15 SMVY 0162

V 162

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
Sídlo: Dvořákova 11, 657 70 Brno
IČ: 00094820
DIČ: CZ00094820
Číslo účtu: 2110126623/2700
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: MgA. Martin Glaser, ředitel
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: MgA. Jan Petr
Tel. : 542 158 231, 728 84 28 34
E-mail:petr@ndb.cz
(dále jen „**Objednatel**")

Zhotovitel: ISS stavtrade s.r.o.
Sídlo: Březinova 745/27a, 616 00 Brno
IČ: 29303192
DIČ: CZ29303192
Bankovní ústav: Komerční banka
Číslo účtu: 107-1384860257 / 0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: David Zezula (jednatel)
Tel. : 603 428 812 / 731 180 515
E-mail: info@iss-stavby.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:David Zezula (jednatel), Ing. Vlastimil Tomášek
Tel. : 603 428 812 / 731 180 515
E-mail: info@iss-stavby.cz
Sídlo Březinova 745/27a, 616 00 Brno
(dále jen „**Zhotovitel**")

1.1. Objednatel je právnickouosobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.2. Zhotovitel je **právnickou** osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.

NdB1

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ÚČEL SMLOUVY

2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (také dílo):
Název stavby: **„Divadlo Reduta - obnova fasád parteru“**
Místo stavby: p.č. 398, k.ú. Město Brno

2.2. Předmětem Smlouvy je zhotovení výše uvedené stavby vymezené následujícími podklady:
a) Projektovou dokumentací"REDUTA - obnova fasád parteru", kterou zpracoval Ing. arch. Petr Valenta, společnost ARCHITEKTI D.R.N.H., Průchodní 2, Brno,únor 2015
b) Oceněným rozpočtem č. DRNH/N005 "Reduta - obnova fasád parteru" ze dne 9.3.2015, který zhotovitel předložil jako svoji nabídku na realizaci prací v rámci výběrového řízení, a to oceněním slepého výkazu výměru zpracovaného objednatelem. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

2.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu se závazným stanoviskem Odboru památkové péče MMB, o konzultacích v rámci kontrolních dnů bude pořízen zápis.

2.3. Součástí plnění zhotovitele je opatření a dodávka veškerých potřebných materiálů, nezbytných k řádnému a úplnému provedení díla.

2.4. Účelem smlouvy je řádné a bezvadné provedení díla.

3. LHŮTY A TERMÍNY

3.1. Termín zahájení stavebních prací a předání staveniště: **20. 6. 2015**

3.2. Termín dokončení stavebních pracía předání díla se sjednává na nejpozději do **31. 08. 2015.**

4. CENA DÍLA

4.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany dohodly na ceně ve výši

4.1.1. **Cena díla bez DPH celkem** **2.098.682 ,- Kč**

4.2. Cena díla byla sjednána smluvními stranami na základě nabídky předložené zhotovitelem a objednatelem akceptované.

4.3. Cena je zpracována podle vlastní kalkulace zhotovitele s vyžitím přímých nákladů na použití materiálů. Cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené se splněním předmětu díla.

4.4. Cena díla byla stanovena na základě rozpočtu vypracovaného podle podkladů a výchozích technických údajů objednatele, které byly k dispozici ke dni podání nabídky.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za dílo zhotoviteli po dokončení a předání díla na základě vystavené faktury. Nedílnou součástí faktury je soupis provedených prací.

5.2. Fakturace bude provedena v režimu přenesené daňové povinnosti, daň ve výši 21% je povinen odvést objednatel.

5.3. Splatnost faktury činí 120 dnů ode dne převzetí díla.

NdB

6. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět plnění díla za pomocí třetí osoby se zachováním odpovědnosti jakoby práce prováděl sám.
6.2. Zhotovitel je povinen sestavit harmonogram prací tak, aby zejména hlukem nenarušoval divadelní provoz v divadle Reduta během zkoušek a představení.
6.3. Zhotovitel bere na vědomí, že celá budova divadla Reduta je evidována jako kulturní památka a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy o státní památkové péči a platná závazná stanoviska vztahující se k předmětu díla.
6.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla vést stavební deník. Technický dozor je oprávněn kontrolovat zápisy v deníku a připojit k nim své stanovisko.
6.5. Objednatel je povinen stanovit podmínky a případná věcná a časová omezení režimu realizace díla vyplývající z divadelního provozu a zhotovitel je tomu povinen přizpůsobit režim provádění díla. Zhotovitel pak je povinen dodržovat obecně platné bezpečnostní a požární předpisy při provádění díla, dále je povinen udržovat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.
6.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům pro okolnosti na straně zhotovitele, nesplněním podmínek této smlouvy o dílo, porušením obecně závazných, platných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak nahradit v penězích.
6.7. O předání pracoviště a poskytnutí součinnosti se učiní zápis ve stavebním deníku.
6.8. O dobu, po kterou byl objednatel v prodlení se splněním jakékoliv jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo zákona, se prodlužuje doba provádění díla.

7. KONTROLNÍ DNY

7.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla. Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne v případě nutné změny písemně nebo e-mailem a nejméně 3 kalendářní dny před jeho konáním.
7.2 Objednatel je povinen oznámit kontrolní dny i Národnímu památkovému ústavu územní odborné pracoviště (NPÚ ÚOP) v Brně a OPP MMB k provádění kontroly.
7.3 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele vykonávajících funkci odborného dozoru, pověření pracovníci Národního památkového ústavu územní odborné pracoviště (NPÚ ÚOP) v Brně a OPP MMB, a zástupci zhotovitele.
7.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen zhotovitel.
7.5 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola kvality, časového plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci odborného dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
7.6 Zhotovitel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným k připomínkám a odsouhlasení.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

8.1. Objednatel se zavazuje provedené dílo od zhotovitele převzít. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným provedením a předáním objednateli v souladu s ustanoveními této smlouvy. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, pokud bylo provedeno bez vad a nedodělků nebo jen s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky, které sami o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání díla, dále pokud dílo má vlastnosti stanovené právními předpisy, touto smlouvou, ČSN i jinými normami, které mohou být k dílu uplatněny, a pokud bylo převzato objednatelem.K převzetí vyzve zhotovitel objednatele, Národní památkový ústav územní odborné pracoviště (NPÚ ÚOP) v Brně a OPP MMB, 5 pracovních dnů předem.
8.2. O předání díla bude vyhotoven zápis, který bude obsahovat:
a) název předávaného díla nebo jeho části
b) datum zahájení a ukončení převzetí
c) účastníci předávání
d) popis předávaného díla
e) odevzdávanou průvodní dokumentaci

NdB1

f) soupis vad a nedodělků, včetně termínu jejich odstranění, které budou stanoveny s přihlédnutím k významu závad a pravidlům poctivého obchodního styku.
g) termín úplného vyklizení staveniště

Současně bude předán stavební deník o provedených pracích.

9. SOUČINNOST OBJEDNATELE

9.1. Objednatel je povinen v rámci součinností a spolupůsobení především zajistit zhotoviteli přístup ke zdroji el. energie 220 V/16 A v blízkosti místa provádění díla a k vývodům vody, zajistit uzamykatelný sklad a sociální zařízení pracovníkům zhotovitele.
9.2. Kromě toho se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnosti při plnění díla tak, aby pro podmínky divadelního provozu nebo jiné okolnosti na straně objednatele nedošlo ke vzniku překážek při realizaci díla.
9.3. Objednatel dále zajistí pro zhotovitele povolení k vjezdu pro 1 osobní automobil na dobu prací.

10. SMLUVNÍ POKUTY

10.1. Při prodlení zhotovitele s termínem předání díla objednateli je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši Kč 20.000,00 za každý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení pro okolnosti ležící na straně objednatele a pro okolnosti ležící mimo účinný vliv zhotovitele.
10.2. Při prodlení objednatele s termínem splatnosti faktur je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
10.3. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní straně.
10.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé strany na náhradu případné škody.
10.5. V případě přerušení či zastavení prací z rozhodnutí objednatele, stejně jako v případě zrušení zakázky pro okolnosti na straně objednatele je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jemu vzniklé náklady ve skutečné výši.

11. ZÁRUČNÍ DOBA, ODPOVĚDNOST ZA VADY, PODMÍNKY REKLAMACE

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
11.2. Na dílo poskytuje zhotovitel záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná dnem předání díla.
11.3. Zhotovitel odpovídá po dobu záruční lhůty za vady díla způsobené vadným plněním nebo vadným materiálem dodaným zhotovitelem. Reklamace vad budou uplatněny objednatelem písemně bez zbytečných odkladů po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění vad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uplatnění oprávněné reklamace a bezplatně vady odstranit. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené mechanicky, přirozeným opotřebením, vlhkostí a z důvodu statických poruch.

12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Ve věcech neuvedených se tato smlouva řídí zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění.

12.2. Ke změně či doplnění této smlouvy může dojít pouze formou písemných dodatků, které musí být podepsány a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

12.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží objednatel a po dvou zhotovitel.

12.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

12.5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají určitě, srozumitelně a vážně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

NdB1

12.6. Součástí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (Oceněným rozpočtem č. DRNH/N005 "Reduta - obnova fasád parteru" ze dne 9.3.2015)

V Brně, dne 24-03-2015

Národní divadlo Brno
příspěvková organizace
Dvořákova 11, 657 70 Brno
IČ: 00094820 • DIČ: CZ00094820

Za Objednatele:
MgA. Martin Glaser
ředitel NdB

V **Brně** dne 24.3.2015

ISS STAV TRADE
ISS StavTrade s.r.o. IČ: 293 03 192
Dřevařská 7, 616 00 Brno

Za Zhotovitele:
David Zezula
jednatel

NdB1

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **DRNH/N005**
REDUTA - OBNOVA FASÁD PARTERU

dne: 09.03.2015

Zadavatel : Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
Dvořákova 589/11
60200 Brno-Brno-město

IČO : 00094820
DIČ : CZ00094820

Projektant : ARCHITEKTI D.R.N.H., s.r.o.
Průchodní 377/2
60200 Brno-Brno-město

IČO : 26266971
DIČ : CZ26266971

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY		1,00	45 000,00
Stavební objekt		1,00	
01 OBNOVA FASÁD PARTERU	801.41.1.3	1,00	2 053 682,00
Celkem za stavbu			2 098 682,00

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 098 682,00
DPH	21 %	440 723,22
Celkem za stavbu s DPH		**2 539 405,22**

ISS STAV TRADE
ISS StavTrade s.r.o. IČ 293 03 192
Březinova [illegible] 00 Brno

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
00	Poznámka	0,00
6_CHI	Sanační opatření - chemická injektáž - silan/siloxanový krém	468 988,59
6_ODS	Sanační opatření - ošetření zdiva - odsolení	121 753,24
61	Upravy povrchů vnitřní	14 050,49
61_S	Sanační opatření - interiér	28 728,44
62	Upravy povrchů vnější	140 502,62
62_SS	Sanační systém na obvodové stěny (exteriér)	210 792,18
62_SV	Sanační systém na obvodové stěny (exteriér) s difúzně propustnou sulfátostálou stěrkou (vč. PH)	165 434,72
94	Lešení a stavební výtahy	21 000,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	129 000,00
96	Bourání konstrukcí	144 284,71
772	Kamenné dlažby	67 407,80
772_KP	Kamenné prvky - portály	536 000,00
784	Malby	5 739,21
VN	Vedlejší náklady	45 000,00
Cena celkem		**2 098 682,00**

ISS STAV TRADE
ISS StavTrade s.r.o. IČ 293 03 192
Březinova 74[illegible]7a, [illegible]00 Brno ①

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	DRNH/N005	REDUTA - OBNOVA FASÁD PARTERU
O:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapito	Poznámka uchazeče				
Díl:	00	Poznámka				0,00
1	00	Poznámka Platí pro celou stavbu : a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! : Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : V případě zjištěných : rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :		0,00000		0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				45 000,00
2	005121010R	Zařízení staveniště	sada	1,00000	45 000,00	45 000,00

Stavba :	DRNH/N005	REDUTA - OBNOVA FASÁD PARTERU		
Objekt :	01	OBNOVA FASÁD PARTERU	JKSO :	801.41.1.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
OBNOVA FASÁD PARTERU

Třídník stavební	801	Budovy občanské výstavby
	801.4	Budovy pro vědu, kulturu a osvětu
	801.41	budovy divadel
	801.41.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
	801.41.1.3	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
D01.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	2 002 682
	Celkem objekt 01	2 002 682

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 053 682,00
DPH	21 %	431 273,22
Celkem za objekt s DPH		**2 484 955,22**

Rekapitulace soupisu D01.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Stavební díl		Cena (Kč)
6_CHI	Sanační opatření - chemická injektáž - silan/siloxanový krém	468 988,59
6_ODS	Sanační opatření - ošetření zdiva - odsolení	121 753,24
61	Upravy povrchů vnitřní	14 050,49
61_S	Sanační opatření - interiér	28 728,44
62	Upravy povrchů vnější	140 502,62
62_SS	Sanační systém na obvodové stěny (exteriér)	210 792,18
62_SV	Sanační systém na obvodové stěny (exteriér) s difúzně propustnou sulfátostálou stěrkou (vč. PH)	165 434,72
94	Lešení a stavební výtahy	21 000,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	129 000,00
96	Bourání konstrukcí	144 284,71
772	Kamenné dlažby	67 407,80
772_KP	Kamenné prvky - portály	536 000,00
784	Malby	5 739,21
	Celkem soupis D01.1	2 053 682,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRNH/N005	REDUTA - OBNOVA FASÁD PARTERU
O:	01	OBNOVA FASÁD PARTERU
R:	D01.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitol.	Poznámka uchazeče				
Díl:	6_CHI	Sanační opatření - chemická injektáž - silan/siloxanový krém				468 988,59
1	1	Vrty příklepovými vrtáky o pr. 12 mm D01.1-02 - půdorys 1. np : D01.1-05 - vzorové řezy injektáže : výměra odečtena kreslícím programem : Mezisoučet 1550	m	1 550,00000 1 550,00000	100,00	155 000,00
2	2	Vyčištění otvorů stlačeným vzduchem, pr. 12 mm D01.1-02 - půdorys 1. np : D01.1-05 - vzorové řezy injektáže : výměra odečtena kreslícím programem : Mezisoučet 1550	m	1 550,00000 1 500,00000	20,00	31 000,00
3	3.1	Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky, silan-siloxanový krém, horizontální D01.1-02 - půdorys 1. np : D01.1-05 - vzorové řezy injektáže : výměra odečtena kreslícím programem : Mezisoučet 102	m2	102,00000 102,00000	350,00	35 700,00
4	3.2	Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky, silan-siloxanový krém, vertikální D01.1-02 - půdorys 1. np : D01.1-05 - vzorové řezy injektáže : výměra odečtena kreslícím programem : Mezisoučet 2,16	m2	2,16000 2,16000	350,00	756,00
5	4	Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky, silan-siloxanový krém, plošná do hl. 500mm D01.1-02 - půdorys 1. np : D01.1-05 - vzorové řezy injektáže : výměra odečtena kreslícím programem : Mezisoučet 14,44	m2	14,44000 14,44000	1 500,00	21 660,00
6	5	Zaslepení otvorů pr. 12 mm D01.1-02 - půdorys 1. np : D01.1-05 - vzorové řezy injektáže : výměra odečtena kreslícím programem : Mezisoučet 1550	m	1 550,00000 1 550,00000	16,00	24 800,00
7	6	Silan-siloxanový krém k provedení injektáže, účinná látka min. 80% hmotnostních D01.1-02 - půdorys 1. np : D01.1-05 - vzorové řezy injektáže : výměra odečtena kreslícím programem : Mezisoučet 235,37952 (Silan-siloxanový krém k provedení injektáže, účinná látka min. 80% hmotnostních - cca 1,8kg/m2 (vodorovná, svislá), cca 3,6kg/m2 (plošná)) :	kg	235,37952 235,37952	850,00	200 072,59

Díl:	6_ODS	Sanační opatření - ošetření zdiva - odsolení				121 753,24
8	7	sanace zasolení - čištění povrchu propařováním zdiva, parním čištěním (2x cyklus)	m2	811,68829	120,00	97 402,59
		1x po osekání, 1x po aplikaci odsolení párou :				
		vnější omítky :				
		výměra viz položka 216904391R00 :				
		Mezisoučet				
		394,13927*2		788,27854		
		vnitřní sanační systém :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet		788,27854		
		0,5*(11,125+11,17)*2		22,29500		
		nezměřitelné 5% :				
		Mezisoučet		22,29500		
		11,1475/100*5*2		1,11475		
9	8	odsávání kontaminované vody stavebním vysavačem, včetně likvidace kontaminované vody	m2	811,68829	30,00	24 350,65
		1x po osekání, 1x po aplikaci odsolení párou :				
		vnější omítky :				
		výměra viz položka 216904391R00 :				
		Mezisoučet				
		394,13927*2		788,27854		
		vnitřní sanační systém :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet		788,27854		
		0,5*(11,125+11,17)*2		22,29500		
		nezměřitelné 5% :				
		Mezisoučet		22,29500		
		11,1475/100*5*2		1,11475		
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				14 050,49
		610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod.				
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,				
10	610991111R00	...fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	60,00000	34,00	2 040,00
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet				
		40		40,00000		
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet		40,00000		
		20		20,00000		
		612 47-141 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem				
		na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,				
11	612471413R00	...malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	75,06555	160,00	12 010,49
		interiér :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet				
		(4,3-0,5)*(11,125+11,17)		84,72100		
		výplně otvorů :				
		Mezisoučet		84,72100		
		-(1,05*2,1*6)		-13,23000		
		nezměřitelné 5% :				
		Mezisoučet		-13,23000		
		71,491/100*5		3,57455		
Díl:	61_S	Sanační opatření - interiér				28 728,44
12	12	Úprava podkladu difúzně propustnou stěrkou, stěrka sulfátostálá - 2 kg/m2 (pás šíře 80cm)	m2	13,81175	365,00	5 041,29
		vnitřní sanační systém :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet				

		(0,5+0,636+0,634)/3*(11,125+11,17)		13,15405		
		nezměřitelné 5% :				
		Mezisoučet		13,15405		
		13,15405/100*5		0,65770		
13	13	vyrovnání zdiva pod stěrku (sulfátostálá), hydrofilní sanační systém vápenný v tl. do 30mm	m2	13,81175	400,00	5 524,70
		vnitřní sanační systém :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet				
		(0,5+0,636+0,634)/3*(11,125+11,17)		13,15405		
		nezměřitelné 5% :				
		Mezisoučet		13,15405		
		13,15405/100*5		0,65770		
14	14	Vnitřní hydrofilní sanační systém, kapilárně aktivní, pórovitost >60%, 25mm	m2	13,81175	425,00	5 869,99
		vnitřní sanační systém :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet				
		(0,5+0,636+0,634)/3*(11,125+11,17)		13,15405		
		nezměřitelné 5% :				
		Mezisoučet		13,15405		
		13,15405/100*5		0,65770		
15	16	vyrovnání tl. do 60mm 100% celkové plochy, hydrofilní sanační systém vápenný - vyrovnání zdiva	m2	13,81175	890,00	12 292,46
		vnitřní sanační systém :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet				
		(0,5+0,636+0,634)/3*(11,125+11,17)		13,15405		
		nezměřitelné 5% :				
		Mezisoučet		13,15405		
		13,15405/100*5		0,65770		
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				140 502,62
		620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů				
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin				
16	620991121R00	...z postaveného lešení	m2	60,00000	34,00	2 040,00
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet				
		40		40,00000		
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet		40,00000		
		20		20,00000		
		622 47-0 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem				
		vnějších pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,				
17	622471116R00	...malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	384,61840	175,00	67 308,22
		vnější sanační systém :				
		D01.1-03 - pohled severní :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet				
		(0,77+0,94+14,505+12,66+13,49-2,85)*1,05*2,0		82,98150		
		D01.1-04 - pohled západní :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet		82,98150		
		(36,925-2,81-1,09)*1,05*2,0		69,35250		
		nezměřitelné 5% :				
		Mezisoučet		69,35250		
		152,334/100*5		7,61670		
		pouze štuk :				

		D01.1-03 - pohled severní :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet		7,61670		
		(0,77+0,94+14,505+12,66+13,49-2,85)*1,05*(4,205+2,22)/2		133,28903		
		odpočet výplně otvorů :				
		Mezisoučet		133,28903		
		-((1,05*2,1*8+1,65*2,1*1)*0,55+1,65*2,1)		-15,07275		
		D01.1-04 - pohled západní :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet		-15,07275		
		((36,925-2,81-1,09)*1,05*(4,03+2,29)/2+1,2*2,1)		112,09695		
		odpočet výplně otvorů :				
		Mezisoučet		112,09695		
		-(1,05*2,1*5*0,66)		-7,27650		
		nezměřitelné 5% :				
		Mezisoučet		-7,27650		
		223,03673/100*5		11,15184		
		plocha soklu :				
		Mezisoučet		11,15184		
		-76,167*0,125		-9,52088		
	622 47-13	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu)				
18	622471317RS8	...hmota silikátová, složitost 1 + 2	m2	384,61840	185,00	71 154,40
		vnější sanační systém :				
		D01.1-03 - pohled severní :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet				
		(0,77+0,94+14,505+12,66+13,49-2,85)*1,05*2,0		82,98150		
		D01.1-04 - pohled západní :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet		82,98150		
		(36,925-2,81-1,09)*1,05*2,0		69,35250		
		nezměřitelné 5% :				
		Mezisoučet		69,35250		
		152,334/100*5		7,61670		
		pouze štuk :				
		D01.1-03 - pohled severní :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet		7,61670		
		(0,77+0,94+14,505+12,66+13,49-2,85)*1,05*(4,205+2,22)/2		133,28903		
		odpočet výplně otvorů :				
		Mezisoučet		133,28903		
		-((1,05*2,1*8+1,65*2,1*1)*0,55+1,65*2,1)		-15,07275		
		D01.1-04 - pohled západní :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet		-15,07275		
		((36,925-2,81-1,09)*1,05*(4,03+2,29)/2+1,2*2,1)		112,09695		
		odpočet výplně otvorů :				
		Mezisoučet		112,09695		
		-(1,05*2,1*5*0,66)		-7,27650		
		nezměřitelné 5% :				
		Mezisoučet		-7,27650		
		223,03673/100*5		11,15184		
		plocha soklu :				
		Mezisoučet		11,15184		
		-76,167*0,125		-9,52088		
Díl:	62_SS	Sanační systém na obvodové stěny (exteriér)				210 792,18
19	11	Příplatek k omítce za antisanitrační přednástřik	m2	114,25050	95,00	10 853,80
		kamenný sokl stávající :				
		D01.1-03 - pohled severní :				

		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet				
		(0,77+0,94+14,505+12,66+13,49-2,85)*1,05*1,5		62,23613		
		D01.1-04 - pohled západní :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet		62,23613		
		(36,925-2,81-1,09)*1,05*1,5		52,01438		
20	15	Vnější hydrofobní sanační systém na bázi minerálního pojiva (metakaolin), kameninového granulátu,, porovitost >55%, 25mm	m2	114,25050	860,00	98 255,43
		kamenný sokl stávající :				
		D01.1-03 - pohled severní :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet				
		(0,77+0,94+14,505+12,66+13,49-2,85)*1,05*1,5		62,23613		
		D01.1-04 - pohled západní :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet		62,23613		
		(36,925-2,81-1,09)*1,05*1,5		52,01438		
21	16	vyrovnání tl. do 60mm 100% celkové plochy, hydrofilní sanační systém vápenný - vyrovnání zdiva	m2	114,25050	890,00	101 682,95
		kamenný sokl stávající :				
		D01.1-03 - pohled severní :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet				
		(0,77+0,94+14,505+12,66+13,49-2,85)*1,05*1,5		62,23613		
		D01.1-04 - pohled západní :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet		62,23613		
		(36,925-2,81-1,09)*1,05*1,5		52,01438		
Díl:	62_SV	Sanační systém na obvodové stěny (exteriér) s difúzně propustnou sulfátostálou stěrkou (vč. PH)				165 434,72
22	12	Úprava podkladu difúzně propustnou stěrkou, stěrka sulfátostálá - 2 kg/m2 (pás šíře 80cm)	m2	60,93360	365,00	22 240,76
		kamenný sokl stávající :				
		D01.1-03 - pohled severní :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet				
		(0,77+0,94+14,505+12,66+13,49-2,85)*1,05*0,8		33,19260		
		D01.1-04 - pohled západní :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet		33,19260		
		(36,925-2,81-1,09)*1,05*0,8		27,74100		
23	13	vyrovnání zdiva pod stěrku (sulfátostálá), hydrofilní sanační systém vápenný v tl. do 30mm	m2	60,93360	400,00	24 373,44
		kamenný sokl stávající :				
		D01.1-03 - pohled severní :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet				
		(0,77+0,94+14,505+12,66+13,49-2,85)*1,05*0,8		33,19260		
		D01.1-04 - pohled západní :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet		33,19260		
		(36,925-2,81-1,09)*1,05*0,8		27,74100		
24	15	Vnější hydrofobní sanační systém na bázi minerálního pojiva (metakaolin), kameninového granulátu,, porovitost >55%, 25mm	m2	60,93360	860,00	52 402,90
		kamenný sokl stávající :				
		D01.1-03 - pohled severní :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				

		Mezisoučet				
		(0,77+0,94+14,505+12,66+13,49-2,85)*1,05*0,8		33,19260		
		D01.1-04 - pohled západní :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet		33,19260		
		(36,925-2,81-1,09)*1,05*0,8		27,74100		
25	16	vyrovnání tl. do 60mm 100% celkové plochy, hydrofilní sanační systém vápenný - vyrovnání zdiva	m2	60,93360	890,00	54 230,90
		kamenný sokl stávající :				
		D01.1-03 - pohled severní :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet				
		(0,77+0,94+14,505+12,66+13,49-2,85)*1,05*0,8		33,19260		
		D01.1-04 - pohled západní :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet		33,19260		
		(36,925-2,81-1,09)*1,05*0,8		27,74100		
26	19	Nátěr fasády, následná hydrofobizace	m2	60,93360	200,00	12 186,72
		kamenný sokl stávající :				
		D01.1-03 - pohled severní :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet				
		(0,77+0,94+14,505+12,66+13,49-2,85)*1,05*0,8		33,19260		
		D01.1-04 - pohled západní :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet		33,19260		
		(36,925-2,81-1,09)*1,05*0,8		27,74100		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				21 000,00
27	94195599	Montáž a demontáž lešení	%	3,00000	7 000,00	21 000,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				129 000,00
29	34201632XXX	Sádrokartonová prachotěsná přepážka, montáž a demontáž	m2	300,00000	420,00	126 000,00
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet				
		180		180,00000		
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet		180,00000		
		120		120,00000		
30	95_01	Montáž a demontáž zárubně vč. dveřního křídla vč. kování do provizorní příčky	sada	2,00000	1 500,00	3 000,00
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet				
		1		1,00000		
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet		1,00000		
		1		1,00000		
		Mezisoučet		1,00000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				144 284,71
		216 90-4 Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem				
32	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	407,95102	160,00	65 272,16
		vnější sanační systém :				
		D01.1-03 - pohled severní :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet				
		(0,77+0,94+14,505+12,66+13,49-2,85)*1,05*2,0		82,98150		
		D01.1-04 - pohled západní :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet		82,98150		

	(36,925-2,81-1,09)*1,05*2,0			69,35250		
	nezměřitelné 5% :					
	Mezisoučet			69,35250		
	152,334/100*5			7,61670		
	pouze štuk :					
	D01.1-03 - pohled severní :					
	D01.1-02 - půdorys 1. np :					
	Mezisoučet			7,61670		
	(0,77+0,94+14,505+12,66+13,49-2,85)*1,05*(4,205+2,22)/2			133,28903		
	odpočet výplně otvorů :					
	Mezisoučet			133,28903		
	-((1,05*2,1*8+1,65*2,1*1)*0,55+1,65*2,1)			-15,07275		
	D01.1-04 - pohled západní :					
	D01.1-02 - půdorys 1. np :					
	Mezisoučet			-15,07275		
	((36,925-2,81-1,09)*1,05*(4,03+2,29)/2+1,2*2,1)			112,09695		
	odpočet výplně otvorů :					
	Mezisoučet			112,09695		
	-(1,05*2,1*5*0,66)			-7,27650		
	nezměřitelné 5% :					
	Mezisoučet			-7,27650		
	223,03673/100*5			11,15184		
	vnitřní sanační systém :					
	D01.1-02 - půdorys 1. np :					
	Mezisoučet			11,15184		
	(0,5+0,636+0,634)/3*(11,125+11,17)			13,15405		
	nezměřitelné 5% :					
	Mezisoučet			13,15405		
	13,15405/100*5			0,65770		
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových					
	978 01-1 vnitřních					
33	978013191RAA ...stěn, v rozsahu do 100 %	m2		13,81175	150,00	2 071,76
	vnitřní sanační systém :					
	D01.1-02 - půdorys 1. np :					
	Mezisoučet					
	(0,5+0,636+0,634)/3*(11,125+11,17)			13,15405		
	nezměřitelné 5% :					
	Mezisoučet			13,15405		
	13,15405/100*5			0,65770		
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových					
	978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva					
34	978015291RAA ...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2		153,65936	150,00	23 048,90
	vnější sanační systém :					
	D01.1-03 - pohled severní :					
	D01.1-02 - půdorys 1. np :					
	Mezisoučet					
	(0,77+0,94+14,505+12,66+13,49-2,85)*1,05*2,0			82,98150		
	odpočet výplně otvorů :					
	Mezisoučet			82,98150		
	-((1,05*2,1*8+1,65*2,1*1)*0,45)			-9,49725		
	D01.1-04 - pohled západní :					
	D01.1-02 - půdorys 1. np :					
	Mezisoučet			-9,49725		
	(36,925-2,81-1,09)*1,05*2,0			69,35250		
	odpočet výplně otvorů :					
	Mezisoučet			69,35250		
	-(1,05*2,1*5*0,34)			-3,74850		
	nezměřitelné 5% :					
	Mezisoučet			-3,74850		

		139,08825/100*5			6,95441		
		sokl :					
		D01.1-03 - pohled severní :					
		D01.1-02 - půdorys 1. np :					
		Mezisoučet			6,95441		
		(0,77+0,94+14,505+12,66+13,49-2,85)*1,05*0,1			4,14908		
		D01.1-04 - pohled západní :					
		D01.1-02 - půdorys 1. np :					
		Mezisoučet			4,14908		
		(36,925-2,81-1,09)*1,05*0,1			3,46763		
	978 02-3	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva					
	978 02-32	cihelného					
35	978023411RAA	...mimo komínového	m2		159,85441	65,00	10 390,54
		vnější sanační systém :					
		D01.1-03 - pohled severní :					
		D01.1-02 - půdorys 1. np :					
		Mezisoučet					
		(0,77+0,94+14,505+12,66+13,49-2,85)*1,05*2,0			82,98150		
		odpočet výplně otvorů :					
		Mezisoučet			82,98150		
		-((1,05*2,1*8+1,65*2,1*1)*0,45)			-9,49725		
		D01.1-04 - pohled západní :					
		D01.1-02 - půdorys 1. np :					
		Mezisoučet			-9,49725		
		(36,925-2,81-1,09)*1,05*2,0			69,35250		
		odpočet výplně otvorů :					
		Mezisoučet			69,35250		
		-(1,05*2,1*5*0,34)			-3,74850		
		nezměřitelné 5% :					
		Mezisoučet			-3,74850		
		139,08825/100*5			6,95441		
		vnitřní sanační systém :					
		D01.1-02 - půdorys 1. np :					
		Mezisoučet			6,95441		
		(0,5+0,636+0,634)/3*(11,125+11,17)			13,15405		
		nezměřitelné 5% :					
		Mezisoučet			13,15405		
		13,15405/100*5			0,65770		
36	977193070RAA	Otlučení omítek vnitřních vápenných stěn do 100%, Otlučení pouze štukové vrstvy	m2		75,06555	98,00	7 356,42
		interiér :					
		D01.1-02 - půdorys 1. np :					
		Mezisoučet					
		(4,3-0,5)*(11,125+11,17)			84,72100		
		výplně otvorů :					
		Mezisoučet			84,72100		
		-(1,05*2,1*6)			-13,23000		
		nezměřitelné 5% :					
		Mezisoučet			-13,23000		
		71,491/100*5			3,57455		
37	978013191RAA	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, příplatek za tl. do 60mm	m2		13,81175	87,00	1 201,62
		vnitřní sanační systém :					
		D01.1-02 - půdorys 1. np :					
		Mezisoučet					
		(0,5+0,636+0,634)/3*(11,125+11,17)			13,15405		
		nezměřitelné 5% :					
		Mezisoučet			13,15405		
		13,15405/100*5			0,65770		

38	978015291RAA	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %, příplatek za tl. omítky 60mm	m2	153,65936	75,00	11 524,45
		vnější sanační systém :				
		D01.1-03 - pohled severní :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet				
		(0,77+0,94+14,505+12,66+13,49-2,85)*1,05*2,0		82,98150		
		odpočet výplně otvorů :				
		Mezisoučet		82,98150		
		-((1,05*2,1*8+1,65*2,1*1)*0,45)		-9,49725		
		D01.1-04 - pohled západní :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet		-9,49725		
		(36,925-2,81-1,09)*1,05*2,0		69,35250		
		odpočet výplně otvorů :				
		Mezisoučet		69,35250		
		-(1,05*2,1*5*0,34)		-3,74850		
		nezměřitelné 5% :				
		Mezisoučet		-3,74850		
		139,08825/100*5		6,95441		
		sokl :				
		D01.1-03 - pohled severní :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet		6,95441		
		(0,77+0,94+14,505+12,66+13,49-2,85)*1,05*0,1		4,14908		
		D01.1-04 - pohled západní :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet		4,14908		
		(36,925-2,81-1,09)*1,05*0,1		3,46763		
39	9793070RAA	Otlučení omítek vnějších vápenných stěn do 100%, Otlučení pouze štukové vrstvy	m2	234,18857	100,00	23 418,86
		vnější sanační systém :				
		D01.1-03 - pohled severní :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet				
		(0,77+0,94+14,505+12,66+13,49-2,85)*1,05*(4,205+2,22)/2		133,28903		
		odpočet výplně otvorů :				
		Mezisoučet		133,28903		
		-((1,05*2,1*8+1,65*2,1*1)*0,55+1,65*2,1)		-15,07275		
		D01.1-04 - pohled západní :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet		-15,07275		
		((36,925-2,81-1,09)*1,05*(4,03+2,29)/2+1,2*2,1)		112,09695		
		odpočet výplně otvorů :				
		Mezisoučet		112,09695		
		-(1,05*2,1*5*0,66)		-7,27650		
		nezměřitelné 5% :				
		Mezisoučet		-7,27650		
		223,03673/100*5		11,15184		
Díl:	772	Kamenné dlažby				67 407,80
		772 40 Montáž obkladu soklů deskami z kamene				
40	772403123R00	...šikmých na stěnách s lícem rovným, tloušťky do 30 mm včetně	m	76,16700	390,00	29 705,13
		kamenný sokl stávající :				
		D01.1-03 - pohled severní :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet				
		(0,77+0,94+14,505+12,66+13,49-2,85)*1,05		41,49075		
		D01.1-04 - pohled západní :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				

		Mezisoučet		41,49075		
		(36,925-2,81-1,09)*1,05		34,67625		
41	58386150RX	Sokl rovný kamenný - dle stávajícího	m	83,78370	450,00	37 702,67
		kamenný sokl :				
		D01.1-03 - pohled severní :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet				
		(0,77+0,94+14,505+12,66+13,49-2,85)*1,05*1,1		45,63983		
		D01.1-04 - pohled západní :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet		45,63983		
		(36,925-2,81-1,09)*1,05*1,1		38,14388		
Díl:	772_KP	Kamenné prvky - portály				536 000,00
42	KP_1	restaurování portálu P1	ks	1,00000	290 000,00	290 000,00
43	KP_2	restaurování portálu P2	ks	1,00000	140 000,00	140 000,00
44	KP_3	restaurování portálu P3	ks	1,00000	63 000,00	63 000,00
	KP_4	Odsolení 3 cykly 16 m2	ks	3,00000	8 000,00	24 000,00
46	KP_5	Panty – výroba a výměna	ks	2,00000	3 500,00	7 000,00
47	KP_6	nátěry	sada	1,00000	12 000,00	12 000,00
Díl:	784	Malby				5 739,21
	784 45 Malby z malířských směsí					
48	784450020RA0	...disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	88,29555	65,00	5 739,21
		interiér :				
		D01.1-02 - půdorys 1. np :				
		Mezisoučet				
		(4,3-0,5)*(11,125+11,17)		84,72100		
		nezměřitelné 5% :				
		Mezisoučet		84,72100		
		71,491/100*5		3,57455		