číslo smlouvy: **S/55/2012/MI _3**

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo

dle § 536 a násl. obchodního zákoníku

---

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel : **Technické služby Horní Slavkov s.r.o.**

sídlo: U Výtopny 825, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupený:
- ve věcech smluvních: jednatel Mgr. Karel Bernard, jednatel Ing.Petr Čavojský
- ve věcech technických: ředitel Antonín Horn, mobil 602 110 503

IČ: 263 30 202

1.2. Objednatel: **Město Horní Slavkov**

sídlo: Dlouhá 634/12, Horní Slavkov 357 31
Zastoupený: Mgr.Vildumetzová Jana, starostka města
Osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Mgr.Vildumetzová Jana, starostka města
- ve věcech technických: Monika Volfová, mobil 602 110 499

IČ: 00259322

Smlouva vyhotovena na základě 24/503/30/2012 ze dne 11.10.2012
Datum zveřejnění na www.horni-slavkov.cz
Doložka vyhotovena dne 22.10.2012 Jméno a příjmení VOLFOVÁ
osoby za věcnou správnost
Podpis

2. Základní údaje o díle

Stavba:

„Horní Slavkov – Parkoviště II.etapa, p.p.č.2533/23“

Místo : 2533/23 v k.ú. Horní Slavkov
Technický dozor investora : Mgr.Jiří Fruhauf (dále jen TDI)
Autorský dozor : Ing.Ivan Škulavík (dále jen GP)

3. Předmět dodatku

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a uhradit cenu za provedení díla tohoto určení a rozsahu „Horní Slavkov – Parkoviště II.etapa, p.p.č.2533/23 – plochy u č.p.674“ v rozsahu dle přiloženého výkazu výměr, projektové dokumentace zpracované Ing. Ivanem Škulavíkem, č.zak.45/2010 (dále jen PD) a stavebního povolení vydaného dne 16.10.2011 odborem stavebním a územního plánování, MěÚ Sokolov pod č.j. 172363/2011/SUP/KAZIV.

4. Termíny plnění

4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
- zahájení prací 16.04.2012
- ukončení prací 15.12.2012

5. Cena za dílo

5.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

cena je stanovena na základě :
- Oceněných výkazů výměr
- Prohlídky místa plnění
- Projektové dokumentace

5.2. Celková smluvní cena je stanovena ve výši :

Za práce dle smlouvy S/55/2012/MI

1 566 946,- Kč bez DPH
DPH 20% 313 390,- Kč
1 880 336,- Kč vč. DPH

Za práce dle dodatku č.1 S/55/2012/MI_1

831 762,- Kč bez DPH
DPH 20% 166 352,- Kč
998 114,- Kč vč. DPH

Za práce dle dodatku č.2 S/55/2012/MI_2

754 614,- Kč bez DPH
DPH 20% 150 923,- Kč
905 537,- Kč vč. DPH

Za práce dle dodatku č.2 S/55/2012/MI_3

545 860,- Kč bez DPH
DPH 20% 109 172,- Kč
655 032,- Kč vč. DPH

Nabídková cena je zpracována jako kompletní a nejvyšší možná za daný předmět plnění.
Cena obsahuje kompletní dodávku stavebních prací viz.nabídkový položkový rozpočet, který je přílohou této smlouvy.

6. Jiná ujednání

6.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 1 podepsané vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.

6.2. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Obchodního zákoníku, není-li zde úpravy, pak podle Občanského zákoníku.

6.3. Další ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Příloha č. 1:nabídka zhotovitele – položkový rozpočet

V Horním Slavkově dne 13.10.2012

Objednatel

23.10.2012

MĚSTO 8 HORNÍ SLAVKOV

Mgr. Vildumetzová

Mgr.Jana Vildumetzová
starostka

Zhotovitel

Mgr. K. Bernard

Mgr.Karel Bernard
jednatel

Ing.Petr Čavojský
jednatel

Rozpočet

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		SO 01a: Zpevněné plochy a komunikace				**545 860**
		001: Zemní práce				**17 007**
24.	180400010	Založení trávníku s dodáním osiva	m2	122,0	12,00	1 464
35.	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	25,0	72,00	1 800
36.	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	25,0	19,50	488
39.	979099155	Poplatek za uložení odpadu výkopek na skládce (skládkovné)	t	20,4	130,00	2 652
41.	181301112	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	122,0	9,50	1 159
42.	10371500	Substrát zahradnický B VL	m3	7,3	750,00	5 475
44.	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	12,6	40,00	504
45.	171101101	Uložení sypaniny a rozprostření	m3	12,6	40,00	504
46.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	12,6	215,00	2 709
47.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,6	20,00	252
		005: Komunikace				**163 806**
7.	596212223	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	249,5	195,00	48 653
8.	943Sf2512-31	Dlažba zámková betonová - barva přírodní, tl.80 mm	m2	227,939	189,00	43 080
12.	943Sf2512-32	Dlažba zámková betonová - barevná,tl.80 mm	m2	29,046	248,00	7 203
61.	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	249,5	175,00	43 663
62.	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	249,5	85,00	21 208
		006: Úpravy povrchu				**18 767**
13.	635111215	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním - okapový chodník	m3	4,126	850,00	3 507
14.	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25 - okapový chodník	m3	4,126	2 950,00	12 170
15.	631361921	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi - okapový chodník	t	0,121	25 500,00	3 090
		009: Ostatní konstrukce a práce				**89 725**
29.	914000011	Osazení,montáž a dodávka svislých dopravních značek - zákazové	kus	1,0	4 200,00	4 200
29.	914000010	Osazení,montáž a dodávka svislých dopravních značek - příkazové	kus	1,0	3 200,00	3 200
54.	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,91	2 095,00	16 571
55.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	34,0	191,00	6 494
56.	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	192,0	165,00	31 680

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
57.	942Ff2152-01	Obrubník silniční betonový - povrch přírodní, L×B×H 1000×150/120×300 mm	kus	34,34	139,00	4 773
58.	942Ff2152-31	Obrubník silniční betonový - povrch přírodní, L×B×H 1000×100×250 mm	kus	68,68	95,00	6 525
59.	943Ff2488-07	Obrubník betonový - barevný odstín přírodní, L×B×H 500×80×250 mm, spotřeba 2 ks/m	kus	250,48	65,00	16 281
		010: Přípravné práce				**111 749**
16.	113201112	Vytrhání stávajících obrub	m	80,0	72,00	5 760
17.	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	400,0	19,00	7 600
40.	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	39,2	450,00	17 640
43.	113107213	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 250 mm	m2	400,0	25,00	10 000
48.	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	262,4	32,00	8 397
49.	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	2 361,6	7,50	17 712
60.	979099115	Poplatek za uložení suti na skládce (skládkovné)	t	223,2	200,00	44 640
		099: Přesun hmot HSV				**16 482**
25.	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	131,854	125,00	16 482
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				**22 450**
26.	07	Vedlejší rozpočtové náklady	%	5,0	4 190,00	20 950
27.	100	Dopravní značení po dobu výstavby	soubo	1,0	1 500,00	1 500
		SO 02: Dešťová kanalizace				**107 993**
		008: Trubní vedení				**105 875**
62.	837375121	Napojení na stávající kanalizaci	kus	2,0	4 500,00	9 000
63.	831260012	Kanalizace z trub kameninových DN 125	m	22,5	1 950,00	43 875
65.	895940010	Sorpční vpustě SOL-2/4 M s poklopem do 40 t - komplet	kus	2,0	26 500,00	53 000
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				**2 118**
66.	07	Vedlejší rozpočtové náklady	%	2,0	1 058,75	2 118

CELKEM BEZ DPH	545 860
DPH 20%	109 172
CELKEM VČ.DPH 20%	**655 032**