Stavba:

Sportovní hala Touzim - přístavba bufetu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11.05.2016

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

3 x N spol. s r. o., Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

IČ: 25215078

DIČ: CZ25215078

Projektant:

H-PaSP SERVICE spol. s r.o.

IČ: 18226817

DIČ: CZ18226817

Poznámka:

Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, uvedené jako reference technických parametrů, vzájemné kompatibility zařízení a dostupnosti odborného servisu. Lze použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uvedený žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH **424 038,59**

DPH		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	základní	424 038,59	21,00%	89 048,10
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **513 086,69**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní hala Toužim - přístavba bufetu

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: 3 x N spol. s r. o., Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

Datum: 11.05.2016

Projektant: H-PaSP SERVICE spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	**424 038,59**
3 - Svislé a kompletní konstrukce	79 842,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 572,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	43 304,13
997 - Přesun sutě	11 430,93
998 - Přesun hmot	6 761,04
PSV - Práce a dodávky PSV	773,32
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	339 605,27
734 - Ústřední vytápění - armatury	3 739,74
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 812,06
762 - Konstrukce tesařské	14 372,23
763 - Konstrukce suché výstavby	23 836,57
764 - Konstrukce klempířské	21 942,84
766 - Konstrukce truhlářské	4 258,04
767 - Konstrukce zámečnické	33 288,14
771 - Podlahy z dlaždic	189 191,32
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	35 758,63
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 405,70
VRN3 - Zařízení staveniště	4 591,02
VRN6 - Územní vlivy	2 040,51
	2 550,51

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	35 758,63
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 405,70
VRN3 - Zařízení staveniště	4 591,02
VRN6 - Územní vlivy	2 040,51
	2 550,51

Stavba:

Sportovní hala Toužim - přístavba bufetu

Místo:

Datum: 11.05.2016

Zadavatel:

Uchazeč: 3 x N spol. s r. o., Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

Projektant: H-PaSP SERVICE spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**424 038,59**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				79 842,30	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				17 572,88	
1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,060	4 141,06	248,46	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku. 3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické.*					
	VV		1,5*0,2*0,2		0,060			
2	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,034	33 824,54	1 150,03	CS ÚRS 2016 01
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.*					
	VV		2*1,5*11,2*0,001		0,034			
3	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	16,870	742,95	12 533,54	CS ÚRS 2016 01
	PP		Příčky z pórobetonových přesných příčkovek (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm					
	VV		3,2*(4,0+3,5)/2		12,000			
	VV		0,4*7,8		3,120			
	VV		0,5*3,5		1,750			
4	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	14,500	81,75	1 185,44	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).*					
	VV		3,5*3+4,0		14,500			
5	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,480	452,62	217,26	CS ÚRS 2016 01
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	VV		0,16*1,5*2		0,480			
6	K	349231821	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm	m2	2,000	1 119,08	2 238,15	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 150 do 300 mm					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro přizdívku ostění zavazovaného do přilehlého zdiva. 2. Ceny neplatí pro přizdívku ostění do 80 mm tloušťky; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 319 20- . Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva. 3. Množství měrných jednotek se určuje jako součin tloušťky zdi a výšky přizdívaného o ostění.*					
	VV		0,4*(2,0*2+1,0)		2,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
7	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	15,380	32,23	43 304,13 495,69	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
8	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	15,380	115,72	1 779,71	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.*					
	VV		3,2*(4,0+3,5)/2		12,000			
	VV		0,4*7,8		3,120			
	VV		0,5*3,5-0,9*2,0-1,2*1,5*2		-3,650			
	VV		0,2*(1,2*2+1,5*2)*2		2,160			
	VV		0,35*(2,0*2+1,0)		1,750			
9	K	612311131R	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 4mm - 2 vrstvy	m2	15,380	191,24	2 941,27	
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					

VV		0,5*3,5-0,9*2,0-1,2*1,5*2			3,120			
VV		0,2*(1,2*2+1,5*2)*2			-3,650			
VV		0,35*(2,0*2+1,0)			2,160			
9	K	612311131R	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 4mm - 2 vrstvy	m2	15,380	191,24	2 941,27	
PP		Vápenocementové nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží ručně						
PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru.*						
VV		0,35*(2,0*2+1,0)			1,750			
11	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	26,000	24,73	642,93	CS ÚRS 2016 01
PP		Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou						
PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.*						
12	M	590514800	*lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m*	m	26,000	8,62	224,05	CS ÚRS 2016 01
PP		kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m Al 10/10 cm						
13	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	26,735	274,39	7 335,87	CS ÚRS 2016 01
PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm						
PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou nebo nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu nebo příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry. - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*						
VV		5,085			5,085			
VV		21,65			21,650			
14	M	283759360	*deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 80 mm*	m2	22,083	153,47	3 389,01	CS ÚRS 2016 01
PP		Desky z lehčených plastů desky polystyrénové fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 W/m K 1000 x 500 x 80 mm						
P		*Poznámka k položce:* *lambda=0,039 [W / m K]*						
VV		21,65*1,02			22,083			
15	M	283763560	*deska fasádní polystyrénová izolační (EPS P) 1250 x 600 x 80 mm*	m2	5,187	347,16	1 800,73	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Desky z lehčených plastů desky z expandovaného polystyrenu Perimeter izolační desky 1265 x 615 mm, lambda 0,034 W/m					
	P		*Poznámka k položce:* *lambda=0,034 [W / m K]*					
	VV		5,085*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,187			
16	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	2,800	382,66	1 071,45	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou nebo nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu nebo příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry. - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*					
	VV		0,35*8,0		2,800			
17	M	631515380	*deska minerální izolační tl. 160 mm*	m2	2,856	336,81	961,92	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.), la = 0,039 W/mK tl. 160 mm					
	VV		2,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,856			
18	K	622252001	Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	12,900	29,56	381,32	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.*					
	VV		3,5+8,0+0,2+0,4+0,8		12,900			
19	M	590516530	*lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 16 cm, 0,95/200 cm*	m	12,900	112,84	1 455,68	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišty soklové - zakládací spodní profil U - Form s okapničkou, Al, délka 200 cm U 16 cm 0,95/200					
20	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	33,900	32,89	1 114,90	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stávajících, dilatačních apod. (mimo ostění,					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.*					

	VV	3,5+8,0+0,2+0,4+0,8			12,900			
19	M	590516530	lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 16 cm, 0,95/200 cm	m	12,900	112,84	1 455,68	CS ÚRS 2016 01
	PP	Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišty soklové - zakládací spodní profil U - Form s okapničkou, Al, délka 200 cm U 16 cm 0,95/200						
20	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	33,900	32,89	1 114,90	CS ÚRS 2016 01
	PSC	Kontaktní zateplovací systémy V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. V cenách nejsou započteny náklady dodávky lišt, tyto se ocení ve specifikaci. Zvlášť lze ocenit dle vhl. Sk. 9. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.						
	VV	dilatační						
	VV	3,5+4,0			7,500			
	VV	apu						
	VV	3,6*2+3,0*4			19,200			
	VV	nadokenní						
	VV	3,6*2			7,200			
21	M	590515000	profil dilatační stěnový , dl. 2,5 m	m	7,500	153,88	1 154,08	CS ÚRS 2016 01
	PP	Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů dilatační profil stěnový E, dl. 2,5 m						
22	M	590515100	profil okenní s nepřiznanou okapnicí	m	7,200	19,93	143,48	CS ÚRS 2016 01
	PP	Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil okenní s nepřiznanou okapnic						
23	M	590514750	profil okenní začišťovací s tkaninou	m	19,200	31,24	599,75	CS ÚRS 2016 01
	PP	Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil okenní začišťovací s tkaninou						
	VV	apu						
	VV	3,6*2+3,0*4			19,200			
24	K	622511121	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	5,085	288,58	1 467,44	CS ÚRS 2016 01
	PP	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková hrubozrnná stěn						
	VV	sokl						
	VV	0,45*(3,3+8,0)			5,085			
25	K	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	21,650	160,72	3 479,68	CS ÚRS 2016 01
	PP	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn						
	VV	3,4*(4,0+3,5)/2			12,750			
	VV	(0,2+0,4+0,8)*3,5			4,900			
	VV	0,5*8,0			4,000			
26	K	624635301	Tmelení akrylátovým tmelem spáry průřezu do 200mm2	m	39,000	29,57	1 153,07	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Úpravy vnějších vodorovných a svislých spar obvodového pláště z panelových dílců tmelení spáry tmelem akrylátovým, průřezu tmeleného profilu do 200 mm2					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách penetrace spáry jsou započteny náklady na očištění podkladu a ochranu okolí hrany spáry papírovou páskou. 2. V cenách tmelení spáry jsou započteny i náklady na vložení těsnícího provazce z pěnového polyethylenu. 3. V cenách těsnění spáry jsou započteny náklady na vyplnění spáry PUR pěnou a vložení pásky do silikonového tmelu.*					
27	K	624635351	Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 200mm2	m	23,000	40,10	922,31	CS ÚRS 2016 01
	PP		Úpravy vnějších vodorovných a svislých spar obvodového pláště z panelových dílců tmelení spáry tmelem silikonovým, průřezu tmeleného profilu do 200 mm2					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách penetrace spáry jsou započteny náklady na očištění podkladu a ochranu okolí hrany spáry papírovou páskou. 2. V cenách tmelení spáry jsou započteny i náklady na vložení těsnícího provazce z pěnového polyethylenu. 3. V cenách těsnění spáry jsou započteny náklady na vyplnění spáry PUR pěnou a vložení pásky do silikonového tmelu.*					
28	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	22,000	47,06	1 035,34	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.*					
29	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20 - ze sucých směsí	m3	1,718	2 853,67	4 902,61	CS ÚRS 2016 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemňováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zapnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.*					
	VV		0,07*7,74*3,17		1,718			
30	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,153	23 319,17	3 567,83	CS ÚRS 2016 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		24,536*4,975*1,25*0,001		0,153			

VV			0,07*7,74*3,17						
							1,718		
30	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,153	23 319,17		3 567,83	CS ÚRS 2016 01
PP			Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI						
VV			24,536*4,975*1,25*0,001						
							0,153		
PSC			*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojených nebo plovoucí (bez izolace), pro (kryci nátěry), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (ve vyšších pevnostní). 2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. 3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonu.*						
VV			7,74*3,17						
							24,536		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
								11 430,93	
32	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	42,000	76,29		3 204,19	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m						
PSC			*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*						
VV			3,0*(8,0+3,0+1,5*2)						
							42,000		
33	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	1 260,000	0,11		133,88	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131						
PSC			*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*						
VV			42*30 'Přepočtené koeficientem množství						
							1 260,000		
34	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	42,000	33,79		1 419,13	CS ÚRS 2016 01
PP			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m						
PSC			*Poznámka k souboru cen:* *1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.*						
35	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	24,000	46,03		1 104,63	CS ÚRS 2016 01
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m						
PSC			*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.*						
VV			8*3						
							24,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	72,750	39,83	2 897,38	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží přes 4 m					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světliky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světliky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.*					
	VV		8,0*3,0		24,000			
	VV		6,5*7,5		48,750			
37	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,262	1 212,97	1 530,77	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		ubourání dlažby a potěru					
	VV		(0,05+0,03)*(7,74+0,15)*2,0		1,262			
38	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	2,000	75,91	151,82	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	VV		0,4*(2,0*2+1,0)		2,000			
39	K	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	61,03	61,03	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm					
40	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,800	596,55	477,24	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
	VV		pro dveře					
	VV		0,4*1,0*2,0		0,800			
41	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	3,000	150,29	450,86	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm					
	VV		2*1,5		3,000			
42	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	4,523	128,18	579,75	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky					

VV			0,4*1,0*2,0					
41	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	3,000	150,29	450,86	CS ÚRS 2016 01
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm					
VV			2*1,5		0,800			
42	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	4,523	128,18	579,75	CS ÚRS 2016 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
PSC			*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo mezideponii, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.*					
43	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,523	125,28	566,65	CS ÚRS 2016 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
PSC			*Poznámka k souboru cen:* *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*					
44	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	153,782	5,26	808,83	CS ÚRS 2016 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
PSC			*Poznámka k souboru cen:* *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*					
VV			4,523*34 'Přepočtené koeficientem množství		153,782			
45	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,523	1 062,53	4 805,81	CS ÚRS 2016 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
PSC			*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
D	998		Přesun hmot					
46	K	998014221	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z kovových dílců	t	7,675	100,76	773,32	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly vícepodlažní, výšky do 18 m				773,32	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pokud se prefabrikáty složí přímo do prostoru technologické manipulace (pracovní zóna jeřábu), nezapočítává se jejich hmotnost do hmotnosti pro výpočet přesunu hmot.*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				339 605,27	
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				3 739,74	
47	K	733111104	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	14,000	181,47	2 540,58	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 20					
48	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	14,000	84,42	1 181,92	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně části potrubí nebo armatury).*					
49	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,026	662,98	17,24	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemístuje.*					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				2 812,06	
50	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	2,000	549,86	1 099,72	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové otopných těles VK (R 470H)					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřicí a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.*					
51	K	734261334	Šroubení topenářské rohové G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	2,000	250,83	501,67	CS ÚRS 2016 01
	PP		Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C rohové (R 19 Giacomini) G 3/4					
52	K	734261403	Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	2,000	605,33	1 210,67	CS ÚRS 2016 01
	PP		Šroubení připojovací armatury radiátorů typu VK (ventil kompakt) PN 10 do 110 st.C, regulační uzavíratelné rohové (R 384 Giacomini) G 3/4 x 18					
53	K	735152525	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 300/2600 mm	kus	2,000	7 144,70		

51	K	734261334	Šroubení topenářské rohové G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	2,000	250,83	501,67	CS ÚRS 2016 01
	PP		Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C rohové (R 19 Giacomini) G 3/4					
52	K	734261403	Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	2,000	605,33	1 210,67	CS ÚRS 2016 01
	PP		Šroubení připojovací armatury radiátorů typu VK (ventil kompakt) PN 10 do 110 st.C, regulační uzavíratelné rohové (R 384 Giacomini) G 3/4x18					
53	K	735152525	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 300/2600 mm	kus	2,000	7 144,70	14 289,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK KORADO Radik Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 300 mm, délky 2600 mm					
54	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,100	828,34	82,83	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemístuje.*					

D	762		Konstrukce tesařské						
55	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	1,111	663,82	737,51	CS ÚRS 2016 01	23 836,57
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)						
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.*						
	VV		0,222+0,643+0,246		1,111				
56	K	762123130	Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	8,000	64,98	519,87	CS ÚRS 2016 01	
	PP		Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků, průřezové plochy přes 144 do 224 cm2						
	VV		parapetní profil						
	VV		8,0		8,000				
57	M	605121210	*řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m*	*m3*	*0,222*	*6 824,16*	*1 514,96*	*CS ÚRS 2016 01*	
	PP		Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly délka 4 - 5 m hranoly jakost I-II						
	VV		0,14*0,18*8,0*1,1		0,222				
58	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,222	316,10	70,17	CS ÚRS 2016 01	
	PP		Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena pouze pro soubory cen: a) 762 11- Montáž stěn a příček na hladko, b) 762 12- Montáž stěn a příček tesařsky vázaných, c) 762 13- Montáž bednění stěn. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.*					
59	K	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	78,500	64,71	5 079,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se oceni příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazniky).*					
	VV		W4 40/150					
	VV		15*4,0					
	VV		W6 140/60		60,000			
	VV		8,0					
	VV		W7 150/100		8,000			
	VV		3*3,5		10,500			
60	*M*	*605121210*	*Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m*	*m3*	*0,643*	*6 824,16*	*4 387,94*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly délka 4 - 5 m hranoly jakost I-II					
	VV		W4 40/150					
	VV		15*4,0*0,04*0,15*1,1		0,396			
	VV		W6 140/60					
	VV		8,0*0,14*0,06*1,1		0,074			
	VV		W7 150/100					
	VV		3*3,5*0,15*0,1*1,1		0,173			
61	K	762332133	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	16,000	110,29	1 764,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se oceni příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazniky).*					
	VV		8,0*2					

		762332133	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	16,000	110,29	1 764,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).*					
	VV		8,0*2		16,000			
62	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	0,246	6 824,16	1 678,74	CS ÚRS 2016 01
	PP		Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly délka 4 - 5 m hranoly jakost I-II					
	VV		8*2*0,14*0,1*1,1		0,246			
63	K	762341660	Montáž bednění štítových okapových říms z palubek	m2	0,800	172,69	138,15	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bednění a laťování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z palubek					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek OSB a CETRIS jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.*					
	VV		větrací pás					
	VV		8,0*0,1		0,800			
64	M	592441190	*mřížka větrací univerzální dl. 100 cm*	*m*	*8,000*	*105,92*	*847,36*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Tašky betonové tašky BRAMAC Originální příslušenství nezávislé na modelu - betonové střešní tašky okapní hrana mřížka větrací univerzální dl. 100 cm					
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba: 1 kus/1 m*					
65	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světliky, klíny	m3	0,889	1 019,21	906,08	CS ÚRS 2016 01
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.*					
	VV		0,643+0,246		0,889			
66	K	762430016	Obložení stěn z desek CETRIS tl 20 mm na sraz šroubovaných	m2	11,950	425,34	5 082,79	CS ÚRS 2016 01
	PP		Obložení stěn z cementotřískových desek CETRIS šroubovaných na sraz, tloušťky desky 20 mm					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -0011 až -1036 obložení stěn z desek OSB a CETRIS jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000. 2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické v případě kovové konstrukce nebo cenou -9001 v případě dřevěné konstrukce. 3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na olištování; toto olištování se oceňuje cenou 762 41-2.01 Olištování spár stěn. 5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sádrokartonových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		obklad sloupku a vaznice					
	VV		(0,25*2+0,2*2)*3,5					
	VV		(0,25*2+0,3*2)*8,0		3,150			
67	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	8,800			
	PP		Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty		11,950	25,99	310,58	CS ÚRS 2016 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 41- Montáž olištování spár, b) 762 42- Obložení stropů a střešních podhledů, ceny -1110 až -1235, c) 762 43- Obložení stěn, ceny -1110 až -1235. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.*					
68	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,995	802,43	798,42	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	763	Konstrukce suché výstavby					
69	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	24,536	461,59	21 942,84 11 325,64	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		7,74*3,17					
70	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	24,536	27,03	663,16	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových					

			projektu oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	VV		7,74*3,17					
70	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr			24,536		
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	24,536	27,03	663,16	CS ÚRS 2016 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
71	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu					
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	24,536	17,03	417,90	CS ÚRS 2016 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
72	M	283292100	*zábrana parotěsná*					
	PP		Fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie parotěsná a větrotěsná zábrana	*m2*	*28,216*	*12,78*	*360,48*	*CS ÚRS 2016 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Parotěsná zábrana zpevněná mřížkou s hlavní funkcí jako větrotěsná zábrana..*					
	VV		24,536*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			28,216		
73	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu					
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	24,536	40,28	988,21	CS ÚRS 2016 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		24,536			24,536		
74	M	631507910	*pás tepelně izolační 200 mm 3500x1200 mm*	*m2*	*25,027*	*291,00*	*7 282,84*	*CS ÚRS 2016 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vlákna skleněná izolační ISOVER - strop pod nevytápěným prostorem tepelně izolační pás ISOVER DOMO izolace trámových stropů, podhledů a nepochůz.půd, DOMO 20, 200mm, 3500x1200					
	VV		24,536*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
75	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m		25,027			
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	24,536	28,16	691,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
76	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,469	455,46	213,61	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.*					
D	764		Konstrukce klempířské					
77	K	764218431	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz plechu rš přes 670 mm				4 258,04	
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené přes rš 670 mm	m2	8,800	478,14	4 207,65	CS ÚRS 2016 01
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.*					
	VV		pod venkovními lavicemi					
	VV		1,1*8,0					
78	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m		8,800			
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,062	812,82	50,39	CS ÚRS 2016 01

1. Ceny lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.

VV pod venkovními lavicemi

VV 1,1*8,0

8,800

78	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,062	812,82	50,39	CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC *Poznámka k souboru cen:*
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemístuje.

D 766 Konstrukce truhlářské

33 288,14

79	K	7664R	D+M venkovní lavice z masivního dřeva vč. ocelových žárově zinkovaných prvků - vč. silnovrstvé lazury	m	8,000	2 597,35	20 778,76	

PP Ostatní práce montáž dřevěného obložení ostění

80	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	1 702,93	1 702,93	CS ÚRS 2016 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku

PSC *Poznámka k souboru cen:*
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodicího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodicího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

81	M	611441630	dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 90x200 cm vč. rámu	kus	1,000	10 771,41	10 771,41	CS ÚRS 2016 01
82	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,075	467,17	35,04	CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC *Poznámka k souboru cen:*
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemístuje.

D 767 Konstrukce zámečnické

189 191,32

83	K	767620128	Montáž oken zdvojených otevíravých do zdiva plochy přes 2,5 m2	m2	19,750	994,52	19 641,86	CS ÚRS 2016 01

PP Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů otevíravých nebo výklopných do zdiva, plochy přes 2,5 m2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklinování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 2. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru. 3. Cenami -71 . . lze oceňovat montáž: a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení, b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry, c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.*					
	P		*Poznámka k položce:* *Montáž vč. systémové řešení utěsnění připojovací spáry, dle ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov.*					
	VV		3,52*2,77		9,750			
	VV		3,61*2,77		10,000			
84	*M*	*553417619*	*okenní prvek hliníkový 3520x2770mm*	*kus*	*1,000*	*84 195,57*	*84 195,57*	
	PP		sestávající z jedněch dvoudílných zdvižně posuvných dveří a dvou sklopných oken. Přídavné kování ke každému prvku: 1 KsCylindrická vložka 55mm A=45 B=10 1 Ks2-bodový zámek H=2170mm.ZC Without screw 1 KsTuerdruecker innen.14 Painted looking like natur Barvy: Profily:RAL 9016 Výplň: 2 Ks2x4mm Standartní sklo TGI 1,1 rámeček TGI černý Venkovní: Stratobel Cx 44.2 Vnitřní: Planibel Top N 6mm 2 Ks2x4mm 2x4mm Standartn= sklo TGI U=1,1 rámeček TGI černý					
85	*M*	*553417618*	*okenní prvek hliníkový 3610x2770mm*	*kus*	*1,000*	*85 270,96*	*85 270,96*	
	PP		sestávající z jedněch dvoudílných zdvižně posuvných dveří a dvou sklopných oken. Přídavné kování ke každému prvku: 1 KsCylindrická vložka 55mm A=45 B=10 1 Ks2-bodový zámek H=2170mm.ZC Without screw 1 KsTuerdruecker innen.14 Painted looking like natur Barvy: Profily:RAL 9016 Výplň: 2 Ks2x4mm Standartní sklo TGI 1,1 rámeček TGI černý Venkovní: Stratobel Cx 44.2 Vnitřní: Planibel Top N 6mm 2 Ks2x4mm 2x4mm Standartn= sklo TGI U=1,1 rámeček TGI černý					
86	*K*	*998767101*	*Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m*					

			1 KsTuerdruecker Innen.14 Painted looking like natur Barvy: Profily:RAL 9016 Výplň: 2 Ks2x4mm Standartní sklo TGI 1,1 rámeček TGI černý Venkovní: Stratobel Cx 44.2 Vnitřní: Planibel Top N 6mm 2 Ks2x4mm 2x4mm Standartn¤ sklo TGI U=1,1 rámeček TGI černý					
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
PSC			*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Připlatek k cenám 7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemístuje.*					
D	771		Podlahy z dlaždic				35 758,63	
87	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	21,820	56,48	1 232,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm					
VV			7,74*2+3,17*2		21,820			
88	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	25,036	224,86	5 629,55	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2					
VV			7,74*3,17+0,5*1,0		25,036			
89	*M*	*597614110*	*dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné SL*	*m2*	*29,940*	*733,31*	*21 955,33*	*CS ÚRS 2016 01*
PP			dlaždice keramické vysoce slinuté neglazované mrazuvzdorné S-hladké SL- zdrsněné Color - hladké rozměr 29,5 x 29,5 x 0,8 Light Grey SL (cen.skup. 88)					
VV			25,036		25,036			
VV			21,82*0,1		2,182			
VV			27,218*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		29,940			
90	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	25,036	40,63	1 017,19	CS ÚRS 2016 01
PP			Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					
PSC			*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou - 1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.*					
91	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	21,820	31,78	693,44	CS ÚRS 2016 01
PP			Podlahy - ostatní práce spárování silikonem					
PSC			*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou - 1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.*					
VV			7,74*2+3,17*2		21,820			
92	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	1,000	22,62	22,62	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.*					
93	M	590541010	*profil přechodový hliník*	*m*	*1,100*	*154,14*	*169,55*	*CS ÚRS 2016 01*
	VV		1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,100			
94	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	25,036	192,13	4 810,14	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.*					
95	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,888	257,22	228,41	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemístuje.*					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
96	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	117,008	24,56	2 873,83	CS ÚRS 2016 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		přístavba - stěny					
	VV		3,0*(7,74+3,17*2)		42,240			
	VV		0,4*3,17		1,268			
	VV		0,2*3,0		0,600			
	VV		stáv bufet - stěny					
	VV		2,7*(6,0*2+7,5*2)		72,900			
97	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	141,544	53,21	7 531,87	CS ÚRS 2016 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV		0,2*3,0			0,600			
VV		stáv bufet - stěny						
VV		2,7*(6,0*2+7,5*2)			72,900			
97	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	141,544	53,21	7 531,87	CS ÚRS 2016 01
PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m						
VV		0,4*3,17			1,268			
VV		0,2*3,0			0,600			
VV		přístavba - podhled						
VV		7,74*3,17			24,536			
VV		stáv bufet - stěny						
VV		2,7*(6,0*2+7,5*2)			72,900			
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					4 591,02	
D	VRN3	Zařízení staveniště					2 040,51	
98	K	032903000	Náklady na zařízení staveniště	kč	1,000	2 040,51	2 040,51	CS ÚRS 2016 01
PP		Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště						
D	VRN6	Územní vlivy					2 550,51	
99	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kč	1,000	2 550,51	2 550,51	CS ÚRS 2016 01
PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků						

Seznam subdodavatelů,

s jejichž pomocí bude uchazeč plnit předmět veřejné zakázky

„ZATEPLENÍ SPORTOVNÍ HALY TOUŽIM"


v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon")

Já, níže podepsaný, jako dodavatel 3x N spol. s r.o., IČ: 25215078, čestně prohlašuji, že celé plnění veřejné zakázky **„ZATEPLENÍ SPORTOVNÍ HALY TOUŽIM"** bude realizováno bez subdodavatelů.

V Karlových Varech dne 30.06.2016

3x N spol. s r.o.
Jáchymovská 91, 360 04 K. Vary
Tel./Fax: 353 333 414
GSM: 353 333 410-9
IČO: 252 15 078, DIČ: CZ25215078

Jan Nevšímal
jednatel společnosti



Termín plnění věřejné zakázky od 15.06.2016 do 30.10.2016