č. 25/2016

Smlouva o dílo

uzavřena podle §2586 a následujících zákona č. 89/20012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:	Obec Dobratice
se sídlem:	Dobratice č. p. 49, PSČ 739 51
zastoupen:	RNDr. Alena Kacířová, starostka obce
IČ:	00577057

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:	K2 stavební Moravia s.r.o.
se sídlem:	Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava
zastoupen:	Jaromírem Kubalou, jednatelem
IČ:	285 73 994
DIČ:	CZ 285 73 994
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	43 – 3741890227/0100

(dále jen zhotovitel)

1. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla – stavby **„"ČOV PRO OBECNÍ ÚŘAD A OBECNÍK DOBRATICE"** (dále též „stavba" nebo „dílo"), dle projektové dokumentace zakázkové číslo 49/2014, zpracovatel Ing. Miroslav Kálal, Lískovecká 1744, Frýdek-Místek a dle zadávacích podmínek této zakázky.

1.2 Veškeré požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek této zakázky, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné.

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění této smlouvy.

1.4 Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody ve výš minimálně 3 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

1.5 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

a) zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,

b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,

c) zajistit a provést všechna oprávnění organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,

f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,

g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,

h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,

i) projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,

j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemisťování a následné odstranění,

k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),

l) zřídit a odstranit zařízení staveniště,

m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,

n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

o) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,

p) dodržet podmínky stanovené správci inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,

q) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,

r) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,

s) v případě potřeby zabezpečit veškerá odběrná místa médií potřebných pro realizaci díla a uhradit náklady na odběr těchto médií,

t) provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,

u) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,

v) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.

1.6 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,

b) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele

1.7 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních.

1.8 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě.

1.9 Zhotovitel je povinen zpracovat geometrický plán v případech, kdy provedená stavba znamená dle právních předpisů nutnost provedení zápisu v katastru nemovitostí.

1.10 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.

1.11 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách"), zejména v souladu s §23 odst. 7 citovaného zákona.

1.12 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci jsou obsaženy, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.

1.13 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlaseným ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen tyto změny neprodleně ocenit a ocenění předložit objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě. Teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.

1.14 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů, oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit.

1.15 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.

1.16 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje za smluvně sjednaných podmínek převzít předmět díla ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou.

1.17 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

2. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

2.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.

2.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

2.3 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem.

2.4 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci.

2.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

2.6 Zhotovitel plně odpovídá také za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí, objednateli nebo jiným osobám, jejich práva, či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

3. Doba a místo plnění

3.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů od 30. 06. 2016, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis.

3.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 7 dnů ode dne převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3 Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě dle nabídky od protokolárního předání a převzetí staveniště, **nejpozději však do ~~31. 08. 2016~~** s tím, že předpoklad předání a převzetí staveniště je ~~30. 06. 2016~~. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.

3.4 Po dobu trvání přejímacího řízení přestává běžet zhotoviteli lhůta pro provedení díla.

3.5 Objednatel má právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, nebude-li dílo řádně dokončeno. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a poté objednatele opětovně vyzvat k převzetí.

3.6 Konečné převzetí díla objednatelem proběhne v termínu do 14 dnů od zahájení přejímacího řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3.7 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.

3.8 V případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle, učiní zhotovitel ve stavebním deníku zápis o existenci nepříznivých klimatických podmínek a objednatel svým zápisem uvede, zda s přerušením provádění díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s přerušením provádění díla se termín provedení prací na díle dle 3.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.

3.9 Místo plnění – k.ú. Dobratice, p.č.: 41/1, 41/2, 331, 335, 336/1, 336/2, 336/5, 343/2, 994/1.

4. Cena díla

4.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí.

Cena díla bez DPH:	**987.623,- Kč**
DPH 21 %:	**207.401,- Kč**
cena díla, včetně DPH:	**1.195.024,- Kč**

4.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotlivých jednotkových cenách položkového rozpočtu má zahrnuty veškeré náklady související se splněním jeho povinností specifikovaných touto smlouvou.

4.3 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.

4.4 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

4.5 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, zajištění nezbytných dopravních opatření, apod.

4.6 Změna ceny:

a) Zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,

b) V ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,

c) Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije ceny ve výši 70% jednotkových cen odpovídajícím cenám v ceníku RTS. V případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele.

4.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

4.8 V případě změny ceny díla z důvodu víceprací či méněprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Zhotovitel má právo na realizaci a úhradu víceprací teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku.

5. Platební podmínky

5.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.

5.2 Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5.3 Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle §10a zákona o dani z přidané hodnoty.

5.4 Zadavatel uhradí veškeré provedené práce a dodávky po ukončení a převzetí všech stavebních prací. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.

5.5 Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli.

5.6 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

- faktura bude označena názvem,
- číslo a datum vystavení faktury,
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
- předmět smlouvy,
- označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,
- lhůta splatnosti faktury,
- označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
- IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.

5.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.

5.8 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele

5.9 V případě dodatečného zjištění, že zhotovitelem byly vyúčtovány neprovedené práce a dodávky, zavazuje se tento tuto neoprávněně fakturovanou částku vrátit objednateli do 10 kalendářních dnů ode dne oznámení této skutečnosti.

6. Jakost díla

3.10 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.

3.11 Dílo se nesmí odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem.

3.12 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

7. Provádění díla

7.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

7.2 Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště projektovou dokumentaci pro provedení stavby, včetně vyjádření a stanovisek, stavební povolení, včetně štítku o povolení stavby, který se zhotovitel povinen umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby a vyžaduje-li to zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, předá objednatel zhotoviteli také oznámení o zahájení prací zaslané oblastnímu inspektorátu práce, které je

zhotovitel povinen vyvěsit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

7.3 Zhotovitel zajišťuje vytýčení stavby a vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku, případně jinou formou.

7.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.

7.5 Zhotovitel se povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.

7.6 zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

7.7 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby.

7.8 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

7.9 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen se mimořádného kontrolního dne zúčastnit.

7.10 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 dnů předem ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

7.11 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

7.12 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.

7.13 Zhotovitel je povinen provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce v elektronické podobě ke kontrole.

7.14 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci prováděných prací, a to zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Kompletní fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání díla.

7.15 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.

7.16 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.

7.17 Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech a to s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní subdodavatel prokazovat za uchazeče v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený subdodavatel prokázat na vyzvání objednateli a ten nesmí souhlas se změnou subdodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

8. Stavební deník

8.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem.

8.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

9. Předání a převzetí díla

9.1 Dílo bude předáno a převzato zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, termín zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá/nepřejímá, datum a místo

sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky.

9.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě, návodů na užívání, apod.

9.3 Smluvní strany se dohodly, že předávané dílo nebude vykazovat vady ani nedodělky. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.

9.4 Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li řádně dokončené. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí.

9.5 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

10. Záruční podmínky a vady díla

10.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.

10.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.

10.3 Záruční lhůta na stavbu se sjednává v délce **60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby, mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobce, zhotovitel však garantuje nejméně **24 měsíců**. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

10.4 Záruční lhůta začíná běžet dnem, kdy objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků.

10.5 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro tyt části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

10.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.

10.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do **5 dnů** od obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. V případě havarijní vady (tj. vady bránící plnohodnotnému užívání stavby nebo její ucelené části) je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady ihned, nejpozději však do **12 hodin** od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

10.8 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do **10 pracovních dnů** od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

10.9 Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

10.10 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.

10.11 Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerá opatření nezbytná k odstranění vady.

11. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

11.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle č. 3, odst. 3.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **10.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

11.2 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši **0,05%** z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

11.3 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **5.000,- Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.

11.4 V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, který bude stanoven v protokolu o předání a převzetí stavby, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

11.5 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a to za každou jednotlivou vadu.

11.6 V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení s odstraněním a to za každou jednotlivou vadu.

11.7 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla dle čl. 9, odst. 9.5 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.

11.8 Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou částku a objednatel má právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.

11.9 V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 11.1, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, a 11.8 tohoto článku, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý jednotlivý zjištěný případ.

11.10 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

11.11 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

12.2 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

12.3 Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

12.4 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

12.5 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.

12.6 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

12.7 K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas zastupitelstva udělený usnesením č. 21/3 ze dne 11. 04. 2016.

12.8 Přílohu smlouvy, a její nedílnou součást, tvoří položkový rozpočet.

V Dobraticích dne 25. 4. 2016

za objednatele
RNDr. Alena Kacířová
starostka obce Dobratice

V Dobraticích dne 25.4.2016

za zhotovitele

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	K2 stavební Moravia s.r.o.
Ulice a č.p.	Počáteční 429/10
Místo	Slezská Ostrava
PSČ	710 00
IČO	285 73 994
DIČ	CZ28573994
Kontaktní osoba	Jaromír Kubala
telefon, fax	774 677 770
e-mail	kubala@k2stavebni.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 023
COV PRO OBECNI URAD A OBECNIK DOBRATICE

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady			1,00	
VaON	Vedlejší a ostatní náklady		1,00	28 080,00
Inženýrský objekt			1,00	
IO	Inženýrské objekty	827.21.A3.1.6	4,00	959 543,30
Celkem za stavbu				987 623,30

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	379 637,61
2	Základy a zvláštní zakládání	3 156,04
21	Úprava podloží a základ.spáry	23 938,20
3	Svislé a kompletní konstrukce	19 176,30
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	26 013,60
46	Zpevněné plochy	2 457,00
5	Komunikace	14 101,65
8	Trubní vedení	280 458,47
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	143 100,00
91	Doplňující práce na komunikaci	1 440,00
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	882,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	9 900,00
96	Bourání konstrukcí	8 673,84
97	Prorážení otvorů	450,00
99	Staveništní přesun hmot	16 423,02
721	Vnitřní kanalizace	3 402,00
M21	Elektromontáže	3 780,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	22 553,57
VN	Vedlejší náklady	15 750,00
ON	Ostatní náklady	12 330,00
Cena celkem		**987 623,30**

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	023	ČOV PRO OBECNÍ ÚŘAD A OBECNÍK DOBRATICE
O:	VaON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VaON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				15 750,00		
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 350,00	1 350,00		RTS
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
2	00512 R	Geodetické práce, vytýčení stavby	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00		Vlastní
		Veškeré náklady spojené s geodetickými pracemi související s výstavbou, včetně nákladů na geotechnika						
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		RTS
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, včetně provizorního oplocení staveniště plotovými standartními dílci s uzamykatelnými bránami, včetně nákladů na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, apod.						
4	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	900,00	900,00		RTS
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce, vybudování dočasných obchůzných tras pro chodce, zajištění průjezdnosti do jednotlivých objektů, ulic, apod.						
Díl:	ON	Ostatní náklady				12 330,00		
5	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	2 250,00	2 250,00		RTS
		Náklady dodavatele vyplývající z povinnosti dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.						
6	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ	Soubor	1,00000	1 080,00	1 080,00		RTS
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	450,00	450,00		RTS
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemisťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
8	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	1 350,00	1 350,00		RTS
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00		RTS
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
10	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		RTS
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						
11	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	900,00	900,00		RTS
		Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.						

Stavba :	023	ČOV PRO OBECNÍ ÚŘAD A OBECNÍK DOBRATICE		
Objekt :	IO	Inženýrské objekty	JKSO :	827.21.A3.1.6

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **IO**
Inženýrské objekty

Třídník stavební 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.21 sítě kanalizační
827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm
827.21.A3 Profil potrubí DN do 300 mm

827.21.A3.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.21.A3.1.6 rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
IO 01	ČOV a lapák tuků	185 791,27
IO 02	Kanalizace splašková	292 944,93
IO 03	Kanalizace dešťová	362 719,17
IO 04	Kanalizace jednotná a vyústní objekt	118 087,93
	Celkem objekt IO	959 543,30

Rekapitulace soupisu IO 01 ČOV a lapák tuků

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	17 734,71
2	Základy a zvláštní zakládání	3 156,04
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	143 100,00
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	450,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	9 000,00
96	Bourání konstrukcí	1 909,44
97	Prorážení otvorů	450,00
99	Staveništní přesun hmot	3 862,47
M21	Elektromontáže	3 780,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	2 348,61
	Celkem soupis IO 01	185 791,27

Rekapitulace soupisu IO 02 Kanalizace splašková

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	144 604,99
21	Úprava podloží a základ.spáry	8 788,50
3	Svislé a kompletní konstrukce	11 959,20
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	9 288,00
8	Trubní vedení	101 736,54
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	216,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	900,00
96	Bourání konstrukcí	4 964,40
99	Staveništní přesun hmot	4 831,64
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	5 655,66
	Celkem soupis IO 02	292 944,93

Rekapitulace soupisu IO 03 Kanalizace dešťová

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	177 468,14
21	Úprava podloží a základ.spáry	11 801,70
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	11 716,56
5	Komunikace	14 101,65
8	Trubní vedení	123 738,41
91	Doplňující práce na komunikaci	1 440,00
99	Staveništní přesun hmot	6 264,86
721	Vnitřní kanalizace	3 402,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	12 785,85
	Celkem soupis IO 03	362 719,17

Rekapitulace soupisu IO 04 Kanalizace jednotná a vyústní objekt

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	39 829,77
21	Úprava podloží a základ.spáry	3 348,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	7 217,10
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	5 009,04
46	Zpevněné plochy	2 457,00
8	Trubní vedení	54 983,52
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	216,00
96	Bourání konstrukcí	1 800,00
99	Staveništní přesun hmot	1 464,05
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1 763,45
	Celkem soupis IO 04	118 087,93

Položkový soupis prací a dodávek

S:	023	ČOV PRO OBECNÍ ÚŘAD A OBECNÍK DOBRATICE
O:	IO	Inženýrské objekty
R:	IO 01	ČOV a lapák tuků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				17 734,71		
	115 10-12 Čerpání vody							
	na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,							
	115 10-121 na dopravní výšku do 10 m							
1	**115101201R00**	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	10,00000	31,50	315,00	800-1	RTS
		v.č.B, dle klimatických podmínek : 10,00		10,00000				
	115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy							
	na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,							
	115 10-131 na dopravní výšku do 10 m							
2	**115101301R00**	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,00000	90,00	900,00	800-1	RTS
		v.č.B, dle klimatických podmínek : 10,00		10,00000				
	121 10-11 Sejmutí ornice							
	nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením							
3	**121101101R00**	...s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,93750	34,20	32,06	800-1	RTS
		ČOV, v.č.D.1,D.5 : (2,50*2,50)*0,15		0,93750				
	131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů							
	s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,							
4	**131201201R00**	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně	m3	18,75000	72,00	1 350,00	800-1	RTS
		ČOV, v.č.D.1,D.5 : (2,50*2,50)*3,00		18,75000				
	151 20 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření							
5	**151101201R00**	...příložné, hloubky do 4 m	m2	30,00000	67,50	2 025,00	800-1	RTS
		ČOV, v.č.D.1,D.5 : (2,50+2,50)*2*3,00		30,00000				
	151 21 Odstranění pažení stěn výkopu							
	s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,							
6	**151101211R00**	...příložné, hloubky do 4 m	m2	30,00000	16,20	486,00	800-1	RTS
		ČOV, v.č.D.1,D.5 : (2,50+2,50)*2*3,00		30,00000				
	161 10-11 Svislé přemístění výkopku							
	bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,							
7	**161101102R00**	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	18,75000	27,00	506,25	800-1	RTS
		ČOV, v.č.D.1,D.5 : (2,50*2,50)*3,00		18,75000				
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku							
	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
8	**162701105R00**	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,69800	117,00	549,67	800-1	RTS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		přebytek zeminy,v.č.D.1 : 18,75-14,052		4,69800				
	162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m							
9	**162701109R00**	...z horniny 1 až 4	m3	23,49000	22,50	528,53	800-1	RTS
		přebytek zeminy,v.č.D.1 : 4,698*5		23,49000				
	167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku							
	167 10-1 nakládání výkopku							
10	**167101101R00**	...do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	4,69800	27,00	126,85	800-1	RTS
		přebytek zeminy,v.č.D.1 : 4,698		4,69800				
	171 20 Uložení sypaniny							
11	**171201201R00**	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	4,69800	9,00	42,28	800-1	RTS
		přebytek zeminy,v.č.D.1 : 4,698		4,69800				
	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním							
	z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,							
12	**174101101R00**	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	14,05200	63,00	885,28	800-1	RTS
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		ČOV, v.č.D.1,D.5 : (2,50*2,50)*3,00		18,75000				
		-zákl.deska : -0,283		-0,28300				
		-objem nádrže : -4,415		-4,41500				
13	**174101102R00**	...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	13,44000	63,00	846,72	800-1	RTS
		zásyp stáv.beton.jímky,v.č.C2,C3 : 2,10*3,20*2,00		13,44000				
	180 40-11 Založení trávníku							
	Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením							
14	**180402111R00**	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	6,25000	22,50	140,63	823-1	RTS
		ČOV, v.č.D.1,D.5 : 6,25		6,25000				
	181 10 Úprava pláně v zářezech							
	vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.							
15	**181101101R00**	...v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m2	6,25000	13,50	84,38	800-1	RTS
		v.č.D.1 : 2,50*2,50		6,25000				
	181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině							
	s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,							
16	**181301102R00**	...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	6,25000	22,50	140,63	800-1	RTS
		ČOV, v.č.D.1,D.5 : 6,25		6,25000				
	199 Poplatky za skládku							
17	**199000005R00**	...zeminy 1- 4	t	7,98660	90,00	718,79	800-1	RTS
		přebytek zeminy,v.č.D.1 : 4,698*1,7		7,98660				
18	**00572410R**	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	0,21875	58,50	12,80	SPCM	RTS
		ČOV, v.č.D.1,D.5 : 6,25*0,035		0,21875				
19	**58344169R**	štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A	t	25,53600	315,00	8 043,84	SPCM	RTS
		zásyp stáv.beton.jímky,v.č.C2,C3 : 13,44*1,9		25,53600				
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				3 156,04		
	273 31 Beton základových desek prostý							

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	273 31-3 prostý							
20	**273313511R00**	...z betonu C 12/15	m3	0,12600	2 250,00	283,50	801-1	RTS
		Lapák tuku, podkl.beton, v.č.D.6 : (1,80*1,40)*0,05		0,12600				
	273 32 Beton základových desek železový							
	bez dodávky a uložení výztuže							
21	**273321411R00**	...z betonu C 25/30	m3	0,61489	3 150,00	1 936,90	801-1	RTS
		ČOV, v.č.D.5 : (3,14*0,95*0,95)*0,10		0,28339				
		Lapák tuku, v.č.D.6 : (1,70*1,30)*0,15		0,33150				
22	**273351215R00**	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	1,49660	378,00	565,71		RTS
		ČOV, v.č.D.5 : (2*3,14*0,95)*0,10		0,59660				
		Lapák tuku, v.č.D.6 : (1,70+1,30)*2*0,15		0,90000				
23	**273351216R00**	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	1,49660	45,00	67,35		RTS
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.						
		ČOV, v.č.D.5 : (2*3,14*0,95)*0,10		0,59660				
		Lapák tuku, v.č.D.6 : (1,70+1,30)*2*0,15		0,90000				
24	**273361921RT5**	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, svařovanou sítí - drát 6,0 oka 150/150	t	0,01681	18 000,00	302,58		RTS
		ČOV, v.č.D.5 : (3,14*0,95*0,95)*3,03*1,1/1000		0,00945				
		Lapák tuku, v.č.D.6 : (1,70*1,30)*3,03*1,1/1000		0,00737				
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				143 100,00		
25	**899201301RTX**	Montáž, osazení do výkopu dle norem a předpisů výrobce - Domovní ČOV	kus	1,00000	22 500,00	22 500,00		Vlastní
		viz v.č.C2,C3,D.5 : 1,00		1,00000				
26	**899201302RTX**	Montáž, osazení do stávající vyčištěné betonové jímky dle norem a předpisů výrobce - Lapák tuku	kus	1,00000	9 000,00	9 000,00		Vlastní
		viz v.č.C2,C3,D.6 : 1,00		1,00000				
	9 Hodinové zúčtovací sazby							
27	**900 RT5**	HZS, Práce v tarifní třídě 8	h	16,00000	225,00	3 600,00	Prav.M	RTS
		v.č.B : 16,00		16,00000				
28	**PC 01R**	Domovní čistírna odpadních vod, celoplastová nádrž vněj.rozměr d 1500/2500 mm, diskontinuální, cena včetně dopravy, dmychadla, přisávání vzduchu, zapojení elektroinstalace, revize, apod.	kus	1,00000	76 500,00	76 500,00		Vlastní
		řízená programovatelným automatem, včetně provzdušňované nádrže na uskladnění přebytečného kalu, plnění ponorným čerpadlem. Součástí dodávky ČOV bude zařízení na dávkování flokulantu.						
		viz v.č.C2,C3,D.5 : 1,00		1,00000				
29	**PC 02R**	Lapák tuku celoplastový, rozměr 1360 x 1000 x 1160mm, plastový strop s obslužným otvorem 600x600mm, výšky 330mm uzavřen litinovým poklopem tř. B 125, jmen.velikost NG2, včetně dopravy a příslušenství	kus	1,00000	31 500,00	31 500,00		Vlastní
		viz v.č.C2,C3,D.6 : 1,00		1,00000				
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				450,00		
30	**900100001RAT**	Oplocení ČOV z drátěného pletiva, ocelové sloupky včetně zemních prací a zabetonování, typové branky, příslušenství	100 m	0,25000	1 800,00	450,00		Vlastní
		viz v.č.B,C2,C3 : 0,25		0,25000				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 000,00		
31	**952901419R09**	Vyčištění a likvidace obsahu stávající jímky	kus	1,00000	9 000,00	9 000,00		Vlastní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		viz v.č.B,C2,C3 : 1,00		1,00000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 909,44		
	961 05 Bourání základů železobetonových							
	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,							
32	**961055111R00**	...železobetonových	m3	1,76800	1 080,00	1 909,44	801-3	RTS
		v.č.B,C2,C3 :						
		strop stáv.jímky : 2,10*3,20*0,20		1,34400				
		stěna-částečné ubourání výšky cca 20cm : 0,20*(2,10+3,20)*2*0,20		0,42400				
Díl:	97	Prorážení otvorů				450,00		
33	**971052330R09**	Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 0,09 m2, tl. 15cm, včetně utěsnění otvoru	kus	2,00000	225,00	450,00		Vlastní
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		v.č.B,C2,C3, prostup stěnou beton.jímky : 2,00		2,00000				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3 862,47		
	998 33-10 Přesun hmot pro nádrže							
34	**998331011R00**	Přesun hmot pro nádrže	t	28,61090	135,00	3 862,47	832-1	RTS
Díl:	M21	Elektromontáže				3 780,00		
35	**210100040RAA**	Připoložení kabelu do výkopu, kabel 2x CYKY 7x1,5 mm2, zapojení z rozvaděče umístěného v objektu OÚ, vyzkoušení, včetně příslušenství, apod.	m	120,00000	31,50	3 780,00		Vlastní
		v.č.B, připojení čerpadla a dmychadla : 2*60,00		120,00000				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				2 348,61		
	979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu							
36	**979082213R00**	...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	4,24320	54,00	229,13	822-1	RTS
37	**979082219R00**	...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	59,40480	27,00	1 603,93	822-1	RTS
	979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky							
	pro vodorovnou dopravu							
38	**979087212R00**	...suti	t	4,24320	31,50	133,66	822-1	RTS
	979 08-4 Poplatek za skládku							
39	**979990001R00**	...stavební suti	t	4,24320	90,00	381,89	801-3	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	023	ČOV PRO OBECNÍ ÚŘAD A OBECNÍK DOBRATICE
O:	IO	Inženýrské objekty
R:	IO 02	Kanalizace splašková

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				144 604,99		
	115 10-12 Čerpání vody							
	na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,							
	115 10-121 na dopravní výšku do 10 m							
1	**115101201R00**	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	20,00000	31,50	630,00	800-1	RTS
		v.č.B, dle klimatických podmínek : 20,00		20,00000				
	115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy							
	na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,							
	115 10-131 na dopravní výšku do 10 m							
2	**115101301R00**	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	20,00000	90,00	1 800,00	800-1	RTS
		v.č.B, dle klimatických podmínek : 20,00		20,00000				
	121 10-11 Sejmutí ornice							
	nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením							
3	**121101101R00**	...s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	27,30000	34,20	933,66	800-1	RTS
		v.č.D.1,D.7, tl.15cm : (105,00-14,00)*2,00*0,15		27,30000				
	132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm							
	zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
4	**132301110R00**	...do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	12,60000	72,00	907,20	800-1	RTS
		v.č.D.7, pro drenáž : 0,30*105,00*0,40		12,60000				
	132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm							
	zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
5	**132201212R00**	...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	179,90400	67,50	12 143,52	800-1	RTS
		v.č.C2,C3,D.1,D.7 :						
		stoka "S" zeleň :						
		Šj-03/Šs-01 : 1,00*3,46*1,30		4,49800				
		Šs-01/Šs-02 : 1,00*(2,25+0,80)*1,50		4,57500				
		Šs-02/Šs-03 : 1,00*(1,65+23,52)*2,00		50,34000				
		Šs-03/Šs-04 : 1,00*13,67*2,20		30,07400				
		Šs-04/Šs-05 : 1,00*24,58*1,80		44,24400				
		Šs-05/Šs-06 : 1,00*(5,83+0,92)*1,40		9,45000				
		stoka "S1" nezp.povrch :						

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Šd-04/KÚ : 1,00*13,58*1,85		25,12300				
		"splašk.svody" : 0,80*15,00*1,80		21,60000				
		-ruční výkop : -10,00		-10,00000				
	139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet							
	s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek							
6	**139601102R00**	...v hornině 3	m3	12,70000	720,00	9 144,00	800-1	RTS
		v.č.D.1,D.7 : 10,00		10,00000				
		v.č.B,C2,C3,D.8, prohl. pro PVC šachty : 1,50*1,00*0,30*6		2,70000				
	151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh							
	pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,							
7	**151101101R00**	...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	390,60000	67,50	26 365,50	800-1	RTS
		v.č.D.1,D.7 : 390,60		390,60000				
	151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh							
	pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,							
8	**151101111R00**	...příložné , hloubky do 2 m	m2	390,60000	16,20	6 327,72	800-1	RTS
		v.č.D.1,D.7 : 390,60		390,60000				
	161 10-11 Svislé přemístění výkopku							
	bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,							
9	**161101101R00**	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	179,90400	27,00	4 857,41	800-1	RTS
		v.č.D.1,D.7 : 179,904		179,90400				
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku							
	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
10	**162701105R00**	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	75,90000	117,00	8 880,30	800-1	RTS
		v.č.B,D.1,D.7 :						
		přebytek zeminy : (179,904+12,70+12,60)-129,304		75,90000				
	162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m							
11	**162701109R00**	...z horniny 1 až 4	m3	379,50000	22,50	8 538,75	800-1	RTS
		v.č.B,D.1,D.7 : 75,90*5		379,50000				
	167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku							
	167 10-1 nakládání výkopku							
12	**167101101R00**	...do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	75,90000	27,00	2 049,30	800-1	RTS
		v.č.B,D.1,D.7 : 75,90		75,90000				
	171 20 Uložení sypaniny							
13	**171201201R00**	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	75,90000	9,00	683,10	800-1	RTS
		v.č.B,D.1,D.7 : 75,90		75,90000				
	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním							
	z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,							
14	**174101101R00**	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	129,30400	63,00	8 146,15	800-1	RTS
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		v.č.B,D.1,D.7 : (179,904+10,00)-10,20-50,40		129,30400				
15	**174101102R00**	...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	43,75000	63,00	2 756,25	800-1	RTS
		zásyp stáv.beton.jímky,v.č.C2,C3 : 3,50*5,00*2,50		43,75000				
	175 10-11 Obsyp potrubí							
	sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,							
16	**175101101RT2**	...bez prohození sypaniny	m3	50,40000	81,00	4 082,40	800-1	RTS
		v.č.B,D.1,D.7 :						
		trasa potrubí DN 200 : 1,00*90,00*0,50		45,00000				
		splašk.svody DN 150 : 0,80*15,00*0,45		5,40000				
	180 40-11 Založení trávníku							
	Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením							
17	**180402111R00**	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	182,00000	22,50	4 095,00	823-1	RTS
		v.č.D.1,D.7 : 182,00		182,00000				
	181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině							
	s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,							
18	**181301102R00**	...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	182,00000	22,50	4 095,00	800-1	RTS
		v.č.D.1,D.7 : 182,00		182,00000				
	199 Poplatky za skládku							
19	**199000005R00**	...zeminy 1- 4	t	129,03000	90,00	11 612,70	800-1	RTS
		v.č.B,D.1,D.7 : 75,90*1,7		129,03000				
20	**00572410R**	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	6,37000	58,50	372,65	SPCM	RTS
		v.č.D.1,D.7 : 182,00*0,035		6,37000				
21	**58344169R**	štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A	t	83,12500	315,00	26 184,38	SPCM	RTS
		zásyp stáv.beton.jímky,v.č.C2,C3 : 43,75*1,9		83,12500				
Díl:	21	Úprava podloží a základ.spáry				8 788,50		
	212 ..-2 Lože pro trativody							
22	**212572121R00**	Lože trativodu z kameniva drobného těženého	m3	3,15000	630,00	1 984,50	800-2	RTS
		Včetně vyčištění dna rýh, urovnání lože a prohození výkopku.						
		v.č.D.7 : 0,30*105,00*0,10		3,15000				
	212 5 Výplň trativodů							
	do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně							
23	**212571111R00**	Výplň odvodňov. trativodů štěrkopískem tříděným	m3	9,45000	720,00	6 804,00	800-2	RTS
		v.č.D.7 : 0,30*105,00*0,30		9,45000				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				11 959,20		
	380 32-1 Kompletní konstrukce z betonu železového							
	čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
24	**380321341R00**	...třídy C 20/25, tloušťky konstrukce od 80 do 150 mm	m3	1,38000	2 880,00	3 974,40	801-5	RTS
		nová revizní šachta (RŠ), v.č.B,C2,C3 :						
		dno+strop : 1,00*1,00*0,15*2		0,30000				
		stěny : 0,15*(1,00+1,00)*2*1,80		1,08000				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	380 35 Bednění kompletních konstrukcí							
	čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:							
	- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního							
	- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného							
25	**380356231R00**	...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, zřízení	m2	16,00000	315,00	5 040,00	801-5	RTS
		nová revizní šachta (RŠ), v.č.B,C2,C3 :						
		dno : (1,00+1,00)*2*0,15		0,60000				
		strop : 1,00*1,00		1,00000				
		stěny : 2*(1,00+1,00)*2*1,80		14,40000				
26	**380356232R00**	...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, odbednění	m2	16,00000	18,00	288,00	801-5	RTS
		nová revizní šachta (RŠ), v.č.B,C2,C3 :						
		dno : (1,00+1,00)*2*0,15		0,60000				
		strop : 1,00*1,00		1,00000				
		stěny : 2*(1,00+1,00)*2*1,80		14,40000				
	380 36 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli							
	čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
27	**380361007R00**	...z oceli 10 505	t	0,14760	18 000,00	2 656,80	801-5	RTS
		nová revizní šachta (RŠ), v.č.C2,C3 : 1,23*120,00/1000		0,14760				
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				9 288,00		
	451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty							
	v otevřeném výkopu,							
28	**451572111RK6**	...z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	12,90000	720,00	9 288,00	827-1	RTS
		v.č.D.1,D.7 : 1,00*90,00*0,10		9,00000				
		splašk.svody, v.č.B,C2,C3 : 0,80*15,00*0,10		1,20000				
		v.č.B,C2,C3,D.8, podsyp pod PVC šachty : 1,50*1,00*0,30*6		2,70000				
Díl:	8	Trubní vedení				101 736,54		
	871 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot							
29	**871318111R00**	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	105,00000	27,00	2 835,00	831-1	RTS
		v.č.D.7 : 105,00		105,00000				
	877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem							
	v otevřeném výkopu,							
	877 35-31 odbočných							
30	**877353121R00**	...DN 200 mm	kus	4,00000	49,50	198,00	827-1	RTS
		v.č.C2,C3 : 4,00		4,00000				
	877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem							
	v otevřeném výkopu,							
	877 35-33 jednoosých							
31	**877313123R00**	...DN 150 mm	kus	6,00000	49,50	297,00	827-1	RTS
		v.č.C2,C3 : 1,00+1,00+4,00		6,00000				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem							
	v otevřeném výkopu,							
	877 35-33 jednoosých							
32	**877353123R00**	...DN 200 mm	kus	4,00000	49,50	198,00	827-1	RTS
		v.č.C2,C3 : 1,00+1,00+1,00+1,00		4,00000				
	892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí							
	vodou nebo vzduchem,							
	892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou							
33	**892571111R00**	...do DN 200 mm	m	105,00000	18,00	1 890,00	827-1	RTS
		v.č.B : 90,00+15,00		105,00000				
	899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových							
34	**899103111R00**	...o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	1,00000	135,00	135,00	827-1	RTS
		nová revizní šachta (RŠ), v.č.B,C2,C3 : 1,00		1,00000				
	899 72 Výstražné fólie							
35	**899711122R00**	...výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	105,00000	16,20	1 701,00	827-1	RTS
		v.č.D.7 : 90,00+15,00		105,00000				
36	**871315211RTT**	D+M Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN150	m	15,00000	180,00	2 700,00		Vlastní
		v.č.C2,C3 :						
		splaškové svody : 15,00		15,00000				
37	**871355211RTT**	D+M Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN200	m	90,00000	252,00	22 680,00		Vlastní
		v.č.D.1 : 90,00		90,00000				
38	**894812248RTT**	D+M Šachta plastová PP DN 425 - šacht.dno, šacht.trouba, poklop 12,5t, příslušenství	kus	1,00000	6 750,00	6 750,00		Vlastní
		v.č.B,C2,C3,D.8 : 1,00		1,00000				
39	**894812359RTT**	D+M Šachta plastová PP DN 600 - šacht.dno, šacht.trouba, poklop 12,5t, příslušenství	kus	5,00000	6 750,00	33 750,00		Vlastní
		v.č.B,C2,C.3,D.8 : 5,00		5,00000				
40	**899721119RTX**	D+M vytyčovacího (signalizačního) vodiče z izol. CU drátu, průřezu min.4mm2	m	105,00000	19,80	2 079,00		Vlastní
		v.č.D.7 : 90,00+15,00		105,00000				
41	**899901001RTT**	Kopané sondy pro zjištění hloubky stávajících kanalizačních vývodů z objektů OÚ a Obecníku	kus	5,00000	135,00	675,00		Vlastní
		v.č.B : 5,00		5,00000				
	9 Hodinové zúčtovací sazby							
42	**900 RT5**	HZS, Práce v tarifní třídě 8	h	8,00000	225,00	1 800,00	Prav.M	RTS
		v.č.B : 8,00		8,00000				
	9 Hodinové zúčtovací sazby							
43	**909 R00**	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	60,00000	225,00	13 500,00	Přir.M	RTS
		případné úpravy vnitřní kanalizace (např. oddělení tukové splaškové kanalizace z kuchyně Obecníku od ostatní splaškové kanalizace) včetně stavebních prací a úprav.						
		v.č.B : 60,00		60,00000				
44	**27314312R**	profil těsnicí poklopu 600x600 mm; tvar trojúhelník	kus	1,00000	2 250,00	2 250,00	SPCM	RTS
		nová revizní šachta (RŠ), v.č.B,C2,C3 : 1,00		1,00000				
45	**28611223.AR**	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	106,05000	28,80	3 054,24	SPCM	RTS
		v.č.D.7, ztratné 1% : 105,00*1,01		106,05000				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
46	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	6,00000	135,00	810,00	SPCM	RTS
		v.č.C2,C3 : 1,00+1,00+4,00		6,00000				
47	28651667.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem	kus	2,00000	135,00	270,00	SPCM	RTS
		v.č.C2,C3 : 1,00+1,00		2,00000				
48	28651693.AR	redukce excentrická; PVC; d = 200,0 mm; d2 = 160 mm; l = 213 mm; hladká, hrdlová	kus	1,00000	112,50	112,50	SPCM	RTS
		v.č.C2,C3 : 1,00		1,00000				
49	28651708.AR	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 200 mm; d2 = 160 mm; l = 450 mm; hladká, hrdlovaná; DN 200,0 mm; DN2 150 mm	kus	4,00000	259,20	1 036,80	SPCM	RTS
		v.č.C2,C3 : 4,00		4,00000				
50	28651843.AR	kus čisticí DN 200,0 mm	kus	1,00000	405,00	405,00	SPCM	RTS
		v.č.B : 1,00		1,00000				
51	28697412R	poklop inspekční šachty světlost 500 x 500 mm; výška rámu 60 mm; nosnost 12,5 t; PU+skleněná vlákna	kus	1,00000	2 610,00	2 610,00	SPCM	RTS
		nová revizní šachta (RŠ), v.č.B,C2,C3 : 1,00		1,00000				
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				216,00		
	936 45 Výplň cementopopílkovou suspenzí							
	936 45-2 potrubí							
52	936452115R00	...1,0 MPa, DN 300	m	2,00000	108,00	216,00	827-1	RTS
		v.č.B, rušené stáv.potrubí : 1,00*2		2,00000				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				900,00		
53	952901419R09	Vyčištění a likvidace obsahu stávající jímky	kus	1,00000	900,00	900,00		Vlastní
		viz v.č.C2,C3 : 1,00		1,00000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				4 964,40		
	961 05 Bourání základů železobetonových							
	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,							
54	961055111R00	...železobetonových	m3	4,18000	1 080,00	4 514,40	801-3	RTS
		v.č.B,C2,C3 :						
		strop stáv.jímky : 3,50*5,00*0,20		3,50000				
		stěna-částečné ubourání výšky cca 20cm : 0,20*(3,50+5,00)*2*0,20		0,68000				
	969 02 Vybourání kanalizačního potrubí							
	včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
55	969021131R00	...DN do 300 mm	m	2,00000	225,00	450,00	801-3	RTS
		v.č.B,C2,C3 (částečné ubourání stáv.potrubí) : 2,00		2,00000				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 831,64		
56	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	214,73966	22,50	4 831,64		RTS
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				5 655,66		
	979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu							
57	979082213R00	...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	10,21800	54,00	551,77	822-1	RTS
58	979082219R00	...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	143,05200	27,00	3 862,40	822-1	RTS
	979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky							
	pro vodorovnou dopravu							
59	979087212R00	...suti	t	10,21800	31,50	321,87	822-1	RTS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	979 08-4 Poplatek za skládku							
60	979990001R00	...stavební suti	t	10,21800	90,00	919,62	801-3	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	023	ČOV PRO OBECNÍ ÚŘAD A OBECNÍK DOBRATICE
O:	IO	Inženýrské objekty
R:	IO 04	Kanalizace jednotná a vyústní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				39 829,77		
	115 10-12 Čerpání vody							
	na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,							
	115 10-121 na dopravní výšku do 10 m							
1	**115101201R00**	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	15,00000	31,50	472,50	800-1	RTS
		v.č.B, dle klimatických podmínek : 15,00		15,00000				
	115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy							
	na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,							
	115 10-131 na dopravní výšku do 10 m							
2	**115101301R00**	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	15,00000	90,00	1 350,00	800-1	RTS
		v.č.B, dle klimatických podmínek : 15,00		15,00000				
	121 10-11 Sejmutí ornice							
	nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením							
3	**121101101R00**	...s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	12,00000	34,20	410,40	800-1	RTS
		v.č.D.7 tl.15cm : 40,00*2,00*0,15		12,00000				
	131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů							
	kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,							
4	**131201110R00**	...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	3,39600	72,00	244,51	800-1	RTS
		vyústní objekt, v.č.D.9 : 1,50*1,00*0,40		0,60000				
		1,00*1,00*0,30		0,30000				
		1,20*1,30*1,60		2,49600				
	132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm							
	zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
5	**132301110R00**	...do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	4,80000	72,00	345,60	800-1	RTS
		v.č.D.7, pro drenáž : 0,30*40,00*0,40		4,80000				
	132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm							
	zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
6	**132201211R00**	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	42,78700	67,50	2 888,12	800-1	RTS
		v.č.C2,C3,D.4,D.7 :						
		stoka J :						
		VO/Šj-01 : 1,00*10,43*1,00		10,43000				
		Šj-01/Šj-02 : 1,00*3,00*1,32		3,96000				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Šj-01/Šj-02 : 1,00*25,69*1,30		33,39700				
		-ruční výkop : -5,00		-5,00000				
	139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet							
	s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek							
7	**139601102R00**	...v hornině 3	m3	6,35000	720,00	4 572,00	800-1	RTS
		v.č.D.4,D.7 : 5,00		5,00000				
		v.č.B,C2,C3,D.8, prohl. pro PVC šachty : 1,50*1,00*0,30*3		1,35000				
	151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh							
	pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,							
8	**151101101R00**	...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	74,70000	67,50	5 042,25	800-1	RTS
		v.č.D.4,D.7 : 74,70		74,70000				
	151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh							
	pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,							
9	**151101111R00**	...příložné , hloubky do 2 m	m2	74,70000	16,20	1 210,14	800-1	RTS
		v.č.D.4,D.7 : 74,70		74,70000				
	161 10-11 Svislé přemístění výkopku							
	bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,							
10	**161101101R00**	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	42,78700	27,00	1 155,25	800-1	RTS
		v.č.D.4,D.7 : 42,787		42,78700				
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku							
	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
11	**162701105R00**	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	36,18000	117,00	4 233,06	800-1	RTS
		v.č.B,D.4,D.7 :						
		přebytek zeminy-kanalizace : (42,787+6,35+4,80)-20,403		33,53400				
		vyústní objekt, v.č.D.9 : 3,396-0,75		2,64600				
	162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m							
12	**162701109R00**	...z horniny 1 až 4	m3	180,90000	22,50	4 070,25	800-1	RTS
		v.č.B,D.4,D.7 : 36,18*5		180,90000				
	167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku							
	167 10-1 nakládání výkopku							
13	**167101101R00**	...do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	36,18000	27,00	976,86	800-1	RTS
		v.č.B,D.4,D.7 : 36,18		36,18000				
	171 20 Uložení sypaniny							
14	**171201201R00**	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	36,18000	9,00	325,62	800-1	RTS
		v.č.B,D.4,D.7 : 36,18		36,18000				
	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním							
	z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,							
15	**174101101R00**	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,40300	63,00	1 285,39	800-1	RTS
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		v.č.B,D.4,D.7 : (42,787+5,00)-3,912-23,472		20,40300				
16	**174101102R00**	...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	0,75000	63,00	47,25	800-1	RTS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		vyústní objekt, v.č.D.9 : 0,75		0,75000				
	175 10-11 Obsyp potrubí							
	sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,							
17	**175101101RT2**	...bez prohození sypaniny	m3	23,47200	81,00	1 901,23	800-1	RTS
		v.č.B,D.4,D.7 :						
		trasa potrubí DN 300 : 1,00*39,12*0,60		23,47200				
	180 40-11 Založení trávníku							
	Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením							
18	**180402111R00**	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	80,00000	22,50	1 800,00	823-1	RTS
		v.č.D.4,D.7 : 80,00		80,00000				
	181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině							
	s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,							
19	**181301102R00**	...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	80,00000	22,50	1 800,00	800-1	RTS
		v.č.D.4,D.7 : 80,00		80,00000				
	199 Poplatky za skládku							
20	**199000005R00**	...zeminy 1- 4	t	61,50600	90,00	5 535,54	800-1	RTS
		v.č.B,D.4,D.7 : 36,18*1,7		61,50600				
21	**00572410R**	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	2,80000	58,50	163,80	SPCM	RTS
		v.č.D.4,D.7 : 80,00*0,035		2,80000				
Díl:	21	Úprava podloží a základ.spáry				3 348,00		
	212 ..-2 Lože pro trativody							
22	**212572121R00**	Lože trativodu z kameniva drobného těženého	m3	1,20000	630,00	756,00	800-2	RTS
		Včetně vyčištění dna rýh, urovnání lože a prohození výkopku.						
		v.č.D.7 : 0,30*40,00*0,10		1,20000				
	212 5 Výplň trativodů							
	do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně							
23	**212571111R00**	Výplň odvodňov. trativodů štěrkopískem tříděným	m3	3,60000	720,00	2 592,00	800-2	RTS
		v.č.D.7 : 0,30*40,00*0,30		3,60000				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				7 217,10		
	380 32-1 Kompletní konstrukce z betonu železového							
	čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
24	**380321442R00**	...třídy C 25/30, tloušťky konstrukce od 150 do 300 mm	m3	0,87000	3 150,00	2 740,50	801-5	RTS
		vyústní objekt, v.č.D.9 : 0,30*1,00*0,30*3		0,27000				
		0,20*1,00*1,00*3		0,60000				
	380 35 Bednění kompletních konstrukcí							
	čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:							
	- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního							
	- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného							
25	**380356231R00**	...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, zřízení	m2	7,80000	315,00	2 457,00	801-5	RTS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		vyústní objekt, v.č.D.9 : 2*1,00*0,30*3		1,80000				
		2*1,00*1,00*3		6,00000				
26	**380356232R00**	...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, odbednění	m2	7,80000	18,00	140,40	801-5	RTS
		vyústní objekt, v.č.D.9 : 2*1,00*0,30*3		1,80000				
		2*1,00*1,00*3		6,00000				
	380 36 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli							
	čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
27	**380361007R00**	...z oceli 10 505	t	0,10440	18 000,00	1 879,20	801-5	RTS
		vyústní objekt, v.č.D.9 : 0,87*120,00/1000		0,10440				
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				5 009,04		
	451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty							
	v otevřeném výkopu,							
28	**451572111RK6**	...z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	5,26200	720,00	3 788,64	827-1	RTS
		v.č.D.4,D.7 : 1,00*39,12*0,10		3,91200				
		v.č.B,C2,C3,D.8, podsyp pod PVC šachty : 1,50*1,00*0,30*3		1,35000				
	451 31 Podklad pod dlažbu z betonu vodostavebního							
29	**451311821R00**	Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 XA1,do 15 cm	m2	3,00000	288,00	864,00	832-1	RTS
		vyústní objekt, v.č.D.9 : 1,50*1,00*2		3,00000				
	451 56 Lože pod dlažby z kameniva							
30	**451561111R00**	Lože dlažby z kam. drobného drceného tl. do 10 cm	m2	1,50000	108,00	162,00	832-1	RTS
		Včetně urovnání líce vrstvy.						
		vyústní objekt, v.č.D.9 : 1,50*1,00		1,50000				
31	**451561112R00**	Lože dlažby z kam. drobného drceného tl. do 15 cm	m2	1,44000	135,00	194,40	832-1	RTS
		Včetně urovnání líce vrstvy.						
		vyústní objekt, v.č.D.9 : 1,20*1,20		1,44000				
Díl:	46	Zpevněné plochy				2 457,00		
	463 21 Rovnanina z lomového kamene neupraveného							
	pro podélné i příčné objekty							
32	**463211100R00**	Rovnanina z lom.kam. do 3 m3, 80 kg, urovnání líce	m3	0,45000	1 260,00	567,00	831-2	RTS
		vyústní objekt, v.č.D.9 : 1,50*1,00*0,30		0,45000				
33	**464511129R00**	Pohoz z kamene do 50 kg, překrytý pohozem frakce 64-128	m3	1,50000	1 260,00	1 890,00		Vlastní
		Včetně úpravy jednotlivých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.						
		vyústní objekt, v.č.D.9 : 1,50		1,50000				
Díl:	8	Trubní vedení				54 983,52		
	871 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot							
34	**871318111R00**	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	40,00000	27,00	1 080,00	831-1	RTS
		v.č.D.7 : 40,00		40,00000				
	871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem							
	v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,							
35	**871373121R00**	...DN 300 mm	m	40,00000	49,50	1 980,00	827-1	RTS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		v.č.B,D.4,D.7 : 40,00		40,00000				
	892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí							
	vodou nebo vzduchem,							
	892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou							
36	**892581111R00**	...do DN 300 mm	m	40,00000	18,00	720,00	827-1	RTS
		v.č.B : 40,00		40,00000				
	899 72 Výstražné fólie							
37	**899711122R00**	...výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	40,00000	16,20	648,00	827-1	RTS
		v.č.D.7 : 40,00		40,00000				
38	**894812359RTT**	D+M Šachta plastová PP DN 600 - šacht.dno, šacht.trouba, poklop 12,5t, příslušenství	kus	3,00000	6 750,00	20 250,00		Vlastní
		v.č.B,C2,C.3,D.8 : 3,00		3,00000				
39	**899721119RTX**	D+M vytyčovacího (signalizačního) vodiče z izol. CU drátu, průřezu min.4mm2	m	40,00000	19,80	792,00		Vlastní
		v.č.D.7 : 40,00		40,00000				
	9 Hodinové zúčtovací sazby							
40	**900 RT5**	HZS, Práce v tarifní třídě 8	h	4,00000	225,00	900,00	Prav.M	RTS
		v.č.B : 4,00		4,00000				
41	**28611223.AR**	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	40,40000	28,80	1 163,52	SPCM	RTS
		v.č.D.7, ztratné 1% : 40,00*1,01		40,40000				
42	**28614260R**	trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem, plné žebro (DIN 16961); Sn 10 kN/m2; D = 335,0 mm; l = 3 000,0 mm	kus	1,00000	2 250,00	2 250,00	SPCM	RTS
		v.č.B,D.4,D.7 : 1,00		1,00000				
43	**28614261R**	trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem, plné žebro (DIN 16961); Sn 10 kN/m2; D = 335,0 mm; l = 5 000,0 mm	kus	8,00000	3 150,00	25 200,00	SPCM	RTS
		v.č.B,D.4,D.7 : 8,00		8,00000				
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				216,00		
	936 45 Výplň cementopopílkovou suspenzí							
	936 45-2 potrubí							
44	**936452115R00**	...1,0 MPa, DN 300	m	2,00000	108,00	216,00	827-1	RTS
		v.č.B, rušené stáv.potrubí : 1,00*2		2,00000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 800,00		
	961 05 Bourání základů železobetonových							
	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,							
45	**961055111R00**	...železobetonových	m3	1,25000	1 080,00	1 350,00	801-3	RTS
		stáv.vyústní objekt, v.č.B,D.9 : 1,25		1,25000				
	969 02 Vybourání kanalizačního potrubí							
	včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
46	**969021131R00**	...DN do 300 mm	m	2,00000	225,00	450,00	801-3	RTS
		v.č.B,C2,C3 (částečné ubourání stáv.potrubí) : 2,00		2,00000				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 464,05		
47	**998276101R00**	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	65,06910	22,50	1 464,05		RTS
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 763,45		
	979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu							

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
48	**979082213R00**	...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	3,18600	54,00	172,04	822-1	RTS
49	**979082219R00**	...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	44,60400	27,00	1 204,31	822-1	RTS
	979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu							
50	**979087212R00**	...suti	t	3,18600	31,50	100,36	822-1	RTS
	979 08-4 Poplatek za skládku							
51	**979990001R00**	...stavební suti	t	3,18600	90,00	286,74	801-3	RTS