

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 6. 5. 2015 mezi smluvními stranami

Objednatel : Římskokatolická farnost Velké Karlovice
Sídlo: Velké Karlovice 274, 756 06 Velké Karlovice
IČ : 48739511
Zastoupený : P. Mgr. Rastislavem Kršákem SVD, administrátorem
Adresa pro doručování : Velké Karlovice 274, 756 06 Velké Karlovice
Bankovní spojení : č. ú. 1765242399/0800
dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel: TESLICE CZ s.r.o.
Sídlo: Jiráskova 701, 755 01 Vsetín
IČ : 27775003
DIČ : CZ27775003
Zastoupený : Martinem Šrámkem, jednatelem
Bankovní spojení : 209634469/0300
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 29370
dále jen zhotovitel, na straně druhé

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

I. Předmět dodatku smlouvy o dílo

Předmětem dodatku smlouvy o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které jsou upraveny a detailně popsány v dodatku k realizační projektové dokumentaci, vypracované Ing. Vítém Kolmačkou, zodpovědný projektant. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Jedná se o dodatečné stavební práce, které naplňují podmínky ustanovené § 23 odst. 7 zákona. Rozsah dodatečných stavebních prací je uveden v příloženém dodatku PD a oceněného výkazů výměr.

II. Cena za dodatečné stavební práce

Cena za kompletní provedení dodatečných stavebních prací činí:

Cena bez DPH:	301 858,78 Kč
DPH 21 %	63 390,34 Kč
Cena s DPH:	365 249,12 Kč

III. Termín plnění (dodatečné stavební práce)

Dodatečné stavební práce budou zahájeny neprodleně po podpisu a schválení dodatku smlouvy o dílo.

IV. Platební a fakturační podmínky

Úhrada za dodatečné stavební práce bude prováděna dílčími samostatnými fakturami na dodatečné stavební práce vždy za období jednoho kalendářního měsíce. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 10. dne následujícího měsíce. Přílohou faktury bude položkový soupis provedených prací a dodávek potvrzený technickým dozorem objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. dne po jejím odeslání.

V. Závěrečné ustanovení

Všechna ustanovení původní smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 5. 2015 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v pěti stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží čtyři vyhotovení, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomylně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a následném schválení ordinářem Arcibiskupství olomouckého, pro případ podpisu v rozdílných datech se považuje za rozhodné datum pozdější.

Ve Vsetíně dne 18.4.2016

Ve Velkých Karlovicích dne 18.4.2016

TECHNICE CZ
s.r.o.
Jiráskova 701, 755 01 Vsetín
Tel./fax: 571 420 787
IČO: 227775003 ①

Martin Srámek, jednatel

**ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
VELKÉ KARLOVICE**
756 06 Velké Karlovice čp. 274
IČO: 487 395 11

P. Mgr. Rastislav Kršák, SVD, administrátor

- Příloha č.1 Ohodnocený položkový rozpočet – kostel Panny Marie Sněžné – vícepráce II.
Příloha č.2 Projektová dokumentace část I. – tesařské a zámečnické práce, nátěry
Příloha č.3 Projektová dokumentace část II. - vikýř

ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ
schvaluje se.

Ev. č. 1545/2016 Dne 19.4.2016

Mons. Jindřich Pláchal
generální vikář




KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : tesařské a zámečnické práce	JKSO :
Stavba :	Název stavby : kostel Panny Marie Sněžné - vícepráce II.	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : TESLICE CZ s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	301 858,78	
ZRN	celkem	301 858,78	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	301 858,78	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	301 858,78	VRN celkem
			0
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : <i>MARTIN PRÁMEK</i> Datum : <i>18.4.2016</i> Podpis :  TESLICE CZ s. r. o. Jiráskova 701, 755 01 Vsetín Tel./fax: 571 420 787 DIČ: CZ27775003 ①	Jméno : <i>RASTISLAV KRŠÁL</i> Datum : <i>18.4.2016</i> Podpis :  ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VELKÉ KARLOVICE 756 06 Velké Karlovice čp. 274 IČO: 487 395 11

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	301 858,78 Kč
DPH	21 % činí :	63 390,34 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		365 249,12 Kč

Poznámka :

Stavba :	kostel Panny Marie Sněžné - vícepráce II.
Objekt :	tesařské a zámečnické práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
762	Konstrukce tesařské	0	249 747	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	21 280	0	0	0
783	Nátěry	0	26 331	0	0	0
01	Ostatní	0	4 500			
	CELKEM OBJEKT	0	301 859	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	kostel Panny Marie Sněžné - vícepráce II.
Objekt :	tesařské a zámečnické práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
1	762 33-3912 URS	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224cm2	m	9,50	106,00	1 007,00
		160/130 2,1*1		2,10		
		160/130 1,8*3		5,40		
		160/140 2*1		2,00		
		Celkový součet		9,50		
2	762 33-3913 URS	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288cm2	m	118,95	130,00	15 463,50
		150/180 7,9*5		39,50		
		150/180 2,6*1		2,60		
		150/180 6,2*1		6,20		
		150/180 1,8*1		1,80		
		150/180 2,6*1		2,60		
		160/160 6,2*2		12,40		
		160/160 2,1*1		2,10		
		160/160 1,7*1		1,70		
		160/160 2,0*3		6,00		
		160/160 1,6*2		3,20		
		160/160 1,8*1		1,80		
		160/160 3,1*1		3,10		
		160/160 4,5*1		4,50		
		160/160 3,5*1		3,50		
		160/160 1,9*1		1,90		
		160/160 6*1		6,00		
		100/260 0,75*1		0,75		
		100/260 1,0*1		1,00		
		100/260 1,5*1		1,50		
		100/260 0,7*1		0,70		
		160/160 2,5*2		5,00		
		160/160 2,0*1		2,00		
		160/160 2,8*1		2,80		
		160/160 2,5*1		2,50		
		160/160 3,8*1		3,80		
		Celkový součet		118,95		
3	762 33-3914 URS	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450cm2	m	8,20	143,00	1 172,60
		220/160 1,5*1		1,50		
		140/260 3,5*1		3,50		
		220/150 1,6*2		3,20		
		Celkový součet		8,20		
4	762 33-3915 URS	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové plochy nad 450cm2	m	45,40	181,00	8 217,40
		200/260 1,1*2		2,20		
		200/260 2,9*1		2,90		
		200/260 3,3*1		3,30		
		200/240 1,6*1		1,60		
		220/260 3,5*1		3,50		
		220/360 3,5*2		7,00		
		200/260 2,3*1		2,30		
		200/260 3,4*1		3,40		
		200/260 2,7*1		2,70		
		200/260 2,6*1		2,60		
		220/260 1,2*1		1,20		
		220/260 1,3*1		1,30		
		220/260 0,6*1		0,60		
		220/260 1,8*1		1,80		
		220/260 1,5*2		3,00		
		220/360 1,7*1		3,70		
		220/360 2,3*1		2,30		
		Celkový součet		45,40		

Položkový rozpočet

Stavba :	kostel Panny Marie Sněžné - vícepráce II.
Objekt :	tesařské a zámečnické práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
5	762 R9	Plombování	m	13,85	5 000,00	69 250,00
		100/300 1,45*1		1,45		
		100/300 0,5*1		0,50		
		100/360 0,9*1		0,90		
		100/360 1,1*1		1,10		
		100/360 1,9*1		1,90		
		120/360 2,0*2		4,00		
		120/360 1,2*3		3,60		
		200/250 0,4*1		0,40		
		Celkový součet		13,85		
6	762 71-1840.R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2 jižní a západní prah	m	3,20	47,00	150,40
		220/150 1,6*2		3,20		
		Celkový součet		3,20		
7	762 71-2140.RT3	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 15/22 DUB	m	3,20	661,00	2 115,20
		220/150 1,3*92		3,20		
		Celkový součet		3,20		
8	762 71-1840.R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2	m	1,60	47,00	75,20
		200/240 1,6*1		1,60		
		Celkový součet		1,60		
9	762 71-2150.RT2	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 600 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 20/24 DUB	m	1,60	822,00	1 315,20
		200/240 1,6*1		1,60		
		Celkový součet		1,60		
10	762 71-1850.R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných nad 450 cm2 roubení	m	13,00	53,00	689,00
		220/260 3,5*1		3,50		
		220/360 3,5*2		7,00		
		220/360 2,5*1		2,50		
		Celkový součet		13,00		
11	762 71-2150.RT2	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 600 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 22/36 - JEDLE	m	13,00	822,00	10 686,00
		220/260 3,5*1		3,50		
		220/360 3,5*2		7,00		
		220/360 2,5*1		2,50		
		Celkový součet		13,00		
12	762 34-1811.R00	Demontáž bednění střeš oblých z prken hrubých stříška sakristie a boční kaple	m2	59,10	20,00	1 182,00
		plocha severní sakristie		29,55		
		plocha jižní přístavek		29,55		
		Celkový součet		59,10		
13	762 34-0010.RAB	Bednění střeš z prken na sraz prkna 24mm, včetně dodávky řeziva a spojovacích prostředků	m2	59,10	217,00	12 824,70
		plocha severní sakristie		29,55		
		plocha jižní přístavek		29,55		
		Celkový součet		59,10		
14	762 52-1104.R00	Položení podlah nehoblovaných na sraz hrubá prkna - podlaha nad stropními trámy	m2	180,00	70,00	12 600,00
15	762-R20	Asfaltový pás na sakristii a boční stříšku	m2	50,40	130,00	6 552,00
		plocha severní sakristie		29,55		
		plocha jižní přístavek		29,55		
		Celkový součet		59,10		
16	762 33-1921.R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.3 m technologická demontáž prvků pro zpětnou montáž	m	113,60	120,00	13 632,00
		160/140 1,8*52		93,60		
		160/140 2*10		20,00		
		Celkový součet		113,60		
17	762 33-2932.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2 vrácení původního prvku	m	113,60	191,00	21 697,60
		160/140 1,8*52		93,60		
		160/140 2*10		20,00		
		Celkový součet		113,60		

Položkový rozpočet

Stavba :	kostel Panny Marie Sněžné - vícepráce II.
Objekt :	tesařské a zámečnické práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	762 52-1916.R00	Vyříznutí částí podlahy plochy nad 8 m2 na kůru	m2	33,00	86,00	2 838,00
19	762 52-3926.nc	Doplnění podlah prkny hobl. na sraz, pl.nad 8 m2 na kůru tl. 32mm	m2	33,00	762,00	25 146,00
20	762 00-1nc	Výroba ručně kovaných hřebíků, a dodávka d 80mm	ks	132,00	85,00	11 220,00
21	762-R17	Vyřezání otvoru v podhledu pro osazení poklopu pro kontrolu půdního prostoru nad jižním přístavke	kus	1,00	4 950,00	4 950,00
22	762 00-2nc	Výroba a osazení vyjímatelných poklopů pro přístupnost k osvětlení 15ks a ventilaci 10ks	ks	25,00	425,00	10 625,00
23	998 76-2203.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	7,00	2 334,09	16 338,62
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				249 747,42
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
24	767 66-1nc	Výroba ručně kovaných třmenů, dodávka a osazení 50/10 2x1000+220(230,240) vč.povrchové úpravy	m2	8,00	1 850,00	14 800,00
25	767 66-2nc	Výroba kovaných jisticích háků, dodávka a montáž včetně povrchové úpravy	ks	12,00	540,00	6 480,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				21 280,00
Díl:	783	Nátěry				
26	783 68-1002.R00	Nátěr hoblované, dřevěné podlahy na kůru	m2	33,00	410,00	13 530,00
27	763 78-2221.R00	Nástřik přípravku proti biol. Vlivům konzervačním přípravkem, 2x	m2	290,94	44,00	12 801,36
		160/130 2,1*1		1,22		
		160/130 1,8*3		3,13		
		160/140 2*1		1,20		
		150/180 7,9*5		39,16		
		150/180 2,6*1		1,72		
		150/180 6,2*1		4,09		
		150/180 1,8*1		0,59		
		150/180 2,6*1		3,26		
		160/160 6,2*2		7,94		
		160/160 2,1*1		1,34		
		160/160 1,7*1		1,09		
		160/160 2,0*3		3,84		
		160/160 1,6*2		2,05		
		160/160 1,8*1		1,15		
		160/160 3,1*1		1,98		
		160/160 4,5*1		2,88		
		160/160 3,5*1		2,24		
		160/160 1,9*1		1,22		
		160/160 6*1		3,84		
		100/260 0,75*1		0,54		
		100/260 1,0*1		0,72		
		100/260 1,5*1		1,08		
		100/260 0,7*1		0,50		
		160/160 2,5*2		3,20		
		160/160 2,0*1		1,28		
		160/160 2,8*1		1,79		
		160/160 2,5*1		1,60		
		160/160 3,8*1		2,43		
		220/160 1,5*1		1,14		
		140/260 3,5*1		2,80		
		220/150 1,6*2		2,37		
		200/260 1,1*2		1,01		
		200/260 2,9*1		2,67		
		200/260 3,3*1		3,04		
		200/240 1,6*1		0,70		
		220/260 3,5*1		3,36		
		220/360 3,5*2		8,12		
		200/260 2,3*1		2,12		
		200/260 3,4*1		3,13		
		200/260 2,7*1		2,48		
		200/260 2,6*1		2,39		
		220/260 1,2*1		1,15		

Položkový rozpočet

Stavba :	kostel Panny Marie Sněžné - vícepráce II.
Objekt :	tesařské a zámečnické práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		220/260 1,3*1		1,25		
		220/260 0,6*1		0,58		
		220/260 1,8*1		1,73		
		220/260 1,5*2		2,88		
		220/360 1,7*1		1,97		
		220/360 2,3*1		2,67		
		100/300 1,45*1		1,16		
		100/300 0,5*1		0,20		
		100/360 0,9*1		0,83		
		100/360 1,1*1		1,00		
		100/360 1,9*1		0,01		
		120/360 2,0*2		3,84		
		120/360 1,2*3		3,46		
		200/250 0,4*1		0,90		
		220/150 1,6*2		2,37		
		200/240 1,6*1		1,41		
		220/260 3,5*1		3,36		
		220/360 3,5*2		8,12		
		220/360 2,5*1		1,45		
		plocha bednění stříšky 59,1 *2		118,20		
		Celkový součet		290,94		
	Celkem za	783 Nátěry				26 331,36
Díl:	O1	Ostatní				
117	O1-R5	Vikýřek s Cu sítvou 75x42 cm	ks	1,00	4 500,00	4 500,00
		(jedlový rám z hranolů 0,1*0,1, strany 0,7*0,45, krokvičky z 0,60*0,80, střecha a boky obedněny jedlovými prkny tl. 24 mm, asf. Lepenka na pultu, CU síťka proti ptactvu a hmyzu ve vyjímatelném rámu, nátěr proti biotickým vlivům, rám jištěn na 4 obrtlíky pozink. oceli				
	Celkem za	O1 Ostatní				4 500,00