Smlouva o dílo č. 261/2016

(dále jen „smlouva")
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „**občanský zákoník**")

I.
Smluvní strany

Objednatel:	**Město Příbor**
Se sídlem:	Náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor
Zastoupen:	Ing. Bohuslavem Majerem, starostou města
IČ:	00298328
Bankovní spojení:	Komerční banka a. s. Příbor
Číslo účtu:	19-2225801/0100
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:	Emil Šilar, e-mail: silar@pribor-mesto.cz, tel.: 556455453

(dále jen „objednatel").

Zhotovitel:	**JVAgro Morava s.r.o.**
Se sídlem:	Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel:	603269305
Fax:	
Zastoupen:	Jaroslavem Bolckem - jednatelem
IČ:	26826411
DIČ:	CZ26826411
Zapsán v obch. Rejstříku (je-li):	Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27768
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., Rožnov pod Radhoštěm, č.ú.: 255362230/0300
Pověřen k jednání ve věcech smluvních:	Jaroslav Bolcek - jednatel
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:	Jaroslav Bolcek - jednatel

(dále jen „zhotovitel").

II.
Úvodní ustanovení

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 8. dubna 2016 (dále jen „**nabídka**") podaná ve veřejné zakázce nazvané **„Propojení ulice Karla Čapka se zahradou Piaristického kláštera v Příboře"** (dále jen „**Veřejná zakázka**"), zadávané v souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek Rady města Příbora č. 2/2015 a Zásadami pro žadatele Národního programu podpory cestovního ruchu. Předmět této smlouvy byl předložen ke spolufinancování do Národního programu podpory cestovního ruchu pro rok 2016, Podprogramu: Cestování dostupné všem, který je poskytován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

2. Výchozí údaje:

   a) Název díla: **Propojení ulice Karla Čapka se zahradou Piaristického kláštera v Příboře**

   (dále jen „**Předmět realizace**"). Stavební práce jsou realizovány v rozsahu příslušné projektové dokumentace, která je přílohou Výzvy k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

   b) Místo plnění: k.ú. Příbor, p. č. 1393, 1380/1, 3283/1.

   c) Investor: Město Příbor

3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude zhotoveno v souladu s nabídkou zhotovitele.

4. Zhotovitel prohlašuje, že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci před podpisem této smlouvy o dílo řádně překontroloval veškeré projektové podklady. Místní podmínky na staveništi shledal zhotovitel bez závad a způsobilé k zahájení zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje, že neexistuje žádná nejasnost, technická či právní překážka, pro kterou by nemohl po podpisu smlouvy bez odkladu zahájit a ve smluvně dohodnutém termínu dokončit práce na zhotovení díla. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související se zařízením staveniště, přesunem hmot na staveništi, likvidací odpadu, instalací přechodného dopravního značení, vytýčení inženýrských sítí, jakož i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti se zhotovením díla předpokládat.

5. Oprávněnými osobami pověřenými kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla na straně objednatele (koordinátor stavby objednatele) a zároveň osoba provádějící technický dozor investora je:

   Emil Šilar, e-mail: silar@pribor-mesto.cz, tel.: 556455453

   nebude-li objednatelem sděleno jinak.

6. Oprávněná osoba pověřená řízením prací, koordinací případných subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla na straně zhotovitele: Jaroslav Bolcek, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

7. Uvedené oprávněné osoby jsou oprávněny předkládat návrhy k rozhodnutí objednateli týkající se změn díla, vč. rozšíření nebo redukce smluvních prací, požadovat provedení dodatečných zkoušek, pozastavit provádění prací nebo jejich částí v případech nedodržení projektové dokumentace, norem a předpisů týkajících se bezpečnosti práce a technických zařízení, navrhnout náhrady nebo změny materiálů a prací, které jsou v souladu s podmínkami smlouvy, vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla, kontrolovat dodržování bezpečnosti práce, kontrolovat a podepisovat stavební deník.

8. Tyto oprávněné osoby jsou oprávněny jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněny sjednávat žádnou změnu smlouvy.

III.
Předmět smlouvy a předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Propojení ulice Karla Čapka se zahradou Piaristického kláštera v Příboře" v rozsahu dle:

   a) projektové dokumentace (ve stupni DPS) „Propojení ulice Karla Čapka se zahradou Piaristického kláštera v Příboře" zpracované v únoru 2014 projekčním ateliérem Ing.arch. QUITT ZDENĚK (s místem podnikání Nový Jičín, 74101, Nový Jičín, Skalky 2067/94, IČ: 10615636) (dále též „**projektová dokumentace**"),

   b) podmínek pravomocných stavebních povolení a rozhodnutí,

   c) předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy,

   d) zápisu z předání staveniště a

   e) případných dodatků k této smlouvě.

2. Po zhotovení Předmětu realizace předá zhotovitel objednateli neprodleně skutečné zaměření díla, a to i v digitální formě na technickém nosiči CD nebo DVD. Současně zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby.

3. Veškeré činnosti uvedené v čl. II. a III. této smlouvy, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě stanoveným zhotovitel zavazuje, budou nadále též označovány souhrnně jako „**dílo**" nebo „**stavba**".

4. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil se stavem místa plnění a s projektovou dokumentací, a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa plnění a staveniště.

5. Součástí činností spojených s předmětem Veřejné zakázky jsou zejména (je-li to pro stavbu relevantní):
   - provedení, provozování i likvidace ZS,
   - ostraha stavby a staveniště po celou dobu výstavby,
   - zajištění ochrany životního prostředí,
   - zajištění a projednání zvláštního užívání veřejných komunikací a ploch včetně úhrady poplatků s tím spojených nebo nájemného,
   - zajištění atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 v platném znění,
   - vedení evidence odpadů a dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných dokladů ke kolaudaci, výtěžek z kovového odpadu bude předán objednateli,
   - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
   - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem, vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
   - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
   - zpracování potřebné dílenské a výrobní dokumentace,
   - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
   - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
   - zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
   - zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání zadavateli, a to ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a ve dvou vyhotoveních v digitální podobě (na CD-R ve formátu *dwg).

6. Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle následujících zásad:
   a) do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
   b) ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn".

7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla a nezbytných pro jeho dokončení, je zhotovitel
   - v případě, že tyto práce neovlivní termín dokončení díla, povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné pak ve výši 80% aktuálních cen dle URS, a předložit tento soupis k odsouhlasení objednateli formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho oboustranném odsouhlasení může zhotovitel tyto práce provést a bude mít právo na úhradu těchto prací. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a jeho ceně zahrnuty.

- v případě, že neprovedení těchto prací by mohlo ovlivnit postup navazujících prací a termín dokončení díla, povinen tyto práce po písemném odsouhlasení rozsahu prací se zástupcem objednatele ve věcech technických provést a následně zpracovat soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné pak ve výši 80% aktuálních cen dle URS, a předložit tento soupis k odsouhlasení objednateli formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho oboustranném odsouhlasení má zhotovitel právo na úhradu těchto prací. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a jeho ceně zahrnuty.

IV.
Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

1. Dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a podmínkami obsaženými v pravomocných rozhodnutích orgánů státní správy (zejm. stavebním povolení). Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy, které vyplývají z projektové dokumentace.
2. Jakost všech výrobků a komponentů, které boudou použity při realizaci díla, musí odpovídat požadavkům čl. IV. odst. 1., a také podmínkám obsaženým ve stanoviscích orgánů veřejné správy, pokud jsou přiloženy k projektové dokumentaci. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem, popř. vlastnosti lepší. Zhotovitel je povinen při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla prokázat vlastnosti stavebních konstrukcí, stavebních hmot a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazních zkouškách. Podmínkou dokončení stavby je prokázání realizace dle projektu.
3. Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele z této smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Podrobnosti jsou stanoveny v čl. XVI této smlouvy. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem projektanta a koordinátora stavby objednatele zápisem ve stavebním deníku, avšak pouze před zahájením příslušných prací. Technickými normami (ČSN) jsou ve smyslu této smlouvy všechny technické předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., a to jak jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla.
4. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.
5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) s oprávněnou osobou objednatele.
6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů pouze osobami, které tuto podmínku splňují.

V.
Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla do 7 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 120 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
3. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel povinen převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.
4. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla dle článku XIV. této smlouvy.

5. Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je způsobeno okolnostmi ve smyslu § 2913 občanského zákoníku. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku jejích hospodářských poměrů. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky, důvody vyplývajících z právních předpisů (např. technologické přestávky, nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů) apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod.

6. Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.

VI.
Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel.

2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které se na staveništi nacházejí. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, způsobených požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy a to jménem svým, jménem objednatele a všech subdodavatelů, a to do data dokončení či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve.

3. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.

VII.
Cena díla a fakturace

1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH	2.938.159,24 Kč,
DPH 21 %	617.013,44 Kč,
Celková cena včetně DPH	**3.555.172,68 Kč.**

Podrobný rozpis celkové ceny je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha.

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za dílo bude možné měnit pouze:
   a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet"),
   b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět nad rámec předmětu díla dle čl. III. této smlouvy a které objednatel nařídí formou Změnového listu (dále jen „vícepráce"). Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu. Oceňování víceprací u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu, bude provedeno ve výši 80% jednotkových cen ÚRS Praha platných v době uzavírání dodatku k této smlouvě. V případě, že práce prováděné nad původní rozsah díla nebudou obsaženy v rozpočtu smlouvy o dílo nebo v ÚRS Praha, budou tyto práce oceněny dle cen ÚRS Praha nejvíce vystihujících předmět víceprací.
   c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.

4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1. tohoto článku budou vždy sjednány dodatkem k této smlouvě.

5. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „faktura" či „faktury") vystavených zhotovitelem, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

6. Faktury budou v souladu s čl. VII. odst. 5. této smlouvy, zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených prací. Tento soupis obsahuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci Předmětu realizace za příslušné časové období, a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli vždy k 10. pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění dle věty první. Objednatel tento soupis odsouhlasí do 5 pracovních dnů; do 2 pracovních dnů po doručení odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad.

7. Zhotovitel je v souladu s čl. VII. odst. 6. této smlouvy oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu díla do výše 100 % podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Objednatel je oprávněn z fakturované ceny díla uhradit pouze 90 %, zbývajících 10 % celkové ceny díla podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy objednatel uhradí zhotoviteli do 30 dnů po úspěšném předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného díla.

8. Splatnost faktur vystavené zhotovitelem je 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

9. Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) a dále tyto údaje:
   - předmět fakturace, rozpis fakturovaných položek vč. množství a ceny.
   - evidenční údaje akce (Propojení ulice Karla Čapka se zahradou Piaristického kláštera v Příboře),
   - kontaktní údaje na vystavitele včetně kontaktního telefonního čísla.

10. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

11. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) škody způsobené objednateli, (3) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (4) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli, nebo (5) uplatnění smluvních pokut. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, vícenáklady, sankce a škody, vzniklé objednateli z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Při nesplnění takto stanovených podmínek provede zhotovitel z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

13. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak.

14. Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu ust. § 2 písm. e) a ust. § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu (mj. Ministerstvu pro místní rozvoj ČR) doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost má i subdodavatel zhotovitele.

VIII.
Změny díla a případné vady projektu

1. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele písemně bez zbytečného odkladu upozornit.

2. Není-li objednatel schopen odstranit vady projektu do 5dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjedná se zhotovitelem lhůty k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Doba plnění a termín dokončení díla bude prodloužena o shodnou dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

IX.
Vady díla a záruky

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, zejména využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, ochranu životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám přebírajícím evropské normy, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.

2. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje se, že po smluvenou záruční dobu bude dílo způsobilé pro účely specifikované ve stavebním povolení a kolaudačním souhlasu a že si zachová smluvené vlastnosti a jakost v souladu s projektovou dokumentací, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první třídě a doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci včetně jejích změn a doplňků, v technických normách (ČSN) a předpisech, které se na provedení díla vztahují (dále bude záruka zhotovitele za jakost specifikovaná v tomto odstavci označována rovněž jen jako „záruka za jakost").

3. Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho částech, oproti podmínkám stanoveným projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, technickými normami a obecně závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytly v záruční době. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců (dále jako „Záruční doba") ode dne převzetí díla objednatelem od zhotovitele na základě oboustranně podepsaného protokolu. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.

5. Oznámení vady bude objednatelem uplatněno faxem, emailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jak se vada projevuje. Telefonní (faxové) číslo, e-mailová adresa a ostatní kontaktní údaje pro uplatnění vady jsou:

   603269305, info@jvagromorava.cz

6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící užívání díla do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada dle tohoto odstavce bude zhotovitelem odstraněna do 14 pracovních dnů ode dne uplatnění takovéto vady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

7. V případě vady bránící provozu díla či v případě havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 hod. od uplatnění takovéto vady. Vada dle tohoto odstavce bude zhotovitelem odstraněna do 5 pracovních dnů ode dne uplatnění takovéto vady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, vč. napojení na média. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele díla. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen škodu nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká byla poskytnuta při předání díla. Běh této záruční lhůty neskončí před uplynutím Záruční doby na celé dílo, pokud se nejedná o část díla se záruční dobou 24 měsíců.

10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 15 této smlouvy. Případná úhrada nákladů může být objednatelem rovněž čerpána z bankovní záruky za kvalitu díla dle čl. IX. odst. 12. této smlouvy.

X.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a smluvní strany do něj zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný.

3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.

XI.
Staveniště

1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené projektovou dokumentací a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na dobu trvání realizace díla dle čl. III. do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP").

3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli.

6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech případných podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel bezpodmínečně a v plném rozsahu.

7. Nejpozději do 3 pracovních dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do stavu v souladu s projektovou dokumentací.

XII.
Zařízení staveniště

1. Zařízením staveniště jsou dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou, pro potřeby realizace prací Předmětu realizace (čl. II., čl. III. této smlouvy), je vymezeno velikostí vlastního staveniště. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních a účelových komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

XIII.
Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.

3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména BOZP a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.

6. Nerespektování písemných požadavků koordinátora stavby týkajících se kvality a bezpečnosti díla, bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem nebo provádění prací zhotovitelem v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací včetně pozastavení financování, či důvodem k odstoupení od smlouvy. V případě nerespektování pokynů k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody.

7. Zhotovitel je povinen respektovat provoz v okolních nemovitostech a s předstihem prokazatelně předjednat a odsouhlasit s jednotlivými uživateli postup dílčích stavebních prací tak, aby nenarušovaly provoz okolních nemovitostí. Práce v neděle a státní svátky musí být v minimálně dvoudenním předstihu odsouhlasena objednatelem.

XIV.
Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat po dokončení díla objednatele k předání díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele zahájit předávací a přejímací řízení.

2. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle projektové dokumentace, zadávacích podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou Veřejné zakázky.

   Dále je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu, zejména:

   - doklady o provedených zkouškách, soupis atestů a vzorků v počtu dle norem (ČSN), o likvidaci odpadů a dle dohod s objednatelem,
   - stavební deník,
   - projekt skutečného provedení stavby, včetně všech změn ve dvou vyhotoveních ve formátu DWG).

   O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede:

   a) označení díla,
   b) označení objednatele a zhotovitele díla,
   c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,

d) evidenční údaje akce - Propojení ulice Karla Čapka se zahradou Piaristického kláštera v Příboře
e) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
g) datum a místo sepsání zápisu,
h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
i) seznam převzaté dokumentace,
j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
k) termín vyklizení staveniště
l) datum ukončení záruky na dílo,
m) soupis vad a nedodělků nebránících užívání, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění.

Pokud objednatel dílo odmítá převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody.

3. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku III. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v článku XIV. odst. 2.

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. VII. této smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla ani je podstatně neztěžují a nebrání kolaudaci stavby.

5. Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělky, dohodly se strany této smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem:
   a) v zápise o převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělky v době předání a převzetí, dále že za tyto vady a nedodělky odpovídá zhotovitel, a že je odstraní na vlastní náklad a v jaké lhůtě, a to vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději však do 30 dnů, pokud tato lhůta odpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad;
   b) bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na předaném díle na objednatele.

XV.
Smluvní pokuty

1. Nebude-li faktura vystavená v souladu s čl. VII. této smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle platného předpisu.

2. V případě prodlení s dodáním díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 250 Kč za každý i započatý den prodlení.

4. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění a odstranění záruční vady nebránící užívání díla dle čl. IX. odst. 6. smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

5. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění a odstranění vady bránící provozu díla nebo havárie dle čl. IX. odst. 7. smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

6. V případě porušení podmínek uvedených v čl. XIII. odst. 7. je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ porušení.

7. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

8. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

XVI.
Ukončení smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

   a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;

   b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
      - prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 40 dnů,
      - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,
      - neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 pracovních v rozporu s touto smlouvou,
      - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné přiměřené lhůtě 7 dnů,
      - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 10 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.

5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

6. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s desetidenní výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.

7. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.

8. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, bankovních záruk, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

9. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
   - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
   - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
   - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
   - zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do 2 dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení",
   - objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 2 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
   - smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy právo požadovat slevu z ceny i u odstranitelných vad, namísto odstranění takových vad.

XVII.
Rozhodné právo a soudní příslušnost

1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem. Spory vzniklé ze z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.

2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinností objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.

XVIII.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla (stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající stavební dozor a umožnit jejich účast na kontrolních dnech.

2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se Předmětu realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně.

3. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

4. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků nebránících užívání. Zhotovitel nese odpovědnost za produkci odpadů jako jejich původce; zavazuje se proto nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.

5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 000 000 Kč.

6. Zhotovitel současně prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění stavebně montážní v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 500 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

7. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení tohoto článku smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

8. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na provádění bude podílet subdodavatel zhotovitele, tak změna subdodavatele je možná pouze na základě písemného souhlasu ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen před změnou subdodavatele požádat objednatele o písemný souhlas.

XIX.
Změny smlouvy, oznámení, přílohy

1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.

3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:

   objednateli na adresu jeho sídla

   zhotoviteli na adresu: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně v souladu tímto ustanovením.

XX.
Závěrečná ustanovení, podpisy

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. Tato Smlouva nabývá účinnosti buď dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou, nebo dnem kdy objednatel odešle zhotoviteli oznámení o Rozhodnutí ministryně pro místní rozvoj o návrhu dotací v rámci dotačního programu týkající se díla (dále jen „Oznámení o dotaci"), a to podle toho, který den nastane později.

Pokud Ministryně pro místní rozvoj nerozhodne o poskytnutí dotace na dílo, nebo toto rozhodnutí nebude vydáno do 30. června 2016, rozhodne Objednatel buď o pozbytí platnosti této smlouvy, nebo o nabytí účinnosti této smlouvy (dále jen „Rozhodnutí"). Rozhodne-li objednatel v Rozhodnutí o nabytí účinnosti této smlouvy, má se za to, že Smlouva nabývá účinnosti dnem odeslání oznámení o Rozhodnutí.

Objednatel se zavazuje odeslat zhotoviteli Oznámení o dotaci či oznámení o Rozhodnutí bez zbytečného odkladu (nejpozději do tří pracovních dnů). Zhotovitel se zavazuje písemně potvrdit bez zbytečného odkladu (nejpozději do tří pracovních dnů) doručení Oznámení o dotaci či oznámení o Rozhodnutí.

4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

5. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhatelné.

6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je v souladu s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, jako veřejný zadavatel, povinen uveřejnit na profilu zadavatele uzavřenou smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění a seznam subdodavatelů dodavatele / zhotovitele.

8. Schvalovací doložka: Tato smlouva byla schválena podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Radou města Příbora usnesením č. 35/10/2 ze dne 26.04.2016.

9. V případě, že zhotovitel považuje jakékoli údaje v této smlouvě za své obchodní tajemství, zavazuje se sdělit objednateli, které údaje to jsou a jakým způsobem je chrání.

10. Přílohy

Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – Naceněný položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Harmonogram postupu prací a finanční harmonogram

V Příboře dne 29.06.2016

V Rožnově pod Radhoštěm dne 7. 7. 2016

.....

Město Příbor
Ing. Bohuslav Majer
starosta města

.....

JVAgro Morava s.r.o.
Jaroslav Bolcek
jednatel

MĚSTO 21 PŘÍBOR

IČ: 26826411, DIČ: CZ26826411
JVAgro Morava s.r.o.
Nezbělská 2304
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01

Stavba: Propojení ul.K.Čapka se zahradou Piaristického kláštera v Příboře

KSO:
Místo: Příbor

CC-CZ:
Datum: 26.2.2016

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**2 938 159,24**
		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**2 938 159,24**	**617 013,44**
	snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**3 555 172,68**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: **Propojení ul.K.Čapka se zahradou Piaristického kláštera v Příboře**

Místo: **Příbor** Datum: 26.2.2016

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**2 938 159,24**	**3 555 172,68**	
01	Objekt veřejných WC	1 690 932,93	2 046 028,85	STA
02	Venkovni úpravy-zpevněné plochy, oploceni - ve znění dodatečnvch informací č.1	1 056 595,35	1 278 480,37	STA
03	Přípojka vodovodní a kanalizační	111 164,31	134 508,82	STA
04	Sadové úpravy	79 466,65	96 154,65	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Propojení ul.K.Čapka se zahradou Piaristického kláštera v Příboře

Objekt:

01 - Objekt veřejných WC

KSO:
Místo: Příbor

CC-CZ:
Datum: 26.2.2016

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 690 932,93**
DPH základní	Základ daně 1 690 932,93	Sazba daně 21,00%	Výše daně 355 095,92
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**2 046 028,85**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Propojení ul.K.Čapka se zahradou Piaristického kláštera v Příboře

Objekt:

01 - Objekt veřejných WC

Místo: Příbor

Datum: 26.2.2016

Zadavatel:

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 690 932,93**
HSV - Práce a dodávky HSV	591 512,23
1 - Zemní práce	46 106,71
2 - Zakládání	102 793,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	214 998,65
4 - Vodorovné konstrukce	33 952,50
5 - Komunikace	25 693,24
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	132 252,21
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	35 715,32
99 - Přesuny hmot a sutí	24 892,42
998 - Přesun hmot	24 892,42
PSV - Práce a dodávky PSV	771 195,55
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13 571,16
713 - Izolace tepelné	18 556,24
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	21 022,34
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	20 590,91
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	175 359,83
762 - Konstrukce tesařské	82 678,81
763 - Konstrukce suché výstavby	22 741,23

764 - Konstrukce klempířské	84 930,30
765 - Konstrukce pokrývačské	11 946,44
766 - Konstrukce truhlářské	191 855,21
767 - Konstrukce zámečnické	3 562,60
771 - Podlahy z dlaždic	18 704,13
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	92 215,71
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	4 615,38
783 - Dokončovací práce - nátěry	7 589,07
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 256,19
M - Práce a dodávky M	328 225,15
21-M - Elektromontáže	328 225,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Propojení ul.K.Čapka se zahradou Piaristického kláštera v Příboře

Objekt:

01 - Objekt veřejných WC

Místo: Příbor

Datum: 26.2.2016

Zadavatel:

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 690 932,93**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				591 512,23	
	D	1	Zemní práce				46 106,71	
1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	77,400	220,00	17 028,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		1,2*1,3*(6,8*2+0,3*2+5,4*2)		39,000			
	VV		1,5*2,0*(3,2*2+6,4)		38,400			
	VV		Součet		77,400			
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	77,400	10,00	774,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	28,200	30,00	846,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		1,2*0,3*(6,8*2+0,3*2+5,4*2)		9,000			
	VV		1,5*1,0*(3,2*2+6,4)		19,200			
	VV		Součet		28,200			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	29,204	150,00	4 380,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,5*0,985*(6,8*2+0,3*2)+0,5*0,985*4,6*2+0,7*0,985*(5,4-4,6)*2		12,628			
	VV		0,7*1,85*(3,2*2+6,4)		16,576			
	VV		Součet		29,204			
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	292,040	12,00	3 504,48	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		29,204*10 'Přepočtené koeficientem množství		292,040			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	29,204	10,00	292,04	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	46,726	150,00	7 008,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		29,204*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		46,726			
8	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	48,453	240,00	11 628,72	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		1,2*1,3*(6,8*2+0,3*2+5,4*2)		39,000			
	VV		-0,5*0,965*(6,8*2+0,3*2)-0,5*0,965*4,6*2-0,7*0,965*(5,4-4,6)*2		-12,371			
	VV		1,5*2,0*(3,2*2+6,4)		38,400			
	VV		-0,7*1,85*(3,2*2+6,4)		-16,576			
	VV		Součet		48,453			
9	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	67,080	9,60	643,97	CS ÚRS 2014 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		8,6*7,8		67,080			
	D	2	Zakládání				102 793,60	
10	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	2,532	800,00	2 025,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm					
	VV		0,1*(3,6*6,8+0,4*2,1)		2,532			
11	K	273321411	Základové desky ze ŽB tř. C 20/25	m3	5,568	2 200,00	12 249,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 20/25					
	VV		0,15*(4,6*7,8+0,4*3,1)		5,568			
12	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	3,840	160,00	614,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,15*(5,0*2+7,8*2)		3,840			
13	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	3,840	40,00	153,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
14	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,215	23 000,00	4 945,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		síť 150/150/8					
	VV		0,00527*(4,6*7,8+0,4*3,1)*1,1		0,215			
15	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	28,947	2 200,00	63 683,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	VV		0,5*0,965*(6,8*2+0,3*2)+0,5*0,965*4,6*2+0,7*0,965*(5,4-4,6)*2		12,371			
	VV		0,7*1,85*(3,2*2+6,4)		16,576			
	VV		Součet		28,947			
16	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	95,610	160,00	15 297,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
	VV		2*0,965*(6,8*2+0,3*2)+2*0,965*4,6*2+2*0,965*(5,4-4,6)*2		48,250			
	VV		2*1,85*(3,2*2+6,4)		47,360			
	VV		Součet		95,610			
17	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	95,610	40,00	3 824,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				214 998,65	
18	K	311238115	Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 300 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	3,820	980,00	3 743,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných POROTHERM vnitřní klasické, spojené na pero a drážku na maltu MVC, pevnost cihel P10, tl. zdiva 300 mm					
	VV		pozednice					
	VV		0,15*7,8		1,170			
	VV		zídka					
	VV		0,5*5,3		2,650			
	VV		Součet		3,820			
19	K	311238215	Zdivo nosné vnější tl 400 mm pevnosti P 10 na MC	m2	83,364	1 250,00	104 205,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných POROTHERM vnější klasické, spojené na pero a drážku na maltu MC, pevnost cihel P8, P10, tl. zdiva 400 mm					
	VV		3,5*(3,8*2+7,8*2+0,365*2)+0,5*8,6*0,5*2+0,5*7,0		91,555			
	VV		-(0,6*0,9*4+0,8*2,05*2+1,05*2,62)		-8,191			
	VV		Součet		83,364			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	311238229.1	Zdivo nosné vnější tl 600 mm pevnosti P 15 na MC	m2	27,820	1 950,00	54 249,00	
	PP		Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných POROTHERM vnější klasické, spojené na pero a drážku na maltu MC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 600 mm					
	VV		3,5*(3,4*2+7,8)		51,100			
	VV		-(2,4*2,2*2+5,3*2,4)		-23,280			
	VV		Součet		27,820			
21	K	311238299.1	Příplatek za vytoření oblých rohů zdiva	ks	2,000	800,00	1 600,00	
22	K	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	4,000	291,00	1 164,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 125 cm					
23	K	317168133	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm	kus	8,000	396,00	3 168,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 175 cm					
24	K	317168134	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm	kus	8,000	486,00	3 888,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 200 cm					
25	K	317168136	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm	kus	12,000	658,00	7 896,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 250 cm					
26	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,684	3 200,00	2 188,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					
	VV		0,6*0,2*5,7		0,684			
27	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,023	6 000,00	138,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
	VV		9,63*0,8*3*0,001		0,023			
28	*M*	*133318340*	*tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 80x80x8 mm*	*t*	*0,025*	*22 000,00*	*550,00*	*CS ÚRS 2014 01*
	PP		tyče ocelové střední průřezu L rovnoramenné 50 x 50 až 110 x 110 mm značka oceli S 235 JRG2 (11 375) 100 x 100 x 8 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 12,18 kg/m*					
	VV		0,023*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,025			
29	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,448	6 000,00	2 688,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm					
	VV		0,0262*5,7*3		0,448			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	*M*	*134809150*	*tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 200*	*t*	*0,484*	*20 000,00*	*9 680,00*	*CS ÚRS 2014 01*
	PP		tyče ocelové hrubé průřezu I nad 160 mm jakost oceli S 235 JR (11 375) označení průřezu 200					
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 26,3 kg/m*					
	VV		0,448*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,484			
31	K	317998114	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 90 mm	m	10,000	34,00	340,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 90 mm					
	VV		2,5*2*2		10,000			
32	K	317998116.1	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 120 mm	m	8,750	46,00	402,50	
	VV		2*2,0+1,25+1,75*2		8,750			
33	K	342248112	Příčky tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	18,281	490,00	8 957,69	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných POROTHERM spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 115 mm					
	VV		3,25*(1,825+1,9*2)		18,281			
34	K	342248113	Příčky tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	14,763	520,00	7 676,76	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných POROTHERM spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 140 mm					
	VV		3,25*(2,3+0,115*2)		8,223			
	VV		1,2*0,95*4+1,2*1,65		6,540			
	VV		Součet		14,763			
35	K	346244341	Obezdívka pozednice z plných pálených cihel dl 290 mm na SMS 5 MPa	m2	3,510	310,00	1 088,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obezdívka pozednice z pálených cihel dl. 290 mm, na maltu ze suché směsi 5 MPa tl. 65 mm					
	VV		0,15*7,8*3		3,510			
36	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem	m2	7,640	180,00	1 375,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabicovým pletivem					
	VV		5,7*1,2+0,8		7,640			
	D	4	Vodorovné konstrukce				33 952,50	
37	K	417238111	Obezdívka věnce jednostranná věncovkou POROTHERM v do 210 mm včetně polystyrenu tl 70 mm	m	76,740	130,00	9 976,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obezdívka ztužujícího věnce věncovkou pálenou POROTHERM včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 70 m jednostranná, výška věnce do 210 mm					
	VV		v1					
	VV		15,34		15,340			
	VV		v3					
	VV		7,64		7,640			
	VV		v4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,64		7,640			
	VV		v5					
	VV		15,44		15,440			
	VV		v7					
	VV		2*15,34		30,680			
	VV		Součet		76,740			
38	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	3,948	2 500,00	9 870,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	VV		v1					
	VV		0,22*0,185*15,34		0,624			
	VV		v2					
	VV		(0,15*0,185+0,15*0,09)*7,83		0,323			
	VV		v3					
	VV		(0,25*0,09+0,22*0,185)*7,64		0,483			
	VV		v4					
	VV		0,47*0,185*7,64		0,664			
	VV		v5					
	VV		0,22*0,14*15,44		0,476			
	VV		v6					
	VV		0,4*0,14*7,73		0,433			
	VV		v7					
	VV		0,44*0,14*15,34		0,945			
	VV		Součet		3,948			
39	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	17,886	200,00	3 577,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	VV		v1					
	VV		2*0,185*15,34		5,676			
	VV		v2					
	VV		2*0,185*7,83		2,897			
	VV		v3					
	VV		0,185*7,64		1,413			
	VV		v4					
	VV		0,185*7,64		1,413			
	VV		v5					
	VV		2*0,14*15,44		4,323			
	VV		v6					
	VV		2*0,14*7,73		2,164			
	VV		Součet		17,886			
40	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	17,886	43,00	769,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
41	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,305	32 000,00	9 760,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		v1					
	VV		0,000617*4*15,34*1,1+0,000222*0,71*(15,34/0,25)*1,1		0,052			
	VV		v2					
	VV		0,000617*6*7,83*1,1+0,000222*0,58*(7,83/0,25)*1,1+0,000222*0,57*(7,83/0,25)*1,1		0,041			
	VV		v3					
	VV		0,000617*8*7,64*1,1+0,000222*(0,71+0,58)*(7,64/0,25)*1,1		0,051			
	VV		v4					
	VV		0,000617*4*7,64*1,1+0,000222*0,58*(7,64/0,25)*1,1		0,025			
	VV		v5					
	VV		0,000617*4*15,44*1,1+0,000222*0,62*(15,44/0,25)*1,1		0,051			
	VV		v6					
	VV		0,000617*4*7,73*1,1+0,000222*0,89*(7,73/0,25)*1,1		0,028			
	VV		v7					
	VV		0,000617*4*15,34*1,1+0,000222*1,05*(15,34/0,25)*1,1		0,057			
	VV		Součet		0,305			
	D	5	Komunikace				25 693,24	
42	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	25,540	40,00	1 021,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		s1					
	VV		25,54		25,540			
43	K	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	25,540	160,00	4 086,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
44	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	25,540	80,00	2 043,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
45	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	26,817	320,00	8 581,44	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
	VV		25,54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		26,817			
46	*M*	*583801200*	*kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm*	*t*	*5,108*	*1 950,00*	*9 960,60*	*CS ÚRS 2014 01*
	PP		výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálu I/2) vel. 8/10 cm šedá (1t = cca 5 m2)					
	P		*Poznámka k položce:* *1t = cca 5 m2*					
	VV		25,54/5,0		5,108			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				132 252,21	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	115,974	30,00	3 479,22	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	VV		31,642+84,332		115,974			
48	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	31,642	260,00	8 226,92	CS ÚRS 2014 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	VV		0,8*(3,8*2+(0,95+0,22*2+1,498+0,95)*2)		12,221			
	VV		0,8*(3,8*2+(0,95+0,22*2+1,498+0,95)*2)		12,221			
	VV		0,8*(2,2*2+2,3*2)		7,200			
	VV		Součet		31,642			
49	K	612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	84,332	165,00	13 914,78	CS ÚRS 2014 01
	PP		Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn					
	VV		84,332		84,332			
50	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	9,280	10,00	92,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou					
	VV		0,6*0,9*4+1,6*0,6*2+1,0*0,6+0,7*2,0*2+0,9*2,0		9,280			
51	K	621142001.R	Zateplení vnějšího podhledu polystyrénem tl. 30 mm a potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	21,309	340,00	7 245,06	
52	K	621521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	21,309	215,00	4 581,44	CS ÚRS 2014 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů					
53	K	621611132	Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných podhledů včetně penetrace provedený ručně	m2	21,309	145,00	3 089,81	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ochranný nátěr vnějších omítaných ploch nanášený ručně dvojnásobný, včetně penetrace odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, jakéhokoliv odstínu silikátový podhledů					
54	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	147,375	30,00	4 421,25	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
55	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	13,620	120,00	1 634,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn					
56	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	147,375	160,00	23 580,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	13,620	400,00	5 448,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn					
58	K	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	147,375	215,00	31 685,63	CS ÚRS 2014 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn					
	VV		3,2*7,8*2+3,45*8,6*2		109,260			
	VV		-2,4*2,2*2-5,3*2,4-0,7*2,0*2-0,9*2,0+0,15*(0,7*2+0,9+2,0*2*3)		-25,735			
	VV		0,6*(2,4*2+2,2*2*2+5,3+2,4*2)+0,4*5,3*2		18,460			
	VV		3,0*(3,4*2+0,365*2+6,8*2)-2,4*2,2-5,3*2,4		45,390			
	VV		Součet		147,375			
59	K	622611132	Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	147,375	110,00	16 211,25	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ochranný nátěr vnějších omítaných ploch nanášený ručně dvojnásobný, včetně penetrace odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, jakéhokoliv odstínu silikátový stěn					
60	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	9,280	10,00	92,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
61	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	1,401	2 800,00	3 922,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25					
	VV		0,055*25,48		1,401			
62	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	1,401	350,00	490,35	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
63	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,401	100,00	140,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm					
64	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,086	23 000,00	1 978,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		síť 100/100/5					
	VV		0,00308*25,48*1,1		0,086			
65	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	28,000	47,20	1 321,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm					
66	M	553414100	*průvětrník mřížový s klapkami 15x15 cm*	*kus*	*4,000*	*174,00*	*696,00*	*CS ÚRS 2014 01*
	PP		výplně otvorů staveb - kovové průvětrníky a větrací mřížky průvětrník mřížový s klapkami s Al mřížkou 15 x 15 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				35 715,32	
67	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	122,380	24,00	2 937,12	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
	VV		3,6*7,8*2+3,85*8,6*2		122,380			
68	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	3 671,400	0,50	1 835,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121					
	VV		122,38*30 'Přepočtené koeficientem množství		3 671,400			
69	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	122,380	16,00	1 958,08	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
70	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	67,080	25,00	1 677,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
	VV		7,8*8,6		67,080			
71	K	953961115	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ZB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	21,000	75,00	1 575,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm					
	VV		7+7+7		21,000			
72	K	953965141	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 240 mm	kus	21,000	40,00	840,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 240 mm					
	D	99	Přesuny hmot a sutí				24 892,42	
	D	*998*	*Přesun hmot*				*24 892,42*	
73	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	177,803	140,00	24 892,42	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				771 195,55	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				13 571,16	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	38,710	6,83	264,39	CS ÚRS 2014 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	VV		4,6*7,8+0,4*3,1		37,120			
	VV		0,3*5,3		1,590			
	VV		Součet		38,710			
75	*M*	*111631500*	*lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg*	*t*	*0,012*	*44 600,00*	*535,20*	*CS ÚRS 2014 01*
	PP		výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg					
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzin*					
	VV		38,71*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,012			
76	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K	m2	25,480	240,00	6 115,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena SCHOMBURG na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou AQUAFIN -1K					
77	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	37,120	65,00	2 412,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
78	*M*	*628526799*	*pás modifikovaný BITU-FLEX PV*	*m2*	*42,688*	*90,00*	*3 841,92*	
	VV		37,12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		42,688			
79	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	131,690	3,05	401,65	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	713	Izolace tepelné				18 556,24	
80	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	27,440	45,00	1 234,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)					
	VV		3,8*7,0+0,365*2,3		27,440			
81	*M*	*631536990*	*deska izolační ROCKWOOL ROCKMIN 600x1000x200 mm*	*m2*	*27,989*	*170,00*	*4 758,13*	*CS ÚRS 2014 01*
	PP		vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky ROCKWOOL z minerální vlny ROCKWOOL - izolace šikmých střech a vnitřních konstrukcí deska lehká ROCKMIN tl. 200 mm					
	VV		27,44*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		27,989			
82	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	25,480	15,20	387,30	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	VV		10,41+9,0+4,72+1,35		25,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	*M*	*283723090*	*deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 100 mm*	*m2*	*25,990*	*120,00*	*3 118,80*	*CS ÚRS 2014 01*
	PP		desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 100 S stabil, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy s běžným zatížením formát 1000 x 500 mm 100 mm					
	VV		25,48*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		25,990			
84	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	14,253	145,00	2 066,69	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně					
	VV		v1					
	VV		2*0,185*15,34		5,676			
	VV		v2					
	VV		0,185*7,83+0,09*7,83		2,153			
	VV		v3					
	VV		0,09*7,64		0,688			
	VV		v4					
	VV		0,185*7,64		1,413			
	VV		v5					
	VV		2*0,14*15,44		4,323			
	VV		Součet		14,253			
85	*M*	*283723050*	*deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 50 mm*	*m2*	*14,538*	*60,00*	*872,28*	*CS ÚRS 2014 01*
	PP		desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 100 S stabil, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy s běžným zatížením formát 1000 x 500 mm 50 mm					
	VV		14,253*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		14,538			
86	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	13,620	145,00	1 974,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně					
	VV		0,6*(7,8*2+8,6*2)-0,6*(2,4*2+5,3)		13,620			
87	*M*	*283763520*	*deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 50 mm*	*m2*	*13,892*	*120,00*	*1 667,04*	*CS ÚRS 2014 01*
	PP		desky z lehčených plastů desky z expandovaného polystyrenu Perimeter N (EPS P) izolační desky 1265 x 615 mm Isover EPS PERIMETR 50 x 1250 x 600 mm					
	VV		13,62*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		13,892			
88	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	50,960	6,36	324,11	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE					
	VV		25,48*2		50,960			
89	*M*	*283231500*	*fólie separační PE bal. 100 m2*	*m2*	*28,028*	*6,00*	*168,17*	*CS ÚRS 2014 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		fólie z polyetylénu a jednoduché výrobky z nich separační fólie separační fólie CEMIX PE fólie pro lité podlahy bal. 100 m2					
	P		*Poznámka k položce:* *odděleni betonových nebo samonivelačnich vyrovnávacich vrstev*					
	VV		25,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		28,028			
90	*M*	*693111420*	*textilie 200 g/m2 do š 8,8 m*	*m2*	*28,028*	*16,00*	*448,45*	*CS ÚRS 2014 01*
	PP		geotextilie geotextilie netkané GEOFILTEX 63 (polypropylenová vlákna) se základní ÚV stabilizací šíře do 8,8 m 63/ 20 200 g/m2					
	VV		25,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		28,028			
91	K	713191135	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí parozábranou	m2	27,440	20,00	548,80	
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE					
92	*M*	*283292760*	*folie nehořlavá parotěsná JUTAFOL N Speciál 140 g/m2*	*m2*	*30,184*	*22,00*	*664,05*	*CS ÚRS 2014 01*
	PP		fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie JUTAFOL N Speciál nehořlavé parotěsná folie (parozábrana) rozměr role: 1,5 x 50 m 140 g/m2					
	VV		27,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		30,184			
93	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	182,330	1,77	322,72	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				21 022,34	
94	K	72101	Vnitřní kanalizace - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	21 022,34	21 022,34	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				20 590,91	
95	K	72201	Vnitřní vodovod - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	20 590,91	20 590,91	
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				175 359,83	
96	K	72501	Zařizovací předměty - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	154 455,68	154 455,68	
97	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů včetně kotvení	soubor	5,000	1 053,52	5 267,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm					
98	K	725291643.1	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové odpadní koš závěsný včetně kotvení	soubor	2,000	857,65	1 715,30	
99	K	725291644.1	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové odpadní koš drátěný závěsný včetně kotvení	soubor	3,000	901,20	2 703,60	
100	K	725291645.1	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové -zásobnikna hygienické sáčky závěsný včetně kotvení	soubor	3,000	566,50	1 699,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	725291646.1	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové - háček včetně kotvení	soubor	5,000	101,90	509,50	
102	K	725291647.1	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové - nástěnný držák WC štětky včetně kotvení	soubor	5,000	661,69	3 308,45	
103	K	725291691.1	Doplňky zařízení koupelen a záchodů imobilní - madlo sklopné nerezové včetně kotvení	soubor	2,000	914,90	1 829,80	
104	K	725291692.1	Doplňky zařízení koupelen a záchodů imobilní - nerezová polička 150x400 včetně kotvení	soubor	2,000	1 935,20	3 870,40	
	D	762	Konstrukce tesařské				82 678,81	
105	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	0,479	1 340,00	641,86	CS ÚRS 2014 01
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi					
	VV		0,08*0,16*(4,95*2+4,5*2+0,5*26)		0,408			
	VV		0,16*0,2*0,5*2+0,14*0,14*0,5*2*2		0,071			
	VV		Součet		0,479			
106	K	762082120	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím jedním řezem plochy do 160 cm2	kus	30,000	60,00	1 800,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seříznutí jedním řezem, plochy do 160 cm2					
107	K	762332142	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy do 224 cm2 s ocelovými spojkami	m	158,600	115,00	18 239,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	VV		,80/160					
	VV		4,95*16+4,5*14		142,200			
	VV		,140/140					
	VV		8,2*2		16,400			
	VV		Součet		158,600			
108	K	762332144	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy do 450 cm2 s ocelovými spojkami	m	8,200	135,00	1 107,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	VV		,160/200					
	VV		8,2		8,200			
109	*M*	*605121210*	*řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m*	*m3*	*2,643*	*5 650,00*	*14 932,95*	*CS ÚRS 2014 01*
	PP		řezivo jehličnaté hraněné, nepracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly délka 4 - 5 m hranoly jakost I-II					
	VV		,80/160					
	VV		0,08*0,16*(4,95*16+4,5*14)		1,820			
	VV		,140/140					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,14*0,14*8,2*2		0,321			
	VV		,160/200					
	VV		0,16*0,2*8,2		0,262			
	VV		Součet		2,403			
	VV		2,403*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,643			
110	K	762341016	Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	77,490	240,00	18 597,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 22 mm					
	VV		4,95*8,2+4,5*8,2		77,490			
111	K	762341650	Montáž bednění štítových okapových říms z hoblovaných prken	m2	17,250	200,00	3 450,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bedněni a laťování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z prken hoblovaných					
	VV		0,5*4,95*2+0,5*4,5*2+0,5*7,8*2		17,250			
112	*M*	*605161191*	*desky modřínové hoblované tl. 22mm*	*m2*	*18,975*	*260,00*	*4 933,50*	
	PP		řezivo jehličnaté neopracované sušené modřín tl. 30mm					
	VV		17,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		18,975			
113	K	762395000	Spojovaci prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	2,643	500,00	1 321,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
114	K	762810016	Záklop stropů z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na trámy	m2	21,309	240,00	5 114,16	CS ÚRS 2014 01
	PP		Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na trámy na sraz, tloušťky desky 22 mm					
	VV		3,4*6,6-0,365*3,1		21,309			
115	K	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 s výměnami	m	80,500	34,90	2 809,45	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2					
	VV		,80/140					
	VV		4,55*3+4,2*7+3,85*7+3,5*3		80,500			
116	*M*	*605121210*	*řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m*	*m3*	*0,992*	*5 650,00*	*5 604,80*	*CS ÚRS 2014 01*
	PP		řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly délka 4 - 5 m hranoly jakost I-II					
	VV		0,08*0,14*80,5		0,902			
	VV		0,902*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,992			
117	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	0,992	93,30	92,55	CS ÚRS 2014 01
	PP		Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory					
118	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	786,440	5,13	4 034,44	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	763	Konstrukce suché výstavby				22 741,23	
119	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	27,440	200,00	5 488,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž podhledu sádrokartonového kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm zavěšená nosná konstrukce viditelná					
120	*M*	*590305791*	*podhled kazetový 600 x 600 mm*	*m2*	*28,812*	*320,00*	*9 219,84*	
	PP		systémy sádrokartonové RIGIPS podhledy kazetové 600 x 600 mm GYPTONE Line 4 hrana E15					
	VV		27,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		28,812			
121	K	763171211	Montáž revizních klapek SDK kcí vel. do 0,1 m2 pro podhledy	kus	2,000	267,00	534,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních klapek pro podhledy, velikost do 0,10 m2					
122	*M*	*590301300*	*klapka revizní protipožární pro podhledy, 30x30 cm*	*kus*	*2,000*	*1 860,00*	*3 720,00*	*CS ÚRS 2014 01*
	PP		systémy sádrokartonové systémy KNAUF klapky revizní pro kontrolu rozvodů sdk systému ALUTOP REVO EI 30 pro podhledy, Diamant 12,5 mm 30 x 30 cm protipožární					
123	K	763171214	Montáž revizních klapek SDK kcí vel. do 1 m2 pro podhledy	kus	1,000	461,00	461,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních klapek pro podhledy, velikost přes 0,50 do 1,00 m2					
124	*M*	*590301550*	*klapka revizní protipožární pro podhledy, 60x60 cm*	*kus*	*1,000*	*3 000,00*	*3 000,00*	*CS ÚRS 2014 01*
	PP		systémy sádrokartonové systémy KNAUF klapky revizní pro kontrolu rozvodů sdk systému ALUTOP REVO EI 30 pro podhledy, Diamant 12,5 mm 60 x 60 cm protipožární					
125	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	224,220	1,42	318,39	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	764	Konstrukce klempířské				84 930,30	
126	K	764141301	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn lesklého plechu rš 500 mm sklonu do 30° včetně závětrné lišty	m2	77,490	630,00	48 818,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30 st. včetně závětrné lišty					
127	K	764241306	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z TiZn lesklého plechu rš 500 mm	m	8,200	350,00	2 870,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 500 mm					
128	K	764242396	Koncová lišta z TiZn lesklého plechu rš 450 mm	m	16,200	350,00	5 670,00	
	PP		Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 500 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	764243355	Sněhový zachytávač krytiny z TiZn lesklého plechu průběžný jednotrubkový	m	16,200	330,00	5 346,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu sněhový zachytávač průběžný jednotrubkový					
130	K	764246343	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	4,400	300,00	1 320,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm					
	VV		0,65*4+0,9*2		4,400			
131	K	764248394	Oplechování soklu	m	23,500	220,00	5 170,00	
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm					
132	K	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	16,400	510,00	8 364,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
	VV		8,2*2		16,400			
133	K	764541347	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/120 mm	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm					
134	K	764548324	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 120 mm	m	8,000	650,00	5 200,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm					
135	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	836,580	1,52	1 271,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	765	Konstrukce pokrývačské				11 946,44	
136	K	765191001.R	Montáž pojistné hydroizolační fólie na bednění nebo izolaci a strukturované dělicí rohože pod TiZn krytinu	m2	77,490	20,00	1 549,80	
	PP		Montáž pojistné hydroizolační fólie na bednění nebo izolaci a strukturované dělicí rohože pod TiZn krytinu					
137	*M*	*283292950*	*membrána podstřešní a strukturovaná dělicí rohož pod TiZn*	*m2*	*81,365*	*121,00*	*9 845,17*	*CS ÚRS 2014 01*
	VV		77,49*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		81,365			
138	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	113,940	4,84	551,47	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6m					
	D	766	Konstrukce truhlářské				191 855,21	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
139	K	76601	Dodávka a montáž systémových stěn hyg.zařízení včetně dveří, kování, odolné proti poškrábání	ks	1,000	57 310,00	57 310,00	
140	K	766621211	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	7,000	777,60	5 443,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m					
141	*M*	*611400210*	*okno jednokřídlé vyklápěcí 60 x 90 cm*	*kus*	*4,000*	*8 294,40*	*33 177,60*	*CS ÚRS 2014 01*
142	*M*	*611400220*	*okno jednokřídlé vyklápěcí 100 x 60 cm*	*kus*	*1,000*	*7 361,28*	*7 361,28*	*CS ÚRS 2014 01*
143	*M*	*611400271*	*okno dvoukřídlé otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 160 x 60 cm*	*kus*	*2,000*	*10 081,80*	*20 163,60*	
	PP							
144	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	3,000	1 183,68	3 551,04	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku					
145	*M*	*611742531*	*dveře vchodové se zárubní 900/1970 plné z europrofilu s madlem, kování, WC uzávěr, zámek FAB*	*kus*	*1,000*	*25 902,72*	*25 902,72*	
146	*M*	*611742532*	*dveře vchodové se zárubní 700/1970 plné z europrofilu kování, zámek FAB*	*kus*	*2,000*	*18 768,24*	*37 536,48*	
147	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1 904,450	0,74	1 409,29	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				3 562,60	
148	K	76701	Dodávka a montáž zámečnických prvků (řez 11)	kg	75,800	47,00	3 562,60	
	VV		7,26+25,65+30,25+12,64		75,800			
	D	771	Podlahy z dlaždic				18 704,13	
149	K	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	25,480	300,00	7 644,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2					
150	*M*	*597611359*	*dlaždice keramické 30 x 30 x 0,8 cm I. j.*	*m2*	*28,028*	*330,00*	*9 249,24*	
	PP		obkládačky a dlaždice keramické					
	VV		25,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		28,028			
151	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	25,480	10,00	254,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
152	K	771579197	Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	25,480	5,00	127,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	25,480	18,00	458,64	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					
154	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	177,340	5,47	970,05	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	781	Dokončovací práce - obklady keramické				92 215,71	
155	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	84,332	300,00	25 299,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2					
	VV		2,2*(3,8*2+(0,95+0,22*2+1,498+0,95)*2)-0,8*2,0+0,15*(2,0*2)		32,607			
	VV		2,2*(3,8*2+(0,95+0,22*2+1,498+0,95)*2)-0,8*2,0+0,15*(2,0*2)		32,607			
	VV		2,2*(2,2*2+2,3*2)-1,05*2,0+0,15*2,0*2		18,300			
	VV		0,15*0,95*4+0,15*1,65		0,818			
	VV		Součet		84,332			
156	*M*	*597610261*	*obkládačky keramické*	*m2*	*92,765*	*560,00*	*51 948,40*	
	PP		obkládačky a dlaždice keramické					
	VV		84,332*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		92,765			
157	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	84,332	10,00	843,32	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
158	K	781479197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	84,332	5,00	421,66	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo					
159	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	1,800	220,00	396,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2					
	VV		1,5*0,6*2		1,800			
160	K	781491012	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	1,260	1 210,00	1 524,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy přes 1 m2					
	VV		0,7*1,8		1,260			
161	*M*	*634651260*	*zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm*	*m2*	*3,366*	*1 210,00*	*4 072,86*	*CS ÚRS 2014 01*
	PP		zrcadla nemontovaná čirá, max rozměr tabule 3210 x 2250 mm tl. 5 mm					
	VV		1,8+1,26		3,060			
	VV		3,06*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,366			
162	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	27,850	70,00	1 949,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,2*8+0,6*4+0,3*2*4+0,95*4+1,65		27,850			
163	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	84,332	18,00	1 517,98	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
164	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	43,252	40,00	1 730,08	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem					
	VV		(3,8*2+(0,95+0,22*2+1,498+0,95)*2)-0,8+0,15*2		14,776			
	VV		(3,8*2+(0,95+0,22*2+1,498+0,95)*2)-0,8+0,15*2		14,776			
	VV		(2,2*2+2,3*2)-1,05+0,15*2		8,250			
	VV		0,95*4+1,65		5,450			
	VV		Součet		43,252			
165	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	897,040	2,80	2 511,71	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				4 615,38	
166	K	782611324	Montáž obkladu kámen měkký obklad parapet tloušťky 40 nebo 50 mm	m2	1,590	420,00	667,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž obkladu parapetů deskami z měkkých kamenů tl. 40 a 50 mm					
	VV		0,3*5,3		1,590			
167	*M*	*583821750*	*deska obkladová, žula tryskaná tl 5 cm do 0,24 m2*	*m2*	*1,749*	*2 200,00*	*3 847,80*	*CS ÚRS 2014 01*
	PP		prvky stavební z přírodního kamene malé (desky dlažební, obkladové, soklové a podobně) desky obkladové materiálová skupina I/2 - žula povrch tryskaný tl. 5 cm do 0,24 m2					
	VV		1,59*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,749			
168	K	998782201	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	%	45,150	2,21	99,78	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				7 589,07	
169	K	783695231	Nátěry vodou ředitelné truhlářských kcí barva dražší lazurovacím lakem 1x lakování nebo napuštění	m2	17,250	83,40	1 438,65	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nátěry truhlářských výrobků ostatní vodou ředitelné dražšími barvami (např. Düfa, ...) lazurovacím lakem 1x lakování nebo napuštění					
170	K	783695233	Nátěry vodou ředitelné truhlářských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 3x lakování	m2	17,250	150,00	2 587,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nátěry truhlářských výrobků ostatní vodou ředitelné dražšími barvami (např. Düfa, ...) lazurovacím lakem 3x lakování					
171	K	783783311	Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru	m2	118,764	30,00	3 562,92	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Nátěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protiplísňové a protipožární proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru					
	VV		,80/160					
	VV		(0,08+0,16)*2*(4,95*16+4,5*14)		68,256			
	VV		,140/140					
	VV		0,14*4*8,2*2		9,184			
	VV		,160/200					
	VV		(0,16+0,2)*2*8,2		5,904			
	VV		(0,08+0,14)*2*80,5		35,420			
	VV		Součet		118,764			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 256,19	
172	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	31,642	11,40	360,72	CS ÚRS 2014 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
173	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	31,642	28,30	895,47	CS ÚRS 2014 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		31,642		31,642			
	D	M	Práce a dodávky M				328 225,15	
	D	21-M	Elektromontáže				328 225,15	
174	K	21001	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	328 225,15	328 225,15	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Propojení ul.K.Čapka se zahradou Piaristického kláštera v Příboře

Objekt:

02 - Venkovní úpravy-zpevněné plochy, oplocení - ve znění dodatečných informací č.1

KSO:
Místo: Příbor

CC-CZ:
Datum: 26.2.2016

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 056 595,35**
DPH základní	Základ daně 1 056 595,35	Sazba daně 21,00%	Výše daně 221 885,02
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**1 278 480,37**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Propojení ul.K.Čapka se zahradou Piaristického kláštera v Příboře
Objekt:
02 - Venkovní úpravy-zpevněné plochy, oplocení - ve znění dodatečných informací č. 1

Místo: Příbor
Datum: 26.2.2016

Zadavatel:
Projektant:
Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 056 595,35**
HSV - Práce a dodávky HSV	979 966,85
1 - Zemní práce	69 559,65
2 - Zakládání	87 426,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce	365 362,39
4 - Vodorovné konstrukce	15 231,18
5 - Komunikace	178 584,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	32 608,10
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	196 545,05
99 - Přesun hmot	50 726,20
998 - Přesun hmot	50 726,20
997 - Přesun sutě	34 649,30
PSV - Práce a dodávky PSV	76 628,50
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 528,50
767 - Konstrukce zámečnické	67 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Propojení ul.K.Čapka se zahradou Piaristického kláštera v Příboře

Objekt:

02 - Venkovní úpravy-zpevněné plochy, oplocení - ve znění dodatečných informací č.1

Místo: Příbor

Datum: 26.2.2016

Zadavatel:

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 056 595,35**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				979 966,85	
	D	1	Zemní práce				69 559,65	
1	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	5,000	130,00	650,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
2	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	5,000	250,00	1 250,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm					
3	K	113106131.1	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší - štětové, pískovcové, betonové	m2	30,000	30,00	900,00	
4	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	30,000	45,00	1 350,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
5	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	65,618	210,00	13 779,78	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		rampa					
	VV		1,5*1,0*5,0+1,2*1,0*5,0		13,500			
	VV		1,5*1,0*5,8		8,700			
	VV		1,5*1,0*1,2*2		3,600			
	VV		oplocení plné					
	VV		1,5*0,9*7,05		9,518			
	VV		patky oplocení u rampy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,0*1,0*1,0*3		3,000			
	VV		drátěné oplocení					
	VV		1,0*1,0*27,3		27,300			
	VV		Součet		65,618			
6	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	65,618	10,00	656,18	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
7	K	132202202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	14,445	280,00	4 044,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných					
	VV		opěrná zed					
	VV		1,5*0,9*(1,8+10,9-2,0)		14,445			
8	K	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	14,445	60,00	866,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
9	K	132203302	Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény hl do 1,1 m v hornině tř. 3	m	17,000	41,30	702,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení rýh pro drény ve sklonu terénu do 15 st. v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného spádu, v suchu, mokru i ve vodě sběrné i svodné DN do 200 hloubky do 1,10 m v hornině tř. 3					
10	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	39,000	40,00	1 560,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
11	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	5,000	70,00	350,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
12	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
13	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
14	K	162301902	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	15,000	20,00	300,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	VV		5*3 'Přepočtené koeficientem množství		15,000			
15	K	162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	15,000	15,00	225,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm					
	VV		5*3 'Přepočtené koeficientem množství		15,000			
16	K	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	15,000	10,00	150,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
	VV		5*3 'Přepočtené koeficientem množství		15,000			
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	26,861	140,00	3 760,54	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		14,445-9,523		4,922			
	VV		65,618-(53,202-9,523)		21,939			
	VV		Součet		26,861			
18	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	268,610	10,00	2 686,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		26,861*10 'Přepočtené koeficientem množství		268,610			
19	K	162701199.1	Nákup a dovoz ornice	m3	8,340	250,00	2 085,00	
	VV		55,6*0,15		8,340			
20	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	47,340	70,00	3 313,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		39,0+55,6*0,15		47,340			
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	26,861	10,00	268,61	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
22	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	42,978	150,00	6 446,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		26,861*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		42,978			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	171201291	Uložení kácených stromů a pařezů na skládky včetně poplatků	ks	5,000	100,00	500,00	
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
24	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	39,000	60,00	2 340,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		chodníky+průjezd					
	VV		26,5+12,5		39,000			
25	K	174203301	Zásyp rýh pro drény hl do 1,1 m	m	17,000	8,02	136,34	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zásyp rýh pro drény bez zhutnění, pro jakékoliv množství sběrné a svodné drény hloubky do 1,10 m					
26	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	53,202	300,00	15 960,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		opěrná zed					
	VV		1,5*0,9*(1,8+10,9-2,0)-0,5*0,8*(1,8+10,9-2,0)-0,3*0,2*(1,8+10,9-2,0)		9,523			
	VV		rampa					
	VV		1,5*1,0*5,0+1,2*1,0*5,0-4,5		9,000			
	VV		1,5*1,0*5,8-3,132		5,568			
	VV		1,5*1,0*1,2*2-0,864		2,736			
	VV		oplocení plné					
	VV		1,5*0,9*7,05-0,5*0,75*7,05		6,874			
	VV		patky oplocení u rampy					
	VV		1,0*1,0*1,0*3-0,5*0,5*0,75*3		2,438			
	VV		drátěné oplocení					
	VV		1,0*1,0*27,3-0,5*0,75*27,3		17,063			
	VV		Součet		53,202			
27	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	203,500	9,60	1 953,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		průjezd					
	VV		25,5		25,500			
	VV		S1+S2+S3					
	VV		135,3+34,7+8,0		178,000			
	VV		Součet		203,500			
28	K	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	55,600	40,00	2 224,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					

D 2 Zakládání 87 426,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	34,000	22,00	748,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m					
	VV		17,0*2		34,000			
30	M	693111460	*textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m*	*m2*	*37,400*	*23,20*	*867,68*	*CS ÚRS 2014 01*
	PP		geotextilie geotextilie netkané GEOFILTEX 63 (polypropylenová vlákna) se základní ÚV stabilizací šíře do 8,8 m 63/ 30 300 g/m2					
	VV		34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		37,400			
31	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	17,000	100,00	1 700,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm					
32	K	274321411	Základové pasy ze ŽB tř. C 20/25	m3	27,849	2 200,00	61 267,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 20/25					
	VV		opěrná zed					
	VV		0,5*0,8*(1,8+4,2+0,5+4,2+0,6+0,25*2)		4,720			
	VV		pod žlab					
	VV		0,15*0,3*12,0		0,540			
	VV		rampa					
	VV		0,6*0,9*5,0+0,4*0,9*5,0		4,500			
	VV		0,6*0,9*5,8		3,132			
	VV		0,4*0,9*1,2*2		0,864			
	VV		oplocení plné					
	VV		0,5*0,75*7,05		2,644			
	VV		patky oplocení u rampy					
	VV		0,5*0,5*0,75*3		0,563			
	VV		drátěné oplocení					
	VV		0,5*0,75*27,3		10,238			
	VV		vstupni branka					
	VV		0,6*0,6*0,9*2		0,648			
	VV		Součet		27,849			
33	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	111,985	160,00	17 917,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
	VV		opěrná zed					
	VV		2*0,8*(1,8+4,2+0,5+4,2+0,6+0,25*2)		18,880			
	VV		rampa					
	VV		2*0,9*5,0+2*0,9*5,0		18,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*0,9*5,8		10,440			
	VV		2*0,9*1,2*2		4,320			
	VV		oplocení plné					
	VV		2*0,75*7,05		10,575			
	VV		patky oplocení u rampy					
	VV		0,5*4*0,75*3		4,500			
	VV		drátěné oplocení					
	VV		2*0,75*27,3		40,950			
	VV		vstupní branka					
	VV		0,6*0,9*4*2		4,320			
	VV		Součet		111,985			
34	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	11,985	40,00	479,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
35	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,171	26 000,00	4 446,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	P		*Poznámka k položce:* *včetně výztuže svislé do ztraceného bednění*					
	VV		opěrná zed					
	VV		0,000617*1,85*(8+17+19)*1,1		0,055			
	VV		rampa					
	VV		0,000617*3,2*9*1,1+0,000617*2,3*9*1,1		0,034			
	VV		0,000617*1,9*10*1,1		0,013			
	VV		0,000617*1,0*3*2*1,1		0,004			
	VV		oplocení plné					
	VV		0,000617*3,2*13*1,1		0,028			
	VV		drátěné oplocení					
	VV		0,000617*1,3*46		0,037			
	VV		Součet		0,171			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				365 362,39	
36	K	311113132	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	28,875	798,00	23 042,25	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm					
	VV		opěrná zed					
	VV		0,75*(1,8+4,2+0,25+0,25+4,7)		8,400			
	VV		drát.plot					
	VV		0,75*27,3		20,475			
	VV		Součet		28,875			
37	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,090	28 000,00	2 520,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		0,000395*2*(1,8+4,2+0,25*2+4,7)*2*1,1		0,019			
	VV		0,000395*2*27,3*3*1,1		0,071			
	VV		Součet		0,090			
38	K	312232014	Zdivo výplňové z cihel plných lícových dl 290 mm pevnosti P 60 na MVC včetně spárování	m3	12,841	14 100,00	181 058,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zdivo z cihel pálených výplňové z cihel lícových, včetně spárování Klinker, pevnosti P60, na maltu MVC dl. 290mm (český formát 290x140x65 mm) plných					
	VV		rampa					
	VV		0,3*2,4*5,1+0,3*2,4*0,6+0,3*1,0*4,8		5,544			
	VV		0,3*(1,271+1,8)*0,5*5,1		2,349			
	VV		oplocení plné					
	VV		0,3*(2,25*2,85+2,4*4,2)		4,948			
	VV		Součet		12,841			
39	K	312369901.R	Výztuž nosných zdí vodorovnou výztuží (např.Murfor)	m	131,700	130,00	17 121,00	
	VV		rampa					
	VV		6*5,1+6*0,6+3*4,8		48,600			
	VV		8*5,1		40,800			
	VV		oplocení plné					
	VV		6*2,85+6*4,2		42,300			
	VV		Součet		131,700			
40	K	330321611	Sloupy nebo pilíře - oplocení z betonu pohledového tř. C 30/37 XO, XC bez výztuže	m3	0,892	3 800,00	3 389,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového bez zvláštních nároků na vliv prostředí (XO, XC) tř. C 30/37					
	VV		oplocení plné					
	VV		0,05*0,3*7,05		0,106			
	VV		drát.plot					
	VV		0,05*0,2*27,3		0,273			
	VV		vstupní branka					
	VV		0,05*0,9*0,9*2		0,081			
	VV		0,3*0,3*2,4*2		0,432			
	VV		Součet		0,892			
41	K	330329901.R	Příplatek za pohledový beton	m3	0,460	300,00	138,00	
	PP		Příplatek za pohledový beton					
	VV		0,892-0,432		0,460			
42	K	331231314.1	Zdivo pilířů z cihel plných lícových dl 290 mm pevnosti P 60 na MVC - z demontovaných cihel	m3	1,620	6 500,00	10 530,00	
	VV		0,6*0,6*1,95*2-0,3*0,3*2,4*2		0,972			
	VV		0,9*0,9*0,4*2		0,648			
	VV		Součet		1,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	331239901.R	Příplatek za provedení hlavice (přizpůsobené hlavici stávajících sloupků branky z ul.K.Čapka)	ks	2,000	1 000,00	2 000,00	
	PP		Příplatek za provedení hlavice (přizpůsobené hlavici stávajících sloupků branky z ul.K.Čapka)					
44	K	331351101	Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	3,825	240,00	918,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka zřízení					
	VV		oplocení plné					
	VV		0,05*7,05*2+0,05*0,3*2		0,735			
	VV		drát.plot					
	VV		0,05*2*27,3		2,730			
	VV		vstupní branka					
	VV		0,05*0,9*4*2		0,360			
	VV		Součet		3,825			
45	K	331351102	Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	3,825	40,00	153,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka odstranění					
46	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,027	29 000,00	783,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		vstupní branka					
	VV		0,000617*3,2*4*2*1,1		0,017			
	VV		0,000222*1,2*17*2*1,1		0,010			
	VV		Součet		0,027			
47	K	331362021	Výztuž sloupů hranatých svařovanými sítěmi Kari	t	0,045	23 000,00	1 035,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		oplocení plné					
	VV		0,00444*0,3*7,05*1,1		0,010			
	VV		drát.plot					
	VV		0,00444*0,2*27,3*1,1		0,027			
	VV		vstupní branka					
	VV		0,00444*0,9*0,9*2*1,1		0,008			
	VV		Součet		0,045			
48	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	kus	12,000	180,00	2 160,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek					
	VV		drát plot					
	VV		12		12,000			
49	*M*	*553422520*	*sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2000/38x1,5 mm*	*kus*	*12,000*	*136,80*	*1 641,60*	*CS ÚRS 2014 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a komaxitové průběžný 38x1,5 mm včetně čepičky, úchytek 2000 mm					
50	K	338171121.R	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zalitím MC	kus	3,000	220,00	660,00	
	PP		Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů					
	VV		u rampy					
	VV		3		3,000			
51	*M*	*553422991*	*sloupek plotový 80/80 kovaná ocel dl.2,6m, vč.povrch.úpravy, pracen pro uchycení plotové výplně a horního plechu*	*kus*	*3,000*	*820,00*	*2 460,00*	
	PP		sloupek plotový 80/80 kovaná ocel dl.2,6m, vč.povrch.úpravy, pracen pro uchycení plotové výplně a horního plechu					
	VV		2,727*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,000			
52	K	348101130.R	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 6 m2	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2					
53	*M*	*5530B*	*brána otevíravá z kované oceli 2300/2000 včetně kování a povrchové úpravy - dle výkresu č. D1.1 b11*	*ks*	*1,000*	*26 000,00*	*26 000,00*	
	PP		brána otevíravá z kované ocel 2650/1900 včetně kování a povrchové úpravy					
54	K	348101191.R	Návrh a dodávka vstupní brány z ulice K.Čapka -1300/1750 včetně 2ks bočních otevíravých dílů 930/1730 - dle výkresu č. D1.1 b13	soubor	1,000	60 000,00	60 000,00	
55	K	348171321.R	Osazení plotové výplně z kované oceli na 1 m oplocení - spoje nýtované	m	10,450	600,00	6 270,00	
	PP		Osazení plotové výplně z kované oceli na 1 m oplocení - spoje nýtované					
	VV		rampa					
	VV		4,8+0,85+4,8		10,450			
56	*M*	*553422992*	*vodorovný prvek jakl 20/50 kovaná ocel, vč.povrchové úpravy*	*m*	*22,990*	*280,00*	*6 437,20*	
	PP		vodorovný prvek jakl 20/50 kovaná ocel, vč.povrchové úpravy					
	VV		4,8*2+0,85*2+4,8*2		20,900			
	VV		20,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		22,990			
57	*M*	*553422993*	*plotová výplň svislice 20/20 do dl. 1,8 m vč.povrch.úpravy*	*ks*	*82,107*	*150,00*	*12 316,05*	
	PP		plotová výplň svislice 20/20 dl. 1,8 m vč.povrch.úpravy					
	VV		10,45/0,14		74,643			
	VV		74,643*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		82,107			
58	K	348401220	Osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů výšky do 1,6 m do 15 ° sklonu svahu	m	27,300	38,10	1 040,13	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů do 15 st. sklonu svahu, výšky do 1,6 m					
59	*M*	*313275020*	*pletivo čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 150 cm*	*m*	*27,300*	*53,80*	*1 468,74*	*CS ÚRS 2014 01*
	PP		pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky FLUIDEX PRO PVC role 25 m, barva zelená rozměr oka D drátu výška 50 mm 2,2 mm 150 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	348401350	Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m	81,900	5,28	432,43	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení oplocení rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15 st. sklonu svahu napínacího					
	VV		27,300*3		81,900			
61	M	156191000	*drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m*	*m*	*90,090*	*3,20*	*288,29*	*CS ÚRS 2014 01*
	PP		drát poplastovaný dráty napínací a vázací ND Buchlovan napínací poplastovaný 2,5/3,5 mm bal. 78 m					
	VV		81,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		90,090			
	D	4	Vodorovné konstrukce				15 231,18	
62	K	411121243	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 2700 mm	kus	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 1800 do 2700 mm					
63	M	593411230	*deska stropní plná PZD 21-240 239x29x10 cm*	*kus*	*3,030*	*250,00*	*757,50*	*CS ÚRS 2014 01*
	PP		desky (prefabrikáty) stropní betonové a železobetonové železobetonové desky stropní plné PZD 21-240 239 x 29 x 10					
	VV		3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		3,030			
64	K	411320001.R	Deska rampy - beton pigmentovaný tl. 160 mm C30/37, XD2, XF2 včetně výztuže	m2	11,382	900,00	10 243,80	
	VV		5,42*2,1		11,382			
65	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	11,382	280,00	3 186,96	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy zřízení					
	VV		5,42*2,1		11,382			
66	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	11,382	60,00	682,92	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy odstranění					
	D	5	Komunikace				178 584,70	
67	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	178,000	40,00	7 120,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		S1+S2+S3					
	VV		42,1+1,6+25,3+66,3		135,300			
	VV		34,7		34,700			
	VV		7,6+0,4		8,000			
	VV		Součet		178,000			
68	K	564752115	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 190 mm	m2	8,000	150,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 190 mm					
	VV		S3					
	VV		8,0		8,000			
69	K	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	170,000	150,00	25 500,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		S1+S2					
	VV		135,3+34,7		170,000			
70	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	8,000	40,40	323,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		S3					
	VV		8,0		8,000			
71	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	170,000	80,00	13 600,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		S1+S2					
	VV		135,3+34,7		170,000			
72	K	566901132	Vyspravení podkladu po překopech ing síti plochy do 15 m2 štěrkodrti tl. 150 mm	m2	5,001	120,00	600,12	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm					
	VV		napojení na kom					
	VV		(4,74*0,51+0,083)*2		5,001			
73	K	567139102.R	Pigmentovaný beton C30/37 X F4 tl.16 cm	m2	8,000	720,00	5 760,00	
	PP		Pigmentovaný beton C30/37 X F4 tl.16 cm					
	VV		S3					
	VV		8,0		8,000			
74	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	5,001	380,00	1 900,38	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm					
	VV		napojení na kom					
	VV		(4,74*0,51+0,083)*2		5,001			
75	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	34,700	280,00	9 716,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého					
76	M	583801100	*kostka dlažební žula, I.jakost, velikost 10/10 cm*	*t*	*7,007*	*1 950,00*	*13 663,65*	*CS ÚRS 2014 01*
	PP		výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálu I/2) 10 II A výběrové (1t=5,2 m2)					
	VV		34,7/5,2		6,673			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,673*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,007			
77	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	130,900	320,00	41 888,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
	VV		135,3-4,4		130,900			
78	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	4,400	320,00	1 408,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty					
	VV		0,2*1,4+0,3*11,6+0,2*3,2		4,400			
79	M	*583801200*	*kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm*	*t*	*28,413*	*1 950,00*	*55 405,35*	*CS ÚRS 2014 01*
	PP		výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažebni, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálu I/2) vel. 8/10 cm šedá (1t = cca 5 m2)					
	P		*Poznámka k položce:* *1t = cca 5 m2*					
	VV		135,3/5,0		27,060			
	VV		27,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		28,413			
80	K	591249001.1	Příplatek za zvýraznění původní studny v dlažbě z kostek	ks	1,000	500,00	500,00	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				32 608,10	
81	K	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	26,800	160,00	4 288,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn					
	VV		pod izolaci-vyspravení zdiva					
	VV		0,9*17,0+(6,2+5,3)		26,800			
82	K	622618131	Antigraffiti nátěr dvojnásobný trvalý do 150 cyklů transparentní vnějších stěn provedený ručně	m2	90,827	200,00	18 165,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Antigraffiti preventivní nátěr vnějších ploch nanášený ručně dvojnásobný, bez penetrace trvalý na málo savý a nenasákavý podklad pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 150 cyklů transparentní nebo bílý, lesklý nebo matný stěn					
	VV		rampa					
	VV		(2,4*5,1+2,4*0,6+1,0*4,8)*2+0,3*2,4*2+0,3*2,4*2		39,840			
	VV		(1,271+1,8)*0,5*5,1*2+0,3*1,5*2		16,562			
	VV		oplocení plné					
	VV		(2,25*2,85+2,4*4,2)*2+0,3*2,4*2		34,425			
	VV		Součet		90,827			
83	K	622618191	Příplatek k antigrafiti za penetraci více savého povrchu vnějších stěn nátěrem provedeným ručně	m2	90,827	100,00	9 082,70	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Antigraffiti preventivní nátěr vnějších ploch nanášený ručně dvojnásobný, bez penetrace trvalý na málo savý a nenasákavý podklad Příplatek k cenám trvalých antigraffiti nátěrů za penetraci podkladu více savých povrchů (minerálních a silikátových) stěn					
84	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu před započetím oprav ručně	m2	26,800	40,00	1 072,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započetím oprav ručně					
	VV		0,9*17+11,5		26,800			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				196 545,05	
85	K	91600001.1	Dodávka a montáž zahradního schodišťového stupně z pískovce 300x140x2000	ks	1,000	1 300,00	1 300,00	
86	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,600	114,00	1 094,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		napojení na kom.					
	VV		4,8*2		9,600			
87	*M*	*583801100*	*kostka dlažební žula, I. jakost, velikost 10/10 cm*	*t*	*0,387*	*1 950,00*	*754,65*	*CS ÚRS 2014 01*
	PP		výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálu I/2) 10 II A výběrové (1t=5,2 m2)					
	VV		(9,6*0,2)/5,2		0,369			
	VV		0,369*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,387			
88	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,550	180,00	999,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
89	*M*	*592174680*	*obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm*	*kus*	*6,000*	*100,00*	*600,00*	*CS ÚRS 2014 01*
	PP		obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový Standard 100 x 15 x 15					
90	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	43,300	90,00	3 897,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
	VV		2,8+29,8+10,7		43,300			
91	*M*	*592172110*	*obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm*	*kus*	*44,000*	*68,00*	*2 992,00*	*CS ÚRS 2014 01*
	PP		obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní Granitoid ABO 100/5/25 II šedá 100 x 5 x 25					
92	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,125	2 200,00	275,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15					
	VV		0,15*0,15*5,55		0,125			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla	m	4,800	60,00	288,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
94	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	12,000	130,00	1 560,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm					
95	*M*	*592275290*	*žlabovka betonová 35x25x8 cm*	*kus*	*35,000*	*45,00*	*1 575,00*	*CS ÚRS 2014 01*
	PP		tvárnice meliorační a příkopové betonové a železobetonové žlabovky žlabovka pojezdová 35 x 25 x 8					
96	K	935931233	Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení B125 s roštem mřížkovým vnitřní š x hl 200x151 mm	m	23,000	900,00	20 700,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odvodnění ploch plastovými žlaby pro třídu zatížení B 125, s krycím roštem mřížkovým vnitřní šířky/hloubky 200/151 mm					
	VV		2,0+3,5+2,8+0,2		8,500			
	VV		(3,48+0,915+4,885+0,95+4,31-0,34+0,3)		14,500			
	VV		Součet		23,000			
97	K	936124115.R	Montáž lavičky stabilní nekotvené	kus	2,000	150,00	300,00	
	PP		Montáž lavičky parkové stabilní nekotvené					
98	*M*	*749101002*	*lavička 790x1800 mm EGOÉ LAUREDE LU 240 - typ odsouhlasen NPÚ*	*kus*	*2,000*	*11 281,60*	*22 563,20*	
	PP		lavička 790x1800 mm EGOÉ LAUREDE LU 240 - typ odsouhlasen NPÚ					
99	K	936124116.R	Montáž sedáků a stoliček nekotvených	kus	4,000	150,00	600,00	
100	*M*	*749101501*	*stolička 425x450 mm MMCITÉ RADIUM LR 115 - typ odsouhlasen NPÚ*	*kus*	*4,000*	*6 006,00*	*24 024,00*	
	PP		stolička 425x450 mm MMCITÉ RADIUM LR 115 - typ odsouhlasen NPÚ					
101	K	936124191.1	Dodávka a montáž stolku kovového	kus	2,000	6 000,00	12 000,00	
102	K	953312112	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 20 mm	m2	2,300	60,00	138,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm					
	VV		opěrná zed					
	VV		0,2*(4,2+2,0+5,3)		2,300			
103	K	953942121	Osazování ochranných úhelníků bez jejich dodání	m	11,800	50,00	590,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů ochranných úhelníků					
	VV		opěrná zed					
	VV		1,3+3,7+0,75+0,75+5,3		11,800			
104	*M*	*130104140*	*úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 40 x 40 x 4 mm*	*t*	*0,030*	*32 000,00*	*960,00*	*CS ÚRS 2014 01*
	PP		ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová L úhelníky rovnostranné 40 x 40 x 4 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 2,61 kg/m*					
	VV		2,29*11,8*0,001*1,1		0,030			
105	*M*	*132278000*	*tyč ocelová plochá, zn.oceli S235JR (11 375) 50x5 mm*	*t*	*0,011*	*32 000,00*	*352,00*	*CS ÚRS 2014 01*
	PP		tyče ocelové jemné ploché šířky do 50 mm v tyčích značka oceli S235JR (1.0038) dle EN 10025-2 šířka x tloušťka 50 x 5 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 1,96 kg/m*					
	VV		1,96*0,15*35*0,001*1,1		0,011			
106	K	953949001	Dodávka a montáž litinové pochůzí mříže včetně otevíravé části - krytí kanálku u stáv.objektu	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
107	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	35,000	40,00	1 400,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm					
108	K	953965132	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm	kus	35,000	70,00	2 450,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 mm					
109	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	9,268	1 100,00	10 194,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	VV		podezdívka oplocení					
	VV		0,25*0,5*18,2+0,25*0,5*10,8+0,25*0,35*8,8		4,395			
	VV		zděné oplocení					
	VV		0,5*0,8*7,0		2,800			
	VV		kamenná zídka					
	VV		0,6*0,5*4,75		1,425			
	VV		vstupní branka					
	VV		0,6*0,6*0,9*2		0,648			
	VV		Součet		9,268			
110	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	1,188	600,00	712,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3					
	VV		kamenná zídka					
	VV		0,5*0,5*4,75		1,188			
111	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	14,700	60,00	882,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	VV		zděné oplocení					
	VV		2,1*7,0		14,700			
112	K	962032249.1	Rozebrání pilířů vstupní branky včetně očištění cihel pro zpětné použití	m3	2,052	700,00	1 436,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,6*0,6*1,95*2		1,404			
	VV		0,9*0,9*0,4*2		0,648			
	VV		Součet		2,052			
113	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	4,584	900,00	4 125,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3					
	VV		podezdívka oplocení					
	VV		0,25*0,6*18,2+0,25*0,2*10,2+0,25*0,3*8,8		3,900			
	VV		bourání betonových vyrovnávacích schodů					
	VV		0,95*0,3*1,2*2		0,684			
	VV		Součet		4,584			
114	K	966003812	Rozebrání oplocení s příčníky a dřevěnými sloupky z půlené tyčoviny	m	10,800	50,00	540,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a dřevěnými sloupky z tyčoviny půlené					
115	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	12,000	70,00	840,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných					
	VV		8,0+4,0		12,000			
116	K	966071821	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	m	27,000	25,00	675,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m					
	VV		18,2+8,8		27,000			
	D	99	Přesun hmot				50 726,20	
	D	*998*	*Přesun hmot*				*50 726,20*	
117	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t	362,330	140,00	50 726,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 10 m					
	D	997	Přesun sutě				34 649,30	
118	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	59,331	170,00	10 086,27	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
119	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	59,331	160,00	9 492,96	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
120	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 127,289	6,00	6 763,73	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		59,331*19 'Přepočtené koeficientem množství		1 127,289			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	59,331	140,00	8 306,34	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				76 628,50	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				9 528,50	
122	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena suspenzí asfaltovou	m2	32,056	13,70	439,17	CS ÚRS 2014 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou					
	VV		rampa					
	VV		0,6*5,0+0,4*5,0+0,6*5,8+0,4*1,2*2		9,440			
	VV		oplocení plné					
	VV		0,5*(2,25*2,85+2,4*4,2)		8,246			
	VV		drát.plot					
	VV		0,5*27,3		13,650			
	VV		vstupbranak					
	VV		0,6*0,6*2		0,720			
	VV		Součet		32,056			
123	M	111633100	*suspenze asfaltová gumoasfalt SA 1, bal 10 kg*	*t*	*0,032*	*44 000,00*	*1 408,00*	*CS ÚRS 2014 01*
	PP		výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty suspenze asfaltové bentonitové GUMOASFALT SA 1, bal 10 kg					
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba: 0,75 kg/m2*					
	VV		32,056*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,032			
124	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena suspenzí asfaltovou	m2	29,574	18,00	532,33	CS ÚRS 2014 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou					
	VV		rampa					
	VV		0,9*5,0+0,9*5,0+0,9*5,8+0,9*1,2*2		16,380			
	VV		oplocení plné					
	VV		0,8*(2,25*2,85+2,4*4,2)		13,194			
	VV		Součet		29,574			
125	M	111633100	*suspenze asfaltová gumoasfalt SA 1, bal 10 kg*	*t*	*0,033*	*44 000,00*	*1 452,00*	*CS ÚRS 2014 01*
	PP		výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty suspenze asfaltové bentonitové GUMOASFALT SA 1, bal 10 kg					
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba: 0,75 kg/m2*					
	VV		29,574*0,0011 'Přepočtené koeficientem množství		0,033			
126	K	711161331	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými s odvodňovací funkcí s textilií tl. 0,6 mm šířky 2,0 m	m2	28,500	110,00	3 135,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi FONDALINE základů nebo stěn s odvodňovací funkcí tloušťky 0,6 mm, šířky 2,0 m s textilií					
	VV		stávající objekt					
	VV		17,0+(4,2+2,0+5,3)		28,500			
127	K	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní provětrávací lištou	m	28,500	80,00	2 280,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi FONDALINE ukončení izolace lištou provětrávací					
128	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	92,460	3,05	282,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				67 100,00	
129	K	76701	Madla rampy - kovářská práce	kpl	1,000	19 500,00	19 500,00	
130	K	76702	Stojan na kola	ks	4,000	4 500,00	18 000,00	
131	K	76703	Montáž stojanů na kola	ks	4,000	150,00	600,00	
132	K	76704	Informační panel	ks	2,000	12 000,00	24 000,00	
133	K	76705	Montáž info panelů	ks	2,000	250,00	500,00	
134	K	76706	Tabule na info panelů	ks	2,000	500,00	1 000,00	
135	K	76707	Pamětní deska	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Propojení ul.K.Čapka se zahradou Piaristického kláštera v Příboře

Objekt:

03 - Přípojka vodovodní a kanalizační

KSO:
Místo: Příbor

CC-CZ:
Datum: 26.2.2016

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**111 164,31**
DPH základní	Základ daně 111 164,31	Sazba daně 21,00%	Výše daně 23 344,51
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**134 508,82**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Propojení ul.K.Čapka se zahradou Piaristického kláštera v Příboře

Objekt:

03 - Přípojka vodovodní a kanalizační

Místo: Příbor

Datum: 26.2.2016

Zadavatel:

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**111 164,31**
HSV - Práce a dodávky HSV	111 164,31
8 - Trubní vedení	111 164,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Propojení ul.K.Čapka se zahradou Piaristického kláštera v Příboře

Objekt:

03 - Přípojka vodovodní a kanalizační

Místo: Příbor

Datum: 26.2.2016

Zadavatel:

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**111 164,31**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				111 164,31	
	D	8	Trubní vedení				111 164,31	
1	K	871	Vodovodní přípojka - viz samostatná rozpočet	ks	1,000	29 573,68	29 573,68	
2	K	872	Kanalizační přípojka - viz samostatný rozpočet	ks	1,000	81 590,63	81 590,63	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Propojení ul.K.Čapka se zahradou Piaristického kláštera v Příboře

Objekt:

04 - Sadové úpravy

KSO:
Místo: Příbor

CC-CZ:
Datum: 26.2.2016

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**79 466,65**
DPH základní	Základ daně 79 466,65	Sazba daně 21,00%	Výše daně 16 688,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**96 154,65**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Propojení ul.K.Čapka se zahradou Piaristického kláštera v Příboře

Objekt:

04 - Sadové úpravy

Místo: Příbor

Datum: 26.2.2016

Zadavatel:

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**79 466,65**
HSV - Práce a dodávky HSV	79 466,65
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	79 466,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Propojení ul.K.Čapka se zahradou Piaristického kláštera v Příboře

Objekt:

04 - Sadové úpravy

Místo: Příbor

Datum: 26.2.2016

Zadavatel:

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**79 466,65**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				79 466,65	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				79 466,65	
1	K	936124111	Sadové úpravy - viz samostatný rozpočet	kus	1,000	79 466,65	79 466,65	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh s udusáním sypaniny					

Miroslav Sopuch

Bratří Jaroňků 778/17, 741 01 Nový Jičín

projekční kancelář MISA, Trlicova 19, tel./fax 556 702819, e-mail: posta@misa.cz

SOUPIS PRACÍ

Nabídka číslo: 02412P
název: Propojení ulice k.Čapka se zahradou kláštera v Příboře

Investor: Město Příbor

Rekapitulace

Kap.	popis položky	Základ DPH
A.	**UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**	
1	C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	47 632,50
2	C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	0,00
3	Podružný materiál	0,00
4	Ekologická přirážka z C21M a navázaného materiálu	0,00
5	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	0,00
6	Provoz investora z C21M a navázaného materiálu	0,00
7	C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	16 477,00
8	Podíl přidružených výkonů z C46M	0,00
9	C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ)	0,00
10	Podružný materiál	0,00
11	C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ)	5 775,00
12	Výchozí revize elektro (MONTÁŽ)	4 300,00
13	Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)	187 677,76
14	Podružný materiál	100,00
15	Přesun dodávek	100,00
	CELKEM URN	**262 062,26**
B.	**HZS**	
16	Hodinová zúčtovací sazba	16 640,00
	CELKEM HZS	**16 640,00**
C.	**DODÁVKA ZAŘÍZENÍ**	
17	Dodávka zařízení (specifikace)	49 422,89
18	Doprava dodávek	0,00
	CELKEM DODÁVKA	**49 422,89**
D.	**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**	
19	GZS z C21M a navázaného materiálu	100,00
	CELKEM VRN	**100,00**
	REKAPITULACE CELKEM	**328 225,15**

	Základ 21%
CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:	328 225,15
hodnoty DPH:	68 927,28
náklady včetně DPH:	397 152,43

Vypracoval: Miloš Češík
E-mail: posta@misa.cz
Dne: 27.02.2014

C21M - Elektromontáže

ořč.	číslo pol.	popis položky	jedn cena	množství	jedn	celkem [Kč]
1	210010004	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=29mm (PO)	21,60	10,00	m	216,00
2	210010010	trubka tuhá el.inst.z PVC typ 1513 R=13mm (VU+PO)	14,40	5,00	m	72,00
3	210010011	trubka tuhá el.inst.z PVC typ 1516 R=16mm (VU+PO)	16,20	15,00	m	243,00
4	210010012	trubka tuhá el.inst.z PVC typ 1523 R=23mm (VU+PO)	21,60	5,00	m	108,00
5	210010123	trubka ochr.z PE vnitřní do R=47mm (VU)	40,50	60,00	m	2 430,00
6	210010135	trubka ochr.z PE vnitřní do R=80mm (VU)	67,50	14,00	m	945,00
7	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	9,00	13,00	ks	117,00
8	210010311	krab.odbočná s víčkem (1901;KO 68) kruh. bez zap.	9,00	9,00	ks	81,00
9	210010313	krab.odbočná s víčkem (KO 125) čtverc. bez zap.	13,50	3,00	ks	40,50
10	210010321	krab.odboč.s vičkem svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap.	31,50	9,00	ks	283,50
11	210010322	krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh. vč.zapoj.	27,00	3,00	ks	81,00
12	210010369	Instalace zemního svítidla - osazení, zapojení, zásyp	270,00	6,00	ks	1 620,00
13	210100003	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2	21,60	152,00	ks	3 283,20
14	210100251	ukonč.kab.do 3x2,5 mm2	16,20	36,00	ks	583,20
15	210100251	ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2	43,20	2,00	ks	86,40
16	210100258	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x6 mm2	23,40	8,00	ks	187,20
17	210101251	Zemní kabelová spojka odbočná (gelová) do 5x2,5 mm2	180,00	6,00	ks	1 080,00
18	210110082	sporák.přípojka typ 39563-23C zápust.vč.doutn.	126,00	4,00	ks	504,00
19	210111021	zás.v krabici prost.obyč. 10/16A 250V 2P+Z	72,00	6,00	ks	432,00
20	210111021	zás.v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z	76,50	6,00	ks	459,00
21	210111113	zás.CEE do 500V těsná pod om. 3P+N+PE 400V (16A)	135,00	1,00	ks	135,00
22	210190002	mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg	180,00	1,00	ks	180,00
23	210191502	usazení plastových rozvodnic ve stěně	90,00	1,00	ks	90,00
24	210191563	usazení skříně RE do zdiva	270,00	1,00	ks	270,00
25	210200037	Svítidlo žárovkové nástěnné	117,00	2,00	ks	234,00
26	210200053	Osazení boxu pro LED svítidlo (p.om/do zdiva)	117,00	11,00	ks	1 287,00
27	210200054	svít. LED vestavné - v nice (do boxu)	99,00	11,00	ks	1 089,00
28	210201073	1x18W svít.zářiv.kruhové vestavné do sníženého podhledu	135,00	10,00	ks	1 350,00
29	210201074	2x18W svít.zářiv.kruhové vestavné do sníženého podhledu	135,00	3,00	ks	405,00
30	210220002	uzem.na povrchu AlMgSi R=8 mm bez nátěr.ochr.posp.	13,50	38,00	m	513,00
31	210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	28,80	35,00	m	1 008,00
32	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)	18,00	5,00	ks	90,00
33	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	18,00	8,00	ks	144,00
34	210220401	označení svodu štítky smalt.;umělá hmota	4,50	3,00	ks	13,50
35	210220431	tvarováni mont.dílu-jímače;ochran.trubky;úhelníky	45,00	5,00	ks	225,00
36	210220458	nátěr nového svodového vodiče	54,00	4,00	m	216,00
37	210290701	sestavení zemního svítidla	135,00	6,00	ks	810,00
38	210292022	vyp.vedení a zajiš.proti nedovolenému zapnutí	450,00	8,00	ks	3 600,00
39	210800006	CY 16 mm2 zelenožlutý (PO)	13,50	50,00	m	675,00
40	210800033	CYBY (CYKYLo) 3Ox1,5 mm2 (PO)	10,80	20,00	m	216,00
41	210800034	CYBY (CYKYLo) 3Jx1,5 mm2 (PO)	10,80	230,00	m	2 484,00
42	210800035	CYBY 3Jx2,5 mm2 (PO)	13,50	150,00	m	2 025,00
43	210800106	CYKY 3Cx2,5 mm2 750V (PO)	13,50	150,00	m	2 025,00
44	210800109	CYKY 4Ox1,5 mm2 750V (PO)	13,50	25,00	m	337,50
45	210800115	CYKY 5Jx1,5 mm2 750V (PO)	13,50	5,00	m	67,50
46	210800116	CYKY 5Cx2,5 mm2 750V (PO)	16,20	15,00	m	243,00
47	210800117	CYKY 5Cx6 mm2 750V (PO)	28,80	30,00	m	864,00
48	210800544	CY 1,5 mm2 černý (PU)	10,80	80,00	m	864,00
49	210802012	CYH 2Ax0,5mm2 (PU)	10,80	3,00	m	32,40
50	210802338	H05VV-F 3Gx1,5 mm2 (PU)	10,80	15,00	m	162,00
51	210802338	H05VV-F 3Gx1 mm2 (PU)	10,80	10,00	m	108,00
52	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2,5 mm2 750V (PU)	13,50	70,00	m	945,00
53	210810053	CYKY-CYKYm 4Bx10 mm2 750V (PU)	39,60	16,00	m	633,60
54	210950201	přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 0,75kg	16,20	110,00	m	1 782,00
55	211200101	Nouzové orientační svítidlo	135,00	4,00	ks	540,00
56	214281001	natočení (směrování) svítidel	45,00	6,00	ks	270,00
57	214281003	zapojení el.spotřebiče - ohřívač TUV	270,00	4,00	KS	1 080,00
58	214281008	Montáž, zapojení a nast. termostatu podlah. topení	450,00	1,00	KS	450,00
59	214281009	Montáž a zapojení infraspínače osvětlení	180,00	10,00	KS	1 800,00
60	214281013	Montáž a zapojení čidla teploty	180,00	1,00	KS	180,00
61	214281014	Montáž, zapojení a nastavení čidla šerosvitu	180,00	1,00	KS	180,00
62	215121150	jistič 1-pól. nn /25A ve skříni	27,00	1,00	ks	27,00
63	215191621	svorkovnice Wago	13,50	50,00	ks	675,00
64	215201212	svít.zářiv.bytové nást.přisaz. 1 zdroj kompakt.	117,00	1,00	ks	117,00

65	215201214	svít.zářiv.bytové nást.přisaz. 2 zdroje kompakt.	121,50	2,00 ks	243,00
66	215872112	Položení a zapojení topné rohože podlahového topení	315,00	13,00 m2	4 095,00

Celkem za ceník: **47 632,50**

C46M - Zemní práce

ořč.	číslo pol.	popis položky	jedn. cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1	460010024	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	2 000,00	0,10	km	200,00
2	460100022	Zhotovení lůžka pro zemní svítidlo	200,00	5,00	ks	1 000,00
3	460200133	kabel.rýha 25cm/šíř. 60cm/hl. zem.tř.3	160,00	70,00	m	11 200,00
4	460300006	hutnění zeminy vrstvy 20cm	35,00	14,00	m3	490,00
5	460420021	kabel.lože z kop.písku	180,00	0,15	m3	27,00
6	460490011	fólie výstražná z PVC šířky 22cm	10,00	70,00	m	700,00
7	460560133	ruč.zához.kab.rýhy 25cm šíř.60cm hl.zem.tř.3	40,00	70,00	m	2 800,00
8	460650013	podkladová (drenážní) vrstva ze štěrku 0-4	400,00	0,15	m3	60,00

Celkem za ceník: **16 477,00**

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

ořč.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1	97103-3331	Zhotovení otvoru v rastrovém podhledu do průměru 200mm	50,00	23,00	ks	1 150,00
2	97303-1325	vysek.zdi cihl.malt.váp.kapsy do 0.1m2 hl.do 300mm	60,00	1,00	ks	60,00
3	97303-1344	vysek.zdi cihl.malt.váp.kapsy do 0.25m2 hl.>150mm	70,00	1,00	ks	70,00
4	97303-1616	vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm	20,00	31,00	ks	620,00
5	97303-1619	vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<150x150x100mm	30,00	11,00	ks	330,00
6	97403-1121	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	20,00	110,00	m	2 200,00
7	97403-1122	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 70mm	23,00	40,00	m	920,00
8	97403-1122	drážka v beton. podlaze pro sondu podlah. topení hl.20mm š. 20mm	45,00	5,00	m	225,00
9	97908-1111	Manipulace se sutí vybouraných hmot	1 000,00	0,20	t	200,00

Celkem za ceník: **5 775,00**

Výchozí revize elektro

ořč.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1	320410003	Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont.	1 400,00	1,00	objem	1 400,00
2	320410005	Kontrola rozvaděče	500,00	2,00	ks	1 000,00
3	320410016	Měření odporu nulových smyček 1-fáz.vedení 220V	50,00	14,00	okruh	700,00
4	320410017	Měření odporu nulových smyček 3-fáz.vedení 3x380V	150,00	3,00	okruh	450,00
5	320410018	Měření zemního odporu pro 1 zemnič	250,00	3,00	zemnič	750,00

Celkem za ceník: **4 300,00**

Materiály

ořč.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
O 1	000001	Drobný spojovací materiál (hmoždínky, vruty, šrouby, matice apod.)	500,00	1,00	Kc	500,00
O 2	000002	Drobný elektroinstalační materiál (bužírky, izol. pásky, dutinky atp.)	300,00	1,00	Kc	300,00
3	00216	trubka tuhá instal. z PVC 1513 R=13mm	6,24	5,00	m	31,20
4	00217	trubka tuhá instal. z PVC 1516 R=16mm	6,24	15,00	m	93,60
5	00218	trubka tuhá instal. z PVC 1523 R=23mm	7,77	5,00	m	38,85
6	00219	trubka ohebná instal. PVC 2329 R=29mm	8,50	10,00	m	85,00
7	00305	krabice KR 97	15,80	3,00	ks	47,40
O 8	00614	sporáková přípojka 380V 25A zápust. 39563-23C	311,46	4,00	ks	1 245,84
O 9	10.046.717	Svorka SZc N	35,10	1,00	KS	35,10
O 10	10.056.957	Zásuvka TANGO 5518A-A2359 B	76,88	6,00	KS	461,28
O 11	10.081.319	Zásuvka TANGO 5518A-2999 B IP44	121,90	6,00	KS	731,40
O 12	150463	WAGO 174643 D 2,5/3 3x1-2,5mm	3,03	15,00	KS	45,45
O 13	150464	WAGO 174644 D 2,5/4 4x1-2,5mm	3,99	15,00	KS	59,85
O 14	150465	WAGO 174645 D 2,5/5 5x1-2,5mm	4,41	20,00	KS	88,20
O 15	175000529	KRABICE 8117 KA	134,74	3,00	KS	404,22
O 16	21011505	trubka KF 09040 Kopoflex	11,92	60,00	m	715,20
O 17	21011515	trubka KF 09063 Kopoflex	18,32	14,00	m	256,48
O 18	24010010	krabice přístroj.KU 68/1	4,93	13,00	ks	64,09
O 19	24010030	krabice univerzální KU 68-1902	7,43	9,00	ks	66,87
O 20	24010052	krabice universální KU 68/2-1903	27,20	9,00	ks	244,80
O 21	38122491	CEE MONDO 3x16A IP44,5k	93,67	1,00		93,67

O 22 41084130	Jistič LPN 25B/3	357,46	1,00	ks	357,46
O 23 50012201	rámeček 3901A-B10 B Tango bílá	13,99	6,00	ks	83,94
O 24 69019524	zemní kabelová odbočná spojka s izolačním a voděodolným gelem 5x2,5mm	441,07	6,00	ks	2 646,42
O 25 90001	kopaný písek	219,00	0,15	m3	32,85
26 90005	fólie z polyetylenu šíře 220mm	4,00	70,00	m	280,00
O 27 90056	Štěrk frakce 0-4	1 400,00	0,30	t	420,00
O 28 99400110	Sadra stavebni (30kg)	4,32	20,00	kg	86,40
29 Hromosvod	suspenze SA-10 gumoasfalt	261,82	1,00	KG	261,82
O 30 Hromosvod	SS svorka spojovaci	5,86	5,00	ks	29,30
O 31 Hromosvod	SZa svorka zkušební	21,23	3,00	ks	63,69
O 32 Hromosvod	FeZn pr.10 kul. (0,62Kg/m)	24,96	22,00	kg	549,12
O 33 Hromosvod	drát 8 ALMgSi (0,135 kg/m) POLOTVRDY	95,60	5,50	kg	525,80
O 34 Hromosvod	Svorka lanová LS 10	52,10	4,00	ks	208,40
O 35 Hromosvod	podpěra PV 23 na plech střechy	8,71	14,00	ks	121,94
O 36 Hromosvod	OS stitky oznac.na hromosvody (číslo)	2,93	3,00	ks	8,79
O 37 Hromosvod	OS stitky oznac.na hromosvody (zemnič)	2,93	3,00	ks	8,79
O 38 Hromosvod	svorka SOa okapu velká	19,03	2,00	ks	38,06
39 Kabel	CYH 2Ax0,5mm2	2,99	3,00	m	8,97
O 40 Kabel	kabel H05VV-F 3Gx1,5 černý (CYSY)	9,99	15,00	m	149,85
O 41 Kabel	kabel H05VV-F 3Gx1 (CYSY)	7,12	10,00	m	71,20
42 Kabel	CYBY (CYKYLo) 3Ox1,5mm2	8,55	20,00	m	171,00
43 Kabel	CYBY (CYKYLo) 3Jx1,5mm2	8,16	230,00	m	1 876,80
44 Kabel	CYBY (CYKYLo) 3Jx2,5mm2	13,28	150,00	m	1 992,00
45 Kabel	CYKY 5Jx1,5mm2	13,00	5,00	m	65,00
O 46 Kabel	CYKY-J 5x6	52,84	30,00	m	1 585,20
O 47 Kabel	CYKY-J 4x10	67,66	16,00	m	1 082,56
O 48 Kabel	CYKY-J 5x2,5	21,12	15,00	m	316,80
O 49 Kabel	CYKY-O 4x1,5	12,34	25,00	m	308,50
O 50 Kabel	vodič H07V-U 16 zelenožlutý (CY)	27,11	50,00	m	1 355,50
51 Kabel	CY 1,5mm2 černý (protahovací)	2,69	80,00	m	215,20
O 52 Osvětlení	Nouzové zářivk. svítidlo nástěnné 1x11W, netrvale svítící s nouz. zdr. na 1 hodinu IP 42	620,00	4,00	ks	2 480,00
O 53 Osvětlení	Zářivkové svítidlo tř. II , IP 43, 2x11W	991,67	2,00	KS	1 983,34
O 54 Osvětlení	Zářivkové svítidlo tř. II, IP 43, 1x11W	691,30	1,00	KS	691,30
O 55 Osvětlení	PHILIPS PL-S 11/84	55,56	5,00	KS	277,80
O 56 Osvětlení	Svítidlo podhledové typ DOWNLIGHT 2x18W, IP44	523,98	3,00	KS	1 571,94
O 57 Osvětlení	Svítidlo podhledové typ DOWNLIGHT 1x18W, IP20	491,98	10,00	KS	4 919,80
O 58 Osvětlení	zářivka 18W PL-C 18W/840 2P G24d-3	66,28	16,00	ks	1 060,48
O 59 Osvětlení	pohybové vestavné stropní čidlo pohybu senzor pohybu s pasivním infračerveným paprskem do podhledu krytí IP20 pro úhel 360°	242,19	10,00	ks	2 421,90
O 60 Osvětlení "A"	Venkovní osvětlení směrové (v terénu) - spodní nasvětlení zdi sloupu brány LED 230V/4-6W s náklonem 7°- 8°, vyzařování do 10°- IP67	8 058,60	2,00	ks	16 117,20
O 61 Osvětlení "B"	Venkovní osvětlení směrové (v terénu) - spodní nasvětlení nápisu na zdi LED 230V/6W s náklonem až 10°, vyzařování 45°, asymetrická optika - IP67	8 058,60	3,00	ks	24 175,80
O 62 Osvětlení "C"	Venkovní osvětlení směrové zapuštěné 150/50 mm do zdiva pod om. - horní nasvětlení prostoru a chodníku (výška 2,8 m od ±0,000) LED 230V/4W s náklonem světelného paprsku dolů - IP54 + box pod. om pro svítidlo	4 104,10	5,00	ks	20 520,50
O 63 Osvětlení "D"	Venkovní osvětlení směrové zapuštěné 150/50 mm do zdiva z licových cihel - horní nasvětlení prostoru a chodníku (výška 1,8 m) LED 230V/4-6W s náklonem světelného paprsku dolů - IP54 + box pod. om pro svítidlo	4 104,10	6,00	ks	24 624,60
O 64 Osvětlení "G"	Venkovní osvětlení všesměrové (v terénu) - horizontální nasvětlení korun stromů ze země (terénu) - LED 230V/4-9W - IP67	8 058,60	6,00	ks	48 351,60
O 65 Osvětlení "i"	Nástěnné svítidlo - dle výběru investora (architekta)	1 200,00	2,00	ks	2 400,00
O 66 Topení	termostat elektronický týden. s Fuzzy-logikou (s podlah.sondou)	1 522,68	1,00	ks	1 522,68
O 67 Topení	Topná rohož pro podlahové vytápění Ecofloor LDTS 160/70W (0,5m2)	407,34	5,00	ks	2 036,70
O 68 Topení	Topná rohož pro podlahové vytápění Ecofloor LDTS 160/260W (1,6m2)	1 209,31	1,00	ks	1 209,31
O 69 Topení	Topná rohož pro podlahové vytápění Ecofloor LDTS 160/410W (2,6m2)	1 965,14	2,00	ks	3 930,28
O 70 Topení	Topná rohož pro podlahové vytápění Ecofloor LDTS 160/560W (3,35m2)	2 499,46	1,00	ks	2 499,46

O 71	Topení	Podlahová izolace F-BOARD 10 (bal. 4,5m2)	1 451,07	3,00 bal	4 353,21

Celkem za materiály: **187 677,76**

Dodávky zařízení (specifikace)

pořč.	číslo pol.	popis položky	jedn. cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
O 1	00001	Rozváděč RE	23 948,51	1,00	komplet	23 948,51
O 2	00002	Rozváděč RD	25 474,38	1,00	komplet	25 474,38

Celkem za dodávky: **49 422,89**

Práce v HZS

pořč.	číslo pol.	popis položky	jedn. cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1		Vyměření a pokládka el. podlahového topení a izolace	160,00	18,00	hod.	2 880,00
2		Vyměření osvětlovacích bodů	160,00	6,00	hod.	960,00
3		Koordinace s investorem	140,00	12,00	hod.	1 680,00
4		Spolupráce s projektantem	140,00	6,00	hod.	840,00
5		Koordinace s ostatními profesemi	110,00	12,00	hod.	1 320,00
6		Zhotovení projektové dokumentace skutečného stavu	100,00	16,00	hod.	1 600,00
7		Sekací práce	110,00	6,00	hod.	660,00
8		Úklid pracoviště	100,00	8,00	hod.	800,00
9		Zaučení obsluhy	140,00	8,00	hod.	1 120,00
10		Zednické výpomoci + dodávka mat.	150,00	8,00	hod.	1 200,00
11		Usazení zemních svítidel (štěrk. lůžko, odvodnění, drenáž, vyrovnání, betonáž)	140,00	3,00	hod.	420,00
12		Koordinace s architektem	140,00	2,00	hod.	280,00
13		Seřízení, zkoušky a zkušební provoz	140,00	4,00	hod.	560,00
14		Geodetické zaměření	400,00	4,00	hod.	1 600,00
15		Spolupráce s revizním technikem	120,00	3,00	hod.	360,00
16		Dokončovací práce	120,00	3,00	hod.	360,00

Celkem za práci v HZS: **16 640,00**

ZADÁNÍ

Stavba: **Propojení ul. K.Čapka se zahradou Piaristického kláštera Příbor - vodovodní a plyn. přípojka**
Objekt:

Datum: 25.2.2014
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				
		1	**Zemní práce**				15 413,00
1	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	23,50	210,00	4 935,00
2	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	23,50	10,00	235,00
3	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	23,50	30,00	705,00
4	001	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,90	120,00	348,00
5	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,90	100,00	290,00
6	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,90	10,00	29,00
7	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,90	150,00	435,00
8	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,60	60,00	1 236,00
9	R	174001	Výkop v živičné vozovce, oprava silnice	m	8,00	900,00	7 200,00
		4	**Vodorovné konstrukce**				1 740,00
10	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,90	600,00	1 740,00
		8	**Trubní vedení**				9 401,00
11	271	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	24,00	20,00	480,00
12	271	879172199	Příplatek za montáž vodovodních přípojek při montáži jakéhokoli potrubí DN 32 až 80	kus	1,00	500,00	500,00
13	271	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,00	689,00	689,00
14	R	871001	Potrubí PE 100 RC 32	m	24,00	50,00	1 200,00
15	R	871002	Navrtávací pás Hawle s Š DN 25 a zemní soupravou teleskopickou	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
16	R	871003	Výstražná folie	m	24,00	8,00	192,00
17	R	871004	Signalizační vodič	m	24,00	20,00	480,00
18	R	871005	Odpojení stáv. vodovodní přípojky, zaslepení na vodovodu	hod	14,00	110,00	1 540,00
19	R	871006	Odpojení plyn. přípojky, zaslepení	hod	12,00	110,00	1 320,00
		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				
		99	**Přesun hmot**				3 019,68
20	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8,39	360,00	3 019,68
			Celkem				29 573,68

ZADÁNÍ

Stavba: Propojení ul. K.Čapka se zahradou Piaristického kláštěra-kanal.přípojka
Objekt:

Datum: 25.2.2014
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				
		1	**Zemní práce**				15 936,00
1	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	3,00	100,00	300,00
2	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,00	80,00	240,00
3	001	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	12,00	120,00	1 440,00
4	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	37,20	210,00	7 812,00
5	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	37,20	10,00	372,00
6	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	54,00	10,00	540,00
7	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	37,20	30,00	1 116,00
8	001	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	5,70	120,00	684,00
9	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,70	100,00	570,00
10	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,70	10,00	57,00
11	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5,70	150,00	855,00
12	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	32,50	60,00	1 950,00
		4	**Vodorovné konstrukce**				3 420,00
13	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	5,70	600,00	3 420,00
		8	**Trubní vedení**				58 727,00
14	271	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100	m	3,00	162,00	486,00
15	271	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN125	m	11,00	186,00	2 046,00
16	271	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	24,00	280,00	6 720,00
17	271	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	2,00	80,00	160,00
18	271	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	kus	1,00	200,00	200,00
19	R	877001	Revizní šachta Wavin 425 s lit. poklopem	ks	3,00	9 585,00	28 755,00
20	R	877002	HL 600	ks	2,00	1 512,00	3 024,00
21	R	877003	HL 615 DN 100	ks	1,00	2 408,00	2 408,00
22	R	877004	ACO SELF 200	m	6,00	790,00	4 740,00
23	R	877005	Vpusť ACO SELF	ks	2,00	1 890,00	3 780,00
24	R	877006	Čela ACO	ks	4,00	157,00	628,00
25	R	877007	Litinový rošt k ACO	m	6,00	880,00	5 280,00
26	R	877008	Napojení na kanalizaci	ks	1,00	500,00	500,00
		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				

ZADÁNÍ

Stavba: **Propojení ul. K.Čapka se zahradou Piaristického kláštěra-kanal.přípojka**
Objekt:

Datum: 25.2.2014
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		99	**Přesun hmot**				3 507,63
27	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	16,70	210,00	3 507,63
			Celkem				81 590,63

Rozpočet sadových úprav

PROPOJENÍ ULICE KARLA ČAPKA SE ZAHRADOU PIARISTICKÉHO KLÁŠTERA V PŘÍBOŘE

AREÁL ZAHRADY PIARISTICKÉ KOLEJE A STARÝ SAD POD OHRADNÍ ZDÍ

Zpracoval: Ing. Pavla Kašubová
Datum:22.2.2014

Číslo položky	Kód položky	Popis	MJ	Počet m.j.	Cena za m.j.	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
		SADOVÉ ÚPRAVY				
1	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením kultury v rovině nebo svahu do 1:5 postřikem na široko (odplevelení ploch pro výsadbu) 2 aplikace 2*2Kč (celá plocha)	m^2	54,11	3,30	178,56
2	nezatříděno	Totální herbicid- Roundup (8l/ha) (2 aplikace)	l	0,10	330,00	33,00
3	182 00-1111	Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu v rovině nebo svahu do 1:5	m^2	54,11	13,20	714,25
4	184 92-1093	Mulčování vysazených rostlin tl.mulče přes 50 do 100mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m^2	54,11	44,00	2 380,84
5	nezatříděno	Mulčovací kůra (borka) ve vrstvě 10cm	m^3	5,41	1 144,00	6 190,18
6	185 80-4312	Zalití rostliny vodou přes 20m² (dávka 20l/m²) výsadby **54,11 m²**	m^3	1,08	1 166,00	1 261,61
7	16270-1105	Vodor. přem. výkopku z h. 1-4 do 10000 m	m^3	0,54	550,00	297,00
8	16710-1101	Nakládání výkopku, množství do 100 m3, z h. 1-4	m^3	0,54	550,00	297,00
9						
10		**stromy**				
11	183 10-1221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s 50% výměnou půdy v rovině nebo svahu do 1:5 přes 0,4m³ do 1m³, s případným naložením přebytků výkopku na dopr Prostředek, odvozem na vzdálenost 20km a se složením	ks	2,00	275,00	550,00
12	nezatříděno	Výsadbový substrát	m^3	0,50	1 650,00	825,00
13	nezatříděno	Přidání hydrogelu (práce + materiál)	kg	0,50	440,00	220,00

14	nezatříděno	Odvodnění výsadbových jam (na dno 10 - 15cm štěrku)	ks	2,00	165,00	330,00
15	184 80- 531	Výchovný + komparativní řez	ks	2,00	165,00	330,00
16	184 10-2114	Výsadba dřeviny s balem se zalitím v rovině nebo svahu do 1:5, při průměru balu od 400 do 500mm	ks	2,00	275,00	550,00
17	184 20-2112	Ukotvení dřeviny třemi kůly průměru do 100mm délky přes 2 do 3m	ks	2,00	132,00	264,00
18	nezatříděno	Kůl dřevěný prům.6-8cm, délka 2-3m, vč. příček a úvazku	ks	6,00	198,00	1 188,00
19	nezatříděno	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože	ks	2,00	165,00	330,00
20	nezatříděno	Tabletové hnojivo (8 tablet na strom)	ks	16,00	5,50	88,00
21	nezatříděno	Vzrostlý strom s balem *Farxinus excelsior Nana* (ok 14 - 16)	ks	2,00	5 775,00	11 550,00
23	nezatříděno	Vytvarování mísy pro závlahu	ks	2,00	110,00	220,00
24	nezatříděno	Zalití stromů (na 1 strom - 100l vody) voda + práce; opakovat 2x	m^3	0,40	418,00	167,20
41		**keře a popínavky**				
42	183 10-1221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo svahu do 1:5 přes 0,05, objemu do 0,125m^3	ks	3,00	60,50	181,50
43	184 10-2112	Výsadba dř. s balem se zalitím v rovině nebo svahu do 1:5, při průměru balu od 200 do 300mm	ks	3,00	60,50	181,50
44	nezatříděno	Kontejnerovaná sazenice *Hydrangea arborescens* (v 30-40, ko 3l)	ks	1,00	467,50	467,50
45	nezatříděno	Kontejnerovaná sazenice *Hydrangea petiolaris* (v 120cm, ko 3l)	ks	1,00	5 720,00	5 720,00
	nezatříděno	Kontejnerovaná sazenice *Clematis montana (bílý)* (v 120 cm, ko 3l)	ks	1,00	319,00	319,00
46		**půdopokryvné dřeviny a trvalky**				
47	183 10-1111	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo svahu do 1:5, objemu do 0,01m^3	ks	170,00	38,50	6 545,00
48	183 20-4115	Výsadba květin hrnkovaných do připravené půdy o průměru květináče od 80 do 120mm (h9)	ks	170,00	38,50	6 545,00
49	nezatříděno	*Cimicifuga simplex Brunette*	ks	5,00	93,50	467,50
50	nezatříděno	*Cornus canadensis*	ks	65,00	198,00	12 870,00
58	nezatříděno	*Hedera helix*	ks	100,00	55,00	5 500,00
66						
67		**Hájek - podrostoré patro - cibuloviny**				

68	183 10-1111	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo svahu do 1:5, objemu do 0,01m^3 cibule do hnízd po 5ks 975 cibulí po 5= 195 jamek	ks	70,00	49,50	3 465,00
69	183 20-4113	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím cibulí a hlíz	ks	70,00	49,50	3 465,00
70	nezatříděno	*Hyacynthoides hispanica La Grandessa*	ks	100,00	16,50	1 650,00
71	nezatříděno	*Convalaria majalis*	ks	150,00	16,50	2 475,00
73	nezatříděno	*Narcisus triandrus*	ks	100,00	16,50	1 650,00
552,948	nezatříděno	Ztratné 3% na celek	sb			
553,951	nezatříděno	Skladování rostlin před jejich výsadbou, včetně zálivky	sb			
		CELKEM bez DPH				**79 466,65**
		DPH 21%				16 688,00
		CELKEM s DPH				**96 154,65**

ZADÁNÍ

Stavba: **Propojení ul. K.Čapka se zahradou Piaristického kláštera v Příboře-zdravotechnika**
Objekt:

Datum: 5.12.2013
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	PSV		**Práce a dodávky PSV**				
	721		**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**				21 022,34
1	721	721173401	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG	m	16,00	200,00	3 200,00
2	721	721173402	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG	m	11,00	220,00	2 420,00
3	721	721173403	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG	m	8,00	280,00	2 240,00
4	721	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70	m	9,00	243,00	2 187,00
5	721	721174025	100	m	6,00	291,00	1 746,00
6	721	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	8,00	120,00	960,00
7	721	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	9,00	39,00	351,00
8	721	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	6,00	44,00	264,00
9	721	721226212	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 40	kus	3,00	170,00	510,00
10	721	721226312	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	6,00	90,00	540,00
11	721	721273152	75	kus	1,00	105,00	105,00
12	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	26,00	14,00	364,00
13	721	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	8,00	14,00	112,00
14	721	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	23,00	12,00	276,00
15	R	721001	Odvodňovaíc žlab ACO SELF vč. uzavíracích stěn a lit. roštu	ks	1,00	1 950,00	1 950,00
16	R	721002	Vpusť k ACO	ks	1,00	1 950,00	1 950,00
17	R	721003	Montáž žlabu	hod	15,00	100,00	1 500,00
18	721	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,68	206,75	347,34
	722		**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**				20 590,91
19	721	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	16,00	180,00	2 880,00
20	721	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	31,00	200,00	6 200,00
21	721	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm	m	11,00	230,00	2 530,00
22	721	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	16,00	35,00	560,00
23	721	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	42,00	37,00	1 554,00
24	721	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	17,00	125,00	2 125,00
25	721	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	17,00	90,00	1 530,00
26	721	722224111	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 6 s jedním závitem	kus	3,00	80,00	240,00

ZADÁNÍ

Stavba: **Propojení ul. K.Čapka se zahradou Piaristického kláštera v Příboře-zdravotechnika**
Objekt:

Datum: 5.12.2013
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
27	721	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	1,00	40,00	40,00
28	721	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00	110,00	220,00
29	721	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00	160,00	320,00
30	721	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00	280,00	560,00
31	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	58,00	17,00	986,00
32	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	58,00	11,00	638,00
33	721	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,02	203,83	207,91
		725	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**				154 455,68
34	721	725113123	Montáž klozetových mís závěsných	kus	5,00	500,00	2 500,00
35	721	725121523	Pisoárový záchodek automatický pro bateriové napájení nerez	soubor	3,00	7 350,00	22 050,00
36	721	725215102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	5,00	500,00	2 500,00
37	721	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,00	2 950,00	2 950,00
38	721	725539201	Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů	soubor	6,00	239,00	1 434,00
39	721	725811161	Ventil výtokový nástěnný pračkový G 1/2x80 mm	soubor	2,00	220,00	440,00
40	721	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s otvíráním odpadu	soubor	5,00	900,00	4 500,00
41	R	725001	Závěsný WC nerez	ks	4,00	12 380,00	49 520,00
42	R	725002	Dtto ale invalidní s madly nerez	ks	1,00	21 972,00	21 972,00
43	R	725003	Umyvadla nerezová s deskou	ks	4,00	2 700,00	10 800,00
44	R	725004	Clage S 15-O vč. baterie	ks	1,00	7 616,00	7 616,00
45	R	725005	Clage MDH 3	ks	5,00	2 000,00	10 000,00
46	R	725006	Stojánková baterie umyvadlová	ks	5,00	1 250,00	6 250,00
47	R	725007	Práce HSV	hod	30,00	130,00	3 900,00
48	R	725008	Invalidní umyvadlo nerez s madly	ks	1,00	7 700,00	7 700,00
49	721	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,21	1 541,32	323,68
			Celkem				196 068,92

Časový a finanční harmonogram výstavby díla

Propojení ul.K.Čapka se zahradou Piaristického kláštera v Příboře
- doba realizace 120 dnů - týdení harmonogram

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
HSV - Práce a dodávky HSV																			
1	Zemní práce	46 106,71 Kč																	
2	Zakládání	102 793,60 Kč																	
3	Svislé a kompletní konstrukce	214 998,65 Kč																	
4	Vodorovné konstrukce	33 952,50 Kč																	
5	Komunikace	25 693,24 Kč																	
6	Úpravy povrchů, podlahy a os.výpl.	132 252,21 Kč																	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	35 715,32 Kč																	
998	Přesun hmot	24 892,42 Kč																	

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PSV - Práce a dodávky PSV																			
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a pl.	13 571,16 Kč																	
713	Izolace tepelné	18 556,24 Kč																	
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	21 022,34 Kč																	
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	20 590,91 Kč																	
725	Zdravotechnika - zařizovací př.	175 359,83 Kč																	
762	Konstrukce tesařské	82 678,81 Kč																	
763	Konstrukce suché výstavby	22 741,23 Kč																	
764	Konstrukce klempířské	84 930,30 Kč																	
765	Konstrukce pokrývačské	11 946,44 Kč																	
766	Konstrukce truhlářské	191 855,21 Kč																	
767	Konstrukce zámečnické	3 562,60 Kč																	
771	Podlahy z dlaždic	18 704,13 Kč																	
781	Dok.práce - obklady keramické	92 215,71 Kč																	
782	Dokončovací práce - obklady z kamene	4 615,38 Kč																	
783	Dok.práce - nátěry	7 589,07 Kč																	
784	Dok.práce - malby a tapety	1 256,19 Kč																	
21-M	Elektromontáže	328 225,15 Kč																	
Ostatní																			
2	Venkovní úpravy-zupevněné plochy, oplocení	1 056 595,35 Kč																	
3	Přípojka vodovodní a kanalizační	111 164,31 Kč																	
4	Sadové úpravy	79 466,65 Kč																	

HARMONOGRAM FAKTURACE

POVINNÉ ÚDAJE			NEPOVINNÝ ÚDAJ		
pořadové číslo faktury (dle počtu fakturací)	datum vystavení[1] faktury	zdroj úhrady: dotace / vlastní prostředky *(příklady typů)*	cena bez DPH	DPH [2]	cena vč. DPH
1. fakturace	srpen 2016	dotace			
2. fakturace	září 2016	dotace			
3. fakturace	říjen 2016	dotace/ vlastní prostředky			
4. fakturace	listopad 2016	vlastní prostředky			