

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Železnice

se sídlem Náměstí Svobody 1, 507 13 Železnice

Zastoupený: Ing. Dana Kracíková, starostka, tel. 493 532 934, email:

kracikova@zeleznice.net

IČ: 00272426

Bankovní spojení: Č. Spořitelna

Číslo účtu: 1162942329/0800

K technickému jednání je oprávněn:

Ing. Libor Kincl tel. 602 108 481, email: libor.kincl@centrum.cz

Zhotovitel: Ludmila Němcová stavba a rekonstrukce silnic

Se sídlem: Pernerova 168, 53002 Pardubice

Zastoupený: Ludmila Němcová

tel 602 422 853, e.mail l.nemcova@drtnet.cz

IČ: 132 28 382

DIČ 495915005

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1207444359/0800

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ludmila Němcová

K technickému jednání je oprávněn: Ludmila Němcová

Telefon 602 422 853

E-mail l.nemcova@drtnet.cz

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla :
„Chodník podél silnice II/286 – VLEVO“
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle dokumentace „Chodník podél silnice II/286 – VLEVO“. Rozsah zakázky je určený projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Vladimírem Jandou aut.ing.pro dopravní stavby, Jarošovská 291, 506 01 Jičín, zak.č.725/01 z 06/2014 a soupisem dodávek a prací.
Předmětem zakázky je obnova povrchů stávajícího chodníku a výstavba nového chodníku podél silnice II/286, včetně nové zastávky autobusu veřejné dopravy.
- 2.3. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu, subdodavatele odsouhlasí objednatel dle bodu 7.10. této smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

- 2.5. Předmět plnění bude proveden s náležitou odbornou péčí v rozsahu stanoveném touto smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen dodržet příslušné technické a technologické normy a předpisy, vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno tak, aby nemělo nedostatky, které by snižovaly jeho funkčnost nebo by bránily v užívání díla k účelu, k němuž je dílo určeno.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 3.1. Termín zahájení stavebních prací: 07/2016
Termín dokončení 1.části (předání stavby): do 30.8. 2016
Termín dokončení 2.části (předání stavby) : do 31.10.2016
- 3.2. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě víceprací v rozsahu do 10% sjednané ceny díla nebudou mít vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 3.3. Prodlení zhotovitele se splněním termínu řádného dokončení díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.
- 3.4. Dodávka prací bude koordinována s realizací stavby ČEZ Distribuce a.s. „IE-12-2005181, Železnice, U školy, Tyršova – rek.sítě“ dle harmonogramu prací zpracovaného objednatelem.

IV. CENA DÍLA

- 4.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění.
- 4.2. Položkový rozpočet s jednotkovými nabídkovými cenami tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a časový harmonogram tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a tyto jsou její nedílnou součástí.
- 4.3. Cena za zhotovení díla činí:
- | | |
|----------|-------------------------|
| 1. část: | 324 630,- Kč bez DPH |
| | 392 802,- Kč vč.DPH |
| 2. část: | 331 608,50,- Kč bez DPH |
| | 401 246,- Kč vč.DPH |
-
- C e l k e m : (vč. DPH) 794 049,-Kč
- 4.4. Cena uvedená v bodě 4.3. je maximální. Pokud se sníží množství odvedené práce nebo dodaného materiálu oproti zadanému objemu prací a dodávek, sníží se cena díla o cenu prací, jež nebyly provedeny, nebo o cenu materiálu, který nebyl dodán. Snížení ceny díla bude oceněno jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. I této smlouvy.
- 4.5. Ve smlouvě si objednatel vyhrazuje právo na změnu rozsahu předmětu plnění a zhotovitel se zavazuje na tuto změnu přistoupit. V případě, že z důvodu, které objednatel nemohl ovlivnit ani předvídat, bude nutné změnit rozsah předmětu plnění, se účastníci zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, kde bude uvedena nová cena vypracovaná v jednotkových cenách shodných s jednotkovými cenami, uvedenými v nabídce. Návrh dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel.

- 4.6. Plnění provedená nad rámec předmětu díla /čl.II/ budou smluvními stranami posuzována jako vícepráce. Tato plnění, zaznamenaná a oběma smluvními stranami předem odsouhlasená ve stavebním deníku stavby, nebo na samostatné příloze, budou následně oceněna jednotkovými nabídkovými cenami podle přílohy č.1. V případě, že nebudou uvedena v jednotkových nabídkových cenách, budou oceňována souhrnnými cenami stavebních prací příslušných stavebních objektů, a to na základě „Katalogů směrných cen stavebních prací“ aktualizovaných na základě cenových zpráv souhrnnými propočtovými indexy /příloha B cenových zpráv/ platnými v době jejich realizace. Výše uvedené katalogy, jejich aktualizace /cenové zprávy/ vydává URS Praha, a.s., Praha 10, Pražská 18.
- 4.7. Veškeré vícepráce, méně práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou s ustanovením této smlouvy musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Takto oceněné vícepráce budou fakturovány po uzavření příslušného dodatku.
- 4.8. Na vícepráce resp. méně práce bude uzavřen dodatek k SOD s očíslováním podle pořadových čísel.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Dílo bude hrazeno na základě 2 (dvou) daňových dokladů (dále jen faktury) zhotovitele, po předání a převzetí díla a po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. Zálohy se neposkytují.
- 5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající části faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce.
- 5.3. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce či méně práce.
- 5.4. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury zhotovitele.
- 5.5. Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:
- obchodní jméno, DIČ, IČ zhotovitele,
 - obchodní jméno, DIČ, IČ objednatele,
 - označení a číslo faktury,
 - číslo smlouvy,
 - den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - cenu díla (fakturovanou částku), včetně vyčíslení DPH,
 - název stavby: „Obnova a statické zajištění dřevěných konstrukcí objektu MěÚ“.
 - razítko a podpis oprávněné osoby
 - Přílohu - soupis provedených prací a dodávek potvrzený technickým dozorem investora.

Bez kteréhokoliv z uvedených údajů je faktura pro účely této smlouvy neplatná a bude vrácena k přepracování.

VI. STAVENIŠTĚ

- 6.1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy.
- 6.2. O převzetí staveniště je povinností oprávněných zástupců obou stran sepsat zápis (protokol) o předání a převzetí staveniště.
- 6.3. Nejpozději do 5 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace nebo písemná dohoda.
- 6.4. K datu předání staveniště objednatel předá zhotoviteli příslušné doklady k provedení díla.
- 6.5. Zhotovitel zajistí oplocení vyhrazeného prostoru pro sklad materiálu a suti tak, aby se zamezilo prostupu nepovolaných třetích osob na staveniště. Náklady s tím spojené hradí zhotovitel.

VII. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 7.2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít.
- 7.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele min. 2 dny předem ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se objednatel v této lhůtě k převzetí uvedených prací má se za to, že objednatel uvedené práce přejímá. Nevyzve-li zhotovitel zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole shora uvedených prací, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, a to na svůj náklad.
- 7.4. Smluvní strany se dohodly, že dnem předání staveniště zhotovitel přebírá a výlučně zajistí splnění všech povinností k zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývajících z platných právních předpisů, zejména ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a z ustanovení § 2 až 11 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými a pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnost práce, hygienické či případně jiné předpisy související s realizací díla.
- 7.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 7.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.8. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na kontrolních dnech stavby, které bude objednatel organizovat podle dohodnutého

harmonogramu (předpoklad 1x týdně). Objednatel může přizpůsobit režim kontrolních dnů dle důležitosti právě prováděných prací. Zhotovitel je povinen účastnit se těchto pravidelných kontrolních dnů se svými odpovědnými pracovníky.

Zhotovitel je též povinen zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, je- li to na tomto staveništi nutné s ohledem na ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.

- 7.10. Zhotovitel není oprávněn provádět práce na plnění díla této smlouvy prostřednictvím jiného subjektu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel si takto vyhrazuje právo předem schvalovat subdodavatele.
- 7.11. Zhotovitel je povinen respektovat závazné stanovisko vydané příslušným odborem památkové péče, jakož i veškerá další vyjádření a stanoviska (závazná stanoviska) týkající se této stavby.
- 7.12. Při provádění stavby je zhotovitel povinen budovu zabezpečit tak, aby nevznikly škody na majetku způsobené povětrnostními vlivy, tj. vichřice, déšť atd. V případě vzniklé škody nese zhotovitel odstranění vzniklých škod na své náklady.
- 7.13. Provozní, sociální, případně výrobní zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel. Náklady na vybudování, likvidaci a vyklizení staveniště jsou součástí smluvní ceny podle čl. IV této smlouvy.
- 7.14. Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastní náklad dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot a výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště.
- 7.15. Zhotovitel je povinen od prvního dne zahájení prací na stavbě až do odstranění vad vést stavební deník. Stavební deník bude veden podle §157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), podle §6 vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v rozsahu dle přílohy č. 5 k uvedené vyhlášce.
- 7.16. Objednatel zajistí technický dozor stavby a bude mu umožněno provádět technický dozor v plném rozsahu.
- 7.17. Zhotovitel je povinen min. 5 dní před odevzdáním příslušné části nebo celého díla písemně vyzvat objednatele k jejímu převzetí.
- 7.18. Zhotovitel je povinen ukládat materiál dle propozic uvedených v zápisu z předání staveniště.
- 7.19. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, odpovídat platným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům.
- 7.20. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předaného díla budou ve shodě s požadavky
 1. účinných právních předpisů
 2. této smlouvy o dílo
 3. platných českých /československých/ technických norem

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjmaciho řízení:
a/ zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, atesty a prohlášení na stězejní použité materiály, prvky a systémy
b/ stavební deník ve výše specifikovaném rozsahu
- Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 8.2. O průběhu převjmaciho řízení pořídí objednatel zápis (protokol), ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, včetně termínu jejich odstranění.
- 8.3. Dílo je považováno za dokončené po skončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
- 8.4. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělký, které nebrání užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělký v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí a dílo se považuje za dokončené až odstraněním posledního nedodělký. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělký.
- 8.5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části stanovené technickou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
- 8.6. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání.
- 8.7. Objednatel není povinen převzít dílo, nebo jeho část, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při realizaci díla. Po tuto dobu není objednatel v prodlení s předmětem díla.

IX. ZÁRUČNÍ DOBA

- 9.1. Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v článku II. záruku za jakost v délce 36 měsíců. Na nosné konstrukce bude záruka za jakost v délce min. 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. V případě, že dílo bylo předáno s nedodělký, záruční doba počíná běžet dnem odstranění posledního případného nedodělký. Záruka na světelné zdroje min. 24 měsíců.
- 9.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele na adrese, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, nebo zda a v jaké předpokládané výši požaduje finanční náhradu. Výši finanční náhrady doloží objednatel dodatečně posudkem nezávislého soudního znalce v oboru pozemních staveb.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad předmětu plnění smlouvy ve smyslu bodu 9.2. do pěti pracovních dnů ode dne doručení oprávněné reklamace. V případě havárie se zhotovitel zavazuje odstranit závadu v co nejkratším možném, a s objednateltem dohodnutém termínu. V případě, že zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstranění reklamovaných vad, je objednatel oprávněn po písemném upozornění zhotovitele zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné firmy na náklady zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit účelně vynaložené náklady na

takové odstranění vad díla. Nárok na smluvní pokutu podle bodu 10.3. této smlouvy tím není dotčen.

- 9.4. Objednatel má právo požadovat na zhotoviteli bezplatné odstranění závad, ostatní nároky podle obchodního zákoníku tím nejsou dotčeny.

X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo, uvedené v článku II. v termínu uvedeném v článku III. zaplatí smluvní pokutu ve výši 4.000,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 10.2. Nejpozději do pěti dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej podle projektové dokumentace nebo písemné dohody. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 10.3. Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad v termínu podle článku IX. bodu 9.3., zaplatí smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení bez ohledu na počet vad.
- 10.4. Jestliže objednatel neuhradí zhotoviteli faktury za provedené práce v době jejich splatnosti, zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 10.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují uhradit smluvní pokutu do 10-ti kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele a zhotovitele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.

XI. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 11.1. Vlastníkem zhotoveného díla je od počátku objednavatel.
- 11.2. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednavatelem.
- 11.3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

XII. ZMĚNA SMLOUVY

- 12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním – výslovně nazvaným Dodatkem ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém jejich obsahu.
- 12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 12.3. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy druhou stranou. Za podstatné porušení smluvních povinností je považováno např. provádění prací v rozporu s požadavky na kvalitu a nezjednáni nápravy ani v přiměřené době k tomu poskytnuté, překročení termínu dokončení díla zhotovitelem o více než 30 kalendářních dnů.

- 12.4. Chce-li jedna ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně doručit poštovní zásilkou oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje.
- 12.5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení.
- 12.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující :
- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
 - c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení této výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“
 - d) Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemnou dohodu řešící doposud sporné či nejasné aspekty jejich vzájemných vztahů v souvislosti s ukončením platnosti smlouvy
 - e) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.

XIII. VYŠŠÍ MOC

- 13.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy událostí, které nejsou závislé na smluvních stranách a které nemohou ovlivnit. Jedná se např. o živelné pohromy, o povětrnostní vlivy apod.
- 13.2. Pokud se plnění této smlouvy stane zcela nebo z části nemožným v důsledku vzniku událostí mající původ ve vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nabývá v tomto případě dnem doručení písemného oznámení.

XIV. POJIŠTĚNÍ

- 14.1. Zhotovitel je povinen mít před zahájením prací na předmětu díla na své náklady uzavřené pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám a je povinen je udržovat v účinnosti, nebo zařídit, aby byla udržována v účinnosti a to po celou dobu platnosti smlouvy, až do splnění všech svých závazků vyplývajících ze smlouvy, včetně závazků subdodavatelů. Toto pojištění bude zajišťovat odškodnění za veškerá tělesná zranění nebo smrt, utrpěné třetími stranami a ztráty nebo škody na jejich majetku, které mohou vzniknout ve spojení s prováděním díla v čase realizace díla, včetně záruční doby. Limit pojištění odpovědnosti zhotovitele vůči třetím stranám je 2 mil. Kč za každou pojistnou událost.
- 14.2. Zhotovitel je povinen dodat objednateli při předání staveniště příslušné doklady o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné.
- 14.3. Tento oddíl nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a povinností daných mu touto smlouvou.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 15.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy.
- 15.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, že soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle místa objednatele.
- 15.4. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu smlouvy.
- 15.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámili s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní, ani jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 15.6. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle a souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.
- 15.7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 15.8. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 15.9. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
- 15.10. Pokud není některý právní poměr vysloveně upraven touto smlouvou, podrobují se obě smluvní strany příslušným ustanovením občanského zákoníku.
- 15.11. Uchazeč souhlasí se zveřejněním smlouvy v souladu s § 147a) a poskytne nezbytnou součinnost s poskytnutím údajů v souladu s § 147a) zákona o veřejných zakázkách.
- 15.12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Železnici, dne 22. 7. 2016

objednatel

MĚSTO ŽELEZNICE
Náměstí Svobody 1
507 13 ŽELEZNICE

Přílohy: 1) Položkový rozpočet
2) Časový harmonogram

zhotovitel

L. N. Ludmila Němcová
STAVBA A REKONSTRUKCE SILNIC
Peřetova 168, 530 02 Pardubice
tel./fax: 466 530 1-8, mobil: 602 422 853
IČO 132 28 382, DIČ CZ495715005

Harmonogram prací

Na akci Chodník podél silnice II/286 VLEVO v Železnici.

1. Část

- 1.8.-5.8. přípravné práce, odstranění konstrukce chodníků, konstrukce vozovky pro Zastávku BUS.
- 8.8.-12.8. pokládka obrub výkop rýhy pro děšt. kanalizaci, pokládka kanalizace a kabelů, nová konstrukce chodníků,
- 15.8.-19.8. doplnění ostrůvků zeminou
- 22.8.-27.8. pokládka dlažby
- 29.-31.8. osazení čekárny

2. část

- 15.8.-19.8. přípravné práce, zemní práce- odstranění konstrukce chodníku, pokládka kabelů, osazení obrub, doplnění ostrůvku zeminou
- 1.9.-19.9. doplnění podkladů, pokládka dlažby
- Osazení ostrůvků do konce 30.9.2016 první i druhé části
- Ukončení prací obou částí živ. kryty, zálivka podél obrub do 30.9.2016

V Pardubicích 15.7.2016

L. N. Ludmila Nžancová
STAVBA A REKONSTRUKCE SILNIC
Pernéřova 168, 530 02 Pardubice
tel./fax: 466 530 148, mobil: 602 422 853
IČO 132 28 382, DIČ CZ192915005



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 723/01 Železnice - chodník podél silnice II/286 - vlevo - ZMĚNA 2016

Objekt: 723/01 Železnice - chodník podél silnice II/286 - vlevo - ZMĚNA 2016

Rozpočet: 723/01 Železnice - chodník podél silnice II/286 - vlevo - ZMĚNA 2016

Objednavatel: Město Železnice

Zhotovitel dokumentace: Projektservis Jičín s.r.o.

Zhotovitel: Projektservis Jičín s.r.o.

Základní cena: 656 239,00 Kč

Cena celková: 656 239,00 Kč

DPH21% 137 810,00 Kč

Cena s daní: 794 049 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 658 238,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: Ludmila Křemánek

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 15.5.2016

0	1	014101	Všeobecné konstrukce a práce	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	128,500	100	12850
			- skládku si zajistí zhotovitel stavby					
			$3 + 14 + 2 + 25 + 85,5 = 128,5$					
2	03710		POMOC PRÁCE ZAJISTĚNEBO ZŘÍZ OBUIŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	1,000	2500	2500
			- provizorní úpravy vjezdů a vstupů a následné odstranění					
3	03720		POMOC PRÁCE ZAJISTĚNEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KČ	1,000	1,000	4500	4500
			- provizorní dopravní značení, označení a ohrazení staveniště,					
			usměrnění provozu vozidel a chodců					

4	03730	POMOC PRÁCE ZAJÍŠT NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	8000	8000
		- vytyčení průběhu všech inženýrských sítí, včetně přípojek, popř. provedení sond pro upřesnění jejich polohy				
0		Všeobecné konstrukce a práce				27850
1		Zemní práce				
5	11343	ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	85,500	450	38475
		- s odvozem na skládku zhotovitele 1. část - 26 x 3,5 = 91 m ² x 0,25 = 23 m ³ 2. část - pro chodník = 2,2 x 84,5 = 186 m ² x 0,3 = 56 m ³ zeleň na konci úpravy = 3 x 8,5 = 25,5 m ² x 0,25 = 6,5 m ³ celkem = 23 + 56 + 6,5 = 85,5 m ³				
6	11347	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL	M3	1,600	350	560
		- dlažba se očistí a odveze do skladu investora, podkladní vrstvy na skládku zhotovitele 4,5 x 1 = 4,5 m ² x 0,35 = 1,6 m ³ (část dlažby u studny na začátku 2. části)				
7	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3	25,000	495	12375
		- včetně odvozu na skládku zhotovitele - dlaždice 30/30 betonové + podkladní vrstvy (dobré dlaždice se uloží na palety a odvezou do skladu investora) 1. část - 2 x 35,6 = 71,2 m ² x 0,35 = 25 m ³				
8	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	50,000	80	4000
		- odstranění stávajících obrubníků - včetně odvozu na skládku zhotovitele 1. část - 37 m, 2. část - 7 + 2 = 9 m, celkem = 37 + 9 = 46 + rezerva = 50 m (50 x 0,2 x 0,3 = 3,0 m ³)				
9	11354	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ	M	30,000	85	2550
		- z KS3 ve 2. části 30 m - s odvozem do skladu investora po očištění od betonu (30 x 0,2 x 0,3 = 1,8 m ³)				
10	12980	ČISTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	3,000	500	1500
		- pročištění stávajících uličních vpustí včetně přípojek 3 ks				
11	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	14,000	260	3640
		- hloubení rýh pro dešťovou přípojku DN 200 a přípojky od V1, V2, V3 - 1. část - 0,4 x 0,5 x (28 + 2 + 3) = 6,6 m ³ - 2. část - 0,4 x 0,5 x 13 = 2,6 m ³ rozšíření pro vpustí a šachtu = 4 x 0,75 = 3 m ³ celkem = 6,6 + 2,6 + 3 = 12,2 m ³ + rezerva = 14 m ³ - od pláně nového chodníku - včetně odvozu na skládku zhotovitele				
12	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	6,000	560	3360
		- zásyp rýh dešťové přípojky po úroveň pláně z vhodného písčitého materiálu 0,4 x 0,2 x 33 + 0,4 x 0,2 x 13 + 2 = 6 m ³				
13	18110	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	373,000	15	5595
		1. část - 35,6 x 2 + 25 x 5 x 0,5 = 114 m ² + 80 m ² (úprava povrchu zálivu BUS) = 194 m ² 2. část - 89,5 x 2 = 179 m ²				

14	18130	celkem = 194 + 179 = 373 m ² ÚPRAVA PLANÉ BEZ ZHUTNĚNÍ - úprava materiálu navenzeného do ostrůvků pod fólii - 53,5 m ²	M2	53,500	6,5	347,75
15	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ - vhodný hlinitý materiál z nákupu na výplň zelených ostrůvků - 1. část - 5 x 1,2 + 14,5 x 3 x 0,5 = 28 m ² - 2. část - 3 x 8,5 = 25,5 m ² Celkem = 28 + 25,5 = 53,5 m ² x 0,3 = 16 m ³ ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M - úprava zelených ploch ve 2. části za chodníkem 80 m ²	M3	16,000	150	2400
16	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M - úprava zelených ploch ve 2. části za chodníkem 80 m ²	M2	80,000	25	2000
17	18471	OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH - včetně získání a dovozu vhodného hlinitého materiálu - udržba zeleně druhý rok po výsadbě - 2x 53,5 x 2 = 107 m ²	M2	107,000	35	3745
18	184A2	VYSAZOVÁNÍ KERŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY - rozmístění - viz. situace 1) TAVOLNÍK - SPIRAEA BUMALDA, nebo SPIRAEA JAPONICA "GOLDEN PRINCESS" 45 + 40 = 85 ks 2) SKALNÍK - COTONEASTER DAMMER - 24 ks 3) MOCHNA JARNÍ ZLATOŽLUTÁ - POTENTILLA CRANTZII "GOLDRAUSCH" - 18 + 40 = 58 ks Celkem = 85 + 24 + 58 = 167 ks	KUS	167,000	70	11690
1		Zemní práce				91702,75
2	19	Základy				
19	28997A	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN - zpevnění pláně geotextilií s funkcí výztužnou, separační, filtrační - tkaná z polypropylenu - např. PK - TEX PP60 - kompletní provedení včetně kotvení - upřesní se při stavbě 230,2 + 54 = 284,2 x 1,1 (překrytí) = 313 m ²	M2	313,000	65	20345
20	28997B	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN - agrofolie pro oddělení zeminy a kačírku v zelených ostrůvcích 53,5 x 1,1 (překrytí) = 59 m ²	M2	59,000	50	2950
2		Základy				23295
4	21	Vodorovné konstrukce PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO - výplň kačírkem 8/16 do zelených ostrůvků v tl. 80 mm 53,5 x 0,08 = 4,5 m ³	M3	4,500	730	3285
4		Vodorovné konstrukce				3285
5	22	Komunikace KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I - zpevnění ve vjezdech - 1. část = 2 x 9 = 18 m ² x 0,1 = 1,8 m ³ - 2. část = 2 x (4 + 4 + 4) = 24 m ² x 0,1 = 2,4 m ³ celkem = 1,8 + 2,4 = 4,2 m ³	M3	4,200	1710	7182
23	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	88,500	750	66375

24	572221	54 x 0,25 + 51,2 x 0,25 + 179 x 0,25 = 13,5 + 13 + 45 = 71,5 m³ - rezerva pro případnou sanaci pláně bude-li neúspěšná 284,2 x 0,3 x 0,15 = 13 m³ (včetně přebrání pláně a odvozu materiálu na skládku zhotovitele) úprava napojení vjezdu v km 0,120 - 1 m³ + další vjezdy = 4 m³ - kompletní provedení včetně zemních prací celkem = 71,5 + 13 + 4 = 88,5 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M² - spojovací postřik v zářivu autobusové zastávky - 22 x 3 = 66 + rezerva = 80 m² ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 - výprava povrchu autobusové zastávky - 22 x 3 x 0,06 = 4 m³ - výplň prostoru mezi okrajem vozovky a novým obrubníkem 0,1 x 0,2 x (45 + 80) = 2,5 m³ + rezerva = 4 m³ (včetně opravy vozovky)	7,5	80,000	M2	600
25	574A03		4810	8,000	M3	38480
26	582611	v křižovatce s Týršovou ulicí po přípoje od V3) Celkem: 4 + 4 = 8 m³ KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM - dlažba obdélník 100/200 - včetně lože z dreného kameniva 4/8 tl. 40 mm 284,2 - 11,4 (dlažba pro nevidomé) - 4,4 (barevná) = 268,4 x 1,05 (protež) = 282 m² KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM - barevně kontrastní pás u nástupní hrany BUS - obdélníky 100/200 - červená barva - 0,4 x 11 = 4,4 m²	385	282,000	M2	108570
27	582614		510	4,400	M2	2224
28	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM - zániková dlažba pro nevidomé, obdélníky 200 x 100 s výstupky, tl. 60 mm v barvě červené - včetně lože z dreného kameniva 4/8 tl. 40 mm - 1. část - 0,4 x (3+9) + 0,8 x 1,8 = 6,3 m² - 2. část - 0,4 x (2 + 5 + 5 + 4 + 5 + 2) = 8 m² celkem = 6,3 + 8 = 14,3 + protež = 15 m² PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTÚ Z DROBNÝCH KOSTEK - předlažďení a výšková úprava dlažby kolem studny na začátku 2. části, a dlažeb stávajících chodníků v napojeních - včetně dosypání podkladních vrstev, včetně lože z dreného kameniva 4/8 1,4 x 4,5 = 6,3 m² + 3,7 (napojení) = 10 m² VÝPLŇ SPAR ASFALTEM - podél nového obrubníku 45 + 80 + 2 = 127 m + rezerva = 140,-	760	15,000	M2	11440
29	587202A		750	10,000	M2	7500
30	58910		85	140,000	M	11900
5		Komunikace				254271
8	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM - dešťová přípojka pro zaústění svodu od přístřešku BUS, dešťového svodu čp. 183 a vpusti - kompletní provedení včetně podsypu a obsypu a tvarovek - včetně napojení 1 svodu a napojení potrubí do stáv. vpusti a šachet dl. 28 + 2 + 3 + 13 = 46 m	380	46,000	M	17480

32	894846	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	1,000	4500	4500
		- v 1. části - Š1				
33	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	4,000	7500	30000
		- 3 + 1 rezerva = 4 ks (málkové vpusti s výtokem - 0,6 m)				
		- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací				
34	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŮŽÍ	KUS	1,000	1500	1500
		- výšková úprava mříží stávajících uličních vpustí				
		1 ks (2. část)				
8		Potrubí				53480
9		Ostatní konstrukce a práce				
35	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	11,000	365	4015
		V4 plná = $12 \times 0,25 = 3 \text{ m}^2$				
		V4 0,5/0,5 = $(17 + 10 + 10) \times 0,25 \times 0,5 = 4,7 \text{ m}^2$				
		V11a = $(4 \times 3) + (4 \times 3,5) = 26 \text{ m} \times 0,125 = 3,30 \text{ m}^2$				
		celkem = $3 + 4,7 + 3,3 = 11 \text{ m}^2$				
36	91552	VODOROVNÉ ZNAČENÍ - PÍSMENA	KUS	6,000	700	4200
		plastem, hladké				
		2 x BUS = 6 ks				
37	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	200,000	198	39600
		- obruby budou uloženy do betonového lože				
		- 1. část - podél podézdávky - 36 m + podél chodníků - $27 + 2 + 5 + 1 + 15 = 86 \text{ m}$				
		- 2. část - $90 + 9 + 11 = 110 \text{ m}$				
		celkem = $86 + 110 = 196 + \text{rezerva} = 200 \text{ m}$				
38	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	121,000	280	33880
		- uložení do betonového lože				
		- na začátku úpravy se použijí obrubníky o R = 2 m - vnější (čtvrťkruh), v ostatních obloucích se použijí obrubníky dl. a' 0,5				
		- 1. část - přímé dl. a' 1 m = $6 + 11 = 17 \text{ m}$, přímé dl. a' 1 m (výšky 0,3 m - podél BUS) = 10 m, přímé dl. a' 0,5 = 7 m				
		- obloukové o R = 2 m, vnější $4 \times 0,78 = 4 \text{ m}$				
		- 2. část - přímé dl. a' 1 m = 68 m, přímé dl. a' 0,5 m = $5 + 10 = 15 \text{ m}$				
		celkem = $17 + 10 + 7 + 4 + 68 + 15 = 121 \text{ m}$				
39	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	169,000	140	23660
		- rovné oříznutí asfaltu podél obrubníků				
		- 1. část - 38 m + podél autobusové zastávky 42 = 80 m				
		- 2. část - 83 m + 6 = 89 m				
		celkem = $80 + 89 = 169 \text{ m}$				
40	93650A	DOPLN. KONSTRUKCE KOVOVÉ		1,000	90000	90000
		- přístěšek BUS				
		- typ určen investorem. výroba MMCITĚ - AUREO				
		- řada AE 310 - LS				
		- ocelová nosná konstrukce, střecha, zadní stěna a obě bočnice z kaleného skla				
		s integrovanou lavičkou a s košem (typu LN 515 b)				
		- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací (dovoz, patky, kotvení)				
		- včetně odvodnění - napojení svodu do dešťové vpusti				
41	93811	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	1 400,000	2,5	3500
		- očištění přilehlé komunikace od nečistot stavbou vzniklých				
		$200 \times 7 = 1400 \text{ m}^2$				

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON

- vybourání části prahu ve vjezdu v km 0,030
- s odvozem na skládku zhotovitele
 $0,3 \times 0,35 \times 4,5 = 0,5 \text{ m}^3 + \text{rezerva} = 1 \text{ m}^3$

9 Ostatní konstrukce a práce

Celkem:

M3

1,000

3500

3500

202355

656238