100/16

DODATEK Č. 4

SMLOUVY O DÍLO ze dne 17. 9. 2015
u objednatele vedená pod číslem: SML/0142/2015
u zhotovitele vedená pod číslem:

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen jako „Občanský zákoník")

na akci **„Přístavba MZŠ Polesná"**

mezi:

1. Smluvní strany

Objednatel:	**Městská část Praha 21**
se sídlem:	Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy
IČO:	00240923
DIČ:	CZ00240923
zastoupená:	Karla Jakob Čechová, starostka
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	2000709369/0800
kontaktní osoba:	Ing. Josef Roušal, tel.: +420 775 705 778

na straně jedné (dále jen jako „objednatel")

a

Zhotovitel:	DAKA Stav, s.r.o.
se sídlem:	Luční 1867, 686 03 Staré Město
IČO:	26244161
DIČ:	CZ26244161
zastoupená:	David Kaštánek, jednatel
bankovní spojení:	ČSOB Uherské Hradiště
číslo účtu:	261969397/0300
kontaktní osoba:	David Kaštánek, tel.: +420 736 676 185

na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel")

uzavírají tento dodatek č. 4 Smlouvy o dílo, kterým se mění a doplňuje, v souladu s §23, odst. 7, písm. a), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 17. 9. 2015 pod shora uvedeným evidenčním číslem smluvních stran, jejímž předmětem je provedení díla: **„Přístavba MZŠ Polesná"** (dále jen „Smlouva").

2. Předmět smlouvy - DOPLNĚNÍ

Tímto článkem se doplňuje článek 3. Smlouvy – Předmět smlouvy – takto:

Předmět Smlouvy se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci k původní veřejné zakázce, realizačním projektu a Smlouvě, včetně jejích příloh, a jejich potřeba vznikla v průběhu realizace díla. Potřeba provedení těchto dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení a řádné dokončení díla.

Rozsah více dodatečných stavebních prací je popsán změnovým listem č.8, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

3. Cena díla a fakturace – DOPLNĚNÍ

Tímto článkem se mění a doplňuje článek 7. Smlouvy – Cena díla a fakturace, odstavec 7.1., takto:

7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Původní cena díla dle smlouvy se v souladu s úpravou předmětu plnění popsanou článku 2. tohoto dodatku **zvyšuje** o částku ve výši **360 373,00 Kč bez DPH**.

Nová celková cena bez DPH činí	**21 606 185,21 Kč**
Zákonné DPH činí	**4 537 298,89 Kč**
Celková cena včetně DPH činí	**26 143 484,10 Kč**

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

4. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem č. 4 nijak dotčeny.

Tento dodatek č. 4 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeho dva (2) stejnopisy.

Dodatek Smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany dodatek Smlouvy přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 Smlouvy:
- ZMĚNOVÝ LIST Č. 8

V Praze, dne 26-07-2016

Za objednatele

Karla Jakob Čechová
starostka
MČ Praha-Újezd

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

V Praze, dne 26.7.2016

Za zhotovitele

DAKA Stav, s. r. o.
Luční 1867
686 03 Staré Město
IČ: 26244161, DIČ: CZ26244161
Reb.: 736 676 185, tel.: 572 538 231

David Kaštánek
jednatel
DAKA Stav, s.r.o.

DAKASTAV

STAVBY
PRO BUDOUCNOST

MZŠ Polesná , Újezd nad Lesy

Objednatel:

Městská část Praha 21

Staroklánovická 260

190 16 Praha – Újezd nad Lesy

Zhotovitel:

DAKA Stav,s.r.o.

Luční 1867

686 03 Staré Město

ZMĚNOVÝ LIST číslo 08

Předmět: Zpevnění podloží pod komunikace

Zdůvodnění:

Vypracovaná projektová dokumentace stavby Přístavba MZŠ Polesná, Újezd nad Lesy řeší předepsanou skladbu a úpravu podloží pod komunikace s odkazem na Stavebně – geologickou rešerši, vypracovanou Ing. Petrem Čihákem v září 2014, která je součástí podkladů PD. Projektová dokumentace stavby se následně odkazuje na provedení posouzení předpokládaných vlastností zemní pláně odborným geotechnikem a to před započetím samotných prací na podkladních vrstvách podloží pod komunikace. V souladu s požadavkem PD bylo provedeno měření únosnosti zemní pláně (podkladní zeminy) a bylo konstatováno, že vzhledem ke zjištěným hodnotám (viz. příloha č. 1) nelze předpokládat , že by zhutňováním došlo k požadovanému zvýšení únosnosti a proto bylo rozhodnuto o úpravě zeminy pojivem. Geotechnik doporučuje zlepšení vrstvy podkladní zeminy v tloušťce 0,4m. Zlepšení podkladní vrstvy je navrženo hydraulickým pojivem v objemovém množství 12kg/m2. Stanovený postup předpokládá odtěžení vrstvy podkladní zeminy o mocnosti 0,4m a její následnou úpravu pojivem na mezi deponii. Po zpětné instalaci bude takto upravená zemina hutněna válcem nebo vibrační deskou po vrstvách 0,15m na stanovenou hodnotu 45Mpa. Toto bude ověřeno kontrolním měřením na kontrolním vzorku.

Všechna tato opatření jsou navržena s ohledem na zjištěné skutečnosti přizvaným geotechnikem včetně provedení kontrolních statických zatěžovacích zkoušek a mají homogenizovat mechanické vlastnosti podkladní zeminy, redukovat případné negativní vlivy vyvolané změnou vlhkosti a zaručit požadovanou únosnost.

Náklady na provedení: 360.373,- Kč bez DPH

Přílohy:

Příloha č.1: Závěrečná zpráva – Geotechnický dohled

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
STAROKLÁNOVICKÁ 260
190 16 PRAHA - ÚJEZD NAD LESY

Objednatel: Ing. Josef Roušal
MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9

.....
podpis

DAKA Stav, s. r. o.
Luční 1867 ④
686 03 Staré Město
IČ: 26244161, DIČ: CZ26244161
mob.: 736 676 185, tel.: 572 538 231

Zhotovitel: David Kaštánek
DAKA Stav, s.r.o. Luční 1867, Staré Město

.....
podpis

Technický dozor stavebníka: Ing. Zdeněk Muzika

Boldon spol. s.r.o.
Bassova 61/12, 190 00 Praha 9
IČ: 26146649

(2) Podpis

Ve Starém Městě 29.6.2016

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**8-2016 Přístavba MZŠ Polesná Praha 9**	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01	**VCP - Zpevnění podloží pod komunikace**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
3-2016	**Přístavba MZŠ Polesná Praha 9**	Náklady na m.j.	0
Projektant	BKN spol. s r.o	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	BKN spol. s r.o		
Objednatel	Městská část Praha 21		
Dodavatel	DAKA Stav,s r.o. Luční 1867 , Staré Město 686 03	Zakázkové číslo	VIII.16
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady		**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	360 373	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	360 373	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	360 373	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	360 373	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno : Aneta Dundálková	Jméno : David Kaštánek	Jméno :
Datum : 29.6.2016	Datum : 29.6.2016	Datum : 14. 7. 2016
Podpis : **DAKA Stav, s. r. o.** Luční 1867 ④ 686 03 Staré Město IČ: 26244161, DIČ: CZ26244161 mob.: 736 676 185, tel.: 572 538 231	Podpis: **DAKA Stav, s. r. o.** Luční 1867 ④ 686 03 Staré Město IČ: 26244161, DIČ: CZ26244161 mob.: 736 676 185, tel.: 572 538 231	Podpis: ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ODBOR MAJETKU A INVESTIC STAROKLÁNOVICKÁ 260 190 16 PRAHA - TUŽEŽ

Základ pro DPH	21,0	%	360 378 Kč
DPH	21,0	%	75 678 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**436 051 Kč**

Poznámka :

TDI –

Boldon spol. s r.o. (2)
Bassova 61/12, 190 00 Praha 9
IČ: 26146649

Stavba :	**8-2016 Přístavba MZŠ Polesná Praha 9**	Rozpočet :	8-2016
Objekt :	**VCP - Zpevnění podloží pod komunikace**		Přístavba MZŠ Polesná Praha 9

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	300 519	0	0	0	0
21	Úprava podloží a základ.spáry	59 854				
	CELKEM OBJEKT	**360 373**				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přirážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	**8-2016 Přístavba MZŠ Polesná Praha 9**	Rozpočet: 8 - 2016	
Objekt :	**VCP - Zpevnění podloží pod komunikace**	Přístavba MZŠ Polesná Praha 9	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	119823196PC	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (DOROSOL:::)	m2	686,40	184,49	126 633,94
2	131301102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 1000 m3	m3	274,56	120,00	32 947,20
3	131301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	274,56	23,00	6 314,88
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	549,12	95,00	52 166,40
		na mezideponii				
		tam:128,76		274,56		
		zpět:128,76		274,56		
5	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	549,12	70,50	38 712,96
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	549,12	58,90	32 343,17
7		Provedení zkoušek únosnosti	ks	4,00	2 850,00	11 400,00
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**300 518,54**
Díl:	**21**	**Úprava podloží a základ.spáry**				
7	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	686,40	87,20	59 854,08
	Celkem za	***Úprava podloží a zákl.spáry***				**59 854,08**