SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném a účinném znění
(dále jen „Smlouva")

I.
Smluvní strany

1. Objednatel **Město Nechanice**
   se sídlem Husovo náměstí 83, 503 15 Nechanice
   IČ: 002 69 191
   zastoupený Jiří Pechar, starosta města
   ve věcech technických:
   oprávněný zástupce objednatele ve věcech realizace díla technický dozor zadavatele - projektant,
   (dále jen „Objednatel") na straně jedné

2. Zhotovitel **Stavoka Kosice, a.s.**
   se sídlem Kosice 130, 503 51 Kosice
   IČ: 252 75 119
   DIČ: CZ25275119
   jednající Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva
   zapsaný v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B , vložka 1689
   oprávněný zástupce zhotovitele ve věcech realizace díla:
   (dále jen „Zhotovitel") na straně druhé

II.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení díla „Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Nechanice".

1. Předmětem této zakázky jsou stavební práce na akci „Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Nechanice"

2. Místo provádění činností dle bodu 1 tohoto článku: Nechanice

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen dodržet příslušné technické a technologické normy a předpisy, vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno tak, aby nemělo nedostatky, které by snižovaly jeho funkčnost, nebo bránily v užívání díla k účelu, k němuž je dílo určeno.

III.
Doba plnění

1. Zhotovitel provede dílo:
   Zahájení: od 1.8.2016 do 30.9.2016 – realizace ústředního vytápění
   od 1.4.2017
   Ukončení: do 31.10.2017 – dokončení stavebních prací

IV.
Cena díla

1. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná za zhotovené dílo, specifikované v článku II. této smlouvy, a to v rozsahu a ve výši:

CENA CELKEM BEZ DPH **3 669 583,70 Kč**

CENA CELKEM VČETNĚ DPH 4 440 196,28 Kč

2. Oceněný výkaz výměr je přílohou této smlouvy a je nedílnou součástí smlouvy.

3. Cena díla je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou daňového zákona se promítne do konečného vyčíslení ceny díla. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (vedle nákladů na vlastní dílo), náklady např. na zařízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady na energie, dodávku vody, náklady související s kompletací díla, náklady na pořízení dokumentů vyžadovaných objednatelem k přejímce díla, náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních materiálů, náklady na provedení požadovaných zkoušek a revizí apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádnému a úplnému dokončení díla v rozsahu dle čl.2 této smlouvy. Zhotovitel dále potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatelem.

4. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
5. Platební podmínky

5.1. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní cenu díla na základě daňových dokladů (faktur), které vystaví zhotovitel.

5.2. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objednatelem nebo technickým dozorem objednatele odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, v členění dle jednotlivých položek oceněného výkazu výměr, který vypracuje zhotovitel vždy k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatel nebo technický dozor objednatele je povinen se vyjádřit ke zhotovitelem předloženému soupisu provedených prací a dodávek do pěti kalendářních dnů od data doručení soupisu.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k dohodě.

5.4. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek bude považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ustanovení. zákona o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění.

5.5. Objednatel uhradí zhotoviteli v součtu daňové doklady do výše 90% z celkové sjednané ceny díla bez DPH. Zbývajících 10% z celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění poslední z vad či nedodělků, evidovaných v zápise o předání a převzetí díla.

5.6. Splatnost daňových dokladů je stanovena do **30-ti** kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel obdržel daňový doklad zhotovitele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetího dne ode dne jejího odeslání.

5.7. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. V daňovém dokladu bude oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob jejího stanovení.

Daňový doklad dále musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho číslo
- číslo a datum podpisu smlouvy o dílo
- název a sídlo smluvních stran a jejich IČ a DIČ
- předmět dodávky a název stavby
- den odeslání účetního dokladu a termín splatnosti

- název peněžního ústavu a číslo účtu na který se má platit
- účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách
- celkovou cenu účtovaných prací včetně DPH
- razítko a podpis zhotovitele
- technickým dozorem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu

5.8. Platby bude objednatel provádět bezhotovostním převodem na účet zhotovitele.

5.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji neprodleně zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opraveného účetního dokladu objednateli.

5.10. Adresa pro zaslání faktury zhotovitele na objednatele je totožná s adresou objednatele podle článku I. (pokud nebude dohodnuto jinak).

6. Placení, které vyplývá ze smlouvy, je objednatel oprávněn z jakéhokoliv důvodu započítat proti svým nárokům vůči zhotoviteli, a to bez jeho písemného souhlasu.
7. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností, které dokončení díla podstatně ztěžují a které nemohl při uzavření smlouvy předpokládat.
8. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
9. Veškeré platby a cenové údaje mezi objednatelem a zhotovitelem budou probíhat v Kč.

V.
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Předmět smlouvy o dílo zhotovovaný zhotovitelem, zůstává vlastnictvím zhotovitele až do předání díla objednateli, bez vad a nedodělků, tedy do okamžiku oboustranného podpisu předávacího protokolu. Od okamžiku oboustranného podpisu předávacího protokolu se stává předmět smlouvy o dílo vlastnictvím uživatele. Uživatel nemovitosti tak nese nebezpečí škody na věci.
2. Uživatelem se rozumí vlastník nemovitosti, na níž bude prováděn předmět díla.

VI.
Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel bez účasti objednatele zajistí, (v souladu s harmonogramem předaným objednateli), nerušené provádění svých prací s tím, že je povinen udržovat na místě provádění prací pořádek a čistotu; je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
2. V rámci provádění díla je zhotovitel zejména povinen opatřovat věci nezbytné k provedení díla, informovat objednatele o nesprávnosti jeho pokynů, mohl-li nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, upozornit na skryté překážky, které znemožňují provedení díla (nebo jeho části) a týkají se upravované věci nebo místa, kde má být dílo provedeno, a navrhnout změnu díla.
3. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. V případě, že objednatel zjistí nedostatky v provádění díla, je oprávněn na ně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu se k těmto vytčeným nedostatkům vyjádřit. Jestliže se bude jednat o oprávněné vytýkání nedostatků v průběhu provádění díla a tyto nedostatky nebudou bez vážných důvodů odstraněny zhotovitelem v přiměřené lhůtě od doby, kdy byly ve stavebním deníku vytčeny, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. Je-li v průběhu provádění prací zapotřebí rozhodnutí nebo změny rozhodnutí orgánů ochrany veřejného zdraví či orgánů jiných, je objednatel, není-li ve zvláštních předpisech stanoveno něco jiného, povinen včas požádat tyto orgány o projednání nebo rozhodnutí; k jednání s těmito orgány je povinen přizvat zhotovitele, pokud se jej rozhodnutí dotýká.
5. Zhotovitel prostřednictvím oprávněného zástupce zhotovitele ve věcech realizace díla povede stavební deník, který bude trvale přístupný na stavbě oprávněným osobám Uvedení pracovníci budou do stavebního deníku zapisovat údaje, které pokládají za důležité pro řádné provádění díla. Za objednatele jsou oprávněni do deníku zapisovat a do něj nahlížet oprávnění zástupci objednatele ve věcech realizace díla.
6. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že údaj zapsaný je pravdivý. Na zápis učiněný zhotovitelem, je

zhotovitel povinen upozornit technický dozor investora e-mailem, že takový zápis učinil. Od data doručení e-mailu běží stanovená lhůta 3 pracovních dnů k vyjádření.

7. Je nepřípustné zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky. Vedení deníku končí dnem oboustranného podpisu souhrnného předávacího protokolu. K tomuto dni předá zhotovitel objednateli jedno originální vyhotovení deníku.
8. Veškerá veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle právních předpisů zajistí objednatel.
9. Veškeré změny znamenající změnu dohodnutého díla musí být písemně odsouhlaseny osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
10. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy a ustanoveními této smlouvy. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na jednotlivých pracovištích zhotovitel.
11. Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením.
12. Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
13. Veškeré více práce, resp. méně práce budou po celou dobu trvání díla vykazovány ve stejných jednotkových cenách, které zhotovitel použil pro sestavení svého smluvního položkového rozpočtu. V případě, že smluvní rozpočet zhotovitele neobsahuje položky realizovaných více prací, budou tyto stavební práce a dodávky účtovány v cenách dle ceníků ÚRS platných pro dané období, ponížené o slevu ve výši 10 %. V případě prací a dodávek neuvedených ani v cenících cen stavebních prací ÚRS, bude rozpis ceny vycházet z cen obvyklých v čase a místě plnění pro dané práce a dodávky.

VII.
Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a době.
2. Před zahájením prací je zhotovitel povinen předložit doklady požadované zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (certifikáty, prohlášení o shodě, atesty apod.). Pro přejímací řízení (a podpis předávacího protokolu)je zhotovitel povinen předložit stavební deník a doklad o likvidaci odpadů (doklad o úhradě skládkovného).
3. Zhotovitel písemně vyzve objednatele 3 pracovní dny před dohodnutým termínem definitivního vyklizení staveniště k akceptaci díla (podpisu předávacího protokolu).
4. Objednatel je povinen ve sjednané době dílo převzít na adrese v místě provádění a potvrdit podpisem předávacího protokolu správnost a úplnost provedeného díla.
5. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla provedením předávacího protokolu s objednatelem před uplynutím dohodnutého termínu plnění.
6. Jestliže dílo má ojedinělé drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání a neztíží užívání, je zhotovitel oprávněn takové dílo předat a žádat podpis předávacího protokolu, kde budou tyto případné ojedinělé drobné vady a nedodělky uvedeny.
7. O předání celého díla se sepíše předávací protokol, který bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací a konstatování, že celé dílo či předmětná část nemá žádné vady či nedodělky. Podkladem pro fakturaci je oboustranně podepsaný předávací protokol.
8. Jestliže objednatel odmítá podepsat předávací protokol, sepíší zhotovitel s objednatelem zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.
9. Povinnost dodat je splněna řádným provedením díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele v protokolu o převzetí, že dílo přejímá.

VIII.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje pro případ prodlení s plněním svých povinností v termínech dle čl. III., že zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení se zaplacením faktury, že zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky vč. DPH za každý započatý den prodlení, po uplynutí 1 měsíce od data splatnosti vystavené faktury.
3. Pro případ, že by zhotovitel porušil kterýkoliv svůj závazek vyplývající z čl. X. - Pojištění odpovědnosti za škodu, sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat smluvní pokutu ve výši ½ celkové ceny díla dle této smlouvy včetně DPH.
4. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele uvedené v této smlouvě smluvní strany sjednávají, že objednatel může požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti, a jde-li o prodlení, pak ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

5. Ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na právo poškozené smluvní strany požadovat náhradu škody, a to škody v plném rozsahu.

IX.
Záruka a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo nebo jeho část v době jeho odevzdání objednateli. Za případné vady vzniklé po odevzdání díla nebo jeho část odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti. V dalším platí stran vad díla ustanovení § 2629 a násl. Občanského zákoníku v platném a účinném znění.
2. Zhotovitel přejímá závazek, že dodaný a namontovaný předmět díla bude minimálně po celou záruční dobu způsobilý pro použití ke smluvenému účelu a že si zachová smluvené vlastnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že na základě požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví může být v průběhu záruční doby provedeno kontrolní měření.
3. Záruční doba se sjednává v délce **60** měsíců na provedené dílo . Záruční doba na technologická zařízení je **24** měsíců. Záruční doba se počítá od data předání , tj. od data podpisu předávacího protokolu mezi uživatelem a zhotovitelem.
4. Případná reklamace vad musí být provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit vady, které by se vyskytly během záruční doby, ve lhůtě 7 dní od doručení reklamace.

X.
Pojištění odpovědnosti za škodu

1. Zhotovitel se zavazuje mít na dobu ode dne zahájení prací do uplynutí záruční doby uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při realizaci předmětné veřejné zakázky a při odstraňování záručních vad, s limitem pojistného plnění alespoň 5 000 000,- Kč na každou pojistnou událost.
2. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele kdykoliv prokázat splnění povinnosti dle čl. X. odst. 1 a předložit doklady o řádném placení pojistného.

XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou, smlouva může být vypovězena pouze písemnou formou a výpovědní lhůta pro objednatele je 1 měsíc od doručení výpovědi zhotoviteli. V případě vypovězení smlouvy ze strany zhotovitele je výpovědní lhůta 3 měsíce od doručení výpovědi objednateli.
2. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje skutečnost, že:
   a) zhotovitel dílo neprovádí dohodnutým způsobem, přičemž postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vede nepochybně k vadnému plnění,
   b) zhotovitel neoprávněně přerušil zhotovování nebo neoprávněně zastavil provádění díla na dobu delší deseti dnů.
3. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem se považuje prodlení v placení fakturovaných částek po dobu delší než 30 dnů od lhůty splatnosti.
4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud dodavatel uvedl v nabídce informace, nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud orgán dohledu zjistí pochybení v dosavadním postupu objednatele nebo pokud objednateli nebude přiznána finanční podpora. Objednatel si dále vyhrazuje právo zakázku nerealizovat, pokud mu nebude přidělena předpokládaná dotace z Královéhradeckého kraje.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele převést svá práva nebo závazky z této smlouvy na jinou osobu.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení s platností originálu.
3. Smluvní strany sjednávají, že veškeré dodatky k této smlouvě musí být uzavřeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat za smluvní strany.

4. Bude-li jakékoliv ustanovení shledáno neplatným, neúčinným nebo neúplným, nebude tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany písemnou dohodou nahradí toto ustanovení takovou úpravou smluvního stavu, která se nejvíce blíží účelu smlouvy a jejímu záměru.
5. Není-li v ustanoveních této smlouvy stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah Občanským zákoníkem ve znění platném ke dni uzavření smlouvy a příslušnými právními předpisy v době realizace díla.
6. Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh. To neplatí v případech stanovených v bodě XII.7 a XII.8.
7. Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou. Uplatnění tohoto práva neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila plnění.
8. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě, může soud k návrhu kterékoli z nich rozhodnout, že závazek ze smlouvy změní obnovením rovnováhy práv a povinností stran, anebo že jej zruší ke dni a za podmínek určených v rozhodnutí. Návrhem stran soud není vázán. Soud návrh na změnu závazku zamítne, pokud dotčená strana neuplatnila právo na obnovení jednání o smlouvě v přiměřené lhůtě poté, co změnu okolností musela zjistit; má se za to, že tato lhůta činí dva měsíce.
9. Všechny spory, vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé, budou strany řešit především vzájemnou dohodou. Pokud by přesto nedošlo k odstranění sporu, je ujednáno, že v případě sporu je místně příslušný soud dle sídla objednatele.
10. Doručovací adresou pro účely této smlouvy je, nedohodnou – li se strany jinak, adresa sídla společnosti uvedená v záhlaví této smlouvy. V pochybnostech se má za to, že jakákoliv písemnost byla druhé straně doručena třetí den po jejím prokazatelném odeslání stranou první.
11. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu přečetly a že s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí. Na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.
12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha: Oceněný výkaz výměr

V Nechanicích dne 8. 8. 2016

MĚSTO NECHANICE
HUSOVO NÁMĚSTÍ 83
IČ 00269191 DIČ: CZ00269191
503 15 NECHANICE
(1)

.....
za objednatele

Jiří Pechar, starosta

V Košicích dne 8. 8. 2016

Stavoka Košice, a.s.
Košice 130, 503 51 Kosice
DIČ: CZ25275119 (R)

.....
za zhotovitele

Ing. Lukáš Horálek,
předseda představenstva

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **31.3.2016**
Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Nechanice

---

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
1 Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Nechanice		1,00	3 669 583,70
Celkem za stavbu			3 669 583,70

Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 130, 503 51 Kosice
DIČ: CZ25275119 (R)

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	33 642,33
2	Základy a zvláštní zakládání	17 593,90
3	Svislé a kompletní konstrukce	37 622,55
4	Vodorovné konstrukce	63 920,48
5	Komunikace	8 018,95
6	Úpravy povrchu, podlahy	25 951,26
61	Upravy povrchů vnitřní	5 225,51
62	Úpravy povrchů vnější	739 987,61
64	Výplně otvorů	139 784,02
9	Ostatní konstrukce, bourání	11 139,00
94	Lešení a stavební výtahy	285 487,29
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	53 574,60
96	Bourání konstrukcí	11 362,17

97	Prorážení otvorů	80,00
99	Staveništní přesun hmot	15 431,56
711	Izolace proti vodě	134 108,07
713	Izolace tepelné	396 232,25
721	Dešťová kanalizace	16 854,80
735	Otopná tělesa	11 854,50
762	Konstrukce tesařské	76 402,71
763	Dřevostavby	4 440,37
764	Konstrukce klempířské	158 526,96
765	Krytiny tvrdé	97 752,24
766	Konstrukce truhlářské	14 147,00
767	Konstrukce zámečnické	310 546,07
782	Konstrukce z přírodního kamene	76 041,00
784	Malby	35 922,65
M99	Ostatní práce "M"	484,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	24 239,85
VN	Vedlejší náklady	797 874,00
ON	Ostatní náklady	65 336,00
Cena celkem		**3 669 583,70**

Stavba :	31.3.2016	Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Nechanice
Objekt :	1	Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Nech; JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **1**

Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Nechanice	3 669 583,70
	Celkem objekt 1	3 669 583,70

Rekapitulace soupisu 1 Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Nechanice

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	33 642,33
2	Základy a zvláštní zakládání	17 593,90
3	Svislé a kompletní konstrukce	37 622,55
4	Vodorovné konstrukce	63 920,48
5	Komunikace	8 018,95
6	Úpravy povrchu, podlahy	25 951,26
61	Upravy povrchů vnitřní	5 225,51
62	Úpravy povrchů vnější	739 987,61
64	Výplně otvorů	139 784,02
9	Ostatní konstrukce, bourání	11 139,00
94	Lešení a stavební výtahy	285 487,29
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	53 574,60
96	Bourání konstrukcí	11 362,17
97	Prorážení otvorů	80,00
99	Staveništní přesun hmot	15 431,56
711	Izolace proti vodě	134 108,07
713	Izolace tepelné	396 232,25
721	Dešťová kanalizace	16 854,80
735	Otopná tělesa	11 854,50
762	Konstrukce tesařské	76 402,71
763	Dřevostavby	4 440,37
764	Konstrukce klempířské	158 526,96
765	Krytiny tvrdé	97 752,24
766	Konstrukce truhlářské	14 147,00
767	Konstrukce zámečnické	310 546,07
782	Konstrukce z přírodního kamene	76 041,00
784	Malby	35 922,65
M99	Ostatní práce "M"	484,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	24 239,85
VN	Vedlejší náklady	797 874,00
ON	Ostatní náklady	65 336,00
	Celkem soupis 1	3 669 583,70

Položkový soupis prací a dodávek

S:	31.3.2016	Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Nechanice
O:	1	Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Nechanice
R:	1	Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Nechanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				33 642,33		
	113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů							
	s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek							
	113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár							
1	113106121R00	...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	7,20000	39,00	280,80	822-1	RTS 15/ II
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		dlaždice 30x30 : 4,8*1,5		7,20000				
	113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů							
	s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek							
	113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár							
2	113106231R00	...v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	25,93000	34,00	881,62	822-1	RTS 15/ II
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		zámk. dl - česká spořitelna : 10,85*(1,5+0,5)		21,70000				
		zámk. dl : 8,46*0,5		4,23000				
	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů							
3	113107510R00	...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	11,43000	168,00	1 920,24	822-1	RTS 15/ II
		zámk. dl : 8,46*0,5		4,23000				
		dlaždice 30x30 : 4,8*1,5		7,20000				
4	113107515R00	...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	21,70000	210,00	4 557,00	822-1	RTS 15/ II
		zámk. dl : 10,85*(1,5+0,5)		21,70000				
	132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm							
	zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
5	132201210R00	...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	26,20747	415,00	10 876,10	800-1	RTS 15/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		zámk. dl : 10,85*1,5*(0,7-0,25)		7,32000				
		jižní strana : 8,99*0,4*0,8		2,88000				
		jižní strana : 8,99*0,8*0,487		3,50000				

		- anglický dvorek : -(2*0,75*0,835)		-1,25000				
		zeleň : 9,265*1,5*(0,835-0,2)		8,82000				
		dlaždice 30x30 : 4,8*1,5*(0,835-0,15)		4,93000				
6	132201219R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	8,73582	24,00	209,66	800-1	RTS 15/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		26,20747/3		8,74000				
		174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním						
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
7	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	26,20747	92,00	2 411,09	800-1	RTS 15/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		26,2074665		26,21000				
		979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic						
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m						
8	979054441R00	...dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	25,93000	30,00	777,90	822-1	RTS 15/ II
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m						
		zámk. dl - česká spořitelna : 10,85*(1,5+0,5)		21,70000				
		zámk. dl : 8,46*0,5		4,23000				
9	18040498622R00	Založení extenzivní zeleně a bylin vege. střechy výsevem	m2	32,16850	100,00	3 216,85		Vlastní
		5,05*6,37		32,17000				
10	181301146901R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2, vegetační střecha ST3	m2	32,16850	29,00	932,89		Vlastní
		5,05*6,37		32,17000				
11	00572407R	směs travní do sucha	kg	1,00000	99,00	99,00	SPCM	RTS 15/ II
		1		1,00000				
12	10354827800.AR	Substrát střešní pro suchomyl. rostliny tl. 100mm 350 kg/m3 za sucha	m3	3,21685	2 325,00	7 479,18		Vlastní
		5,05*6,37*0,1		3,22000				
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				17 593,90		
		279 32 Beton základových zdí železový						
		bez výztuže						
13	279321312R00	...z betonu C 20/25	m3	0,73500	2 388,00	1 755,18	801-1	RTS 15/ II
		bez výztuže						
		atika ST3 : 2,45*0,15*2		0,74000				
		273 35 Bednění stěn základových desek						
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
14	273351215R00	...zřízení	m2	22,49818	546,00	12 284,01	801-1	RTS 15/ II
		sever : 10,86*0,7		7,60000				

		zasedací místnost : (8,3+4,782)*0,835		10,92000				
		jižní : (4,66+2,55)*0,551		3,97000				
15	60725014R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 18,0 mm	m2	22,49818	158,00	3 554,71	SPCM	RTS 15/ II
		sever : 10,86*0,7		7,60000				
		zasedací místnost : (8,3+4,782)*0,835		10,92000				
		jižní : (4,66+2,55)*0,551		3,97000				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				37 622,55		
	073 82-6 Provedení bednění a odbednění ztužujících věnců nebo krytů hlav							
16	073826111R00	Provedení bednění ztuž. věnců a krytů hlav komínů	m	2,94500	2 154,00	6 343,53	801-7	RTS 15/ II
		0,935+2,01		2,94000				
17	073826112R00	Provedení odbednění ztuž. věnců, krytů hlav komínů	m	2,94500	990,00	2 915,55	801-7	RTS 15/ II
		0,935+2,01		2,94000				
	311 36 Výztuž nadzákladových zdí							
	311 36-1 z betonářské oceli							
18	311361821R00	...10505	t	0,13376	32 238,00	4 312,15	801-1	RTS 15/ II
		Atika ST3 :						
		R12 : 0,9*6*5,4*2/1000		0,06000				
		R8 : 0,4*45*1,1*2/1000		0,04000				
		R16 : 1,6*32*0,35*2/1000		0,04000				
	314 23 Zdivo komínů a ventilací z cihel							
	s osazením a dodáním komínových zděří							
	314 23-1 Zdivo komínů a ventilací z cihel pálených							
19	314231116R00	...plných, délky 290 mm, P 15 MPa, na MC 10	m3	0,40103	4 204,00	1 685,93	801-1	RTS 15/ II
		s osazením a dodáním komínových zděří						
		komín východ : 0,2*0,935*0,5		0,09000				
		komín západ : 0,3*0,51*2,01		0,31000				
	319 20 Vyrovnání povrchu zdiva							
	maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení,							
	319 20-1 pod omítku maltou ze SMS							
20	319201316R00	...tloušťka 20 mm	m2	100,00000	142,00	14 200,00	801-1	RTS 15/ II
		maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení,						
		100		100,00000				
	319 20 Vyrovnání nerovného povrchu							
	vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,							
	319 20-1 jakoukoliv maltou							
21	319201311R00	...do 30 mm	m2	34,63000	149,00	5 159,87	801-4	RTS 15/ II
		vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,						
		OP 5 : 34,63		34,63000				

	342 24 Příčky z tvárnic pálených							
	jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),							
	342 24-1 Příčky z tvárnic pálených							
22	342241162R00	...tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5	m2	1,44000	608,00	875,52	801-1	RTS 15/ II
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		příčky u venkov. schodiště : (0,8*0,9)*2		1,44000				
23	4262186	Betonová hlavice komínu, monolitická, beton C 20/25	kus	2,00000	1 065,00	2 130,00		Vlastní
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				63 920,48		
	417 35-11 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců							
	bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr							
24	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	10,92000	376,00	4 105,92	801-1	RTS 15/ II
		bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr						
		atika ST3 : 5,46*2		10,92000				
25	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	10,92000	76,00	829,92	801-1	RTS 15/ II
		bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr						
		atika ST3 : 5,46*2		10,92000				
	430 32 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový							
26	430321314R00	...z betonu C 20/25	m3	0,78285	3 254,00	2 547,39	801-1	RTS 15/ II
		0,51*1,535		0,78000				
	430 36 Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky)							
	430 36-1 z betonářské oceli							
27	430361121R00	...10216	t	0,01566	37 476,00	586,87	801-1	RTS 15/ II
		0,78285*0,020		0,02000				
	431 35 Bednění podest a podstupňových desek							
	včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m							
	431 35-1 přímočarých							
28	431351121R00	...zřízení	m2	3,43852	1 500,00	5 157,78	801-1	RTS 15/ II
		včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m						
		3,43852		3,44000				
	431 35 Bednění podest a podstupňových desek							
	včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m							
	431 35-1 přímočarých							
29	431351122R00	...odstranění	m2	3,43852	100,00	343,85	801-1	RTS 15/ II
		včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m						
		3,43852		3,44000				
	631 34 Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního							
	631 34-3 tloušťky přes 80 do 120 mm							

30	631343824R00	...z polystyrenbetonu, 0,9 MPa	m3	15,40188	3 269,00	50 348,75	801-1	RTS 15/ II
		10,97*11,7*0,12		15,40000				
Díl:	5	Komunikace				8 018,95		
		564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním						
31	564831111R00	...tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	4,23000	106,00	448,38	822-1	RTS 15/ II
		zámk. dl : 8,46*0,5		4,23000				
32	564851111R00	...tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	21,70000	153,00	3 320,10	822-1	RTS 15/ II
		zámk. dl : 10,85*(1,5+0,5)		21,70000				
		596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě						
		s provedením lože z kameniva drceného, s vypláněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
33	596215021R00	...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	23,22660	183,00	4 250,47	822-1	RTS 15/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vypláněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		zámk. dl - česká spořitelna : 10,85*(1,5+0,5-0,14)		20,18000				
		zámk. dl : 8,46*(0,5-0,14)		3,05000				
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				25 951,26		
		601 01 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí						
		po jednotlivých vrstvách						
34	601012142R00	...vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	31,07935	143,00	4 444,35	801-1	RTS 15/ II
		vrstvy do 2,0 mm; bal. po jednotlivých vrstvách						
		PD 4 : 11,28*2,77		31,25000				
		-(0,25*0,665)		-0,17000				
		601 01-1 Dopňkové práce pro omítky stropů z hotových směsí						
35	601016191R00	...penetrační natěr stropů akrylátový	m2	31,07935	36,00	1 118,86	801-1	RTS 15/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		PD 4 : 11,28*2,77		31,25000				
		-(0,25*0,665)		-0,17000				
		622 31-3 Zateplení fasády						
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.						
		K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.						
36	622323332RV1	... , expandovaným polystyrénem s reflexní úpravou, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	31,07935	656,00	20 388,05	801-1	RTS 15/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.						
		PD 4 : 11,28*2,77		31,25000				
		-(0,25*0,665)		-0,17000				
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				5 225,51		

	612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.							
37	612409991R00	...maltou vápenou	m	22,10000	53,00	1 171,30	801-4	RTS 15/ II
		OK3 : (2*2,48)+(2*3,1)		11,16000				
		OK4 : (2*2,48)+(2*2,99)		10,94000				
	612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění							
	okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
38	612425931RT2	...omítkou štukovou	m2	7,69300	527,00	4 054,21	801-4	RTS 15/ II
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		(11,1+10,88)*0,35		7,69000				
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				739 987,61		
	602 01 Omítky stěn z hotových směsí							
	po jednotlivých vrstvách							
39	602019189RT1	...vrstva mozaiková, akrylátová, , tloušťka vrstvy (zrna) 1,2 mnm,	m2	24,26900	363,00	8 809,65	801-1	RTS 15/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		jih : (8,35*0,5+5,5*0,5+10,5*0,8-1,54*0,8)		14,09000				
		východ : 12,72*0,8		10,18000				
40	602019191R00	...podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	601,14070	29,00	17 433,08	801-1	RTS 15/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		Fasáda - OP1 :						
		jih : 132,76		132,76000				
		východ : 174,16+(0,48*7,22*2)		181,09000				
		sever : 114,5		114,50000				
		západ : 34,63		34,63000				
		Fasáda -ostění - OP1 :						
		jih : (116,73*0,34)		39,69000				
		východ : (3,48*0,26)		0,90000				
		sever : 135,5*0,34		46,07000				
		Parapety :						
		jih : 14,49*0,34		4,93000				
		východ : 0,49*0,34		0,17000				
		sever : 13,02*0,34		4,43000				
		sokl :						
		jih : (8,35*0,5+5,5*0,5+10,5*0,8-1,54*0,8)		14,09000				
		východ : 12,72*0,8		10,18000				
		sever : (8,37+8,45-2,4)		14,42000				
		komín východ : (0,935+0,5)*2*0,65		1,87000				
		komín západ : (5,1+2,01)*0,2		1,42000				
41	602019193R00	...podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	24,26900	35,00	849,42	801-1	RTS 15/ II

		po jednotlivých vrstvách							
		jih : (8,35*0,5+5,5*0,5+10,5*0,8-1,54*0,8)			14,09000				
		východ : 12,72*0,8			10,18000				
	620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů								
	s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin								
42	620991121R00	...z postaveného lešení	m2	152,87360	35,00	5 350,58	801-1	RTS 15/ II	
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin							
		sever : ((3,313*2)+(3,381*7)+7,247+7,516+15,4+5,257+1,488+6,585+6,492)*1,1			88,31000				
		jih : ((6,697*2)+3,238+0,445+0,594+2,2+4,576+(6*4,576)+1,982+3,345+0,534+0,41)*1,1			63,99000				
		východ : 0,524*1,1			0,58000				
	622 31-3 Zateplení fasády								
	nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.								
	K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.								
43	622323334RT3	... , expandovaným polystyrénem s reflexní úpravou, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 3,1 kg/m2	m2	443,25320	1 013,00	449 015,49	801-1	RTS 15/ II	
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.							
		Fasáda - OP1 :							
		jih : 132,76			132,76000				
		východ : 174,16+(0,48*7,22*2)			181,09000				
		sever : 114,5			114,50000				
		západ : 34,63			34,63000				
		odečet požárního pásu :							
		jih - požár pás : -(7,29*0,9+3,6*0,9)			-9,80000				
		sever - požár. pás : -(11,03*0,9)			-9,93000				
44	622323834RT1	... , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 3,1 kg/m2	m2	19,72800	1 234,00	24 344,35	801-1	RTS 15/ II	
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.							
		jih - požár pás : 7,29*0,9+3,6*0,9			9,80000				
		sever - požár. pás : 11,03*0,9			9,93000				
	622 31-5 Zateplení ostění								
	nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.								
	V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.								

45	622323353RT3	...expandovaným polystyrénem s reflexní úpravou, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2	86,66300	1 450,00	125 661,35	801-1	RTS 15/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.						
		Fasáda -ostění - OP1 :						
		jih : (116,73*0,34)		39,69000				
		východ : (3,48*0,26)		0,90000				
		sever : 135,5*0,34		46,07000				
	622 31-6 Zateplení parapetu							
	nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje 5,0 m parapetních lišt na m2.							
46	622322563R00	...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm	m2	9,52000	898,00	8 548,96	801-1	RTS 15/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje 5,0 m parapetních lišt na m2.						
		jih : 14,49*0,34		4,93000				
		východ : 0,49*0,34		0,17000				
		sever : 13,02*0,34		4,43000				
	622 42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové							
47	622421121R00	...hrubé zatřené, bez uvedení složitosti	m2	100,00000	181,00	18 100,00	801-1	RTS 15/ II
		100		100,00000				
	622 47-1 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů							
	maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou) a oprášením, s penetrací, z lešení, bez zakrývání							
	622 47-19 příplatek							
48	622471931R00	...za vícebarevné provádění	m2	549,64420	4,00	2 198,58	801-1	RTS 15/ II
		maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou) a oprášením, s penetrací, z lešení, bez zakrývání						
		Fasáda - OP1 :						
		jih : 132,76		132,76000				
		východ : 174,16+(0,48*7,22*2)		181,09000				
		sever : 114,5		114,50000				
		západ : 34,63		34,63000				
		Fasáda -ostění - OP1 :						
		jih : (116,73*0,34)		39,69000				
		východ : (3,48*0,26)		0,90000				
		sever : 135,5*0,34		46,07000				
	622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou							
49	622481211RU2	...s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	79,06500	205,00	16 208,33	801-1	RTS 15/ II
		sokl - jih (arm. vrst.) : (8,35*1,3+5,5*1,3+10,5*0,85)		26,93000				

		sokl - východ (arm. vrst.) : 12,72*0,8		10,18000				
		sokl - sever (arm. vrst.) : (8,45*1,1+2,48*0,7+8,37*1,8)		26,10000				
		sokl - sever (2. arm. vrst.) : (8,37+8,45-2,4)*1,1		15,86000				
		319 20 Vyrovnání nerovného povrchu						
		vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,						
		319 20-1 jakoukoliv maltou						
50	319201311R00	...do 30 mm	m2	22,49818	149,00	3 352,23	801-4	RTS 15/ II
		22,49818		22,50000				
51	622323831RT12	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky PV 50 mm, s omítkou silikonovou SIF 3,1 kg/m2	m2	3,28750	1 063,00	3 494,61		Vlastní
		komín východ : (0,935+0,5)*2*0,65		1,87000				
		komín západ : (5,1+2,01)*0,2		1,42000				
52	24661020R	hmota nátěrová fasádní minerální; dle vzorníku; finální; přísada armovací vlákna, minerální; vodoodpudivá; paropropustná	kg	356,10680	159,00	56 620,98	SPCM	RTS 15/ II
		spotřeba 0,5kg/m2 :						
		Fasáda - OP1 :						
		jih : 132,76*0,5		66,38000				
		východ : 174,16+(0,48*7,22*2)*0,5		177,63000				
		sever : 114,5*0,5		57,25000				
		západ : 34,63*0,5		17,32000				
		Fasáda -ostění - OP1 :						
		jih : (116,73*0,34)*0,5		19,84000				
		východ : (3,48*0,26)*0,5		0,45000				
		sever : 135,5*0,34*0,5		23,04000				
		odečet kamenného parapetu výkladců : -(3,1+2,99)*0,34*0,5		-1,04000				
		odečet parapetů : -(14,49+0,49+13,02)*0,34*0,5		-4,76000				
Díl:	64	Výplně otvorů				139 784,02		
		641 95 Osazení rámů okenních dřevěných a osazovacích						
		na jakoukoliv cementovou maltu a kotvení rámu do zdiva						
		641 95-2 okenních dřevěných pro okna s křídly jednoduchými i zdvojenými, bez sdružených dveří nebo se sdruženými dveřmi						
53	641952211R00	...o ploše do 2,5 m2	kus	1,00000	334,00	334,00	801-1	RTS 15/ II
		na jakoukoliv cementovou maltu a kotvení rámu do zdiva						
		OK20 : 1		1,00000				
		767 71 Montáž výkladců zapuštěných pevných						
54	767711110R00	...o ploše jednotlivě do 9 m2	m2	15,10320	535,00	8 080,21	800-767	RTS 15/ II
		OK3 : 2,48*3,1		7,69000				
		OK4 : 2,48*2,99		7,42000				
55	553896166286	Výkladec kovový, pevně zasklený, bezp. sklo P2A, Uw = 1,2m2K/W	m2	15,10320	8 254,00	124 661,81		Vlastní
		OK3 : 2,48*3,1		7,69000				
		OK4 : 2,48*2,99		7,42000				

56	61110658740R	Okno dřevěné 2kříd. Uw=1,2m2 k/W 950x450	kus	1,00000	8 708,00	6 708,00		Vlastní
		OK20 : 1		1,00000				
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				11 139,00		
57	h6566186.	Úprava státního nivelačního bodu (viz tech. zpr. D str.12)	kus	1,00000	1 937,00	1 937,00		Vlastní
		1		1,00000				
58	X.11111	DMT+MT vrat sousední budovy (viz pozn 2), nový nátěr vrat 6m2	kpl	1,00000	9 202,00	9 202,00		Vlastní
		1		1,00000				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				285 487,29		
		941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami						
59	941941031R00	...šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	595,00000	42,00	24 990,00	800-3	RTS 15/ II
		jih : 195		195,00000				
		východ : 175		175,00000				
		sever : 190		190,00000				
		západ : 35		35,00000				
		941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení						
60	941941191RT3	...šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	2 975,00000	35,00	104 125,00	800-3	RTS 15/ II
		pronájem 5 měsíců :						
		jih : 195*5		975,00000				
		východ : 175*5		875,00000				
		sever : 190*5		950,00000				
		západ : 35*5		175,00000				
		941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami						
61	941941831R00	...šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	595,00000	29,00	17 255,00	800-3	RTS 15/ II
		jih : 195		195,00000				
		východ : 175		175,00000				
		sever : 190		190,00000				
		západ : 35		35,00000				
		944 94-40 Montáž ochranné sítě						
62	944944011R00	...z umělých vláken	m2	595,00000	12,00	7 140,00	800-3	RTS 15/ II
		jih : 195		195,00000				
		východ : 175		175,00000				
		sever : 190		190,00000				
		západ : 35		35,00000				
		944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí						
63	944944031R00	...z umělých vláken	m2	2 975,00000	8,00	23 800,00	800-3	RTS 15/ II
		pronájem 5 měsíců :						
		jih : 195*5		975,00000				
		východ : 175*5		875,00000				

		sever : 190*5		950,00000				
		západ : 35*5		175,00000				
	944 94-48 Demontáž ochranné sítě							
64	944944081R00	...z umělých vláken	m2	595,00000	7,00	4 165,00	800-3	RTS 15/ II
		jih : 195		195,00000				
		východ : 175		175,00000				
		sever : 190		190,00000				
		západ : 35		35,00000				
	944 94-5 Montáž záchytné stříšky							
65	944945012R00	...šířky do 2 m	m	3,00000	123,00	369,00	800-3	RTS 15/ II
		3		3,00000				
	944 94-59 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky							
66	944945192R00	...šířky do 2 m	m	15,00000	32,00	480,00	800-3	RTS 15/ II
		pronájem 5 měsíců :						
		3*5		15,00000				
	944 94-58 Demontáž záchytné stříšky							
	zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,							
67	944945812R00	...šířky do 2 m	m	3,00000	34,00	102,00	800-3	RTS 15/ II
		zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,						
		3		3,00000				
	945 94-1 Závěsná klec							
	(pohyblivá pracovní plošina - lávka) s veškerým příslušenstvím, se závěsnými krakorci, se zdvihem elektrickým do výšky 50 m,							
68	945941101R00	...závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) s veškerým příslušenstvím, se závěsnými krakorci, se zdvihem elektrickým do výšky 50 m délky do 1,20	den	150,00000	187,00	28 050,00	800-3	RTS 15/ II
		(pohyblivá pracovní plošina - lávka) s veškerým příslušenstvím, se závěsnými krakorci, se zdvihem elektrickým do výšky 50 m,						
		150		150,00000				
	762 99 Stavební vrátek pro dopravu materiálu							
69	762991111R00	...montáž a demontáž stavebního vrátku	m	10,00000	353,00	3 530,00	800-762	RTS 15/ II
		10		10,00000				
	998 00-91 Přesun hmot samostatně budovaného lešení							
70	998009101R00	...bez ohledu na výšku	t	11,03087	1 694,00	18 686,29	800-3	RTS 15/ II
71	94563288	Příplatek za lešení při zateplování západní stěny	kpl	1,00000	14 675,00	14 675,00		Vlastní
		1		1,00000				
72	171156610610R	Jeřáb mobil. na autopodvozku AD 28	Sh	40,00000	953,00	38 120,00	STROJ	RTS 15/ II
		5 x 8hodin : 5*8		40,00000				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				53 574,60		
	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů							
	952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání							

73	952901114R00	...světlá výška podlaží přes 4 m	m2	615,80000	87,00	53 574,60	801-1	RTS 15/ II
		zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m						
		615,8		615,80000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				11 362,17		
		961 04 Bourání základů z betonu						
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,						
74	961044111R00	...z betonu prostého	m3	0,44835	2 456,00	1 101,15	801-3	RTS 15/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,						
		základ schodiště : 0,7*0,3*1,175		0,25000				
		základ chodišť. zdí : (0,7*0,18*0,8)*2		0,20000				
		962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic						
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
75	962031133R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	1,44000	101,00	145,44	801-3	RTS 15/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		příčky u venkov. schod. : (0,8*0,9)*2		1,44000				
		963 05-3 Bourání železobetonových schodišťových ramen						
76	963053936R00	...samonosných	m2	1,65088	815,00	1 345,47	801-3	RTS 15/ II
		1,405*1,175		1,65000				
		968 06-2 Vybourání dřevěných rámů						
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
77	968062245R00	...oken jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	0,42750	106,00	45,32	801-3	RTS 15/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		OK20 : 0,95*0,45		0,43000				
		968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet						
		968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
78	968072747R00	...stěn výkladních pevných nebo otvíravých, plochy přes 4 m2	m2	15,10320	94,00	1 419,70	801-3	RTS 15/ II
		OK3 : 2,48*3,1		7,69000				
		OK4 : 2,48*2,99		7,42000				
		976 04 Vybourání betonových nebo ŽB dvířek, obrub zdiva, desek						
		komínových a topných dvířek, ventilací apod. plochy do 0,10 m2						
		976 04-3 krycích desek, ukončujících horní plochu zdiva						
79	976047331R00	...tloušťky přes 100 mm	m	2,94500	177,00	521,27	801-3	RTS 15/ II
		komínových a topných dvířek, ventilací apod. plochy do 0,10 m2						
		komín. hlav. : 0,935+2,01		2,94000				
		978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových						

	978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva							
80	978015291R00	...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	100,00000	43,00	4 300,00	801-3	RTS 15/ II
		100		100,00000				
	978 04 Odstranění kontaktního zateplovacího systému							
81	978041105R00	...z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 50 mm , s omítkou	m2	34,63000	53,00	1 835,39	801-3	RTS 15/ II
		34,63		34,63000				
	978 05 Odsekání a odebrání obkladů							
	včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,							
	978 05-2 stěn							
82	978059631R00	...z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	5,70184	94,00	535,97	801-3	RTS 15/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		soki - východní strana : 12,315*0,463		5,70000				
83	9780164928	Otlučení vnějších omítek soklu, MVC + začištění	m2	1,93900	58,00	112,46		Vlastní
		13,85*0,14		1,94000				
Díl:	97	Prorážení otvorů				80,00		
84	971033141R.00	Vybourání otvorů pro pojist. přepad v atice, zeď cihel., otvor d=15 cm, tl. 30 cm, MVC	kus	2,00000	40,00	80,00		Vlastní
		2		2,00000				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				15 431,56		
	998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou							
	přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou							
85	998011002R00	...výšky přes 6 do 12 m	t	61,97415	249,00	15 431,56	801-1	RTS 15/ II
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou						
Díl:	711	Izolace proti vodě				134 108,07		
	319 23-1 Úprava pro dodatečné vložení vodorovné izolace							
	do zdi jakékoliv tloušťky, s podkladní vrstvou pro izolaci, s postupným prosekáním a znovuvyzděním zdiva,							
86	319231111R00	...z jakýchkoliv cihel pálených	m2	10,27400	2 237,00	22 982,94	801-4	RTS 15/ II
		do zdi jakékoliv tloušťky, s podkladní vrstvou pro izolaci, s postupným prosekáním a znovuvyzděním zdiva,						
		východ : 12,45*0,2		2,49000				
		jih : (8,16+5,5+8,1+0,5)*0,2		4,45000				
		sever : (0,5+16,16)*0,2		3,33000				
	319 30 Dodatečná izolace zdiva							
	319 30-2 z nerezového plechu (HW systém)							
87	319300111R00	...tloušťka zdiva 450 mm	m	12,45000	1 448,00	18 027,60	801-4	RTS 15/ II
		východ : 12,45		12,45000				
	319 30 Dodatečná izolace zdiva							
	319 30-2 z nerezového plechu (HW systém)							
88	319300112R00	...tloušťka zdiva 600 mm	m	38,92000	1 869,00	72 741,48	801-4	RTS 15/ II

		jih : (8,16+5,5+8,1+0,5)		22,26000				
		sever : (0,5+16,16)		16,66000				
	711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena							
	711 11-1 na ploše vodorovné							
	711 11-11 nátěrem							
89	711111011RZ1	...asfaltovou suspenzí, 1 x nátěr, včetně dodávky asfaltové suspenze SA	m2	22,49818	29,00	652,45	800-711	RTS 15/ II
		sever : 10,86*0,7		7,60000				
		zasedací místnost : (8,3+4,782)*0,835		10,92000				
		jižní : (4,66+2,55)*0,551		3,97000				
	711 82-3 Ochrana konstrukcí nopovou fólií							
90	711823111R00	...vodorovně, , bez dodávky fólie	m2	38,67810	43,00	1 663,16	800-711	RTS 15/ II
		ST3 : 6,87*5,63		38,68000				
91	711823121R00	...svisle, , včetně dodávky fólie	m2	22,49818	48,00	1 079,91	800-711	RTS 15/ II
		22,49818		22,50000				
92	711823129RT1	...ukončovací lišta, , bez dodávky lišty	m	24,20000	66,00	1 597,20	800-711	RTS 15/ II
		K6 : 24,2		24,20000				
	712 21 Provedení krytiny ze živičných šindelů - podklad							
93	712211559R00	...podkladní asfaltový izolační pás natavením	m2	22,49818	41,00	922,43	800-711	RTS 15/ II
		22,49818		22,50000				
94	28323113R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; plošná hmotnost 1 000 g/m2; HDPE	m2	22,49818	142,00	3 194,74	SPCM	RTS 15/ II
		sever : 10,86*0,7		7,60000				
		zasedací místnost : (8,3+4,782)*0,835		10,92000				
		jižní : (4,66+2,55)*0,551		3,97000				
95	28323125R	fólie izolační zemní hydroakumulační, drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; plošná hmotnost 1 000 g/m2; HDPE	m2	42,54591	120,00	5 105,51		Vlastní
		10% přesah :						
		ST3 : 6,87*5,63*1,1		42,55000				
96	55371010R	lišta odvětrávací, ukončovací; materiál ocel; š = 80,0 mm; h = 25,0 mm; l = 2 000 mm; černá	kus	13,31000	162,00	2 156,22	SPCM	RTS 15/ II
		prořez 10% :						
		K6 : 24,2/2*1,1		13,31000				
97	628522501R	pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelená; natavitelný; nosná vložka polyester + skelná mříž; horní strana posyp - břidlice; spodní strana PE fólie; tl. 4,5 mm	m2	24,74800	161,00	3 984,43	SPCM	RTS 15/ II
		ztrátné 10% :						
		sever : 10,86*0,7*1,1		8,36000				
		zasedací místnost : (8,3+4,782)*0,835*1,1		12,02000				
		jižní : (4,66+2,55)*0,551*1,1		4,37000				
Díl:	713	Izolace tepelné				396 232,25		

	213 15 Montáž vsakovacích nádrží							
98	213151121R00	...položení geotextilie	m2	261,88220	16,00	4 190,12	827-1	RTS 15/ II
		ST2 : (10,97*11,7)		128,35000				
		vnitřní stana atiky - ST2 : (10,97+11,7)*0,3*2		13,60000				
		ST3 : 6,87*5,63*2		77,36000				
		vnitřní strana atiky - ST3 : (0,35+0,14)*5,84*2+(0,1*5,84*2)		6,89000				
		napojení na zeď - ST3 : (0,3*6,9)+(0,1*6,9)		2,76000				
		ST3 - 200g/m2 : (6,38*4,81+(6,37+4,81)*2*0,1)		32,92000				
	713 11 Montáž tepelné izolace stropů							
99	713111111RT2	...kladené vrchem, volně, dvouvrstvá	m2	167,02710	53,00	8 852,44	800-713	RTS 15/ II
		ST2 : 10,97*11,7		128,35000				
		ST3 : 6,87*5,63		38,68000				
	713 13 Montáž tepelné izolace stěn							
100	713131131R00	...lepením	m2	44,37060	93,00	4 126,47	800-713	RTS 15/ II
		vnitřní atika ST2 : (10,97+11,7)*2*0,29		13,15000				
		vrch - atiky ST2 : (10,97+11,7)*2*0,5		22,67000				
		vnitřní atika ST3 : 3,4*2		6,80000				
		vcch atiky ST3 : 2*5,84*0,15		1,75000				
	713 13-1 Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami							
101	713131152R00	...na trnel a hmoždinky - 6 ks/m2, na cihly plné	m2	63,20300	129,00	8 153,19	800-713	RTS 15/ II
		jih - sokl : 8,35*1,3+5,5*1,3+10,5*0,85		26,93000				
		východ - sokl : 12,72*0,8		10,18000				
		sever - sokl : 8,45*1,1+2,48*0,7+8,37*1,8		26,10000				
	713 13 Montáž tepelné izolace stěn							
	713 13-1 Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami							
	713 13-11 doplňkové práce							
102	713133112R00	...montáž zakládací lišty pro izolaci, plná cihla	m	50,77000	76,00	3 858,52	800-713	RTS 15/ II
		sokl 1.NP : (8,35+5,5+10,5+12,72)		37,07000				
		nad ČP. 84 : (4,9+1,2+7,6)		13,70000				
	712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní							
	712 39-1 textilie							
103	712391171R00	...podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textilie	m2	188,42230	32,00	6 029,51	800-711	RTS 15/ II
		ST2 : (10,97*11,7)		128,35000				
		vnitřní stana atiky - ST2 : (10,97+11,7)*0,3*2		13,60000				
		ST3 : 6,87*5,63		38,68000				
		vnitřní strana atiky - ST3 : (0,35+0,14)*5,84*2		5,72000				
		napojení na zeď - ST3 : 0,3*6,9		2,07000				
104	713393911R00	Montáž parozábrany, šikmé střechy, na bednění, přelep. spojů	m2	122,35620	46,00	5 628,39		Vlastní

		jih ST1 : (7,93*7,45)-0,36-(2,52*3,73)		49,32000				
		sever ST1 : (7,93*7,55)-0,73-(1,37*2,66)		55,50000				
		vikýř jih ST1b : 11,91		11,91000				
		vikýř sever ST1b : 5,63		5,63000				
105	283220013R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 200 g/m2; PVC-P, PES výztuž; μ = 15 000,0	m2	205,90433	296,00	60 947,68		Vlastní
		ST2 : (10,97*11,7)*1,1		141,18000				
		vnitřní stana atiky - ST2 : (10,97+11,7)*0,3*2		13,60000				
		ST3 : 6,87*5,63*1,1		42,55000				
		vnitřní strana atiky - ST3 : (0,35+0,14)*5,84*2*1,1		6,30000				
		napojení na zeď - ST3 : 0,3*6,9*1,1		2,28000				
106	2834656895.46	Deska polystyren EPS 100 S Stabil - spádové klíny, tl. 160-310 mm, průměrná tl. 240 mm	m2	282,36780	286,00	80 757,19		Vlastní
		podklad. vrstva - ST2 : (10,97*11,7)*1,1		141,18000				
		spádové klíny - ST2 : (10,97*11,7)*1,1		141,18000				
107	283754621R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,429 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	30,53050	121,00	3 694,19	SPCM	RTS 15/ II
		prořez 10% :						
		zateplení kastliku žaluzií :						
		2,58*2*1,1		5,68000				
		1,26*1,1		1,39000				
		2,6*1,1		2,86000				
		2,59*4*1,1		11,40000				
		1,885*1,1		2,07000				
		2,59*2*1,1		5,70000				
		1,31*1,1		1,44000				
108	28375464R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,564 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	69,52330	241,00	16 755,12	SPCM	RTS 15/ II
		prořez 10% :						
		jih : (8,35*1,3+5,5*1,3+10,5*0,85)*1,1		29,62000				
		východ : (12,72*0,8)*1,1		11,19000				
		sever : (8,45*1,1+2,48*0,7+8,37*1,8)*1,1		28,71000				
109	283754920R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch vroubkovaný; rovná hrana; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 0,571 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m2	30,53050	81,00	2 472,97	SPCM	RTS 15/ II
		prořez 10% :						
		zateplení kastliku žaluzií :						
		2,58*2*1,1		5,68000				
		1,26*1,1		1,39000				

		2,6*1,1		2,86000				
		2,59*4*1,1		11,40000				
		1,885*1,1		2,07000				
		2,59*2*1,1		5,70000				
		1,31*1,1		1,44000				
110	28375857R	deska izolační EPS 150 S; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,030 W/mK; R = 4,000 m2K/W; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m2	85,09182	340,00	28 931,22	SPCM	RTS 15/ II
		prořez 10% :						
		ST3 : 6,87*5,63*2*1,1		85,09000				
111	28376246R	deska izolační fasádní; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/mK; R = 3,200 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3	m2	16,39066	201,00	3 294,52	SPCM	RTS 15/ II
		prořez 10% :						
		vrchní- atika ST2 : (10,97+11,7)*2*0,29*1,1		14,46000				
		vrch atiky ST3 : 2*5,84*0,15*1,1		1,93000				
112	28376248R	deska izolační fasádní; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/mK; R = 4,450 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3	m2	32,41700	283,00	9 174,01	SPCM	RTS 15/ II
		prořez 10% :						
		vnitřek atiky ST2 : (10,97+11,7)*2*0,5*1,1		24,94000				
		vnitřní atika ST3 : 3,4*2*1,1		7,48000				
113	28376865R	deska izolační nadkrokevní; pěnový polyuretan; pero a drážka; tl. 160,0 mm; kašírování netkaná textilie, paropropustná hydroizolační fólie; součinitel tepelné vodivosti 0,024 W/mK; U = 0,147 W/m2K; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m2	122,80582	957,00	117 525,17	SPCM	RTS 15/ II
		hmotnost 30,00 kg/m3						
		prořez 10% :						
		jih ST1 : (7,93*7,45)-0,36-(2,52*3,73)*1,1		48,38000				
		sever ST1 : (7,93*7,55)-0,73-(1,37*2,66)*1,1		55,13000				
		vikýř jih ST1b : 11,91*1,1		13,10000				
		vikýř sever ST1b : 5,63*1,1		6,19000				
114	283769812R	deska izolační fasádní; pěnový polyuretan; rovná hrana; tl. 60,0 mm; kašírování flís; součinitel tepelné vodivosti 0,028 W/mK; R = 2,140 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m2	30,53050	340,00	10 380,37	SPCM	RTS 15/ II
		prořez 10% :						
		zateplení kastliku žaluzií :						
		2,58*2*1,1		5,68000				
		1,26*1,1		1,39000				
		2,6*1,1		2,86000				
		2,59*4*1,1		11,40000				
		1,885*1,1		2,07000				
		2,59*2*1,1		5,70000				

		1,31*1,1		1,44000				
115	55392893R	lišta soklová; s okapničkou; pro desky tl. 140 mm; materiál Al; tl. 0,70 mm	m	55,84700	48,00	2 680,66	SPCM	RTS 15/ II
		10% ztrátné, přesahy u rohů :						
		sokl 1.NP : (8,35+5,5+10,5+12,72)*1,1		40,78000				
		nad ČP. 84 : (4,9+1,2+7,6)*1,1		15,07000				
116	58556671.AR	malta lepicí vyrovnávací; na fasád. izol. desky; cementová; zmitost do 0,60 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,800 W/mK; μ 18,00	kg	316,01500	9,00	2 844,14	SPCM	RTS 15/ II
		spotřeba 5kg/m2 :						
		sokl - jih : (8,35*1,3+5,5*1,3+10,5*0,85)*5		134,65000				
		sokl - východ : 12,72*0,8*5		50,88000				
		sokl - sever : (8,45*1,1+2,48*0,7+8,37*1,8)*5		130,49000				
117	673522325R	fólie izolační střešní vzduchotěsná; parotěsná; plošná hmotnost 150 g/m2; PP textilie; kašírování hliníková fólie; sd od 100,00 m	m2	122,80582	60,00	7 368,35	SPCM	RTS 15/ II
		ztrátné 10% :						
		jih ST1 : (7,93*7,45)-0,36-(2,52*3,73)*1,1		48,38000				
		sever ST1 : (7,93*7,55)-0,73-(1,37*2,66)*1,1		55,13000				
		vikýř jih ST1b : 11,91*1,1		13,10000				
		vikýř sever ST1b : 5,63*1,1		6,19000				
118	69366164698R	Geotextilie separační 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	251,85424	31,00	7 807,48		Vlastní
		prořez 10% :						
		ST2 : (10,97*11,7)*1,1		141,18000				
		vnitřní stana atiky - ST2 : (10,97+11,7)*0,3*2*1,1		14,96000				
		ST3 : 6,87*5,63*2*1,1		85,09000				
		vnitřní strana atiky - ST3 : (0,35+0,14)*5,84*2*1,1+(0,1*5,84*2*1,1)		7,58000				
		napojení na zeď - ST3 : 0,3*6,9*1,1+(0,1*6,9*1,1)		3,04000				
119	69366197R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	36,21618	21,00	760,54	SPCM	RTS 15/ II
		přesah 10% :						
		ST3 : (6,38*4,81+(6,37+4,81)*2*0,1)*1,1		36,22000				
Díl:	721	Dešťová kanalizace				16 854,80		
	115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí							
	při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel, s tvarovkami pro všechny druhy potrubí a způsoby uložení,							
120	115201501R00	...montáž, DN 150 mm	m	1,20000	181,00	217,20	800-1	RTS 15/ II
		při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel, s tvarovkami pro všechny druhy potrubí a způsoby uložení,						
		napojení dešť. svodu - viz. pozn.1 : 1,2		1,20000				
121	115201511R00	...demontáž, DN 150 mm	m	1,20000	33,00	39,60	800-1	RTS 15/ II
		při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel, s tvarovkami pro všechny druhy potrubí a způsoby uložení,						
		napojení dešť. svodu - viz. pozn.1 : 1,2		1,20000				
	721 21-08 Demontáž kanalizačního příslušenství							

122	721210823R00	...vpusti střešní , DN 125	kus	2,00000	118,00	236,00	800-721	RTS 15/ II
		2		2,00000				
	721 24 Lapače střešních splavenin							
123	721242110RT1	...D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm	kus	3,00000	1 883,00	5 649,00	800-721	RTS 15/ II
		K2 : 2		2,00000				
		K4 : 1		1,00000				
	721 24-28 Demontáž lapačů střešních splavenin							
124	721242803R00	...DN 100	kus	3,00000	102,00	306,00	800-721	RTS 15/ II
		K2 : 2		2,00000				
		K4 : 1		1,00000				
125	18961626	Montáž odvětrání kanalizacei DN 125 - ST 2	kus	1,00000	290,00	290,00		Vlastní
		1		1,00000				
126	31122871	Montáž pojistného přepadu DN 125 - OV 3	kus	2,00000	290,00	580,00		Vlastní
		2		2,00000				
127	72121631434	Montáž střešní vpusti DN 125 - OV 1	kus	2,00000	290,00	580,00		Vlastní
		2		2,00000				
128	28348103R	vpust střešní plast; třída zatížení H 1,5; tepelně izolovaný; izolační límec; kalový koš; D odtok 125 mm; svislý	kus	2,00000	1 347,00	2 694,00		Vlastní
		2		2,00000				
129	28348124R	přepad pojistný plast; izolační límec; D odtok 125 mm; průřez odtoku kruh; l = 500,0 mm; mřížka kov	kus	2,00000	1 448,00	2 896,00		Vlastní
		OV 3 : 2		2,00000				
130	28348133R	komínek střešní odvětrací; izolační límec; DN 110 mm; v = 350,0 mm; s dešťovou krytkou	kus	1,00000	673,00	673,00		Vlastní
		1		1,00000				
131	28348261R	nástavec střešní vpusti; PA; DN 125 mm; š = 360 mm; l = 260 mm; příslušenství bitumenový límec, těsnicí kroužek; pro tepelnou izolaci 40 až 220 mm	kus	2,00000	1 347,00	2 694,00		Vlastní
		2		2,00000				
Díl:	735	Otopná tělesa				11 854,50		
	735 89 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot							
	735 89-1 otopných těles vodorovně 100 m							
132	735890802R00	...z objektů výšky přes 6 do 12 m	t	7,35000	950,00	6 982,50	800-731	RTS 15/ II
		21*0,35		7,35000				
133	735411812124	Demontáž akumulačních kamen vč. úpravy elektroinstalací	kus	21,00000	232,00	4 872,00		Vlastní
		21		21,00000				
Díl:	762	Konstrukce tesařské				76 402,71		
	762 34 Bednění , laťování a rošty							
	762 34-1 montáž							

	762 34-12 laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí								
134	762342202R00	...do 220 mm, vodorovné	m2	621,60000	67,00	41 647,20	800-762	RTS 15/ II
		ST1 : 7,77*40*2		621,60000				
135	762431225R00	Obložení stěn montáž deskou dřevoštěpkovou, tloušťky do 8 mm	m2	18,61700	42,00	781,91		Vlastní
		ochrana nopové fólie : (13,2*0,835)+(10,85*0,7)		18,62000				
	762 44 Obložení atiky							
	762 44-2 s dodávkou řeziva							
136	762441113RT2	...1 vrstva, z dřevoštěpkových desek, tloušťky 18 mm, upevnění hmoždinkami a šrouby	m2	39,33196	319,00	12 546,90	800-762	RTS 15/ II
		ST3 - okapní hrana : 6,87*0,5		3,44000				
		bednění atiky - ST2 : (0,58*47,42)*1,1		30,25000				
		bednění atiky - ST3 : (5,7*2*0,45)*1,1		5,64000				
	765 79-9 Montáž ostatních konstrukcí na střeše							
137	765799231R00	...montáž kontralaťování při vzdálenosti latí do 1 m	m2	122,35620	16,00	1 957,70	800-765	RTS 15/ II
		jih ST1 : (7,93*7,45)-0,36-(2,52*3,73)		49,32000				
		sever ST1 : (7,93*7,55)-0,73-(1,37*2,66)		55,50000				
		vikýř jih ST1b : 11,91		11,91000				
		vikýř sever ST1b : 5,63		5,63000				
138	60510011R.	Lať střešní profil smrkový 40/60 mm dl = 3 - 5 m - impregnace proti dřevokaz. houbám a plísni	m	683,76000	15,00	10 256,40		Vlastní
		prořez 10% :						
		ST1 : 7,77*40*2*1,1		683,76000				
139	60510057R.	Lať profil dřevěný 60/60 mm l = 3 m a výše - impregnace proti dřevokaz. houbám a plísni	m	150,94200	21,00	3 169,78		Vlastní
		prořez 10% :						
		7,45*8*1,1		65,56000				
		7,55*8*1,1		66,44000				
		3,35*3*1,1		11,05000				
		2,39*3*1,1		7,89000				
140	60725012R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 15,0 mm	m2	18,61700	130,00	2 420,21	SPCM	RTS 15/ II
		(13,2*0,835)+(10,85*0,7)		18,62000				
141	673522370R	páska těsnicí butylkaučuk; pod kontralatě; samolepicí; oboustranně; tl. 2,00 mm; š = 50,0 mm; l = 25,00 m; funkce vodotěsnost	m	150,94200	24,00	3 622,61	SPCM	RTS 15/ II
		150,942		150,94000				
Díl:	763	Dřevostavby				4 440,37		
	763 61 Opláštění z dřevoštěpkových desek							
	vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu							
142	763611122R00	...bednění střech, z desek tl. do 18 mm, na P+D, sponkované	m2	16,64310	82,00	1 364,73	800-763	RTS 15/ II
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
		jižní vikýř : 2,6*3,35+1,75+1,45		11,91000				

		severní vikýř : 1,29*2,39+0,9+0,75		4,73000				
143	60726014.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm	m2	18,30741	168,00	3 075,64	SPCM	RTS 15/ II
		prořez 10% :						
		bednění vikýřů : 16,6431*1,1		18,31000				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				158 526,96		
	764 01-12 Oplechování říms a okapů z pozinkovaného plechu							
	764 01-121 výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací							
144	764322230R00	...okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 mm	m	14,56400	122,00	1 776,81	800-764	RTS 15/ II
		prostřih 10% :						
		K2 : 13,24*1,1		14,56000				
	764 01-12 Oplechování říms a okapů z pozinkovaného plechu							
	764 01-128 montáž včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci							
145	764321291R00	...oplechování říms pod nadřímsovým žlabem	m	3,74000	382,00	1 428,68	800-764	RTS 15/ II
		K14 : 3,74		3,74000				
	764 01-15 Žlaby z pozinkovaného plechu							
	764 01-158 montáž vč. spojovacích prostředků							
	764 01-1581 žlabů a příslušenství							
146	764352291R00	...žlabů Pz podokapních půlkruhových	m	10,97000	107,00	1 173,79	800-764	RTS 15/ II
		K4 : 8,37+2,6		10,97000				
	764 01-15 Žlaby z pozinkovaného plechu							
	764 01-158 montáž vč. spojovacích prostředků							
	764 01-1581 žlabů a příslušenství							
147	764352292R00	...háků Pz půlkruhových	kus	10,00000	46,00	460,00	800-764	RTS 15/ II
		K4 : 10		10,00000				
	764 01-15 Žlaby z pozinkovaného plechu							
	764 01-158 montáž vč. spojovacích prostředků							
	764 01-1581 žlabů a příslušenství							
148	764355291R00	...žlabů Pz nástřešních oblých	m	13,24000	170,00	2 250,80	800-764	RTS 15/ II
		K2 : 13,24		13,24000				
	764 01-15 Žlaby z pozinkovaného plechu							
	764 01-158 montáž vč. spojovacích prostředků							
	764 01-1581 žlabů a příslušenství							
149	764355292R00	...háků Pz nástřešních oblých	kus	30,00000	26,00	780,00	800-764	RTS 15/ II
		K2 : 30		30,00000				
	764 01-19 Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu							
	764 01-198 montáž vč. spojovacích prostředků							
150	764391291R00	...závětrné lišty	m	14,90000	182,00	2 711,80	800-764	RTS 15/ II
		K 13 : 14,9		14,90000				

	764 01-25 Odpadní trouby z pozinkovaného plechu								
	764 01-258 montáž vč. spojovacích prostředků								
151	764454291R00	...trub Pz odpadních kruhových	m	22,11000	111,00	2 454,21	800-764	RTS 15/ II
		K2 : 2*8,69		17,38000				
		K4 : 4,05+0,68		4,73000				
	764 01-25 Odpadní trouby z pozinkovaného plechu								
	764 01-258 montáž vč. spojovacích prostředků								
152	764454293R00	...kolena Pz kruhového	kus	8,00000	125,00	1 000,00	800-764	RTS 15/ II
		K2 : 6		6,00000				
		K4 : 2		2,00000				
	764 02-21 Oplechování parapetů z hliníkového plechu včetně rohů								
	764 02-211 výroba a montáž								
153	764410360R00	...z hliníkového plechu , tloušťky 0,80 mm, rš 400 mm	m	56,26500	398,00	22 393,47	800-764	RTS 15/ II
		včetně rohů						
		prořez 10% :						
		K9 : 51,15*1,1		56,27000				
	764 02-21 Oplechování parapetů z hliníkového plechu včetně rohů								
	764 02-218 montáž								
154	764410491R00	...oplechování parapetů	m	1,22500	255,00	312,38	800-764	RTS 15/ II
		včetně rohů						
		K15 : 1,225		1,23000				
	764 07-23 Oplechování zdí a nadezdívek z ocelových plechů s povrchovou úpravou včetně rohů								
	764 07-231 výroba a montáž								
155	764928303RT2	...rš 400 mm	m	13,90000	140,00	1 946,00	800-764	RTS 15/ II
		včetně rohů						
		K8 : 13,9		13,90000				
	764 21-12 Demontáž oplechování								
156	764321850R00	...říms pod nadřímsovým žlabem, rš 900 mm, sklonu do 30°	m	3,74000	34,00	127,16	800-764	RTS 15/ II
		římsa nad vchodem : 3,74		3,74000				
157	764322830R00	...okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu do 30°	m	7,76500	19,00	147,54	800-764	RTS 15/ II
		zasedací místnost : 7,765		7,76000				
158	764322831R00	...okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	15,54000	22,00	341,88	800-764	RTS 15/ II
		sever, jih - šikmá střecha : 7,77+7,77		15,54000				
	764 21-16 Demontáž střešních otvorů								
159	764362810R00	...střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu do 30°	kus	1,00000	33,00	33,00	800-764	RTS 15/ II

		1		1,00000					
160	764367800R00	...oplechování střešního vikýře, , sklonu do 30°	m2	12,11800	67,00	811,91	800-764	RTS 15/ II	
		vikýř - jih : 3,47*2,6		9,02000					
		vikýř - sever : 2,4*1,29		3,10000					
	764 21-21 Demontáž oplechování parapetů								
161	764410850R00	...rš od 100 do 330 mm	m	20,40000	33,00	673,20	800-764	RTS 15/ II	
		okapnice meziokenních prohlubní : 20,4		20,40000					
	764 21-23 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek								
162	764430840R00	...rš od 330 do 500 mm	m	1,06000	34,00	36,04	800-764	RTS 15/ II	
		zídka u průjezdu (1.NP) : 1,06		1,06000					
163	2846562506R	Monntáž kačírkové lišty K10, nerez 120/130 mm, dl. 2m , vč. lišty, příponek a PVC pásků	kus	16,11500	1 404,00	22 625,46		Vlastní	
		prořez 10% :							
		K10 : 29,3/2*1,1		16,11000					
164	676467491R00	Montáž výztužné lišty poplastované rohové a koutové	m	142,54000	34,00	4 846,36		Vlastní	
		ST3 - vnitřní : 5,74*2+6,87		18,35000					
		ST3 - vnější : 5,74*2		11,48000					
		ST2 - vnitřní : (10,96+11,7)*2+(0,6*2+0,5)		47,02000					
		ST2 - vnější : (10,96+11,7)*2		45,32000					
		ST3 - napojení na zeď : 6,87		6,87000					
		komín východ : (0,6*2+0,5)		1,70000					
		komín západ : (0,16*2+2,01)		2,33000					
		ST3 - okapnice : 6,87		6,87000					
		K 11 : 2,6		2,60000					
165	76414814920R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 145 mm	m	22,44000	308,00	6 911,52		Vlastní	
		ztrátné 10% :							
		K16 : 20,4*1,1		22,44000					
166	76426781620R00	Demontáž okapních svodů, průměr do 150mm	m	20,50000	24,00	492,00		Vlastní	
		8,3+8,4+3,8		20,50000					
167	76429468565	Oplechování nadokenních žaluzií, poplast. plech rš 165 mm, materiál+ montáž	m	44,07700	179,00	7 889,78		Vlastní	
		prořez 10% :							
		K7 : 40,07*1,1		44,08000					
	764 01-16 Střešní otvory z pozinkovaného plechu								
	764 01-168 montáž vč. spojovacích prostředků								
168	764367291R00	...oplechování vikýře rozvinuté plochy do 6 m2	m2	16,64310	491,00	8 171,76	800-764	RTS 15/ II	
		jižní vikýř : 2,6*3,35+1,75+1,45		11,91000					
		severní vikýř : 1,29*2,39+0,9+0,75		4,73000					
	764 21-21 Demontáž oplechování parapetů								
169	764410880R00	...rš od 400 do 600 mm	m	54,85500	38,00	2 084,49	800-764	RTS 15/ II	

		okenní par. : 51,15		51,15000					
		vikýř : 2,58		2,58000					
		východ - okno : 1,125		1,13000					
170	7644468340.R00	Demontáž oplechování atiky,rš od 330 do 500 mm	m	44,14000	34,00	1 500,76			Vlastní
		(11,63*2)+4,84+4,84+5,5+5,7		44,14000					
171	764521590	Oplechování atiky poplast. plech rš 700 mm, materiál+ montáž	m	47,72000	369,00	17 608,68			Vlastní
		47,72		47,72000					
	764 07-23 Oplechování zdí a nadezdívek z ocelových plechů s povrchovou úpravou včetně rohů								
	764 07-231 výroba a montáž								
172	764928303R00	...rš 400 mm	m	1,06000	296,00	313,76	800-764		RTS 15/ II
		zídka u průjezdu (1.NP) : 1,06		1,06000					
173	76546546700	Montáž oplechování parapetu, poplast. plech tl. 0,8 mm, rš 760, RAL9005 vč. materiálu	m	2,83250	347,00	982,88			Vlastní
		prořez 10% :							
		K3 : 2,575*1,1		2,83000					
174	767468621R00	Oplechování atiky poplast. plech rš 600 mm, materiál+ montáž	m	10,92000	339,00	3 701,88			Vlastní
		K12 : 2*5,46		10,92000					
175	13348972R	ocel. falc. plech. krytina vikýře, FeZn tl. 0,7 mm, poplastovaný	m2	19,13956	289,00	5 531,33			Vlastní
		prořez 15% :							
		jižní vikýř : (2,6*3,35+1,75+1,45)*1,15		13,70000					
		severní vikýř : (1,29*2,39+0,9+0,75)*1,15		5,44000					
176	13851072R	plech ocelový s povrchovou úpravou tvrdý; tl. 0,70 mm; rovinná tabule 1230x2000mm; pozinkováno	m2	7,02944	289,00	2 031,51	SPCM		RTS 15/ II
		prořez 10% :							
		K5 : 0,39*1,06*1,1		0,45000					
		K8 : 0,43*13,9*1,1		6,57000					
177	55324746104R	Lišta poplastovaná pod zakládací profil TI rš = 200 mm l = 2 m	kus	3,77850	178,00	672,57			Vlastní
		prořez 10% :							
		ST3 - napojení na zeď : 6,87/2*1,1		3,78000					
178	55326100R	lišta koutová vnitřní; plech žárově pozinkovaný, povrch měkčené PVC; rš = 100 mm; l = 2 000 mm	kus	35,95350	89,00	3 199,86	SPCM		RTS 15/ II
		prořez 10% :							
		ST3 : (5,74*2+6,87)/2*1,1		10,09000					
		ST2 : ((10,96+11,7)*2+(0,6*2+0,5))/2*1,1		25,86000					
179	55326101R	lišta koutová vnější; plech žárově pozinkovaný, povrch měkčené PVC; rš = 100 mm; l = 2 000 mm	kus	31,24000	94,00	2 936,56	SPCM		RTS 15/ II
		ztrátné 10% :							
		ST3 : (5,74*2)/2*1,1		6,31000					
		ST2 : ((10,96+11,7)*2)/2*1,1		24,93000					

180	55326102R	lišta stěnová tmelicí, vyhnutá; plech žárově pozinkovaný, povrch měkčené PVC; rš = 70 mm; l = 2 000 mm	kus	2,21650	77,00	170,67	SPCM	RTS 15/ II
		prořez 10% :						
		komín východ : (0,6*2+0,5)/2*1,1		0,94000				
		komín západ : (0,16*2+2,01)/2*1,1		1,28000				
181	55326105R	okapnice plech žárově pozinkovaný, povrch měkčené PVC; rš = 250 mm; l = 2 000 mm	kus	5,20850	222,00	1 156,29	SPCM	RTS 15/ II
		ztrátné 10% :						
		ST3 - okapnice : 6,87/2*1,1		3,78000				
		K 11 : 2,6/2*1,1		1,43000				
182	553420519R	parapet vnější š = 400 mm; materiál - jádro Al; materiál - povrch polyesterová barva; l = 6 000,0 mm; tl = 1,4 mm; s nosem; h nosu= 25 mm	m	1,22500	465,00	569,63	SPCM	RTS 15/ II
		K15 : 1,225		1,23000				
183	553507321R	lišta závětrná ocel; pro taškovou krytinu - vrchní; povrch. úprava pozink + PE, mat	kus	8,19500	422,00	3 458,29	SPCM	RTS 15/ II
		ztratné 10% :						
		K 13 : 14,9/2*1,1		8,20000				
184	55351250.AR	žlab podokapní ocel. plech pozink + PE; l = 4000,0 mm; průměr žlabu 125 mm; rš = 250 mm; barva šedá, černá, červená, bílá, zelená	m	12,06700	144,00	1 737,65	SPCM	RTS 15/ II
		prořez 10% :						
		K4 : (8,37+2,6)*1,1		12,07000				
185	55351256.AR	roura svodová ocel. plech pozink + PE; DN 100,0 mm; l = 3000,0 mm; barva šedá, černá, červená, bílá, zelená	m	24,32100	192,00	4 669,63	SPCM	RTS 15/ II
		prořez 10% :						
		K2 : (2*8,69)*1,1		19,12000				
		K4 : (4,05+0,68)*1,1		5,20000				
186	55351264.AR	hák žlabový s přichytným jazýčkem; ocel. plech pozink + PE; dl. 210 mm; průměr žlabu 125 mm; barva šedá, černá, červená, bílá, zelená	kus	10,00000	86,00	860,00	SPCM	RTS 15/ II
		K4 : 10		10,00000				
187	55351288.AR	objímka svodové roury se sponou na šroub; ocel. plech pozink + PE; DN 100,0 mm; barva šedá, černá, červená, bílá, zelená	kus	40,00000	68,00	2 720,00	SPCM	RTS 15/ II
		K2 : 30		30,00000				
		K4 : 10		10,00000				
188	55351291.AR	koleno okapového svodu ocel. plech pozink + PE; 70,0 °; d svodu 100 mm; barva šedá, černá, červená, bílá, zelená	kus	8,00000	236,00	1 888,00	SPCM	RTS 15/ II
		K2 : 6		6,00000				
		K4 : 2		2,00000				
189	553522680R	hák žlabový nástřešní s podpěrou celokovový; plech pozink; l = 540 až 560 mm; rš žlabu 330 mm	kus	30,00000	44,00	1 320,00	SPCM	RTS 15/ II
		K2 : 30		30,00000				
190	5535304100R	žlab nástřešní barvený legovaný hliník; 700 x 1 mm; barva hnědá, šedá, antracitová	m	14,56400	523,00	7 616,97	SPCM	RTS 15/ II
		prořez 10% :						

		K2 : 13,24*1,1		14,56000				
Díl:	765	Krytiny tvrdé				97 752,24		
	765 32 Demontáž vláknocementové krytiny							
191	765321810R00	...ze čtverců nebo šablon, na bednění s lepenkou, do suti	m2	104,54300	111,00	11 604,27	800-765	RTS 15/ II
		jižní strana : (7,43*7,84)-(2,6*3,64)-(0,6*0,6)		48,43000				
		severní strana : (7,54*7,84)-(1,09*2,42)-(0,6*0,6)		56,12000				
	765 32-1 Krytina vláknocementová, čtverci nebo šablonami							
192	765322211RT1	...jednoduchá, jednoduché krytí, na laťování	m2	104,81620	566,00	59 325,97	800-765	RTS 15/ II
		jih ST1 : (7,93*7,45)-0,36-(2,52*3,73)		49,32000				
		sever ST1 : (7,93*7,55)-0,73-(1,37*2,66)		55,50000				
193	765322701R00	...doplňky, protisněhová zábrana	kus	140,00000	48,00	6 720,00	800-765	RTS 15/ II
		(17*5)+(11*5)		140,00000				
194	765322703RT1	...doplňky, prostup ventilační	kus	15,00000	1 058,00	15 870,00	800-765	RTS 15/ II
		15		15,00000				
195	765322705RT1	...doplňky, odvětrávací hlavice	kus	4,00000	1 058,00	4 232,00	800-765	RTS 15/ II
		OV4 : 2		2,00000				
		OV5 : 2		2,00000				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				14 147,00		
	766 62-2 Montáž střešních oken							
196	766624042R00	...rozměru 78/98 - 118 cm	kus	1,00000	1 138,00	1 138,00	800-766	RTS 15/ II
		1		1,00000				
197	553530045R	lemování pro střešní okno barevný legovaný hliník; střešní krytina falcovaná; š. okna 780 mm; h okna 980 mm	kus	1,00000	4 228,00	4 228,00	SPCM	RTS 15/ II
		OK19 : 1		1,00000				
198	61140252.AR	okno střešní š = 780 mm; h = 980,0 mm; kyvné; křídlo a rám dřevo; opiechování lak. hliník; ovládání ruční; Uokna 1,20 W/m2K; ventilační klapka; barva transparentní	kus	1,00000	8 781,00	8 781,00	SPCM	RTS 15/ II
		OK19 : 1		1,00000				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				310 546,07		
	762 63-8 Demontáž vrat včetně kování							
199	762631802R00	...plochy do 8 m2	m2	14,31462	121,00	1 732,07	800-762	RTS 15/ II
		2,4*2,744		6,59000				
		2,34*3,303		7,73000				
	767 65 Montáž vrat							
	včetně dokončení okování dvířek průchodových,							
200	767657220R00	...zvedacích, osazených do ocelové zárubně z dílů, o ploše přes 6 do 9 m2	kus	2,00000	4 892,00	9 784,00	800-767	RTS 15/ II
		včetně dokončení okování dvířek průchodových,		2,00000				
		2						
201	283759162718	D+M žaluzie (viz. OV2) vč. kastliku, motor. pohon 6Nm, vodících lišt, kotvení	soubor	1,00000	237 326,00	237 326,00		Vlastní
		viz. výpis D1.1.C4 : 1		1,00000				

202	333666	D+M prodloužení konzole pro klimatizační jednotku Pz	ks	1,00000	1 840,00	1 840,00		Vlastní
		1		1,00000				
203	3489293841	Demontáž a zpětná montáž přístřešku nad bankomatem (Z 02)	kus	1,00000	1 452,00	1 452,00		Vlastní
		1		1,00000				
204	46878626871	Demontáž+zpětná montáž antény - ST2	kus	1,00000	920,00	920,00		Vlastní
		1		1,00000				
205	52727656413	Nerezová revizní dvířka elektro 1250x400mm, (Z 07),dodávka+montáž, síla plechu 1,5mm, povrch. úprava: broušený nerez	kus	1,00000	13 078,00	13 078,00		Vlastní
		1		1,00000				
206	5272769852	D+M Střešní výlez 450x550mm, (Z 06), otevírání o 180°, povrch. úprava: žár pozink+černý epoxid. nátěr	kus	1,00000	5 327,00	5 327,00		Vlastní
		1		1,00000				
207	5272783737	Osazení+dodávka ochran. sloupku, r=95mm, tl.8 mm, výška =1m, včetně beton. základu (Z 04), povrch. úprava: pozink+epoxid. barva černá	kus	2,00000	1 840,00	3 680,00		Vlastní
		2		2,00000				
208	5272786841	Nerezová revizní dvířka plyn (Z 05), dodávka+montáž, povrch: broušený nerez, bezp. zámek	kus	1,00000	8 234,00	8 234,00		Vlastní
		1		1,00000				
209	57061688263	Nerezová revizní dvířka elektro 250x200mm, (Z 08),dodávka+montáž, síla plechu 1,5mm, povrch. úprava: broušený nerez	kus	1,00000	2 422,00	2 422,00		Vlastní
		1		1,00000				
210	76432129859	DMT+ZM Prvků na fasádě viz tech. zpráva D str. 10	soubor	1,00000	7 266,00	7 266,00		Vlastní
		1		1,00000				
211	7643218201211	DMT+ZM Elektroinstalací na fasádě viz tech. zpráva D str. 10	soubor	1,00000	5 327,00	5 327,00		Vlastní
		1		1,00000				
212	D.46816156	demontáž stávajícího žebříku na střeše budovy	kus	1,00000	533,00	533,00		Vlastní
		1		1,00000				
213	M.4492894	Osazení nového ocel. žebříku na střeše budovy, dodávka+montáž, (Z 01), povrch. úprava: žár.pozink+epoxid. barva černá	kus	1,00000	11 625,00	11 625,00		Vlastní
		1		1,00000				
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				76 041,00		
214	44645681354	D+M žulového obkladu KA1, tl. 18mm, zkosené hrany, vč. lepení k podkladu, parapetu tl. 30mm, zaměření	soubor	1,00000	76 041,00	76 041,00		Vlastní
		1		1,00000				
Díl:	784	Malby				35 922,65		
	784 42-9 Opravy malby vápenné se začištěním							
215	784422921R00	...v místnostech do 3,8 m, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné, s oškrabáním	m2	250,00000	26,00	6 500,00	800-784	RTS 15/ II
		50% malby : 500*0,5		250,00000				
	784 45 Malby z malířských směsí							
216	784195412R00	...otěruvzdorné, , bělost 92 %, dvojnásobné	m2	500,00000	42,00	21 000,00	800-784	RTS 15/ II

		stěny k exteriéru 100% : 500		500,00000				
217	784195612R00	...protiplísňové, , bílé, dvojnásobné	m2	31,07935	50,00	1 553,97	800-784	RTS 15/ II
		PD 4 : 11,28*2,77		31,25000				
		-(0,25*0,665)		-0,17000				
218	619991011	Zakrytí konstrukcí fólií a páskou	m2	185,64000	37,00	6 868,68		Vlastní
		30% podl. plochy : 618,8*0,3		185,64000				
Díl:	M99	Ostatní práce "M"				484,00		
219	M99235	Přemístění betonových prvků před budovou	soubor	1,00000	484,00	484,00		Vlastní
		1		1,00000				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				24 239,85		
	979 08-4 Poplatek za skládku							
220	979990001R00	...stavební suti	t	40,26615	387,00	15 583,00	801-3	RTS 15/ II
		40,26615		40,27000				
221	979990141R00	...polystyren+omítka	t	0,41660	1 162,00	484,09	801-3	RTS 15/ II
		0,4166		0,42000				
222	979990201R00	...azbestocementové výrobky	t	1,46360	2 422,00	3 544,84	801-3	RTS 15/ II
		1,4636		1,46000				
	979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot							
	bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním							
223	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	34,79635	124,00	4 314,75	832-1	RTS 15/ II
		bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním						
	979 09-31 Uložení suti na skládku							
	s hrubým urovnáním							
224	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	34,79635	9,00	313,17	800-6	RTS 15/ II
		s hrubým urovnáním						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				797 874,00		
225	R.36625336	Ústřední vytápění, NTL plynovod - viz. samostat. položkový rozpočet (příloha č. 1)	soubor	1,00000	678 863,00	678 863,00		Vlastní
		1		1,00000				
226	R.67816828	Elektroinstalace - viz. samostat. položkový rozpočet (příloha č. 2)	soubor	1,00000	88 500,00	88 500,00		Vlastní
		1		1,00000				
227	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 452,00	1 452,00		RTS 15/ II
228	005122020R	Silniční, železniční či kolejový provoz	Soubor	1,00000	24 216,00	24 216,00		RTS 15/ II
		1		1,00000				
229	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	4 843,00	4 843,00		RTS 15/ II
		1		1,00000				
Díl:	ON	Ostatní náklady				65 336,00		
230	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	34 320,00	34 320,00		RTS 15/ II
231	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 906,00	2 906,00		RTS 15/ II

		1		1,00000				
232	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	4 843,00	4 843,00		RTS 15/ II
233	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	den	150,00000	97,00	14 550,00		RTS 15/ II
		nájem - zábor chodníku ZKD : 30*5		150,00000				
	220 89 Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení							
234	220890202R00	Revize	Soubor	2,00000	3 390,00	6 780,00	M22	RTS 15/ II
		revize komínů : 2		2,00000				
235	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	1 937,00	1 937,00		RTS 15/ II

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti MÚ Nechanice
Objekt: ústřední vytápění , NTL plynovod JKSO:
Část: EČO:
Objednatel: Zpracoval:
Zhotovitel: Datum: 18.2.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**5 500,00**	**0,000**
	9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**5 500,00**	**0,000**
0	938925	Vysekání drážky ve zdivu vč. záhozu	m	30,000	185,00	5 550,00	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**662 133,60**	**3,108**
	713	**Izolace tepelné**				**6 050,00**	**0,000**
1	*713114*	*Izolace potrubí v tl. 20mm dn 22 , 28 , 35 vč. MTZ*	*m*	*50,000*	*65,00*	3 250,00	*0,000*
54	*7131141*	*Izolace rozdělovače a sběrače DN 65*	*m*	*3,000*	*650,00*	1 950,00	*0,000*
55	*7131142*	*Izolace HVDT 2*	*kus*	*1,000*	*850,00*	850,00	*0,000*
	721	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**				**6 755,00**	**0,064**
78	721174023	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 50	m	5,000	281,00	1 405,00	0,046
79	7211740241	Napojení na stávající lit. potrubí DN 70	kus	1,000	850,00	850,00	0,009
80	7211740242	Přečerpávací box kondenzátu	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	0,009
	722	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**				**1 478,40**	**0,001**
76	722176012	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 20 mm	m	0,300	153,00	45,90	0,000
0	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN 15	kus	1,000	143,00	143,00	0,000
0	722224111	Kohout závitový plnicí nebo vypouštěcí PN 6 DN 15 s jedním závitem	kus	1,000	89,50	89,50	0,000
77	722224112	Napojení na stávající potrubí vnitřního vodovodu	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	0,001
	723	**Zdravotechnika - vnitřní plynovod**				**36 651,50**	**0,786**
2	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	5,000	338,00	1 690,00	0,072
3	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	29,000	350,00	10 150,00	0,358
4	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32	m	23,000	420,00	9 660,00	0,337
0	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	2,000	1 040,00	2 080,00	0,008
0	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	soubor	2,000	282,00	564,00	0,000
5	723190203	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 20	soubor	2,000	980,00	1 960,00	0,009
6	723213334	Kohout kulový přímý plnoprůtokový s 2x vnitřním závitem PN 42 do 185°C niklovaný 3/4"	kus	2,000	280,00	560,00	0,001
7	723213335	Kohout kulový přímý plnoprůtokový s 2x vnitřním závitem PN 35 do 185°C niklovaný 1"	kus	4,000	425,00	1 700,00	0,003
0	723239102	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 3/4 ostatní typ	kus	1,000	74,50	74,50	0,000
0	723239103	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 ostatní typ	kus	2,000	81,50	163,00	0,000
8	72323921	Regulátor tlaku plynu 300/2kPa - (10m3/h)	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	0,000
9	72323922	Montáž regulátoru tlaku plynu	kus	1,000	850,00	850,00	0,000
0	72323923	Revize plynovodu	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000

	731	**Ústřední vytápění - kotelny**				**205 300,00**	**0,001**
10	73110211	Plynový kondenzační kotel Q-47kW (13-47kW)	kus	1,000	73 500,00	73 500,00	0,000
11	73110212	Plynový kondenzační kotel Q-26kW (3-26kW) s vestavěným ohřívačem TV o objemu 45l	kus	1,000	56 000,00	56 000,00	0,000
0	7311022	Montáž kondenzační kotel	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	0,000
47	73110221	Uvedení kotle do provozu	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	0,000
12	7311025	Prostorový přístroj ke kotli Q-26kW	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	0,000
13	73110251	ekvitermní regulátor + rozšiřující modul pro tři okruhy	kus	1,000	16 500,00	16 500,00	0,000
14	73110252	dálkové ovládání ekvitermní křivky	kus	2,000	4 200,00	8 400,00	0,000
0	7311026	Montáž regulace a uvedení kotle do provozu	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	0,000
15	7311027	Koaxiální odkouření 60/100 - 1,5m vč. střešního nástavce	soub	1,000	7 800,00	7 800,00	0,000
16	73110271	Koaxiální odkouření 80/125 - 1,5m vč. střešního nástavce	soub	1,000	8 200,00	8 200,00	0,000
0	7311028	Montáž odkouření	soub	2,000	2 500,00	5 000,00	0,000
	732	**Ústřední vytápění - strojovny**				**54 663,00**	**0,394**
24	732111125	Rozdělovače a sběrače tělesa DN 65	kus	2,000	1 720,00	3 440,00	0,148
25	732111225	Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 65	kus	6,000	239,00	1 434,00	0,037
27	732111312	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 20	kus	4,000	134,00	536,00	0,002
26	732111314	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25	kus	4,000	154,00	616,00	0,003
28	732111316	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40	kus	2,000	221,00	442,00	0,002
17	732331515	Nádoba tlaková expanzní s membránou typ Expanzomat B PN 0,3 o obsahu 50 litrů	soubor	1,000	1 770,00	1 770,00	0,018
48	7323315151	Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami Q=1,5m3/h, P=40kPa	kus	1,000	8 300,00	8 300,00	0,018
49	7323315152	Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami Q=0,3m3/h, P=20kPa	kus	2,000	7 800,00	15 600,00	0,037
50	7323315153	kompakrtní měřič tepla Qp=2,5m3/h vč. kulových kohoutů a jímky	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	0,018
51	7323315154	kompakrtní měřič tepla Qp=0,6m3/h vč. kulových kohoutů a jímky	kus	2,000	4 800,00	9 600,00	0,037
52	7323315155	Montáž kompakrtního měřiče tepla vč. kulových kohoutů a jímky	kus	3,000	650,00	1 950,00	0,055
53	7323315156	Hydraulický vyrovnávač tlaku HVDT 2, 4m3/h vč. montáže	kus	1,000	5 800,00	5 800,00	0,018
75	732429111	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí	soubor	3,000	125,00	375,00	0,000
	733	**Ústřední vytápění - potrubí**				**113 024,00**	**0,367**
19	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	95,000	209,00	19 855,00	0,064
20	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	110,000	233,00	25 630,00	0,101
21	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	120,000	258,00	30 960,00	0,112
22	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	50,000	510,00	25 500,00	0,075
23	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5	m	4,000	675,00	2 700,00	0,007
29	733223107	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5	m	4,000	850,00	3 400,00	0,009
0	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	383,000	13,00	4 979,00	0,000
	734	**Ústřední vytápění - armatury**				**62 299,20**	**0,058**
0	734209102	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8	kus	16,000	19,10	305,60	0,000
40	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	26,000	19,10	496,60	0,001
0	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	50,000	61,00	3 050,00	0,002
0	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	12,000	73,50	882,00	0,000
0	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	3,000	80,50	241,50	0,000
30	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	8,000	94,00	752,00	0,000
43	734209123	Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2	kus	2,000	79,50	159,00	0,000
44	734209124	Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4	kus	1,000	92,50	92,50	0,000

41	734241214	Ventil závitový zpětný přímý Ve 3030 G 3/4	kus	2,000	130,00	260,00	0,001
42	734241216	Ventil závitový zpětný přímý Ve 3030 G 5/4	kus	1,000	314,00	314,00	0,001
0	734261224	Šroubení přímé Ve 4300 G 3/4	kus	6,000	154,00	924,00	0,002
31	734261225	Šroubení přímé Ve 4300 G 1	kus	3,000	212,00	636,00	0,001
32	734261226	Šroubení přímé Ve 4300 G 5/4	kus	4,000	347,00	1 388,00	0,004
0	734291112	Kohout závitový plnicí a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 3/8	kus	16,000	106,00	1 696,00	0,006
34	734291243	Filtr závitový přímý s vnitřními závity PN 16 do 130°C G 3/4	kus	3,000	329,00	987,00	0,001
35	734291245	Filtr závitový přímý s vnitřními závity PN 16 do 130°C G 1 1/4	kus	2,000	590,00	1 180,00	0,002
36	734292773	Kohout závitový kulový přímý plnoprůtokový niklovaný s páčkou G 3/4	kus	12,000	264,00	3 168,00	0,004
38	734292774	Kohout závitový kulový přímý plnoprůtokový niklovaný s páčkou G 1	kus	3,000	386,00	1 158,00	0,002
37	734292775	Kohout závitový kulový přímý plnoprůtokový niklovaný s páčkou G 1 1/4	kus	8,000	535,00	4 280,00	0,006
56	734411112	Teploměr přímý s ochranným pouzdrem velký	kus	6,000	320,00	1 920,00	0,004
0	734419111	Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou	kus	6,000	149,00	894,00	0,002
0	734421	Manometr 0-400kPa	kus	1,000	420,00	420,00	0,000
0	734422	Termostatická hlavice	kus	21,000	335,00	7 035,00	0,006
0	734423	Připojovací šroubení	kus	25,000	460,00	11 500,00	0,007
39	734424	Automatický odvzdušňovací ventil 3/8"	kus	16,000	185,00	2 960,00	0,004
45	734425	3-cestný ventil DN 20-6,3 + servopohon	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	0,000
46	734426	3-cestný ventil DN 15-1,6 + servopohon	kus	2,000	5 200,00	10 400,00	0,001
	735	**Ústřední vytápění - otopná tělesa**				**166 112,50**	**1,436**
0	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	25,000	84,50	2 112,50	0,000
57	735152271	Otopné těleso panelové 11 VK výška/délka 600/400 mm	kus	2,000	2 400,00	4 800,00	0,021
58	735152472	Otopné těleso panelové 21 VK výška/délka 600/500 mm	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	0,017
59	735152482	Otopné těleso panelové 21 VK výška/délka 600/1800 mm	kus	1,000	5 630,00	5 630,00	0,055
60	735152494	Otopné těleso panelové 21 VK výška/délka 900/700 mm	kus	1,000	4 460,00	4 460,00	0,035
65	735152560	Otopné těleso panelové 22 VK výška/délka 500/1400 mm	kus	1,000	5 300,00	5 300,00	0,039
64	735152579	Otopné těleso panelové 22 VK výška/délka 600/1200 mm	kus	1,000	5 050,00	5 050,00	0,041
62	735152580	Otopné těleso panelové 22 VK výška/délka 600/1400 mm	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	0,048
63	7351525801	Otopné těleso panelové 22 VKL výška/délka 600/1400 mm	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	0,048
61	735152581	Otopné těleso panelové 22 VK výška/délka 600/1600 mm	kus	1,000	5 960,00	5 960,00	0,054
73	735152659	Otopné těleso panelové 33 VK výška/délka 500/1200 mm	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	0,050
74	7351526821	Otopné těleso panelové 33 VKL výška/délka 500/1800 mm	kus	2,000	8 280,00	16 560,00	0,151
66	7351526751	Otopné těleso panelové 33 VKL výška/délka 600/800 mm	kus	2,000	5 750,00	11 500,00	0,094
69	735152679	Otopné těleso panelové 33 VK výška/délka 600/1200 mm	kus	4,000	7 060,00	28 240,00	0,277
70	7351526791	Otopné těleso panelové 33 VKL výška/délka 600/1200 mm	kus	2,000	7 060,00	14 120,00	0,138
67	735152680	Otopné těleso panelové 33 VK výška/délka 600/1400 mm	kus	1,000	7 720,00	7 720,00	0,080
68	7351526801	Otopné těleso panelové 33 VKL výška/délka 600/1400 mm	kus	1,000	7 720,00	7 720,00	0,080
71	735152682	Otopné těleso panelové 33 VK výška/délka 600/1800 mm	kus	1,000	9 020,00	9 020,00	0,104
72	7351526821	Otopné těleso panelové 33 VKL výška/délka 600/1800 mm	kus	1,000	9 020,00	9 020,00	0,104
0	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles délky do 1500 mm	kus	25,000	270,00	6 750,00	0,000
81	7351592201	Stojánková konzole k otopnému tělesu	kus	4,000	350,00	1 400,00	0,000
	767	**Konstrukce zámečnické**				**9 800,00**	**0,000**
0	*76711*	*Konstrukce zámečnické*	*kg*	*100,000*	*98,00*	9 800,00	*0,000*
	OST	**Ostatní**				**11 180,00**	**0,000**
0	*1111*	*Topná zkouška*	*hod*	*12,000*	*215,00*	2 580,00	*0,000*
0	*1112*	*Stavební přípomoce*	*hod*	*40,000*	*215,00*	8 600,00	*0,000*

Celkem		**678 863,60**	**3,108**

ORIENTAČNÍ ROZPOČET							
Vypracoval: Karel Fišera			Datum: 02/2016		Druh projektu: DPS+VZ		
Investor: Město Nechanice, Husovo náměstí 83, 503 15 Nechanice							
Akce: Snížení energwtické náročnosti MÚ Nechanice st. p. č. 76/2							
Místo: Nechanice							
Kraj: Královéhradecký							
Část: ELEKTROINSTALACE							
OBJEKT							
Základní rozpočtové náklady							
Ř1 Dodávka:							0
							0
Celkem							**0**
Ř2 Doprava 0% z částky							0
Ř3 Přesun % z částky							0
Ř4 Dodávka celkem (Ř1+Ř2+Ř3)							**0**
Ř5 Materiál včetně 5% na prořez							18077
Ř6 Podružný materiál 3% z částky 18010							540
Ř7 Montáž elektroinstalace							6332
Ř8 Materiál a montáž celkem součet (Ř5+Ř6+Ř7)							**24949**
Ř9 Pomocné stavební výpomoci 0% z částky:							0
Ř10 Soušet (Ř8+Ř9)							**24949**
Ř11 základní rozpočtové náklady celkem (Ř4+Ř11)							**24949**
Bleskosvod							
Ř1 Materiál							28198
Ř2 Montáž							35353
Ř3 Bleskosvod celkem							**63551**
Ř12 Celkové náklady bez DPH							**88500**
Ř13 DPH 21% z částky 90033							18585
Ř14 DPH 15% z částky							
Ř15 Celkové náklady včetně DPH							**107085**

Název materiálu	Počet	Jedn.	Materiál	Celkem	Montáž	celkem
Bleskosvod						
vodič AlMgSi 8 mm	190	m	13	2470	65	12350
podpěra PV 15d	9	ks	31,5	283,5	32	288
podpěra vedení PV22a	16	ks	20,8	332,8	35	560
podpěra vedení PV21d	36	ks	18	648	32	1152
jímač 4m Dehn samostatně stojící	1	ks	8350	8350	1800	1800
jímač 3m Dehn samostatně stojící	1	ks	6890	6890	1500	1500
svorkaSZa	4	ks	29	116	30	120
svorka KZ 200kA Dehn	2	ks	150	300	30	60
svorkaSU	120	ks	12,6	1512	30	3600
svorkaSOa	4	ks	26	104	30	120
podpěra PV17/300	44	ks	26	1144	32	1408
svorka SR3a	10	ks	32	320	30	300
výstražná tabulka	4	ks	150	600	20	80
úhelník OU1,7	4	ks	139	556	85	340
podpěra úhelníku DOUa-25	8	ks	29	232	30	240
kulatina FeZn 10mm	20	m	18	360	30	600
betonový podstavec s podložkou 17kg	6	ks	340	2040	65	390
pásek FeZn 30x4	28	m	29	812	30	840
svorka Ssa	60	ks	9	540	32	1920
svorka ST7	1	ks	32,9	32,9	30	30
výkopové práce	26	m	0	0	170	4420
krabice 100x100	1	ks	55	55	35	35
podružný materiál	1	ks	500	500		0
demontáž stávajícího hromosvodu	1	ks		0	2000	2000
výchozí revizní zpráva	1	ks		0	1200	1200
celkem				**28198,2**		**35353**
celkem bleskosvod bez DPH						**63551,2**

Elektroinstalace pro ovl. el. žaluzií						
kabel NYCY 3x1,5 RE/1,5	60	m	60	3600	19	1140
kabel NYCY 4x1,5 RE/1,5	50	m	20	1000	19	950
žaluziový ovladač 8A s nulovou polohou	12	ks	767	9204	57	684
krabice KU1902	12	ks	7	84	15	180
průvrt zdí 0,6m	13	ks		0	28	364
sekání a začištění drážky 3x3cm	10	m	20	200	55	550
jistič C1+N/10A vč. úpravy zapojení	1	ks	274	274	500	500
ukončení kabelu do 4x16	1	ks		0	27	27
ukončení vodiče do 16	3	ks		0	13	39
zkušební provoz	1	hod		0	220	220
zaučení obsluhy	1	hod		0	220	220
revizní technik	3	hod		0	280	840
vodič CY16mm/2	12	m	34	408	**19**	228
svodič Protec B+C 275/25, vč. Vodičů	1	ks	3240	3240	390	390
				0		0
Celkem				**18010**		**6332**
Elektroinstalace celkem						**24342**