

56.2. / 10 / 2014

Číslo smlouvy zhotovitele: S17-034-0070

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Oprava místních komunikací a kanalizací v obci Moravská Nová Ves“
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v s § 536 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Městys Moravská Nová Ves

se sídlem: nám. Republiky 107, Moravská Nová Ves 691 55

Osoba oprávněná jednat: Mgr. Bc. Marek KOŠUT - starosta

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Mgr. Marek Košut, starosta

- ve věcech technických: MaD PROJEKT s.r.o., Ing. Martina Hanzelková

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1382079379/0800

Identifikační číslo: 00283363

dále jen „objednatel“

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín a

Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel

oba na základě plné moci

- ve věcech technických: Ing. Tomáš Hrabina – hl. stavbyvedoucí

Ing. Robert Prokipčák – zástupce stavbyvedoucího

- ve věcech stavby: Ing. Tomáš Hrabina – hl. stavbyvedoucí

Ing. Robert Prokipčák – zástupce stavbyvedoucího

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 212269343/0300

Identifikační číslo: 480 35 599

DIČ: CZ 480 35 599

dále jen „zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“.

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a to podle ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele na základě výběrového řízení k zakázce s názvem „Oprava místních komunikací a kanalizací v obci Moravská Nová Ves“ za podmínek této smlouvy dílo, jehož rozsah je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.
3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
 - b) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na zakázku objednatele s názvem „Oprava místních komunikací a kanalizací v obci Moravská Nová Ves“,
 - c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.
4. Smluvní strany se zavazují, že prostřednictvím zástupců smluvních stran podepisujících tuto smlouvu oznámí písemně druhé smluvní straně změny svých identifikačních údajů. Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení, smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických. Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany podepisujícího tuto smlouvu smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě), a to nejméně ve výši 5.500.000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Pojistná smlouva je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 5, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
 - 6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
 - 6.2 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatel upozornit,
 - 6.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „**Oprava místních komunikací a kanalizací v obci Moravská Nová Ves**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“,) v rozsahu podle:
 - 1.1. projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) /Příloha č. 4 k této smlouvě/;
 - 1.2. podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným stavebním povolením;
 - 1.3. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele do výběrového řízení.
2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:
 - 2.1. Před zahájením realizace stavby:
 - 2.1.1. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s údaji:
 - stavební povolení (čj., datum a povolující orgán), o názvu stavby, o názvu zhotovitele, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu realizace prací;
 - 2.1.2. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá objednatel zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, zhotovitel je povinen, pokud bude potřeba, před vytyčením tato vyjádření aktualizovat;
 - 2.1.3. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných objednatelem zhotoviteli;
 - 2.1.4. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - 2.1.5. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;
 - 2.1.6. dodržení zpracovaných zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a zpracování a prokazatelné projednání harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních objektů, podobjektů a oddílů výstavby (dále jen „HMG“) se zástupcem objednatele a dotčenými třetími osobami;
 - 2.1.7. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;
 - 2.1.8. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku;
 - 2.1.11. předložení a předání objednateli, nejpozději ke dni zahájení realizace stavby, doklady v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to:
 - a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště,
 - b) stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení HMG,
 - c) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP,
 - 2.2. V průběhu realizace stavby:
 - 2.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně

- úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do stavebního deníku;
- 2.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon zhotovitele, technického dozoru investora, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd.;
 - 2.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;
 - 2.2.4. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;
 - 2.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
 - 2.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;
 - 2.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;
 - 2.2.8. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“; o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem zhotovitel provede s příslušnými správcí dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a zařízení;
 - 2.2.9. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - 2.2.10. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené objednatelem a ověřené ve stavebním řízení, s odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského dozoru a technického dozoru;
 - 2.2.11. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů;
 - 2.2.12. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky;
 - 2.2.13. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.
- 2.3. K převjímcce stavby:
Zhotovitel předá objednateli k převjímacímu řízení dokončené stavby následující:
- 2.3.1. seznam všech předaných dokladů;
 - 2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;
 - 2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - 2.3.4. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
 - 2.3.5. geodetická zaměření (výškopisné a polohopisné) skutečného provedení samostatně

pro každý stavební a inženýrský objekt zvlášť ve výkresové formě, textová data ve formátu *doc WORD a v digitální formě ve formátu *dgn programu MicroStation; výsledná data budou zobrazena v souřadnicovém systému S-JSTK x-y, výšky (z) Bpvve 3. třídě přesnosti a budou ověřena oprávněným geodetem a dodána ve 3 originálních vyhotoveních pro každý inženýrský objekt zvlášť;

- 2.3.6. geometrický plán (dále jen „GP“) stavebních objektů zpevněných ploch a stavebních objektů GP bude ověřen katastrální úřadem a objednateli předán v 5 originálních vyhotoveních;
 - 2.3.7. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
 - 2.3.8. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;
 - 2.3.10. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
 - 2.3.11. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;
 - 2.3.12. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provádění stavby;
 - 2.3.13. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.
3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, a to i v případě, že nejsou výslovně uvedeny v položkovém rozpočtu stavby, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení dokončené stavby.
 4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
 5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
 6. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla.

IV.

Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
4. Veškeré podklady, které byly objednatel zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

V. Místo plnění

Místem realizace díla jsou pozemky dle dotčené projektové dokumentace – viz příloha této Smlouvy, vše v katastrálním území Městys Moravská Nová Ves (dále jen „staveniště“).

VI. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do **120 kalendářních dnů**. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle týdenního časového harmonogramu postupu prací členěného dle stavebních objektů, podobjektů a popř. oddílů, který tvoří Přílohu č. 2 k této smlouvě. Změny časového harmonogramu lze činit dodatkem k této smlouvě nebo zápisem do stavebního deníku podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě 10-ti dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.
5. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takové přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
Trvá-li přerušení prací na díle déle než dva měsíce, z důvodů ležících na straně objednatele, závazek zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou.
6. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplývá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.
7. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodloužení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do realizačního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodloužení. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodloužení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů, popř. odstoupit od smlouvy.

VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	4 989 691,23 Kč
DPH z ceny díla	1 047 835,16 Kč

Cena celkem za dílo vč. DPH	6 037 526,39 Kč
-----------------------------	-----------------

Slovy: šestmilionůtřicetšestmístipětsedmdvacetšest,39 korun českých

2. Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informací GFR a MFČR ze dne 10.11.2011 nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 e zákona o DPH.
3. Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluvném rozsahu. Riziko určení množství a úplnosti seznamu prací, zejména v položkovém rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, nese výhradně zhotovitel.
5. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby, předané objednatelem zhotoviteli a v rozsahu výkazu výměr. V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
6. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný zhotovitelem v souladu s výkazy výměr, předanými objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
7. V případě, že z rozhodnutí objednatele dojde ke snížení smluvného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.
8. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši

ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku RTS, a.s. platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn a ponížené o 20% své hodnoty. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. agregovanými položkami a na žádost objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které zhotovitel provedl bez (či před) uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

Cenu podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v Příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

9. Při změně rozsahu díla je zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.
10. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.
11. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

VIII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
2. Fakturace za realizaci díla může být Zhotovitelem provedena na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla. Nedílnou součástí faktury musí být soupis Objednatелеm potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný. V případě, že zhotovitel bude fakturovat práce a dodávky, které nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti a zároveň práce a dodávky, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vystavit 2 samostatné faktury, přičemž jednou budou fakturovány pouze práce a dodávky nepodléhající režimu přenesení daňové povinnosti a druhou pouze práce a dodávky podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
4. Lhůta splatnosti všech fakturačních dokladů (krom fakturace smluvních pokut) je dohodou

smluvních stran stanovena na 30 dnů od doručení faktury objednateli.

5. Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. Pokud objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je objednatel oprávněn fakturační doklad zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup objednatele vylučuje jeho prodlení.
 6. V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se objednatel nedostane do prodlení.
 7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
 - c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ zhotovitele;
 - d) název, sídlo IČ a DIČ objednatele;
 - e) číslo a datum vystavení faktury;
 - f) lhůtu splatnosti faktury;
 - g) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
 - h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen;
 - i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
- Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:
- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě ve čtyřech vyhotoveních a jednou v elektronické podobě ve formátu excel,
 - b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěný (přesné členění soupisu bude nastaveno po dohodě s dotčeným oborem objednatele) na:
 - technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby,
 - dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou,
 - dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč/ks),
 - drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
 - dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,
 - c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.
8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.
9. Plnění zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno z účtu objednatele.

IX. Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby.

K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

X. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je zhotovitel.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla objednateli.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění

staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze subdodavatele uvedené v Seznamu předpokládaných subdodavatelů (Příloha č. 3 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných subdodavatelů. V případě, že zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných subdodavatelů požádá, je právem objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných subdodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně Seznamu předpokládaných subdodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní subdodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený subdodavatel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou subdodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.
3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu zhotovitele objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl. Pokud zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce objednatele, a to na vlastní náklady zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

7. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního souhlasu. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemín se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.
8. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u objednatele orgánem finanční kontroly.
9. Zhotovitel se zavazuje minimálně 7 dnů předem informovat objednatele o činnostech, které mohou narušit běžný chod investora.
10. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění odborně způsobilým stavbyvedoucím a zástupcem stavbyvedoucího.
11. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP zhotovitelem, je objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.
12. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 sb. a respektovat pokyny koordinátora BOZP.
13. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.
14. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
15. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným objednatelům vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany objednatele nebo jeho zástupce.
16. Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit objednatelům obvod staveniště a velikost a délku záboru na obecních pozemcích.

XII. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělků nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den realizace díla.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího zhotovitele, musí obsahovat:
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
 - seznam předpokládaných subdodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným subdodavatelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných subdodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.
8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky objednatele zhotovitelem odstraněny.
10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII.

Předání díla

1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.
2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - označení objednatele a zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
 - prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - seznam předané dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).
3. V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2.3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.
4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně objednatele vyzvat k převzetí díla.
5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.
6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním objednateli bez vad a nedodělků. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost stavební části díla 48 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně /postačí e-mailem/ oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 96 hodin v pracovní dny od oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 24 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, práva objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro objednatele).

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Pokud činností zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho subdodavatelů dojde ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním díla má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% ze smlouvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 18,25 % ročně z dlužné částky, tj. 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
5. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
6. V případě změny subdodavatele oproti Seznamu předpokládaných subdodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této smlouvy) provedených bez souhlasu objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
7. V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
8. Jestli-že při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace. Vedle uvedené smluvní pokuty musí zhotovitel vrátit objednateli celou hodnotu vzniklé neoprávněné fakturace.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností zhotovitelem.
10. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
11. Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.

12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.
13. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XVII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události, včetně nepříznivých klimatických podmínek pro realizaci díla.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XVIII.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
 - zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se zhotovitel nedohodne s objednatelem na prodloužení termínu,
 - zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace, rozhodnutí o odstranění stavby a ohlášení stavebních prací,
 - zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky technického dozoru investora a koordinátora BOZP,
 - zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem objednatele ve stavebním deníku.
2. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel

je povinen uhradit zhotoviteli cenu za prokazatelně provedené části díla včetně věcí, které převzal.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené objednatelem s odpovědným projektantem, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem investora a koordinátorem BOZP.
8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit.
12. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice zákona o veřejných zakázkách.

XIX.

Závěrečná ujednání


1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby
Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací

Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných subdodavatelů
Příloha č. 4 - Projektová dokumentace dle čl. III této smlouvy
Příloha č. 5 – Pojistná smlouva

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
6. Ze strany objednatele s uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas Rada Městyse dne 4.7.2016, číslo usnesení 6/30/2016.

V Moravské Nové Vsi dne: 10.8.2016

za objednatele:




.....
Mgr. Bc. Marek Košut, starosta městyse



V Hodoníně dne:

21.8.2016

za zhotovitele:



.....
Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti
Hodonín



.....
Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický
ředitel

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.^②
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032

1000 1000 1000

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Oprava místních komunikací a kanalizací v obci Moravská Nová Ves

Objednatel: Městys Moravská Nová Ves

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	21%	4 989 691,23 Kč
DPH	21%	1 047 835,16 Kč
Cena celkem za stavbu		6 037 526,39 Kč

Rekapitulace rozpočtů

Číslo a název rozpočtu	Základ DPH 21%	DPH celkem	Cena celkem
Pod Náspem	1 946 178,27	408 697,44	2 354 875,71
SO 01 Komunikace	835 596 Kč	175 475,16	1 011 071,16
SO 02 - Kanalizace	1 024 719 Kč	215 190,91	1 239 909,53
SO 04 - Přeložky vodovodních přípojek	85 864 Kč	18 031,37	103 895,02
Ukrajina	1 224 976,00	257 244,96	1 482 220,96
SO.01 komunikace	1 224 976,00	257 244,96	1 482 220,96
Zákoutí	1 818 536,96	381 892,76	2 200 429,72
SO 01 Komunikace	868 777,00	182 443,17	1 051 220,17
SO 02 Kanalizace	949 760 Kč	199 449,59	1 149 209,55
Celkem za stavbu	4 989 691,23	1 047 835,16	6 037 526,39

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO 01 Komunikace	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Sklepy Pod Náspem - komunikace a kanalizace	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
Z R N	Dodávka celkem	0		
	Montáž celkem	0		
	HSV celkem	835 596		
	PSV celkem	0		
ZRN celkem		835 596		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		835 596	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		835 596	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH		0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH		10 % činí :	0 Kč	
DPH		10 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH		21 % činí :	835 596 Kč	
DPH		21 % činí :	175 475 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 011 072 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Sklepy Pod Náspem - komunikace a kanalizace
Objekt :	SO 01 Komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	53 557	0	0	0	0
5	Komunikace	458 816	0	0	0	0
8	Trubní vedení	126 523	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	135 234	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	5 583	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	1 868	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	54 016	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	835 596	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Sklepy Pod Náspem - komunikace a kanalizace
Objekt :	SO 01 Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	1,00	52,00	52,00
2	113 10-7131.R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	0,60	511,00	306,60
3	113 10-7142.R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	26,43	143,00	3 779,49
4	113 10-7212.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	28,03	84,00	2 354,52
		1+0,6+26,43		28,03		
5	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	208,10	98,00	20 393,90
		216,5-1*0,06-0,6*0,15-26,43*0,1-28,03*0,2		208,10		
6	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	208,10	78,00	16 231,88
7	181 10-1102.R00	Úprava pláňe v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	364,14	17,00	6 190,38
		346,8*1,05		364,14		
8	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutných	m3	26,30	26,00	683,80
9	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině vč. dodávky trvanlivého semene	m2	118,80	30,00	3 564,00
	Celkem za	1 Zemní práce				53 556,57
Díl: 5		Komunikace				
10	577 14-2112.RT2	Beton asfaltový ACO 11 S, ACO 16, nad 3 m, 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	346,80	387,00	134 211,60
11	573 21-1111.R00	Postřik živinový spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	346,80	17,00	5 895,60
12	565 15-1111.RT2	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.7 cm plochy 201-1000 m2	m2	346,80	498,00	172 706,40
13	573 11-1111.R00	Postřik živinový infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2	346,80	22,00	7 629,60
14	567 12-2114.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	346,80	233,00	80 804,40
15	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	346,80	166,00	57 568,80
	Celkem za	5 Komunikace				458 816,40
Díl: 8		Trubní vedení				
16	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	1,00	1 427,00	1 427,00
17	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00	2 482,00	2 482,00
18	895 94-1311.R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 vč. materiálu	kus	2,00	18 500,00	37 000,00
19	x01	Chráničky sděl. kabelu - plast TK žlab vč. materiálu a zemních prací	m	21,00	620,00	13 020,00
20	x03	Chránička pod komunikací protlakem	m	9,00	8 066,00	72 594,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				126 523,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
21	919 73-5122.R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	3,20	98,00	313,60
22	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živinového krytu tl. 5 - 10 cm	m	9,00	79,00	711,00
23	917 76-2111.R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	77,00	290,00	22 330,00
24	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	142,40	282,00	40 156,80
		124,4+9+9		142,40		
25	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	77,77	110,00	8 554,70
		77*1,01		77,77		
26	592-17480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	9,09	372,00	3 381,48
		9*1,01		9,09		
27	592-17481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	9,09	372,00	3 381,48
		9*1,01		9,09		
28	592-17460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	125,64	120,00	15 077,28
		124,4*1,01		125,64		
29	592-16211.6	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní	kus	217,15	72,00	15 634,80
		2*107,5*1,01		217,15		
30	915 49-1211.R00	Osazení vodičného proužku do MC, podkl.B12,5, 25 cm	m	107,50	239,00	25 692,50
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				135 233,64
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
31	966 00-8112.R00	Bourání uličních vpustí z trub DN do 50 cm	ks	3,00	1 861,00	5 583,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				5 583,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
32	979 08-4214.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km	t	8,00	76,00	607,76
		0,138+0,135+4,78383+2,94		8,00		
33	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	6,73	45,00	302,72
		67 272		6,73		
34	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	6,73	11,00	74,00
35	x02	Poplatek za vybouranou suť a hmoty	t	14,72	60,00	883,44

Položkový rozpočet

Stavba :	Sklepy Pod Náspem - komunikace a kanalizace
Objekt :	SO 01 Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		7,9968+6,7272		14,72		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 867,92
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
36	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	435,61	124,00	54 015,50
		372,61926+1,03426+61,95539		435,61		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				54 015,50

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: ZTV_14_45

Stavba: Sklepy Pod Náspem - komunikace a kanalizace

JKSO:

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 24.01.2015

Objednavatel:

Městys Moravská Nová Ves

IČ:

00283363

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Karel Vašítek

IČ:

18177018

DIČ:

CZ6110220842

Zpracovatel:

Ing. Karel Vašítek, Lideřovská 14, 696 61 Vnorovy

IČ:

18177018

DIČ:

CZ6110220842

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

1 024 618,62

Ostatní náklady ze souhrnného listu

100,00

Cena bez DPH

1 024 718,62

DPH základní	21,00%	ze	1 024 518,62
snížená	15,00%	ze	0,00

215 148,91

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 239 867,53

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: ZTV_14_45

Stavba: Sklepy Pod Náspem - komunikace a kanalizace

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 24.01.2015

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves

Projektant: Ing. Karel Vašítek

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Karel Vašítek, Lideřovská

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 024 618,62	1 239 767,53
SO.02	Kanalizace	1 024 618,62	1 239 767,53
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		100,00	121,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 024 718,62	1 239 888,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sklepy Pod Náspem - komunikace a kanalizace

Objekt: SO.02 - Kanalizace

JKSO:

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 24.01.2015

Objednavatel:

Městys Moravská Nová Ves

IČ: 00283363

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Karel Vašítek

IČ: 18177018

DIČ: CZ6110220842

Zpracovatel:

Ing. Karel Vašítek, Lideřovská 14, 696 61 Vnorovy

IČ: 18177018

DIČ: CZ6110220842

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 024 518,62
Ostatní náklady	100,00

Cena bez DPH	1 024 618,62
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 024 518,62	215 148,91
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 239 767,53
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sklepy Pod Náspem - komunikace a kanalizace

Objekt: SO.02 - Kanalizace

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 24.01.2015

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves

Projektant: Ing. Karel Vašítek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Karel Vašítek, Lideřovská 14

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 024 518,62
HSV - Práce a dodávky HSV	995 356,62
1 - Zemní práce	407 614,78
4 - Vodorovné konstrukce	19 273,59
5 - Komunikace pozemní	153 825,20
8 - Trubní vedení	350 353,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 423,57
997 - Přesun sutě	11 165,55
998 - Přesun hmot	43 700,79
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	29 162,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	16 753,00
VRN3 - Zařízení staveniště	12 409,00
2) Ostatní náklady	100,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 024 618,62

ROZPOČET

Stavba: Sklepy Pod Náspem - komunikace a kanalizace

Objekt: SO.02 - Kanalizace

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 24.01.2015

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves

Projektant: Ing. Karel Vašík

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Karel Vašík, Lideřovská 14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 024 518,62

HSV - Práce a dodávky HSV

995 356,62

1 - Zemní práce

407 614,78

1	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	82,480	488,00	40 250,24
2	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 150 mm	m2	82,480	263,00	21 692,24
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	6,000	273,00	1 638,00
4	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	10,560	174,00	1 837,44
5	K	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	232,070	190,00	44 093,30
6	K	151821111	Osazení a odstranění pažicového boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m	m2	519,920	263,00	136 738,96
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	232,070	88,00	20 422,16
8	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	220,177	78,00	17 173,81
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	220,177	15,00	3 302,66
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	220,177	50,00	11 008,85
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,893	89,00	1 058,48
12	M	583312000	šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	355,972	298,00	106 079,66
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	3,138	143,00	448,73
14	M	583312000	šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	6,276	298,00	1 870,25

4 - Vodorovné konstrukce

19 273,59

15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	12,522	913,00	11 432,59
16	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	18,000	186,00	3 348,00
17	M	592243200	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	3,000	227,00	681,00
18	M	592243210	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	7,000	244,00	1 708,00
19	M	592243230	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	8,000	263,00	2 104,00

5 - Komunikace pozemní

153 825,20

20	K	566901244	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	82,480	202,00	16 660,96
21	K	566901261	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	82,480	919,00	75 799,12
22	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	82,480	744,00	61 365,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8 - Trubní vedení							350 353,14
23	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	15,800	238,00	3 760,40
24	K	871370310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	125,090	186,00	23 266,74
25	M	cena pořizovací 1	kanalizační trubka Awadukt PP SN10 Rausisto, DN 250 x 9,1 x 1000 mm	kus	1,000	635,00	635,00
26	M	cena pořizovací 2	kanalizační trubka Awadukt PP SN10 Rausisto, DN 250 x 9,1 x 3000 mm	kus	4,000	3 171,00	12 684,00
27	M	cena pořizovací 3	kanalizační trubka Awadukt PP SN10 Rausisto, DN 250 x 9,1 x 6000 mm	kus	19,000	5 943,00	112 917,00
28	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	22,000	186,00	4 092,00
29	M	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	9,000	98,00	882,00
30	M	286115880	zátky kanalizace plastové KGM DN 150	kus	13,000	61,00	793,00
31	K	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300	kus	9,000	310,00	2 790,00
32	M	cena pořizovací 4	Awadukt PP SN10 Rausisto KGEA odbočka 45° DN 250/160	kus	9,000	632,00	5 688,00
33	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	7,000	3 723,00	26 061,00
34	K	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	10,000	248,00	2 480,00
35	M	592243000	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x9 cm	kus	2,000	784,00	1 568,00
36	M	592243010	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x9 cm	kus	6,000	1 013,00	6 078,00
37	M	592243020	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x9 cm	kus	2,000	1 761,00	3 522,00
38	K	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	8,000	620,00	4 960,00
39	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	8,000	1 705,00	13 640,00
40	K	894403011	Osazení betonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	2,000	558,00	1 116,00
41	M	592243150	deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 100/62,5 x 16,5 cm	kus	1,000	4 871,00	4 871,00
42	M	cena pořizovací 7	deska betonová přechodová TZK-Q.1 120-100/25 Q.1	kus	1,000	5 356,00	5 356,00
43	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	9,000	2 730,00	24 570,00
44	M	cena pořizovací 5	dno jednolitě šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/475-601 KOM V40	kus	8,000	5 290,00	42 320,00
45	M	cena pořizovací 6	dno jednolitě šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 120/1434 KOM V80	kus	1,000	8 062,00	8 062,00
46	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	19,000	493,00	9 367,00
47	M	cena pořizovací 8	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1200	kus	1,000	644,00	644,00
48	K	R1	Výřez na potrubí SKL DN 700 pro napojení šachty Š1 (2 řezy)	kus	1,000	931,00	931,00
49	K	R2	Napojení potrubí SKL DN 700 pomocí pryžových spojek LC 700, včetně dodávky spojek	kus	2,000	9 927,00	19 854,00
50	K	R3	Vyřezání otvoru ve stěně šachty pro potrubí DN 250	kus	1,000	2 482,00	2 482,00
51	K	R4	Vyřezání dodatečného požlábků, vyspravení stěrkou pro opravu kanalizačních šachet	kus	1,000	1 861,00	1 861,00
52	K	R5	Vložení šachtové vložky pro potrubí PP DN 250 s použitím cementového tmelu	kus	1,000	3 102,00	3 102,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 423,57

53	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,198	267,00	586,87
54	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm	t	0,048	3 723,00	178,70
55	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	74,000	117,00	8 658,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

997 - Přesun sutě

11 165,55

56	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	59,056	45,00	2 657,52
57	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 063,008	4,00	4 252,03
58	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	26,064	100,00	2 606,40
59	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	32,992	50,00	1 649,60

998 - Přesun hmot

43 700,79

60	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	443,312	98,00	43 444,58
61	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,956	268,00	256,21

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

29 162,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

16 753,00

62	K	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	kplt	1,000	6 205,00	6 205,00
63	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kplt	1,000	6 205,00	6 205,00
64	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kplt	1,000	4 343,00	4 343,00

VRN3 - Zařízení staveniště

12 409,00

65	K	030001000	Zařízení staveniště	kplt	1,000	12 409,00	12 409,00
----	---	-----------	---------------------	------	-------	-----------	-----------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: ZTV_14_45
Stavba: Sklepy Pod Náspem - komunikace a kanalizace

JKSO:
Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:
Datum: 24.01.2015

Objednavatel:
Městys Moravská Nová Ves

IČ: 00283363
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Karel Vašítek

IČ: 18177018
DIČ: CZ6110220842

Zpracovatel:
Ing. Karel Vašítek, Lideřovská 14, 696 61 Vnorovy

IČ: 18177018
DIČ: CZ6110220842

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	85 763,65
Ostatní náklady ze souhrnného listu	100,00
Cena bez DPH	85 863,65

DPH základní	21,00%	ze	85 663,65	17 989,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	103 853,02
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: ZTV_14_45

Stavba: Sklepy Pod Náspem - komunikace a kanalizace

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 24.01.2015

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves

Projektant: Ing. Karel Vašík

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Karel Vašík, Lideřovská

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		85 763,65	103 753,02
SO.04	Přeložky vodovodních přípojek	85 763,65	103 753,02
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		100,00	121,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		85 863,65	103 874,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sklepy Pod Náspem - komunikace a kanalizace

Objekt: SO.04 - Přeložky vodovodních přípojek

JKSO:

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 24.01.2015

Objednavatel:

Městys Moravská Nová Ves

IČ: 00283363

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Karel Vašítek

IČ: 18177018

DIČ: CZ6110220842

Zpracovatel:

Ing. Karel Vašítek, Lideřovská 14, 696 61 Vnorovy

IČ: 18177018

DIČ: CZ6110220842

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	85 663,65
Ostatní náklady	100,00

Cena bez DPH	85 763,65
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	85 663,65	17 989,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	103 753,02
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sklepy Pod Náspem - komunikace a kanalizace

Objekt: SO.04 - Přeložky vodovodních přípojek

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 24.01.2015

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves

Projektant: Ing. Karel Vašík

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Karel Vašík, Lideřovská 14

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	85 663,65
HSV - Práce a dodávky HSV	85 663,65
1 - Zemní práce	31 807,50
4 - Vodorovné konstrukce	2 129,29
5 - Komunikace pozemní	3 244,80
8 - Trubní vedení	42 358,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	608,40
997 - Přesun sutě	275,56
998 - Přesun hmot	5 239,30
2) Ostatní náklady	100,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	85 763,65

ROZPOČET

Stavba: Sklepy Pod Náspem - komunikace a kanalizace

Objekt: SO.04 - Přeložky vodovodních přípojek

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 24.01.2015

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves

Projektant: Ing. Karel Vašítek

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Karel Vašítek, Lideřovská 14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

85 663,65

HSV - Práce a dodávky HSV

85 663,65

1 - Zemní práce

31 807,50

1	K	113107023	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překozech inž	m2	2,080	120,00	249,60
2	K	113107043	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 150 mm při překozech inž sítí	m2	2,080	169,00	351,52
3	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,000	174,00	696,00
4	K	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	26,468	190,00	5 028,92
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	7,930	89,00	705,77
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	7,930	17,00	134,81
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	26,468	88,00	2 329,18
8	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	26,468	78,00	2 064,50
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	26,468	15,00	397,02
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	26,468	50,00	1 323,40
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	16,934	89,00	1 507,13
12	M	583312000	šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	35,633	298,00	10 618,63
13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	7,252	268,00	1 943,54
14	M	583312000	šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	14,958	298,00	4 457,48

4 - Vodorovné konstrukce

2 129,29

15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	2,072	913,00	1 891,74
16	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,020	2 692,00	53,84
17	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	0,555	331,00	183,71

5 - Komunikace pozemní

3 244,80

18	K	566901144	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	2,080	201,00	418,08
19	K	566901161	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	2,080	751,00	1 562,08
20	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	2,080	608,00	1 264,64

8 - Trubní vedení

42 358,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	51,800	31,00	1 605,80
22	M	286131100	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm	m	51,800	38,00	1 968,40
23	K	879161111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25	kus	2,000	620,00	1 240,00
24	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	51,800	31,00	1 605,80
25	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	51,800	31,00	1 605,80
26	K	893811112	Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné pro běžné zatížení plochy do 1,1 m2 hloubky do 1,4 m	kus	1,000	1 861,00	1 861,00
27	M	cena pořízovací 1	vodoměrné šachty MODULO 2, hloubka 115-130 cm, poklop do 12,5t; maximální izolace; pro 2 vodoměry DN20, PE 32	kus	1,000	24 818,00	24 818,00
28	M	cena pořízovací 2	plastová tvárnice k podložení vodoměrné šachty MODULO	kus	1,000	620,00	620,00
29	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	51,800	40,00	2 072,00
30	K	R1	Demontáž navrtávacích pasů, zaslepení opravným pasem	kus	2,000	620,00	1 240,00
31	M	075010420099	TRMEN OPRAVNÝ JEDNODUCHÝ DUO DN M 104-112/200	kus	2,000	1 861,00	3 722,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

608,40

32	K	919735113	Řezání stávajícího živého krytu hl do 150 mm	m	5,200	117,00	608,40
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

997 - Přesun sutě

275,56

33	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,489	45,00	67,01
34	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	25,313	4,00	101,25
35	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,657	100,00	65,70
36	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	0,832	50,00	41,60

998 - Přesun hmot

5 239,30

37	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	52,434	98,00	5 138,53
38	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,376	268,00	100,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO.01 komunikace	JKSO :
Stavba :	Název stavby : MNV - rekonstrukce MK ul. Ukrajina	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem	0	
	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	1 224 976	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	1 224 976	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	1 224 976	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	1 224 976	0
			VRN celkem
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	1 224 976 Kč
DPH	21 % činí :	257 245 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 482 221 Kč

Poznámka :

Stavba :	MNV - rekonstrukce MK ul. Ukrajina
Objekt :	SO.01 komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	145 946	0	0	0	0
5 Komunikace	520 136	0	0	0	0
8 Trubní vedení	197 295	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	263 853	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	21 174	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	76 571	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 224 976	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	MNV - rekonstrukce MK ul. Ukrajina
Objekt :	SO.01 komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	331,40	52,00	17 232,80
2	113 10-7131.R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	21,20	511,00	10 833,20
3	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých	m	319,70	61,00	19 501,70
4	113 10-7212.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	352,60	84,00	29 618,40
5	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	134,42	98,00	13 172,77
6	162 60-1102.R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	134,42	78,00	10 484,45
7	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	45,10	26,00	1 172,60
8	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	604,59	17,00	10 278,03
9	182 00-1111.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	214,80	27,00	5 799,60
10	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině vč. dodávky travního semene	m2	214,80	30,00	6 444,00
11	132 20-0010.RAA	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do 1 km, uložení na skládku	m3	30,33	307,00	9 311,31
12	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	241,95	50,00	12 097,44
	Celkem za	1 Zemní práce				145 946,30
Díl: 5		Komunikace				
13	572 95-2111.R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	50,55	582,00	29 420,10
14	564 87-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 25 cm	m2	124,20	201,00	24 964,20
15	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm	m2	256,50	166,00	42 579,00
16	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	195,10	122,00	23 802,20
17	567 12-2111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.10 cm	m2	195,10	168,00	32 776,80
18	564 80-1112.R00	Podklad z drti fr. 4/8 po zhuťnění tloušťky 4 cm	m2	575,80	47,00	27 062,60
19	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	256,50	213,00	54 634,50
20	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	319,30	241,00	76 951,30
21	592-45110	Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm přírodní	m2	168,17	216,00	36 323,64
22	592-45267	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6	m2	1,41	524,00	740,94
23	592-45266	Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x8	m2	173,22	418,00	72 403,87
24	592-45264	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8	m2	23,84	567,00	13 515,01
25	592-45257.1	Dlažba zatravnňovací KROSO písková 21/24x14/17x8cm	m2	125,44	464,00	58 205,09
26	592-45601	Dlaždice betonová HBB 50x50x5 cm šedá okapový chodník	m2	89,49	299,00	26 756,31
	Celkem za	5 Komunikace				520 135,56
Díl: 8		Trubní vedení				
27	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	18,00	1 427,00	25 686,00
28	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	3,00	2 482,00	7 446,00
29	283-24270.A	Fólie novová z HDPE JUNOP tl. 0,6 mm, nopy 8 mm	m2	124,99	78,00	9 749,03
30	597 09-2111.R00	Žlab odvodňovací ACO MultiDrain V 100 S dl.1000 mm	kus	24,24	4 343,00	105 274,32
31	x02	Napojení žlabu na stávající kanalizaci	m	12,00	4 095,00	49 140,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				197 295,35
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
32	919 73-5122.R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	29,60	98,00	2 900,80
33	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	129,48	110,00	14 243,02
34	592-17480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	20,20	372,00	7 514,40
35	592-17481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	20,20	372,00	7 514,40
36	592-17460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	75,04	120,00	9 005,16
37	592-17420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200	kus	395,82	108,00	42 748,45
38	917 76-2111.R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	128,20	290,00	37 178,00
39	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	506,20	282,00	142 748,40
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				263 852,63
Díl: 97		Prorážení otvorů				
40	979 08-4214.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km	t	96,86	76,00	7 361,34
41	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	84,62	45,00	3 808,08
42	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	84,62	11,00	930,86
43	x01	Poplatek za vybourané hmoty a suť	t	181,48	50,00	9 074,19
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				21 174,47
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
44	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	580,09	132,00	76 571,48
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				76 571,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Rekonstrukce MK v ul. V Zákoutí	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Moravská Nová Ves	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Úřad městyse Mor.N.Ves	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : bude vybrán	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	868 777	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	868 777	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	868 777	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	868 777	VRN celkem
			0
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	868 777 Kč
DPH	21 % činí :	182 443 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	1 051 221 Kč
------------------------------	---------------------

Poznámka :

Stavba :	Moravská Nová Ves
Objekt :	Rekonstrukce MK v ul. V Zákoutí

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	69 671	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	16 650	0	0	0	0
5	Komunikace	511 481	0	0	0	0
8	Trubní vedení	38 427	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	162 497	0	0	0	0
97	Vodorovná doprava	14 807	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	55 245	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	868 777	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Moravská Nová Ves
Objekt :	Rekonstrukce MK v ul. V Zákoutí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-6241.R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	240,00	42,00	10 080,00
2	113 10-7211.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	24,00	27,00	648,00
3	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 1,7+1,73+3,4+2,7+0,84	m2	10,37 10,37	52,00	539,24
4	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 3,5+4,5+4,5+8+3,6+4,2	m	28,30 28,30	61,00	1 726,30
5	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 52,6+53+50,8+49,4+25,9 ;odečet panely:-240*0,15 ;odečet podklad panely:-240*0,1 Uložení sypaniny do násypů nezhuťných zpětný zásyp za obrubou 90*0,25*0,3*2	m3	171,70 231,70 -36,00 -24,00	98,00	16 826,60
6	171 20-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 171,7-13,5	m3	13,50 13,50	26,00	351,00
7	162 60-1102.R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním 413,08*1,05	m2	433,73 433,73	17,00	7 373,48
8	181 10-1102.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 90*2*1,5 ;odečet vjezdy:-43*1,5	m2	205,50 270,00 -64,50	27,00	5 548,50
9	182 00-1111.R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 158,2*1,8	t	284,76 284,76	50,00	14 238,00
	Celkem za	1 Zemní práce				69 670,72
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
11	212 75-5114.R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm vč.obsypu z drtě 8/16, obaleno v separač.geotextilií	m	90,00	185,00	16 650,00
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				16 650,00
Díl: 5		Komunikace				
12	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm	m2	433,73	166,00	71 999,84
13	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	413,08	122,00	50 395,76
14	565 15-1121.R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 do 3 m, tl.7 cm	m2	413,08	498,00	205 713,84
15	573 11-1112.R00	Postřik živичný infiltr.,z asfaltu 1 kg/m2	m2	413,08	30,00	12 392,40
16	573 21-1111.R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	413,08	22,00	9 087,76
17	577 14-2112.RT2	Beton asfaltový ACO 11 S, ACO 16, nad 3 m, 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	413,08	387,00	159 861,96
18	599 14-2111.R00	Úprava díl.spár asf.zálivkou v napojení	m	14,60	139,00	2 029,40
	Celkem za	5 Komunikace				511 480,96
Díl: 8		Trubní vedení				
19	895 94-1311.R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 vč.zem.prací,materiálu a napojení na kanalizaci	kus	2,00	18 500,00	37 000,00
20	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	1,00	1 427,00	1 427,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				38 427,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
21	915 49-1211.R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm	m	189,00	239,00	45 171,00
22	592-18562	Krajník silniční CBS - K 50x25x8 cm 189*2*1,01	kus	381,78 381,78	71,00	27 106,38
23	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	189,00	282,00	53 298,00
24	592-17010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm 126*1,01	kus	127,26 127,26	120,00	15 271,20
25	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý (3+3,5+3,5+3,5+4+3+3+8+3,5+3,5+4,5)*1,01	kus	43,43 43,43	110,00	4 777,30
26	592-17480	Obrubník silniční přechodový L,P 1000/150/150-250 20*1,01	kus	20,20 20,20	372,00	7 514,40
27	914 00-1111.R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly vč.dodání značky, sloupku a patky - P6, P2	kus	2,00	3 723,00	7 446,00
28	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	14,60	79,00	1 153,40
29	919 73-1122.R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m	14,60	52,00	759,20
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				162 496,88
Díl: 97		Vodorovná doprava				
30	979 08-4216.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	107,30	88,00	9 441,96

Položkový rozpočet

Stavba :	Moravská Nová Ves
Objekt :	Rekonstrukce MK v ul. V Zákoutí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	x-01	Poplatek za uložení vyb.hmot a suti	t	107,30	50,00	5 364,75
	Celkem za	97 Vodorovná doprava				14 806,71
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
32	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	472,18	117,00	55 244,71
		0,699+407,536+0,605+63,337		472,18		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				55 244,71

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Kan_14_23

Stavba: Moravská Nová Ves - rekonstrukce MK ulice V Zákoutí

JKSO:

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 31.7.2014

Objednatel:

Obec Moravská Nová Ves

IČ: 00283363

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Karel Vašítek

IČ: 18177018

DIČ: CZ6110220842

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	949 659,96
Ostatní náklady ze souhrnného listu	100,00

Cena bez DPH	949 759,96
--------------	------------

DPH	základní	21,00%	ze	949 659,96	199 428,59
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 149 188,55
------------	---	-----	--------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Kan_14_23

Stavba: Moravská Nová Ves - rekonstrukce MK ulice V Zákoutí

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 31.7.2014

Objednatel: Obec Moravská Nová Ves

Projektant: Ing. Karel Vašítek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		949 659,96	1 149 088,55
Kan_14_23	Moravská Nová Ves - rekonstrukce MK ulice V Zákoutí	949 659,96	1 149 088,55
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		100,00	121,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		949 759,96	1 149 209,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Moravská Nová Ves - rekonstrukce MK ulice V Zákoutí

JKSO:

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 31.7.2014

Objednatel:

Obec Moravská Nová Ves

IČ: 00283363

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Karel Vašítek

IČ: 18177018

DIČ: CZ6110220842

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

949 559,96

100,00

Cena bez DPH

949 659,96

DPH základní
snížená

21,00%

ze

949 659,96

15,00%

ze

0,00

199 428,59

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 149 088,55

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Moravská Nová Ves - rekonstrukce MK ulice V Zákoutí

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 31.7.2014

Objednatel: Obec Moravská Nová Ves

Projektant: Ing. Karel Vašík

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	949 559,96
HSV - Práce a dodávky HSV	920 397,96
1 - Zemní práce	524 790,39
4 - Vodorovné konstrukce	12 737,30
8 - Trubní vedení	299 770,00
998 - Přesun hmot	83 100,27
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	29 162,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	16 753,00
VRN3 - Zařízení staveniště	12 409,00
2) Ostatní náklady	100,00
Zařízení staveniště	100,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	949 659,96

ROZPOČET

Stavba: Moravská Nová Ves - rekonstrukce MK ulice V Zákoutí

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 31.7.2014

Objednatel: Obec Moravská Nová Ves

Projektant: Ing. Karel Vašítek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

949 559,96

HSV - Práce a dodávky HSV

920 397,96

1 - Zemní práce

524 790,39

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	1,000	273,00	273,00
3	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,040	174,00	354,96
4	K	130901121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdva z betonu prostého ručně	m3	0,075	6 205,00	465,38
5	K	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	35,515	190,00	6 747,85
6	K	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	127,228	179,00	22 773,81
7	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	35,515	232,00	8 239,48
8	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	127,228	206,00	26 208,97
9	K	151821111	Osazení a odstranění pažicového boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m	m2	685,170	263,00	180 199,71
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	67,200	88,00	5 913,60
11	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	293,500	104,00	30 524,00
12	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	325,486	40,00	13 019,44
13	K	162301152	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m	m3	0,250	48,00	12,00
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	88,354	15,00	1 325,31
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,151	50,00	7,55
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	237,132	89,00	21 104,75
17	M	583312010	šterkopisek netříděný stabilizační zemina	t	543,515	298,00	161 967,47
18	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	54,742	148,00	8 101,82
19	M	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné (Bratčice) frakce 0-4	t	115,188	326,00	37 551,29

4 - Vodorovné konstrukce

12 737,30

20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	11,100	913,00	10 134,30
74	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	6,000	186,00	1 116,00
75	M	592241760	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	kus	1,000	244,00	244,00
76	M	592241750	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	kus	2,000	227,00	454,00
77	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	3,000	263,00	789,00

8 - Trubní vedení

299 770,00

78	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	42,000	238,00	9 996,00
29	K	871370310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	86,000	186,00	15 996,00
30	M	286171260	trubka kanalizační PP MASTER SN 10, dl. 6m, DN 300	kus	14,000	9 347,00	130 858,00
32	M	286171150	trubka kanalizační PP MASTER SN 10, dl. 3m, DN 300	kus	1,000	6 424,00	6 424,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	31,000	186,00	5 766,00
37	M	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	15,000	98,00	1 470,00
38	M	286115880	zátka kanalizace plastové KGM DN 150	kus	16,000	61,00	976,00
39	K	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300	kus	15,000	310,00	4 650,00
40	M	286172140	odbočka PP Master 45° DN 300/DN150	kus	15,000	1 938,00	29 070,00
43	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	3,000	3 723,00	11 169,00
44	K	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	7,000	248,00	1 736,00
45	M	592241600	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	2,000	830,00	1 660,00
46	M	592241610	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	2,000	1 158,00	2 316,00
47	M	592241620	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm	kus	3,000	2 026,00	6 078,00
48	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	11,000	493,00	5 423,00
49	K	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	4,000	620,00	2 480,00
50	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q, 1 100-63/58/12 KP5 100x62, 5x58 cm	kus	4,000	1 705,00	6 820,00
79	K	894411151	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 600 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	6 205,00	6 205,00
72	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	3,000	2 730,00	8 190,00
73	M	cena pořízovací 3	dno jednolitě šachtové Kompakt TBZ-Q, 1 100/53 KOM V40	kus	3,000	7 891,00	23 673,00
63	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámců hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	4,000	620,00	2 480,00
64	M	552410300	poklop šachtový třída D 400, kruhový VIATOP bez ventilace	kus	4,000	3 288,00	13 152,00
67	K	R2	Kamerová prohlídka stoky	m	86,000	37,00	3 182,00

998 - Přesun hmot

83 100,27

70	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	673,420	123,00	82 830,66
71	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,006	268,00	269,61

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

29 162,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

16 753,00

80	K	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	Kč	1,000	6 205,00	6 205,00
81	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	6 205,00	6 205,00
82	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	4 343,00	4 343,00

VRN3 - Zařízení staveniště


12 409,00

83	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	12 409,00	12 409,00
----	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------

FINANČNÍ A ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Oprava místních komunikací a kanalizací v obci Moravská Nová Ves

Stavební objekt	2016																
	srpen		září				říjen				listopad				prosinec		
		1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden
Pod Náspem																	
SO 01 Komunikace																	
SO 02 - Kanalizace																	
SO 04 - Přeložky vodovodních přípojek																	
Ukrajina																	
SO.01 Komunikace																	
Zákoutí																	
SO 01 Komunikace																	
SO 02 Kanalizace																	
Objem prací v tis. Kč bez DPH (zaokrouhleno)																	
srpen		září		říjen		listopad		prosinec									
1 000 Kč		2 050 Kč		1 690 Kč		200 Kč		50 Kč									



- Dokončení komunikace Pod Náspem
- Dokončení kanalizace Pod Náspem
- Dokončení komunikace Ukrajina
- Dokončení komunikace Zákoutí
- Dokončení kanalizace Zákoutí

