

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.5.2016

1. Smluvní strany.

Objednatel:

Sídlo:

Právní forma:

Zastoupený: ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Bankovní spojení:

IČ:

Římskokatolická farnost Troubky

Dědina 113/41, 751 02 Troubky

721 - církevní organizace

Mgr. Radkem Sedlákem, farářem

Ing. Josef Půlkrábek, Mgr. Alena Pizúrová

188 203 319 / 0300

49558340

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:

Sídlo:

Kontaktní adresa:

Zapsaný v obchodním rejstříku:

Zastoupený: ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Bankovní spojení:

IČ:

DIČ:

RAPOS, spol. s r.o.

Nerudova 325

796 01 Holešov

u KS v Brně, oddíl C, vložka 17940

Jaroslav Ševčík, jednatel společnosti

Ing. Petr Badanko, vedoucí střediska I

Česká spořitelna a.s.

255 04 487

CZ25504487

(dále jen Zhotovitel)

2. Tímto dodatkem **D1** se smluvní strany dohodly na změně následujících odstavců SOD ze dne 19.5.2016 takto:

a, Mění se bod **2. Rozsah předmětu smlouvy**, který se rozšiřuje o odstavec **2.4**, v následujícím znění:

2.4. Rozsah předmětu smlouvy se tímto dodatkem č. 1 rozděluje na etapu I a etapu II. Předmětem etapy I jsou práce a dodávky spočívající v opravě věže kostela, tzn. výměna konstrukce krovu věže, montáž nové střešní krytiny věže, oprava fasády a kamenické práce. Ze smluvního rozsahu je vyjmuta dodávka řeziva a jeřábnické práce, jež si v obou případech dodá objednatel.

Podrobný rozsah předmětu I. a II. etapy je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.1.

b, Mění se bod **3. Termíny plnění**, který se rozšiřuje o odstavec **3.4**, v následujícím znění:

3.4 Termín dokončení prací I. Etapy – oprava věže kostela 30.9.2016

Předpokládaný termín dokončení II. Etapy 12/2018

c, Mění se bod **4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**, který zní nově takto:

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny.

4.1. Výše sjednané ceny:

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení celého díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH	5.529.880,- Kč
DPH	1.161.275,- Kč
Cena včetně DPH	6.691.155,- Kč

Z toho:

cena I. Etapy – oprava věže kostela

Cena bez DPH	1 164 367,- Kč
DPH	244 517,- Kč
Cena včetně DPH	1 408 885,- Kč

cena řeziva a jeřábnických prací (dodá objednatel) pro I. etapu

Cena bez DPH	97 338,- Kč
DPH	20 441,- Kč
Cena včetně DPH	117 779,- Kč

cena II. etapy

Cena bez DPH	4 268 175,- Kč
DPH	896 317,- Kč
Cena včetně DPH	5 164 492,- Kč

4.2. Obsah ceny:

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

4.2.2. Cena je stanovena podle výkazu výměr předaného Objednatelem Zhotoviteli. Obě smluvní strany však berou na vědomí, že skutečná cena bude upravena podle skutečného množství provedených prací, jejich rozsah není možné vzhledem k charakteru a složitosti objektu možno přesně definovat.

4.2.3. Pro skutečnou cenu jsou rozhodující sjednané jednotkové ceny za konkrétní druhy stavebních prací uvedené v oceněném výkazu výměr (dále také položkový rozpočet). Podle skutečně provedených prací a podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu Zhotovitele bude stanovena skutečná cena za provedení stavebních prací.

4.3. Podmínky pro změnu smluvní ceny:

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,
- b) pokud z provádění stavebních prací vyplynou v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností další stavební práce, než ty, které byly definovány výkazem výměr,
- c) pokud se při realizaci stavebních prací vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.3.2. Sjednaná cena je závazná pro roky 2016, 2017 a 2018. V následujících letech bude celková cena etapy díla, určená dle položkového rozpočtu, násobena indexem změn cen

stavebních prací, vydaným ÚRS Praha a.s., pro období od roku 2016 do roku provádění prací.

4.4. Způsob sjednání změny ceny:

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.

4.4.3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem.

4.4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

3. Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO ze dne 19.5.2016 se nemění a zůstávají v platnosti

Za Objednatele: Mgr. Radek Sedlák

Za Zhotovitele: p. Jaroslav Ševčík

V Troubkách dne 23.5.2016

V Holešově dne 23.5.2016

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY
DĚDINA 113/41
751 02 TROUBKY


RAPOS, spol. s r.o.
769 01 HOLEŠOV, Nerudova 325
IČO 23504487 DIČ CZ25504487
tel 573 398 311-12, fax 573 398 316 (4)

Za Arcibiskupství olomoucké:

ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ
Schvaluje se,

Ev. č. 2342/2016 Dne 15.6.2016

Mons. Josef Nurel
generální vikář



Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
Rekonstrukce kostela sv. Markéty v Troubkách			
Komentář			
Popis verze	I.etapa		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	28.4.2016
Rok	2016	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel	Vlastimil Surýnek		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO_01	Kostel Sv.Markéty v Troubkách		
		Celkem (bez DPH)	1 164 367
		DPH	244 517
		DPH 21 % ze základny: 1 164 367	244 517
		Celkem (včetně DPH)	1 408 885
Za zhotovitele Jméno : RAPOS, spol. s r.o. Datum : 769 01 HOLEŠOV, Nemčova 325 Podpis: IČO 25504487 DIČ CZ25504487 tel 573 398 311-12, fax 573 398 316 (4)		Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :	
Poznámka :			

Zakázka:

Rekonstrukce kostela sv. Markéty v Troubkách

Popis	Cena
1: I.etapa	1 164 367
SO_01: Kostel Sv.Markéty v Troubkách	1 164 367
1: Ostatní a vedlejší náklady	32 205
R: Ostatní a vedlejší náklady	32 205
VN: Vedlejší náklady	32 205
1a: Rekonstrukce kostela Sv.Markéty v Troubkách	1 105 790
1: Oddíly prací HSV	308 647
4: Vodorovné konstrukce	2 247
62: Úpravy povrchů vnější	173 596
89: Ostatní konstrukce na trubním vedení	9 688
94: Lešení a stavební výtahy	99 198
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	981
96: Bourání konstrukcí	8 433
99: Staveništní přesun hmot	14 503
2: Oddíly prací PSV	797 143
762: Konstrukce tesařské	304 949
764: Konstrukce klempířské	255 550
766: Konstrukce truhlářské	99 418
767: Konstrukce zámečnické	20 606
782: Konstrukce z přírodního kamene	43 232
7821: Restaurátorské práce	67 500
783: Nátěry	5 888
2: Bleskosvod	26 372
M: Oddíly montážních prací	26 372
M21: Elektromontáže	26 372
Celkem (bez DPH)	1 164 367
DPH	244 517
DPH 21 % ze základny: 1 164 367	244 517
Celkem (včetně DPH)	1 408 885

Zakázka:

Rekonstrukce kostela sv. Markéty v Troubkách

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1: I.etapa						1 164 367
SO_01: Kostel Sv.Markéty v Troubkách						1 164 367
1: Ostatní a vedlejší náklady						32 205
R: Ostatní a vedlejší náklady						32 205
VN: Vedlejší náklady						32 205
1.	005121011R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubo	0,3	59 500	17 850
2.	005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubo	0,3	17 850	5 355
3.	005121031R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubo	0,3	30 000	9 000

1a: Rekonstrukce kostela Sv.Markéty v Troubkách**1 105 790****1: Oddíly prací HSV****308 647****4: Vodorovné konstrukce****2 247**

7.	413231231RT2	Zazdivka zhlaví stropních trámů průřez nad 400cm2, s použitím suché maltové směsi	kus	10,0	225	2 247
----	--------------	---	-----	------	-----	-------

62: Úpravy povrchů vnější**173 596**

27.	602012102R00	Postřík cementový ručně, vrstvy neobsažené v pol. 622461211R00	m2	42,96	55	2 377
28.	602016195R00	Penetrace hloubková stěn, parametry dle PD	m2	214,8	49	10 454
29.	622461211R00	Oprava vnějších omítek umělých škrábaných do 20 %	m2	214,8	188	40 319
30.	622471318RV7	Nátěr 2x,penetr. 1x stěn vnějších, složitost 3 - 4, barva silikonová parametry dle PD	m2	193,7	154	29 830
31.	622471319RW3	Nátěr 2x,penetrace 1x stěn vnějších, slož. 5, barva silikonová parametry dle PD	m2	21,1	195	4 115
32.	6224921001T00	Reprofilace-kamene lokální opravy, parametry dle PD	m2	3,9	3 655	14 255
33.	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	222,6	66	14 783
34.	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	3,9	443	1 728
35.	622901105T00	Odsolení kamenných prvků, parametry dle PD	m2	3,9	2 063	8 046
36.	602012112V1	Omítka jádrová ručně tl.25mm, vrstvy neobsažené v pol. 622461211R00	m2	42,96	275	11 832
37.	622471311T00	Nátěr stěn transparentní silikonový 2x, parametry dle PD	m2	10,0	180	1 800
38.	622471340T00	Nátěr penetrační sjednocující vnějších stěn., složitost 3-5 parametry dle PD	m2	214,8	34	7 403
39.	622501101T00	Chemické čištění kamenných prvků, parametry dle PD	m2	3,9	1 257	4 902
40.	622501102T00	odstranění biologického znečištění přípravkem, bez přítomnosti chloru	m2	214,8	61	13 177
41.	622501103T00	hydrofobizace kamenných prvků, parametry dle PD	m2	3,9	1 571	6 127
42.	624401119T00	Odspárování a vyspárování kamenných prvků, parametry dle PD	m	3,9	628	2 449

89: Ostatní konstrukce na trubním vedení**9 688**

43.	721242116R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 125 D+M	kus	4,0	2 422	9 688
-----	--------------	---	-----	-----	-------	-------

94: Lešení a stavební výtahy**99 198**

45.	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	496,44	80	39 715
47.	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	992,88	9	9 035

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
49.	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	496,44	32	15 973
50.	941954141R00	Montáž lešení vysunutého, s podepřením, H 20 m	m2	59,28	155	9 205
51.	941954192R00	Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4141-2	m2	59,28	14	806
52.	941954841R00	Demontáž lešení vysunutého s podepřením, H 20 m	m2	59,28	96	5 667
53.	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	549,6	6	3 243
54.	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	549,6	4	1 951
55.	70921337R	Síťovina ochranná dodávka	m2	604,56	23	13 603

95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

981

56.	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů, odhad dle potřeby	m2	30,0	33	981
-----	--------------	--	----	------	----	-----

96: Bourání konstrukcí

8 433

59.	978015331R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 20 %	m2	21,1	9	190
60.	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	42,96	48	2 041
61.	978036131R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 20 %	m2	214,8	19	4 024
62.	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,876	240	689
63.	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,876	128	369
64.	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	71,901	8	539
65.	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,876	102	292
66.	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,876	100	288

99: Staveništní přesun hmot

14 503

67.	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	19,491	744	14 503
-----	--------------	---	---	--------	-----	--------

2: Oddíly prací PSV

797 143

762: Konstrukce tesařské

304 949

79.	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	7,549	892	6 738
80.	762088116R00	Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění	kus	1,0	24 952	24 952
81.	762311103R00	Montáž kotevních želez, přílozek, patek, táhel, vč.materiálu	kus	26,267	118	3 110
86.	762341310RT2	Montáž bednění střech oblouk., prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	134,0	442	59 255
88.	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	134,0	25	3 336
90.	762524108R00	Položení podlah hoblovaných z fošen, pero, drážka	m2	52,0	148	7 720
91.	762521812R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 5 cm	m2	52,0	50	2 589
92.	762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	208,6	142	29 648
93.	762712140R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2	m	93,7	255	23 883
94.	762712150R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 600 cm2	m	51,8	292	15 129
95.	762711820R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	208,6	36	7 491
96.	762711840R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2	m	93,7	41	3 870
97.	762711850R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných nad 450 cm2	m	51,8	47	2 414
98.	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	9,775	692	6 768
99.	762822140R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 540 cm2	m	22,5	123	2 761
100.	762822850R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.nad 540 cm2	m	22,5	65	1 465

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
101.	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	2,288	102	233
102.	762911114R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit FORTE	m3	13,01	–	–
104.	762822150T00	Montáž stropnic hraněných pl. nad 540 cm2	m	18,75	126	2 367
106.	60512601R	Prkno, fošna SM/JD hoblované - pero, drážka	m3	2,288	12 000	27 456
107.	60515018T	Hranol SM/JD 1 8x18 délka 300-600 cm	m3	0,295	–	–
110.	60515208T	Hranol SM/JD 1 12x16 délka 300-600 cm	m3	1,58	–	–
111.	60515212R	Hranol SM/JD 1 12x12 délka 300-600 cm	m3	0,38	–	–
113.	60515236R	Hranol SM/JD 1 14x16 délka 300-600 cm	m3	1,163	–	–
116.	60515244.CT	Hranol SM/JD 1 12x20 délka 300-600 cm	m3	1,162	–	–
118.	60515257	Hranol SM/JD 1 17x19 délka 300- 600 cm	m3	0,654	–	–
119.	60515257.A	Hranol SM/JD 1 17x17 délka 300- 600 cm	m3	1,278	–	–
121.	60515268R	Hranol SM/JD 1 18x18 délka nad 600 cm	m3	3,742	–	–
122.	60515271T	Hranol SM/JD 1 18x22 délka 300-600 cm	m3	0,614	–	–
123.	60515274.AT	Hranol SM/JD 1 21x22 délka nad 600 cm	m3	2,15	–	–
124.	605152742T	Hranol SM/JD 1 23x17 délka do 600 cm	m3	0,903	–	–
126.	60515276T	Hranol SM/JD 1 22x25 délka do 600 cm	m3	0,575	–	–
127.	762 1	výměna krokrové soustavy věže komplet, montáž v celku	hod	5,0	366	1 832
128.	762 1a	ukotvení zvonové stolice k nosným trámům D+M, parametry dle PD	soubo	1,0	22 575	22 575
129.	762 1b	vypodložení stávající zvonové stolice D+M, parametry dle PD	kus	15,0	1 135	17 025
130.	762 1D	Přeprava jeřábu vhodného pro montáž, na stavbu a do sídla jeřábu	km	100,0	–	–
132.	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	11,549	1 373	15 862
133.	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí-dle určení zadavatele	t	7,549	1 423	10 743
134.	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,549	240	1 809
135.	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,549	128	969
136.	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	188,734	8	1 416
137.	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,549	203	1 536

764: Konstrukce klempířské

255 550

139.	764312821R00	Demont. krytiny, tab. 2 x 0,67 m, do 25 m2, do 30°	m2	1,32	50	66
142.	764352801R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 45°	m	25,0	24	594
144.	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	2,0	34	67
148.	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm	m	4,95	37	186
149.	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	17,8	21	371
151.	764778317T00	oplech.parapetů,AL,RŠ 1100 mm, v barvě antracitová, D+M dle parametrů PD	m	1,2	865	1 038
153.	764778111RT1	Al žlab podokapní půlkruhový, RŠ 250 mm, v barvě antracitová, D+M parametry dle PD	m	25,0	403	10 075
155.	764778122RT1	AL odpadní trouby kruhové, D 100 mm,vč.kolen, v barvě antracitová, D+M parametry dle PD	m	17,8	648	11 534
157.	764778203RT1	AL kotlík žlabový ,D 100 mm, v barvě, antracitová, D+M parametry dle PD	kus	2,0	496	991
159.	764312843T00	Demont.oplechování věže	m2	134,0	117	15 745
160.	764771001T00	Oplechování věže, v barvě, antracitová, D+M parametry dle PD	m2	134,0	1 593	213 462
168.	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,421	1 473	620
169.	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukci-dle určení zadavatele	t	0,959	226	217
170.	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,959	240	230
171.	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,959	128	123

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
172.	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,795	8	36
173.	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,959	203	195

766: Konstrukce truhlářské 99 418

194.	611 R	výroba repliky okenic dle parametru PD D+M, vč.nátěrů	m2	14,4	6 900	99 360
195.	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,072	803	58

767: Konstrukce zámečnické 20 606

198.	76701	demontáž stávajícího zastřešení vstupu kostela	kus	1,0	1 500	1 500
199.	76702	D+M zastřešení vstupu kostela 2500*1000mm, vč.nátěrů	kus	1,0	18 000	18 000
200.	76703	Dílenská dokumentace zastřešení, nového vstupu kostela	kus	1,0	1 000	1 000
201.	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,101	1 051	106

782: Konstrukce z přírodního kamene 43 232

202.	782111150RT1	Obklad stěn kamen. měkkým, rovným tl. 4 a 5 cm, pouze montáž - obklad ve specifikaci	m2	6,1	1 300	7 930
203.	782611324RT1	Obklad parapetů kamenem měkkým tl. 4 a 5 cm, montáž,vč.spárování - obklad ve specifikaci	m2	0,475	690	328
204.	58385782.B	Deska obkladová pískovec tl. 4 cm-Božanov	m2	7,233	2 200	15 912
205.	782	DMTZ a MTZ křížů v hřebeni vč.očištění, a povrchových úpravy,s oplechováním D+M	kus	1,0	18 500	18 500
206.	998782102R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 12 m	t	1,083	519	562

7821: Restaurátorské práce 67 500

207.	788-pc	Zlacení bání a křížů hlavní věž	kpl	1,0	67 500	67 500
------	--------	---------------------------------	-----	-----	--------	--------

783: Nátěry 5 888

211.	783602823R00	Odstranění nátěrů truhlářských,oken,dveří opálením	m2	11,95	127	1 514
212.	783782207R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x, fungicidní a insekticidní přípravek	m2	123,8	–	–
217.	783626000T00	Nátěr truhlářských výrobků impregnační 1x, proti škůdcům,s přebroušením dle PD	m2	11,95	192	2 299
218.	783626212T00	Nátěr truhlářských výrobků lazurovací Tixodecor 2x	m2	11,95	134	1 607
219.	783942301T00	Odstraňovač starých nátěrů,krust, hrubý podklad, parametry dle PD	m2	3,9	120	468

2: Bleskosvod 26 372

M: Oddíly montážních prací 26 372

M21: Elektromontáže 26 372

1.	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	6,0	31	186
2.	210220101R00	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	80,0	125	10 022
3.	210220302R00	Svorka hromosvodová	kus	14,0	89	1 242
4.	210220361R00	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m	kus	6,0	367	2 201
5.	210220372R00	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva	kus	2,0	220	439
6.	210220401R00	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota	kus	2,0	45	91
7.	905 R00	Hzs-revizie provoz.souboru a st.obj.	hod	6,0	214	1 286
8.	908 R00	Hzs-práce výškových specialistů	hod	20,0	171	3 428
9.	15615225R	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 8,00 mm	kg	33,6	25	855
10.	15615235R	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm	kg	3,15	26	83

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
11.	35441415R	Podpěra vedení do zdiva na hmoždinku PV 1h, vč.hmoždinky	kus	12,0	13	151
13.	35441540R	Podpěra vedení na svah střechy PV11	kus	12,0	99	1 183
14.	35441550R	Podpěra vedení vrut PV17	kus	30,0	15	450
15.	35441830R	Úhelník ochranný pro vodič d 6-12 mm OU20 30x30x3, 2000mm	kus	2,0	146	291
16.	35441840R	Držák ochranného úhelníku do zdiva	kus	4,0	136	545
17.	35441846R	Štítek označovací	kus	2,0	116	231
18.	35441865R	Svorka k zemnicí tyči	kus	6,0	32	190
21.	35441895R	Svorka připojovací SP1 kovových částí d 6-12 mm	kus	2,0	11	21
22.	35441905R	Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm	kus	4,0	14	57
23.	35441925R	Svorka zkušební SZ d 8-10 mm	kus	2,0	25	50
24.	35442090R	Tyč zemnicí ZT 2,0 2000 mm	kus	6,0	434	2 602
25.	132 R00	Přesun do zóny vertikálně nad 10m	%	256,042	1	256
26.	204 R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5b	%	256,042	2	512

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
Rekonstrukce kostela sv. Markéty v Troubkách			
Komentář			
Popis verze	Práce investora		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	28.4.2016
Rok	2016	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel	Vlastimil Surýnek		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
		Celkem (bez DPH)	97 338
		DPH	20 441
		DPH 21 % ze základny: 97 338	20 441
		Celkem (včetně DPH)	117 779
Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno : 769 01 HOLEŠOV, Nemčova 325	Jméno :		
Datum : IČO 25504487 DIČ CZ25504487	Datum :		
Podpis: tel 573 398 311-12, fax 573 398 311-14	Podpis :		
Poznámka :			

Zakázka:

Rekonstrukce kostela sv. Markéty v Troubkách

Popis	Cena
3: práce investora	97 338
SO_01: Kostel Sv.Markéty v Troubkách	97 338
1a: Rekonstrukce kostela Sv.Markéty v Troubkách	97 338
2: Oddíly prací PSV	97 338
762: Konstrukce tesařské	91 891
783: Nátěry	5 447
Celkem (bez DPH)	97 338
DPH	20 441
DPH 21 % ze základny: 97 338	20 441
Celkem (včetně DPH)	117 779

Zakázka:

Rekonstrukce kostela sv. Markéty v Troubkách

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
3: práce investora						97 338
SO_01: Kostel Sv.Markéty v Troubkách						97 338
1a: Rekonstrukce kostela Sv.Markéty v Troubkách						97 338
2: Oddíly prací PSV						97 338
762: Konstrukce tesařské						91 891
102.	762911114R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit FORTE	m3	13,01	600,00	7 806
107.	60515018T	Hranol SM/JD 1 8x18 délka 300-600 cm	m3	0,295	5 000,00	1 473
110.	60515208T	Hranol SM/JD 1 12x16 délka 300-600 cm	m3	1,58	5 000,00	7 899
111.	60515212R	Hranol SM/JD 1 12x12 délka 300-600 cm	m3	0,38	5 000,00	1 901
113.	60515236R	Hranol SM/JD 1 14x16 délka 300-600 cm	m3	1,163	5 000,00	5 815
116.	60515244.CT	Hranol SM/JD 1 12x20 délka 300-600 cm	m3	1,162	5 000,00	5 808
118.	60515257	Hranol SM/JD 1 17x19 délka 300- 600 cm	m3	0,654	5 000,00	3 269
119.	60515257.A	Hranol SM/JD 1 17x17 délka 300- 600 cm	m3	1,278	5 000,00	6 390
121.	60515268R	Hranol SM/JD 1 18x18 délka nad 600 cm	m3	3,742	5 000,00	18 711
122.	60515271T	Hranol SM/JD 1 18x22 délka 300-600 cm	m3	0,614	5 000,00	3 071
123.	60515274.AT	Hranol SM/JD 1 21x22 délka nad 600 cm	m3	2,15	5 000,00	10 748
124.	605152742T	Hranol SM/JD 1 23x17 délka do 600 cm	m3	0,903	5 000,00	4 516
126.	60515276T	Hranol SM/JD 1 22x25 délka do 600 cm	m3	0,575	5 000,00	2 874
130.	762 1D	Přeprava jeřábu vhodného pro montáž, na stavbu a do sídla jeřábu	km	100,0	116,10	11 610
783: Nátěry						5 447
212.	783782207R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x, fungicidní a insekticidní přípravek	m2	123,8	44,00	5 447

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
Rekonstrukce kostela sv. Markéty v Troubkách			
Komentář			
Popis verze	II.etapa		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	28.4.2016
Rok	2016	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel	Vlastimil Surýnek		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO_01	Kostel Sv.Markéty v Troubkách		
		Celkem (bez DPH)	4 268 175
		DPH	896 317
		DPH 21 % ze základny: 4 268 174	896 317
		Celkem (včetně DPH)	5 164 492
Za zhotovitele Jméno : 769 01 HOLEŠOV, Netřibova 325 Datum : IČO 25504487 DIČ CZ25504487 Podpis: tel 573 398 311-12, fax 573 398 316 (4)		Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :	
Poznámka :			

Zakázka:

Rekonstrukce kostela sv. Markéty v Troubkách

Popis	Cena
2: II. etapa	4 268 175
SO_01: Kostel Sv. Markéty v Troubkách	4 268 175
1: Ostatní a vedlejší náklady	75 145
R: Ostatní a vedlejší náklady	75 145
VN: Vedlejší náklady	75 145
1a: Rekonstrukce kostela Sv. Markéty v Troubkách	4 129 352
1: Oddíly prací HSV	1 494 961
1: Zemní práce	27 662
2: Základy a zvláštní zakládání	2 866
31: Zdi podpěrné a volné	153 516
4: Vodorovné konstrukce	87 635
43: Schodiště	38 002
45: Podkladní a vedlejší konstrukce	38 198
59: Dlažby a předlažby komunikací	20 360
62: Úpravy povrchů vnější	738 894
94: Lešení a stavební výtahy	183 794
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	2 290
96: Bourání konstrukcí	66 462
99: Staveništní přesun hmot	135 283
2: Oddíly prací PSV	2 634 391
711: Izolace proti vodě	25 711
712: Živičné krytiny	16 958
762: Konstrukce tesařské	808 188
764: Konstrukce klempířské	171 913
765: Krytiny tvrdé	724 808
767: Konstrukce zámečnické	107 069
782: Konstrukce z přírodního kamene	565 831
7821: Restaurátorské práce	48 000
783: Nátěry	165 913
2: Bleskosvod	63 678
M: Oddíly montážních prací	63 678
M21: Elektromontáže	63 678
Celkem (bez DPH)	4 268 175
DPH	896 317
DPH 21 % ze základny: 4 268 174	896 317
Celkem (včetně DPH)	5 164 491

Zakázka:

Rekonstrukce kostela sv. Markéty v Troubkách

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2: II.etapa						4 268 175
SO_01: Kostel Sv.Markéty v Troubkách						4 268 175
1: Ostatní a vedlejší náklady						75 145
R: Ostatní a vedlejší náklady						75 145
VN: Vedlejší náklady						75 145
1.	005121011R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	0,7	59 500,00	41 650
2.	005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	0,7	17 850,00	12 495
3.	005121031R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	0,7	30 000,00	21 000

1a: Rekonstrukce kostela Sv.Markéty v Troubkách**4 129 352****1: Oddíly prací HSV****1 494 961****1: Zemní práce****27 662**

1.	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	38,103	500,00	19 051
2.	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m, nebo dle technologického plánu zhotovitele	m3	38,103	119,30	4 546
3.	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m, dle technologického postupu zhotovitele	m3	38,103	6,70	255
4.	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, nebo dle technologického plánu zhotovitele	m3	38,103	100,00	3 810

2: Základy a zvláštní zakládání**2 866**

5.	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	1,141	2 511,94	2 866
----	--------------	---------------------------------------	----	-------	----------	-------

31: Zdi podpěrné a volné**153 516**

6.	317235811RT2	Doplnění zdva hlavních a kordonových říms cihlami, s použitím maltové směsi	m3	12,0	12 793,00	153 516
----	--------------	---	----	------	-----------	---------

4: Vodorovné konstrukce**87 635**

8.	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	12,0	2 844,84	34 138
9.	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	84,211	289,89	24 412
10.	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	84,211	61,38	5 169
11.	417361721R00	Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel 10425 (BSt 500 S)	t	0,647	36 957,82	23 915

43: Schodiště**38 002**

12.	434191423R00	Osazení stupňů kamenných na desku, pemrlovaných	m	2,45	6 125,00	15 006
13.	622501103T00	hydrofobizace kamenných prvků, parametry dle PD	m2	1,102	4 195,00	4 621
14.	58388016	Stupeň schod.pískovec vyžlábkovná podst.-replika, výroba a dodávka	m	2,45	7 500,00	18 375

45: Podkladní a vedlejší konstrukce**38 198**

15.	211531111R00	Výplň odvodňovacích žebor kam.hrubě drcen.32-63 mm	m3	20,4	840,90	17 154
16.	211561111RK8	Výplň odvodňovacích žebor kam.hrubě drcen.16-32 mm	m3	9,0	950,23	8 552
17.	211971110R00	Opláštění žebor z geotextilie	m2	118,8	20,70	2 460
18.	212753113R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 80, bez lože	m	120,0	11,74	1 408

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
19.	212753531R00	Montáž tvarovky	kus	10,0	20,20	202
20.	28611222.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm	m	130,8	26,50	3 466
21.	28611282.AR	Spojka PVC d 80 mm pro ohebné drenážní trubky	kus	4,0	32,40	130
22.	28611318.AR	T kus PVC d 80 mm pro drenážní trubky	kus	4,0	126,00	504
23.	28611325.AR	Zátka PVC d 80 mm pro drenážní trubky	kus	2,0	29,60	59
24.	69365026R	Geotextilie	m2	142,56	29,90	4 263

59: Dlažby a předlažby komunikací

20 360

25.	639571115R00	Okapový chodník podél budovy ze štěrkopísku tl.150	m2	38,0	125,98	4 787
26.	639581001T00	Okapový chodník z dlaždic bet.,lože 6cm, kam. těž., dlažba betonová 50x50x5cm šedá	m2	38,0	409,81	15 573

62: Úpravy povrchů vnější

738 894

27.	602012102R00	Postřik cementový ručně, vrstvy neobsažené v pol. 622461211R00	m2	184,0	55,33	10 181
28.	602016195R00	Penetrace hloubková stěn, parametry dle PD	m2	920,0	48,67	44 777
29.	622461211R00	Oprava vnějších omítek umělých škrábaných do 20 %	m2	920,0	187,71	172 689
30.	622471318RV7	Nátěr 2x,penetr.1x stěn vnějších, složitost 3 - 4, barva silikonová parametry dle PD	m2	812,8	154,00	125 171
31.	622471319RW3	Nátěr 2x,penetrace 1x stěn vnějších, slož. 5, barva silikonová parametry dle PD	m2	107,2	195,00	20 904
32.	6224921001T00	Reprofilace-kamene lokální opravy, parametry dle PD	m2	14,4	3 655,00	52 632
33.	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	934,4	66,41	62 052
34.	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	14,4	443,00	6 379
35.	622901105T00	Odsolení kamenných prvků, parametry dle PD	m2	14,4	2 063,00	29 707
36.	602012112V1	Omítka jádrová ručně tl.25mm, vrstvy neobsažené v pol. 622461211R00	m2	184,0	275,41	50 675
37.	622471311T00	Nátěr stěn transparentní silikonový 2x, parametry dle PD	m2	143,4	180,00	25 812
38.	622471340T00	Nátěr penetrační sjednocující vnějších stěn,, složitost 3-5 parametry dle PD	m2	920,0	34,46	31 708
39.	622501101T00	Chemické čištění kamenných prvků, parametry dle PD	m2	14,4	1 257,00	18 101
40.	622501102T00	odstranění biologického znečištění přípravkem, bez přítomnosti chloru	m2	920,0	61,35	56 439
41.	622501103T00	hydrofobizace kamenných prvků, parametry dle PD	m2	14,4	1 571,00	22 622
42.	624401119T00	Odspárování a vyspárování kamenných prvků, parametry dle PD	m	14,4	628,00	9 043

94: Lešení a stavební výtahy

183 794

44.	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	1 244,25	42,01	52 269
46.	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	2 488,5	9,40	23 392
48.	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	1 244,25	28,66	35 660
50.	941954141R00	Montáž lešení vysunutého, s podepřením, H 20 m	m2	120,0	155,28	18 634
51.	941954192R00	Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4141-2	m2	120,0	13,60	1 632
52.	941954841R00	Demontáž lešení vysunutého s podepřením, H 20 m	m2	120,0	95,60	11 472
53.	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 191,09	5,90	7 027
54.	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 191,09	3,55	4 228
55.	70921337R	Síťovina ochranná dodávka	m2	1 310,199	22,50	29 479

95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

2 290

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
56.	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů, odhad dle potřeby	m2	70,0	32,71	2 290
96: Bourání konstrukcí						66 462
57.	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	12,0	591,91	7 103
58.	963023712R00	Vybourání schod.stupňů ze zdi cihelné oboustranně	m	2,45	2 041,00	5 000
59.	978015331R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 20 %	m2	107,2	9,03	968
60.	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	184,0	47,52	8 743
61.	978036131R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 20 %	m2	920,0	18,73	17 234
62.	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	36,209	239,58	8 675
63.	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	36,209	128,30	4 646
64.	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	905,218	7,50	6 789
65.	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	36,209	101,70	3 682
66.	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	36,209	100,00	3 621

99: Staveništní přesun hmot						135 283
67.	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	181,806	744,11	135 283

2: Oddíly prací PSV

2 634 391

711: Izolace proti vodě

25 711

68.	711472051RT1	Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně, materiál ve specifikaci	m2	72,0	149,74	10 781
69.	711471175T00	Izolace tlaková, připevnění poplast.lištou Z, D+M	m	120,0	95,12	11 415
70.	28325031.AR	popová fólie PE tvarovaná parametry dle PD	m2	82,8	41,60	3 444
71.	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,095	742,78	70

712: Živičné krytiny

16 958

72.	712600831R00	Odstranění živič.krytiny střeš nad 30° 1vrstvé	m2	627,0	13,50	8 466
73.	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,762	119,79	451
74.	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	11,286	207,14	2 338
75.	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,762	128,32	483
76.	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	94,05	7,51	707
77.	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	3,762	1 200,00	4 514

762: Konstrukce tesařské

808 188

78.	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	9,405	892,49	8 394
80.	762088116R00	Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění	kus	2,0	24 951,71	49 903
81.	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel, vč.materiálu	kus	73,333	118,39	8 682
82.	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	194,08	121,09	23 501
83.	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	719,445	156,72	112 752
84.	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	85,01	210,72	17 913
85.	762332140R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	217,86	227,79	49 627
87.	762342203RT4	Montáž laťování střeš, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	639,0	94,83	60 595
88.	762341811R00	Demontáž bednění střeš rovných z prken hrubých	m2	627,0	24,89	15 608
89.	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střešy	m3	42,639	1 114,94	47 540

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
101.	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	1,386	101,64	141
102.	762911114R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit FORTE	m3	39,423	600,00	23 654
103.	762332150T00	Montáž vázaných krovů pravidelných nad 450 cm2	m	149,72	237,57	35 569
105.	762900030RAA	Demontáž stávajícího dřevěného krovu, bez bednění	m2	627,0	158,98	99 679
108.	60515195T	Hranol SM/JD 1 10x10 délka 300-600 cm	m3	0,658	5 000,00	3 289
109.	60515196T	Hranol SM/JD 1 6x16 délka 300-600 cm	m3	1,325	5 000,00	6 625
112.	60515230R	Hranol SM/JD 1 14x14 délka 300-600 cm	m3	1,35	5 000,00	6 750
114.	60515239R	Hranol SM/JD 1 14x18 délka nad 600 cm	m3	2,064	5 000,00	10 321
115.	60515243T	Hranol SM/JD 1 13x15 délka 300-600 cm	m3	13,387	5 000,00	66 937
117.	60515248R	Hranol SM/JD 1 16x16 délka 300-600 cm	m3	0,188	5 000,00	941
120.	60515265T	Hranol SM/JD 1 18x20 délka 300- 600 cm	m3	4,077	5 000,00	20 386
125.	605152751.AT	Hranol SM/JD 1 22x28 délka nad 600 cm	m3	10,954	5 000,00	54 772
131.	762 pc2	Mechanické očištění konstrukce krovu sankt.věžička, posudek a návrh odborné firmy D+M	kpl	1,0	23 865,00	23 865
132.	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	25,291	1 373,44	34 736
133.	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí-dle určení zadavatele	t	11,921	1 423,00	16 964
134.	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	11,921	239,58	2 856
135.	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,921	128,32	1 530
136.	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	298,031	7,50	2 235
137.	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	11,921	203,47	2 426

764: Konstrukce klempířské

171 913

138.	764454391R00	Montáž trub Al odpadních kruhových-po provedení fasády	m	54,2	92,82	5 031
139.	764312821R00	Demont. krytiny, tab. 2 x 0,67 m, do 25 m2, do 30°	m2	0,24	50,17	12
140.	764322841R00	Demontáž oplechování okapů, do 45°	m	87,0	22,52	1 959
141.	764331851R00	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 45°	m	25,35	18,60	472
143.	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	87,0	28,74	2 501
144.	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	6,0	33,69	202
145.	764362811R00	Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 45°	kus	6,0	101,81	611
146.	764392851R00	Demontáž úžlabí, do rš 660 mm, sklon do 45°	m	34,3	20,88	716
147.	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	24,15	33,33	805
148.	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm	m	3,8	37,49	142
150.	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	54,2	25,00	1 355
152.	764778312R00	oplech.parapetů, AL,RŠ 250 mm,v barvě antracitová, D+M parametry dle PD	m	24,15	445,00	10 747
154.	764778113RT1	Al žlab podokapní půlkruhový, RŠ 333 mm, v barvě antracitová, D+M parametry dle PD	m	87,0	495,00	43 065
156.	764778123RT1	AL odpadní trouby kruhové, D 120 mm,vč.kolen, v barvě, antracitová, D+M parametry dle PD	m	54,2	907,00	49 159
158.	764778204RT1	AL kotlík žlabový ,D 120 mm, v barvě antracitová, D+M parametry dle PD	kus	6,0	622,16	3 733
161.	764771350T00	Lemování z Al plechu,zdír. kryt., rš 450 mm D+M, v barvě, antracitová, D+M parametry dle PD	m	18,55	416,00	7 717
162.	764771351T00	Lemování z Al plechu,tvr. kryt., rš 450 mm D+M, v barvě, antracitová, D+M parametry dle PD	m	6,8	416,00	2 829
163.	764772352T00	Úžlabí z Al plechu, rš 600 mm, klínové těsnění, v barvě, antracitová, D+M parametry dle PD	m	34,3	490,00	16 807

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
164.	764778318T00	oplechování parapetů, AL, RŠ 650 mm D+M par.dle PD, v barvě antracitová	m	3,8	560,00	2 128
165.	764778319T00	lemování štít.hrany, AL,RŠ 350 mm,, v barvě, antracitová, D+M parametry dle PD	m	27,6	363,00	10 019
166.	764778320T00	oplechování přechodu mezistřeš.rovinami, v barvě, antracitová, D+M parametry dle PD	m2	0,24	1 600,00	384
167.	5535304681R	AL Koleno soklové a výtokové d 120 mm, v barvě antracitová	kus	9,0	660,81	5 947
168.	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	2,218	1 473,23	3 268
169.	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí-dle určení zadavatele	t	1,344	226,45	304
170.	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,344	239,58	322
171.	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,556	128,32	1 354
172.	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,72	7,50	50
173.	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,344	203,47	273

765: Krytiny tvrdé

724 808

174.	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	4,474	892,49	3 993
175.	765313122RS2	Krytina Francouzská 14, střež ostatních, z tašek engobovaných,parametry dle PD	m2	639,0	632,91	404 432
176.	765313131RS2	Hřeben z hřebenáčů č.2 na větrací pás s kartáči, z hřebenáčů engobovaných	m	45,83	1 132,21	51 889
177.	765313141RS2	Nároží z hřebenáčů č.2 na větrací pás s kartáči, z hřebenáčů engobovaných	m	39,5	1 429,90	56 481
178.	765313171R00	Vikyř univerzální 45 x 55 cm systémový, D+M komplet	kus	9,0	3 825,71	34 431
179.	765313181R00	Přířezání a uchycení tašek drážkových	m	170,66	123,16	21 018
180.	765313186R00	Mřížka ochranná větrací 100 cm univerzální	m	87,0	95,00	8 265
181.	765313188R00	Pás větrací okapní ochranný 500/10 cm	m	87,0	35,00	3 045
182.	765321850R00	Demontáž vláknocem.čtverců, pro použití,na bednění	m2	627,0	33,00	20 691
183.	765328851R00	Dem.hřebenů a nároží vláknocem.,kryt. hl., použití	m	85,33	15,10	1 288
184.	765321890R00	Příplatek za sklon přes 30 do 45°, k použití	m2	627,0	1,60	1 003
185.	765328890R00	Příplatek za sklon přes 30 do 45°, k použití	m	85,33	1,10	94
186.	59660511.BR	Taška Francouzská 14 protisněhová engoba	kus	984,06	80,90	79 610
187.	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	33,145	966,94	32 049
188.	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí-dle určení zadavatele	t	4,474	226,45	1 013
189.	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	4,474	446,50	1 998
190.	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	8,949	207,14	1 854
191.	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,474	128,32	574
192.	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	22,372	7,50	168
193.	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,474	203,47	910

767: Konstrukce zámečnické

107 069

196.	767995107R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg	kg	1 877,68	21,78	40 896
197.	13480935R	Tyč průřezu I 280, hrubé, jakost oceli 11375	t	2,347	27 100,00	63 606
201.	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	2,441	1 051,34	2 566

782: Konstrukce z přírodního kamene

565 831

202.	782111150RT1	Obklad stěn kamen. měkkým, rovným tl. 4 a 5 cm, pouze montáž - obklad ve specifikaci	m2	122,9	1 300,00	159 770
203.	782611324RT1	Obklad parapetů kamenem měkkým tl. 4 a 5 cm, montáž,vč.spárování - obklad ve specifikaci	m2	25,546	690,00	17 626

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
204.	58385782.B	Deska obkladová pískovec tl. 4 cm-Božanov	m2	163,29	2 200,00	359 238
205.	782	DMTZ a MTZ křížů v hřebeni vč. očištění, a povrchových úpravy, s oplechováním D+M	kus	1,0	18 500,00	18 500
206.	998782102R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 12 m	t	20,606	519,09	10 696

7821: Restaurátorské práce

48 000

208.	788-pc	Zlacení bání a křížů sanktusová věžička	kpl	1,0	48 000,00	48 000
------	--------	---	-----	-----	-----------	--------

783: Nátěry

165 913

209.	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	227,94	18,81	4 288
210.	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem. odstraňovači	m2	227,94	98,00	22 338
211.	783602823R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken, dveří opálením	m2	41,78	126,72	5 294
212.	783782207R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x, fungicidní a insekticidní přípravek	m2	340,0	44,00	14 960
213.	783251017V1	Nátěr epoxidový kovových konstrukcí základní, 80 mikr. NDFT	m2	170,0	115,00	19 550
214.	783251017V2	Nátěr epoxidový kovových konstrukcí základní, 100 mikr. NDFT	m2	57,94	145,00	8 401
215.	783271002T00	Nátěr 2K PUR kovových konstr. 2x email, tl. 140 mikr. NDFT parametry dle PD	m2	57,94	352,08	20 399
216.	783271003T00	Nátěr 2K PUR kovových konstr. 2x email, tl. 160 mikr. NDFT parametry dle PD	m2	170,0	325,27	55 297
217.	783626000T00	Nátěr truhlářských výrobků impregnační 1x, proti škůdcům, s přebroušením dle PD	m2	41,78	192,41	8 039
218.	783626212T00	Nátěr truhlářských výrobků lazurovací Tixodecor 2x	m2	41,78	134,46	5 618
219.	783942301T00	Odstraňovač starých nátěrů, krust, hrubý podklad, parametry dle PD	m2	14,4	120,00	1 728

2: Bleskosvod

63 678

M: Oddíly montážních prací

63 678

M21: Elektromontáže

63 678

1.	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	34,0	31,00	1 054
2.	210220101R00	Vodiče svodové FeZn D do 10, Al 10, Cu 8 + podpěry	m	170,0	125,28	21 298
3.	210220302R00	Svorka hromosvodová	kus	40,0	88,73	3 549
4.	210220361R00	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m	kus	15,0	366,77	5 501
5.	210220372R00	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva	kus	5,0	219,56	1 098
6.	210220401R00	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota	kus	5,0	45,37	227
7.	905 R00	Hzs-revize provoz. souboru a st. obj.	hod	15,0	214,25	3 214
8.	908 R00	Hzs-práce výškových specialistů	hod	44,0	171,40	7 542
9.	15615225R	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 8,00 mm	kg	66,4	25,45	1 690
10.	15615235R	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm	kg	55,17	26,40	1 456
11.	35441415R	Podpěra vedení do zdiva na hmoždinku PV 1h, vč. hmoždinky	kus	62,0	12,60	781
12.	35441490R	Podpěra vedení hřeben PV15	kus	54,0	19,28	1 041
13.	35441540R	Podpěra vedení na svah střechy PV11	kus	33,0	98,56	3 252
14.	35441550R	Podpěra vedení vrut PV17	kus	8,0	15,00	120
15.	35441830R	Úhelník ochranný pro vodič d 6-12 mm OU20 30x30x3, 2000mm	kus	5,0	145,69	728
16.	35441840R	Držák ochranného úhelníku do zdiva	kus	10,0	136,26	1 363
17.	35441846R	Štítek označovací	kus	5,0	115,70	578
18.	35441865R	Svorka k zemnicí tyči	kus	15,0	31,62	474
19.	35441875R	Svorka křížová SK pro vodič d 6-10 mm	kus	3,0	18,17	55
20.	35441885R	Svorka spojovací SS pro drát d 8-10 mm	kus	10,0	7,88	79

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
21.	35441895R	Svorka připojovací SP1 kovových částí d 6-12 mm	kus	2,0	10,54	21
22.	35441905R	Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm	kus	5,0	14,14	71
23.	35441925R	Svorka zkušební SZ d 8-10 mm	kus	5,0	25,20	126
24.	35442090R	Tyč zemnicí ZT 2,0 2000 mm	kus	15,0	433,64	6 505
25.	132 R00	Přesun do zóny vertikálně nad 10m	%	618,231	1,00	618
26.	204 R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5b	%	618,231	2,00	1 236