

Smlouva o dílo

Uzavřená podle § 663 a následujících občanského zákoníku

Čl. I.
Smluvní strany

Zadavatel: **Obec Deštnice**
Zast.paní Martinou Bartošovou
Deštnice 112
Žatec 438 01
IČO: 00556289
DIČ:
Tel./fax: 606 651 223
E-mail: obecdestnice@tiscali.cz

Zhotovitel: **Michal Bajušev**
Veletice 1, 438 01 Žatec
IČO: 44536968
DIČ: CZ7108302740
Tel.: 415 712 556, 724 095 325
Bank. spojení/č.účtu: Česká spořitelna a.s., 1044115349/0800
e-mail: bajusev.michal@seznam.c

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou zmocněni tito pracovníci :

Za zadavatele: ve věcech smluvních a technických: Martina Bartošová – starostka obce
Za zhotovitele: ve věcech smluvních a technických: Michal Bajušev

Čl. II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění smlouvy jsou stavební práce spojené s obnovou místních komunikací v Deštnici na části pozemků p.č. 1825, p.č. 86/9, p.č. 86/8, p.č. 116/17, p.č. 116/10 v k.ú. Deštnice. Dojde k opravě vyrovnáním stávajícího podkladu a položení nového povrchu asfaltobetonovou směsí. Jedná se o odstranění drnu na ose cesty, výškové úpravy drceným kamenivem, položení podkladní vrstvy tl. 30-50 mm a asfaltobetonové horní vrstvy tl. 50 mm a zpevnění krajnic štěrkodrtí (recykláte) Cenová nabídka ze dne 18.5.2016 je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Tyto práce se zavazuje provést pro zadavatele na své náklady a na své nebezpečí za uvedených smluvních podmínek.

16/SML 3749

9

Název tohoto díla je:

„Oprava 2 komunikací v Deštnici"

Zadavatel se zavazuje zhotovený předmět díla převzít a zaplatit jej podle podmínek této smlouvy.

2. Místo plnění: Obec Deštnice

Čl. III.
Lhůta plnění

Zahájení plnění : **1.7.2016**
Dokončení díla: : **30.9.2016**

Čl. IV.
Cena díla

1. Cena díla byla sjednána v následující výši a rozsahu jako nejvýše přípustná:

celková cena díla : 509.334,- Kč bez DPH
DPH 21% : 106.961,- Kč
celková cena díla : 616.295,- Kč včetně DPH.

2. Zvýšení ceny je možné pouze za těchto podmínek:
   - zadavatel bude požadovat jiné práce, než ty, které vymezuje "Čl. II. Předmět smlouvy" nebo práce nad rámec této smlouvy a výkazu výměr,
   - v průběhu stavby dojde ke změnám sazeb DPH .

Čl.V.
Platební podmínky, sankce

1. Zadavatel se zhotovitelem se dohodli, že fakturace bude probíhat takto:
   Platby včetně dílčích plnění budou probíhat výhradně v Kč. Platby budou zasílány formou bezhotovostních úhrad na základě zjišťovacích protokolů a následně vystavených faktur.
   Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a po předání všech dokladů nutných k vydání kolaudačního souhlasu.

2. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti dle zákona nebo bude obsahovat nesprávné náležitosti, je nájemce oprávněn tuto fakturu vrátit do data její splatnosti doporučeně poštou nebo poslem proti potvrzení. V takovém případě je pronajímatel povinen fakturu opravit, popřípadě vystavit fakturu novou s uvedením nové lhůty splatnosti.

3. Faktura je splatná do **14 dnů** od jejího doručení druhé smluvní straně. Bude placena

převodem na bankovní účet vedený u České spořitelny a.s., č.ú.: 1044115349/0800.

4. Zadavatel bude dle smlouvy uplatňovat následující minimální smluvní sankce:
   - při prodlení s předáním stavby z viny zhotovitele min. 0,05% za každý započatý den z celkové ceny za dílo.
   - při prodlení s vyklizením staveniště 0,05% za každý započatý den z celkové ceny za dílo.
   - při prodlení u dohodnutých termínů odstranění vad a nedodělků a reklamovaných vad minimálně 0,05% za každý den a každou závadu z celkové ceny za dílo.
   - zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky do 5 pracovních dní od nahlášení
   - zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů odstranit reklamované vady, pokud se se zadavatelem nedohodne jinak

   Sankce budou uplatněny úhradou po výzvě zadavatele k úhradě smluvní pokuty a budou uplatněny, pokud dojde k prodlení ze strany zhotovitele nejvýše o 31 dní

Čl. VI.
Záruční doba

1. Záruční doba na dílo zhotovené dle této smlouvy byla smluvními stranami dohodnuta na **36 měsíců** na stavbu jako celek.

Čl. VII.
Závěrečná ustanovení

2. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo písemným odstoupením.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvními stranami. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

3. Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že souhlasí s celým obsahem této smlouvy.

4. Jednotlivé články této smlouvy mohou být doplňovány, měněny nebo rušeny písemnými, vzájemně dohodnutými číslovanými dodatky podepsanými zástupci obou stran pro věci smluvní.

5. Tato smlouva, je projevem svobodné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

V Žatci, dne 1.7.2016

OBEC 438 01 DEŠTNICE

.....
za zadavatele:
Martina Bartošová – starostka obce

.....
za zhotovitele:
Michal Bajušev- STAVKOM Veletice

MICHAL BAJUŠEV
OSH: +420 724 095 325
Tel.: 415 712 596
e-mail: bajusev.michal@seznam.cz
Veletice 1
438 01, Žatec
IČ: 445 36 968
DIČ: CZ7106302740
STAVKOM VELETICE

Michal Bajušev STAVKOM Veletice
sdružení podnikatelů ve stavebnictví
Veletice 1, 438 01 Žatec - Holedeč
E-mail: bajusev.michal@seznam.cz
Tel: 724 095 325 Fax: 415 712 556
Datová schránka: bnq4p76

STAVKOM

Rekapitulace ceny díla „Oprava 2 komunikací v Deštnici“

1. spodní ulice u potoka od čp. 66 až čp. 106

ZD:	191.517,- Kč
DPH 21%:	40.219,- Kč
CELKEM VČ.DPH:	231.736,- Kč

2. horní ulice u obchodu od čp. 25 k čp. 8

ZD:	317.817,- Kč
DPH 21%:	66.742,- Kč
CELKEM VČ.DPH:	384.559,- Kč

Celkem za obě dvě ulice:

ZD:	**509.334,- Kč**
DPH 21%:	**106.961,- Kč**
CELKEM VČ.DPH:	**616.295,- Kč**

Michal Bajušev

V Žatci dne 18.května 2016

MICHAL BAJUŠEV
GSM: +420 724 095 325
Tel.: 415 712 556
e-mail: bajusev.michal@seznam.cz
Veletice 1
438 01, Žatec
IČ: 445 36 068
DIČ: CZ7108302740
STAVKOM VELETICE

Slepý rozpočet na akci

Oprava 2 komunikací v Deštnici - *horní ulice u obchodu od čp.25 až k č.p.8*

Zkrácený název položky	M.J.	množství	cena za j.	cena celkem
1. ZEMNÍ PRÁCE				
odkopávky nezapažené	m3	33	390,-	12.870,-
nakládání výkopku	m3	33	90,-	2.970,-
vodorovné přemístění výkopu do 1000 m	m3	33	210,-	6.930,-
uložení na skládku, skládkovné	t	93,6	310,-	29.016,-
hutnění a úprava pláně	m2	410	22,-	9.020,-
2. KOMUNIKACE				
podklad štěrkodrť tl. 200 mm	m2	21	186,-	3.906,-
podklad štěrkodrť tl. 50 mm-vyrovnávka	m2	410	88,-	36.080,-
rozprostření tříděného recyklátu 0/22				
tl.do 50 mm	m2	165	68,-	11.220,-
hutnění	m2	165	10,-	1.650,-
řez živice	m	6	120,-	720,-
vyzvednutí hrnků a osození	ks	3	510,-	1530,-
potřik živičný spojovací emulze				
do 0,7 kg/m2	m2	410	18,-	7.380,-
asfaltový beton obrusný ACO 11 (ABS)				
tř. I tl. 50 mm, š. do 3 m z				
nemodifikovaného asfaltu	m2	410	300,-	123.000,-
zamazání spár asfaltovou emulzí	m	6	70,-	420,-
osazení silničních obrub vč. SPC		75	305,-	22.875,-
3.TRUBNÍ VEDENÍ				
pokládka odvodňovacího žlabu	m	4	1.600,-	6.400,-
SPC odvodňovaví žlab s mřížkou a s čely	kpl	1	16.800,-	16.800,-
přesuny hmot a kapacit	kpl	1	8.790,-	8.790,-
4. BOURACÍ PRÁCE				
vybourání živice	m2	8	180,-	1.440,-
přesuny hmot a kapacit	kpl	1	14.800,-	14.800,-
Celkem bez DPH				317.817,-
21% DPH				66.742,-
Celkem včetně DPH				384.559,-

MICHAL BAJUSEV
IČ: 724 095 529
Tel.: 415 712 335
e-mail: bajusev.michal@seznam.cz
Veletice 1
439 01, Žatec
IČ: 445 36 968
DIČ: CZ7108302740
STAVKOM VELETICE

Slepý rozpočet na akci

Oprava 2 komunikací v Deštnici - spodní ulice u potoka od čp.66 až k č.p.106

Zkrácený název položky	M.J.	množství	cena za j.	cena celkem
1. ZEMNÍ PRÁCE				
odkopávky nezapažené	m3	20	390,-	7800,-
nakládání výkopku	m3	20	90,-	1800,-
vodorovné přemístění výkopu do 1000 m	m3	20	210,-	4200,-
uložení na skládku, skládkovné	t	36	310,-	11.160,-
hutnění a úprava pláně	m2	305	22,-	6710,-
2. KOMUNIKACE				
podklad štěrkodrť tl. 200 mm	m2	66,5	186,-	12.369,-
podklad štěrkodrť tl. 50 mm-vyrovnávka	m2	305	88,-	26.840,-
rozprostření tříděného recyklátu 0/22				
tl.do 50 mm	m2	36	68,-	2.448,-
hutnění	m2	305	10,-	3.050,-
řez živice	m	7	120,-	840,-
vyzvednutí hrnků a osození	ks	5	510,-	2550,-
potřik živičný spojovací emulze				
do 0,7 kg/m2	m2	305	18,-	5490,-
asfaltový beton obrusný ACO 11 (ABS)				
tř. I tl. 50 mm, š. do 3 m z				
nemodifikovaného asfaltu	m2	305	300,-	91.500,-
zamazání spár asfaltovou emulzí	m	7	70,-	490,-
3. BOURACÍ PRÁCE				
vybourání živice	m2	3,5	180,-	630,-
přesuny hmot a kapacit	kpl	1	13.640,-	13.640,-
Celkem bez DPH				191.517,-
21% DPH				40.219,-
Celkem včetně DPH				231.736,-

MICHAL BAJUŠEV
GSM: +420 724 095 325
Tel.: 415 712 536
e-mail: bajusev.michal@seznam.cz
Veletice 1
438 01, Žatec
IČ: 445 36 968
DIČ: CZ7108302740
STAVKOM VELETICE