

SMLOUVA O DÍLO

dodatek č. 1

uzavřená na základě zadávacího řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku:

Nástavba a přístavba ZŠ a MŠ Koberice u Brna

Číslo smlouvy: 2016-04-02

Článek I

OBJEDNATEL:

Název:	Obec Koberice u Brna
Sídlo:	Dolní 54, 684 01 Koberice u Brna
Oprávněný zástupce:	Bc. Roman Hanák
Tel.:	544 222 520
E-mail:	urad@kobericeubrna.cz
IČ:	00368717
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	2026563329/0800

ZHOTOVITEL:

Název:	Prostavby a.s.
Sídlo:	Dědina 447, Otnice, 683 54
Tel.:	724085802
E-mail:	svoboda@prostavby.eu
IČ:	27713130
DIČ:	CZ27713130
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	258746889/0300
Oprávněný zástupce:	Viktor Svoboda, předseda představenstva
ve věcech smluvních:	Viktor Svoboda, předseda představenstva
ve věcech technických:	Viktor Svoboda

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ustanovením § 1724 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto

dodatek č. 1

**kterým se upravují a doplňují níže uvedené body
Smlouvy o dílo č. 2016-04-02 ze dne 2.6. 2016 (dále jen „Dodatek“)**

Článek III

Předmět smlouvy se rozšiřuje a opravuje doplněním odstavce III.1.1. Dodatečné práce, který zní takto:

III.1.1. Úpravy rozsahu předmětu smlouvy

Původní předmět díla se upravuje dle:

ZL č. 1: jehož obsahem jsou změny provedení původní dodávky a prací obsažených v ZL č. 1 a přiloženém rozpočtu, který zahrnuje položky, které nebudou realizovány = odpochty nerealizovaných prací a dodávek, které jsou nahrazeny položkami přípočtů, které zahrnují dodávku a stavební práce konečného provedení.

Článek VI

Dodatkem se upravuje pouze níže uvedený dílčí termín plnění:

VI.1. Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této smlouvy v následujících termínech:

Dokončení stavebních prací	30.11. 2016
Předání a převzetí díla	30.11. 2016
Počátek běhu záruční lhůty	30.11. 2016
Vyklizení a vyčištění staveniště	20.12. 2016

Článek VII

VII.1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a tímto dodatkem a činí:

Nabídková cena celkem bez DPH	977 254,56	977 255,00
Výše DPH	205 223,46	205 223,00
Nabídková cena celkem vč. DPH	1 182 478,02	1 182 478,00
Nabídková cena celkem bez DPH	17 933 692,55	17 933 693,00
Výše DPH	3 766 075,44	3 766 075,00
Nabídková cena celkem vč. DPH	21 699 767,99	21 699 768,00
Nabídková cena celkem bez DPH	18 910 947,11	18 910 948,00
Výše DPH	3 971 298,89	3 971 298,00
Nabídková cena celkem vč. DPH	22 882 246,00	22 882 246,00

Cena bez DPH slovy: dvacetdvamilionůosmsetosmdesatdvatisícdvěstěčtyřicetšestkorunčeských

Článek VIII

VIII.1. Zálohy objednatel neposkytuje se upravuje následovně

Na předmět díla se sjednávají dílčí plnění v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je oprávněn vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce.

Dílo bude objednatelem uhrazeno na základě 3 faktur zhotovitele.

1. faktura- ustanovení se nemění-jž provedeno.

2. faktura bude vystavena po dokončení prací na I. a II. NP a jejich uvedení do předčasného užívání díla bez vad a nedodělků dle Článku XIII, ne dříve než 30. 9. 2016 na částku ne vyšší než 25% z ceny díla dle Článku VII.1. této smlouvy, tj. maximálně 4 483 423 Kč bez DPH.

3. faktura bude vystavena ke dni 30. 11. 2016 na zbývající část z ceny díla dle Článku VII.1. tohoto dodatku.

Další ustanovení tohoto článku zůstávají beze změny.

Článek XVIII


Článek XVIII se doplňuje o nové body takto:

XVIII. 20. Ustanovení základní Smlouvy o dílo č. 2016-04-02 ze dne 2.6. 2016, včetně ustanovení všech příloh, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a účinnosti.

XVIII. 21 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1 dodatku SOD: Položkový rozpočet dle ZL 1 - přípočty a odpočty

Kobeřice dne 19.9. 2016.


PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
tel.: 544210817, www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130
Viktor Svoboda
oprávněný zástupce zhotovitele


Obec Kobeřice u Brna
IČ: 00368717
Dolní 54, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: 544 222 520
e-mail: urad@kobericeubrna.cz
Bc. Roman Hanák
oprávněný zástupce objednatele

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tuto Smlouvu o dílo schválilo zastupitelstvo obce Kobeřice u Brna na svém veřejném zasedání dne 26.9. 2016 nadpoloviční většinou hlasů všech členů zastupitelstva obce.


Obec Kobeřice u Brna
IČ: 00368717
Dolní 54, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: 544 222 520
e-mail: urad@kobericeubrna.cz

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2016-04-02 ZŠ a MŠ Kobeřice

Objekt: SO08 Víceprace

Rozpočet: 01 Víceprace 1.NP

Objednatel: Obec Kobeřice u Brna
Dolní 54
68401 Kobeřice u Brna

IČO: 00368717

DIČ:

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447
68354 Otnice

IČO: 27713130

DIČ: CZ27713130

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			103 574,94
PSV			395 583,52
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			499 158,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	499 158,46 CZK
Základní DPH	21 %	104 823,28 CZK

Zaokrouhlení

0,26 CZK

Cena celkem s DPH

603 982,00 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			56 594,78	11
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			25 770,50	5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			14 507,00	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			984,75	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			50,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			810,48	0
711	Izolace proti vodě	PSV			13 791,14	3
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			18 942,04	4
725	Zařizovací předměty	PSV			100,00	0
728	Vzduchotechnika	PSV			800,00	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			45 318,76	9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			116 780,24	23
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			6 573,60	1
776	Podlahy povlakové	PSV			143 280,04	29
784	Malby	PSV			49 997,70	10
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			4 857,43	1
Cena celkem					499 158,46	100

Položkový rozpočet

S:	2016-04-02	ZŠ a MŠ Koberice
O:	SO08	Víceprace
R:	01	Víceprace 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				56 594,78
1	602011102	Postřík cementový, ručně	m2	288,27600	25,00	7 206,90
2	602011112	Omitka jádrová, ručně, tloušťka vrstvy 15 mm	m2	288,27600	120,00	34 593,12
3	602011141	Štuk na stěnách vnitřní, ručně, tloušťka vrstvy 2 mm	m2	288,27600	49,00	14 125,52
4	612481211	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a sítěřkového tmelu	m2	3,96000	169,00	669,24
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				25 770,50
5	632411104	Potěr ze suchých směsí sěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, ruční, zpracování	m2	139,30000	185,00	25 770,50
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				14 507,00
6	941955003	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	163,00000	89,00	14 507,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				984,75
7	952902110	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	303,00000	3,25	984,75
Díl:	96	Bourání konstrukcí				50,00
8	968061125	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	5,00000	10,00	50,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				810,48
9	998981123	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	1,62096	500,00	810,48
Díl:	711	Izolace proti vodě				13 791,14
10	711212104	Penetrace savých podkladů Cemix PH 0,20 kg/m2	m2	351,97600	39,00	13 727,06
11	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,07391	867,00	64,08
Díl:	714	Izolace akustické a protiotřesové				18 942,04
12	714110801	Demontáž akust. obkladů, dřevěných panelů	m2	288,27600	65,00	18 737,94
13	998714102	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m	t	0,21621	944,00	204,10
Díl:	725	Zařizovací předměty				100,00
14	725110811	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	100,00	100,00
Díl:	728	Vzduchotechnika				800,00
15	728100000VP01	Odvětrání kuchyně	m	8,00000	100,00	800,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				45 318,76
16	483850T10	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,00000	494,00	988,00
17	766100000VP05	Kryty otopných těles	ks	10,00000	850,00	8 500,00
18	766100000VP06	Vybourání výdejního okýnka včetně likvidace, D+M nového výdejního okýnka, včetně zednického, zapravení	ks	2,00000	16 500,00	33 000,00
19	61160186	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 80x197 lak A	kus	2,00000	1 302,00	2 604,00
20	61187156	práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	2,00000	98,00	196,00
21	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,03414	901,00	30,76
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				116 780,24
22	771101210	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	91,40000	35,00	3 199,00

23	771212113	Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 400 x 400 m	m2	91,40000	290,00	26 506,00
24	771275105	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele 15x15	m2	35,59500	625,00	22 246,88
25	771578011	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	73,11000	35,00	2 558,85
26	24551347.A	hmota penetrační vodou ředitelná; syntetická pryskyřice; koncentrát; zvýšení přilnavosti, zpevnění,, ochrana proti vlhkosti; pro interiér i exteriér; tekutá	l	9,14000	135,00	1 233,90
27	597623101	Dlaždice Color Two bílá mat	m2	39,15450	425,50	16 660,24
28	597623142	dlažba keramická š = 297 mm; l = 297 mm; h = 8,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat	m2	100,54000	430,00	43 232,20
29	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	2,46638	463,50	1 143,17
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				6 573,60
30	775592000	Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	66,40000	99,00	6 573,60
Díl: 776		Podlahy povlakové				143 280,04
31	776511820	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	63,70000	58,00	3 694,60
32	776521200	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC a vinylu,, montáž,	m2	130,10000	220,00	28 622,00
33	776572110	Položení volné podlah z pásů textilních, pouze položení - koberec ve specifikaci	m2	73,00000	72,10	5 263,30
34	776221R01	D+M Soklové lišty pro podlahy z PVC nebo vinylu, v 58 mm, se měkkýmnosem, pro vklepení podlahové,, krytiny, barva dle výběru investora	m	70,35100	69,00	4 854,22
35	28412220	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 20 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná,, oblast komerční, průmyslová	m2	149,61500	531,00	79 445,57
36	69741116	Koberec smyčkový Edel Gloss šíře 4 m, 100% PA6	m2	73,00000	290,00	21 170,00
37	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,57445	401,00	230,35
Díl: 784		Malby				49 997,70
38	784442001	Malby z malířských směsí disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	980,34700	51,00	49 997,70
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				4 857,43
39	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	370,77864	11,00	4 078,57
40	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,53018	205,00	313,69
41	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,53018	19,00	29,07
42	979999997	Poplatek za skládku čistá sut' - DUFONEV Brno	t	1,53018	160,00	244,83
43	483343T10	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,53018	125,00	191,27

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2016-04-02 ZŠ a MŠ Kobeřice		
Objekt:	SO08	Víceprace	
Rozpočet:	02	Víceprace 2.NP	
Objednatel:	Obec Kobeřice u Brna		IČO: 00368717
	Dolní 54		DIČ:
	68401 Kobeřice u Brna		
Zhotovitel:	PROSTAVBY, a.s.		IČO: 27713130
	Dědina 447		DIČ: CZ27713130
	68354 Otnice		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			72 411,89
PSV			241 506,81
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			313 918,70
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		313 918,70 CZK
Základní DPH	21 %		65 922,93 CZK
Zaokrouhlení			0,37 CZK
Cena celkem s DPH			379 842,00 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			12 908,85	4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			14 969,04	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			19 961,50	6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			10 680,00	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			686,73	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			50,00	0
97	Prorážení otvorů	HSV			9 772,48	3
711	Izolace proti vodě	PSV			4 227,75	1
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			4 833,48	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			11 467,41	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			40 068,77	13
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			37 146,57	12
776	Podlahy povlakové	PSV			101 389,64	32
784	Malby	PSV			42 373,19	13
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			3 383,29	1
Cena celkem					313 918,70	100

Položkový rozpočet

S:	2016-04-02	ZŠ a MŠ Kobeřice
O:	SO08	Vícepráce
R:	02	Vícepráce 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				12 908,85
1	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č.16	t	0,04700	27 050,00	1 271,35
2	342012221	Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce, 1x oplášt', RB 12,5mm, izolace tloušťky 60 mm, EI 60	m2	12,25000	950,00	11 637,50
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				14 969,04
3	602011102	Postřík cementový, ručně	m2	77,16000	25,00	1 929,00
4	602011112	Omítka jádrová, ručně, tloušťka vrstvy 15 mm	m2	77,16000	120,00	9 259,20
5	602011141	Štuk na stěnách vnitřní, ručně, tloušťka vrstvy 2 mm	m2	77,16000	49,00	3 780,84
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				19 961,50
6	632411104	Potěr ze suchých směsí sěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, ruční, zpracování	m2	107,90000	185,00	19 961,50
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				10 680,00
7	941955003	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	120,00000	89,00	10 680,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				686,73
8	952902110	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	211,30000	3,25	686,73
Díl:	96	Bourání konstrukcí				50,00
9	968061113	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	5,00000	10,00	50,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				9 772,48
10	973031824	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na jakoukoliv maltu, vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm	m	1,20000	99,00	118,80
11	978013191	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	77,16000	48,00	3 703,68
12	970100000VP01	Vytvoření drážek	m	35,00000	110,00	3 850,00
13	970100000VP02	Zapravení drážek	m	35,00000	60,00	2 100,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				4 227,75
14	711212104	Penetrace savých podkladů Cemix PH 0,20 kg/m2	m2	107,90000	39,00	4 208,10
15	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,02266	867,00	19,65
Díl:	714	Izolace akustické a protiotřesové				4 833,48
16	714110801	Demontáž akust. obkladů, dřevěných panelů	m2	73,56000	65,00	4 781,40
17	998714102	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m	t	0,05517	944,00	52,08
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				11 467,41
18	766661132	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 2kř.do 1,45 m	kus	2,00000	784,00	1 568,00
19	483850T10	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,00000	494,00	1 482,00
20	61160105	Dveře vnitřní hladké plně 2kř. 125x197 bílé	kus	2,00000	1 942,00	3 884,00
21	61160186	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 80x197 lak A	kus	3,00000	1 302,00	3 906,00
22	61187156	práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	3,00000	98,00	294,00

23	61187185	Prah dubový délka 125 cm šířka 8 cm tl. 2 cm	kus	2,00000	119,00	238,00
24	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,10589	901,00	95,41
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				40 068,77
25	767586201	Podhled minerální Armstrong, hrana Board , kazety Optima, tl. 20 mm	m2	57,10000	699,00	39 912,90
26	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,13818	1 128,00	155,87
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				37 146,57
27	771275105	Obklad keram.schoď.stupňů hladkých do tmele 15x15	m2	33,73300	625,00	21 083,13
28	597623101	Dlaždice Color Two bílá mat	m2	37,10630	425,50	15 788,73
29	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,59269	463,50	274,71
Díl: 776		Podlahy povlakové				101 389,64
30	776511820	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	107,90000	58,00	6 258,20
31	776521200	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC a vinylu,, montáž,	m2	107,90000	220,00	23 738,00
32	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	%	1 004,70000	0,76	763,57
33	776221R01	D+M Soklové lišty pro podlahy z PVC nebo vinylu, v 58 mm, se měkkým nosem, pro vlepení podlahové,, krytiny, barva dle výběru investora	m	58,79000	78,00	4 585,62
34	28412220	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 20 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová	m2	124,08500	531,00	65 889,14
35	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,38682	401,00	155,11
Díl: 784		Malby				42 373,19
36	784442001	Malby z malířských směsí disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	830,84680	51,00	42 373,19
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 383,29
37	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	96,89592	11,00	1 065,86
38	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,03733	190,00	767,09
39	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,03733	19,00	76,71
40	979999997	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	4,03733	240,00	968,96
41	483343T10	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,03733	125,00	504,67

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2016-04-02 ZŠ a MŠ Kobeřice
Objekt: SO09 Oprava sklepní místnosti
Rozpočet: 1 Sklepní místnost

Objednatel: Obec Kobeřice u Brna IČO: 00368717
 Dolní 54 DIČ:
 68401 Kobeřice u Brna

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s. IČO: 27713130
 Dědina 447 DIČ: CZ27713130
 68354 Otnice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			138 171,32
PSV			26 006,08
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			164 177,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	164 177,40 CZK
Základní DPH	21 %	34 477,25 CZK

Zaokrouhlení 0,35 CZK

Cena celkem s DPH 198 655,00 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			15 691,22	10
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			10 179,13	6
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			49 277,30	30
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			9 822,45	6
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 454,04	4
97	Prorážení otvorů	HSV			5 551,47	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			15 054,12	9
711	Izolace proti vodě	PSV			20 349,30	12
766	Konstrukce truhlářské	PSV			3 793,07	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 863,71	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			26 141,59	16
Cena celkem					164 177,40	100

Položkový rozpočet

S:	2016-04-02	ZŠ a MŠ Koberžice
O:	SO09	Oprava sklepní místnosti
R:	1	Sklepní místnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				15 691,22
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	15,83372	991,00	15 691,22
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				10 179,13
2	271531111	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm, kraj Jiho-moravský	m3	2,34896	1 117,00	2 623,79
3	273313611	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	2,26196	2 345,00	5 304,30
4	273361921	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,07781	28 930,00	2 251,04
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				49 277,30
5	601016122	Omítka stropů sanační, ručně, tloušťka vrstvy 15 mm	m2	22,61960	349,00	7 894,24
6	601021141	Štuk na stropěch sanační, ručně	m2	22,61960	134,00	3 031,03
7	601022101	Postřík stropů sanační, ručně	m2	22,61960	71,30	1 612,78
8	602011102	Postřík cementový, ručně	m2	56,78400	51,00	2 895,98
9	602011121	Omítka jádrová sanační, ručně, tloušťka vrstvy 20 mm	m2	56,78400	484,50	27 511,85
10	602011151	Štuk na stěnách sanační, ručně, tloušťka vrstvy 2,5 mm	m2	56,78400	111,50	6 331,42
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				9 822,45
11	631313611	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	2,80135	2 855,00	7 997,85
12	631319163	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm	m3	2,80135	531,00	1 487,52
13	631319173	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	2,34896	143,50	337,08
Díl:	96	Bourání konstrukcí				6 454,04
14	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	2,33446	2 610,00	6 092,94
15	968071125	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	1,00000	20,90	20,90
16	968071126	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2	kus	1,00000	36,60	36,60
17	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,20000	253,00	303,60
Díl:	97	Prorážení otvorů				5 551,47
18	978011191	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	22,61960	77,90	1 762,07
19	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	42,58800	61,40	2 614,90
20	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	15,00000	78,30	1 174,50
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				15 054,12
21	998981123	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	19,65290	766,00	15 054,12
Díl:	711	Izolace proti vodě				20 349,30
22	711132311	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc. prvků	m2	17,49000	198,50	3 471,77
23	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - včetně dodávky Sklobit G	m2	48,63214	338,50	16 461,98
24	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,54462	763,00	415,55
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				3 793,07
25	766661112	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m	kus	1,00000	404,00	404,00
26	766661132	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 2kř. do 1,45 m	kus	1,00000	682,00	682,00
27	61160101	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 bílé	kus	1,00000	807,00	807,00
28	61160106	Dveře vnitřní hladké plné 2kř. 145x197 bílé	kus	1,00000	1 876,00	1 876,00
29	998766101	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,04200	573,00	24,07
Díl:	767	Konstrukce zamečnické				1 863,71

30	767681110	Montáž zárubní montovat.1kř. hl. 8,5, š. do 80 cm	kus	1,00000	240,50	240,50
31	767681210	Montáž zárubní montovat.1kř. hl. 150, š. do 80 cm	kus	1,00000	243,50	243,50
32	55330301	Zárubeň ocelová H 95 600x1970x95 L, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	1,00000	592,00	592,00
33	55330312	Zárubeň ocelová H 95 1450x1970x95, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	1,00000	767,00	767,00
34	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,02403	862,00	20,71
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				26 141,59
35	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	49,55000	15,10	748,21
36	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	49,55000	205,00	10 157,75
37	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	49,55000	19,00	941,45
38	979999997	Poplatek za skládku čistá suť	t	49,55000	160,00	7 928,00
39	483343T10	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	49,55000	128,48	6 366,18