Položkový rozpočet stavby - uznatelné náklady

Datum: 15.09.2016

Stavba : **A006/16** **Výstavba chodníku ul. Na Brnky I.etapa**

Objednatel : Obec Zdiby
Průběžná 11
250 66 Zdiby

IČO : 00241032
DIČ : CZ-241032

Zhotovitel : Jiří Toman
Kbel 161
294 71 Benátky nad Jizerou

IČO : 12540731
DIČ : CZ5812120380

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	530 891,00
DPH	21 %	111 487,00
Cena celkem za stavbu		**642 378,00**

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
Výstavba chodníku ul. Na Brnky I.etapa				
Celkem za stavbu	**642 378**		**530 891**	**111 487**

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
SO101-01	Chodník	**434 116**		358 774	75 342
SO101-02	Výměna zeminy v aktivní zóně	**175 471**		145 017	30 454
SO101-03	DIO	**7 381**		6 100	1 281
SO101-04	Všeobcné předběžné položky	**25 410**		21 000	4 410
Celkem za stavbu		**642 378**		**530 891**	**111 487**

OPRAVY KOMUNIKACÍ
Benátky nad Jizerou, Kbel 161
DIČ: CZ5812120380

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1 Chodník	JKSO	
Objekt		SKP	
SO101-01	**Chodník**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
A006/16	**Výstavba chodníku ul. Na Brnky I.etapa**	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	358 773,72		
Z	PSV celkem			
R	M práce celkem			
N	M dodávky celkem			
	ZRN celkem	358 773,72		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	358 774	Ostatní náklady neuvedené	
	ZRN+ost.náklady+HZS	358 774	Ostatní náklady celkem	

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno : Jiří Toman	Jméno :
Datum :	Datum : 15.09.2016	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	358 774 Kč
DPH	21,0	%	75 342 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	
DPH	0,0	%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**434 116 Kč**

Poznámka :

OPRAVY KOMUNIKACÍ
Benátky
DIČ: CZ25812120380

Stavba :	**Výstavba chodníku ul. Na Brnky I.etapa**	Rozpočet :	1
Objekt :	**Chodník**		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	21 186				
469	Stavební práce při elektromontážích	27 801				
5	Komunikace	233 206				
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	76 581				
	CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN	358 773,72			**0**

OPRAVY KOMUNIKACÍ
Benátky nad Jizerou, Kbel
DIČ: CZ5812120380

Položkový rozpočet

Stavba :	Výstavba chodníku ul. Na Brnky I.etapa	Rozpočet: 1	
Objekt :	01 Chodník		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	122202203R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	29,22	120,00	3 506,40
		viz. příloha B.1.2,B.1.4				
2	122202109R00	Příplatek k vykopávkám v zemnících na suchu pro dálnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	14,61	20,00	292,20
		viz. příloha B.1.2, B.1.4				
3	162301102R00	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,60	252,00	1 663,20
		viz. příloha B.1.2, B.1.4				
4	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,62	252,00	5 700,24
		viz. příloha B.1.2, B.1.4				
5	199000005R00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	18,10	150,00	2 714,40
		viz. příloha B.1.2, B.1.4				
6	171101112R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí I(d) pod 0,9 mimo aktivní zónu	m3	6,60	17,00	112,20
		viz. příloha B.1.2, B.1.4				
7	180402111R00	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	44,00	36,00	1 584,00
		viz. příloha B.1.2, B.1.3				
8	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	1,10	95,00	104,50
		viz. příloha B.1.2, B.1.3				
9	181301112R00	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	44,00	12,00	528,00
		viz. příloha B.1.2, B.1.3				
10	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	44,00	6,00	264,00
		viz. příloha B.1.2, B.1.3				
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	428,80	11,00	4 716,80
		viz. příloha B.1.2, B.1.3				
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**21 185,94**
Díl:	**469**	**Stavební práce při elektromontážích**				
12	388791220U00	Osazení trubních kabelových prostupů plastových do rýhy obsyp pískem průměru do 15 cm	m	87,50	242,00	21 175,00
		viz. příloha B.1.2				
13	59213399	Trubka plastová podélně dělená DN 110	kus	88,00	75,30	6 626,40
		viz. příloha B.1.2				
	Celkem za	***469 Stavební práce při elektromontážích***				**27 801,40**
Díl:	**5**	**Komunikace**				
14	564861111R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	371,50	98,00	36 407,00
		viz. příloha B.1.2, B.1.3				
15	564861111R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	31,00	129,00	3 999,00
		viz. příloha B.1.2, B.1.3				
16	564861111R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	45,90	167,00	7 665,30
		viz. příloha B.1.2, B.1.3				
17	564951413	Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm	m2	11,40	118,00	1 345,20
		viz. příloha B.1.2, B.1.3				
18	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	340,50	258,00	87 849,00
		viz. příloha B.1.2, B.1.3				
19	59245119	Dlažba betonová slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	9,42	449,00	4 229,58
		viz. příloha B.1.2, B.1.3				
20	59245020	Dlažba betonová 20x10x6 cm šedá	m2	331,08	149,00	49 330,92

Položkový rozpočet

Stavba :	Výstavba chodníku ul. Na Brnky I.etapa	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Chodník	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		viz. příloha B.1.2, B.1.3				
21	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	76,90	258,00	19 840,20
		viz. příloha B.1.2, B.1.3				
22	59245122	Dlažba betonová slepecká 20x10x8 cm šedá	m2	2,84	400,00	1 136,00
		viz. příloha B.1.2, B.1.3				
23	59245031	Dlažba betonová 20x10x8cm červená	m2	74,06	289,00	21 403,34
		viz. příloha B.1.2, B.1.3				
	Celkem za	*5 Komunikace*				**233 205,54**
Díl:	**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				
24	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	36,30	272,00	9 873,60
		viz. příloha B.1.2, B.1.3				
25	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	116,30	212,00	24 655,60
		viz. příloha B.1.2, B.1.3				
26	59217346	Obrubník betonový šedý standard 80/250/1000mm	kus	37,00	79,00	2 923,00
		viz. příloha B.1.2, B.1.3				
27	59217314	Obrubník betonový šedý standard 50/200/500mm	kus	233,00	54,00	12 582,00
		viz. příloha B.1.2, B.1.3				
28	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	500,88	53,00	26 546,64
		viz. příloha B.1.2, B.1.3				
	Celkem za	*9 Ostatní konstrukce a práce-bourání*				**76 580,84**

OPRAVY KOMUNIKACÍ
Benátky n[illegible]
DIČ: CZ25812120380

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2 Výměna zeminy v aktivní zóně	JKSO	
Objekt		SKP	
SO101-02	**Výměna zeminy v aktivní zóně**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
A006/16	**Výstavba chodníku ul. Na Brnky I.etapa**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	145 017,04		
Z	PSV celkem			
R	M práce celkem			
N	M dodávky celkem			
ZRN celkem		145 017,04		
HZS		0		
ZRN+HZS		145 017	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		145 017	Ostatní náklady celkem	

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno : Jiří Toman	Jméno :
Datum :	Datum : 15.09.2016	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	145 017 Kč
DPH	21,0	%	30 454 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	
DPH	0,0	%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**175 471 Kč**

Poznámka :

Stavba :	**Výstavba chodníku ul. Na Brnky I.etapa**	Rozpočet : 2
Objekt :	**Výměna zeminy v aktivní zóně**	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	104 563				
5	Komunikace	1 209				
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	26 547				
99	Přesun hmot	12 699				
	CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN	145 017,04			

OPRAVY KOMUNIKACÍ
DIČ: CZ25812120380

Položkový rozpočet

Stavba :	Výstavba chodníku ul. Na Brnky I.etapa	Rozpočet: 2	
Objekt :	**Výměna zeminy v aktivní zóně**		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	122202203R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	131,42	120,00	15 770,40
		viz. příloha B.1.2, B.1.3				
2	171102111R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně	m3	131,42	16,10	2 115,86
		viz. příloha B.1.2, B.1.3				
3	58344197	štěrkodrť frakce 0-63	t	236,56	347,00	82 084,93
4	181102302R00	Úprava parapláně v zářezech se zhutněním	m2	417,40	11,00	4 591,40
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**104 562,59**
Díl:	**5**	**Komunikace**				
5	564911311	Podklad z betonového recyklátu tl 50 mm	m2	31,00	39,00	1 209,00
		viz. příloha B.1.2				
	Celkem za	***5 Komunikace***				**1 209,00**
Díl:	**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				
6	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	500,88	53,00	26 546,64
		viz. příloha B.1.2, B.1.3				
	Celkem za	***9 Ostatní konstrukce a práce-bourání***				**26 546,64**
Díl:	**99**	**Přesun hmot**				
7	998225111R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	239,60	53,00	12 698,81
	Celkem za	***99 Přesun hmot***				**12 698,81**

OPRAVY KOMUNIKACÍ
Benátky nad Jizerou, Kbel
DIČ: CZ5812120380

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3 DIO	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 101-03	**DIO**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
A006/16	**Výstavba chodníku ul. Na Brnky I.etapa**	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady		**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	6 100,00		
Z	PSV celkem			
R	M práce celkem			
N	M dodávky celkem			
	ZRN celkem	6 100		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	6 100	Ostatní náklady neuvedené	
	ZRN+ost.náklady+HZS	6 100	Ostatní náklady celkem	

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno : Jiří Toman	Jméno :
Datum :	Datum : 15.09.2016	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	6 100 Kč
DPH	21,0	%	1 281 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	
DPH	0,0	%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**7 381 Kč**

Poznámka :

Stavba :	Výstavba chodníku ul. Na Brnky I.etapa	Rozpočet : 3
Objekt :	DIO	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 100				
	CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN	6 100,00			



Položkový rozpočet

Stavba :	Výstavba chodníku ul. Na Brnky I.etapa	Rozpočet: 3	
Objekt :	DIO		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				
1	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	6,00	50,00	300,00
		viz. příloha A.6.2				
2	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	180,00	15,00	2 700,00
		viz. příloha A.6.2				
3	913211112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z4a	kus	4,00	50,00	200,00
		viz. příloha A.6.2				
4	913211212	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z4a za první a ZKD den použití	kus	120,00	15,00	1 800,00
		viz. příloha A.6.2				
5	913331111	Montáž a demontáž dočasné směrové světelné soupravy s 5 světly	kus	1,00	500,00	500,00
		viz. příloha A.6.2				
6	913331211	Příplatek k dočasné směrové světelné soupravě s 5 světly za první a ZKD den použití	kus	30,00	20,00	600,00
		viz. příloha A.6.2				
	Celkem za	***9 Ostatní konstrukce a práce-bourání***				**6 100,00**

OPRAVY KOMUNIKACÍ
Benátky
DIČ: CZ5812120380

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4 Všeobecné předběžné položky	JKSO	
Objekt		SKP	
SO101-04	**Všeobcné předběžné položky**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
A006/16	**Výstavba chodníku ul. Na Brnky I.etapa**	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	21 000,00		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		21 000		
HZS		0		
ZRN+HZS		21 000	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		21 000	Ostatní náklady celkem	

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno : Jiří Toman	Jméno :
Datum :	Datum : 15.09.2016	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	21 000 Kč
DPH	21,0	%	4 410 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	
DPH	0,0	%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**25 410 Kč**

Poznámka :

Stavba :	Výstavba chodníku ul. Na Brnky I.etapa	Rozpočet : 4
Objekt :	**Všeobcné předběžné položky**	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
90	Ostatní	21 000				
	CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN	21 000,00			



Položkový rozpočet

Stavba :	Výstavba chodníku ul. Na Brnky I.etapa	Rozpočet: 4
Objekt :	**Všeobcné předběžné položky**	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**90**	**Ostatní**				
1	2510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE - nad rámec zkoušek předepsaných TKP, ZTKP, ČSN a plánem	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
2	2911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - zaměření skutečného provedení díla	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
3	2941	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
4	2945	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ FOTDOKUMENTACE STAVBY - jednou měsíčně sada min.20 barevných fot	kpl	1,00	500,00	500,00
5	Pol1	Koordinace sítí	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
	Celkem za	***90 Ostatní***				**21 000,00**

OPRAVY KOMUNIKACÍ
Benátky n. Jizerou
DIČ: CZ25812120