

HARMONOGRAM STAVBY

1.12.2016 – 31.12.2016

Strojní, ruční výkopové práce, montáž základové konstrukce objektu smuteční síně s vytažením napojovaného vodovodního potrubí nad základovou konstrukcí, rozvětvení odpadního kanalizačního potrubí v ploše základové konstrukce s vytažením potrubí vně objektu smuteční síně.

1.3.2017 – 31.3.2017

Montáž svislých, obvodových konstrukcí ukončených ztužujícím armovaným věncem

1.4.2017 – 30.4.2017

Montáž dřevěné vazníkové konstrukce sestavy krovu s položením keramické taškové krytiny, oplechování poplastovaným plechem

1.5.2017 – 15.5.2017

Vyzdívání vnitřního dělicího příčkového zdiva

16.5.2017 – 18.5.2017

Osazení vnějších okenních, dveřních plastových výplní

19.5.2017 – 31.5.2017

Montáž vnitřní elektroinstalace, montáž rozvodů vodovodního, odpadního kanalizačního potrubí

1.6.2017 – 31.6.2017

Montáž vnitřních okenních parapetů, provedení vnitřních štukových omítek

1.7.2017 – 15.7.2017

Betonáž podlahových konstrukcí

15.7.2017 – 15.8.2017

Montáž zateplené podhledové stropní konstrukce smuteční síně

16.8.2017 – 17.8.2017

Osazení vnitřních osazovacích dveřních rámu

18.8.2017 – 31.8.2017

Montáž vnitřního keramického obkladu, položení vnitřní keramické dlažby, provedení malby

1.9.2017 – 14.9.2017

Montáž vodovodní přípojky, osazení plastové konstrukce jímky na vyvážení, rekonstrukce podzemně vedené elektropřípojky

15.9.2017 – 9.10.2017

Zhotovení, montáž vnějších okenních parapetů, provedení vnější hladké omítky, stěrkování armovací perlinky, finální omítka z hotové pastovité směsi

10.10.2017 – 19.10.2017

Montáž venkovních zpevněných ploch, zdlážděných betonovou zámkovou dlažbou

20.10.2017 – 31.10.2017

Dokončovací práce – montáž zařizovacích předmětů, kompletace elektroinstalace, osazení vnitřních dveřních výplní, montáž otopných těles, úklid na staveništi

V Sudoměřicích 6.9.2016

Jiří Janeček
Sudoměřice 7, PSČ: 696 66
IČ: 68673167
DIČ: CZ6603111427



Jiří Janeček
Sudoměřice 7, PSČ: 696 66
IČ: 68673167
DIČ: CZ6603111427

Položkový rozpočet

Zakázka : 2016 Rekonstrukce smuteční síně Sudoměřice

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm(ÚM)	% Dph
001	B				Toto je první objekt				2 339 499,35 Kč	218 513,95	2 120 985,40	0,00	0,00	383,96	491 294,90
001	O	HSV			Zemní práce				88 697,19 Kč	0,00	88 697,19	0,00	0,00	0,000	14 436,41
Seznam montáží a HZS :															
P 1	132201211				Hloubení rýh 5 do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	49,256	m3	147,81	7 280,68 Kč		7 280,68				21 %
P 2	132201209				Příplatek za lepihost - hloubení rýh 200cm v hor.3	19,18	m3	19,18	944,68 Kč		944,68				21 %
P 3	133601102				Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	3,000	m3	678,35	2 035,06 Kč		2 035,06				21 %
P 4	175101201				Obsyp objektu bez prohození sypaniny	14,256	m3	426,67	6 082,65 Kč		6 082,65				21 %
P 5	161101101				Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	52,256	m3	61,12	3 193,99 Kč		3 193,99				21 %
P 6	162301101				Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	70,000	m3	41,79	2 925,37 Kč		2 925,37				21 %
P 7	122201101				Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	56,700	m3	105,07	5 957,41 Kč		5 957,41				21 %
P 8	122201109				Příplatek za lepihost - odkopávky v hor. 3	56,700	m3	22,69	1 286,47 Kč		1 286,47				21 %
P 9	167101101				Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	118,768	m3	133,03	15 799,83 Kč		15 799,83				21 %
P 10	161101101				Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	118,768	m3	63,68	7 562,91 Kč		7 562,91				21 %
P 11	162301102				Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	104,512	m3	65,12	6 805,61 Kč		6 805,61				21 %
P 12	122201101				Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	22,800	m3	105,07	2 395,57 Kč		2 395,57				21 %
P 13	167101101				Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	22,800	m3	133,03	3 033,11 Kč		3 033,11				21 %
P 14	122201109				Příplatek za lepihost - odkopávky v hor. 3	22,800	m3	22,69	517,31 Kč		517,31				21 %
P 15	161101101				Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	22,800	m3	61,05	1 391,85 Kč		1 391,85				21 %
P 16	162301102				Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	22,800	m3	65,12	1 484,69 Kč		1 484,69				21 %
Seznam dodávek :															
Presuny a přirážky :															
002	O	HSV			Základy zvláštní zakládání				158 836,13 Kč	0,00	158 836,13	0,00	0,00	138,549	33 375,33
Seznam montáží a HZS :															
P 1	274272160				Zdivo základové z bednicí tvárnice, tl. 50 cm, výplň tvárnice betonem C 8/10	56,000	m2	1 299,98	72 798,99 Kč		72 798,99			1,175	21 %
P 2	279361221				Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10216	0,110	t	22 971,41	2 526,86 Kč		2 526,86			1,022	21 %
P 3	279361321				Výztuž základových zdí z betonářské oceli 11373	0,163	t	25 224,61	4 101,52 Kč		4 101,52			1,022	21 %
P 4	215901101				Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	162,000	m2	5,11	828,14 Kč		828,14				21 %
P 5	273321111				Železobeton základových desek C 12/15 (B 12,5)	28,500	m3	1 769,80	50 439,30 Kč		50 439,30			2,525	21 %
P 6	273361921				Výztuž základových desek ze svařovaných sítí - drát 6,0 oka 100/100	1,013	t	24 121,98	24 435,66 Kč		24 435,66			1,057	21 %
P 7	273361215				Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění materiál prkna	12,000	m2	253,68	3 044,20 Kč		3 044,20			0,036	21 %
P 8	273361216				Bednění stěn základových desek - odstranění	12,000	m2	62,96	755,56 Kč		755,56				21 %
Seznam dodávek :															
Presuny a přirážky :															
003	O	HSV			Svislá a kompletní konstrukce				237 710,93 Kč	0,00	237 710,93	0,00	0,00	40,644	49 919,30
Seznam montáží a HZS :															
P 1	342264021				Podhled sádkartonový, dřev konstrukce, závěs desky stand tl.12,5mm bez izolace	161,500	m2	363,55	58 713,00 Kč		58 713,00			0,012	21 %
P 2	342264021				Podhled sádkartonový, dřev konstrukce, závěs desky stand impreg tl.12,5mm bez izolace	6,000	m2	389,12	2 334,70 Kč		2 334,70			0,012	21 %
P 3	342264098				Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 10 m2, pro plochy do 2 m2	6,000	m2	142,28	853,65 Kč		853,65				21 %
P 4	311237582				Zdivo z HELUZ STI broušen., tl. 44 cm, lepidlo	83,000	m2	1 003,55	83 294,98 Kč		83 294,98			0,278	21 %
P 5	311767211				Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/125 cm	5,000	kus	249,29	1 246,44 Kč		1 246,44			0,046	21 %
P 6	311767212				Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/150 cm	5,000	kus	288,45	1 442,23 Kč		1 442,23			0,055	21 %
P 7	311767217				Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/127,5 cm	65,000	kus	665,57	43 262,31 Kč		43 262,31			0,100	21 %
P 8	317998114				Izolace mezi překlady polystyren tl. 90 mm	38,500	m	59,93	2 307,31 Kč		2 307,31			0,001	21 %
P 9	311239113				Vysypání vrstvy chel perlitem sířky 44 cm	49,000	m	75,91	3 719,35 Kč		3 719,35			0,008	21 %
P 10	311998114				Izolace kolem oken z XPS tl. 30 mm, šířky 160 mm	97,500	m	56,73	5 530,79 Kč		5 530,79			0,000	21 %
P 11	3422247512				Příčky z chel HELUZ broušených, lepidlo, tl.6,5cm	28,500	m2	272,46	7 765,14 Kč		7 765,14			0,042	21 %
P 12	3422247542				Příčky z chel HELUZ broušených, lepidlo, tl.14 cm	30,000	m2	407,50	12 224,85 Kč		12 224,85			0,108	21 %
P 13	311767137				Překlad Heluz plochy 14,5/7,1/250 cm	2,000	kus	414,69	829,37 Kč		829,37			0,058	21 %
P 14	3422247532				Příčky z chel HELUZ broušených, lepidlo, tl. 11,5	36,000	m2	364,35	13 116,56 Kč		13 116,56			0,095	21 %
P 15	311767121				Překlad Heluz plochy 11,5/7,1/100 cm	3,000	kus	134,23	402,70 Kč		402,70			0,016	21 %
P 16	311767122				Překlad Heluz plochy 11,5/7,1/125 cm	1,000	kus	188,16	188,16 Kč		188,16			0,021	21 %
P 17	311767124				Překlad Heluz plochy 11,5/7,1/175 cm	2,000	kus	239,70	479,40 Kč		479,40			0,028	21 %
Seznam dodávek :															
Presuny a přirážky :															
004	O	HSV			Vodorovné konstrukce				15 645,69 Kč	0,00	15 645,69	0,00	0,00	9,217	3 286,59
Seznam montáží a HZS :															

Položkový rozpočet

Zakázka: 2016 Rekonstrukce smuteční síně Sudoměřice

Objekt	Oddíl	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm[0/Mj]	% Dph
P 1	417321212			Ztužující pásy a věnce z betonu železobetonu C 12/15	3.500	m3	1 949,57	6 823,50 Kč	218 513,95	2 120 985,40	0,00	0,00	383,96	491 294,90
P 2	417361221			Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216	0,064	t	23 890,27	1 528,98 Kč		6 823,50			2,525	21 %
P 3	417361321			Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 11373	0,309	t	23 602,62	7 293,21 Kč		1 528,98			1,017	21 %
Seznam dodávek:														
Přesuny a přirážky:														
005	O	HSV		Komunikace				37 383,11 Kč	20 873,89	16 589,42	0,00	0,00	94,699	7 850,45
Seznam montáží a HZS:														
P 1	564231111			Podklad ze šlákopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	57,000	m2	53,53	3 051,27 Kč		3 051,27			0,202	21 %
P 5	564261111			Podklad z drčeného kaméniva tloušťky 20 cm, frakce 16-32 mm montáž	57,000	m2	27,96	1 593,89 Kč		1 593,89			0,405	21 %
P 6	564231111			Podklad z drčeného kaméniva tloušťky 10 cm, frakce 8-16 mm - montáž	57,000	m2	15,98	911,09 Kč		911,09			0,202	21 %
P 7	564201111			Podsyyp z drčeného kaméniva tloušťky 3 cm, frakce 4-8 mm montáž	57,000	m2	25,57	1 457,43 Kč		1 457,43			0,081	21 %
P 8	596215020			Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drátě II. 3 cm	57,000	m2	166,59	9 495,74 Kč		9 495,74			0,065	21 %
Seznam dodávek:														
S 2	58341403,6			Kamenivo drčené frakce 4/8	3,000	T	365,15	1 095,45 Kč	1 095,45				1,000	21 %
S 3	58341500,4			Kamenivo drčené frakce 8/16 B Jihomor. kraj	10,000	T	345,17	3 451,70 Kč	3 451,70				1,000	21 %
S 4	58341800,4			Kamenivo drčené frakce 16/32 B Jihomoravský kraj	20,000	T	337,18	6 743,58 Kč	6 743,58				1,000	21 %
S 9	59245020			Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	60,000	m2	159,72	9 582,96 Kč	9 582,96				0,130	21 %
Přesuny a přirážky:														
050	O	HSV		Úpravy povrchů, omítky				17 617,28 Kč	0,00	17 617,28	0,00	0,00	0,608	3 689,63
Seznam montáží a HZS:														
P 1	602014144			Štuk vnitřní i vnější Salitř MHF PII ručně, tloušťka vrstvy 2 mm	225,000	m2	78,30	17 617,28 Kč		17 617,28			0,003	21 %
Seznam dodávek:														
Přesuny a přirážky:														
061	O	HSV		Úpravy povrchů vnitřní				43 875,65 Kč	0,00	43 875,65	0,00	0,00	12,824	9 213,86
Seznam montáží a HZS:														
P 1	612421626			Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	286,000	m2	153,41	43 875,55 Kč		43 875,55			0,044	21 %
Seznam dodávek:														
Přesuny a přirážky:														
062	O	HSV		Úpravy povrchů vnější				151 287,18 Kč	1 092,13	150 195,05	0,00	0,00	18,872	31 770,31
Seznam montáží a HZS:														
P 1	622421131			Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	153,000	m2	214,93	32 884,90 Kč		32 884,90			0,048	21 %
P 2	622481211			Montáž výtlačné síť(perlinka) do stěrky - stěny včetně výtlačné síť a stěrky tm BAUMIT	168,000	m2	171,79	28 860,55 Kč		28 860,55			0,037	21 %
P 3	622481291			Montáž výtlačné lišty rohové a dilatační	120,000	m	44,35	5 321,64 Kč		5 321,64			0,035	21 %
P 5	622472162			Omítka stěn vnější z MS silikonová slož. II. ručně	153,000	m2	543,32	83 127,96 Kč		83 127,96			0,035	21 %
Seznam dodávek:														
S 4	55392750,A			Lišta rohová AL s lkaninou 10/10 /2,5 m	130,000	m	8,40	1 092,13 Kč	1 092,13				0,000	21 %
Přesuny a přirážky:														
063	O	HSV		Podlahy a podlahové konstrukce				38 345,80 Kč	0,00	38 345,80	0,00	0,00	28,496	8 082,62
Seznam montáží a HZS:														
P 1	631313411			Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10 (B 10)	3,400	m3	2 017,49	6 859,48 Kč		6 859,48			2,525	21 %
P 2	632451136			Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 50 mm	162,500	m2	193,76	31 486,33 Kč		31 486,33			0,122	21 %
Seznam dodávek:														
Přesuny a přirážky:														
064	O	HSV		Výplně otvorů				54 632,50 Kč	27 407,98	27 224,52	0,00	0,00	0,450	11 472,82
Seznam montáží a HZS:														
P 1	642941111			Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva jednostranné pouzdro 600/1970 mm	2,000	kus	4 841,98	9 683,95 Kč		9 683,95			0,034	21 %
P 2	642941111			Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva 1200/1970mm	2,000	kus	6 827,50	13 655,00 Kč		13 655,00			0,030	21 %
P 5	642942111			Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5m2 vc dodávky zárubně 60x197x11cm	3,000	kus	966,00	2 897,99 Kč		2 897,99			0,030	21 %
P 6	642942111			Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5m2 včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm	1,000	kus	987,57	987,57 Kč		987,57			0,031	21 %
Seznam dodávek:														
S 3	61165028			Dveře vnitřní do pouzdra r. 60x197 cm	2,000	kus	4 873,93	9 747,87 Kč	9 747,87				0,054	21 %
S 4	61165546			Dveře vnitřní do pouzdra r. 120x197 cm	2,000	kus	7 131,13	14 262,26 Kč	14 262,26				0,047	21 %
S 7	61160126			Dveře vnitřní hladké pině 1 kříd. 60x197 lak A	3,000	kus	836,56	2 509,69 Kč	2 509,69				0,014	21 %
S 8	61160186			Dveře vnitřní hladké pině 1 kříd. 80x197 lak A	1,000	kus	888,17	888,17 Kč	888,17				0,016	21 %
Přesuny a přirážky:														

Položkový rozpočet

Zakázka: 2016 Rekonstrukce smuteční síně Sudoměřice

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm[0]/Mj	% Dph
0931 O HSV															
Doplňující práce na komunikaci															
Seznam montáží a HZS :															
P	1	916561111			Osazení záhon obrub do lože z B12.05 s opěrou včelné obruby ABO 4-5 50/5/25	6,000	m	157,41	944,44 Kč		944,44			0,125	21 %
P	2	918101111			Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12.5	0,550	m3	1 909,62	1 050,29 Kč		1 050,29			2,525	21 %
Seznam dodávek :															
Přesuny a přirážky :															
0941 O HSV															
Lešení a stavební výťahy															
Seznam montáží a HZS :															
P	1	941941051			Montáž lešení leh.řad.s podlahami š.1,5 m, H 10 m	100,000	m2	39,95	3 995,00 Kč		3 995,00			0,024	21 %
P	2	941955002			Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	50,000	m2	81,10	4 055,10 Kč		4 055,10			0,002	21 %
P	3	941941851			Demontáž lešení leh.řad.s podlahami š.1,5 m, H 10 m	100,000	m2	27,81	2 780,90 Kč		2 780,90				21 %
Seznam dodávek :															
Přesuny a přirážky :															
0991 O HSV															
Staveništní přesun hmot															
Seznam montáží a HZS :															
P	1	998011001			Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	242,496	t	174,18	42 238,66 Kč		42 238,66				21 %
P	2	998223011			Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažební	96,838	t	128,64	12 457,53 Kč		12 457,53				21 %
P	3	998009101			Přesun hmot lešení samostatně budovaného	2,505	t	1 331,15	3 334,53 Kč		3 334,53				21 %
Seznam dodávek :															
Přesuny a přirážky :															
7111 O HSV															
Izolace proti vodě															
Seznam montáží a HZS :															
P	1	711111001			Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr vč. penetral ALP	192,000	m2	13,67	2 623,87 Kč		2 623,87			0,000	21 %
P	2	711141559			Izolace proti vlk. vodorovné pásy přitavením 1 vrstava vč dodávky BITUBITAGIT S35 V60	209,000	m2	125,45	26 218,63 Kč		26 218,63			0,005	21 %
P	3	998711101			Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	1,075	t	585,67	629,83 Kč		629,83				21 %
Seznam dodávek :															
Přesuny a přirážky :															
7131 O HSV															
Izolace tepelné															
Seznam montáží a HZS :															
P	1	713111271			Ukřesnění styku s jinou konstr. oboustranná páska vč. pásky DELTA BUTYL-BAND	100,000	m	16,86	1 686,10 Kč		1 686,10				21 %
P	2	713111221			Montáž parozábrany, zavěšené podhled, přelep spojů JUTAFOL N 110 standard	175,000	m2	59,13	10 347,58 Kč		10 347,58			0,000	21 %
P	3	713111121			Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek 2 vrstvy	190,000	m2	119,05	22 619,50 Kč		22 619,50			0,001	21 %
P	6	713191100			Položení izolační fólie včelné PE	170,000	m2	23,89	4 061,30 Kč		4 061,30			0,001	21 %
P	8	713131131			Izolace tepelná sáň lepením	14,500	m2	72,31	1 048,48 Kč		1 048,48			0,003	21 %
P	10	713121121			Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá, materiál ve specifikaci	162,500	m2	25,01	4 063,48 Kč		4 063,48			21 %	21 %
P	11	998713101			Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	2,738	t	530,47	1 452,38 Kč		1 452,38				21 %
Seznam dodávek :															
S	4	63151406			Deska z minerální vlny ISOVER UNI II, 100 mm	200,000	m2	107,92	21 584,60 Kč		21 584,60			0,004	21 %
S	5	28375767			Deska polystyren samozhášivý EPS 100 Z	19,500	m3	1 470,94	28 683,23 Kč		28 683,23			0,021	21 %
S	7	63151412			DESKA IZOL. ORSIL L TL 160MM A	200,000	m2	173,02	34 603,20 Kč		34 603,20			0,006	21 %
S	9	28375936			Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F II, 80mm	15,000	m2	99,04	1 485,54 Kč		1 485,54			0,001	21 %
Přesuny a přirážky :															
7201 O HSV															
Zdravotnická instalace															
Seznam montáží a HZS :															
P	1	Fa Strati			Zdravotní instalace - viz samostatný soupis	1,000	kc	52 226,00	52 226,00 Kč		52 226,00			2,829	21 %
Seznam dodávek :															
Přesuny a přirážky :															
7251 O HSV															
Jímka na vyvážení															
Seznam montáží a HZS :															
P	1	Fa Strati			Jímka na vyvážení viz samostatný rozpočet	1,000	kc	45 690,00	45 690,00 Kč		45 690,00			2,829	21 %
Seznam dodávek :															
Přesuny a přirážky :															
7281 O HSV															
Dešťová kanalizace															
Seznam montáží a HZS :															
P	1	Fa Strati			Dešťová kanalizace	1,000	kc	101 596,00	101 596,00 Kč		101 596,00			2,829	21 %
Seznam dodávek :															
Přesuny a přirážky :															

Položkový rozpočet

Zakázka: 2016 Rekonstrukce smuteční síně Sudoměřice

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena odhadem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm(I)/Mj	% Dph
Seznam montáží a HZS :															
Dešťová kanalizace viz. samostatný rozpočet															
Seznam dodávek :															
Přesuny a přírůstky :															
729	O	HSV			Přípojka vodovodní				56 779,00 Kč	0,00	56 779,00	0,00	0,00	0,001	11 923,59
Seznam montáží a HZS :															
Vodovodní přípojka - viz. samostatný rozpočet															
Seznam dodávek :															
Přesuny a přírůstky :															
762	O	HSV			Konstrukce tesafské				23 882,55 Kč	0,00	23 882,55	0,00	0,00	0,941	5 015,34
Seznam montáží a HZS :															
Montáž lalování sítěch, vzd. latí 22-36cm vč. dodávky řeziva latě 3/5 cm															
P	1	762342203			Montáž lalování sítěch, vzd. latí 22-36cm vč. dodávky řeziva latě 3/5 cm	243,000	m2	64,32	15 629,03 Kč		15 629,03			0,003	21 %
P	2	762342204			Montáž lalování sítěch, vzdálenost 100cm vč. dodávky řeziva latě 3/5 cm	243,000	m2	22,14	5 378,81 Kč		5 378,81			0,001	21 %
P	3	762395000			Spojovací a ochranné prostředky pro sítěchy	2,200	m3	898,89	1 977,55 Kč		1 977,55			0,024	21 %
P	4	998765102			Přesun hmot pro tesafské konstrukce, výšky do 12 m	0,941	t	953,22	897,17 Kč		897,17				21 %
Seznam dodávek :															
Přesuny a přírůstky :															
763	O	HSV			Dravostavby				135 079,89 Kč	0,00	135 079,89	0,00	0,00	0,000	28 366,78
Seznam montáží a HZS :															
Dřevěná příhradová konstrukce sestavy krovu, dodávka+montáž															
P	1	Střechy 9			Dřevěná příhradová konstrukce sestavy krovu, dodávka+montáž	1,000	kc	135 079,89	135 079,89 Kč		135 079,89				21 %
Seznam dodávek :															
Přesuny a přírůstky :															
764	O	HSV			Konstrukce klempířské				58 705,27 Kč	0,00	58 705,27	0,00	0,00	0,381	11 908,11
Seznam montáží a HZS :															
P	1	764908101			Lindab kotlík žlabový kónický SOK, vel. žlabu 125 mm, v barvě hnědé	4,000	kus	280,45	1 121,81 Kč		1 121,81			0,000	21 %
P	2	764908104			Lindab žlab podkaptí půlkruhový R, velikost 125 mm, v barvě hnědé	63,000	m	325,99	20 537,50 Kč		20 537,50			0,002	21 %
P	3	764908109			Lindab odpadní trubky kruhové SROR, D 100 mm, v barvě hnědé	16,000	m	504,97	8 079,55 Kč		8 079,55			0,003	21 %
P	4	764908301			Lindab, oplechování okapů, řs 200mm, plech FOP/PO tl.0,5mm, barva hnědá, cihlově červená	63,000	m	319,20	20 109,73 Kč		20 109,73			0,002	21 %
P	5	998764101			Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	0,381	t	1 037,11	395,55 Kč		395,55				21 %
P	6	764510291			Montáž oplechování parapetu exclusive	27,000	m	239,30	6 461,13 Kč		6 461,13			0,002	21 %
Seznam dodávek :															
Přesuny a přírůstky :															
765	O	HSV			Krytí tvrdé				164 014,23 Kč	0,00	164 014,23	0,00	0,00	12,084	34 442,93
Seznam montáží a HZS :															
P	1	765313111			Krytina Brněnka 14, sítěch jednoduchých, z tašek engobovaných	243,000	m2	429,87	104 457,92 Kč		104 457,92			0,048	21 %
P	2	765313131			Hřeben z hřebenačů č.2 na větrací pás s kartáči, z hřebenačů engobovaných	9,000	m	739,08	6 651,76 Kč		6 651,76			0,009	21 %
P	3	765313141			Nároží z hřebenačů č.2 na větrací pás s kartáči, z hřebenačů engobovaných	33,000	m	765,45	25 259,69 Kč		25 259,69			0,008	21 %
P	4	765313181			Přezání a uchycení tašek drážkových	66,000	m	92,69	6 117,47 Kč		6 117,47			0,000	21 %
P	5	765313188			Pás větrací okapní ochranný 500/10 cm	63,000	m	28,20	1 776,66 Kč		1 776,66			0,000	21 %
P	6	765332161			Hřebenáč Eleganti křížový Y	2,000	kus	196,96	393,91 Kč		393,91			0,006	21 %
P	7	765901111			Fólie podstřešní paropropustná Nicolol 105	300,000	m2	40,75	12 225,30 Kč		12 225,30			0,000	21 %
P	8	998765101			Přesun hmot pro krytí tvrdé, výšky do 6 m	12,084	t	589,67	7 131,52 Kč		7 131,52				21 %
Seznam dodávek :															
Přesuny a přírůstky :															
766	O	HSV			Konstrukce truhlářské				28 776,97 Kč	9 093,31	17 685,66	0,00	0,00	0,563	5 823,58
Seznam montáží a HZS :															
P	1	766421213			Obložení podhledu jednod. palubkami SM š. do 10 cm	44,000	m2	133,03	5 853,36 Kč		5 853,36			0,000	21 %
P	3	766427112			Podkladový rošt pro obložení podhledu	100,000	m	55,53	5 553,30 Kč		5 553,30			0,000	21 %
P	5	766661112			Montáž dveří do zárubně otevíracích 1kr do 0,8 m	4,000	kus	320,40	1 281,61 Kč		1 281,61			0,000	21 %
P	7	766695213			Montáž prahu dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	4,000	kus	63,53	254,10 Kč		254,10			0,000	21 %
P	10	766694111			Montáž parapetních desek š. do 30 cm dl do 100 cm	1,000	kus	91,49	91,49 Kč		91,49			0,000	21 %
P	11	766694113			Montáž parapetních desek š. do 30 cm dl do 260 cm	11,000	kus	167,39	1 841,31 Kč		1 841,31			0,000	21 %
P	12	998766101			Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	0,564	t	455,44	256,87 Kč		256,87				21 %
P	13	766666112			Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kr	4,000	kus	638,40	2 553,62 Kč		2 553,62				21 %

Položkový rozpočet

Zakázka : 2016 Rekonstrukce smuteční síně Sudoměřice

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství MJ	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm[10/Mj]	% Dph
									2 339 499,35 Kč	218 513,95	2 120 985,40	0,00	0,00	383,96	491 294,90
Seznam dodávek :															
S	2	61191674			Paletka obkladová SM tloušťka 18 šíře 118 mm	48,000	m2	143,07	6 867,26 Kč	6 867,26				0,009	21 %
S	4	60510010			Lat sřetíni profil smrkový 30/50 mm dl = 3 - 5 m	110,000	m	7,54	829,40 Kč	829,40				0,001	21 %
S	6	54914591			Kilky se šlitem dveř. 804 klíč/90 Cr	4,000	kus	307,21	1 228,86 Kč	1 228,86				0,001	21 %
S	8	61187356			Prah bukový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	3,000	kus	38,04	114,13 Kč	114,13				0,001	21 %
S	9	61187396			Prah bukový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	1,000	kus	53,67	53,67 Kč	53,67				0,001	21 %
Přesuny a přirážky :															
769	O				Otvorové prvky z plastu				162 735,87 Kč	0,00	162 735,87	0,00	0,00	0,009	34 174,53
Seznam montáží a HZS :															
P	1				D+M plastových otvorových výplní-oken, dveří, dodávka okeních parapetů vnř+vněj	1,000	kpl	162 735,87	162 735,87 Kč		162 735,87				21 %
Seznam dodávek :															
Přesuny a přirážky :															
771	O				Podlahy z dlaždic a obklady				105 865,02 Kč	58 761,68	47 103,34	0,00	0,00	4,008	22 231,65
Seznam montáží a HZS :															
P	1	771575102			Montáž podlah keram., rezné hladké, tmrl, 10x10cm weber.for profilflex(lep), weber color comfort(sp)	6,000	m2	292,04	1 752,24 Kč		1 752,24			0,005	21 %
P	2	771575109			Montáž podlah keram., hladké, tmel 30x30cm, Flektleber	156,500	m2	245,30	38 389,29 Kč		38 389,29			0,003	21 %
P	3	771578011			Spára podlaha - stěna, silikonem, Zwaluw univerzální silikon	18,600	m	51,14	951,15 Kč		951,15			0,000	21 %
P	4	771579791			Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednol.	6,000	m2	7,67	46,01 Kč		46,01			0,000	21 %
P	5	771579792			Příplatek za podlahy keram. v omezeném prostoru	6,000	m2	42,34	254,06 Kč		254,06			0,001	21 %
P	6	771579793			Příplatek za spárovací hmotu - plošné, směs Fugenbunt (Knauf)	162,500	m2	7,03	1 142,21 Kč		1 142,21			0,001	21 %
P	7	771475014			Obklad soklíků keram rovných, mel, výška 10cm, weber.for profilflex(lep), weber color comfort(sp)	68,000	m	48,74	3 314,52 Kč		3 314,52			0,001	21 %
P	10	998771101			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	4,008	t	312,81	1 253,85 Kč		1 253,85				21 %
Seznam dodávek :															
S	8	59764200.0			Dlažba Taurus Granit malná 100x100x9 mm	7,000	m2	505,92	3 541,43 Kč	3 541,43				0,019	21 %
S	9	59764203.0			Dlažba Taurus Granit malná 300x300x9 mm	170,000	m2	324,83	55 220,25 Kč	55 220,25				0,019	21 %
Přesuny a přirážky :															
781	O				Obklady keramické				39 681,18 Kč	14 928,69	15 752,60	0,00	0,00	0,837	6 433,05
Seznam montáží a HZS :															
P	1	781475114			Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x25 cm weber profiflex(lep), weber color comfort(sp)	41,000	m2	330,06	13 532,30 Kč		13 532,30			0,005	21 %
P	2	781101210			Penetrace podkladu pod obklady, penetrační náter ASO-Unigrund K	41,000	m2	24,69	1 012,33 Kč		1 012,33			0,000	21 %
P	3	781491001			Montáž list k obkladům, rohových, koutových i dlaždičích	31,000	m	30,52	946,09 Kč		946,09			0,000	21 %
P	6	998781101			Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	0,837	t	312,90	261,88 Kč		261,88				21 %
Seznam dodávek :															
S	4	59760102.A			Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	35,000	m	13,98	489,34 Kč	489,34				0,000	21 %
S	5	59781366.5			Obkládačka Color One 19,8x24,8 světlé bázová mat	50,000	m2	288,79	14 439,25 Kč	14 439,25				0,013	21 %
Přesuny a přirážky :															
783	O				Natěry				16 555,48 Kč	0,00	16 555,48	0,00	0,00	0,059	3 476,65
Seznam montáží a HZS :															
P	1	783781002			Nátěr tesařských konstrukcí impregnace karbolin 2x	253,000	m2	43,95	11 118,34 Kč		11 118,34			0,000	21 %
P	2	783626200			Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování OVERSOL DICKSCHTLASUR 2x	50,000	m2	97,48	4 873,85 Kč		4 873,85			0,000	21 %
P	3	783225600			Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	6,000	m2	93,88	563,29 Kč		563,29			0,000	21 %
Seznam dodávek :															
Přesuny a přirážky :															
784	O				Malby				10 724,67 Kč	0,00	10 724,67	0,00	0,00	0,059	2 252,13
Seznam montáží a HZS :															
P	1	784195212			Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	392,500	m2	27,32	10 724,67 Kč		10 724,67			0,000	21 %
Seznam dodávek :															
Přesuny a přirážky :															
M21	O				Elektromontáže				294 095,69 Kč	0,00	294 095,69	0,00	0,00	2,829	61 790,09
Seznam montáží a HZS :															
P	1	Fa Floria			Elektronstallace,přípojka uzemnění,hromosvod,, vylápení přímotyoty svítidla	1,000	kc	294 095,69	294 095,69 Kč		294 095,69			2,829	21 %
Seznam dodávek :															
Přesuny a přirážky :															

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
D.1.4.1	Zdravotní instalace		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	Smuteční síř v Sudoměřicích, p.č. 19, 1813		
Investor: Obec Sudoměřice, Nádražní 322		Počet měrných jednotek : 0	
Zpracovatel projektu :		Náklady na MJ : 0	
		Zakázkové číslo :	
		Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N PSV celkem	52 226	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	52 226	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy	52 226	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	52 226	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Janeček Jiří	Jméno :	Jméno :	
D: 28.1.2016	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH	21 % činí :	52 226 Kč	
DPH	21 % činí :	10 967 Kč	
Základ pro DPH	% činí :		
DPH	% činí :		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		63 193 Kč	

Poznámka :



Jiří Janeček
Sudoměřice 7, PSČ: 696 66
IČ: 68673167
DIČ: CZ6603111427

Stavba :	Smuteční síň v Sudoměřicích, p.č. 19, 1813	Rozpočet :
Objekt :	D.1.4.1 Zdravotní instalace	Zdravotechnika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721	Vnitřní kanalizace	0	8 583	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	14 662	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	28 981	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	0	52 226	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	52 226	0
Oborová přírážka	0	0,0	52 226	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	52 226	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	52 226	0
Zařízení staveniště	0	0,0	52 226	0
Provoz investora	0	0,0	52 226	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	52 226	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	52 226	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Smuteční síň v Sudoměřicích, p.č. 19, 1813	Rozpočet:
Objekt :	D.1.4.1 Zdravotní instalace	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
1	721176114R00	Potrubí z PVC odpadní hrdlové DN 70	m	3,00	401,85	1 205,54
2	721176115R00	Potrubí z PVC odpadní hrdlové DN 100	m	2,00	401,85	803,70
3	721176222R00	Potrubí kanalizační KG ležaté v zemi DN 100 x 3,2	m	1,50	435,61	653,41
4	721176223R00	Potrubí kanalizační KG ležaté v zemi DN 125 x 3,2	m	5,00	529,86	2 649,29
5	721176224R00	Potrubí kanalizační KG ležaté v zemi DN 150 x 3,2	m	3,00	514,85	1 544,56
6	721176101R00	Potrubí PP HT přípojovací D 40 x 1,8	m	0,50	155,21	77,60
7	721176103R00	Dtto D 50 x 1,8	m	1,50	167,87	251,80
8	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	ks	2,00	47,17	94,34
9	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	ks	3,00	77,84	233,51
10	nabídka	Souprava větrací hlavice kompletní HL 807 DN 75	ks	1,00	669,59	669,59
11	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	13,50	14,91	201,30
12	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	3,00	19,79	59,36
13	998721202R00	Přesun hmot pro obor 721 na objektech H do 6 m	%	1,65	84,44	139,32
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				8 583,32
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
14	722160222R00	Plastové potrubí EKOPLASTIK STABI D 20 x 2,8	m	23,00	314,16	7 225,75
15	722160223R00	Dtto D 25 x 3,5	m	2,50	331,04	827,61
16	722160225R00	Dtto D 32 x 4,5	m	1,00	359,18	359,18
17	722182021RT1	Montáž izolačních trubíc do DN 25	m	26,00	45,48	1 182,56
18	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	8,00	139,73	1 117,87
19	722232043R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1/2" vč.kul.koh.	kus	3,00	286,03	858,09
20	722232045R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1" vč.kul.koh.	kus	1,00	464,21	464,21
21	nabídka	Souprava zpětného a pojistného ventilu T 1847 G 1/2"	kus	1,00	515,79	515,79
22	nabídka	Izolační trubice TUBEX tl. 10 mm 10-20; vnitř. D 1/2"	m	23,00	12,38	284,72
23	nabídka	Dtto 10-25; vnitř. D 3/4"	m	2,50	13,22	33,06
24	nabídka	Dtto tl. 10 mm - 10-35; vnitř. D 1"	m	1,00	13,50	13,50
25	nabídka	Lepidlo chloroprénové 400 ml	ks	1,00	120,04	120,04
26	nabídka	Spojovací sponka - 200 ks	ks	1,00	182,87	182,87
27	722290226R00	Tlak. zkoušky vod. potr. závit. do DN 50 mm	m	26,50	29,45	780,35
28	722290234R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80mm	m	26,50	19,98	529,34
29	998722202R00	Přesun hmot	%	1,15	144,95	166,69
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				14 661,59
Díl: 725		Zařizovací předměty				
30	725119306R00	Montáž klozetu kombi	soubor	2,00	516,73	1 033,46
31	725339101R01	Montáž výlevky diturvitové	soubor	1,00	627,39	627,39
32	725219201R00	Montáž umyvadel na konzoly-ostatní typ	soubor	2,00	711,79	1 423,58
33	725819402R00	Montáž ventilu rohového G 1/2	soubor	6,00	120,51	723,04
34	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové chromové	ks	3,00	222,26	666,78
35	nabídka	Baterie umyv.stoj.LYRA PLUS č.3.1128.1.004.101.1 JIKA	ks	2,00	1 411,39	2 822,78
36	nabídka	Umyv.nást.bat. pák. LYRA PLUS č.3.1128.7.004.230.1	ks	1,00	1 763,06	1 763,06
37	nabídka	Rohové umývatko JIKA MIO č. 8.1571.3.000.104.1	ks	2,00	1 005,32	2 010,64
38	nabídka	Kombiklozet s vod.odp. Lyra Plus č. 8.2638.6.000.242.3	ks	1,00	3 130,38	3 130,38
39	nabídka	Kombiklozet se svisl.odp. Lyra Plus č. 8.2638.7.000.242.3	ks	1,00	3 130,38	3 130,38
40	nabídka	Instalační sada k WC č. 8.9299.9.000.000.1	ks	2,00	19,69	39,39
41	nabídka	Sedátko WC č. 8.9338.0.300.063.1	ks	2,00	544,86	1 089,72
42	nabídka	Výlevka ker. Mira č. 8.5104.6.000.000.1	ks	1,00	4 131,01	4 131,01
43	nabídka	Rohový ventil RAF RV 1310	ks	6,00	214,76	1 288,54
44	nabídka	El.ohříváč TUV ELOV 50, 2 kW V = 50 l Tatramat	ks	1,00	5 020,04	5 020,04
45	998725202	Přesun hmot	%	0,28	289,00	80,92
	Celkem za	Zařizovací předměty				28 981,11

077

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
D.2.3	Dešťová kanalizace	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Smuteční síň v Sudoměřicích, p.č. 19, 1813	
Investor	Obec Sudoměřice, Nádražní 322	Počet měrných jednotek :
Objednatel :		Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	101 596	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		101 596	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		101 596	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		101 596	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jiří Janeček		Jméno :		Jméno :
Datum:		Datum :		Datum :
		Podpis:		Podpis :
Základ pro DPH		21 % činí :	101 596 Kč	
DPH		21 % činí :	21 335 Kč	
Základ pro DPH		% činí :		
DPH		% činí :		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			122 931 Kč	

Poznámka :



Jiří Janeček
Sudoměřice 7, PSČ: 696 66
IČ: 68673167
DIČ: CZ6603111427

Stavba :	Smuteční síň v Sudoměřicích, p.č. 19, 1813	Rozpočet :
Objekt :	D.2.3 Dešťová kanalizace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
800	Zemní práce	44126,4	0			
827	Montáž kanalizace	23006,93	0			
0	Specifikace	34 463	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	101 596		0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	101 596	0
Oborová přírážka	0	0,0	101 596	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	101 596	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	101 596	0
Zařízení staveniště	0	0,0	101 596	0
Provoz investora	0	0,0	101 596	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	101 596	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	101 596	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Smuteční síň v Sudoměřicích, p.č. 19, 1813	Rozpočet:
Objekt :	D.2.3 Dešťová kanalizace	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor. 3 do 50 m3	m3	31,00	567,37	17 588,44
2	131201209R00	Příplatek za lepivost	m3	31,00	38,83	1 203,58
3	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	31,36	400,44	12 557,83
4	132201219R00	Příplatek za lepivost	m3	31,36	22,04	691,11
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	62,36	71,65	4 467,97
6	162201101RT1	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4 km	m3	31,65	135,51	4 288,95
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	31,65	20,63	653,00
8	174101101R00	Zásyp jam,rýh se zhutněním	m3	30,71	87,12	2 675,52
	Celkem za	1 Zemní práce				44 126,40
Díl: 87		Montáž kanalizace				
9	451572111R00	Lože pod potrubí a obsyp potrubí z kam.těženého 0-4mm	m3	10,90	703,35	7 666,52
10	899102111R00	Osazení litinových poklopů do 100 kg	ks	1,00	514,85	514,85
11	871313121R00	Montáž potrubí z trub hrdlových z PVC do DN 150	m	42,00	18,19	764,11
12	877353121R00	Montáž odbočných tvarovek z PVC do DN 200	ks	1,00	91,90	91,90
13	877313122R00	Montáž hrlových přesuvek z PVC do DN 150	ks	1,00	83,46	83,46
14	877313123R00	Montáž tvarovek z PVC jednoosých DN 150 mm	ks	11,00	48,86	537,45
15	894432112R00	Montáž plastové šachty DN 400/200 mm	ks	1,00	165,05	165,05
16	894411111R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců	ks	1,00	8 651,21	8 651,21
17	HZS	Montáž lapačů střešních splavenin	hod	2,00	375,12	750,24
18	998276101R00	Přesun hmot	t	37,00	102,22	3 782,14
	Celkem za	87 Montáž kanalizace				23 006,93
Díl:		Specifikace				
19	nabídka	Trubka PVC kanaliz. hladká hrdlová SN 4 DN 125 l=0,5m	ks	5,00	79,71	398,57
20	nabídka	Trubka PVC kanaliz. hladká hrdlová SN 4 DN 125 l=1m	ks	1,00	117,23	117,23
21	nabídka	Trubka PVC kanaliz. hladká hrdlová SN 4 DN 125 l=2m	ks	3,00	211,94	635,83
22	nabídka	Trubka PVC kanaliz. hladká hrdlová SN 4 DN 125 l=3m	ks	2,00	313,23	626,45
23	nabídka	Trubka PVC kanaliz. hladká hrdlová SN 4 DN 125 l=5m	ks	4,00	511,10	2 044,40
24	nabídka	Trubka PVC kanaliz. hladká hrdlová SN 4 DN 150 l=0,5m	ks	1,00	122,85	122,85
25	nabídka	Trubka PVC kanaliz. hladká hrdlová SN 4 DN 150 l=1m	ks	2,00	183,81	367,62
26	nabídka	Trubka PVC kanaliz. hladká hrdlová SN 4 DN 150 l=3m	ks	1,00	497,03	497,03
27	nabídka	Koleno hrdlové z PVC KGB DN 125 - 30°	ks	1,00	61,90	61,90
28	nabídka	Koleno hrdlové z PVC KGB DN 125 - 45°	ks	1,00	63,77	63,77
29	nabídka	Koleno hrdlové z PVC KGB DN 125 - 60°	ks	1,00	85,34	85,34
30	nabídka	Koleno hrdlové z PVC KGB DN 125 - 87°	ks	2,00	80,65	161,30
31	nabídka	Koleno hrdlové z PVC KGB DN 150 - 45°	ks	1,00	102,22	102,22
32	nabídka	Koleno hrdlové z PVC KGB DN 150 - 87°	ks	1,00	127,54	127,54
33	nabídka	Redukce hrdlová z PVC KGR DN 125/150	ks	1,00	79,71	79,71
34	nabídka	Hrdlová přesuvka z PVC KGU DN 125 mm	ks	2,00	60,96	121,91
35	nabídka	Zátka do hrdla DN 150	ks	1,00	44,08	44,08
36	nabídka	Odbočka z PVC hrdl.jednoduchá 45°KGEA DN 150/125	ks	1,00	185,68	185,68
37	nabídka	Teleskop.poklop T 400 A 15 s mříží 1,5 t	ks	1,00	1 424,52	1 424,52
38	nabídka	Manžeta teleskopu T 400	ks	1,00	371,37	371,37
39	nabídka	Prodloužení šachty DN 400 l = 1 m KGSR 400/1	ks	1,00	679,91	679,91
40	nabídka	Šachtové dno přímé KGSGK 400/150	ks	1,00	862,78	862,78
41	nabídka	Beť.konus TBS 100-63/67/9	ks	1,00	1 139,43	1 139,43
42	nabídka	Skruž TBS 100/25/9 H = 250 mm	ks	1,00	525,17	525,17
43	nabídka	Skruž TBS 100/50/9 H = 500 mm	ks	2,00	815,89	1 631,77
44	nabídka	Vyrovňovací prstenec TBH 63/10/12	ks	1,00	163,18	163,18
45	nabídka	Litinový poklopD 600 mm BEGU A 15	ks	1,00	759,62	759,62
46	nabídka	Šachtová stupačka A-st	ks	4,00	65,65	262,58
47	nabídka	Šachtová stupačka kapsová	ks	1,00	148,17	148,17
48	nabídka	Lapač střešních splavenin HL 600"2 DN 125	ks	2,00	2 110,05	4 220,10
49	nabídka	Kamenivo MAKADAM 32/63 mm	t	35,60	422,01	15 023,56
50	nabídka	Geotextilie GRAF-Tex 200	m2	50,00	28,13	1 406,70
	Celkem za	Specifikace				34 462,27

Název Akce :
Investor:
Datum zpracování :

Jiří Janeček
Sudoměřice 7, PSČ: 696 66
IČ: 68673167
DIČ: CZ6603111427

Novostavba objektu občanské vybavenosti – SMUTEČNÍ SIN
Obec Sudoměřice, Nádražní 322, 696 66
03/2016

Název položky 1	měrná jednotka 2	množství 3	C E N A			
			dodávky jednotková 4	celkem 5	montáže jednotková 6	celkem 7
Stavební elektroinstalace						
Kabely, vodiče						
Kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	140,00	10,34	1 447,60 Kč	18,76	2 626,40 Kč
Kabel CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	170,00	16,89	2 871,30 Kč	18,76	3 188,52 Kč
Kabel CYKY-O 5 x 1,5 mm2	m	10,00	17,06	170,59 Kč	18,76	187,60 Kč
Kabel CYKY-J 5 x 1,5 mm2	m	300,00	17,06	5 118,00 Kč	18,76	5 628,00 Kč
Kabel CYKY-J 4 x 16 mm2	m	20,00	143,95	2 879,05 Kč	20,63	4 12,60 Kč
Vodič CYA 6 mm2 (H07V-K) žz	m	100,00	14,01	1 401,07 Kč	4,22	422,00 Kč
Vodič CYA 16 mm2 (H07V-K) žz	m	5,00	36,00	180,01 Kč	4,22	21,10 Kč
Krabice, přístroje						
Krabice OBO100, IP65	ks	6,00	154,74	928,42 Kč	51,24	307,45 Kč
Krabice odboč. pod omítku, např. KU-68-1902 s víčkem	ks	9,00	8,71	78,41 Kč	51,24	461,16 Kč
Krabice univerzální, pod omítku, např. KU 68-1901	ks	39,00	5,78	225,30 Kč	51,24	1 998,36 Kč
Zásuvka 230V, jednoduchá, 16A, např. 5517-2389 B1	ks	19,00	49,24	935,46 Kč	45,85	871,13 Kč
Svorkovnice s krytem, např. 3938C-A102 B1 (pro přímotopy)	ks	11,00	103,44	1 137,83 Kč	45,85	504,35 Kč
Spínač 1 pólový, např. 3553-01289 B1	ks	5,00	41,97	209,83 Kč	45,85	229,25 Kč
Přepínač řazení č. 6, např. 3553-06289 B1	ks	2,00	45,09	90,18 Kč	45,85	91,70 Kč
Přepínač řazení č. 5, např. 3553-05289 B1	ks	2,00	65,89	131,78 Kč	45,85	91,70 Kč
Požární hlásič, např. JBW 6800-0-2512	ks	4,00	885,43	3 541,73 Kč	155,68	622,70 Kč
El. přímotopy dle samostatné nabídky viz. Příloha (Bláha)	kpl	1,00	22 051,47	22 051,47 Kč		
El. přímotopy – montáž	ks	11,00			155,68	1 712,48 Kč
El. ohříváč vody – akumulární, 3L, 230V + montáž	ks	3,00	2 672,73	8 018,19 Kč	155,68	467,04 Kč
ventilátor EDM 100 CTZ s doběhem	ks	2,00	1 802,45	3 604,90 Kč	155,68	311,36 Kč
Svítlidla, ovládání						
Svítlidla dle samostatné nabídky viz. Příloha (Hromek)	kpl	1,00	38 056,11	38 056,11 Kč		
Nouzový modul, např. HELIOS LED NM3H, SE, 1H, IP65 + směr. Šipka	ks	3,00	1 758,71	5 276,14 Kč	311,35	934,05 Kč
Montáž svítidel + kompletace	ks	26,00			155,68	4 047,68 Kč
Montáž svítidel – podružný materiál (šrouby, matice, atp....)	kpl	1,00	703,35	703,35 Kč		
Rozvaděč, výzbroj: RH-1						
Rozvaděč vč. Výzbroje dle samostatné nabídky viz. Příloha (EATON)	kpl	1,00	31 700,45	31 700,45 Kč		
Montáž rozvaděče + výzbroje	kpl	1,00			4 220,10	4 220,10 Kč
ekvipotenciální svorkovnice HOP, např. typ EPS2	ks	1,00	149,25	149,25 Kč		
Podružný mater. (vodiče, svorky, propojovací lišty....)	kpl	1,00	1 406,70	1 406,70 Kč		
ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.	kpl	1,00			932,17	932,17 Kč
Přípojka – orientační délka cca 150m v zemi						
kabel 1-AYKY 4x50 mm2	m	160,00	87,59	14 014,48 Kč	23,45	3 751,20 Kč
Folie ČEZ 33 rudá - blesk 100m/bal	m	150,00	5,51	826,50 Kč	5,23	784,94 Kč
Písek kopaný	m3	12,00	196,94	2 363,26 Kč		
kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	m	150,00			97,31	14 595,92 Kč
kabel.lože z kop.písku rýha 35cm tl. 22Cm	m	150,00			13,95	2 093,17 Kč
ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3	m	150,00			36,69	5 503,01 Kč
skříň SS200/NVE2P (do výklenku)	ks	1,00	3 732,44	3 732,44 Kč	934,05	934,05 Kč
Vysekání otvorů pro rozvaděče ER1, ER_VO, RH-1, skříň SS200	ks	4,00			932,17	3 728,69 Kč
Uzemnění, hromosvod						
svorka na okapové žlaby – Soc (Tremis V085)	ks	10,00	10,44	104,38 Kč	24,91	249,08 Kč
svorka spojovací – SS (Tremis V015)	ks	12,00	6,57	78,89 Kč	24,91	298,92 Kč
svorka zkušební – SZb (Tremis V030)	ks	4,00	31,37	125,48 Kč	24,91	99,64 Kč
Podpěra vedení do zdiva PV 1p-30 (Tremis Z605)	ks	10,00	12,10	120,98 Kč	24,91	249,10 Kč
Podpěra vedení pod tašky PV11 (Tremis V170)	ks	12,00	29,48	353,70 Kč	24,91	298,92 Kč
Podpěra vedení na hřeben PV15a (Tremis V195)	ks	36,00	15,73	566,17 Kč	24,91	896,76 Kč
svorka pro okap.roury ST, ke sloupu, trubkám (Tremis V095)	ks	8,00	18,00	143,97 Kč	24,91	199,28 Kč
Izolovaný vodič CUI L 20 GR 3.5M (DEHN 830208)	ks	2,00	3 187,21	6 374,41 Kč	24,91	49,82 Kč
Podpěra pro vodiče HVI/CUI (DEHN 275259)	ks	6,00	88,15	528,92 Kč	24,91	149,46 Kč
DRAT AlMgSi 8 T/2 polotvrdý (0,135Kg/m) (Tremis Z414)	kg	13,00	96,86	1 259,13 Kč	15,01	195,06 Kč
štítek označení svodu	ks	4,00	5,63	22,51 Kč	15,01	60,04 Kč
PASOVINA FEZN 30/4 0,95Kg/m (Tremis Z250)	kg	50,00	26,21	1 310,58 Kč	16,88	844,02 Kč
drát FeZn 10mm (0,62kg/m) (Tremis Z215)	kg	20,00	26,21	524,20 Kč	16,88	337,60 Kč
svorka, pásek/pásek SR2a (Tremis V108)	ks	2,00	9,90	19,81 Kč	24,91	49,82 Kč
svorka, pásek/drát SR3b (Tremis V120)	ks	8,00	15,19	121,54 Kč	24,91	199,28 Kč
svorka pro armování (308041 Dehn)	ks	10,00	92,84	928,42 Kč	24,91	249,10 Kč
Podružný materiál (uzemnění, hromosvod)	kpl	1,00	937,80	937,80 Kč	937,80	937,80 Kč
Zhotovení pomocného jímce JP	ks	2,00			155,68	311,35 Kč
uzemnění - antikor.ochran.	ks	4,00	140,67	562,68 Kč	14,07	56,27 Kč
Připojení rozvaděčů RH-1,ER_VO, ER1 k uzemňovací soustavě	ks	3,00			311,35	934,05 Kč



Název Akce :
Investor:
Datum zpracování :

Novostavba objektu občanské vybavenosti – SMUTEČNÍ SIN
Obec Sudoměřice, Nádražní 322, 696 66
03/2016

Název položky 1	měrná jednotka 2	množství 3	C E N A			
			dodávky		montáže	
			jednotková 4	celkem 5	jednotková 6	celkem 7
Ostatní						
Podružný materiál (hmoždiny, šrouby, atp.)	kpl	1,00	1 875,60	1 875,60 Kč	1 875,60	1 875,60 Kč
Nespecifikovaný materiál předem nepředvídaný	kpl	1,00	3 751,20	3 751,20 Kč		
Práce předem neměřené (nepředvídané a pomoc. úkony)	h	24,00			234,45	5 626,80 Kč
Demontáž stávající části elektroinstalace (rozvaděče, kabely, atp.)	hod	18,00			311,35	5 604,29 Kč
Vysekání drážky pro kabely a trubky, vč. začištění	m	300,00			51,58	15 473,70 Kč
Průraz zdí v cihlové zdi	ks	10,00			43,14	431,39 Kč
Ochranná trubka ohebná, monoflex 1432, pr. 32Mm	m	90,00	6,84	615,29 Kč	4,22	379,80 Kč
Nový přívod do ER1, ER_VO (CYKY-J 4x16mm2)	m	5,00	143,95	719,76 Kč	20,63	103,16 Kč
Jiné						
Uvedení do provozu	h	8,00			225,07	1 800,58 Kč
Revize elektro – výchozí	h	8,00			281,34	2 250,72 Kč
Projektová dokumentace – skutečné provedení	h	8,00			422,01	3 376,08 Kč
Lešení, plošiny aj.	kpl	1,00	4 689,00	4 689,00 Kč		
Stavební elektroinstalace:				178 984,20 Kč		105 267,36 Kč
doprava	%	2,50		4 474,60 Kč		
přesun hmot	%	1,00		1 789,84 Kč		
zařízení staveniště	%	2,00		3 579,68 Kč		
Stavební elektroinstalace CELKEM bez DPH:				188 828,33 Kč		105 267,36 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : D.2.2	Název objektu : Vodovodní přípojka	JKSO :
Stavba :	Smuteční síň v Sudoměřicích, p.č. 19, 1813	SKP :
Investor	Obec Sudoměřice, Nádražní 322	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu Stratil Jaroslav		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	56 779	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	56 779		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy	56 779		Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	56 779		VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Janeček Jiří	Jméno :		Jméno :	
Datum: 26.1.2016	Datum :		Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
Základ pro DPH	21 % činí :	56 779 Kč		
DPH	21 % činí :	11 924 Kč		
Základ pro DPH	% činí :	0 Kč		
DPH	% činí :	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			68 703 Kč	

Poznámka :



Jiří Janeček
Sudoměřice 7, PSČ 696 66
IČ: 68673167
DIČ: CZ6603111427

Stavba :	Smuteční síň v Sudoměřicích, p.č. 19, 1813	Rozpočet :
Objekt :	D.2.2 Vodovodní přípojka	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	31 701	0	0	0	0
827 Montáž vodovodu	13 320	0	0	0	0
Specifikace	11 759		0	0	0
CELKEM OBJEKT	56 779	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	56 779	0
Oborová přírážka	0	0,0	56 779	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	56 779	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	56 779	0
Zařízení staveniště	0	0,0	56 779	0
Provoz investora	0	0,0	56 779	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	56 779	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	56 779	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Smuteční síň v Sudoměřicích, p.č. 19, 1813	Rozpočet:
Objekt :	D.2.2 Vodovodní přípojka	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	120001101R00	Přípl.za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,60	348,86	907,04
2	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 50 m3	m3	2,50	567,37	1 418,42
3	131201209R00	Příplatek za lepivost	m3	2,50	38,83	97,06
4	132201100R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 50 m3	m3	39,00	400,44	15 617,20
5	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh v hor.3	m3	39,00	166,93	6 510,19
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	41,50	71,65	2 973,39
7	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1 - 4 do 4 km	m3	9,00	135,51	1 219,61
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	9,00	14,07	126,60
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	32,50	87,12	2 831,47
	Celkem za	1 Zemní práce				31 700,99
Díl: 827		Montáž vodovodu				
10	451572111R00	Lože pod potrubí z kaameniva těženého 0 - 4 mm	m3	9,00	703,35	6 330,15
11	892241111R00	Tlak.zkouška vodovod.potrubí DN do 80	m	52,00	12,57	653,48
12	892233111R00	Proplach a desinfekce potrubí do DN 70	m	52,00	42,48	2 209,06
13	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových D 32 mm	m	52,00	12,47	648,60
14	899401111R00	Osazení poklopů ventilových litinových	ks	1,00	268,21	268,21
15	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	ks	1,00	968,75	968,75
16	nabídka	Montáž chráničky DUOFLEX D 90 mm	m	5,50	60,96	335,26
17	nabídka	Osazení vodoměrné šachty	ks	1,00	1 875,60	1 875,60
18	998276101	Přesun hmot	t	0,30	102,22	30,67
	Celkem za	827 - montáž vodovodu				13 319,78
		Specifikace				
19	nabídka	Trubka HDPE PE 80 D 32 x 4,4 PN 12,5	m	52,00	30,95	1 609,24
20	nabídka	Navrtávací pas H 5006 DN 100/1" s kul.kohoutem G 1"	ks	1,00	2 578,95	2 578,95
21	nabídka	Zemní souprava teleskopická pro navrt.pas CT 1 - 1,8 m	ks	1,00	618,95	618,95
22	nabídka	Ventilový poklop Y 4510 s nápisem "voda"	ks	1,00	307,60	307,60
23	nabídka	Chránička DUOFLEX D 90 mm	m	1,50	222,26	333,39
24	nabídka	Plast.vod.šachta GEOVAK D 600 mm	ks	1,00	5 626,80	5 626,80
25	nabídka	Signalizační vodič	m	54,00	12,66	683,64
	Celkem za	Specifikace				11 758,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
D.2.1	Jímka na vyvážení	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Smuteční síň v Sudoměřicích, p.č. 19, 1813	
Investor	Obec Sudoměřice, Nádražní 322	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 0	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	Montáž celkem 0	Oborová přírážka 0
R	HSV celkem 45 690	Přesun stavebních kapacit 0
N	PSV celkem 0	Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 45 690		Zařízení staveniště 0
		Provoz investora 0
HZS 0		Kompletační činnost (IČD) 0
RN II.a III.hlavy 45 690		Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 45 690		VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Janeček Jiří	Jméno :	Jméno :
Datum:	Datum :26.1.2016	Datum :
	Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH	21 % činí :	45 690 Kč
DPH	21 % činí :	9 595 Kč
Základ pro DPH	% činí :	
DPH	% činí :	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		55 285 Kč

Poznámka :



Jiří Janeček
Sudoměřice 7, PSČ: 696 66
IČ: 68673167
DIČ: CZ6603111427

Stavba :	Smuteční síň v Sudoměřicích, p.č. 19, 1813	Rozpočet :
Objekt :	D.2.1 Jímka na vyvážení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl			HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
800	Zemní práce		10479,22	0			
801-1	Běžné stavební práce		1088,94	0			
827	Montáž kanalizace		4616,98	0			
	Specifikace		29 505	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT			45 690		0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	45 690	0
Oborová přírážka	0	0,0	45 690	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	45 690	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	45 690	0
Zařízení staveniště	0	0,0	45 690	0
Provoz investora	0	0,0	45 690	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	45 690	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	45 690	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Smuteční síň v Sudoměřicích, p.č. 19, 1813	Rozpočet:
Objekt :	D.2.1 Jímka na vyvážení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 50 m3	m3	12,10	567,37	6 865,16
2	131201209R00	Příplatek za lepivost	m3	12,10	38,83	469,78
3	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	1,38	400,44	552,61
4	132201219R00	Příplatek za lepivost	m3	1,38	22,04	30,41
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	13,48	71,65	965,82
6	162261101RT1	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4 km	m3	6,10	135,51	826,62
7	171201101R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	6,10	20,63	125,86
8	174101101R00	Zásyp jam,rýh se zhutněním	m3	7,38	87,12	642,96
	Celkem za	1 Zemní práce				10 479,22
Díl:	801-1	Běžné stavební práce				
9	631315411R00	Podklad z betonu prostého tl. 15 cm C8/10	m3	0,40	2 269,48	907,79
10	998011001R00	Přesun hmot	t	0,88	205,85	181,15
	Celkem za	801-1 Běžné stavební práce				1 088,94
Díl:	87	Montáž kanalizace				
11	451573111R00	Lože pod potrubí a obsyp potrubí pískem	m3	1,00	799,01	799,01
12	871313121R00	Montáž potrubí z trub hrdlových z PVC DN 150	m	2,00	18,19	36,39
13	nabídka	Montáž plastové jímky	hod	10,00	375,12	3 751,20
14	998276101R00	Přesun hmot	t	0,30	101,28	30,38
	Celkem za	87 Montáž kanalizace				4 616,98
Díl:		Specifikace				
15	nabídka	Trubka PVC kanaliz. hladká hrdlová SN 4 DN 150 l=2m	ks	1,00	339,48	339,48
16	nabídka	Jímka na vyvážení AS-PP-ER 3,41 S V = 2,6 m3 - ASIO	ks	1,00	27 102,42	27 102,42
17	nabídka	Certifikovaný poklop 600x600 A 15 - do. ASIO	ks	1,00	2 063,16	2 063,16
	Celkem za	Specifikace				29 505,06

477.