

## **DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dle ust. § 2586 až § 2635 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění  
dne 25. 5. 2016 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

### **"Inženýrské sítě pro výstavbu RD, lokalita Helišova skála, obec Šošůvka", stavební objekt SO 02 - dešťová kanalizace**

#### **1. SMLUVNÍ STRANY**

##### **Objednatel**

|                            |                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Název:                     | <b>Svazek obcí Sloup, Šošůvka – ČOV a kanalizace</b>                                    |
| Sídlo:                     | Sloup č.p. 1, 679 13 Sloup v Moravském krasu                                            |
| Zastoupený:                | Ing. Martinem Mikuláškem, jednatelem Svazku<br>Stanislavem Šindelkou, jednatelem Svazku |
| Technicky oprávněn jednat: | Stanislav Šindelka, jednatel Svazku                                                     |
| IČ:                        | 71160388                                                                                |
| DIČ:                       | CZ71160388                                                                              |
| Bankovní spojení:          | Česká spořitelna, a.s., pob. Boskovice, č.ú.: 1363540369/0800                           |

**a**

##### **Zhotovitel**

|                                     |                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název:                              | <b>VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.</b>                                                                                    |
| Sídlo:                              | Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno                                                                                         |
| Zastoupený:                         | Ing. Petrem Fialou., ředitelem divize Boskovice na základě plné moci ze<br>dne 29. 1. 2014                                    |
| Technicky oprávněn jednat:          | Ing. Pavel Mikulášek, výrobně – technický náměstek divize Boskovice<br>p. Igor Potocký, stavbyvedoucí, vedoucí provozu 48 SMČ |
| IČ:                                 | 49455842                                                                                                                      |
| DIČ:                                | CZ49455842                                                                                                                    |
| Bankovní spojení:                   | Komerční banka, a.s. pob. Boskovice                                                                                           |
| Číslo účtu:                         | 19 - 4870110287/0100                                                                                                          |
| Korespondenční a doručovací adresa: | divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice                                                                          |
| Zapsaný:                            | v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, č. vl. 1181                                                                   |

#### **2. PŘEDMĚT DODATKU**

- 2.1. Smluvní strany výše uvedené se po vzájemném projednání vzájemně dohodly na změně oproti Smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 5. 2016, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele svým jménem a na vlastní odpovědnost provést kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

**„Inženýrské sítě pro výstavbu RD, lokalita Helišova skála, obec Šošůvka“, stavební objekt SO 02 - dešťová kanalizace.**

2.2. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna rozsahu díla „Inženýrské sítě pro výstavbu RD, lokalita Helišova skála, obec Šošůvka“, stavební objekt SO 02 - dešťová kanalizace, neboť během realizace vyvstala na straně objednatele potřeba dodatečných víceprací spočívající zejména ve změně povrchu komunikace. Uvedené vícepráce v částce 267.283,99 Kč bez DPH jsou popsány v příloze č. 1 – Krycí list rozpočtu. Realizací specifikovaných víceprací dojde k **navýšení ceny díla o 267.283,99,- Kč bez DPH**. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je i změna termínu dokončení díla.

2.3. Obě smluvní strany se po vzájemném projednání dohodly na této změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 5. 2016 a týkající se díla „Inženýrské sítě pro výstavbu RD, lokalita Helišova skála, obec Šošůvka“, stavební objekt SO 02 - dešťová kanalizace:

1.

Článek 3. Doba a místo plnění odst. 3.2. první věta se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„3.2. Termín předání dokončeného díla: **do 30. 12. 2016**“

2.

Článek 4. Cena odst. 4.1. se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„4.1. Cena za dílo (celková cena předmětu smlouvy za celý rozsah a celou dobu plnění předmětu smlouvy) se sjednává dohodou jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

**660.529,99 Kč bez DPH**

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.“

### 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku stvrzují svým podpisem.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

K dodatku č. 1 je připojena 1 příloha:

**Příloha č. 1 – Krycí list rozpočtu Šošůvka – komunikace - asfaltobeton**

Ve Sloupě dne: 23. 9. 2016

V Boskovicích dne: 9. 9. 2016

**Svazek obcí Sloup, Šošůvka – ČOV a kanalizace**

**Svazek obcí**  
SLOUP, ŠOŠŮVKA - ČOV A KANALIZACE  
679 13 Sloup 1, IČO: 71160388  
TEL./FAX: 516 435 237

.....  
za objednatele

Ing. Martin Mikulášek  
jednatel Svazku

Stanislav Šindelka  
jednatel Svazku

**VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ  
SPOLEČNOST, a.s.**

 **VODÁRENSKÁ**  
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
Divize Boskovice  
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice

.....  
za zhotovitele

Ing. Petr Fiala  
ředitel divize Boskovice  
na základě plné moci ze dne 29. 1. 2014



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

**Stavba:** Šošůvka - komunikace - asfaltobeton

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 1.8.2016

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vodárenská akciová společnost, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

660 529,99

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

**Cena bez DPH**

**660 529,99**

|              |        |    |            |            |
|--------------|--------|----|------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 660 529,99 | 138 711,30 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**799 241,29**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

*[Signature]*  
23.9.2016

**Svazek obcí**  
SLOUP, ŠOŠŮVKA - ČOV A KANALIZACE  
679 13 Sloup 1, IČO: 71160388  
TEL./FAX: 516 435 237

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

*[Signature]*  
31.8.2016

**VODÁRENSKÁ**  
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
Divize Boskovice  
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice  
-40-

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

**Stavba:** Šošůvka - komunikace - asfaltobeton

Místo:

Datum: ##

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vodárenská akciová společnost, a.s.

Zpracovatel:

| Kód | Objekt                              | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1)  | Náklady z rozpočtů                  | 660 529,99         | 799 241,29       |
|     | Šošůvka - komunikace - asfaltobeton | 660 529,99         | 799 241,29       |
| 2)  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00               | 0,00             |
|     | Celkové náklady za stavbu 1) + 2)   | 660 529,99         | 799 241,29       |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Šošůvka - komunikace - asfaltobeton

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Vodárenská akciová společnost, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 01.08.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 660 529,99 |
| Ostatní náklady    | 0,00       |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>660 529,99</b> |
|---------------------|-------------------|

|              |        |    |            |            |
|--------------|--------|----|------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 660 529,99 | 138 711,30 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00       |

|                   |              |                   |
|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>799 241,29</b> |
|-------------------|--------------|-------------------|

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Svazek obcí**  
SLOUP ŠOŠŮVKA - ČOV A KANALIZACE  
679 13 Sloup 1, IČO: 71160388  
TEL./FAX: 516 435 237

23. 9. 2016

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

**VODÁRENSKÁ**  
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
Divize Boskovice  
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice  
-40-

31. 8. 2016

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Šošůvka - komunikace - asfaltobeton

Místo:

Datum:

01.08.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Vodárenská akciová společnost, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                    | <b>660 529,99</b> |
| 5 - Šošůvka - Komunikace - asfaltobetonu        | 660 529,99        |
| 12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky       | 114 701,00        |
| 16 - Zemní práce - přemístění výkopku           | 2 645,00          |
| 17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin          | 74 800,40         |
| 56-1 - Podkladní vrstvy komunikací              | 161 616,00        |
| 57 - Kryty pozemních komunikací a ploch živičné | 130 536,00        |
| 8 - Trubní vedení                               | 114 744,90        |
| 97- 3 - Revizní šachty                          | 33 160,00         |
| 91-2 - Ostatní práce na trubním vedení          | 24 927,03         |
| 998 - Přesun hmot                               | 3 399,66          |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>        | <b>660 529,99</b> |



# ROZPOČET

**Stavba:** Šošůvka - komunikace - asfaltobeton

Místo:

Datum:

01.08.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Vodárenská akciová společnost, a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**660 529,99**

### 5 - Šošůvka - Komunikace - vrstvy asfaltobetonu

**660 529,99**

#### 12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky

**114 701,00**

|   |   |           |                                                                      |    |         |          |           |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 1 | K | 122202202 | Odkopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3-4 | m3 | 154,000 | 134,00   | 20 636,00 |
| 2 | K | 122202209 | Příplatek k odkopávkám pro silnice v hornině tř. 3-4 za lepivost     | m3 | 154,000 | 20,00    | 3 080,00  |
| 3 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 800 mm v hornině tř. 3-4 objemu do 100 m3          | m3 | 46,000  | 665,00   | 30 590,00 |
| 4 | K | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 800 mm v hornině tř. 3-4   | m3 | 23,000  | 115,00   | 2 645,00  |
| 5 | K | 132401201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5                            | m3 | 35,000  | 1 650,00 | 57 750,00 |

#### 16 - Zemní práce - přemístění výkopku

**2 645,00**

|   |   |           |                                                          |    |         |       |          |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 8 | K | 162401102 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku-přebytečná zemina | m3 | 103,000 | 75,00 | 2 645,00 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|

#### 17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin

**74 800,40**

|    |   |           |                                                     |    |         |        |           |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 10 | K | 174101101 | Zásyp rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním | m3 | 137,800 | 88,00  | 12 126,40 |
| 11 | M | 583313450 | kamenivo těžené drobné frakce 0-4                   | t  | 129,200 | 245,00 | 31 654,00 |
| 12 | K | 175101101 | Obsypání potrubí vč. dodávky zásypového materiálu   | m3 | 51,700  | 600,00 | 31 020,00 |

#### 56-1 - Podkladní vrstvy komunikací

**161 616,00**

|    |   |           |                                                              |    |         |        |            |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 15 | K | 564681111 | Podklad z kameniva hrubého drceného ŠD tl 300 mm             | m2 | 444,000 | 242,00 | 107 448,00 |
| 16 | K | 573211111 | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 444,000 | 0,00   | 0,00       |
| 17 | K | 565145121 | podkladní vrstva 0- 32 mm ŠD tl. 100 mm                      | m2 | 444,000 | 122,00 | 54 168,00  |

#### 57 - Kryty pozemních komunikací a ploch živичné

**130 536,00**

|    |   |           |                                                                       |    |         |        |            |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 18 | K | 573211111 | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2          | m2 | 444,000 | 0,00   | 0,00       |
| 19 | K | 577134141 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m | m2 | 444,000 | 294,00 | 130 536,00 |

#### 8 - Trubní vedení

**114 744,90**

|    |   |           |                                                                                              |     |        |          |           |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 20 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku tl. 100 mm                                    | m3  | 5,000  | 760,00   | 3 800,00  |
| 21 | K | 871375221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300                           | m   | 64,000 | 1 220,00 | 78 080,00 |
| 22 | K | 871365221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250                           | m   | 9,000  | 776,00   | 6 984,00  |
| 23 | K | 877373123 | Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300 | kus | 9,000  | 274,00   | 2 466,00  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 24 | M   | 286114430 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-315/250  | kus | 3,000    | 4 490,00     | 13 470,00         |
| 25 | M   | 286113750 | koleno kanalizace plastové KGB 315                  | kus | 6,000    | 1 260,00     | 7 560,00          |
| 26 | K   | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí PVC                   | m   | 70,000   | 25,00        | 1 750,00          |
| 27 | K   | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm | m   | 70,000   | 9,07         | 634,90            |

#### 97- 3 - Revizní šachty

33 160,00

|    |   |           |                                                                                                 |     |       |          |           |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|
| 28 | K | 895941311 | Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50                                 | kus | 3,000 | 1 110,00 | 3 330,00  |
| 29 | M | 592238520 | dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm                          | kus | 3,000 | 444,00   | 1 332,00  |
| 30 | M | 592238540 | skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm            | kus | 3,000 | 648,00   | 1 944,00  |
| 31 | M | 592238560 | skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/195/5c, 45x20x5 cm                             | kus | 3,000 | 269,00   | 807,00    |
| 32 | M | 592238640 | prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm                     | kus | 3,000 | 253,00   | 759,00    |
| 33 | M | 592238740 | koš kalový pozink. C3 DIN 4052, pro rám 500/500                                                 | kus | 3,000 | 572,00   | 1 716,00  |
| 34 | K | 899102111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg                | kus | 3,000 | 524,00   | 1 572,00  |
| 35 | M | 592238780 | mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm                                                           | kus | 3,000 | 2 040,00 | 6 120,00  |
| 36 | K | 894811142 | Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/160 tlak 40 t hl. do 1480 mm vč. poklopu DN 40 | kus | 2,000 | 7 790,00 | 15 580,00 |

#### 91-2 - Ostatní práce na trubním vedení

24 927,03

|    |   |              |                                                                        |    |        |          |          |
|----|---|--------------|------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 37 | K | 119001421    | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m  | 13,000 | 146,91   | 1 909,83 |
| 38 | K | 451573111    | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku tl. 100 mm              | m3 | 4,000  | 760,00   | 3 040,00 |
| 39 | K | 130001101    | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení            | m3 | 12,000 | 265,60   | 3 187,20 |
| 40 | K | 892273114R   | Geodetické zaměření                                                    | ks | 1,000  | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 41 | K | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3                          | m3 | 10,000 | 829,00   | 8 290,00 |

#### 998 - Přesun hmot

3 399,66

|    |   |           |                                                      |   |        |       |          |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 42 | K | 998225112 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným | t | 61,812 | 55,00 | 3 399,66 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|