

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo objednatele: 1/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/RB/100/2016

Číslo stavby zhotovitele: RBR2

(dále jen „Smlouva o dílo“)

Název: Projekt ZTV: Obytná zóna pod benzinkou - vybudování komunikace a inženýrských sítí – dodatečné stavební práce

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel:

Název: Město Třemošnice
Se sídlem: 538 43 Třemošnice, Náměstí Míru 451
Zastoupený: Ing. Miroslav Bubeník – starostou města
IČ: 00271071
DIČ: CZ00271071
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Třemošnice
Registrační číslo účtu: 1141655339/0800
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
Ing. Miroslav Bubeník – starosta města
Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
Ing. Miroslav Bubeník – starosta města
Telefon: +420 469 611 114
E-mail: starosta@tremosnice.cz
Technický dozor stavebníka: Ing. Lukáš Bezdíček – technický dozor stavebníka
(dále jen „objednatel“ nebo také „stavebník“)

a

Zhotovitel:

STRABAG a.s.
Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Fakturační adresa: STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
Kontaktní adresa: STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):
p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové
Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec Králové
pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 112071233/0300

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Vladislav Fišer – ředitel oblasti Hradec Králové (tel. 495 768 255, vladislav.fiser@strabag.com)
Ing. Tomáš Zdeňka – ekonom oblasti Hradec Králové (tel. 721 265 468, tomas.zdenka@strabag.com)
Lenka Suchanová – vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové (tel. 724 232 966, lenka.suchanova@strabag.com)
Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ivan Nehera – vedoucí PJ, ivan.nehera@strabag.com, (tel 606 604 832)
Dis. Tomáš Víša – stavbyvedoucí (tel. 724 920 231)

Tel./Fax: +420495 768 255 / +420495 768 296
E-mail: lenka.suchanova@strabag.com

(dále jen „zhotovitel“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek.

Článek 2 - Účel dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu stavebních prací a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve Smlouvě o dílo na zhotovení stavby: Projekt ZTV: Obytná zóna pod benzinkou – vybudování komunikace a inženýrských sítí, uzavřené mezi smluvními stranami dne 1. 7. 2016.

2. Na základě jednání v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) se smluvní strany dohodly na změně předmětné smlouvy o dílo, která se mění následovně:

Článek 3 - Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že do článku 3 smlouvy o dílo (Předmět a rozsah díla) doplňují nové ujednání v následujícím znění:

Předmět a rozsah díla se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a to v souladu s § 23 odst. 7 písm. a), v odstavcích 1 – 3 zákona. Tyto dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

Rozsah víceprací je popsán položkovým rozpočtem, změnovým listem - Oznámení změny 1/2016, odůvodněním nezbytnosti provedených dodatečných stavebních prací, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 5.1. smlouvy o dílo (Výše sjednané ceny) v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku 3 smlouvy o dílo (Předmět a rozsah díla) a po přičtení dodatečných stavebních prací, které jsou součástí tohoto dodatku, činí:

Cena dle základní Smlouvy o dílo:

	Cena bez DPH [Kč]	Aktuální výše DPH [Kč]	Cena včetně DPH [Kč]
SO 01 - Komunikace <u>bez</u> FINANČNÍ REZERVY	4 225 038 Kč	887 258 Kč	5 112 296 Kč
SO 02 – Vodovod <u>bez</u> FINANČNÍ REZERVY	1 164 063 Kč	244 453 Kč	1 408 516 Kč
SO 03 – Kanalizace <u>bez</u> FINANČNÍ REZERVY	2 294 544 Kč	481 854 Kč	2 776 398 Kč
SO 07 – Plynovod <u>bez</u> FINANČNÍ REZERVY	751 157 Kč	157 743 Kč	908 900 Kč
VRN – Vedlejší a ostatní náklady <u>bez</u> FINANČNÍ REZERVY	209 585 Kč	44 013 Kč	253 597 Kč

Cena celkem bez FINANČNÍ REZEVY (= součet stavebních objektů SO 01 + SO 02 + SO 03 + SO 07 + Vedlejší a ostatní náklady bez FINANČNÍ REZERVY)	8 644 387 Kč	1 815 321 Kč	10 459 708 Kč
FINANČNÍ REZERVA	250 000 Kč	52 500 Kč	302 500 Kč
Cena celkem včetně FINANČNÍ REZERVY (= součet: Cena celkem bez FINANČNÍ REZEVY + FINANČNÍ REZERVA)	8 894 387 Kč	1 867 821 Kč	10 762 208 Kč

Cena předmětu díla za vícepráce - dodatek č. 1:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena v Kč s DPH
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - dodatečné stavební práce (= vícepráce)	309 237,36 Kč	64 939,85 Kč	374 177,21 Kč

O celkovou cenu víceprací dodatku č. 1 se poníží výše uvedená Finanční rezerva.

V rámci projektu se vyskytly i méněpráce, za neprovedené stavební práce a to ve výši:

Cena předmětu díla za méněpráce - dodatek č. 1:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena v Kč s DPH
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (= méněpráce)	34 555,30 Kč	7 256,613 Kč	41 811,913 Kč

Článek 4 - Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, s platností originálu, podepsaných vlastnoručně oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každé ze smluvních stran náleží dva výtisky.

4. K uzavření dodatku č. 1 má objednatel souhlas Rady města udělený usnesením č. 168/2016 ze dne 20.10.2016.

5. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:


Příloha č. 1 - Položkový rozpočet – vícepráce, méněpráce


Příloha č. 2 - Oznámení změny 1/2016

Příloha č. 3 - Odůvodnění nezbytnosti provedených dodatečných stavebních prací

V Třemošnici, dne 1. 11. 2016
Za objednatele:

V Hradci Králové dne 02-11-2016
Za zhotovitele:




Ing. Miroslav Bubeník – starosta města


Vladislav Fišer - ředitel oblasti Hradec Králové


Lenka Suchanová – vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

STRABAG

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 PRAHA 5
(298)

ROZPOČET

Stavba: Projekt ZTV: Obytná zóna pod benzinkou – vybudování komunikace a inženýrských sítí – dodatečné stavební práce

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Město Třemošnice, 538 43 Třemošnice, Náměstí Míru 451, 00271071
STRABAG a.s., se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 608 38 744

Číslo položky v původní SOD	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Sazba DPH
						129 680,00	
						129 680,00	

148_03_15_SO 02 VO - DODATEK Č. 1

744 - ELEKTROMONTÁŽE

R002		Montáž pilířků (9 x 5-pilíř + 1 x 3-pilíř)	ks	10,000	4 000,00	40 000,00	21,0
R003		Elektroměrová skřín s pilířem ER212NKP7P-C	ks	19,000	4 720,00	89 680,00	21,0

Objekt - SO 03 KA - DODATEK Č. 1

1 - Zemní práce

4	119001401	K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	3,000	234,41	703,23	21,0
6	121101101	K 121101101 Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	18,000	29,72	534,96	21,0
7	130001101	K 130001101 Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,500	361,14	1 625,13	21,0
8	132101202	K 132101202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	23,063	104,31	2 405,70	21,0
9	132201202	K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	23,063	170,48	3 931,78	21,0
10	132201209	K 132201209 Příplatek za lepištv k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	23,063	22,09	509,46	21,0
11	132301202	K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	46,125	251,23	11 587,98	21,0
12	132301209	K 132301209 Příplatek za lepištv k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	46,125	47,33	2 183,10	21,0
13	151101101	K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	24,000	28,04	672,96	21,0

ROZPOČET

Stavba: Projekt ZITV: Obýtná zóna pod benzínkou - vybudování komunikace a inženýrských sítí – dodatečné stavební práce

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Město Třemošnice, 538 43 Třemošnice, Náměstí Míru 451, 00271071
STRABAG a.s., se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 608 38 744

Číslo položky v původní SOD	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Sazba DPH
14	151101102	K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	124,800	47,78	5 962,94	21,0
15	151101111	K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	24,000	4,82	115,68	21,0
16	151101112	K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	124,800	22,54	2 812,99	21,0
17	161101101	K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	92,250	9,98	920,66	21,0
18	162601101	K 162601101 Vodotrvné přemístění do 4000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	33,487	43,07	1 442,29	21,0
19	171201201	K 171201201 Uložení sypání na skládky, bez poplatku	m3	33,487	16,04	537,13	21,0
21	174101101	K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	58,763	82,88	4 870,28	21,0
23	175151101	K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	29,257	143,56	4 200,13	21,0
24	583313450	M 583313450 kamenivo žezané drobné tříděné frakce 0-4	t	57,637	185,06	10 666,30	21,0
25	181301105	K 181301105 Rozproštění omice II vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	60,000	52,04	3 122,40	21,0
26	181411121	K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	60,000	5,61	336,60	21,0
27	5724800	M 005724800 osivo směs jelečtřaví	kg	3,960	123,37	488,55	21,0
2 - Zakládání							
28	215901101	K 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (d) do 0,8	m2	42,300	8,97	379,43	21,0
4 - Vodotrvné konstrukce							
29	451573111	K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisků	m3	4,230	481,15	2 035,26	21,0
						2 665,58	
						379,43	

ROZPOČET

Stavba: Projekt ZTV: Obytná zóna pod benzinkou - vybudování komunikace a inženýrských sítí - dodatečné stavební práce

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Město Třemošnice, 538 43 Třemošnice, Náměstí Míru 451, 00271071
STRABAG a.s., se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 608 38 744

Číslo položky v původní SOD	Kód položky	Popis	Mj	Množství celkem	Cena jednotková v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Sazba DPH
30	452112111	K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	2,000	124,49	248,98	21,0
33	592240130	M 592240130 prstencové betonové vyrovnávací ke krytu šachty AR-V 625/100 62,5x10x10 cm	kus	2,000	190,67	381,34	21,0
8 - Trubní vedení							59 056,21
39	871315221	K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systému KG tuhost třídy SN8 DN150	m	6,000	172,72	1 036,32	21,0
42	871440410	K 871440410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 600	m	24,000	186,18	4 468,32	21,0
43	286148090	M 286148090 trubka kanalizační SN10 PP potrubí žebrované DN 600/6m	kus	4,000	8 297,31	33 189,24	21,0
45	877310310	K 877310310 Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	43,74	43,74	21,0
46	286113610	M 286113610 kolo kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	1,000	53,83	53,83	21,0
49	877310330	K 877310330 Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	63,93	63,93	21,0
50	286115880	M 286115880 zátky kanalizace plastové KGM DN 150	kus	1,000	22,43	22,43	21,0
71	894812001	K 894812001 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok	kus	1,000	1 715,99	1 715,99	21,0
72	894812032	K 894812032 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světla hloubky 1500 mm	kus	1,000	773,88	773,88	21,0
73	894812041	K 894812041 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	199,64	199,64	21,0
74	894812062	K 894812062 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s betonovým rámem pro zatížení 12,5 t	kus	1,000	1 253,91	1 253,91	21,0
75	899104111	K 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 150 kg	kus	1,000	605,64	605,64	21,0

ROZPOČET

Stavba: Projekt ZIV: Obýtná zóna pod benzínkou - vybudování komunikace a inženýrských sítí – dodatečné stavební práce

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Město Třemošnice, 538 43 Třemošnice, Náměstí Míru 451, 00271071
STRABAG a.s., se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 608 38 744

Číslo položky v původní SOD	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Sazba DPH
76	286619350	M 286619350 poklop litinový s odvětráním DN600 D400	kus	1,000	2 488,74	2 488,74	21,0
69	894411151	K 894411151 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dlců na potrubí DN 600 dno beton tl. C 25/30	kus	1,000	4 575,97	4 575,97	21,0
70	592240470	M 592240470 dno betonové šachtové SJ-M 1000 x 1085 DN 600 BB 100 x 108,5 x 23 cm	kus	1,000	4 558,02	4 558,02	21,0
65	592240500	M 592240500 dílec betonový pro vstupní šachty SFR-M PS 100x25x12 cm	kus	1,000	540,59	540,59	21,0
67	592240560	M 592240560 dílec betonový pro vstupní šachty SH-M PS+K 100/62, 5x67x12 cm	kus	1,000	940,99	940,99	21,0
	R001	Navrátka do betonové šachty otvor DN 150	ks	1,000	2 525,03	2 525,03	21,0
996 - Přesun hmot							1 802,94

82	998276101	K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	20,877	86,36	1 802,94	21,0
----	-----------	--	---	--------	-------	----------	------

Objekt - SO-07 Plynovod a přípojky plynu - DODATEK Č. 1
plynovod

56 022,95
5 128,94

2	286139240	potrubí plynovodní s ochranným opláštěním z PE 100+, SDR 11, 63 x 5,8 mm	m	54,000	62,71	3 386,34	21,0
4	286551060	manžeta chráňkový vč. upínací pásky, rozměr 63x90 mm, DN 50 x 80	kus	1,000	386,94	386,94	21,0
13	X28609	Elektrovarovka - pro plyn prac. tlak 300 kPa - elektropojka d63 D+M	soubor	2,000	132,70	265,40	21,0
16	X28612	Signalizační vodič 2,5 mm ² , D+M	m	54,000	15,70	847,80	21,0
17	X28613	Signalizační fólie, D+M	m	54,000	4,49	242,46	21,0

Zemní práce

34 524,83

18	121101103	Sejmutí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m ³	8,100	54,51	441,53	21,0
----	-----------	---	----------------	-------	-------	--------	------

ROZPOČET

Stavba: Projekt ZTV: Obytná zóna pod benzinkou - vybudování komunikace a inženýrských sítí - dodatečné stavební práce

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Město Třemošnice, 538 43 Třemošnice, Náměstí Míru 451, 00271071
STRABAG a.s., se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 608 38 744

Číslo položky v původní SOD	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Sazba DPH
19	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	51,840	170,48	8 837,68	21,0
20	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	51,840	20,19	1 046,65	21,0
21	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	51,840	43,06	2 232,23	21,0
22	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	31,838	82,88	2 638,73	21,0
23	583336880	kamenivo těžené hrubé frakce 32-63	t	55,717	215,34	11 998,10	21,0
24	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	15,682	143,56	2 251,31	21,0
25	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	27,443	185,06	5 078,60	21,0
Vodorovné konstrukce							2 078,57
27	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	4,320	481,15	2 078,57	21,0
Trubní vedení							2 265,30
29	871211121	Montáž potrubí z trubek z lakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	54,000	41,95	2 265,30	21,0
Přesun hmot							6 600,32
30	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	76,428	86,36	6 600,32	21,0
Revize vyhrazených technických zařízení							5 424,99
34	580506302	Kontrola plynovodu před natlakováním DN do 80 dl do 100 m při tlakové zkoušce	úsek	1,000	684,15	684,15	21,0
35	580506303	Kontrola plynovodu před natlakováním DN do 80 ZKD 50 m dl přes 100 m při tlakové zkoušce	úsek	1,000	191,79	191,79	21,0

ROZPOČET

Stavba: Projekt ZIV: Obýtná zóna pod benzínkou - vybudování komunikace a inženýrských sítí – dodatečné stavební práce

Objekt:

Část:

JiSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Město Ternošnice, 538 43 Ternošnice, Náměstí Míru 451, 00271071
STRABAG a.s., se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 608 38 744

Číslo položky v původní SOD	Kód položky	Pops	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Sazba DPH
36	580506311	Tlakování plynovodu DN do 80 dl do 100 m při tlakové zkoušce	úsek	1,000	579,85	579,85	21,0
37	580506312	Tlakování plynovodu DN do 80 ZKD 50 m dl přes 100 m při tlakové zkoušce	úsek	1,000	161,50	161,50	21,0
38	580506319	Provedení tlakové zkoušky plynovodu středtlakového	úsek	0,500	4 362,87	2 181,44	21,0
39	580506322	Odvzdušnění plynovodu DN do 80 dl do 100 m	úsek	1,000	1 626,26	1 626,26	21,0

Celkem

309 237,36

ROZPOČET

Stavba: Projekt ZTV: Obytná zóna pod benzínkou - vybudování komunikace a inženýrských sítí - dodatečné stavební práce

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Město Třemošnice, 538 43 Třemošnice, Náměstí Míru 451, 00271071
STRABAG a.s., se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 608 38 744

Číslo položky v původní SOD	Kód položky	Popis	MJ	Množství Celkem	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Sazba DPH

SO-07 Plynovod a přípojky plynu - DODATEK č. 1

Zemní práce

26	X4452	Odstranění a vyspravení stávajícího živičného krytí a podkladu - překop pro STL plynovod v délce 10,0 m š. 1, 5 m včetně odvozu sutě., D+M	soubor	1,000	34 555,30	34 555,30	21,0
----	-------	--	--------	-------	-----------	-----------	------

34 555,30

34 555,30

34 555,30

Celkem

34 555,30



MĚSTO TŘEMOŠNICE
Náměstí Míru 451
538 43

2

STRABAG

STRABAG a.s.
Odštepny závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 PRAHA 5
(298)

Oznámení změny 1/2016

Název veřejné zakázky: **Projekt ZTV: Obytná zóna pod benzinkou - vybudování komunikace a inženýrských sítí – dodatečné stavební práce**

1. Dodatečné stavební práce:

Od zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby došlo ke změně několika faktorů, které tato projektová dokumentace pro provádění stavby, jež byla součástí výběrového řízení, nemohla předvídat. Město Třemošnice koupilo pozemek, který je určen pro výstavbu dalších rodinných domů v rámci druhé etapy výstavby v dané lokalitě. V rámci hospodárného nakládání s veřejnými prostředky zadavatel v průběhu realizace díla dochází k závěru, že je vhodné jak z hlediska ekonomického, tak i z hlediska technického řešení protáhnout pro budoucí připojení další etapy výstavby současně budovanou kanalizací a plynovod, vybudovat jednotné elektroměrné skříně s pilíři. Z důvodu lepšího technického řešení pro další výstavbu je tedy nutné vynaložit dodatečné finanční prostředky při současné realizaci díla. Dále byly zpracovateli projektové dokumentace pro provádění stavby chybně/nepřesně sděleny majitelem/provozovatel stávající kanalizační sítě možné napojovací body, se kterými při zpracování dané dokumentace počítal. Při realizaci díla tedy dochází k upřesnění technického řešení, které zpracovatel projektové dokumentace pro provádění stavby nemohl předvídat právě díky nepřesně zpracovaným údajům uvedeným v GIS mapách.

Lze konstatovat, že dodatečné stavební práce, které mají být provedeny, jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

2. Méněpráce:

V rámci veřejné zakázky nebude provedena položka Odstranění a vyspravení stávajícího živičného krytu a podkladu - překop pro STL plynovod v délce 10,0 m š. 1,5 m včetně odvozu sutě, D+M z důvodu upřesnění technického řešení před samotnou realizací díla.

Zpracovateli projektové dokumentace pro provádění stavby byl provozovatelem stávající inženýrské sítě sdělen možný napojovací bod, který byl zapracován do předmětné projektové dokumentace. Před realizací díla bylo dodatečně zjištěno, že tento údaj nebyl zcela přesný a z tohoto důvodu muselo být upřesněno technické řešení stavebního objektu řešícího plynovod.

**PÍSEMNÝ SOUPIS A ODŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI
DODATEČNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ VČETNĚ CENY v
souladu s § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů**

Název veřejné zakázky: Projekt ZTV: Obytná zóna pod benzinkou - vybudování komunikace a inženýrských sítí – dodatečné stavební práce

Toto jednací řízení bez uveřejnění je uplatněno při zadání veřejné zakázky na stavební práce z důvodu **dodatečných stavebních prací** (víceprací), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a to v souladu s § 23 odst. 7 písm. a), v odstavcích 1 – 3 zákona.

Zároveň v průběhu realizace díla došlo ke skutečnosti, že není třeba určitou část zakázky, která byla původně zadavatelem v Zadávacích podmínkách vymezena realizovat v daném rozsahu, a proto zadavatel uvádí konkrétní položky, kterých se tato skutečnost týká (méněpráce). Tyto položky budou součástí písemného dodatku ke smlouvě.

Zakázka s názvem: **Projekt ZTV: Obytná zóna pod benzinkou - vybudování komunikace a inženýrských sítí – dodatečné stavební práce** je vyhlášena v jednacím řízení bez uveřejnění s oslovením jen současného dodavatele stavebních prací tj. STRABAG a.s., se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 608 38 744 s odůvodněním dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona.

1. Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací:
--

ODŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI DODATEČNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ VČETNĚ CENY:

Od zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby došlo ke změně několika faktorů, které tato projektová dokumentace pro provádění stavby, jež byla součástí výběrového řízení, nemohla předvídat. Město Třemošnice koupilo pozemek, který je určen pro výstavbu dalších rodinných domů v rámci druhé etapy výstavby v dané lokalitě. V rámci hospodárného nakládání s veřejnými prostředky zadavatel v průběhu realizace díla dochází k závěru, že je vhodné jak z hlediska ekonomického, tak i z hlediska technického řešení protáhnout pro budoucí připojení další etapy výstavby současně budovanou kanalizací a plynovod, vybudovat jednotné elektroměrné skříně s pilíři. Z důvodu lepšího technického řešení pro další výstavbu je tedy nutné vynaložit dodatečné finanční prostředky při současné realizaci díla. Dále byly zpracovateli projektové dokumentace pro provádění stavby chybně/nepřesně sděleny majitelem/provozovatel stávající kanalizační sítě možné napojovací body, se kterými při zpracování dané dokumentace počítal. Při realizaci díla tedy dochází k upřesnění technického řešení, které zpracovatel projektové dokumentace pro provádění

stavby nemohl předvídat právě díky nepřesně zpracovaným údajům uvedeným v GIS mapách.

Lze konstatovat, že dodatečné stavební práce, které mají být provedeny, jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

Cena je součástí dodatku číslo 1 k původní Smlouvě o dílo.