DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 16035/01

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

OBJEDNATEL

Město Nechanice

Sídlo	:	Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice
Statutární orgán	:	p. Jiří Pechar, starosta města
Osoby oprávněné jednat		
a) ve věcech smluvních	:	p. Jiří Pechar, starosta města
b) ve věcech technických	:	.....
IČ	:	00269191
DIČ	:	CZ00269191
Bankovní ústav	:	Česká spořitelna, a. s., pob. Nechanice
Číslo účtu	:	1080783379/0800
Tel. / Fax	:	+420 498 773 815
E-mail	:	starosta@nechnice.cz

ZHOTOVITEL

„Společnost TI NECHANICE – SOVIS + NOVOSTAV KOMUNIKACE“

Správce společnosti	:	SOVIS CZ, a.s., Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové, IČ: 275 32 208
Účastník společnosti	:	NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové, IČ 288 12 875
Sídlo společnosti	:	Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové
Statutární orgán	:	Petr Smola, předseda představenstva František Töpfer, místopředseda představenstva
1.1. Osoby oprávněné jednat		
a) ve věcech smluvních	:	Václav Beneš, generální ředitel Ing. Václav Pišta, obchodní ředitel
b) ve věcech technických	:	Ing. Jan Vítek, Ph.D., provozní ředitel
IČ	:	275 32 208
DIČ	:	CZ27532208
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	:	43-1147660227/0100
Tel. / Fax	:	495 000 512, 495 530 322
E-mail	:	info@sovis.as

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a ujednáních:

1. ZMĚNA IDENTIFIKAČNÍCH ÚDAJŮ ZHOTOVITELE

Statutární orgán	:	Petr Smola, předseda představenstva Lumír Fiřtík, člen představenstva
Osoby oprávněné jednat a) ve věcech smluvních	:	Ing. Václav Pišta, obchodní ředitel

2. ZMĚNA ROZSAHU PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že rozsah předmětu díla vymezený zadávací projektovou dokumentací zpracovanou společností N-PROJEKT s. r. o., Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové, a oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (dále jen PD), neodpovídá skutečnému stavu.

Primárně se toto zjištění týká bilance zemních prací (blíže specifikovaných v položkovém výkazu výměr, oddíl A), které nekorespondují svým rozsahem místním poměrům. Dále navrženým rozsahem a způsobem úpravy neodpovídají skutečnosti ani práce zahrnuté do konečných terénních úprav (oddíl C). Navíc některé materiály či dodávky služeb, předepsané PD chybí ve výkazu výměr zcela (oddíl F).

Na základě této skutečnosti projektant předložil rozdílový soupis prací, upravující nabídkový výkaz výměr dle skutečnosti.

Konkrétní změny rozsahu předmětu díla jsou vymezeny schváleným změnovým listem č.1, který je, vč. oceněného rozdílového výkazu výměr, nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. ZMĚNA TERMÍNŮ A LHŮT PLNĚNÍ

2.1 Z důvodu odsunutí termínu zahájení stavebních prací na realizaci díla oproti předpokladu uvedeném ve smlouvě o dílo (červenec) a změny rozsahu/objemu provádění zemních prací, blíže specifikovaných v bodu 1.1, je termín ukončení stavebních prací a předání dokončeného díla nově stanoven k datu 30.05.2017.
Při jeho stanovení se vycházelo z předpokladu, že v zimním období (tj. 12/2016 až 03/2017) nebude možné dílo provádět a k znovuobnovení stavebních prací dojde až po jeho ukončení, tj. k datu 01.04.2017. V případě, že klimatické podmínky, potažmo technologické předpisy, umožní pokračování výstavby díla v průběhu zimních měsíců, vynaloží zhotovitel maximální úsilí k dokončení díla před tímto termínem.

4. ZMĚNA CENY ZA DÍLO

1.1. S ohledem na aktualizaci rozsahu předmětu díla, specifikovaného v bodu 1.1, došlo ke změně Ceny za splnění díla dle schváleného změnového listu č.1.

Původní Cena bez DPH:	13 489 188,83 Kč
Ohodnocení změny díla dle změnového listu č.1	1 328 874,17 Kč
Nová Cena bez DPH	**14 818 063,00 Kč**
DPH:	3 111 793,23 Kč
Cena vč. DPH:	17 929 856,23 Kč

Cena díla vč. DPH slovy:
sedmnáctmilionů_devětsetdvacetdevěttisíc_osmsetpadesátšet korun českých dvacettři haléře

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

V Hradci Králové dne 11. 11. 2016

.....
za zhotovitele
Ing. Václav Pišta
obchodní ředitel

15 -11- 2016

V Nechanicích, dne 2016

.....
za objednatele
pan Jiří Pechar
starosta města

MĚSTO NECHANICE
HUSOVO NÁMĚSTÍ 83
IČ 00269191 DIČ: CZ00269191
503 15 NECHANICE
(1)

Přílohy: Technický změnový list č. 01
Rozpočet stavby dle Změnového listu č. 01
Plná moc Ing. Václavá Pišty

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ V LOKALITĚ „ZA HŘBITOVEM" NECHANICE, SO-01 KOMUNIKACE, CHODNÍKY

Technický změnový list č.: 01

Změna SO-01 Komunikace, Chodníky

Vliv na celkovou cenu díla:	ANO
Vliv na termín dokončení díla:	ANO

Zjištění:

a) V průběhu provádění výkopových prací bylo zjištěno, že bilance zemních prací, uvedená v technické zprávě, zakreslená v dispozičních výkresech schválené projektové dokumentace (dále jen PD) a blíže specifikovaná v položkovém výkazu výměr (oddíl A), neodpovídá svým rozsahem místním poměrům.
Současně bylo konstatováno, že navrženým rozsahem a způsobem úpravy neodpovídají skutečnosti ani práce zahrnuté do konečných terénních úprav (oddíl C).

b) S ohledem na zastiženou geologickou skladbu podloží budované pojížděné komunikace a její zatížení stavební mechanizací v rámci předpokládané výstavby objektů občanské výstavby v dotčené lokalitě, byla zástupci stavebníka, zhotovitele a autorského dozoru schválena optimalizace skladby konstrukce vozovky zahrnující záměnu části navrženého sanačního polštáře za vrstvu z kameniva zpevněného cementem, a to v celé ploše pojížděné komunikace s navrženým dlážděným krytem.

c) Na základě jednání se správcem komunikace II/323 bylo dohodnuto, že v projektové dokumentaci navržená drenáž dotčené komunikace nebude prováděna.

d) Při bližší kontrole položkového rozpočtu schválené PD bylo dále konstatováno, že v něm chybí uliční vpusti, lehké odvodňovací žlaby, práce spojené s výškovou úpravou kanalizačních šachet a osazením uličních poklopů.

e) Dle upřesnění zástupce MMHK-OD, silničního správního úřadu, je nezbytné instalovat umělou vodící linii všude tam, kde vzdálenost přerušené silniční obruby (tvořící vodící linii) je větší než 8m (tj. i vjezdy na jednotlivé parcely rozšířené o nájezdové oblouky).

f) Na základě dohody zainteresovaných stran bylo dohodnuto, že parkovací stání zpevněné plochy u hřbitova budou provedeny jako dlážděné z betonových dlaždic. Zbývající zpevněná plocha u hřbitova bude realizována s asfaltobetonovým krytem.

g) Z důvodu výškové disproporce stávající pískovcové dlažby před vstupem na hřbitov a nově navržených silničních obrub bylo rozhodnuto o lokálním předláždění stávající zpevněné plochy.

h) Z důvodu odsunutí termínu zahájení stavebních prací na realizaci díla oproti předpokladu uvedeném v SoD (červenec) a navýšení rozsahu/objemu provádění zemních prací (a s tím související přidružené stavební činnosti) žádá zhotovitel o prodloužení termínu dokončení díla.

Závěr:

a) Projektant předložil aktualizovaný výkaz výměr upřesňující jak celkový rozsah území dotčeného stavebními pracemi, tak zpřesněnou bilanci zemních prací.

b) Zhotovitel předložil rozdílový rozpočet řešící nerealizovanou část navrženého sanačního polštáře a dodatečně schválenou konstrukční vrstvu z kameniva zpevněného cementem.

c) Položky spojené s realizaci obnovy dotčené komunikace II/323 (oddíl D) nebudou čerpány v plném rozsahu.

d) Projektant předložil vyčíslení dodatečných nákladů spojených s dodávkou materiálů a realizací stavebních prací neuvedených v nabídkovém rozpočtu.

e) Projektant předložil vyčíslení dodatečných nákladů spojených se zajištění umělé vodící linie dle požadavku zástupce MMHK-OD.

f) Projektant předložil rozdílový rozpočet oddílu B.

g) Projektant předložil vyčíslení dodatečných nákladů spojených s předlážděním vstupu na hřbitov.

h) Na základě dohody mezi stavebníkem a zhotovitelem byl termín ukončení stavebních prací a předání dokončeného díla stanoven k datu 30.05.2017. Při jeho stanovení se vycházelo z předpokladu, že v zimním období (tj. 12/2016 až 03/2017) nebude možné dílo provádět a k znovuobnovení stavebních prací dojde až po jeho ukončení, tj. k datu 01.04.2017. V případě, že klimatické podmínky, potažmo technologické předpisy, umožní pokračování výstavby díla v průběhu zimních měsíců, vynaloží zhotovitel maximální úsilí k dokončení díla před tímto termínem.

Ohodnocení změny	**1.328.874,17 Kč bez DPH**
Dodatečné práce CELKEM	3.799.722,89 Kč
Nerealizované práce CELKEM	-2.470.848,72 Kč
Ohodnocení změny CELKEM (slovy):	Jedenmiliontřistadvacetosmtisícosmsetsedmdesát-čtyřikoruny a sedmnáct haléřů

Přílohy změnového listu:

a) Rozdílový rozpočet oddílu A, B, C, D

b) Rozpočet dodatečných prací oddílu F

Investor: Město Nechanice	**Zhotovitel:** Společnost TI NECHANICE – SOVIS+NOVOSTAV KOMUNIKACE
Podpis: MĚSTO NECHANICE HUSOVO NÁMĚSTÍ 83 IČ 00269191 DIČ: CZ00269191 503 15 NECHANICE (1)	Podpis: 14 SOVIS SOVIS CZ, a.s. Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové IČ: 27532208 DIČ: CZ 27532208
Datum: 07.11.2016	Datum: 07.11.2016
Projektant: N-projekt	**TDI:** INGENIRING KRKONOŠE a.s.
Podpis:	Podpis:
Datum: 07.11.2016	Datum: 07.11.2016

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Stavba NECHANICE ZA HŘBITOVEM SO-01 KOMUNIKACE, CHODNÍKY

Zhotovitel Společnost "TI Nechanice - SOVIS + NOVOSTAV KOMU — IČO : 27532208
správce společnosti SOVIS CZ, a.s., Pardubická 852/10a — DIČ :
500 04 Hradec Králové

Objednatel Město Nechanice — IČO : 00269191
Husovo nám. 83 — DIČ : CZ00269191
503 15 Nechanice

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu		Rozpočtové náklady bez DPH	DPH	Rozpočtové náklady vč. DPH
A	HTÚ - sejmutí ornice, výkopy a násypy, geotextilie	4 917 358 Kč	21%	**5 950 003 Kč**
B	KOMUNIKACE A CHODNÍKY - skladby, obruby, in	6 572 497 Kč	21%	**7 952 721 Kč**
C	KTÚ - rozprostření ornice, zatravnění (bez vysazer	161 192 Kč	21%	**195 043 Kč**
D	DRENÁŽE - zemní práce a trubní vedení vč.14ks u	595 364 Kč	21%	**720 391 Kč**
E	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	288 250 Kč	21%	**348 783 Kč**
F	Práce neobsažené ve výkazu výměr	2 283 401 Kč	21%	**2 762 916 Kč**
Cena celkem za stavbu		**14 818 063 Kč**		**17 929 856 Kč**

Stavba: **NECHANICE ZA HŘBITOVEM SO-01 KOMUNIKACE, CHODNÍKY**

HTÚ - sejmutí ornice, výkopy a násypy, geotextilie

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena jedn.	Cena celkem
	1 - Zemní práce					
1	115001106	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	0,000	55,80	0,00
2	115101201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,000	17,80	0,00
	11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce					
3	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	0,000	49,40	0,00
4	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	0,000	17,60	0,00
5	111211132	Spálení listnatého klestu se snášením D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	0,000	178,00	0,00
6	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	0,000	284,00	0,00
7	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	3,000	533,00	1 599,00
8	112201202	Odřezání pařezů D do 500 mm	kus	3,000	888,00	2 664,00
9	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	0,000	59,20	0,00
10	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	3,000	59,20	177,60
11	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	3,000	178,00	534,00
12	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	15,000	59,20	888,00
13	17120121A	Poplatek za uložení odpadu z pařezů na skládce (skládkovné)	t	0,825	652,00	537,90
	13 - Zemní práce - hloubené vykopávky					
14	131201103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	5 903,000	41,70	246 155,10
15	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	5 903,000	1,10	6 493,30
16	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	295,150	142,00	41 911,30
	16.1 - Zemní práce - přemístění výkopku na mezideponii					
17	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	21,50	0,00
18	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	5 903,000	26,10	154 068,30
1	**16.2 - Zemní práce - přemístění přebytečného výkopku na skládku s poplatkem**					
19	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	5 903,000	41,50	244 974,50
20	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4 014,000	139,60	560 354,40
21	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	20 070,000	8,20	164 574,00
22	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6 823,800	191,40	1 306 075,32
1	**17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin**					
23	122101103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3	m3	2 284,000	29,60	67 606,40
24	583312010	štěrkopísek netříděný stabilizační zemina	t	2 067,460	169,70	350 847,96
25	583438720	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16	t	2 352,200	243,40	572 525,48
26	583439590	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63	t	2 290,300	196,90	450 960,07
27	162701105.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 290,300	112,60	257 887,78
28	162701109.1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	11 420,000	3,70	42 254,00
29	167101103	Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2 284,000	29,60	67 606,40
30	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	2 284,000	53,30	121 737,20
31	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	0,000	11,80	0,00
1	**18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu**					
32	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	6 525,000	4,20	27 405,00
33	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	6 525,000	5,60	36 540,00

Stavba: **NECHANICE ZA HŘBITOVEM SO-01 KOMUNIKACE, CHODNÍKY**

HTÚ - sejmutí ornice, výkopy a násypy, geotextilie

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena jedn.	Cena celkem
34	131201109	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	0,000	14,20	0,00
35	161101102	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	6 525,000	7,70	50 242,50
36	172103101a	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 15 kN/m	m2	7 862,500	17,90	140 738,75
						4 917 358,26

Stavba: **NECHANICE ZA HŘBITOVEM SO-01 KOMUNIKACE, CHODNÍKY**

KOMUNIKACE A CHODNÍKY - skladby, obruby, imobiliář

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena jedn.	Cena celkem
	11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce					
1	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	75,000	50,60	3 795,00
2	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	27,000	55,90	1 509,30
3	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	153,000	55,90	8 552,70
4	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	153,000	74,60	11 413,80
5	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	56,000	54,20	3 035,20
6	11399001A	Práce bourací nepředvídatelné v HZS	hzs	50,000	181,00	9 050,00
7	11399002A	Sonda pro ověření průběhu všech vytyčených podzemních sítí	m3	52,500	421,00	22 102,50
8	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	120,348	6,50	782,26
9	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 684,872	6,50	10 951,67
10	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	18,365	8,70	159,78
11	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	257,110	8,70	2 236,86
12	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	138,713	28,90	4 008,81
13	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	18,365	137,00	2 516,01
14	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	48,348	217,00	10 491,52
15	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	72,000	194,20	13 982,40
	3 - Svislé a kompletní konstrukce					
16	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	2,900	421,20	1 221,48
17	59228407A	přírodní bez laku vš.1200mm	kus	26,000	276,90	7 199,40
18	998232131	Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 3 m	t	2,189	144,40	316,09
19	998232141	Příplatek k přesunu hmot pro oplocení monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	2,189	1,20	2,63
	5.1 - Komunikace - s živičným krytem (D1-N-1-III-PIII dle TP 140)					
20	113107164	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	670,000	36,10	24 187,00
21	113154234	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	708,000	65,00	46 020,00
22	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	546,720	6,50	3 553,68
23	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	7 654,080	6,50	49 751,52
24	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	171,520	217,20	37 254,14
25	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	375,200	194,30	72 901,36
26	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	812,700	9,00	7 314,30
27	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	812,700	9,00	7 314,30
28	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	812,700	189,50	154 006,65
29	561011111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 150 mm plochy do 1000 m2	m2	0,000	30,10	0,00
30	585221500	cement struskoportlandský CEM II/B-M 32.5 R VL	t	0,000	3 814,70	0,00
31	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	812,700	21,60	17 554,32
32	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	774,000	241,50	186 921,00
33	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	774,000	14,50	11 223,00
34	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	774,000	336,90	260 760,60
35	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	842,000	14,50	12 209,00
36	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	842,000	291,10	245 106,20
37	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v krytu hl do 50 mm š do 50 mm	m	917,800	60,20	55 251,56

Stavba: **NECHANICE ZA HŘBITOVEM SO-01 KOMUNIKACE, CHODNÍKY**

KOMUNIKACE A CHODNÍKY - skladby, obruby, imobiliář

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena jedn.	Cena celkem
38	578901114	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 10 kg/m2	m	869,800	42,10	36 618,58
39	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	29,322	12,00	351,86
40	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	29,322	12,00	351,86
	5.2 - Komunikace - Živičná vozovka a parkoviště u hřbitova (D1-N-1-V-PIII dle TP 170)					
41	181951102.1	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	490,600	5,40	2 649,24
42	215901101.1	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	490,600	7,80	3 826,68
43	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63-125 mm tl 150 mm	m2	490,600	115,50	56 664,30
44	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	490,600	113,70	55 781,22
45	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	330,000	289,70	95 601,00
46	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	330,000	14,50	4 785,00
47	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	330,000	232,90	76 857,00
48	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v krytu hl do 50 mm š do 50 mm	m	198,212	60,20	11 932,36
49	578901114	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 10 kg/m2	m	198,212	42,10	8 344,73
50	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,773	12,00	33,28
51	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	2,773	12,00	33,28
	5.3 - Komunikace - Nájezdy a zpomalovací prahy					
52	181951102.1	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	14,300	5,40	77,22
53	215901101.1	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	14,300	7,80	111,54
54	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	14,300	151,60	2 167,88
55	561011111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 150 mm plochy do 1000 m2	m2	0,000	30,10	0,00
56	585221500	cement struskoportlandský CEM II/B-M 32.5 R VL	t	0,000	3 814,70	0,00
57	564861112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm	m2	14,300	159,20	2 276,56
58	451457777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z MC tl do 50 mm	m2	13,000	54,20	704,60
59	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	13,000	240,70	3 129,10
60	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	40,040	2 948,30	118 049,93
61	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	13,000	66,20	860,60
62	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	7,493	12,00	89,92
63	998229121	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pro pozemní komunikace za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	179,092	12,00	2 149,10
	5.4 - Komunikace - Dlážděné vozovky a parkoviště (D2-D-1-V-PII dle TP 170)					
64	181951102.1	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	4 396,700	5,40	23 742,18
65	215901101.1	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	4 396,700	7,80	34 294,26
66	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	4 396,700	154,00	677 091,80
67	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	4 396,700	151,60	666 539,72
68	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	4 157,000	49,40	205 355,80
69	596212223	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	4 157,000	144,40	600 270,80
70	592453110	dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	4 242,450	145,60	617 700,72
71	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 152,815	12,00	13 833,78
72	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	1 152,815	12,00	13 833,78
	5.5 - Komunikace - Chodník nepojízdný (D2-D-1-CH-PII dle TP 170)					
73	181951102.1	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	805,200	5,40	4 348,08

Stavba: **NECHANICE ZA HŘBITOVEM SO-01 KOMUNIKACE, CHODNÍKY**

KOMUNIKACE A CHODNÍKY - skladby, obruby, imobiliář

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena jedn.	Cena celkem
74	215901101.1	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	805,200	7,80	6 280,56
75	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	877,200	113,70	99 737,64
76	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	877,200	49,40	43 333,68
77	596212223	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	804,000	144,40	116 097,60
78	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	804,000	114,30	91 897,20
79	59245309A	příplatek za dlažbu pro nevidomé	m2	65,910	275,60	18 164,80
80	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	176,536	12,00	2 118,43
81	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	176,536	12,00	2 118,43
	5.6 - Komunikace - Pojízdné chodníky a sjezdy (D2-D-1-VI-PIII dle TP 170)					
82	181951102.1	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	244,200	5,40	1 318,68
83	215901101.1	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	244,200	7,80	1 904,76
84	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	244,200	189,50	46 275,90
85	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	222,000	49,40	10 966,80
86	596212223	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	222,000	144,40	32 056,80
87	592452660	dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	233,100	229,00	53 379,90
88	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	64,029	12,00	768,35
89	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	64,029	12,00	768,35
	5.7 - Komunikace - oprava sjezdu (p.č.368) (D1-T-3-V-PIII dle TP 170)					
90	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	8,000	37,30	298,40
91	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	8,000	153,40	1 227,20
92	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3,680	8,70	32,02
93	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	51,520	8,70	448,22
94	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,800	137,20	246,96
95	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1,800	194,30	349,74
96	181951102.1	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	8,000	5,40	43,20
97	215901101.1	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	8,000	7,80	62,40
98	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	8,000	151,60	1 212,80
99	581141212	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 210 mm	m2	8,000	1 744,90	13 959,20
100	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu,živice na vzdálenost do 50 m	t	4,185	12,00	50,22
101	998229121	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pro pozemní komunikace za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	16,740	12,00	200,88
	5.8 - Komunikace - Napojení na stáv.polní cestu					
102	181951102.1	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	73,700	5,40	397,98
103	215901101.1	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	73,700	7,80	574,86
104	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	73,700	227,40	16 759,38
105	561121115	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 350 mm	m2	67,000	265,30	17 775,10
106	58346150	lomová výsivka	t	0,405	565,60	229,07
107	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,405	12,00	4,86
108	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	0,405	12,00	4,86
	91.0 - Obrubníky a krajníky					
109	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	666,019	102,30	68 133,74

Stavba: **NECHANICE ZA HŘBITOVEM SO-01 KOMUNIKACE, CHODNÍKY**

KOMUNIKACE A CHODNÍKY - skladby, obruby, imobiliář

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena jedn.	Cena celkem
110	592185610	krajník silniční betonový 50x25x8 cm	kus	1 398,640	38,50	53 847,64
111	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2 059,666	120,30	247 777,82
112	91643111A	Příplatek za osazení obrubníku jako bezbariérového	m	175,770	12,00	2 109,24
113	592175040	obrubník, 100x15/12x25 cm, přírodní	kus	2 191,565	78,40	171 818,70
114	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	784,250	78,20	61 328,35
115	592175120	obrubník parkový 50x5x20 cm, přírodní	kus	1 646,925	18,10	29 809,34
116	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	181,917	2 229,30	405 547,57
117	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 079,731	12,00	12 956,77
118	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	1 079,731	12,00	12 956,77
	91.1 - Dočasné dopravní značeni					
119	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	6,000	96,30	577,80
120	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	540,000	8,50	4 590,00
121	913211111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 1,5 m	kus	2,000	54,20	108,40
122	913211211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 1,5 m za první a ZKD den použití	kus	180,000	14,50	2 610,00
123	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 1,5 m se 3 světly	kus	2,000	252,70	505,40
124	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a ZKD den použití	kus	180,000	110,70	19 926,00
125	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semafory	kus	2,000	842,40	1 684,80
126	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semafory za první a ZKD den použití	kus	60,000	361,00	21 660,00
127	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	kus	2,000	24,10	48,20
128	913911122	Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídící jednotku	kus	2,000	24,10	48,20
129	913911211	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/7,2 Ah za první a ZKD den použití	kus	180,000	18,10	3 258,00
130	913911221	Příplatek k dočasnému plastovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití	kus	180,000	6,00	1 080,00
	91.2 - Dopravní značení nových komunikací					
131	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělící čáry souvislé	m	65,250	12,80	835,20
132	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	12,000	191,30	2 295,60
133	915131116	Vodorovné dopravní značení retroreflexní žlutou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	25,500	191,30	4 878,15
134	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	13,000	60,20	782,60
135	404440660	značka dopravní svislá reflexní STOP AL 3M P6 900 mm	kus	3,000	770,20	2 310,60
136	404441210	značka svislá reflexní zákazová B17 AL- 3M 900 mm	kus	1,000	770,20	770,20
137	404442380	značka svislá reflexní AL- 3M P2 750 x 750 mm	kus	3,000	493,40	1 480,20
138	404443340	značka svislá reflexní AL- 3M E8e 500 x 150 mm	kus	1,000	240,70	240,70
139	404440140	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 900 mm	kus	1,000	617,30	617,30
140	404441212	značka svislá reflexní zákazová B2 AL- 3M 900 mm	kus	1,000	770,20	770,20
141	404442381	značka svislá reflexní AL- 3M IP4b 750 x 750 mm	kus	1,000	493,40	493,40
142	404441211	značka svislá reflexní zákazová B24b a B24a AL- 3M 900 mm	kus	2,000	770,20	1 540,40
143	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	8,000	60,20	481,60
144	404442760	značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 500 mm (IP 26a, IP 26b)	kus	3,000	818,30	2 454,90
145	404442970	značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 500 mm (E13)	kus	1,000	818,30	818,30
146	404442580	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm (IP12+IP11b)	kus	3,000	613,70	1 841,10
147	404442620	značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 1400 mm (IP12)	kus	1,000	613,70	613,70

Stavba: **NECHANICE ZA HŘBITOVEM SO-01 KOMUNIKACE, CHODNÍKY**

KOMUNIKACE A CHODNÍKY - skladby, obruby, imobiliář

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena jedn.	Cena celkem
148	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	60,20	60,20
149	404452030	zrcadlo dopravní DZ - 680 čtvercové 600 x 800 mm	kus	1,000	4 464,60	4 464,60
150	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	21,000	1 046,90	21 984,90
151	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	21,000	505,40	10 613,40
152	404452540	víčko plastové na sloupek 70	kus	21,000	16,80	352,80
153	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	31,000	59,00	1 829,00
154	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	2,600	12,00	31,20
155	998229121	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pro pozemní komunikace za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	10,400	12,00	124,80
	93 - Zařízení městského mobiliáře					
156	275313611K	Základové patky z betonu tř. C 16/20 (komplet kce vč.výkopu, likvidace výkopku, bednění apod.)	m3	2,626	252,70	663,59
157	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	10,000	541,50	5 415,00
158	749101340	koš odpadkový betonový BDK, výška 80 cm, rozměr 40 x 40 cm	kus	10,000	7 882,20	78 822,00
159	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	5,000	1 022,90	5 114,50
160	749101050	lavička s opěradlem (nekotvená) 160 x 58 x 73 cm konstrukce - beton, sedák - plast	kus	5,000	10 228,80	51 144,00
161	936174311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	1,000	1 143,20	1 143,20
162	749101510	např.vozor kvality a tvaru -stojan na kola typ U na 5 kol jednostranný, kov 57 x 175 x 50 cm	kus	1,000	14 440,60	14 440,60
163	998229112.1	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	7,493	120,30	901,41
164	998229121.1	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pro pozemní komunikace za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	29,972	120,30	3 605,63
						6 572 496,73

Stavba: **NECHANICE ZA HŘBITOVEM SO-01 KOMUNIKACE, CHODNÍKY**

KTÚ - rozprostření ornice, zatravnění (bez vysazení nových dřevin)

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena jedn.	Cena celkem
	18.1 - Vrstva ornice pro ozelenění					
1	122101103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3	m3	884,700	28,40	25 125,48
2	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	884,700	17,80	15 747,66
3	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	884,700	26,00	23 002,20
4	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	5 898,000	2,90	17 104,20
5	181301114	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	5 898,000	13,60	80 212,80
6	182301134	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 250 mm	m2	0,000	16,00	0,00
7	182201101	Svahování násypů	m2	0,000	16,50	0,00
	18.2 - Odplevelení, zatravnění, hnojení, 2x závlaha					
8	184802115	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 granulátem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	0,000	2,90	0,00
9	184802215	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 granulátem na široko ve svahu do 1:2	m2	0,000	3,60	0,00
10	252340040	herbicid totální, bal. 1000 l	litr	0,000	141,80	0,00
11	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	0,000	8,90	0,00
12	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	0,000	10,00	0,00
13	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	0,000	100,50	0,00
14	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,000	11 800,00	0,00
15	185802123	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu do 1:2	t	0,000	17 700,00	0,00
16	251911550	hnojivo průmyslové (bal. 5 kg)	kg	0,000	28,40	0,00
17	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,000	177,00	0,00
18	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,000	17,80	0,00
	18.3 - 1x ošetření trávníku					
19	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	0,000	0,90	0,00
20	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	m2	0,000	0,60	0,00
21	111151221	Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	0,000	1,30	0,00
22	111151222	Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km ve svahu do 1:2	m2	0,000	1,40	0,00
	998 - Přesun hmot					
23	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,000	118,00	0,00
						161 192,34

Stavba: **NECHANICE ZA HŘBITOVEM SO-01 KOMUNIKACE, CHODNÍKY**

DRENÁŽE - zemní práce a trubní vedení vč.14ks uličních vpustí

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena jedn.	Cena celkem
	1 - Zemní práce					
1	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	247,943	145,20	36 001,30
2	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	187,836	48,40	9 091,26
3	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	43,389	363,00	15 750,21
4	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	21,695	60,50	1 312,55
5	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	276,580	29,10	8 048,47
6	171201201	Uložení sypaniny na meziskládky	m3	276,580	12,10	3 346,61
7	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	276,580	42,40	11 726,98
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	276,580	229,90	63 585,65
9	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 095,300	8,40	17 600,52
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	699,831	195,40	136 746,98
	8 - Trubní vedení					
11	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože do 0,15m3/bm otevřený výkop	m	651,730	133,10	86 745,26
12	899661312	Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN nad 130 do 200 mm vč.dodávky potřebné geotextílie	m	651,730	19,30	12 578,39
13	451541111	Lože, obsyp a zásyp potrubí a šachet otevřený výkop ze štěrkodrtě vč.dovozu a pořízení štěrkodrtí požadovaných frakcí dle projektu	m3	167,291	762,30	127 525,82
14	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	14,000	1 512,60	21 176,40
15	592238520	dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	14,000	198,50	2 779,00
16	59223854A	skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/450/3d, 45x45x5 cm	kus	14,000	436,80	6 115,20
17	592238560	skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/195/5c, 45x20x5 cm	kus	1,000	151,30	151,30
18	592238570	skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	3,000	179,10	537,30
19	59223858A	skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm	kus	8,000	279,50	2 236,00
20	592238640	prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	14,000	146,40	2 049,60
21	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	14,000	1 996,60	27 952,40
	998 - Přesun hmot					
22	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop (hmotnost kameniva není dle metodiky ÚRS započítán)	t	7,627	302,50	2 307,17
						595 364,36

Stavba: **NECHANICE ZA HŘBITOVEM SO-01 KOMUNIKACE, CHODNÍKY**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena jedn.	Cena celkem
	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	012002000	Geodetické práce komplet včetně vytyčení stávajících inženýrských sítí dotčených stavbou	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
2	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
	VRN2 - Příprava staveniště					
3	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
	VRN3 - Zařízení staveniště					
4	030001000	Zařízení staveniště (vybavení, provoz a údržba, připojení stav.na ing.sítě, info tabule, oplocení, ochrana-strážní služba, osvětlení, zrušení apod.)	kpl	1,000	48 000,00	48 000,00
5	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
6	032503000	Skládky na staveništi	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
7	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
	VRN4 - Inženýrská činnost					
8	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
9	045002000	Kompletační a koordinační činnost	hod	75,000	250,00	18 750,00
10	049002000	Ostatní inženýrská a technická činnost	hod	50,000	1 000,00	50 000,00
	VRN6 - Územní vlivy					
11	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	VRN7 - Provozní vlivy					
12	072002000	Silniční provoz	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
13	075002000	Ochranná pásma	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
	VRN9 - Ostatní náklady					
14	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
						288 250,00

Stavba: **NECHANICE ZA HŘBITOVEM SO-01 KOMUNIKACE, CHODNÍKY**

Práce neobsažené ve výkazu výměr

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena jedn.	Cena celkem
	1 - Zemní práce					
1	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	45,000	145,20	6 534,00
2	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	M3	45,000	48,40	2 178,00
3	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	15,000	363,00	5 445,00
4	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	M3	15,000	60,50	907,50
5	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	60,000	29,10	1 746,00
6	171201201	Uložení sypaniny na meziskládky	M3	60,000	12,10	726,00
7	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	M3	60,000	42,40	2 544,00
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	60,000	229,90	13 794,00
9	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	300,000	8,40	2 520,00
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	100,200	195,40	19 579,08
	4 - Vodorovné konstrukce					
11	451541111	Lože, obsyp a zásyp potrubí a šachet otevřený výkop ze štěrkodrtě vč.dovozu a pořízení štěrkodrti požadovaných frakcí dle projektu	M3	44,600	762,30	33 998,58
12	583438720	hrubé drcené kamenivo HDK 0-63, tl. 0,15m	m3	455,470	506,17	230 543,43
	5 - Komunikace pozemní					
13	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	M2	812,700	284,00	230 806,80
14	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	M2	14,300	284,00	4 061,20
15	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	M2	3 997,000	284,00	1 135 148,00
16	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	M2	222,000	284,00	63 048,00
17	582618	Kryty z beton dlaždic se zámkem šedých reliéf tl. 80mm do lože z kam (umělá vodící linie)	M2	122,400	585,91	71 715,38
	8 - Trubní vedení					
18	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	KUS	25,000	1 512,60	37 815,00
19	592238520	dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	KUS	25,000	198,50	4 962,50
20	592238640	prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	KUS	25,000	146,40	3 660,00
21	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	KUS	25,000	1 996,60	49 915,00
22	59223854A	skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/450/3d, 45x45x5 cm	KUS	25,000	436,80	10 920,00
23	592238570	skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	KUS	25,000	179,10	4 477,50
24	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	M	50,000	317,00	15 850,00
25	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	21,000	1 620,00	34 020,00
26	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	KUS	20,000	1 250,00	25 000,00
27	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	70,000	337,00	23 590,00
28	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	KUS	4,000	651,00	2 604,00
	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					
29	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	398,000	120,30	47 879,40
30	592175040	obrubník, 100x15/12x25 cm, přírodní	KUS	398,000	78,40	31 203,20
31	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	23,880	2 229,30	53 235,68
32	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	M	38,000	391,00	14 858,00
33	592271000	žlab odvodňovací FASERFIX KS 100, typ 01, 100x16x16 cm, bez spádu dna	KUS	38,000	1 450,00	55 100,00
34	592271450	kryt štěrbinový litinový, tř. C250 FASERFIX KS 100, štěrbina 14 mm, 50x14,9x2 cm, černý	KUS	76,000	566,00	43 016,00
						2 283 401,26

SOVIS
Cesta pro vaše projekty...

V Hradci Králové dne 31.08.2016

Plná moc

My, níže podepsaná společnost **zmocňujeme** tímto obchodního ředitele společnosti pana **Ing. Václava Pištu**, narozeného dne 09.03.1958, bytem Labská louka 655/1, Hradec Králové, PSČ 500 11 aby společnost **SOVIS CZ, a.s.**, sídlem Pardubická 852/10a, Hradec Králové, PSČ 500 04, IČ: 27532208, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720, zastupoval:

1. ve všech věcech, jednáních a podepisování všech dokumentů za společnost ve věcech týkajících se zajištění staveb, a to smluv o dílo včetně smluv na dodávky ostatních služeb, materiálů a druhotných surovin mimo nebezpečný odpad,
2. ve všech úkonech, jednáních a podepisování všech dokumentů a smluv za společnost ve věcech týkajících se zajištění předmětů činnosti společnosti,
3. v jednáních při stavebních a územních řízeních při jednání se správci sítí,
4. ve všech věcech, jednáních a podepisování všech dokumentů za společnost ve věcech týkajících se veřejných zakázek a veřejných soutěží a to především nabídek včetně smluv o dílo, bankovních záruk, čestných prohlášení, a to jak k prokázání kvalifikace tak i dalších prohlášení požadovaných zadavatelem či vyhlašovatelem, jakož i dalších souvisejících dokumentů, které v této souvislosti bude potřeba uzavřít i když se k nim jinak vyžaduje speciální plná moc
5. v jednání s vlastníky a uživateli nemovitostí ve věci staveb a projektování,
6. při vymáhání pohledávek včetně škod a majetkové újmy vůči právnickým a fyzickým osobám,
7. při zpracování plánů realizace stavby.

Platnost této plné moci končí dnem 31.12.2017 nebo jejím odvoláním.

Za SOVIS CZ, a.s.

Petr Smola
předseda představenstva

Lumír Fiřtík
člen představenstva

Plnou moc přijímám, dne 01.09.2016

Ing. Václav Pišta

SOVIS CZ, a.s.
Pardubická 852/10a
500 04 Hradec Králové
Česká republika

Telefon: +420 495 000 510
Fax: +420 495 530 322
E-mail: info@sovis.as
www.sovis.as

Firma je zapsána v OR Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu: 43-1147660227/0100
IČ: 27532208
DIČ: CZ 27532208

www.sovis.as

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 50004-0030-0080
Podle ověřovací knihy pošty: Hradec Králové 4

Vlastnoručně podepsal: Petr Smola
Datum a místo narození: 19.04.1972,Hradec Králové,CZ
Adresa pobytu: Hradec Králové
Čechova 1053/17,CZ
Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: 110665668
Občanský průkaz

Hradec Králové 4 dne 01.09.2016
Novotná Monika

Podpis, úřední razítko

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 50004-0030-0082
Podle ověřovací knihy pošty: Hradec Králové 4

Vlastnoručně podepsal: Lumír Fiřtík
Datum a místo narození: 27.08.1964,Jilemnice,CZ
Adresa pobytu: Harrachov
Nový Svět 92,CZ
Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: 205778539
Občanský průkaz

Hradec Králové 4 dne 01.09.2016
Novotná Monika

Podpis, úřední razítko