

## **DODATEK č. 1**

### **SMLOUVY O DÍLO Č. 16/2016 ze dne 19. 8. 2016**

#### **Smluvní strany**

##### **Domov pro seniory Ďáblice**

se sídlem: Kubíkova 1698/11, 182 00 Praha 8  
IČO: 70875839  
Bankovní spojení: 2001370002/6000  
Zastoupena: Ing. Margitou Pištorovou, ředitelkou

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

##### **BROS BAU s. r. o.**

se sídlem: Hrdlořezská 32/3, Praha 9 Hrdlořezy, 190 00  
IČO: 274 13 063  
Bankovní spojení: 19-3990650267/0100  
Zastoupena: Ing. Vladimírem Stránským, jednatelem společnosti

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 16/2016 z důvodu popsaných dále v tomto odstavci pro projekt „Vybudování šatny a provedení hydroizolace obj. B.“

#### **Předmět dodatku – Preambule:**

Dodatečné stavební práce (vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací dle Smlouvy o dílo č. 16/2016 ze dne 19. 8. 2016. Dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.

#### **Změna smlouvy o dílo**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Ve čl. III. se za stávající text prvního odstavce (1) doplňuje následující odstavec:



„Dále je předmět díla specifikován a vymezen položkami a rozsahem prací, které jsou zahrnuty v oceněném položkovém rozpočtu:

Vybudování šatny a provedení hydroizolace obj. B – ze dne 27. 10. 2016

### **Podmínky pro realizaci předmětu dodatku:**

Veškeré vícepráce musí být zhotovitelem řádně zdokumentovány. Ze strany zadavatele budou vyžadovány dokumenty, které doloží oprávněnost těchto víceprací – zápisy ze stavebních deníků, zápisy z kontrolních dnů, fotodokumentace, ocenění na úrovni položkového rozpočtu, samostatný soupis u každé faktury atp.. Doložené dokumenty musí být všemi zúčastněnými stranami, tj. odpovědný zástupce zadavatele a zodpovědná osoba zhotovitele dle smlouvy o dílo č. 16/2016 ze dne 19. 8. 2016, technický dozor investora, autorský dozor, řádně podepsány.

### **Cena:**

Cena předmětu dodatku č. 1, dle přiloženého soupisu prací a dodávek, je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, smlouvou o dílo č. 16/2016 ze dne 19. 8. 2016 je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena celkem bez DPH: 106 342 Kč

DPH 15 %: 15 951 Kč

Cena celkem s DPH: 122 293 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a o tuto cenu se navyšuje cena smlouvy (čl. III., Odst. 1) o dílo č. 16/2016 ze dne 19. 8. 2016.

Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 10 % ceny původní veřejné zakázky.

Celková cena díla dle smlouvy o dílo č. 16/2016 ze dne 19. 8. 2016 a dodatku č. 1 činí:

Cena celkem bez DPH: 1 209 750 Kč

DPH 15 %: 181 462 Kč

Cena celkem s DPH: 1 391 212 Kč

### **Závěrečná ujednání**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění.

Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

**Přílohy dodatku smlouvy o dílo:**

- seznam změn rozpočtových položek
- projektová dokumentace se zákresem změn
- zápis ze stavebního deníku

**Tento Dodatek č. 1** byl uzavřen dne 18.10.2016 a vychází z příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.

**OBJEDNATEL:**


**ZHOTOVITEL:**

(podepsáno a orazítkováno)

(podepsáno a orazítkováno)

Domov pro seniory Dáblice

BROS BAU s. r. o.



Ing. Margita Pištorová, ředitelka

Ing. Vladimír Stránský, jednatel společnosti

**BROS BAU s.r.o.**  
Sídlo firmy: Hrdlořežská 32/3  
190 00 PRAHA 9, Hrdlořezy  
Kancelář: Ukrajinská 728/2  
101 00 PRAHA 10, Vršovice ①  
IČO: 27413063, DIČ: CZ27413063



# ZMĚNOVÝ LIST Č.1

|                             |         |                                                    |                       |                |
|-----------------------------|---------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Rozpočet                    | 02      | Oprava drenáže u obj. B                            | JKSO                  |                |
| Objekt                      |         |                                                    | SKP                   |                |
| 02                          |         | Oprava drenáže u obj. B - změnový list             | Měrná jednotka        |                |
| Stavba                      |         |                                                    | Počet jednotek        |                |
|                             |         | Vybudování šatny a provedení hydroizolace obj. B   | Náklady na m.j.       |                |
| Projektant                  |         |                                                    | Typ rozpočtu          | změnový list   |
| Zpracovatel projektu        |         |                                                    |                       |                |
| Objednatel                  |         | Domov pro seniory Ďáblice - Kubíkova 1698/1, Pha 8 |                       |                |
| Dodavatel                   |         | BROS BAU s.r.o.                                    | Zakázkové číslo       |                |
| Rozpočtoval                 |         | Ing.M.Rossi                                        | Počet listů           |                |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY          |         |                                                    |                       |                |
| Základní rozpočtové náklady |         | Ostatní rozpočtové náklady                         |                       |                |
| HSV celkem                  | 99 405  | Ztižené výrobní podmínky                           |                       | 0              |
| Z PSV celkem                | 4 343   | Oborová přírážka                                   |                       | 0              |
| R M práce celkem            | 0       | Přesun stavebních kapacit                          |                       | 0              |
| N M dodávky celkem          | 0       | Mimostaveništní doprava                            |                       | 1 037          |
| ZRN celkem                  | 103 748 | Zařízení staveniště                                |                       | 1 556          |
|                             |         | Provoz investora                                   |                       | 0              |
| HZS                         | 0       | Kompletační činnost (IČD)                          |                       | 0              |
| ZRN+HZS                     | 103 748 | Ostatní náklady neuvedené                          |                       | 0              |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 106 342 | Ostatní náklady celkem                             |                       | 2 594          |
| Vypracoval                  |         | Za zhotovitele                                     |                       | Za objednatele |
| Jméno :                     |         | Jméno :                                            | Ing.Vladimír Stránský | Jméno :        |
| Datum :                     |         | Datum :                                            | 27.10.2016            | Datum :        |
| Podpis :                    |         | Podpis:                                            |                       | Podpis:        |
| Základ pro DPH              | 15,0 %  |                                                    |                       | 106 342 Kč     |
| DPH                         | 15,0 %  |                                                    |                       | 15 951 Kč      |
| Základ pro DPH              | 0,0 %   |                                                    |                       | 0 Kč           |
| DPH                         | 0,0 %   |                                                    |                       | 0 Kč           |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM       |         |                                                    |                       | 122 293 Kč     |



|          |                                                  |  |
|----------|--------------------------------------------------|--|
| Stavba : | Vybudování šatny a provedení hydroizolace obj. B |  |
| Objekt : | Oprava drenáže u obj. B - změnový list           |  |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                             | HSV           | PSV          | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|------------------------------------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                            | 56 693        | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 2 Základy a zvláštní zakládání           | -15 123       | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace                             | 18 914        | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 8 Trubní vedení                          | 21 660        | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 93 Dokončovací práce inženýrských staveb | 1 560         | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 97 Prorážení otvorů                      | -297          | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot               | 3 007         | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 721 Vnitřní kanalizace                   | 0             | 4 343        | 0        | 0        | 0        |
| D96 Přesuny suti a vybouraných hmot      | 12 992        | 0            | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                     | <b>99 405</b> | <b>4 343</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč           |
|---------------------------|----|-----|----------|--------------|
| Ztížené výrobní podmínky  |    |     | 0        | 0            |
| Oborová přírážka          |    |     | 0        | 0            |
| Přesun stavebních kapacit |    |     | 0        | 0            |
| Mimostaveništní doprava   |    | 1,0 | 103 748  | 1 037        |
| Zařízení staveniště       |    | 1,5 | 103 748  | 1 556        |
| Provoz investora          |    |     | 0        | 0            |
| Kompletační činnost (IČD) |    |     | 0        | 0            |
| Rezerva rozpočtu          |    |     | 0        | 0            |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>2 594</b> |



# ZMĚNOVÝ LIST

| Stavba :<br>Objekt : |               | Výbudování šatny a provedení hydroizolace obj. B<br>Oprava drenáže u obj. B - změnový list |     |           |          |           |            |          |           |           |            | rozdíly         |  |                  |
|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|--|------------------|
|                      |               | Obsah rozpočtu-RZP                                                                         |     |           |          |           |            |          |           |           |            | skutečnost-REAL |  |                  |
| P.č.                 | Číslo položky | Název položky                                                                              | MJ  | RZP objem | Kč/mj    | RZP Kč    | REAL objem | Kč/mj    | REAL Kč   | +/- objem | +/- Kč     |                 |  |                  |
| <b>Díl: 1</b>        |               | <b>Zemní práce</b>                                                                         |     |           |          |           |            |          |           |           |            |                 |  |                  |
| 5                    | 113108305R00  | Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm                                           | m2  | 30,58     | 80,00    | 2 446,24  | 14,20      | 80,00    | 1 136,00  | -16,38    | -1 310,24  |                 |  |                  |
| 5a                   |               | Řezání asfaltu                                                                             | m   |           |          |           | 12,00      | 72,00    | 864,00    | 12,00     | 864,00     |                 |  |                  |
| 6                    | 113109315R00  | Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm                                          | m2  | 42,11     | 500,00   | 21 055,00 | 13,20      | 500,00   | 6 600,00  | -28,91    | -14 455,00 |                 |  |                  |
| 6a                   |               | Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.24 cm                                          | m2  |           |          |           | 42,11      | 650,00   | 27 371,50 | 42,11     | 27 371,50  |                 |  |                  |
| 6b                   |               | Vybourání žb panelů ve výkopu pro kanalizaci                                               | m2  |           |          |           | 5,40       | 720,00   | 3 888,00  | 5,40      | 3 888,00   |                 |  |                  |
| 6c                   |               | Odbourání části betonového masivu                                                          | ks  |           |          |           | 1,00       | 2 800,00 | 2 800,00  | 1,00      | 2 800,00   |                 |  |                  |
| 6d                   |               | Demontáž obrub betonových k opět.použití                                                   | m   |           |          |           | 14,50      | 90,00    | 1 305,00  | 14,50     | 1 305,00   |                 |  |                  |
| 7                    | 130001101R00  | Příplatek za ztižené hloubení v blízkosti vedení                                           | m3  | 43,88     | 300,00   | 13 164,45 | 51,43      | 300,00   | 15 429,00 | 7,55      | 2 264,55   |                 |  |                  |
| 8                    | 131201101R00  | Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3                                                | m3  | 22,00     | 300,00   | 6 599,13  |            | 300,00   |           | -22,00    | -6 599,13  |                 |  |                  |
| 9                    | 131201109R00  | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3                                         | m3  | 11,00     | 150,00   | 1 649,78  |            | 150,00   |           | -11,00    | -1 649,78  |                 |  |                  |
| 10                   | 132201201R00  | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3                                             | m3  | 73,58     | 185,00   | 13 611,62 | 112,97     | 185,00   | 20 899,45 | 39,39     | 7 287,83   |                 |  |                  |
| 11                   | 132201209R00  | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3                                         | m3  | 36,79     | 146,00   | 5 371,08  | 56,46      | 146,00   | 8 243,16  | 19,67     | 2 872,08   |                 |  |                  |
| 12                   | 151101102R00  | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m                                         | m2  | 83,99     | 170,00   | 14 278,83 | 136,75     | 170,00   | 23 247,50 | 52,76     | 8 968,67   |                 |  |                  |
| 13                   | 151101112R00  | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m                                         | m2  | 83,99     | 160,00   | 13 438,90 | 136,75     | 160,00   | 21 880,00 | 52,76     | 8 441,10   |                 |  |                  |
| 14                   | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m                                               | m3  | 95,57     | 77,00    | 7 359,15  | 112,97     | 77,00    | 8 698,69  | 17,40     | 1 339,54   |                 |  |                  |
| 15                   | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                          | m3  | 48,31     | 270,00   | 13 043,08 | 49,24      | 270,00   | 13 294,80 | 0,93      | 251,72     |                 |  |                  |
| 16                   | 162701109R00  | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                                          | m3  | 483,08    | 22,00    | 10 627,69 | 492,40     | 22,00    | 10 832,80 | 9,32      | 205,11     |                 |  |                  |
| 17                   | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m                                         | m3  | 48,31     | 15,00    | 724,62    | 49,24      | 15,00    | 738,60    | 0,93      | 13,98      |                 |  |                  |
| 18                   | 175101101R00  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny                                                       | m3  | 11,76     | 350,00   | 4 114,67  | 17,16      | 350,00   | 6 006,00  | 5,40      | 1 891,33   |                 |  |                  |
| 19                   | 175101101RT2  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm                | m3  | 6,15      | 860,00   | 5 287,28  | 15,98      | 860,00   | 13 742,80 | 9,83      | 8 455,52   |                 |  |                  |
| 20                   | 175101201R00  | Obsyp objektu bez prohození sypaniny                                                       | m3  | 49,86     | 350,00   | 17 452,02 | 34,27      | 350,00   | 11 994,50 | -15,59    | -5 457,52  |                 |  |                  |
| 21                   | 199000002R00  | Poplatek za skládku hominy 1-4                                                             | m3  | 48,31     | 370,00   | 17 873,85 | 49,24      | 370,00   | 18 218,80 | 0,93      | 344,95     |                 |  |                  |
| 22                   | 174100010RA0  | Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou                                                          | m3  | 23,55     | 127,00   | 2 990,44  | 61,66      | 127,00   | 7 830,82  | 38,11     | 4 840,38   |                 |  |                  |
| 23                   | 181300010RAA  | Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí travou | m2  | 30,00     | 77,00    | 2 310,00  | 150,00     | 77,00    | 11 550,00 | 120,00    | 9 240,00   |                 |  |                  |
| 24                   | 583418024     | Kamenivo drcené frakce 16/32                                                               | t   | 19,99     | 400,00   | 7 994,20  | 30,89      | 400,00   | 12 356,00 | 10,90     | 4 361,80   |                 |  |                  |
| 25                   | 583419023     | Kamenivo drcené frakce 32/63                                                               | t   | 56,78     | 390,00   | 22 144,86 | 28,98      | 390,00   | 11 302,20 | -27,80    | -10 842,66 |                 |  |                  |
| <b>Celkem za</b>     |               | <b>1 Zemní práce</b>                                                                       |     |           |          |           |            |          |           |           |            |                 |  | <b>56 692,75</b> |
| <b>Díl: 2</b>        |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                        |     |           |          |           |            |          |           |           |            |                 |  |                  |
| 26                   | 212753116R00  | Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 160,bez lože                                         | m   | 37,44     | 14,00    | 524,16    | 42,00      | 14,00    | 588,00    | 4,56      | 63,84      |                 |  |                  |
| 27                   | 213151111R00  | Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 l                                            | kus | 9,00      | 2 000,00 | 18 000,00 |            | 2 000,00 |           | -9,00     | -18 000,00 |                 |  |                  |
| 28                   | 213151121R00  | Montáž geotextílie                                                                         | m2  | 103,72    | 16,00    | 1 659,57  | 111,30     | 16,00    | 1 780,80  | 7,58      | 121,23     |                 |  |                  |
| 29a                  |               | Nastavení filtrační šachty                                                                 | kus |           |          |           | 1,00       | 1 740,00 | 1 740,00  | 1,00      | 1 740,00   |                 |  |                  |



# ZMĚNOVÝ LIST

| Stavba :<br>Objekt : |               | Výbudování šatny a provedení hydroizolace obj. B<br>Oprava drenáže u obj. B - změnový list |     |           |          |           |            |          |           |           |           |                   |  |  |  |
|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|--|--|--|
|                      |               | Obsah rozpočtu-RZP                                                                         |     |           |          |           |            |          |           |           |           | skutečnost-REAL   |  |  |  |
| P.č.                 | Číslo položky | Název položky                                                                              | MJ  | RZP objem | Kč/mj    | RZP Kč    | REAL objem | Kč/mj    | REAL Kč   | +/- objem | +/- Kč    |                   |  |  |  |
| 30                   | 28611225.A    | Trubka Perfor220° DN150/6m PP SN8                                                          | m   | 41,18     | 110,00   | 4 530,24  | 46,20      | 110,00   | 5 082,00  | 5,02      | 551,76    |                   |  |  |  |
| 32                   | 69366199      | Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP                                                      | m2  | 124,47    | 44,00    | 5 476,58  | 133,56     | 44,00    | 5 876,64  | 9,09      | 400,06    |                   |  |  |  |
| <b>Celkem za</b>     |               | <b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>                                                      |     |           |          |           |            |          |           |           |           | <b>-15 123,11</b> |  |  |  |
| <b>Díl: 5</b>        |               | <b>Komunikace</b>                                                                          |     |           |          |           |            |          |           |           |           |                   |  |  |  |
| 34                   | 564851112R00  | Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 16 cm                                           | m2  | 41,51     | 220,00   | 9 131,54  | 54,71      | 220,00   | 12 036,20 | 13,20     | 2 904,66  |                   |  |  |  |
| 35                   | 567211115R00  | Podklad z prostého betonu tl. 1 tloušťky 15 cm                                             | m2  | 29,98     | 650,00   | 19 483,75 | 43,18      | 650,00   | 28 067,00 | 13,21     | 8 583,25  |                   |  |  |  |
| 36                   | 578142111R00  | Litý asfalt z kameniva hrubozrnný do 3 m tl. 4 cm                                          | m2  | 29,98     | 650,00   | 19 483,75 | 36,50      | 650,00   | 23 725,00 |           | 4 241,25  |                   |  |  |  |
| 36a                  |               | Osazení obrub vč.opěry z betonu                                                            | m   |           |          |           | 14,50      | 210,00   | 3 045,00  |           | 3 045,00  |                   |  |  |  |
| 36b                  |               | Dodávka betonového obrubníku                                                               | kus |           |          |           | 1,00       | 140,00   | 140,00    |           | 140,00    |                   |  |  |  |
| <b>Celkem za</b>     |               | <b>5 Komunikace</b>                                                                        |     |           |          |           |            |          |           |           |           | <b>18 914,16</b>  |  |  |  |
| <b>Díl: 8</b>        |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                       |     |           |          |           |            |          |           |           |           |                   |  |  |  |
| 41                   | 894431112R00  | Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin                                          | kus | 8,00      | 320,00   | 2 560,00  | 12,00      | 320,00   | 3 840,00  | 4,00      | 1 280,00  |                   |  |  |  |
| 42                   | 286971501     | Dno šachtové 600/160mm přímé pro potrubí KG průtočné                                       | kus | 1,00      | 6 054,00 | 6 054,00  | 2,00       | 6 054,00 | 12 108,00 | 1,00      | 6 054,00  |                   |  |  |  |
| 44                   | 28697154      | Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/2000 mm                                            | kus | 2,00      | 5 764,00 | 11 528,00 | 4,00       | 5 764,00 | 23 056,00 | 2,00      | 11 528,00 |                   |  |  |  |
| 45                   | 28697159      | Poklop PE A15 do šachtové roury D=600 mm 1,5 T                                             | kus | 2,00      | 498,00   | 996,00    | 3,00       | 498,00   | 1 494,00  | 1,00      | 498,00    |                   |  |  |  |
| 46                   | 28697166      | Adaptér teleskopický PP 600                                                                | kus | 2,00      | 2 300,00 | 4 600,00  | 3,00       | 2 300,00 | 6 900,00  | 1,00      | 2 300,00  |                   |  |  |  |
| <b>Celkem za</b>     |               | <b>8 Trubní vedení</b>                                                                     |     |           |          |           |            |          |           |           |           | <b>21 660,00</b>  |  |  |  |
| <b>Díl: 93</b>       |               | <b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>                                               |     |           |          |           |            |          |           |           |           |                   |  |  |  |
| 49                   | 59227519      | Žlab příkopový TBM 33-60 300x600x80 mm                                                     | kus | 4,00      | 65,00    | 260,00    | 28,00      | 65,00    | 1 820,00  | 24,00     | 1 560,00  |                   |  |  |  |
| <b>Celkem za</b>     |               | <b>93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>                                            |     |           |          |           |            |          |           |           |           | <b>1 560,00</b>   |  |  |  |
| <b>Díl: 97</b>       |               | <b>Prorážení otvorů</b>                                                                    |     |           |          |           |            |          |           |           |           |                   |  |  |  |
| 51                   | 979054442R00  | Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC                                              | m2  | 11,53     | 59,00    | 680,39    | 6,49       | 59,00    | 382,91    | -5,04     | -297,48   |                   |  |  |  |
| <b>Celkem za</b>     |               | <b>97 Prorážení otvorů</b>                                                                 |     |           |          |           |            |          |           |           |           | <b>-297,48</b>    |  |  |  |
| <b>Díl: 99</b>       |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                             |     |           |          |           |            |          |           |           |           |                   |  |  |  |
| 52                   | 999281105R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m                                               | t   | 124,74    | 235,00   | 29 312,94 | 137,53     | 235,00   | 32 319,55 | 12,79     | 3 006,61  |                   |  |  |  |
| <b>Celkem za</b>     |               | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                          |     |           |          |           |            |          |           |           |           | <b>3 006,61</b>   |  |  |  |
| <b>Díl: 721</b>      |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                  |     |           |          |           |            |          |           |           |           |                   |  |  |  |
| 66                   | 721176224R00  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm                                           | m   | 15,60     | 550,00   | 8 580,00  | 23,38      | 550,00   | 12 859,00 | 7,78      | 4 279,00  |                   |  |  |  |
| 67                   | 998721201R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                                           | %   | 85,80     | 1,50     | 128,70    | 128,59     | 1,50     | 192,89    | 42,79     | 64,19     |                   |  |  |  |
| <b>Celkem za</b>     |               | <b>721 Vnitřní kanalizace</b>                                                              |     |           |          |           |            |          |           |           |           | <b>4 343,19</b>   |  |  |  |
| <b>Díl: D96</b>      |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                     |     |           |          |           |            |          |           |           |           |                   |  |  |  |
| 68                   | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                               | t   | 51,44     | 200,00   | 10 288,82 | 65,52      | 200,00   | 13 104,00 | 14,08     | 2 815,18  |                   |  |  |  |
| 69                   | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                     | t   | 977,44    | 10,00    | 9 774,38  | 1 244,88   | 10,00    | 12 448,80 | 267,44    | 2 674,42  |                   |  |  |  |
| 70                   | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                     | t   | 51,44     | 200,00   | 10 288,82 | 65,52      | 200,00   | 13 104,00 | 14,08     | 2 815,18  |                   |  |  |  |



# ZMĚNOVÝ LIST

| Stavba :         |               | Vybudování šatny a provedení hydroizolace obj. B |    |           |        |           |            |        |           |           |                  |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|------------|--------|-----------|-----------|------------------|
| Objekt :         |               | Oprava drenáže u obj. B - změnový list           |    |           |        |           |            |        |           |           |                  |
|                  |               | Obsah rozpočtu-RZP                               |    |           |        |           |            |        |           |           |                  |
| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                    | MJ | RZP objem | Kč/mj  | RZP Kč    | REAL objem | Kč/mj  | REAL Kč   | +/- objem | +/- Kč           |
| 71               | 979082121R00  | Příplatek k vnitřní dopravě suti za dalších 5 m  | t  | 102,89    | 22,00  | 2 263,54  | 131,04     | 22,00  | 2 882,88  | 28,15     | 619,34           |
| 72               | 979088212R00  | Nakládání suti na dopravní prostředky            | t  | 51,44     | 80,00  | 4 115,53  | 65,52      | 80,00  | 5 241,60  | 14,08     | 1 126,07         |
| 73               | 979093111R00  | Uložení suti na skládku bez zhutnění             | t  | 51,44     | 9,00   | 463,00    | 65,52      | 9,00   | 589,68    | 14,08     | 126,68           |
| 74               | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti                | t  | 51,44     | 200,00 | 10 288,82 | 65,52      | 200,00 | 13 104,00 | 14,08     | 2 815,18         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>       |    |           |        |           |            |        |           |           | <b>12 992,06</b> |



Počasí: + 11°C, + 21°C, kaluženo


Har-pac.: THP 1, D-Lx

Refin-pace:

- provedení rážer střešní
- stěhování materiálu a nářadí na střeš
- zahájení prací na zkrusce po angl. dřevě

5.9.2016

pondělí



Počasí: + 14°C, + 26°C, přehledně


Har-pac.: THP 1, D-Lx, končím

Refin-pace:

- bouření betonové desky opáskového
- chodníku - tl. cca 17 cm
- nalladání končím
- zkrus po angl. dřevě
- odpojení Lts PC kabel v
- bednové páne a rozvaděče

6.9.2016

úterý



Počasí: + 16°C, + 28°C, přehledně


Har-pac.: THP 1, D-Lx, ZTI-Lx

Refin-pace:

- zkrus po anglické dřevě
- bouření podlahy po obvodu kamínků
- změna končím
- instalace mobil. PC
- úklid

7.9.2016

středa



Počasí: + 17°C, + 28°C, jasno


Har-pac.: THP-1, D-Lx, ZTI-Lx

Refin-pace:

- zkrus po anglické dřevě
- nalladání končím
- změna končím
- montáž nového vof + kamínky po

8.9.2016

čtvrtek









- štukování
- dokončení kufříkové vodní vlny a kanalizace v soc. rážce
- odpojení stávkové elektromotory
- uhlíček
- namontování malých

DL

ZÁPIS TDI 13.9.2016

Proběhla koordinace s důstojníkem na stavbě za účasti GD a TDI, řešení detailů kapotáže z sdr. zakrytí kotlen v panelových stěnách. TDI konstatoval, že práce probíhají dle HOK. Další kontrola 16.9.2016

Počasí: +17°C, +31°C, jasno  
 Prac. fac.: THP 1, D-2x, ETI-2x  
 Popis prac.:

13.9.2016  
 ulh

- štukování stěn
- štukování stěn malý
- namontování prac. panelů
- montáž topení
- vyřízení obvodů po velké topení
- uhlíček
- namontování malých

DL

Počasí: +15°C, +29°C, jasno  
 Prac. fac.: THP 1, D-2x,  
 Popis prac.:

14.9.2016  
 stěda

- namontování malých
- štukování a finišování stěn
- výsava stěnů a stěnů po přístupu
- odpojení a výsava přístupu po přístupu
- uhlíček

DL



Počasí: +14°C +18°C, jasno

Stav prac.: THP-1, S-LX, ZTI-1x, SDK-LX

Dělo práce:

- montáž SDK a rozvodů soc. sítě
- montáž rozvodů a kabelů SDK
- štukování stěn
- lepení izolace, kanalizační trubky
- instalace trubky po ventilátoru
- ušlechťování

15.9.2016  
čtrnáct

*[Signature]*

Počasí: +13°C +14°C, přehledno

Stav prac.: THP-1, S-LX, elektro LX

Dělo práce:

- štukování stěn
- odstraňování staré hydroizolace ze zkopu pod cegl. dlažbou
- přetváření díla
- dodání ocel. rozvodů stěn
- napojení rozvodů
- ušlechťování

16.9.2016  
pátek

*[Signature]*

Počasí: +15°C - +17°C, polojasno

Stav prac.: 1x THP, 1x ELEKTRO, 1x D, 4x SDK, 2x ZTI, 1x ZTI

Práce:

- montáž SDK konstrukcí (předstěny, karkesy)
- montáž výměn pro ZTI
- montáž rozvodů ZTI
- montáž elektroinstalací
- montáž ocel. konstrukcí (táhy oken)
- montáž hydroizolace stěn (ASF)

17.9.2016  
pouhoda

*[Signature]*

Počasí: +15°C - +17°C, přehledno

Stav prac.: 1x THP, 1x D, 1x EL, 1x ZTI, 4x SDK

Práce: - montáž SDK konstrukcí

18.9.2016  
úterý



- montáž rozvodné ETI
- montáž elektroinstalací
- úklid a odvoz odpadu

Dom

Počasí: + 9°C, + 19°C, polojasno

Mater. pac.: THP-1, S-1, SSK-1

Opis práce:

- sadlování a broušení SSK
- řezání otvorů okenních otvorů
- štukování stropu
- úklid

21.9.2016  
okna

Dy

Počasí: + 9°C, + 20°C, polojasno

Mater. pac.: THP-1, S-1, SSK-1x, rámec okna 2x, okna

remont práce 3x

Opis práce:

- štukování stropu
- osování plastových okna
- broušení SSK
- úklid

- řezání remont práce na odkopání podlahy

Dy

Počasí: + 7°C, + 19°C, polojasno

Mater. pac.: THP-1, S-2x, rem. práce 4x

Opis práce:

- řezání otvorů, spájení okna
- betonování podlahy
- broušení a odvoz betonu pro kanalizaci
- hl. bet. deska cca 25cm
- štukování stropu

23.9.2016  
patek

Dy



Počasí: +6°C + 21°C, jasno

Prac-pac: THP-1, 3-2, malpase 4K

Popis prac:

- malování špalet
- štukování
- malování oplotení
- příkop k pro kanalizaci a drenáž
- odvoz materiálu
- uklid, oplotení

24.9.2016

pondělí

Počasí: +8°C + 20°C, jasno

Počet pracovníků: 1x THP, 2x děl, 4x zemní práce

Popis práce: začistování špalet okna

- malování stropů a stěn
- oprava venkovní hydroizolace u místě betonových parapetů
- kopání rýhy pro kanalizaci a drenáž
- uklid

26.9.2016

pondělí

Počasí: +10°C + 21°C, jasno

Počet pracovníků: 1x THP, 2x děl, 5x zemní práce

Popis práce: kopání a bourání stav. betonu pro

lepení izolace; rolovaní stěn 1. vrstva

- natírání vykládky samonivelacní směsí v sociálkách
- uklid staveniště

27.9.2016

úterý

Počet pracovníků: 1x THP, 2x dělník

Provedení práce: natírání podlahy a stěn

hydroizolací v sociálkách 2 vrstvy

- malování stěn
- příprava pro montáž obkladů a dlažeb
- uklid staveniště

28.9.2016




ZÁVIS TDI

29.9.2016

ŠATNY - postup prací odpovídá předpokladům  
H16 - jsou dokončeny sítí kotelny, instalace  
dokončeny, obklady v sociálkách z 80%, okna  
osazena, zdíve zatíženo. Anglické dveře  
provedeny, tuelení zkontrolováno.


PRÁCE - výkop proveden kolem objektu,  
v trase pod chodníkem (balcony) byly nalezeny  
panely v hloubce v 107 cm. TDI žádá o provedení  
soud panelů a řepič podloží. Po souděch  
vyhodnotit souvrství pod panely a řezáčkou  
nebo tangem rozřízt panely pro řepiči demontáž  
V trase výkopu podél budovy byl nalezen vyhlíky  
beton o rozměru v 2x2x1 m, TDI žádá jeho  
odbourání tak, aby bylo možné provést izolace  
na stědách, zbytek ponechat ve výkopu.



POČASÍ: +14°C / +23°C, JASNO

POČET PRACOVNÍKŮ: 1x THP, 2x DEWIK, 5x ZEMNÍ PRÁCE  
3x OBKLADACPROVEDENÍ PRÁCE: ZACÁTEK OBKLADÁNÍ STĚN V NOVÝCH  
SOCIALKÁCH; VYŘEZÁNÍ REVIZNÍCH OTVORŮ  
V SDK PŘÍČCE

- MONTÁŽ 3 KS SVĚTLÍKŮ, ZATHELENÍ SPOJŮ  
LEPENKA → SVĚTLÍK
- NATŘENÍ PODLAHY V ŠATNĚ KOTVICÍM MŮSTKEM
- BOUZÁNÍ BETONU PRO NALEPENÍ HYDROIZOLAČNÍ  
LEPENKY
- LEPENÍ HYDROIZOLAČNÍ LEPENKY
- ÚKLID STAVBY





POČASÍ: +11°C, +17°C, OBLAČNO

POČET PRACOVNÍKŮ: 1×THP, 2×DELNÍK, 3×OBKLADAC  
5×ZEMNÍ PRÁCE

PROVEDENÉ PRÁCE: POKLÁDKA NOVÉ DLAŽBY V SOCIÁLKÁCH

- MONTÁŽ SAMONIVELAČNÍ ŠTERKY  
V KATNĚ- MONTÁŽ VÝTAHU GEDA, NÁVOZ ŠTERKU  
FRAKCE 16/32; ZASYPÁVÁNÍ VENKOVNÍHO  
VÝKOPU ŠTERKEM

- IZOLOVÁNÍ STĚN SUTERÉNU

30.9.2016

PÁTEK

POČASÍ: +13°C / +19°C, POLOJASNO

POČET PRACOVNÍKŮ: 2×DELNÍK, 4×IZOLATEŘI

PROVEDENÍ PRÁCE: ZASYPÁVÁNÍ SVĚTLÍKŮ ŠTERKEM  
FRAKCE 16/32- IZOLOVÁNÍ STĚN SUTERÉNU; LEPENÍ  
EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU

- ÚKLID STAVBY

1.10.2016

SOBOTA

POČASÍ: +10°C / +16°C, ZATAŽENÝ DEŠT

POČET PRACOVNÍKŮ: 2×DELNÍK

PROVEDENÍ PRÁCE: MALOVÁNÍ STĚN A STROPŮ 1. VĚSTVA

- NATÍRÁNÍ STAV. TRUBEK KANALIZACE  
A KONZOL- LEPENÍ VENKOVNÍH PARAPETŮ VE  
SVĚTLÍKU- DOKONČENÍ ZASYPÁNÍ VENKOVNÍCH  
SVĚTLÍKŮ ŠTERKEM

- ÚKLID STAVENÍŠTĚ

2.10.2016

NEDELE



POČASÍ: +10°C / +16°C, ZATAŽENO DEŠT

3.10.2016

PONDĚLÍ

POČET PRACOVNÍKŮ: 1x THP, 2x DĚLNÍK, 3x OBKLADAC

PROVEDENÍ PRÁCE: POKLADKA DLÁŽBY A SOKLŮ  
V ŠATNĚ

- NÁVOZ PÍSKU A HLINY → PŘÍPRAVA PRO POKLADKU OKAPOVÉHO CHODNÍKŮ
- BYLY POZASTAVENY VENKOVNÍ PRÁCE Z DŮVODU VYTRVALÉHO DEŠTĚ
- ÚKLID

POČASÍ: +11°C

ZATAŽENO DEŠT

4.10.2016

POČET PRACOVNÍKŮ: 1x THP, 2x DĚLNÍK, 3x OBKLADAC

PROVEDENÍ PRÁCE: SILIKOVÁNÍ ROHŮ OBKLADU,  
SPÁROVÁNÍ OBKLADŮ A DLÁŽEB

## ZÁPIS TDI

Stavba pokračuje podle HMG, šatny před dokončením, zbývá výmalba, osazení radiátorů a komplekce.

Venkovní práce přerušeny z důvodu klimatických podmínek (dešť) TDI považuje, že z důvodu technologie provádění a dovozu BOZP je možné práce obnovit až po ukončení deště a dobrých klim. podmínkách.

Anglické dvířky provedeny, zásep kameninami proveden.

TDI žádá doplnění chyb. dvířek z dlažky až k nové dlažbě u vstupu.

POČASÍ: +8°C / +11°C, JASNO, POJASNO

5.10.2016

STŘEDA




POČET PRACOVNÍKŮ: 1x THP, 2x DĚLNÍK, 2x ZT, 5x DRENÁŽ

PROVEDENÍ PRÁCE: KOMPLETEŽE ZAR. TŘEDTĚTŮ

- MONTÁŽ PARAPETŮ, PODEZDĚVÍ SPECHOVÉ VANÍČKY, VYBOURÁNÍ STAV ZÁRUBNÍ (Z CHODBY DO ŠATNY), VYBOURÁNÍ OKAP BETONOVÉHO CHODNÍKU

- MONTÁŽ 2 ks REKURZNÍCH ŠACHET → MONTÁŽ DRENÁŽNÍ TRUBKY, ZÁSEP ŠTERKEM



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| POČASÍ: +7°C / +10°C, ZATAŽENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.10.2016                                                                             |
| POČET PRACOVNÍKŮ: 1x THP, 2x DĚLNÍK, 2x ZTI, 1x ELEKTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ČTVRTEK                                                                               |
| PROVEDENÍ PRÁCE: DOKONČENÍ KOMPLETACE ZAŘÍZOVACÍCH<br>PŘEDMĚTŮ ZTI; MONTAŽ 3ks LITINOVÝCH<br>RADIÁTORŮ; MONTAŽ SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY<br>- KOMPLETACE ELEKTRO, OSAZENÍ SVETEL DO<br>SDK STROPŮ, KOMPLETACE VYPÍNAČŮ<br>- ZAZDÍVKA TP ZÁBURNĚ Z CHODBY DO SÁTNY<br>- DOPOPLNĚNÍ OBKLADU NAD STŘECH. VANÍČKOU<br>- SILIKONOVÁNÍ SPAR NAD OBKLADY, ÚKLID<br>- VEUKOVNÍ PRÁCE PŘERUSEM (DĚŠT) |    |
| POČASÍ: +6°C / +12°C, ZATAŽENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.10.2016                                                                             |
| POČET PRACOVNÍKŮ: 1x THP, 2x DĚLNÍK, 5x DRENÁŽE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PÁTEK                                                                                 |
| PROVEDENÍ PRÁCE: ZAČISTĚNÍ OMÍTEK U NOVĚ ZAZDĚNÝCH<br>TP ZÁBURNÍ; SPÁROVÁNÍ OBKLADŮ; MONTAŽ<br>REKONSTRUKČNÍCH PLASTOVÝCH DVÍŘEK<br>- PO PROVEDENÍ SOND V PANELECH VE VÝKOPU<br>V TRASE TOD CHODNÍKEM (BALKON), BYLO<br>ROZHODNUTO TDI JEŠICH UTŘOUBÁNÍ<br>- BOUBÁNÍ PANELOV VIZ. ROD VÝŠE, ZÁSTY<br>DRENÁŽNÍ TRUBKY (ŠTERK), HÝTNĚNÍ                                               |  |
| POČASÍ: +7°C / +10°C, ZATAŽENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.10.2016                                                                             |
| POČET PRACOVNÍKŮ: 2x DĚLNÍK, 5x DRENÁŽE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SOBOTA                                                                                |
| PROVEDENÍ PRÁCE: MONTAŽ VRCHNÍ DRENÁŽNÍ TRUBKY<br>POKRAČOVÁNÍ VE VÝKOPECH KE STAV. ŠACHTĚ<br>- MALOVÁNÍ STAV. SÁTNY A KOUPELNY (UMYV.)<br>- LAKOVÁNÍ (XEL. ZÁBURNÍ (BÍLÁ MATNÁ))<br>- DOBRNĚ OPRAVY OMÍTEK; SILIKONOVÁNÍ<br>SPRCHOVÉ VANÍČKY, ÚKLID STAVENIŠTĚ                                                                                                                      |  |



POČASÍ: +8°C / +13°C, POLOHASNO

POČET PRACOVNÍKŮ: 2 x DĚLNÍK

9.10.2016

NEDELE

PROVEDENÍ PRÁCE: POKLÁDKA BET. PLAŽDIC 50/50  
(OKAP. CHODNÍČEK), DOSYP HLINOU

- POKLÁDKA DLAŽBY V SÁTNĚ K TP ZARUBNÍ
- MONTÁŽ BÍLÝCH PLASTOVÝCH LÍST NA VENKOVNÍ  
HRANU ŠPALETY U OKEN VE SVĚTLÍKÁCH
- ÚKLID STAVENIŠTĚ

POČASÍ: +6°C / +11°C, POLOHASNO

POČET PRACOVNÍKŮ: 1 x THP, 2 x DĚLNÍK, 7 x ZEMNÍ PRÁCE

10.10.2016

PONĚLÍ

PROVEDENÉ PRÁCE: MONTÁŽ DRENÁŽE, TOKRAČUSE

VÝKOP KE STAVAJÍCÍ SÁCHTĚ; ZAPAZENÍ

VÝKOPU DŘEVĚNÝMI VÝZTUHY

- DROBNÉ OTRAHY MALBY; LAKOVÁNÍ NOVÝCH  
OCEL. ZARUBNÍ; ÚKLID SÁTEN

11.10.2016 ZÁPIS TDI

Provedena kontrola stavby, Interier (šatny)  
dokončeno, chybí pouze šatníky. Venkovní šatníky  
provedeny, dosypat zeminu. Kanalizační úprava  
kompletně osazena, potrubí provedeno, izolace  
zdiva a základy provedeny. TDI nemá připravenky.

POČASÍ: +6°C / +10°C, ZATAŽENO

POČET PRACOVNÍKŮ: 2 x DĚLNÍK, 5 x ZEMNÍ PRÁCE, 1 x THP

11.10.2016

ÚTERÝ

PROVEDENÍ PRÁCE: OSAZENÍ DRENÁŽNÍCH SÁCHET,

ZASYP DRENÁŽE ŠTERKEM (OBALENA GEOTEXILÍ)

- DOSYPÁNÍ ZEMINY KE SVĚTLÍKŮM
- LAKOVÁNÍ OCEL. ZARUBNÍ; ÚKLID STAVENIŠTĚ



POČASÍ: + 7°C / + 9°C, ZATAŽENO

POČET PRACOVNÍKŮ: 1x THP, 1x DĚLNÍK, 5x ZEMNÍ PRÁCE

12.10.2016

STŘEDA

PROVEDENÍ PRÁCE: NÁPOJENÍ DRENAŽNÍ TRUBKY DO  
STÁVASICÍ ŠACHTY, OSAZENÍ DRENAŽNÍCH  
REVIZ. ŠACHET, ZÁSYP ŠTERKEM

- MONTÁŽ DVERNÍCH KOVÁNÍ, ÚKLID ŠATEN
- OPRAVY MALEB

POČASÍ: + 8°C / + 13°C, POLOJASNO

POČET PRACOVNÍKŮ: 1x THP, 1x DĚLNÍK, 5x ZEMNÍ PRÁCE

13.10.2016

ČTURTOK

PROVEDENÍ PRÁCE: ZÁSYP DRENAŽE → HUTVĚNÍ,

ODVOZ ~~ZASYPANÉ~~ VYKOPANÉ ZEMINY, ČIŠTĚNÍ  
KOMUNIKACE

- SPACOVÁNÍ DVERNÍCH KŘÍDEL, MONTÁŽ  
VĚTRACÍCH MŘÍŽEK DO DVERNÍHO KŘÍDLA  
DO VÝLEVKY; OPRAVY MALEB; ČIŠTĚNÍ IZOLACE  
U STAV. VODOVOD. TRUBEK V ŠATNĚ

ZÁPIS TDI - Provedena kontrola postupu stavby, část  
šatnem dokončena krově střešní, exteriérové práce  
ve štatnu před finálními úpravami.

POČASÍ: + 9°C / + 14°C, POLOJASNO

POČET PRACOVNÍKŮ: 1x THP, 1x DĚLNÍK

14.10.2016

PÁTEK

PROVEDENÍ PRÁCE: MONTÁŽ PRAHU U TT DVEŘÍ

A PŘECHODOVÉ LISTY; OPRAVA LAKU NA  
NOVÝCH OCEL. ZÁBŮRNÍ; CELKOVÝ ÚKLID  
ŠATEN A UMYVÁRNY

POČASÍ: + 10°C / + 14°C, JASNO

POČET PRACOVNÍKŮ: 4x ZEMNÍ PRÁCE

15.10.2016

PROVEDENÍ PRÁCE: ODVOZ VYKOPANÉ ZEMINY, ZÁSYP  
VÝKOPU; HUTVĚNÍ ŠTERKU