

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 16.6.2016 a dodatku č. 1 ze dne 18.11.2016
uzavřená dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Název: Obec Třebívlice
Sídlo: Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice
Zastoupeno: Mgr. Tomáš Rulf, starosta
IČ: 00264539
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Lovosice,
Číslo účtu: 5728-471/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Tomáš Rulf, starosta

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.
Sídlem: čp. 600, 431 59 Vysoká Pec
IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213
Zapsán: KS, Ústí nad Labem , oddíl C, vložka 7746
Zastoupen: Miroslav Štýbr, jednatel
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Milan Karfík

na straně druhé jako „zhotovitel“

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku smlouvy o dílo ze dne 16.6.2016 jsou vícepráce specifikované ve změnovém listu č. ZL1 – ZL 3 ze dne 14.11.2016, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Čl. IV. Cena díla bod 4.1 smlouvy vypouští se text a nahrazuje se textem v tomto znění :

Cena za dílo dle SOD činí:

Cena bez DPH :	5 790 101,13 Kč
DPH	1 215 921,24 Kč
Cena včetně DPH	7 006 022,37 Kč

Cena za dílo dle ZL1 a ZL2 činí :

Cena bez DPH :	601 620,86 Kč
DPH	126 340,38 Kč
Cena vč. DPH	727 961,24 Kč

Cena za dílo dle dodatku č. 2 činí :

Cena bez DPH :

6 391 721,99, Kč

DPH

1 342 261,62 Kč

Cena vč. DPH


7 733 983,61 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 16.6.2016 zůstávají beze změn.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho přílohy a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.3 Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu všemi stranami.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.
- 3.5 Příloha dodatku – ZL1-ZL2

V Třebívlicích dne: 15.11.2016


Mgr. Tomáš Rulf
starosta obce Třebívlice
za objednatele

Obec Třebívlice
Komenského náměstí 17
41115 Třebívlice,

Ve Vysoké Peci dne: 18.11.2016


Miroslav Štýbr
jednatel společnosti
za zhotovitele

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavební montážní firma
Vysoká Pec 1000
41101 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 23g
Stavba: Rekapitulace ZL1

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14.11.2016

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	564 492,02
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	564 492,02
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	564 492,02	118 543,32
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	683 035,34
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Obec Třebívlice
Komenského náměstí 17
41115 Třebívlice,

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pátek 100
431 59 Vysoká Pátek
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis:

Razítko

PRIMATEP s.r.o.
J. K. Tyla 2859/1, 41501 Třebíče
IČ: 25409182, DIČ: CZ25409182

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 23g

Stavba: Rekapitulace ZL1

Místo:

Datum: 14.11.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		564 492,02	683 035,34
01	ZL 1 Třebívlice, lokalita U Nádraží - I. etapa	113 226,62	137 004,21
MPC 02 -	MPC 02 - vodovod	-77 887,00	-94 243,27
VCP 01 -	VCP 01 - kanalizace	74 491,82	90 135,10
VCP 02 -	VCP 02 - vodovod	116 621,80	141 112,38
02	ZL 1 Třebívlice, lokalita U Nádraží - I. etapa	367 131,81	444 229,49
MPC 04 -	MPC 04 - zvednutí vody	-51 161,48	-61 905,39
MPC 05 -	MPC 05 - zvednutí plynu	-21 353,96	-25 838,29
VCP 03 -	VCP 03 - výkopek a odvoz	439 647,25	531 973,17
VCP 06 -	VCP 06 - Kanalizační přípojky	84 133,59	101 801,64
Kanalizač			
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		564 492,02	683 035,34

ROZPOČET

Stavba: Rekapitulace ZL1
 Objekt: 01 - ZL 1 Třebívlice, lokalita U Nádraží - I. etapa
 Část: MPC 02 - vodovod - MPC 02 - vodovod

Místo: Datum: 14.11.2016
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-77 887,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-77 887,00

8 - Trubní vedení

-77 887,00

37	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	-6,000	242,00	-1 452,00
38	M	850008000016	TVAROVKA FF KUS DN 80/1000	kus	-1,000	2 436,70	-2 436,70
39	M	850008030016	TVAROVKA FF KUS DN 80/300	kus	-4,000	851,50	-3 406,00
40	M	504908000010	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DN 80 4/4 DÍRY	kus	-4,000	1 067,40	-4 269,60
41	M	040008009016	PŘÍRUBA S2000 DN 80/90	kus	-2,000	3 301,40	-6 602,80
46	M	799408000016	SPOJKA S PŘÍRUBOU	kus	-10,000	2 719,20	-27 192,00
48	M	797415000016	SPOJKA	kus	-2,000	4 430,20	-8 860,40
50	M	850015000016	TVAROVKA FF KUS DN 150/1000	kus	-2,000	5 508,90	-11 017,80
59	M	FF585020	oblouk segmentový PE 90/30°	kus	-6,000	950,30	-5 701,80
61	M	27500	spojka dvouhrdlá kanalizace plastové KGMM-160	ks	-1,000	95,50	-95,50
62	M	270000	sek PVC 160, dl. 1m	kus	-1,000	137,50	-137,50
73	K	891244121	Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 80	kus	-1,000	254,00	-254,00
74	M	981008000016	MEZIKUS MONTÁŽNÍ DN 80	kus	-1,000	6 460,90	-6 460,90

ROZPOČET

Stavba: Rekapitulace ZL1

Objekt: 01 - ZL 1 Třebívlice, lokalita U Nádraží - I. etapa

Část: VCP 01 - kanalizace - VCP 01 - kanalizace

Místo: Datum: 14.11.2016

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **74 491,82**

HSV - Práce a dodávky HSV

74 491,82

1 - Zemní práce

7 134,36

1	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	6,000	122,00	732,00
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1,800	15,50	27,90
3	K	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	6,000	175,00	1 050,00
4	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	1,800	33,70	60,66
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	12,000	21,00	252,00
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,000	154,00	1 848,00
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	84,000	13,10	1 100,40
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,000	11,40	136,80
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládky (skládkovné)	t	22,800	84,50	1 926,60

4 - Vodorovné konstrukce

9 192,00

43	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	12,000	766,00	9 192,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

8 - Trubní vedení

46 063,00

25	M	286171510	trubka kanalizační PP MASTER SN 12, dl.6m, DN 200	kus	4,000	3 112,00	12 448,00
28	K	877353121.1	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PP těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	19,000	347,00	6 593,00
44	M	286153620	zátky ULTRA RIB UR-2 DIN 200 mm	kus	19,000	162,00	3 078,00
45	M	286154140	koleno ULTRA RIB UR-2 DIN 200/45°	kus	14,000	271,00	3 794,00
46	M	286174060.1	odbočka sedlová PRAGMA+ID 10, DN 600/200	kus	5,000	4 030,00	20 150,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 890,00

47	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů	m	1,000	6 890,00	6 890,00
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

998 - Přesun hmot

5 212,46

42	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	20,441	255,00	5 212,46
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

ROZPOČET

Stavba: Rekapitulace ZL1
 Objekt: 02 - ZL 1 Třebívlice, lokalita U Nádraží - I. etapa
 Část: VCP 03 - výkopek a o - VCP 03 - výkopek a odvoz

Datum: 14.11.2016

Místo:

Projektant:
 Zpracovatel:

Objednatel:
 Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							439 647,25

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

439 647,25

439 647,25

1 - Zemní práce

1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	865,260	82,20	71 124,37
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	865,260	154,00	133 250,04
15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6 056,820	13,10	79 344,34
3	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	865,260	8,26	7 147,05
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	865,260	11,40	9 863,96
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 643,994	84,50	138 917,49

ROZPOČET

Stavba: Rekapitulace ZL1
 Objekt: 01 - ZL 1 Třebívlice, lokalita U Nádraží - I. etapa
 Část: VCP 02 - vodovod - VCP 02 - vodovod

Místo: Datum: 14.11.2016
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

116 621,80

HSV - Práce a dodávky HSV

97 051,80

8 - Trubní vedení

97 051,80

114	M	354420990.1	šroub + matice M16 nerez dl. 60 mm	kus	120,000	92,40	11 088,00
115	M	354420990.2	šroub + matice M16 nerez dl. 90 mm	kus	128,000	121,20	15 513,60
116	M	354420990.3	šroub + matice M20 nerez dl. 90 mm	kus	32,000	202,80	6 489,60
117	M	504908000010.1	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ PRODLOUŽENÉ DN 80 4/4 DÍRY	kus	4,000	2 460,00	9 840,00
118	M	552536600	příruba zaslepovací z tvárné litiny pr.epoxid tl.250µm X DN 80 mm	kus	1,000	614,00	614,00
37	K	857311131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	2,000	422,00	844,00
119	M	27500.1	spojka dvouhrdlá litinová -160	kus	2,000	9 468,00	18 936,00
120	K	871321151	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 160 x 9,5 mm	m	3,000	83,40	250,20
121	M	286131320	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 160 x 9,5 mm	m	6,000	420,00	2 520,00
57	K	877241121	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 90	kus	20,000	198,00	3 960,00
122	M	286530240	elektrospojka PE typ LU, d 90 mm	kus	20,000	324,00	6 480,00
123	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 100	kus	24,000	141,00	3 384,00

12+12

24,000

124	M	286535980	nákržek tlakový lemový IPE D 90 mm	kus	12,000	224,00	2 688,00
125	M	286543680	příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 90	kus	12,000	538,00	6 456,00
126	K	877265231R	Montáž víčka plastového d32 na potrubí z PE	kus	19,000	50,00	950,00
127	M	592442350.1	vičko plastové d32 na potrubí z PE	kus	19,000	45,60	866,40
60	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	2,000	143,00	286,00
128	M	286536000	nákržek tlakový lemový IPE D 160 mm	kus	2,000	498,00	996,00
129	M	286544100.1	příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 160	kus	2,000	1 406,40	2 812,80
130	K	877321101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 160	kus	2,000	297,00	594,00
131	M	286530240.1	elektrospojka PE typ LU, d 160 mm	kus	2,000	741,60	1 483,20

M - Práce a dodávky M

19 570,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23-M - Montáže potrubí							19 570,00
132	K	230220011.1	Dodávka a montáž orientačního sloupku ON 13 2970 včetně nátěru	kus	19,000	1 030,00	19 570,00

ROZPOČET

Stavba: Rekapitulace ZL1

Objekt: 02 - ZL 1 Třebívlice, lokalita U Nádraží - I. etapa

Část: MPC 04 - zvednutí vo - MPC 04 - zvednutí vody

Místo: Datum: 14.11.2016

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-51 161,48

HSV - Práce a dodávky HSV

-51 161,48

1 - Zemní práce

-51 161,48

6	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	-64,900	122,00	-7 917,80
7	K	132201209	Příplatek za lepkost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-19,470	15,50	-301,79
					-64,9*0,3	-19,470	
8	K	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	-64,900	175,00	-11 357,50
9	K	132301209	Příplatek za lepkost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-19,470	33,70	-656,14
10	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-247,000	45,60	-11 263,20
11	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-247,000	8,04	-1 985,88
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-129,800	21,00	-2 725,80
					-196*0,8*0,25	-39,200	
					-453*0,8*0,25	-90,600	
					Součet	-129,800	
13	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-44,262	76,00	-3 363,91
					-129,8*0,341	-44,262	
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-13,369	154,00	-2 058,83
					-129,8+44,262+72,169	-13,369	
15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-93,583	13,10	-1 225,94
					-13,369*7	-93,583	
16	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-144,338	8,26	-1 192,23
					-72,169*2	-144,338	
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-13,369	11,40	-152,41
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	-25,401	84,50	-2 146,38
					-13,369*1,9	-25,401	
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-72,169	66,70	-4 813,67

V)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-129,8*0,556"procentuelní podíl z celku výkopů"		-72,169		

ROZPOČET

Stavba: Rekapitulace ZL1

Objekt: 02 - ZL 1 Třebívlice, lokalita U Nádraží - I. etapa

Část: MPC 05 - zvednutí pl - MPC 05 - zvednutí plynu

Místo: Datum: 14.11.2016

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-21 353,96**

HSV - Práce a dodávky HSV -21 353,96

1 - Zemní práce -21 353,96

1	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	-30,700	122,00	-3 745,40
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-9,210	15,50	-142,76
3	K	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	-30,700	175,00	-5 372,50
4	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-9,210	33,70	-310,38
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-61,400	21,00	-1 289,40
					-30,7*2	-61,400	
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-36,840	154,00	-5 673,36
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-257,880	13,10	-3 378,23
9	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-24,560	8,26	-202,87
					-12,28*2	-24,560	
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-36,840	11,40	-419,98
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-12,280	66,70	-819,08

ROZPOČET

Stavba: Rekapitulace ZL1

Objekt: VCP 06 - Kanalizační - VCP 06 - Kanalizační přípojky

Místo: Datum: 14.11.2016

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

84 133,59

HSV - Práce a dodávky HSV

84 133,59

1 - Zemní práce

81 817,35

1	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 (4,5-1,95)*1*(24+18)/2	m3	53,550	122,00	6 533,10
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 53,55*0,3	m3	16,065	15,50	249,01
3	K	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	53,550	175,00	9 371,25
4	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	16,065	33,70	541,39
5	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m 42*(4,5-1,95)*2	m2	214,200	157,00	33 629,40
6	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	214,200	75,10	16 086,42
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 42*1*(2,5-1,95)	m3	23,100	21,00	485,10
48	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m 42*1*(4,5-2,5)	m3	84,000	117,00	9 828,00
11	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 53,55*2	m3	107,100	8,26	884,65
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 53,55*2	m3	107,100	39,30	4 209,03

8 - Trubní vedení

2 304,00

49	K	877350310.R	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200 těsněných kroužkem	kus	4,000	282,00	1 128,00
50	M	286154120	koleno ULTRA RIB UR-2 DIN 200/30°	kus	4,000	294,00	1 176,00

998 - Přesun hmot

12,24

20	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,048	255,00	12,24
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 23h

Stavba: Rekapitulace ZL2

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14.11.2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

37 128,84

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

37 128,84

DPH základní

21,00%

ze

37 128,84

7 797,06

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

44 925,90

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Obec Třebívlice
Komenského náměstí 17
41115 Třebívlice,

25.11.2016
Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
41159 Vysoká Pec
IČ: 61538213 DIČ: CZ61538213

Datum a podpis:

Razítko

PRIMATEP s.r.o.
J. K. Tyla 2859/1, 415 01 Teplice
IČ: 25409182, DIČ: CZ25409182

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 23h

Stavba: Rekapitulace ZL2

Místo:

Datum: 14.11.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		37 128,84	44 925,90
23c	ZL3 Třebívlice, lokalita U Nádraží - I. etapa	-20 261,16	-24 516,00
MPC 07 -	MPC 07 - Beton + montáže VO	-45 993,16	-55 651,72
Beton +	VCP 07 - Vodič VO	25 732,00	31 135,72
Vodič VO		57 390,00	69 441,90
23e	ZL4 Třebívlice, lokalita U Nádraží - I. etapa VO		
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		37 128,84	44 925,90

ROZPOČET

Stavba: Rekapitulace ZL2

Objekt: 23c - ZL3 Třebívlice, lokalita U Nádraží - I. etapa

Část: MPC 07 - Beton + mon - MPC 07 - Beton + montáže VO

Místo: Datum: 14.11.2016

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-45 993,16

HSV - Práce a dodávky HSV

-45 400,00

1 - Zemní práce

-45 400,00

2	K	460080035	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 25/30	m3	-20,000	2 270,00	-45 400,00
---	---	-----------	--	----	---------	----------	------------

M - Práce a dodávky M

-18 090,16

21-M - Elektromontáže

-6 837,00

24	K	210800125-S	Kabel CYKY 3J x 1,5mm2	m	-270,000	20,60	-5 562,00
27	K	460510274-S	Kabelová chránička KOPOFLEX pr.40mm	m	-150,000	8,50	-1 275,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

-11 253,16

4	K	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	-6,000	1 760,00	-10 560,00
5	K	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	-1,300	326,00	-423,80
7	K	460600061-S	Poplatek za skládku betonové suti	t	-1,300	196,00	-254,80
6	K	460600071	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	-1,300	11,20	-14,56

21a - MAT - Materiál elektro

17 497,00

32	M	07	Kabel CYKY 3J y 1,5mm2	m	-270,000	14,70	-3 969,00
35	M	010	Kabelová chránička KOPOFLEX pr.40mm	m	-150,000	17,60	-2 640,00
25	M	286171510	trubka kanalizační PP MASTER SN 12, dl.6m, DN 200	kus	6,000	3 112,00	18 672,00
43	M	286117240R	víčko plastové DN 200	kus	38,000	143,00	5 434,00

ROZPOČET

Stavba: Rekapitulace ZL2
Objekt: 23c - ZL3 Třebívlice, lokalita U Nádraží - I. etapa
Část: VCP 07 - Vodič VO - VCP 07 - Vodič VO

Místo: Datum: 14.11.2016
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 732,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

M - Práce a dodávky M

2 352,00

21-M - Elektromontáže

2 352,00

25	K	210800134-S	Kabel CYKY 4J x 16mm2	m	140,000	16,80	2 352,00
----	---	-------------	-----------------------	---	---------	-------	----------

21a - MAT - Materiál elektro

23 380,00

33	M	08	Kabel CYKY 4J x 16mm2	m	140,000	167,00	23 380,00
----	---	----	-----------------------	---	---------	--------	-----------

ROZPOČET

Stavba: Rekapitulace ZL2

Objekt: 23e - ZL4 Třebívlice, lokalita U Nádraží - I. etapa VO

Místo: Datum: 14.11.2016

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

57 390,00

M - Práce a dodávky M

57 390,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

57 390,00

44	K	460202063	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně s: 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	850,000	62,70	53 295,00
45	K	460202303	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně s: 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	35,000	117,00	4 095,00