SMLOUVA O DÍLO 06/13/S

1. Smluvní strany

Objednatel:	**Město Staré Město**
adresa:	Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město
zastoupení:	Josef Bazala – starosta
ve věcech technických je oprávněn jednat:	
	Ing. Robert Staufčík,vedoucí odboru investic
	Ing. Jan Němec, technik odboru investic
IČ:	005 67 884
DIČ:	CZ00567884
daňový režim:	neplátce DPH
bankovní spojení:	KB Uherské Hradiště
č. účtu:	12327-721/0100
(dále jen **Objednatel**)	

Zhotovitel:	**STAVAKTIV s.r.o.**
adresa:	Trávník 2106, 686 03 Staré Město
doručovací adresa:	Trávník 2106,686 03 Staré Město
zapsaná: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,vložka 42607	
zastoupení:	ing. Lubomír Hučík jednatel společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:ing. Lubomír Hučík	
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Uh.Hradiště
č. účtu:	27-6689350277/0100
IČ:	263 02 497
DIČ:	CZ26302497
(dále jen **Zhotovitel**)	

2. Rozsah předmětu smlouvy

Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení díla **Chodník ulice Michalská – Staré Město.** Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací a výkazem výměr, zpracované projekční kanceláří Ing. Jaroslav Kunčík, Školní 115, Uherský Brod – Těšov, zak. číslo 921/13, zpracované v 03/2013. Tato projektová dokumentace je nedílnou součástí smlouvy.

Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz a uložení vybouraných materiálů a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- uvedení všech částí stavebních objektů a povrchů dotčených stavbou do původního stavu (budova základní školy, komunikace, chodníky, zeleň apod.),

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel jako součást dodávky stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě.

Do dokumentace skutečného provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn".

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, podpisem a razítkem zhotovitele. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro realizaci stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko.

3. Termíny plnění

Termín zahájení: 23. 10. 2013

Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do tří pracovních dnů ode dne protokolárního předání staveniště.

Termín dokončení:

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 22. 11. 2013. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Výše sjednané ceny

Objednatel prohlašuje, že předmět smlouvy nebude používán k ekonomické činnosti, tzn. že jde o plnění, které nepodléhá tuzemské reverse-charge (režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92 a) z. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty), a ke sjednané ceně bude zhotovitel účtovat DPH v zákonné výši.

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí 765.046,00 Kč bez DPH.
DPH 21% 160.660,00 Kč.

Cena včetně DPH 925.706,00 Kč.

Obsah ceny

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek. Změna sjednané ceny je možná pouze:

- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1 Zálohy

Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5.2 Postup fakturace

Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1 x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.

Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.

Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky této smlouvy s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.

Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení stavby.

5.3 Zádržné

Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem 5.2 této části až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši.

Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.
Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu.

5.4 Lhůty splatnosti

Zhotovitel na každé faktuře za provedené práce, dodávky a služby i na konečné faktuře uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 30 dnů od data odeslání faktury.

Objednatel je povinen hradit částky účtované fakturami zhotovitele do termínu splatnosti na nich uvedeném.

Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení v dohodnuté či stanovené výši.

5.5 Platby za vícepráce

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně.

Taková faktura musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. změnový list se soupisem provedených prací).

5.6 Náležitosti faktury - daňového dokladu

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
b) identifikační údaje objednatele,
c) identifikační údaje zhotovitele,
d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
e) popis plnění,
f) datum vystavení a odeslání faktury,
g) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
h) datum splatnosti,

i) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
j) sazby DPH,
k) výši DPH celkem a podle základen, zaokrouhlené dle příslušných předpisů,
l) cenu celkem včetně DPH,
m) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila.

Přílohou k faktuře musí být soupis provedených prací oceněný způsobem dohodnutým ve smlouvě.

6. Majetkové sankce

Sankce za neplnění dohodnutých termínů

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší jak čtrnáct dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

Sankce za neodstranění reklamovaných vad

Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

Sankce za nevyklizení staveniště

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7. Staveniště

Předání a převzetí staveniště

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do pěti pracovních dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla.

O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

Vyklizení staveniště

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

8. Stavební deník

Povinnost vést stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- časovém postupu prací
- kontrole jakosti provedených prací
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

Kontrolní dny

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dnů. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

Pokyny objednatele

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

Subdodavatelé

Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (subdodavatele), avšak v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subdodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o všech subdodavatelích, kteří se budou podílet na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo spolurozhodovat o subdodavatelích podílejících se na realizaci díla, a to tak, že je oprávněn v odůvodněných případech odmítnout účast subdodavatele na realizaci díla.

Změna subdodavatele oproti nabídce podané zhotovitelem v zadávacím řízení musí být písemně odsouhlasena objednatelem.

Zhotovitel díla poskytne objednateli nezbytnou součinnost k tomu, aby v celém průběhu realizace díla mohl být veden a průběžně aktualizován reálný seznam všech subdodavatelů zhotovitele včetně výše finančního podílu na realizaci díla.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam subdodavatelů předmětného díla, ve kterém budou uvedeni všichni subdodavatelé, kteří se na plnění díla podíleli, a to do 60 dnů od splnění smlouvy.

Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele díla.

Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovit.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Předání a převzetí díla

Organizace předání díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

Protokol o předání a převzetí díla

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

11. Záruka za jakost díla

Odpovědnost za vady díla

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

Podmínky odstranění reklamovaných vad

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

Vlastnictví díla

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

Nebezpečí škody na díle

Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

13. Pojištění díla

Pojištění zhotovitele

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc

Definice vyšší moci

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Změna smlouvy

Forma změny smlouvy

Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

16. Přílohy a nedílné součásti smlouvy:

a) Projektová dokumentace
b) Nabídka zhotovitele v rámci zadávacího řízení
c) Oceněné položkové rozpočty
d) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Chodník ulice Michalská – Staré Město

Ve Starém Městě
Dne 22.10. 2013

MĚSTO
STARÉ MĚSTO
-4-

Josef Bazala
starosta

Ve Starém Městě
Dne 22.10.2013

STAVAKTIV s.r.o.
Trávník 2106
686 03 Staré Město
IČO: 263 02 497, DIČ: CZ26302497
tel./fax: 572 538 235, mob.: 603 840 781

ing. Lubomír Hučík
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **Chodník ulice Michalská - Staré Město**

Místo: Staré Město — Datum: 22.10.2013

Objednavatel: — IČ:
Město Staré Město — DIČ:

Zhotovitel: — IČ: 26302497
STAVAKTIV s.r.o., Trávník 2106, 686 03 St.Město — DIČ: CZ26302497

Projektant: — IČ: 15255174
Ing. Kunčík — DIČ:

Zpracovatel: — IČ:
Ing. Kunčík — DIČ:

Náklady z rozpočtu				765 046,14
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**765 046,14**
DPH základní	21,00%	ze	765 046,14	160 659,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**925 705,84**

MJ 1 [m2]: 599,000 ZRN/MJ 1: 1 277,21 Rozpočet/MJ 1: 1 277,21

Rozpočet je zpracován dle ceníků ÚRS Praha a.s., cenová úrpveň CÚ 2013/I.

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

MĚSTO
STARÉ MĚSTO
4

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

STAVAKTIV s.r.o.
ing. Lubomír Hučík
jednatel společnosti

STAVAKTIV s.r.o.
Trávník 2106
686 03 Staré Město
IČO: 263 02 497, DIČ: CZ26302497
tel./fax: 572 538 235, mob.: 603 840 781

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	**Chodník ulice Michalská - Staré Město**		
Místo:	Staré Město	Datum:	22.10.2013
Objednavatel:	Město Staré Město	Projektant:	Ing. Kunčík
Zhotovitel:	STAVAKTIV s.r.o., Trávník 2106, 686 03 St.Město	Zpracovatel:	Ing. Kunčík

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**765 046,14**
HSV - Práce a dodávky HSV	755 754,22
1 - Zemní práce	216 122,07
5 - Komunikace	297 704,10
8 - Trubní vedení	3 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	238 928,05
99 - Přesun hmot	82 559,19
N00 - Izolace proti zemní vlhkosti	5 287,92
N01 - Izolace proti zemní vlhkosti	5 287,92
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 004,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	4 004,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy - vytýč	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost'	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**765 046,14**

ROZPOČET

Stavba: **Chodník ulice Michalská - Staré Město**

Místo: Staré Město Datum: 22.10.2013

Objednavatel: Město Staré Město Projektant: Ing. Kunčík
Zhotovitel: STAVAKTIV s.r.o., Trávník 2106, 686 03 St.Město Zpracovatel: Ing. Kunčík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**765 046,14**
HSV - Práce a dodávky HSV							755 754,22
1 - Zemní práce							216 122,07
3	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	15,300	25,00	382,50
4	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	15,300	18,00	275,40
7	K	111211131	Spálení listnatého klestu se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	1,000	50,00	50,00
5	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	1,000	100,00	100,00
6	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	170,00	170,00
10	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	218,100	29,00	6 324,90
		odst_dl_30_30	10,5+35,4+92,3+22,1+12,3+21,2+15,7+5,1+3,5		218,100		
9	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	118,700	30,00	3 561,00
		odst_ZDL	34,8+35,3+22,1+15,2+11,3		118,700		
11	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	84,300	30,00	2 529,00
		odst_žul_dlažba	49,2+2*1,4+24,8+7,5		84,300		
17	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	421,100	93,00	39 162,30
			odst_dl_30_30+odst_ZDL+odst_žul_dlažba		421,100		
16	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	55,400	150,00	8 310,00
			52,9+1+1,5		55,400		
15	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	41,675	70,00	2 917,25
		fréza	(52,9+1+1,5)-0,125*(5+4+107-3-3,2)		41,675		
18	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	116,000	35,00	4 060,00
			107+5+4		116,000		
14	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	222,800	37,00	8 243,60
		odst_obr_sil_kostka	107-3-3,2+5+4		109,800		
		odst_řadek	107+5+4-3		113,000		
			Součet		222,800		
19	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	215,600	27,00	5 821,20
			8,5+5+7,8+24,9+30+11,8+20,1+12,2+2+9,3+15,1+4*2,3+4*2,3+8,7+20+8		201,800		
			8,3+3+2+0,5		13,800		
			Součet		215,600		
8	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	129,815	105,00	13 630,58
		ztížení_telefon	0,35*1*(167,3+4+12+7,6+178+2)		129,815		
31	K	122201401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	25,110	70,00	1 757,70
		ornice	humus*0,1		25,110		
32	*M*	*58310400R*	*Ornice - nákup*	*t*	*42,687*	*60,00*	*2 561,22*
			ornice*1,7		42,687		
34	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	136,768	80,00	10 941,44
			0,1*25,6+0,35*0,95+163,1*0,4+0,4*47,1+36,2*0,1+81,6*0,1+7,6*0,35+36,7*0,1		105,083		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			10,4*0,25+17*0,35+10,5*0,1+16,6*0,35+5*0,1+13,8*0,1+14,8*0,35+29,5*0,1		25,420		
			20,6*0,35-1,5*1,8*0,35		6,265		
		odkop_chodnik	Součet		136,768		
35	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	136,768	15,00	2 051,52
			odkop_chodnik		136,768		
44	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	82,030	330,00	27 069,90
			(new_obr_5_20+new_obr_ch_13_10)*0,5*0,5		68,350		
			new_obr_5_20*0,5*0,4		13,680		
		rýhy_celkem	Součet		82,030		
45	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	82,030	100,00	8 203,00
			rýhy_celkem		82,030		
51	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	55,025	40,00	2 201,00
			nasyp_nehut		55,025		
33	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	25,110	80,00	2 008,80
			ornice		25,110		
47	K	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	163,773	90,00	14 739,57
		zemina_skladka	odkop_chodnik+rýhy_celkem-nasyp_nehut		163,773		
50	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	55,025	100,00	5 502,50
			nasyp_nehut		55,025		
46	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	55,025	15,00	825,38
		nasyp_za_obrub	new_obr_5_20*0,5*0,4*0,5+new_obr_ch_13_10*0,5*0,5*0,5		32,465		
		nasyp_po_odst_cho	0,15*(13,2+55,2+23,3+15,1+13,2+9,5+4,7+7,2+3,5-5,5)		22,560		
		nasyp_nehut	Součet		55,025		
48	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	163,773	10,00	1 637,73
			zemina_skladka		163,773		
49	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	278,414	100,00	27 841,40
			zemina_skladka*1,7		278,414		
30	K	181101132	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 40 m zeminy tř 3	m3	37,665	15,00	564,98
			humus*0,15		37,665		
29	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	251,100	15,00	3 766,50
			humus		251,100		
27	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	251,100	10,00	2 511,00
		humus	248,4+1,5*1,8		251,100		
28	*M*	*005724100*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*6,278*	*90,00*	*565,02*
52	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	729,460	8,00	5 835,68
			(new_obr_5_20+new_obr_ch_13_10)*0,5		136,700		
			new_obr_sil_2_15*0,4		46,400		
		AB_kce	55,5		55,500		
		ZDL_žlutá	443,1-1,5*1,8		440,400		
		ZDL_šedá	29,26		29,260		
		ZDL_slepec	21,2		21,200		
		pláň	Součet		729,460		
	5 - Komunikace						297 704,10
60	K	564531111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 100 mm	m2	49,700	10,00	497,00
		kačírek	49,7		49,700		
61	*M*	*583374030*	*kamenivo dekorační (kačírek) frakce 22/32*	*t*	*99,400*	*470,00*	*46 718,00*
			kačírek*2		99,400		
54	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	639,760	55,00	35 186,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			new_obr_ch_13_10*0,5+new_obr_sil_2_15*0,4		148,900		
			ZDL_slepec+ZDL_šedá+ZDL_žlutá		490,860		
		šd_100	Součet		639,760		
55	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	525,060	75,00	39 379,50
			new_obr_5_20*0,5		34,200		
			ZDL_slepec+ZDL_šedá+ZDL_žlutá		490,860		
		šd_150	Součet		525,060		
63	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	26,500	290,00	7 685,00
			AB_čistá		26,500		
62	K	567124111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 150 mm	m2	26,500	360,00	9 540,00
		AB_čistá	AB_kce-přídlažba*0,25		26,500		
64	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	26,500	10,00	265,00
			AB_čistá		26,500		
65	K	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	26,500	290,00	7 685,00
			AB_čistá		26,500		
56	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	490,860	150,00	73 629,00
			ZDL_slepec+ZDL_šedá+ZDL_žlutá		490,860		
57	*M*	*592451100*	*dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní*	*m2*	*29,553*	*120,00*	*3 546,36*
58	*M*	*592451140*	*dlažba skladebná 20x10x6 cm písková*	*m2*	*444,804*	*150,00*	*66 720,60*
			ZDL_žlutá*1,01		444,804		
59	*M*	*592451190*	*dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná*	*m2*	*21,412*	*320,00*	*6 851,84*
		8 - Trubní vedení					3 000,00
53	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000	1 000,00	3 000,00
		9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					238 928,05
68	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	100,00	200,00
69	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	650,00	650,00
70	*M*	*404452400*	*patka hliníková HP 60*	*kus*	*1,000*	*400,00*	*400,00*
71	*M*	*404452560*	*upínací svorka na sloupek US 60*	*kus*	*4,000*	*50,00*	*200,00*
36	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250	m	116,000	80,00	9 280,00
		přídlažba	5+4+107		116,000		
37	*M*	*592185630*	*krajník silniční betonový ABK 50/25/10 50x25x10 cm*	*kus*	*234,320*	*57,00*	*13 356,24*
			přídlažba*1,01*2		234,320		
40	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	116,000	170,00	19 720,00
		new_obr_sil_2_15	5+4+107		116,000		
41	*M*	*592174910*	*obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm*	*kus*	*117,160*	*100,00*	*11 716,00*
			new_obr_sil_2_15*1,01		117,160		
42	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	205,000	150,00	30 750,00
			51 4+7,5+24,2+15,3+14,8+13,8+12,2+8,2+11,6+12,6+0,5+10+8,3+9,7		200,100		
			3+3+2+0,5-2*1,8		4,900		
		new_obr_ch_13_10	Součet		205,000		
43	*M*	*592174120*	*obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm*	*kus*	*207,050*	*85,00*	*17 599,25*
38	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	68,400	100,00	6 840,00
		new_obr_5_20	6,5+10,7+11,7+11,8+17,5+10,2		68,400		
39	*M*	*592173050*	*obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm*	*kus*	*138,168*	*26,00*	*3 592,37*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			new_obr_5_20*2*1,01		138,168		
23	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	114,000	28,00	3 192,00
			řezání_AB		114,000		
24	K	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	114,000	29,00	3 306,00
			řezání_AB		114,000		
22	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	114,000	50,00	5 700,00
		řezání_AB	4,2+106,9+2,9		114,000		
66	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	200,00	200,00
67	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	25,00	50,00
26	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2	12,400	100,00	1 240,00
			6,2*4*0,5		12,400		
13	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	222,800	20,00	4 456,00
			odst_obr_sil_kostka		109,800		
		čišť_řadek_žula	odst_řadek		113,000		
			Součet		222,800		
12	K	979071021	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým při překopech ing siti	m2	84,300	20,00	1 686,00
			odst_žul_dlažba		84,300		
81	K	979X0001	Zabezpečení vstupu do nemovistosti sousedící se stavbou	ks	11,000	300,00	3 300,00
			Osazeni provizorniho přemostění výkopové jámy na šířku 1,0 m. *Délka přemostění 2,0 m.* *Osazeni zábradli délky 2,0 m.* *Přemostění z materiálu plech nebo dřevo.*				
73	K	979X0002	Ochrana plynovodní přípojky	m	10,000	300,00	3 000,00
			Odkopání plynovodní přípojky. *Očištění potrubí plynovodní přípojky.* *Oprava hydroizolace přípojky* *Obsyp pískem 0-2 mm do úrovně 20 cm nad přípojku* *Položení fólie* *Položeni geotextilie* *Zásyp rýhy štěrkodrti frakce 0-32 mm*				
74	K	979X0003	Nakládka a odvoz vytěžené dlažby na paletách do skladu investora	m2	118,700	50,00	5 935,00
			Paleta dřevěná *Uložení vybourané zámkové dlažby na palety* *Naloženi na dopravni prostředek* *Odvoz do skladu investora* *Složeni ve skladu investora*				
			odst_ZDL		118,700		
75	K	979X0004	Mont. a demont. přechod. značení, vč. pronájmu, staveniště	měsíc	2,000	5 000,00	10 000,00
			Zapůjčeni souboru dopravního značeni dle výkresové dokumentace. *Osazeni přechodného dopravního značení.* *Odstranění přechodného dopravního značení.* *Odvoz zapůjčeného značeni do mista půjčovny*				
			99 - Přesun hmot				82 559,19
77	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	305,462	35,00	10 691,17
78	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	727,950	12,00	8 735,40
			305,462		305,462		
		suť_bet_do_4km	(55,616+23,780+8,624)*2		176,040		
		suť_šterk_do_4km	(101,064+22,16)*2		246,448		
			Součet		727,950		
79	*M*	*946201100*	*uloženi odpadu kód 170504 zemina a kamení*	*t*	*123,224*	*135,00*	*16 635,24*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		sut'_štěrky	101,064+22,16		123,224		
80	*M*	*946201200*	*uložení odpadu kód 170101 beton*	*t*	*88,020*	*150,00*	*13 203,00*
		sut'_beton	55,616+23,780+8,624		88,020		
76	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	343,241	97,00	33 294,38

N00 - Izolace proti zemní vlhkosti 5 287,92

N01 - Izolace proti zemní vlhkosti 5 287,92

20	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	80,120	20,00	1 602,40
		folie	0,4*197,9+0,4*2,4		80,120		
21	*M*	*283231220*	*folie multifunkční profilovaná (hopová), 2 x 20 m*	*m2*	*92,138*	*40,00*	*3 685,52*
			folie*1,15		92,138		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 004,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 4 004,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
25	K	043194000	Ostatní zkoušky - zkouška únosti zemní pláně	Kč	4,000	1,00	4,00
			Zkouška únosnosti upravené a zhutněné zemní pláně				

VP - Vícepráce 0,00