

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy zhotovitele: **841/RF/209/2016**

Číslo zakázky zhotovitele: **RFKV**

na kompletní dodávku stavby

„Obnova krytu komunikace p.č. 876/1 k.ú. Rokytník od č.p. 86 k č.p. 124“

I.

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Hronov
Se sídlem: Náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov
Zastoupení: Bc. Hana Nedvědová, starostka
IČ: 00272680
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hronov
Číslo účtu: 1524551/0100
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Bc. Hana Nedvědová, starostka
K technickému jednání je oprávněn: Michaela Kajnarová
Telefon 491 401 152, 736 629 647
E-mail kajnarova@mestohronov.cz

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.
Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): Strabag a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 112071233/0300
Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):
p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové
Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec Králové
Pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

Zastoupení ve věcech smluvních:

Vladislav Fišer – ředitel oblasti Hradec Králové (tel. 495 768 255, vladislav.fiser@strabag.com)
Ing. Tomáš Zdeňka – ekonom oblasti Hradec Králové (tel. 721 265 468, tomas.zdenka@strabag.com)
Lenka Suchanová – vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové (tel. 724 232 966, lenka.suchanova@strabag.com)

Zastoupení ve věcech technických:

Ing. Lukáš Hlaváček, vedoucí PJ (tel. 607 672 943)
Tomáš Hofman, stavbyvedoucí (tel. 602 696 216, tomas.hofaman@strabag.com)
Telefon: 495 768 255
E-mail: lenka.suchanova@strabag.com

IV.

CENA DÍLA

Čl. 4. CENA DÍLA, odst. 4.1. smlouvy se mění takto:

- 4.1. Cena za kompletní provedení díla dle čl. 2 (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH dle základní smlouvy o dílo	2.587.659,- Kč
Cena bez DPH dodatku č. 2	359 912,99 Kč
Cena bez DPH celkem dle základní smlouvy a dodatku č.1 a 2	3.413.732,- Kč
DPH	716.884,- Kč
Cena celkem včetně DPH	4.130.616,- Kč.

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností.

V.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

VI.

Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.


Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Hronov dne 16. 11. 2016 usnesením číslo 22/2016, bod 73/22/312/1.

V Hradci Králové dne

V Hronově dne - 5. 12. 2016

Zhotovitel:



Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec Králové

STRABAG
STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Na Bělidle 193/21, 150 00 PRAHA 5
(298)

Objednatel:



Bc. Hana Nedvěďová

starostka města

Příloha Dodatku č. 2:

- 1) Položkový rozpočet ze dne 2. 11. 2016

Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

Projekt: 841-RFKV - Obnova krytu komunikace p.č. 876/1, k.ú. Rokytník

OBJEKT: 5			DOD.			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		SO 101 - Komunikace				
1.1.		HSV - Práce a dodávky HSV				
1.1.5.		5 - Komunikace pozemní				
1.1.5.01	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (DOD4)	m2	38,456	106,19	4.083,64
1.1.5.09	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm (DOD4)	m2	-28,00	445,08	-12.462,24
1.1.5.10	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm (DOD4)	t	-5,92	1.637,88	-9.696,25
1.1.5.	Celkem	5 - Komunikace pozemní				-18.074,85

1.1.6.		8 - Trubní vedení				
1.1.6.05	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu (DOD4)	kus	-4,00	1.186,87	-4.747,48
1.1.6.	Celkem	8 - Trubní vedení				-4.747,48

1.1.7.		9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				
1.1.7.01	916231R21	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu C 20/25 XF3 (DOD4)	m	33,00	276,42	9.121,86
1.1.7.02	592174115	obrubník betonový chodníkový ABO 19-10 100x8x25 cm (DOD4)	kus	33,33	115,13	3.837,28
1.1.7.09	59227R110	mřížkový rošt NW 400, 1000/397/40, MW 34/38, pojízdné osobním automobilem (DOD4)	kus	16,00	3.501,26	56.020,16
1.1.7.	Celkem	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				68.979,30

1.1.A.		Nové položky				
1.1.A.01		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (DOD4)	m	33,00	383,50	12.655,50
1.1.A.02		obrubník betonový silniční 100x15x30 cm (DOD4)	kus	6,00	154,58	927,48
1.1.A.03		obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm (DOD4)	kus	27,00	178,18	4.810,86
1.1.A.04		Hloubení jam nebo rýh nezapažených včetně nakládky, dopravy na skládku a skládkovného (DOD4)	m3	8,00	405,68	3.245,44
1.1.A.05		Drenážní šachty včetně „Y“ odboček (místo dvou ks vedle sebe náhrada 1 ks vhodnějšího typu). (DOD4)	kus	-3,00	7.965,59	-23.896,77
1.1.A.06		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupina A pl nad 300 m2 (DOD4)	m2	38,00	277,30	10.537,40
1.1.A.07		dlažba zámková Best Beaton 20x16,5x8 cm přírodní (DOD4)	m2	40,00	269,04	10.761,60
1.1.A.08		Vyspravení dna a stěn uliční vpusti u čp. 215 (DOD4)	soub	1,00	3.481,00	3.481,00
1.1.A.09		Betonový nájezd do garáže u čp. 20 (napojení mezi novými obrubníky a stávajícím betonovým vjezdem) (DOD4)	m3	0,50	3.776,00	1.888,00
1.1.A.10		Zřízení kanalizační vpusti naproti čp. 85, včetně zemních prací, obetonování, mříže a zpětného zásypu (DOD4)	soub	1,00	10.207,00	10.207,00

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

CZ - 150 00 Praha 5

Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT: 5			DOD			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.1.A.	Celkem	Nové položky				34.617,51
1.1.	Celkem	HSV - Práce a dodávky HSV				80.774,48
1.	Celkem	SO 101 - Komunikace				80.774,48
Celkem rozpočet						80.774,48 CZK
Částka DPH 21%						16.962,64 CZK
Celkem včetně DPH 21%						97.737,12 CZK

v Hronov
Místo

- 5. 12. 2016

Datum

Hronov
podpis

MĚSTO HRONOV
nám. Čs. armády 5
① 549 31 Hronov

STRABAG
STRABAG a.s.
Odštepny závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 PRAHA 5
(298)

Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

Projekt: 841-RFKV - Obnova krytu komunikace p.č. 876/1, k.ú. Rokytník

OBJEKT: 3			DOD			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		SO 101 - Komunikace				
1.1.		HSV - Práce a dodávky HSV				
1.1.1.		1 - Zemní práce				
1.1.1.01	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek (DOD2)	m2	0,00	20,18	0,00
1.1.1.02	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic (DOD2)	m2	0,00	35,61	0,00
1.1.1.03	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva (DOD2)	m2	0,00	47,47	0,00
1.1.1.04	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm (DOD2)	m2	0,00	102,37	0,00
1.1.1.05	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm (DOD2)	m2	17,00	45,10	766,70
1.1.1.06	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm (DOD2)	m2	17,00	40,62	690,54
1.1.1.07	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase (DOD2)	m2	0,00	56,38	0,00
1.1.1.08	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase (DOD2)	m2	0,00	112,75	0,00
1.1.1.09	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých (DOD2)	m	0,00	71,21	0,00
1.1.1.10	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých (DOD2)	m	0,00	67,82	0,00
1.1.1.11	120001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení (DOD2)	m3	0,00	296,72	0,00
1.1.1.12	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m (DOD2)	m3	0,00	201,77	0,00
1.1.1.13	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 (DOD2)	m3	22,50	112,75	2.536,88
1.1.1.14	122201109	Příplatek za lepidlo u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 (DOD2)	m3	0,00	18,79	0,00
1.1.1.15	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (DOD2)	m3	17,00	35,97	611,49
1.1.1.16	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (DOD2)	m3	17,00	96,14	1.634,38
1.1.1.17	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 (DOD2)	m3	17,00	16,62	282,54
1.1.1.18	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS (DOD2)	m3	0,00	22,55	0,00
1.1.1.19	58331R100	vhodný hutnitelný násypový materiál (DOD2)	t	0,00	93,96	0,00
1.1.1.20	171201201	Uložení sypaniny na skládky (DOD2)	m3	17,00	13,85	235,45
1.1.1.21	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (DOD2)	t	30,60	106,82	3.268,69
1.1.1.22	175101229	Prosátí zeminy pro ohumusování (DOD2)	m3	0,00	18,79	0,00

OBJEKT: 3			DOD			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.1.1.23	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m (DOD2)	m3	0,00	284,85	0,00
1.1.1.24	583439345	kamenivo drcené hrubé frakce 22-32 MN (DOD2)	t	0,00	323,42	0,00
1.1.1.25	181151322	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovností do +/- 150 mm ve svahu do 1:2 (DOD2)	m2	0,00	17,21	0,00
1.1.1.26	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 (DOD2)	m2	0,00	5,93	0,00
1.1.1.27	5724100	osivo směs travní parková (DOD2)	kg	0,00	106,82	0,00
1.1.1.28	181951101	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění (DOD2)	m2	0,00	10,17	0,00
1.1.1.29	181951102,1	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním, bez vibrace (DOD2)	m2	0,00	11,87	0,00
1.1.1.30	182301132	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm (DOD2)	m2	0,00	25,81	0,00
1.1.1.31	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2 (DOD2)	m2	0,00	1,70	0,00
1.1.1.32	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2 (DOD2)	m2	0,00	1,48	0,00
1.1.1.33	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2 (DOD2)	m2	0,00	1,65	0,00
1.1.1.	Celkem	1 - Zemní práce				10.026,67
1.1.2.		2 - Zakládání				
1.1.2.01	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m (DOD2)	m2	0,00	5,93	0,00
1.1.2.02	693111460	textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m (DOD2)	m2	0,00	46,29	0,00
1.1.2.	Celkem	2 - Zakládání				0,00
1.1.3.		3 - Svislé a kompletní konstrukce				
1.1.3.01	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m (DOD2)	kus	0,00	115,84	0,00
1.1.3.02	592284145	palisáda betonová přírodní 17,5X20X100 cm (DOD2)	kus	0,00	264,67	0,00
1.1.3.	Celkem	3 - Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1.1.4.		4 - Vodorovné konstrukce				
1.1.4.01	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku (DOD2)	m3	1,40	323,42	452,79
1.1.4.02	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop (DOD2)	m3	0,00	3.833,58	0,00
1.1.4.	Celkem	4 - Vodorovné konstrukce				452,79
1.1.5.		5 - Komunikace pozemní				
1.1.5.01	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (DOD2)	m2	17,00	106,19	1.805,23
1.1.5.02	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm (DOD2)	m2	17,00	224,47	3.815,99
1.1.5.03	567321111	Podklad z vibrocemu tl 150 mm (DOD2)	m2	17,00	202,17	3.436,89
1.1.5.04	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recykátem tl 150 mm (DOD2)	m2	2,00	102,77	205,54
1.1.5.05	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 (DOD2)	m2	17,00	11,47	194,99

OBJEKT: 3

Pořadové č.	Kód položky	Název položky	DOD			
			MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.1.5.06	57321111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 (DOD2)	m2	17,00	10,61	180,37
1.1.5.07	57713R511	Vyrovnávka VIBROCEMu, tl. 2 cm ACL 8 (DOD2)	m2	17,00	111,66	1.898,22
1.1.5.08	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (DOD2)	m2	17,00	279,15	4.745,55
1.1.5.09	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm (DOD2)	m2	0,00	445,08	0,00
1.1.5.10	583801100	kostka dlažební drobná, žula, l.jakost, velikost 10 cm (DOD2)	t	0,00	1.637,88	0,00
1.1.5.	Celkem	5 - Komunikace pozemní				0,00
						16.282,78

1.1.6.		8 - Trubní vedení				
1.1.6.01	87128111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm (DOD2)	m	0,00	9,89	0,00
1.1.6.02	286112250	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 160 mm (DOD2)	m	0,00	46,29	0,00
1.1.6.03	89517R200	Drenážní šachty DN 315, poklop C250 (DOD2)	kus	0,00	3.483,45	0,00
1.1.6.04	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže (DOD2)	kus	0,00	1.216,54	0,00
1.1.6.05	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu (DOD2)	kus	0,00	1.186,87	0,00
1.1.6.	Celkem	8 - Trubní vedení				0,00

1.1.7.		9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				
1.1.7.01	916231R21	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu C 20/25 XF3 (DOD2)	m	0,00	276,42	0,00
1.1.7.02	592174115	obrubník betonový chodníkový ABO 19-10 100x8x25 cm (DOD2)	kus	0,00	115,13	0,00
1.1.7.03	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (DOD2)	m	0,00	505,37	0,00
1.1.7.04	919121125	Zalití styčné spáry modifikovanou asfaltovou zálivkou (DOD2)	m	0,00	148,36	0,00
1.1.7.05	919726203	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m (DOD2)	m2	18,00	45,10	811,80
1.1.7.06	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm (DOD2)	m	0,00	197,81	0,00
1.1.7.07	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm (DOD2)	m	0,00	876,74	0,00
1.1.7.08	59227R100	žlab BG 400 žlabkový, bez spádu, výška 160, délka 1000 (DOD2)	kus	0,00	1.839,64	0,00
1.1.7.09	59227R110	mřížkový rošt NW 400, 1000/397/40, MW 34/38, pojízdné osobním automobilem (DOD2)	kus	0,00	3.501,26	0,00
1.1.7.10	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků silničních (DOD2)	m	0,00	148,36	0,00
1.1.7.11	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým (DOD2)	m2	0,00	98,91	0,00
1.1.7.	Celkem	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
1.1.8.		997 - Přesun sutě				811,80

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT: 3

Pořadové č.	Kód položky	Název položky	DOD	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.1.8.01	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km (DOD2)	t		0,00	29,67	0,00
1.1.8.02	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů (DOD2)	t		0,00	5,34	0,00
1.1.8.03	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (DOD2)	t		0,00	11,28	0,00
1.1.8.04	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) (DOD2)	t		0,00	106,82	0,00
1.1.8.	Celkem	997 - Přesun sutě					0,00

1.1.9.		Přesun hmot					0,00
1.1.9.01	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným (DOD2)	t		59,00	14,84	875,56
1.1.9.	Celkem	Přesun hmot					875,56

1.1.B.		Nové položky					
1.1.B.01		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (DOD2)	m		0,00	383,50	0,00
1.1.B.02		obrubník betonový silniční 100x15x25 cm (DOD2)	kus		0,00	154,58	0,00
1.1.B.03		Vybourání stávající betonové trubky (DOD2)	m		0,00	330,40	0,00
1.1.B.04		Hloubení jam nebo rýh nezapažených včetně nakládky, dopravy na skládku a skládkovného (DOD2)	m3		3,50	405,68	1.419,88
1.1.B.05		Pokládka KG DN 500 SN 8 (2x 6m + 30° koleno) vč. napojení do stávající betonové trubky, přehrazení potoka a čerpání vody z potoka (DOD2)	m		0,00	377,60	0,00
1.1.B.06		Plastová trubka KG DN 500 SN 8 2ks 6m a 1 ks koleno vč. dopravy (DOD2)	soub		0,00	23.129,18	0,00
1.1.B.07		Pražec IS ukládací pro trouby - betonový TBX-Q-600/90 do max. DN 600 (DOD2)	kus		0,00	160,48	0,00
1.1.B.08		Obetonování trubky (DOD2)	m3		0,00	2.773,00	0,00
1.1.B.09		výztuž KARI síť 6/100/100 včetně dopravy a montáže ve dvou vrstvách (DOD2)	kus		0,00	749,30	0,00
1.1.B.10		Otočení spádu silnice podkladem ze ŠD (DOD2)	m3		24,00	731,60	17.558,40
1.1.B.11		dešťová kanalizace od domu čp. 124 vč. napojení do kanalizační šachty (DOD2)	m		17,50	129,80	2.271,50
1.1.B.12		Kanalizační PVC trubky KG DN 125 vč. kolen a gajgru (DOD2)	soub		1,00	2.997,20	2.997,20
1.1.B.13		Likvidace 2ks pařezů vč. vykopání, nakládky a odvozu na skládku (DOD2)	soub		1,00	2.714,00	2.714,00
1.1.B.14		Podklad ze šterkodritě 32/63 tl. 300 mm (sanace podloží u čp. 20) (DOD2)	m2		75,00	230,10	17.257,50
1.1.B.	Celkem	Nové položky					44.218,48

1.1.	Celkem	HSV - Práce a dodávky HSV					72.668,08
1.	Celkem	SO 101 - Komunikace					72.668,08

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Celkem rozpočet	
Částka DPH 21%	72.668,08 CZK
Celkem včetně DPH 21%	15.260,30 CZK
	87.928,38 CZK

v *Hronov*
Místo

- 5. 12. 2016

Datum

Hana Ječová
podpis

MĚSTO HRONOV
nám. Čs. armády 5
① 549 31 Hronov

STRABAG
STRABAG a.s.
Odštepny závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 PRAHA 5
(298)

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

CZ - 150 00 Praha 5

Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

www.strabag.cz

STRABAG**Nabídkový rozpočet**

VWB-1-5

Projekt: 841-RFKV - Obnova krytu komunikace p.č. 876/1, k.ú. Rokytín

OBJEKT: 4			DOD			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		SO 101 - Komunikace				
1.1.		HSV - Práce a dodávky HSV				
1.1.1.		1 - Zemní práce				
1.1.1.12	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m (DOD2)	m3	-1,20	201,77	-242,12
1.1.1.13	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 (DOD2)	m3	60,60	112,75	6.832,65
1.1.1.14	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 (DOD2)	m3	60,60	18,79	1.138,67
1.1.1.15	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (DOD2)	m3	60,60	35,97	2.179,78
1.1.1.16	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (DOD2)	m3	60,60	96,14	5.826,08
1.1.1.17	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 (DOD2)	m3	60,60	16,62	1.007,17
1.1.1.23	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m (DOD2)	m3	11,50	284,85	3.275,78
1.1.1.25	181151322	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm ve svahu do 1:2 (DOD2)	m2	12,00	17,21	206,52
1.1.1.29	181951102,1	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím, bez vibrace (DOD2)	m2	-12,00	11,87	-142,44
1.1.1.	Celkem	1 - Zemní práce				20.082,09
1.1.3.		3 - Svislé a kompletní konstrukce				
1.1.3.01	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivé výšky prvku přes 0,5 do 1 m (DOD2)	kus	-46,00	115,84	-5.328,64
1.1.3.02	592284145	palisáda betonová přírodní 17,5X20X100 cm (DOD2)	kus	-46,46	264,67	-12.296,57
1.1.3.	Celkem	3 - Svislé a kompletní konstrukce				-17.625,21
1.1.4.		4 - Vodorovné konstrukce				
1.1.4.01	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku (DOD2)	m3	15,50	323,42	5.013,01
1.1.4.	Celkem	4 - Vodorovné konstrukce				5.013,01
1.1.5.		5 - Komunikace pozemní				
1.1.5.01	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (DOD2)	m2	180,00	106,19	19.114,20
1.1.5.02	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm (DOD2)	m2	-12,00	224,47	-2.693,64
1.1.5.03	567321111	Podklad z vibrocemu tl 150 mm (DOD2)	m2	180,00	202,17	36.390,60
1.1.5.05	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 (DOD2)	m2	180,00	11,47	2.064,60
1.1.5.06	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 (DOD2)	m2	180,00	10,61	1.909,80
1.1.5.07	57713R511	Výrovnávka VIBROCEMu, tl. 2 cm ACL 8 (DOD2)	m2	180,00	111,66	20.098,80

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634

Tisk SP\WB-1-5 Nabídkový rozpočet - na výšku - zkrácený

1 / 3

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT: 4		DOD			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK
1.1.5.08	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (DOD2)	m2	180,00	279,15
1.1.5.	Celkem	5 - Komunikace pozemní			50.247,00
1.1.6.		8 - Trubní vedení			127.131,36

1.1.6.03	89517R200	Drenážní šachty DN 315, poklop C250 (DOD2)	kus	-26,00	3.483,45
1.1.6.	Celkem	8 - Trubní vedení			-90.569,70
1.1.9.		998 - Přesun hmot			-90.569,70

1.1.9.01	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným (DOD2)	t	27,00	14,84
1.1.9.	Celkem	998 - Přesun hmot			400,68
1.1.A.		Nové položky			400,68

1.1.A.01		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (DOD2)	m	17,00	383,50
1.1.A.02		obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm (DOD2)	kus	17,00	178,18
1.1.A.03		Hloubení jam nebo rýh nezapažených včetně nakládky, dopravy na skládku a skládkovného (DOD2)	m3	27,00	405,68
1.1.A.04		Kanalizační PVC trubky KG DN 110, 125 a 160 u čp. 94, 132 a 2 v celkové délce 92 m a u čp. 137 PVC trubky KG DN 110 v délce 10m (DOD2)	soub	1,00	12.679,10
1.1.A.05		Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm, včetně řezání. Čp. 103 a 104 (DOD2)	m	35,00	105,02
1.1.A.06		krajník silniční betonový 50x25x8 cm (DOD2)	kus	70,00	68,44
1.1.A.07		Napojení dešť. kanalizace u čp. 104 (vybourání stávajícího beton. žlábků, vykopání rýhy, položení korugované trubky DN 160 dl. 1,5m a zpětný zásyp) (DOD2)	soub	1,00	7.646,40
1.1.A.08		Podklad ze štěrku 32/63 tl. 300 mm (sanace podloží u čp. 20) (DOD2)	m2	30,00	230,10
1.1.A.09		Drenážní šachty včetně „Y“ odboček (místo dvou ks vedle sebe náhrada 1 ks vhodnějšího typu). (DOD2)	kus	12,00	7.965,59
1.1.A.10		Ochrana drenážního potrubí trubou PVC KG DN 200 SN8 u čp. 135 a 137 vč. dopravy a montáže (DOD2)	m	10,00	389,40
1.1.A.11		Únosnější drenážní trubka SN 8 u vjezdu naproti čp. 2, u vjezdu na stadion a mezi čp. 85 a 86 (doprava a montáž) (DOD2)	m	55,00	115,64
1.1.A.	Celkem	Nové položky			6.360,20
1.1.	Celkem	HSV - Práce a dodávky HSV			162.038,20

1.	Celkem	SO 101 - Komunikace			206.470,43
					206.470,43

Celkem rozpočet		206.470,43 CZK
Částka DPH 21%		43.358,79 CZK
Celkem včetně DPH 21%		249.829,22 CZK

Jan J. C.
MĚSTO HRONOV
nám. Čs. armády 5
① 549 31 Hronov

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634
Tisk SP\VWB-1-5 Nabídkový rozpočet - na výšku - zkrácený

STRABAG a.s.
Odstěpný závod
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

CZ - 150 00 Praha 5

Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

www.strabag.cz

STRABAG

V _____
Místo

Datum

podpis