SMLOUVA O DÍLO
č. S16-034-0073

Uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění

SMLUVNÍ STRANY

Obec Vnorovy
Se sídlem: Hlavní 750, 696 61 Vnorovy
Zastupuje: Ing. Antonín Gazárek, starosta
Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Antonín Gazárek
- ve věcech technických: Karel Řičica, tel: 602 517 983

IČO: 00285480
Bankovní ústav: ČSOB, číslo účtu 259212555/0300
Tel. / Fax: 518 309 540 / 518 309 550
E-mail: obec@vnorovy.cz
(dále jen Objednatel)
a

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební, s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno
IČO: 480 35 599
Zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu

Korespondenční adresa:	**Oblast Hodonín**, Brněnská 42, 695 01 Hodonín
ve věcech smluvních:	Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín a Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel; *oba na základě plné moci*
ve věcech technických:	Jaroslav Slováček, hl. stavbyvedoucí, tel: 724 634 361 Robert Prokipčák, stavbyvedoucí, tel: 602 445 150

Zapsaný v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.; č.ú.: 212269343/0300
(dále jen Zhotovitel)

PŘEDMĚT SMLOUVY

(1) Zhotovitel se zavazuje řádně provést a Objednateli předat v rozsahu, způsobem, ve lhůtách a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo: „Vnorovy, ulice Vinohradní – oprava vozovky a chodníků".

(2) Dílo bude provedeno s odbornou péčí a v souladu s obecně závaznými technickými normami a pokyny Objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení veškerých prací a dodávek má potřebná oprávnění a provádění i řízení prací zajistí osobami odborně způsobilými.

(3) Dílem se rozumí pro účely této SOD dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povi-

nen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému uvedení do řádného provozu.

Kompletní realizace díla je stanovena:

projektovou dokumentací ve stupni PDPS s názvem „Vnorovy, ulice Vinohradní, oprava vozovky a chodníků", zpracované projekční kanceláří PP projekt Hodonín s.r.o. v červnu 2015
zadávacími podmínkami veřejné zakázky
touto smlouvou o dílo

(4) Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že je stavební společností s dobrou pověstí a disponuje dostatečným technickým a výrobním potenciálem a prostředky, včetně finančních prostředků, nezbytnými k vyhotovení předmětu plnění této Smlouvy v rozsahu, kvalitě a termínu touto Smlouvou dohodnutých.

(5) Objednatel prohlašuje, že má dostatečné finanční prostředky na plnou úhradu Ceny Díla.

(6) Zhotovitel zaručuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla a jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.

TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

(1) Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla po podpisu smlouvy, nejpozději dne: **27. 7. 2015**

(2) Dokončení stavebních prací nejpozději: **13. 11. 2015**

(3) V den předání díla je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště a ostatní prostory, poskytnuté Objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak.

(4) Nezahájí-li Zhotovitel práce na realizaci díla v tomto dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

(5) Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

(6) Místem stavby je ulice Vinohradní v obci Vnorovy.

CENA DÍLA

(1) Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

(2) Cena díla rovněž zahrnuje cenu za náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

(3) Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy, která činí:

5 490 915 ,- Kč bez DPH

1 153 092 ,- Kč DPH 21%

6 644 007 ,- Kč (vč. DPH), (slovy: šestmilionůšestsetčtyřicetčtyřitisícesedm korun českých)

(3) Cena díla je stanovena Zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí je-

ho nabídky ze dne 7. 7. 2015. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

(4) Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:

A) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,

B) v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných Objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci,

C) v případě méněprací,

(5) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá Zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

(1) Úhrada za zhotovení díla se uskuteční do 20 kalendářních dnů od předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem a to fakturou zpracovanou na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací ve formě daňového dokladu dle právních předpisů.

(2) Úhradou účetního dokladu se rozumí datum odeslání příkazu na účet Zhotovitele.

ZÁRUČNÍ DOBA - ODPOVĚDNOST ZA VADY

(1) Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku Objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

(2) Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání Objednateli a za vady, které mohou vzniknout později, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností, které má podle této smlouvy.

(3) Záruční doba díla začíná dnem převzetí díla Objednatelem a činí **60 měsíců**.

(4) Budou-li v průběhu záruční lhůty zjištěny vady či nedostatky, jež jsou kryté povinnostmi Zhotovitele plynoucími ze smluvních záruk, Objednatel bez zbytečného odkladu předloží písemnou reklamaci Zhotoviteli k nápravě těchto závad či nedostatků. Zhotovitel, v dohodnuté lhůtě 20 dnů od obdržení reklamace Objednatele, na svůj účet provede opatření k odstranění těchto závad či nedostatků opravou nebo opětovným provedením příslušných částí díla.

(5) Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli bezplatný servis po celou dobu běhu záruční lhůty za následujících předpokladů _ musí se jednat o závadu způsobenou vadou materiálu dodaného Zhotovitelem anebo nekvalitně provedenou prací.

(6) Neodstraní-li Zhotovitel poté, co byl vyrozuměn, vadu (vady) do termínu který s Objednatelem sjednal, nebo alespoň neprojedná-li s Objednatelem v přiměřeném čase termín odstranění vady, může Objednatel na riziko a náklady Zhotovitele zajistit odstranění vad sám.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

(1) Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v den nástupu na realizaci.

(2) Zhotovitel provede dílo v souladu s předpisy a normami platnými v ČR v době uzavření této smlouvy, vztahujícími se k předmětu smlouvy.

(3) Vady a nedodělky díla jsou důvodem k jeho nepřevzetí Objednatelem.

(4) Odpovědnost za škody na díle přechází na Objednatele po podpisu předávacího protokolu.

(5) Objednatel má přístup na staveniště, aby měl možnost sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou.

(6) Po celou dobu provádění díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce, zejména dodržování předpisů BOZP a požární ochrany na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením Objednateli, třetím osobám nebo jemu samému.

(7) Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na staveništi.

(8) Zhotovitel odpovídá za to, že má veškerá oprávnění potřebná k provádění jeho činnosti.

(9) Zhotovitel přebírá plnou zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací.

(10) Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou zakryty, a to zpravidla tři dny před zakrytím, a umožnit mu prohlídku. Pokud se Objednatel na výzvu nedostaví, je Zhotovitel oprávněn provést zakrytí sám. V tom případě pořídí Zhotovitel fotodokumentaci prací, kterou předá Objednateli při předání díla na nosiči CD. O zakrytí provede Zhotovitel zápis do stavebního deníku; pokud je přítomen oprávněný zástupce Objednatele, potom tento zápis potvrdí svým podpisem.

STAVEBNÍ DENÍK

(1) Zhotovitel v den převzetí staveniště založí stavební deník a bude ho vést v průběhu provádění stavby až do protokolárního předání Díla.

(2) Zhotovitel bude od počátku až do doby předání Díla provádět do stavebního deníku zápisy o provádění prací a dalších skutečnostech, které má podle této Smlouvy nebo platných právních předpisů do stavebního deníku zapisovat. Během pracovní doby budou deníky uloženy u hlavního stavbyvedoucího a budou přístupny pro Objednatele a stavební dozor.

(3) Objednatel a technický dozor je oprávněn nahlížet do stavebních deníků a provádět v nich zápisy nebo se vyjadřovat k zápisům Zhotovitele.

TECHNICKÝ DOZOR

Osoba pověřená k výkonu technického dozoru je Karel Řičica, vedoucí Technických služeb Vnorovy.

KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

(1) Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované právními předpisy, zvláště zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

(2) Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro dodávky prací a materiálů ČSN platné v

době realizace díla.

ZMĚNY DÍLA

(1) V případě, že se strany po uzavření smlouvy písemně dohodnou na omezení rozsahu díla je Objednatel povinen zaplatit cenu dohodnutou v dodatku této smlouvy, nebude-li cena dohodnutá, cenu za skutečně provedené práce. Totéž platí i v případě rozšíření díla (jedná se o tzv. vícepráce a méněpráce).

(2) Strany se musí o rozšíření či omezení rozsahu díla vždy předem písemně dohodnout. Uvedená dohoda musí mít formu dodatku k této smlouvě a musí být podepsána zástupci smluvních stran.

SMLUVNÍ POKUTY

(1) Jestliže Zhotovitel neodevzdá dílo Objednateli ve lhůtě uvedené v čl. III. smlouvy, z důvodu prodlení jím zaviněného, je Objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z ceny nepředaného díla.

(2) Je-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury po dobu delší jak 10 dnů, je povinen k úhradě smluvní pokuty ve výši 0,1% denně z dlužné částky.

(3) Nároky stran z odpovědnosti za škodu nejsou smluvními pokutami dotčeny.

POJIŠTĚNÍ

(1) Zhotovitel je povinen po celou dobu zhotovování Díla až do jeho řádného předání a dokončení mít sjednána následující platná pojištění:

(2) Pojištění odpovědnosti za škody vzniklé třetím osobám z titulu škody na majetku, újmy na zdraví a smrtí, škody způsobené při realizaci a v souvislosti s plněním závazku Zhotovitele, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli, a to minimálně na pojistnou částku ve výši 5 000 000,– Kč (slovy: pětmilionů korun českých) pro jednu pojistnou událost (pojištění odpovědnosti při podnikatelské činnosti); a

(3) Po dobu od zahájení prací do převzetí díla, resp. jednotlivých částí díla, stavebně montážní pojištění stavby, popř. budovy, které kryje nebezpečí živelních pohrom během doby výstavby. Pojistná částka musí činit nejméně 5 000 000,– Kč (slovy: pět milionů korun českých) pro jednu pojistnou událost.

(4) Oprávněným z pojistného plnění u pojistné události musí být výlučně Objednatel.

(5) Pojištění Zhotovitel doloží pojistkou, resp. pojistným certifikátem, a to ke dni podpisu smlouvy. V případě, že Zhotovitel pozbude v průběhu plnění Smlouvy pojistné krytí na základě této pojistky zcela nebo částečně, je povinen o tom bezodkladně písemně informovat Objednatele a sjednat si ke dni zániku původního pojištění nové pojištění, které splňuje požadavky této Smlouvy. Jakákoli změna pojistek je podmíněna písemným souhlasem Objednatele. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení se sjednáním jakéhokoli pojištění, je Objednatel oprávněn takové pojištění sjednat na náklady Zhotovitele, přičemž náklady spojené se sjednáním takové chybějící pojistné smlouvy budou započteny proti ceně díla.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(1) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu nedodržení termínu zahájení stavebních prací Zhotovitelem.

(2) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy především v případě, že Zhotovitel neprovádí práce v souladu s touto smlouvou, dokumentací a cenovou nabídkou.

(3) Každá Strana může kdykoliv na základě písemného sdělení druhé strany od smlouvy odstoupit, pokud se druhá strana dostala do konkursu, anebo se stala jinak platebně neschopnou.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1) Tato smlouva, jakož i veškeré vztahy jí upravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

(2) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky oboustranně odsouhlasenými a řádně podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

(3) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

(4) Zhotovitel není oprávněn postoupit nebo převést jakékoli své právo nebo povinnost vyplývající z této Smlouvy, ani tuto Smlouvu jako celek, na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

(5) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

(6) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v úplném znění na internetových stránkách obce a profilu zadavatele obce Vnorovy.

Přílohy: 1) Položkový rozpočet z Nabídky Zhotovitele
2) Pojistná smlouva

Ve Vnorovech dne 27.7.2015

OBEC VNOROVY
Hlavní 750
696 61 VNOROVY
-1-

.....
Ing. Antonín Gazárek
zástupce Objednatele

V Hodoníně, dne

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032

.....
Ing. Tomáš Hrabina
zástupce Zhotovitele

.....
Ing. Jiří Štukavec
zástupce Zhotovitele

SOUHRNNÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Vnorovy, ul. Vinohradní - oprava vozovky a chodníků**
Investor: **Obec Vnorovy, Hlavní 750, 696 61 Vnorovy**
Vypracoval: **PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín - Ing. Prokeš**
Datum: **06/2015**

Stavební objekt	Název stavebního objektu / dílčí části stav. objektu	Rozpočtové náklady
	Oprava vozovky a chodníků	5 370 915 Kč
	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	120 000 Kč
	Celkem bez DPH	**5 490 915 Kč**
	Celkem s DPH 21%	**6 644 007 Kč**

Soupis prací

Stavba:	**201516**	**Vnorovy,ul.Vinohradní,oprava vozovky a chodníků**
Objekt:	**SO01**	**Oprava vozovky a chodníků**
Rozpočet:	**2**	**Oprava vozovky a chodníků**

Objednatel:	**Obec Vnorovy** Hlavní 750 696 61 Vnorovy	IČ: **002 85 480** DIČ:
Zhotovitel:	**SWIETELSKY stavební, s.r.o.,** **Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA** Jahodová 60, 620 00 Brno	IČ: **480 35 599** DIČ: **CZ 48035599**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 348 158,56
PSV			0,00
MON			22 756,61
			0,00
			0,00
Celkem			**5 370 915,17**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	CZK

Cena celkem bez DPH **5 370 915,17** CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			983 556,62	18
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			424 744,92	8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			124 748,21	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 047,50	0
5	Komunikace	HSV			2 191 481,73	41
8	Trubní vedení	HSV			471 037,00	9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			593 569,55	11
96	Bourání konstrukcí	HSV			35 521,22	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			18 926,80	0
M23	Montáže potrubí	MON			6 848,61	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			15 908,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			498 525,01	9
Cena celkem					5 370 915,17	100

Soupis prací a výkaz výměr

S:	201516	Vnorovy,ul.Vinohradní,oprava vozovky a chodníků
O:	SO01	Oprava vozovky a chodníků
R:	2	Oprava vozovky a chodníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				983 556,62
1	122101103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 10000 m3 - sanace zemní pláně betonovým recyklátem	m3	1 098,63432	52,00	57 128,98
		SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ :				
		sanace zemní pláně jen v případě pokud nebude naměřeno Eedf.2=45 MPa a 30 MPa :				
		odečteno z EPD :				
		poměr spodní části podkladu ze štěrkodrti k ACO - skladba A :				
		TRASA T1 :				
		řez A-A = 1,33 :				
		řez B-B = 1,33 :				
		řez C-C = 1,33 :				
		řez D-D = 1,33 :				
		řez E-E = 1,33 :				
		řez F-F = 1,33 :				
		řez G-G = 1,33 :				
		řez H-H = 1,38 :				
		řez I-I = 1,39 :				
		řez J-J = 1,36 :				
		řez K-K = 1,33 :				
		TRASA T2 :				
		řez L-L = 1,367 :				
		řez M-M = 1,367 :				
		řez N-N = 1,342 :				
		průměrný koeficient = 1,346 :				
		komunikace : 1778,90*1,346*0,3		718,31982		
		poměr spodní části podkladu z drceného kameniva k bet.dl.tl.8 cm - skladba B :				
		odečteno z PD :				
		TRASA T1 :				
		řez A-A = 0,964 :				
		řez B-B :				
		řez C-C = 1,039 :				
		řez D-D :				
		řez E-E :				
		řez F-F :				
		řez G-G = 1,125 :				
		řez H-H = 1,125 (chodník) 0,8 (napojení na stávající sjezd) :				
		řez I-I = 0,583 (chodník) 1 (rozebrané stávající sjezdy) :				
		řez J-J = 0,667 (chodník) 0,778 (sjezd do RD) :				
		řez K-K = 1,375 :				
		TRASA T2 :				
		řez L-L = 0,839 :				
		řez M-M = 1,035 :				
		řez N-N = 0,955 :				
		průměrný koeficient = 0,95 :				
		parkoviště,sjezdy,pojížděné chodníky,zpevněné plochy a manipulační plocha : 830*0,95*0,3		236,55000		
		plocha pro kontejnery : 73,50*0,95*0,3		20,94750		
		slepecká : 58,20*0,95*0,3		16,58700		
		umělá vodící linie : 30*0,95*0,3		8,55000		
		odečteno z PD :				

		poměr spodní části podkladu ze štěrkodrti k bet.dl.tl.6 cm - skladba C :				
		TRASA T1 - průměrná hodnota v rovině a ve svahu 1:1 :				
		řez A-A = 1 :				
		řez B-B = 1 :				
		řez C-C = 1 :				
		řez D-D = 1 :				
		řez E-E = 1 :				
		řez F-F = 1 :				
		řez G-G = 1 :				
		řez H-H :				
		řez I-I :				
		řez J-J :				
		řez K-K :				
		TRASA T2 :				
		řez L-L :				
		řez M-M :				
		řez N-N :				
		průměrný koeficient = 1 :				
		chodník : 318,40*1*0,3		95,52000		
		slepecká : 7,20*1*0,3		2,16000		
2	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	491,48664	68,00	33 421,09
		odečteno z EPD a z položek :				
		poměr spodní části podkladu ze štěrkodrti k ACO - skladba A :				
		komunikace : 1778,90*1,346*0,44		1 053,53574		
		poměr spodní části podkladu z drceného kameniva k bet.dl.tl.8 cm - skladba B :				
		parkoviště,sjezdy,pojížděné chodníky,zpevněné plochy a manipulační plocha : 830*0,95*0,48		378,48000		
		plocha pro kontejnery : 73,50*0,95*0,48		33,51600		
		slepecká : 58,20*0,95*0,48		26,53920		
		umělá vodící linie : 30*0,95*0,48		13,68000		
		odečteno z PD :				
		poměr spodní části podkladu ze štěrkodrti k bet.dl.tl.6 cm - skladba C :				
		chodník : 318,40*1*0,31		98,70400		
		slepecká : 7,20*1*0,31		2,23200		
		rýha pod chodníkové obrubníky v prům.š.400 mm a hl.100 mm : (168,20+196+15)*0,4*0,1		15,16800		
		odečteno z EPD :				
		výkop pro rozšíření za chodníkovými obrubníky - průměrný průřezový profil 0,113 m2 : (168,20+196)*0,113		41,15460		
		výkop pro rozšíření za silničními obrubníky navazující na zatravnění - průměrný průřezový profil 0,09 m2 : 147,2*0,09		13,24800		
		dtto 0,25 m2 : 106,5*0,25+41,5*0,25		37,00000		
		odpočty vvybouraných konstrukcí :				
		LA 5 cm : -203,33*0,31		-63,03230		
		beton 16 cm : -136,45*0,31		-42,29950		
		beton 20 cm : -165,15*0,35		-57,80250		
		LA 7 cm : -1980,14*0,44		-871,26160		
		dlažby : -749,50*0,25		-187,37500		
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	108,12706	10,00	1 081,27
		22% z celkových odkopávek v hor.3 : 491,48664*0,22		108,12706		
4	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	261,50054	150,00	39 225,08
		15% z celkových odkopávek v hor.2 (sanace) : 1098,63432*0,15		164,79515		
		15% z celkových odkopávek v hor.3 : 491,48664*0,15		73,72300		
		42% z hloubení rýh : 54,720*0,42		22,98240		
5	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	53,44830	193,00	10 315,52
		1,6*1,9*18-3,14*0,15*0,15*18		53,44830		
6	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	11,75863	10,00	117,59
		22% : 53,4483*0,22		11,75863		
7	151811312R00	Montáž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.2m, hl.1,95m	kus	6,00000	1 150,00	6 900,00
		18/3		6,00000		

8	151812312R00	Pronájem lehkého pažic.boxu dl.3m, š.2m, hl.1,95m	den	4,00000	280,00	1 120,00
		4		4,00000		
9	151813312R00	Dmtž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.2m, hl.1,95m	kus	6,00000	1 150,00	6 900,00
		18/3		6,00000		
10	162501101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2500 m	m3	301,63000	48,00	14 478,24
		doprava na mezideponii - zemina pro zpětný zásyp :				
		tam : 101,115		101,11500		
		zpět : 101,115		101,11500		
		ornice : 994*0,1		99,40000		
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 542,45426	136,00	209 773,78
		odkopávky v hor.2 - sanace zemní pláně : 1098,63432		1 098,63432		
		odkopávky v hor.3 : 491,48664		491,48664		
		odpočet zpětného zásypu : -101,115		-101,11500		
		hloubení rýh - z položky : 53,4483		53,44830		
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	12 586,37982	3,00	37 759,14
		dopravní vzdálenost celkem 17 km :				
		odkopávky v hor.2 - sanace zemní pláně : 1098,63432*7		7 690,44024		
		odkopávky v hor.3 : 491,48664*7		3 440,40648		
		odpočet zpětného zásypu : -101,115*7		-707,80500		
		ornice (drny) : 149,10*12		1 789,20000		
		hloubení rýh - z položky : 53,4483*7		374,13810		
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 a ornice v množství nad 100 m3	m3	200,51500	26,00	5 213,39
		zemina pro zpětný zásyp : 101,115		101,11500		
		ornice pro ohumusování : 994*0,1		99,40000		
14	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na předepsané hodnoty - sanace zemní pláně bet. recyklátem	m3	1 098,63400	36,00	39 550,82
		sanace zemní pláně jen v případě pokud nebude naměřeno Eedf,2=45 MPa a 30 MPa :				
		z položky odkopávky pro sanace : 1098,634		1 098,63400		
15	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných - hutněný násyp , použít vhodnou zeminu z odkopávek	m3	101,11500	76,00	7 684,74
		odečteno z EPD :				
		zásyp rozšíření za chodníkovými obrubníky - průměrný průřezový profil 0.075 m2 : (168.20+196)*0,075		27,31500		
		zásyp rozšíření za silničními obrubníky navazující na zatravnění - průměrný průřezový profil 0,25 m2 : 147.2*0.25		36,80000		
		dtto 0,25 m2 : 106,5*0,25+41,5*0,25		37,00000		
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním po vrstvách 200 mm	m3	25,92000	88,00	2 280,96
		krytí plynového potrubí : 1,6*0,9*18		25,92000		
17	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním kopaného písku	m3	27,52830	480,00	13 213,58
		1,6*1,0*18-3,14*0,15*0,15*18		27,52830		
18	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	994,00000	18,00	17 892,00
		odečteno z EPD : 994		994,00000		
19	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním na hodnotu Edef,2= 45 MPa, strojně- skladba A a B	m2	3 336,51440	9,00	30 028,63
		odečteno z EPD :				
		poměr spodní části podkladu ze štěrkodrti k ACO - skladba A :				
		TRASA T1 :				
		řez A-A = 1,33 :				
		řez B-B = 1,33 :				
		řez C-C = 1,33 :				
		řez D-D = 1,33 :				
		řez E-E = 1,33 :				
		řez F-F = 1,33 :				
		řez G-G = 1,33 :				
		řez H-H = 1,38 :				
		řez I-I = 1,39 :				
		řez J-J = 1,36 :				
		řez K-K = 1,33 :				
		TRASA T2 :				
		řez L-L = 1,367 :				
		řez M-M = 1,367 :				

		řez N-N = 1,342 :				
		průměrný koeficient = 1.346 :				
		komunikace : 1778,90*1,346		2 394,39940		
		poměr spodní části podkladu z drceného kameniva k bet.dl.tl.8 cm - skladba B :				
		odečteno z PD :				
		TRASA T1 :				
		řez A-A = 0,964 :				
		řez B-B :				
		řez C-C = 1,039 :				
		řez D-D :				
		řez E-E :				
		řez F-F :				
		řez G-G = 1,125 :				
		řez H-H = 1,125 (chodník) 0,8 (napojení na stávající sjezd) :				
		řez I-I = 0,583 (chodník) 1 (rozebrané stávající sjezdy) :				
		řez J-J = 0,667 (chodník) 0,778 (sjezd do RD) :				
		řez K-K = 1,375 :				
		TRASA T2 :				
		řez L-L = 0,839 :				
		řez M-M = 1,035 :				
		řez N-N = 0,955 :				
		průměrný koeficient = 0,95 :				
		parkoviště,sjezdy,pojížděné chodníky,zpevněné plochy a manipulační plocha : 830*0,95		788,50000		
		plocha pro kontejnery : 73,50*0,95		69,82500		
		slepecká : 58,20*0,95		55,29000		
		umělá vodící linie : 30*0,95		28,50000		
20	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním na hodnotu Edef,2= 30 MPa , ručně - skladba C	m2	325,60000	11,00	3 581,60
		odečteno z PD :				
		poměr spodní části podkladu ze štěrkodrti k bet.dl.tl.6 cm - skladba C :				
		TRASA T1 - průměrná hodnota v rovině a ve svahu 1:1 :				
		řez A-A = 1 :				
		řez B-B = 1 :				
		řez C-C = 1 :				
		řez D-D = 1 :				
		řez E-E = 1 :				
		řez F-F = 1 :				
		řez G-G = 1 :				
		řez H-H :				
		řez I-I :				
		řez J-J :				
		řez K-K :				
		TRASA T2 :				
		řez L-L :				
		řez M-M :				
		řez N-N :				
		průměrný koeficient = 1 :				
		chodník : 318,40*1		318,40000		
		slepecká : 7,20*1		7,20000		
21	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	994,00000	21,00	20 874,00
		odečteno z EPD : 994		994,00000		
22	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm ,v rovině po sejmutí ornice, a zpětných násypech,zhutnění lehkým válcem	m2	994,00000	18,00	17 892,00
		odečteno z EPD : 994		994,00000		
23	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	994,00000	2,00	1 988,00
		odečteno z EPD : 994		994,00000		
24	184802611R00	Chem. odplevel. po založ.,postřik naširoko, rovina	m2	994,00000	3,00	2 982,00
		odečteno z EPD : 994		994,00000		
25	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	994,00000	6,00	5 964,00
		odečteno z EPD : 994		994,00000		

26	185804215R00	Vypletí trávníku po výsevu v rovině	m2	994,00000	18,00	17 892,00
		odečteno z EPD : 994		994,00000		
27	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku do 6 km včetně zalití	m3	49,70000	180,00	8 946,00
		výměra z el.PD : 994*0,01		9,94000		
		5x : 9,94*4		39,76000		
28	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1 691,55426	40,00	67 662,17
		odkopávky v hor.2 - sanace zemní pláně : 1098,63432		1 098,63432		
		odkopávky v hor.3 : 491,48664		491,48664		
		odpočet zpětného zásypu : -101,115		-101,11500		
		ornice (drny) : 149,10		149,10000		
		hloubení rýh - z položky : 53,4483		53,44830		
29	121100001RAB	Sejmutí ornice (drny), naložení, odvoz a uložení, odvoz do 5 km	m3	149,10000	75,00	11 182,50
		odečteno z EPD - stávající zeleň ,která bude zastavěna, je započítána v odkopávkách :				
		sejmutí v průměrné tl.15 cm na ploše zatravnění 994 m2 : 994*0,15		149,10000		
30	00572410R	Směs travní parková - odolná proti sešlapání	kg	29,82000	85,00	2 534,70
		odečteno z EPD : 994/100*3		29,82000		
31	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy včetně dovozu a uložení na mezideponii, ve vzdálenost 2500 m od místa zabudování	m3	99,40000	300,00	29 820,00
		odečteno z EPD : 994*0,1		99,40000		
32	25234000.AR	Herbicid totální bal. po 1 litru k hubení vytrvalých plevelů	l	19,88000	320,00	6 361,60
		odečteno z EPD : 994*0,01*2		19,88000		
33	58344169R	Štěrkodrtě frakce 0-32 A	T	48,05568	210,00	10 091,69
		z položky m3 25,92 (1 m3 váží 1,854 t) : 25,92*1,854		48,05568		
34	59691002.AR	Recyklát betonový fr.0 - 90 mm - sanace zemní pláně	T	2 416,99550	100,00	241 699,55
		betonovým recyklátem				
		sanace zemní pláně jen v případě pokud nebude naměřeno Eedf.2=45 MPa a 30 MPa :				
		betonový recyklát - (1 m3 = 2,2 t) :				
		výměry z položek :				
		komunikace - skladba A : 1778,90*1,346*0,3*2,2		1 580,30360		
		parkoviště,sjezdy,pojížděné chodníky,zpevněné plochy a manipulační plocha - skladba B : 830*0,95*0,3*2,2		520,41000		
		plocha pro kontejnery - skladba B : 73,50*0,95*0,3*2,2		46,08450		
		slepecká - skladba B : 58,20*0,95*0,3*2,2		36,49140		
		umělá vodící linie - skladba B : 30*0,95*0,3*2,2		18,81000		
		chodník - skladba C : 318,40*1*0,3*2,2		210,14400		
		slepecká - skladba C : 7,20*1*0,3*2,2		4,75200		
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				424 744,92
35	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 50/50 a 30/30,vegetační tvárnice a zámková dl.	m2	922,85000	36,00	33 222,60
		zaměřeno na místě :				
		50/50 : 75,65		75,65000		
		30/30 : 545,50		545,50000		
		vegetační : 37,8		37,80000		
		zámková : 90,55		90,55000		
		Mezisoučet		749,50000		
		pro zpětné použití - odečteno z EPD :				
		sjezdy : 143,10		143,10000		
		pro zpětné použití - napojení na stávající dl.ploch na nové - zaměřeno na místě :				
		50/50 : 4+3,75		7,75000		
		30/30 : 6		6,00000		
		zámková : 3+7,5+1,5+4,5		16,50000		
36	113107131R00	Odstranění podkladu ploch jednotlivě do 200 m2, bet.prostý tl.15 cm - pod litým asfaltem	m2	203,33000	136,00	27 652,88
		odečteno z EPD :				
		před výrobnou ponožek - pod LA : 151,50		151,50000		
		u regulační stanice - pod LA : 51,83		51,83000		
37	113107315R00	Odstranění podkladu ploch jednotlivě do 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	136,45000	56,00	7 641,20
		zaměřeno na místě : 2,4+6+3+5,5+3,2+3,2+3,6		26,90000		
		10+3+8,5+12+3+16,8		53,30000		
		3,15+2,48+6,82+2,42+10,89+4+1,25+2,25+10,13+11,81+1,05		56,25000		

38	113107320R00	Odstranění podkladu v ploše jednotlivě do 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	922,85000	53,00	48 911,05
		zaměřeno na místě :				
		50/50 : 75,65		75,65000		
		30/30 : 545,50		545,50000		
		vegetační : 37,8		37,80000		
		zámková : 90,55		90,55000		
		Mezisoučet		749,50000		
		pro zpětné použití - odečteno z EPD :				
		sjezdy : 143,10		143,10000		
		pro zpětné použití - napojení na stávající dl.ploch na nové - zaměřeno na místě :				
		50/50 : 4+3,75		7,75000		
		30/30 : 6		6,00000		
		zámková : 3+7,5+1,5+4,5		16,50000		
39	113107411R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.11 cm - pod betonem s LA	m2	203,33000	18,00	3 659,94
		odečteno z EPD :				
		před výrobnou ponožek - pod LA : 151,50		151,50000		
		u regulační stanice - pod LA : 51,83		51,83000		
40	113107413R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,štěrk 0/63 tl.13 cm	m2	1 980,14000	19,00	37 622,66
		odečtena z EPD a zjednodušeného diagnostického průzkumu :				
		průměrná tloušťka ve vývrtech V1 až V3 je 13 cm - stávající komunikace (zbývající tl.do tl.nové skladby) : 1980,14		1 980,14000		
41	113107415R00	Odstranění podkladu v ploše jednotlivě nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	165,15000	19,00	3 137,85
		zaměřeno na místě :				
		před restaurací : 85		85,00000		
		zásobovací komunikace- odečteno z EPD : 80,15		80,15000		
42	113108405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm	m2	203,33000	24,00	4 879,92
		odečteno z EPD :				
		před výrobnou ponožek (podklad beton) : 151,50		151,50000		
		u regulační stanice (podklad beton) : 51,83		51,83000		
43	113108407R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.7 cm	m2	1 980,14000	32,00	63 364,48
		odečtena z EPD a zjednodušeného diagnostického průzkumu :				
		průměrná tloušťka LA ve vývrtech V1 až V3 je 7 cm - stávající komunikace : 1980,14		1 980,14000		
44	113109316R00	Odstranění podkladu ploch jednotlivě do 50 m2, bet.prostý tl.16 cm	m2	136,45000	173,00	23 605,85
		zaměřeno na místě : 2,4+6+3+5,5+3,2+3,2+3,6		26,90000		
		10+3+8,5+12+3+16,8		53,30000		
		3,15+2,48+6,82+2,42+10,89+4+1,25+2,25+10,13+11,81+1,05		56,25000		
45	113109420R00	Odstranění podkladu ploch jednotlivě nad 50 m2, beton, tl. 20 cm	m2	165,15000	213,00	35 176,95
		zaměřeno na místě :				
		před restaurací včetně části betonové opěrné zdi : 85		85,00000		
		zásobovací komunikace- odečteno z EPD : 80,15		80,15000		
46	113109424R00	Odstranění podkladu ploch jednotlivě nad 50 m2, štěrk vyplněný cementovou maltou, tl. 24 cm	m2	1 980,14000	46,00	91 086,44
		odečtena z EPD a zjednodušeného diagnostického průzkumu :				
		průměrná tloušťka ve vývrtech V1 až V3 je 24 cm - stávající komunikace : 1980,14		1 980,14000		
47	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	6,00000	49,00	294,00
		zaměřeno na místě : 6		6,00000		
48	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	1 085,10000	41,00	44 489,10
		zaměřeno na místě :				
		silniční : 573,25		573,25000		
		chodníkové : 511,85		511,85000		
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				124 748,21
49	289971213R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5 š.do 8,5 m - skladba A	m2	2 394,39940	13,00	31 127,19
		odečteno z EPD :				
		poměr spodní části podkladu ze štěrkodrti k ACO = 1,346 : 1778,90*1,346		2 394,39940		

50	67390530R	Geotextilie PP netkaná FILTRAČNÍ -500 g/m2 - skladba A	m2	2 753,55931	34,00	93 621,02
		odečteno z EPD :				
		poměr spodní části podkladu ze štěrkodrti k ACO = 1,346 : 1778,90*1,346		2 394,39940		
		ztratné 15 % : 2394,3994*0,15		359,15991		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				6 047,50
51	338920011R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm,lože z betonu C25/30	m	3,10000	325,00	1 007,50
		odečteno z EPD : 3,1		3,10000		
52	59228407R	Palisáda přírodní 11x11x40 cm	kus	30,00000	168,00	5 040,00
		odečteno z EPD : 30		30,00000		
Díl:	5	Komunikace				2 191 481,73
53	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm - skladba B	m2	991,70000	126,00	124 954,20
		odečteno z PD :				
		poměr střední příčky podkladu z hrubého drceného kameniva k bet.dl.tl.8 cm - skladba B :				
		TRASA T1 :				
		řez A-A = 0,968 :				
		řez B-B :				
		řez C-C = 1,039 :				
		řez D-D :				
		řez E-E :				
		řez F-F :				
		řez G-G = 1,125 :				
		řez H-H = 1,125 a 0,8 :				
		řez I-I = 0,927 :				
		řez J-J = 0,917 a 0,854 :				
		řez K-K = 1,292 :				
		TRASA T2 :				
		řez L-L = 0,889 :				
		řez M-M = 1,045 :				
		řez N-N = 0,965 :				
		průměrný koeficient = 1 :				
		parkoviště,sjezdy,pojížděné chodníky,zpevněné plochy a manipulační plocha : 830*1		830,00000		
		plocha pro kontejnery : 73,50*1		73,50000		
		slepecká : 58,20*1		58,20000		
		umělá vodící linie : 30*1		30,00000		
54	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti fr.0/32 po zhutnění tloušťky 10 cm - pod obrubníky	m2	151,68000	61,00	9 252,48
		odečteno z EPD v průměrné šířce 400 mm :				
		chodníkový obrubník - přirozená vodící linie s výškou podstupnice min.60 mm : 168,20*0,4		67,28000		
		chodníkový obrubník s výškou podstupnice 0 mm : 196*0,4		78,40000		
		chodníkový obrubník pro vytvoření schodišťových stupňů na chodníku : 15*0,4		6,00000		
55	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti fr.0/32 po zhutnění tloušťky 15 cm - skladba B	m2	991,70000	89,00	88 261,30
		odečteno z EPD :				
		parkoviště,sjezdy,pojížděné chodníky,zpevněné plochy a manipulační plocha : 830		830,00000		
		plocha pro kontejnery : 73,50		73,50000		
		slepecká : 58,20		58,20000		
		umělá vodící linie : 30		30,00000		
56	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti fr.0/32 po zhutnění tloušťky 20 cm - skladba A a C	m2	2 857,77140	116,00	331 501,48
		odečteno z PD :				
		poměr střední příčky podkladu ze štěrkodrti k ACO - skladba A (včetně rozšíření pod skladbu C) :				
		TRASA T1 :				
		řez A-A = 1,34 :				
		řez B-B = 1,34 :				
		řez C-C = 1,34 :				
		řez D-D = 1,34 :				
		řez E-E = 1,34 :				

		řez F-F = 1,34 :				
		řez G-G = 1,34 :				
		řez H-H = 1,33 :				
		řez I-I = 1,33 :				
		řez J-J = 1,32 :				
		řez K-K = 1,29 :				
		TRASA T2 :				
		řez L-L = 1,311 :				
		řez M-M = 1,311 :				
		řez N-N = 1,29 :				
		průměrný koeficient = 1,326 :				
		komunikace : 1778,90*1,326		2 358,82140		
		chodníky :				
		poměr střední příčky podkladu ze štěrkodrti k bet.dl.tl.6 cm - skladba C : TRASA T1 - průměrná hodnota v rovině a ve svahu 1:1 :				
		řez A-A = 1 :				
		řez B-B = 1 :				
		řez C-C = 1 :				
		řez D-D = 1 :				
		řez E-E = 1 :				
		řez F-F = 1 :				
		řez G-G = 1 :				
		řez H-H :				
		řez I-I :				
		řez J-J :				
		řez K-K :				
		TRASA T2 :				
		řez L-L :				
		řez M-M :				
		řez N-N :				
		průměrný koeficient = 1 :				
		chodník : 318,40*1		318,40000		
		slepecká : 7,20*1		7,20000		
		pro zpětné použití - odečteno z EPD :				
		sjezdy : 143,10		143,10000		
		pro zpětné použití - napojení na stávající dl.ploch na nové - zaměřeno na místě : 50/50 : 4+3,75		7,75000		
		30/30 : 6		6,00000		
		zámková : 3+7,5+1,5+4,5		16,50000		
57	565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 22 S,š.nad 3 m,tl.7 cm - skladba A, plocha nad 1000 m2 odečteno z EPD :	m2	1 778,90000	229,00	407 368,10
		ulice Spojovací : 38,70		38,70000		
		ulice Májová : 250,20		250,20000		
		ulice Vinohradní : 1490		1 490,00000		
58	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm - skladba A, včetně ošetření povrchu podkladu vodou odečteno z EPD :	m2	1 778,90000	144,00	256 161,60
		ulice Spojovací : 38,70		38,70000		
		ulice Májová : 250,20		250,20000		
		ulice Vinohradní : 1490		1 490,00000		
59	573111111R00	Postřik živičný infiltrační 0,60kg/m2 - asfaltová emulze kationaktivní PI-E - skladba A komunikace - pod vrstvou ACP - odečteno z EPD :	m2	1 778,90000	12,00	21 346,80
		ulice Spojovací : 38,70		38,70000		
		ulice Májová : 250,20		250,20000		
		ulice Vinohradní : 1490		1 490,00000		
60	573231110R00	Postřik živičný spojovací 0,3 kg/m2 - asfaltová emulze kationaktivní PS-E - skladba A komunikace - pod vrstvou ACO - odečteno z EPD :	m2	1 778,90000	9,00	16 010,10
		ulice Spojovací : 38,70		38,70000		
		ulice Májová : 250,20		250,20000		
		ulice Vinohradní : 1490		1 490,00000		

61	577112124R00	Beton asfalt. ACO 11 S š.nad 3 m, tl.5 cm - skladba A, plocha nad 1000 m2	m2	1 778,90000	221,00	393 136,90
		odečteno z EPD :				
		ulice Spojovací : 38,70		38,70000		
		ulice Májová : 250,20		250,20000		
		ulice Vinohradní : 1490		1 490,00000		
62	596215041R00	Kladení betonové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm - skladba B ,s vyplněním spár křemičitým pískem, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu	m2	1 104,80000	172,00	190 025,60
		odečteno z EPD :				
		parkoviště,sjezdy,pojížděné chodníky,zpevněné plochy a manipulační plocha : 830		830,00000		
		plocha pro kontejnery : 73,50		73,50000		
		slepecká : 58,20		58,20000		
		Mezisoučet		961,70000		
		pro zpětné použití - odečteno z EPD :				
		sjezdy : 143,10		143,10000		
63	597101111RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton DN 100, včetně betonového lože C 12/15, zatížení A 15 kN	m	4,10000	750,00	3 075,00
		odečteno z EPD :				
		odvodňovací žlab DN 160 : 4,1		4,10000		
64	599142111R00	Zálivky spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	36,38000	119,00	4 329,22
		odečteno z PD - v průměru 7 cm :				
		napojení na hlavní silnici : 22,5		22,50000		
		konec Vinohradní : 5,25		5,25000		
		konec Májová : 4,63		4,63000		
		konec Spojovací : 4		4,00000		
65	596215022R	Kladení betonové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm - skladba C,s vyplněním spár křemičitým pískem, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu	m2	355,85000	163,00	58 003,55
		odečteno z EPD :				
		chodník : 318,40		318,40000		
		slepecká : 7,20		7,20000		
		pro zpětné použití - napojení na stávající dl.ploch na nové - zaměřeno na místě :				
		50/50 : 4+3,75		7,75000		
		30/30 : 6		6,00000		
		zámková : 3+7,5+1,5+4,5		16,50000		
66	592278062R	Dodávka žlabu betonového vyplněného skelnými vlákny 160x160x1000 mm (DN100 mm)	ks	4,00000	2 500,00	10 000,00
		odečteno z EPD - celkoná délka 4,1 m : 4		4,00000		
67	592278064R	Dodávka odtokové vpusti 160x500x500 mm (DN100 mm)	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00
		odečteno z EPD : 1		1,00000		
68	592278065R	Dodávka štěrbinového krytu,štěrbina 10 mm,třída zatížení A15,délky 1000 mm	ks	4,00000	2 600,00	10 400,00
		odečteno z EPD - celkoná délka 4,1 m : 4		4,00000		
69	592278066R	Dodávka štěrbinového krytu,štěrbina 10 mm,třída zatížení A15,délky 500 mm	ks	1,00000	1 300,00	1 300,00
		odečteno z EPD : 1		1,00000		
70	592278067R	Dodávka čelní stěny	ks	2,00000	500,00	1 000,00
		2		2,00000		
71	59245110R	Betonová obdélníková dlažba hladká s fazetou 20x10x6 cm, v přírodní šedé barvě	m2	318,40000	156,00	49 670,40
		odečteno z EPD :				
		chodník : 318,40		318,40000		
72	592451151R	Certifikovaná betonová dlažba obdélníková 20x10x6 cm černá s výstupky tvaru kulových úsečí, (hmatová úprava pro nevidomé)	m2	7,20000	522,00	3 758,40
		odečteno z EPD : 7,20		7,20000		
73	592451158R	Certifikovaná betonová dlažba obdélníková 20x10x8 cm černá s výstupky tvaru kulových úsečí, (hmatová úprava pro nevidomé)	m2	58,20000	593,00	34 512,60
		odečteno z EPD : 58,20		58,20000		
74	592451170R	Betonová obdélníková dlažba hladká s fazetou 20x10x8 cm, v přírodní šedé barvě	m2	900,50000	176,00	158 488,00
		odečteno z EPD : 830		830,00000		
		odpočet dělení parkovišť : -3		-3,00000		

		plocha pro kontejnery : 73,50		73,50000		
75	592452004R	Certifikovaná betonová dlažba čtvercová 200/200/80 s drážkami pro slepeckou hůl v šedé barvě, umělá vodící linie	m2	30,00000	473,00	14 190,00
		odečteno z EPD : 30		30,00000		
76	59245266R	Betonová obdélníková dlažba hladká s fazetou 20x10x8 cm, v černé barvě	m2	3,00000	412,00	1 236,00
		odečteno z EPD :				
		dělení parkovišť : 3		3,00000		
Díl:	8	Trubní vedení				471 037,00
77	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm - úprava šachet do nové niveletv	kus	4,00000	1 320,00	5 280,00
		odečteno z EPD : 4		4,00000		
78	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	47,00000	565,00	26 555,00
		odečteno z EPD :				
		voda : 33		33,00000		
		plyn : 11		11,00000		
		hydrant : 3		3,00000		
79	831350111RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 150 mm,vč.připojení,výkop,odvoz a ulož.zem.lože a obsyp ŠP.. hutnění .rýha šířkv 0.9 m. hloubkv 1.5 m	m	104,00000	2 000,00	208 000,00
		odvodnění nového odvodňovacího kanálku :				
		délka 1 ks přípojky 7,5 m,celkem 1 ks : 7,5		7,50000		
		napojení nových u ličních vpustí :				
		UV1 : 14		14,00000		
		UV2 : 14		14,00000		
		UV3 : 5		5,00000		
		UV4 : 3		3,00000		
		UV5 : 7,5		7,50000		
		UV6 : 3		3,00000		
		UV7 : 3		3,00000		
		UV8 : 5		5,00000		
		UV9 : 3		3,00000		
		UV10 : 7,5		7,50000		
		UV11 : 3		3,00000		
		UV12 : 7,5		7,50000		
		UV13 : 3		3,00000		
		UV14 : 7,5		7,50000		
		UV15 : 3		3,00000		
		UV16 : 7,5		7,50000		
80	831300010R	Vybourání kanalizačního potrubí do DN 200 (přípojky k uličním vpustím),vč.zemních prací,zaslepení , a doplnění rýh drc.kam.fr.32/63 do úrovně zhut.plání	m	47,00000	250,00	11 750,00
		napojení stávajících uličních vpustí :				
		UV1 : 5		5,00000		
		UV2 : 5		5,00000		
		UV3 : 3		3,00000		
		UV4 : 5		5,00000		
		UV5 : 5		5,00000		
		UV6 : 6		6,00000		
		UV7 : 2		2,00000		
		UV8 : 6		6,00000		
		UV9 : 2		2,00000		
		UV10 : 6		6,00000		
		UV11 : 2		2,00000		
81	894400078R	Vybourání uličních vpustí,naložení,odvoz a uložení na skládku včetně poplatků	ks	11,00000	500,00	5 500,00
		odečteno z EPD : 11		11,00000		
82	895940312R	Zřízení UV z bet. dílců DN 600,sifon,vysoké kaliště,koš do UV pozink, mříž s rámem rovinná D 400 lit, včetně dodávky všech dílců pro UV.zemních prací.obsyp ŠP	kus	16,00000	12 000,00	192 000,00
		vpusť s vložkou pro napojení kanalizace z trub PVC :				
		odečteno z EPD : 16		16,00000		
83	28651757.AR	Odbočka kanalizační 200/ 150/87° PVC	kus	16,00000	1 372,00	21 952,00
		odečteno z EPD : 16		16,00000		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				593 569,55

84	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč.dodávky bet.základu+Al patka+zemní práce+víčko	kus	2,00000	950,00	1 900,00
		odečteno z EPD :				
		IP12 : 1		1,00000		
		P2 : 1		1,00000		
85	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu, včetně dodávky upevňovadel	kus	2,00000	150,00	300,00
		odečteno z EPD :				
		značka P2 Hlavní pozemní komunikace : 1		1,00000		
		značka IP12 Vyhrazené parkoviště : 1		1,00000		
86	915491212R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.C25/30, 50 cm	m	685,00000	152,00	104 120,00
		odečteno z EPD : 685		685,00000		
87	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm	m2	0,75000	225,00	168,75
		V10f : 0,75		0,75000		
88	915709111R00	Příplatek za reflexní úpravu balotinovou u nátěrů	m2	0,75000	55,00	41,25
		V10f : 0,75		0,75000		
89	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	0,75000	25,00	18,75
		V10f : 0,75		0,75000		
90	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 - chodníkový, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou	m	275,70000	198,00	54 588,60
		odečteno z EPD :				
		chodníkový obrubník - přirozená vodící linie s výškou podstupnice min.60 mm : 168,20		168,20000		
		chodníkový obrubník s výškou podstupnice 0 mm : 196		196,00000		
		chodníkový obrubník pro vytvoření schodišťových stupňů na chodníku : 15		15,00000		
		odpočet obrubníků osazených do lože z betonu C 25/30 : -103,50		-103,50000		
91	919731114R00	Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 - 25 cm	m	113,00000	124,00	14 012,00
		odečteno z PD a zaměřeno na místě :				
		16 cm : 3,08+1,1+3,1+2,3+4,95+4+5+1+4,5+1+5		35,03000		
		2,75+3+1,6+1,55+0,8+0,8+3,75+5+4,25+6+0,8+0,7+4,5		35,50000		
		20 cm : 6,09		6,09000		
		odečteno z PD - v průměru 24 cm (štěrk s cementem) :				
		napojení na hlavní silnici : 22,5		22,50000		
		konec Vinohradní : 5,25		5,25000		
		konec Májová : 4,63		4,63000		
		konec Spojovací : 4		4,00000		
92	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	36,38000	121,00	4 401,98
		odečteno z PD - v průměru 7 cm :				
		napojení na hlavní silnici : 22,5		22,50000		
		konec Vinohradní : 5,25		5,25000		
		konec Májová : 4,63		4,63000		
		konec Spojovací : 4		4,00000		
93	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	36,38000	74,00	2 692,12
		odečteno z PD - v průměru 7 cm :				
		napojení na hlavní silnici : 22,5		22,50000		
		konec Vinohradní : 5,25		5,25000		
		konec Májová : 4,63		4,63000		
		konec Spojovací : 4		4,00000		
94	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	113,00000	156,00	17 628,00
		odečteno z PD a zaměřeno na místě :				
		16 cm : 3,08+1,1+3,1+2,3+4,95+4+5+1+4,5+1+5		35,03000		
		2,75+3+1,6+1,55+0,8+0,8+3,75+5+4,25+6+0,8+0,7+4,5		35,50000		
		20 cm : 6,09		6,09000		
		odečteno z PD - v průměru 24 cm (štěrk s cementem) :				
		napojení na hlavní silnici : 22,5		22,50000		
		konec Vinohradní : 5,25		5,25000		
		konec Májová : 4,63		4,63000		
		konec Spojovací : 4		4,00000		
95	917862112R	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30 - silniční , s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou	m	1 009,70000	203,00	204 969,10
		odečteno z EPD :				
		silniční obrubník - vysoký s výškou podstupnice 120 mm (komunikace) : 212,60		212,60000		

		silniční obrubník - vysoký s výškou podstupnice 100 mm (parkoviště) : 48		48,00000		
		zaoblený (14 ks) : 9,6		9,60000		
		silniční obrubník - nájezdový s výškou podstupnice 50 mm : 234		234,00000		
		silniční obrubník - nájezdový s výškou podstupnice 20 mm (sjezdy a místa pro přecházení) : 226		226,00000		
		silniční obrubník - nájezdový - přirozená vodící linie s výškou podstupnice 60 mm : 128		128,00000		
		silniční obrubník - přechodový s výškou podstupnice 20-120 mm : 23		23,00000		
		silniční obrubník - přechodový s výškou podstupnice 20-50 mm : 25		25,00000		
		chodníkový obrubník : 103,50		103,50000		
96	19431508R	Dodávka Al sloupku pro svislé dopravní značky	ks	2,00000	650,00	1 300,00
		odečteno z EPD : 1+1		2,00000		
97	40444972.AR	Značka uprav přednost P2 500/500 fól1, EG 7letá,hlavní pozemní komunikace	kus	1,00000	1 125,00	1 125,00
		odečteno z EPD : 1		1,00000		
98	40445050.AR	Značka dopr inf IP 12 500/700 fól1, EG 7letá, vyhrazené parkoviště	kus	1,00000	1 174,00	1 174,00
		odečteno z EPD : 1		1,00000		
99	592162117R	Přídlažba silniční vysoká 50/25/10 přírodní	kus	1 370,00000	46,00	63 020,00
		odečteno z EPD :				
		bet.přídlažba 50/25/10 cm : 685/0,5		1 370,00000		
100	59217421R	Obrubník chodníkový 1000/100/250, přírodní šedý	kus	380,00000	86,00	32 680,00
		odečteno z EPD :				
		Začátek provozního součtu				
		chodníkový obrubník - přirozená vodící linie s výškou podstupnice min.60 mm : 168,20		168,20000		
		chodníkový obrubník s výškou podstupnice 0 mm : 196		196,00000		
		chodníkový obrubník pro vytvoření schodišťových stupňů na chodníku : 15		15,00000		
		Konec provozního součtu				
		380		380,00000		
101	59217472R	Obrubník silniční - vysoký 1000/150/250 mm,přírodní šedý	kus	261,00000	96,00	25 056,00
		odečteno z EPD :				
		Začátek provozního součtu				
		s výškou podstupnice 120 mm (komunikace) : 212,60		212,60000		
		s výškou podstupnice 100 mm (parkoviště) : 48		48,00000		
		Konec provozního součtu				
		261		261,00000		
102	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm,přírodní šedý	kus	588,00000	83,00	48 804,00
		odečteno z EPD :				
		silniční obrubník - nájezdový s výškou podstupnice 50 mm : 234		234,00000		
		silniční obrubník - nájezdový s výškou podstupnice 20 mm (sjezdy a místa pro přecházení) : 226		226,00000		
		silniční obrubník - nájezdový - přirozená vodící linie s výškou podstupnice 60 mm : 128		128,00000		
103	59217480R	Obrubník silniční přechodový L+ P 1000/150/150-250 mm,přírodní šedý	kus	48,00000	215,00	10 320,00
		odečteno z EPD :				
		silniční obrubník - přechodový s výškou podstupnice 20-120 mm : 23		23,00000		
		silniční obrubník - přechodový s výškou podstupnice 20-50 mm : 25		25,00000		
104	59217497R	Obrubník silniční oblouk. vnější R 2	kus	14,00000	375,00	5 250,00
		odečteno z EPD :				
		zaoblený (14 ks) : 14		14,00000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				35 521,22
105	965049112RT1	Příplatek, bourání betonových podkladů se svař.síťí nad 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	63,52950	465,00	29 541,22
		zaměřeno na místě :				
		před restaurací včetně části betonové opěrné zdi : 85*0,2		17,00000		
		zásobovací komunikace- odečteno z EPD : 80,15*0,2		16,03000		
		před výrobnou ponožek - pod LA : 151,50*0,15		22,72500		
		u regulační stanice - pod LA : 51,83*0,15		7,77450		

106	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami,naložení,odvoz likvidace	kus	2,00000	500,00	1 000,00
		odečteno z EPD : 1+1		2,00000		
107	966006134R	Přeložení vitrín - demontáž a zpětná montáž,včetně zemních prací a základů	ks	6,00000	830,00	4 980,00
		vedle obchodu COOP : 6		6,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				18 926,80
108	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	6 308,93212	3,00	18 926,80
Díl:	M23	Montáže potrubí				6 848,61
109	230210013R00	Ruční opláštění ovinem páskou za studena - 2 vrstvy	m2	16,95600	168,00	2 848,61
		délka 18 m d 300 : 3,14*0,3*18		16,95600		
110	230000001R	Páska izolační polyetylenová š 15 cm	ks	16,00000	250,00	4 000,00
		Začátek provozního součtu				
		1 m potrubí d 300 mm = 12,56 m pásky - 1ks pásky (role)=15 m : 18*12,56/15		15,07200		
		Konec provozního součtu				
		16		16,00000		
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				15 908,00
111	460510021R	Žlab kabelový bet.dvoudílný TK3,výkop,lože,uložení kabelu,obsyp z ŠP,hutnění	m	41,00000	312,00	12 792,00
		pod novým parkovištěm - kolmé stání : 0,75+5*2,5+3,5+0,75+3,5		21,00000		
		na ulici Májová : 10*2		20,00000		
112	460510022R	Celistvá chránička plast.korug.D110,lanko,ucpávky Ball Marker,uložení,výkop,lože,obsyp z ŠP,hutnění, pro sdělovací kabelv	m	41,00000	76,00	3 116,00
		pod novým parkovištěm - kolmé stání : 0,75+5*2,5+3,5+0,75+3,5		21,00000		
		na ulici Májová : 10*2		20,00000		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				498 525,01
113	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	2 766,39445	28,00	77 459,04
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :				
		beton v tl.15 cm pod litým asfaltem - k recyklaci 17 km : 203,33*0,225		45,74925		
		beton v tl.16 cm v chodnících - k recyklaci 17 km : 136,45*0,384		52,39680		
		beton v tl.20 cm - k recyklaci 17 km : 165,15*0,48		79,27200		
		kamenivo těžené v tl.11 cm pod betonem a LA - 17 km : 203,33*0,242		49,20586		
		kamenivo těžené v tl.15 cm pod betonem v chodnících - 17 km : 136,45*0,330		45,02850		
		kamenivo těžené v tl.15 cm pod betonem - 17 km : 165,15*0,330		54,49950		
		kamenivo těžené v tl.20 cm pod dlažbami - 17 km : 922,85*0,440		406,05400		
		litý asfalt v tl.5 cm - 17 km : 203,33*0,110		22,36630		
		litý asfalt v tl.7 cm - 17 km : 1980,14*0,154		304,94156		
		štěrk s cementem v tl.24 cm - 17 km : 1980,14*0,576		1 140,56064		
		štěrk 0/63 v tl.13 cm - 17 km : 1980,14*0,286		566,32004		
114	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	44 262,31120	1,00	44 262,31
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :				
		beton v tl.15 cm pod litým asfaltem - k recyklaci 17 km : 203,33*0,225*16		731,98800		
		beton v tl.16 cm v chodnících - k recyklaci 17 km : 136,45*0,384*16		838,34880		
		beton v tl.20 cm - k recyklaci 17 km : 165,15*0,48*16		1 268,35200		
		kamenivo těžené v tl.11 cm pod betonem a LA - 17 km : 203,33*0,242*16		787,29376		
		kamenivo těžené v tl.15 cm pod betonem v chodnících - 17 km : 136,45*0,330*16		720,45600		
		kamenivo těžené v tl.15 cm pod betonem - 17 km : 165,15*0,330*16		871,99200		
		kamenivo těžené v tl.20 cm pod dlažbami - 17 km : 922,85*0,440*16		6 496,86400		
		litý asfalt v tl.5 cm - 17 km k recyklaci : 203,33*0,110*16		357,86080		
		litý asfalt v tl.7 cm - 17 km k recyklaci : 1980,14*0,154*16		4 879,06496		
		štěrk s cementem v tl.24 cm - 17 km : 1980,14*0,576*16		18 248,97024		
		štěrk 0/63 v tl.13 cm - 17 km : 1980,14*0,286*16		9 061,12064		
115	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	262,15050	153,00	40 109,03

		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :				
		dlažby (bez dlažeb pro zpětné použití) - 17 km k recyklaci : 749,50*0,138		103,43100		
		obrubníky betonové - 17 km k recyklaci - ležaté : 6*0,23		1,38000		
		obrubníky betonové - 17 km k recyklaci - stojaté : 1085,10*0,145		157,33950		
116	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	838,88160	13,00	10 905,46
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :				
		dlažby (bez dlažeb pro zpětné použití) - 17 km k recyklaci : 749,50*0,138*3,2		330,97920		
		obrubníky betonové - 17 km k recyklaci - ležaté : 6*0,23*3,2		4,41600		
		obrubníky betonové - 17 km k recyklaci - stojaté : 1085,10*0,145*3,2		503,48640		

117	979990102R00	Poplatek za skládku vybouraných hmot k recyklaci	t	262,15050	60,00	15 729,03
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :				
		dlažby (bez dlažeb pro zpětné použití) - 17 km k recyklaci : 749,50*0,138		103,43100		
		obrubníky betonové - 17 km k recyklaci - ležaté : 6*0,23		1,38000		
		obrubníky betonové - 17 km k recyklaci - stojaté : 1085,10*0,145		157,33950		
118	979990111R00	Poplatek za skládku suti	t	2 261,66854	60,00	135 700,11
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :				
		kamenivo těžené v tl.11 cm pod betonem a LA - 17 km : 203,33*0,242		49,20586		
		kamenivo těžené v tl.15 cm pod betonem v chodnících - 17 km : 136,45*0,330		45,02850		
		kamenivo těžené v tl.15 cm pod betonem - 17 km : 165,15*0,330		54,49950		
		kamenivo těžené v tl.20 cm pod dlažbami - 17 km : 922,85*0,440		406,05400		
		štěrk s cementem v tl.24 cm - 17 km : 1980,14*0,576		1 140,56064		
		štěrk 0/63 v tl.13 cm - 17 km : 1980,14*0,286		566,32004		
119	979990112R00	Poplatek za skládku suti - LA	t	327,30786	250,00	81 826,97
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :				
		litý asfalt v tl.5 cm - 17 km : 203,33*0,110		22,36630		
		litý asfalt v tl.7 cm - 17 km : 1980,14*0,154		304,94156		
120	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2 766,39445	26,00	71 926,26
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :				
		beton v tl.15 cm pod litým asfaltem - k recyklaci 25 km : 203,33*0,225		45,74925		
		beton v tl.16 cm v chodnících - k recyklaci 25 km : 136,45*0,384		52,39680		
		litý beton v tl.20 cm - k recyklaci 25 km : 165,15*0,48		79,27200		
		kamenivo těžené v tl.11 cm pod betonem a LA - 17 km : 203,33*0,242		49,20586		
		kamenivo těžené v tl.15 cm pod betonem v chodnících - 17 km : 136,45*0,330		45,02850		
		kamenivo těžené v tl.15 cm pod betonem - 17 km : 165,15*0,330		54,49950		
		kamenivo těžené v tl.20 cm pod dlažbami - 17 km : 922,85*0,440		406,05400		
		litý asfalt v tl.5 cm - 25 km k recyklaci : 203,33*0,110		22,36630		
		litý asfalt v tl.7 cm - 25 km k recyklaci : 1980,14*0,154		304,94156		
		štěrk s cementem v tl.24 cm - 17 km : 1980,14*0,576		1 140,56064		
		štěrk 0/63 v tl.13 cm - 17 km : 1980,14*0,286		566,32004		
121	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	262,15050	38,00	9 961,72
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :				
		dlažby (bez dlažeb pro zpětné použití) - 25 km k recyklaci : 749,50*0,138		103,43100		
		obrubníky betonové - 25 km k recyklaci - ležaté : 6*0,23		1,38000		
		obrubníky betonové - 25 km k recyklaci - stojaté : 1085,10*0,145		157,33950		
122	979999997R00	Poplatek za skládku suti k recyklaci	t	177,41805	60,00	10 645,08
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :				
		beton v tl.15 cm pod litým asfaltem - k recyklaci 17 km : 203,33*0,225		45,74925		
		beton v tl.16 cm v chodnících - k recyklaci 17 km : 136,45*0,384		52,39680		
		beton v tl.20 cm - k recyklaci 17 km : 165,15*0,48		79,27200		

Celkem	**5 370 915,17**

Poznámky uchazeče k zadání

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY NEUVEDENÉ V ROZPOČTECH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Stavba: **Vnorovy, ul. Vinohradní - oprava vozovky a chodníků**
Investor: **Obec Vnorovy, Hlavní 750, 696 61 Vnorovy**
Vypracoval: **Ing. Radomír Prokeš**
Datum: **06/2015**

Vedlejší náklady
(1) Vedlejšími náklady jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů.
(2) Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou zadavatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.

Ostatní náklady
(1) Ostatními náklady jsou náklady spojené s plněním povinností dodavatele vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů.
(2) Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu.

Položka	Popis položky	Cena Kč
1	Zařízení staveniště (oplocení, zábrany, skladovací plochy a objekty, mobilní buňky apod.)	25 000,00 Kč
2	Vytýčení stávajících sítí, návrh, projednání a realizace dopravního značení, poplatky za zábor, zvláštní užívání komunikací, apod.	15 000,00 Kč
3	Spotřeba energií (vodné, stočné, elektřina, teplo a další)	7 500,00 Kč
4	Odvoz a likvidace odpadu, vč.nákladů na skládky sutě a vybouraných hmot, nezahrnuté v rozpočtech	7 500,00 Kč
5	Vytýčení stavby	10 000,00 Kč
6	Archeologický průzkum a s ním související náklady	10 000,00 Kč
7	Komplexní zkoušky (průkazné zkoušky kvality při provádění díla)	10 000,00 Kč
8	Dokumentace skutečného provedení stavby	15 000,00 Kč
9	Náklady na schvalovací řízení, pojištění a daně, poplatky	5 000,00 Kč
10	Geodetické zaměření dokončeného díla	7 500,00 Kč
11	Geometrický plán	7 500,00 Kč
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM (bez DPH):		**120 000,00 Kč**
DPH 21%:		25 200,00 Kč