SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Název:	**Město Starý Plzenec**
sídlo:	Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec
IČ:	00257257
DIČ:	CZ 00257257
zastoupené:	Bc. Vlasta Doláková, starostka města
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č. účtu 19-725643329/0800
(dále jen **„objednatel"**)	

Název:	OMEGA C+M spol. s r.o.
sídlo:	Domažlická 1123/194, 318 00 Plzeň
IČ:	47718056
DIČ:	CZ47718056
zastoupený:	Pavel Mík, jednatel společnosti
bankovní spojení:	ČSOB, a.s., č. účtu 279747733/0300
(dále jen **„zhotovitel"**)	

ve věcech technických

za objednatele:

Ing. Tomáš Hóneger – stavební technik města
kontakt: tel: 377 183 658, 602 113 258 email: honeger@staryplzenec.cz
Bc. Václav Vajshajtl, místostarosta
kontakt: 377 183 653, 604501676 email: vajshajtl@staryplzenec.cz

za zhotovitele:

Luboš Černý, jednatel společnosti
kontakt: +420 603 225 066, email: cerny@omegacm.cz

Článek I.
Základní ustanovení

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo, a to v rozsahu, v termínech a za podmínek stanovených touto smlouvou, a předmět díla předat objednateli.
2. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo řádně a v náležité kvalitě provedené a ukončené ve sjednaném termínu dokončení díla převzít a zaplatit zhotoviteli za provedené dílo cenu, a to ve výši a za podmínek stanovených touto smlouvou.

Článek II.
Předmět a rozsah díla

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo:
   „Starý Plzenec – Malostranské náměstí – výměna vodovodního řadu" způsobem uvedeným ve výkazu výměr a zpracované dokumentaci.
2. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit za podmínky

že bude tato změna technicky možná a objednatel bude souhlasit s promítnutím těchto změn do ceny za dílo. Požadavek objednatele na tyto změny musí být písemný.

3. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti výkazu výměr a technické zprávě.
4. Zhotovitel se zavazuje použít pro provedení díla výhradně certifikované materiály.

Článek III.
Doba plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, zhotovit, dokončit a předat objednateli v těchto termínech:
   a) Termín zahájení prací je plánován na **01. 03. 2017,** a to protokolárním převzetím staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle nejpozději do **5** dnů od převzetí staveniště.
   b) Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do **30. 04. 2017** zápisem ve stavebním deníku.
   c) Staveniště bude uklizeno a předáno současně s předáním díla dle této smlouvy.

2. V případě vyšší moci – extrémní klimatické podmínky, živelná pohroma, válka, stávka apod. znemožňující provádění prací nebo dodržení technologických postupů výstavby díla, bude svolán mimořádný kontrolní den, na němž bude situace řešena např. prodloužením termínu realizace díla. Nedojde-li k uzavření dodatku smlouvy, prodlužuje se termín dokončení a předání díla o dobu, kdy zhotovitel byl nucen bez svého zavinění přerušit provádění díla. Záznam bude proveden ve stavebním deníku a podepsán každou smluvní stranou.
3. Objednatel je oprávněn během doby plnění díla provádět kontroly předmětu díla a zhotovitel je povinen tyto kontroly objednateli umožnit. Dále si strany sjednávají, že objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla na pravidelných kontrolních dnech, sjednaných ve stavebním deníku.

Článek IV.
Cena díla

1. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla řádným provedením díla a jeho předáním objednateli bez vad a nedodělků.
2. Cenu díla určily smluvní strany dohodou na základě specifikace díla v článku II. této smlouvy a nabídky zhotovitele, a to na částku:

Cena bez DPH	951 143 ,- Kč
DPH ve výši 21 %	199 740 ,- Kč
Cena včetně DPH	1 150 883 ,- Kč

   Daň z přidané hodnoty bude připočtena dle platné právní úpravy.

3. Cena díla dle článku IV., odst. 2 je uvedena bez rozpočtové rezervy, která je stanovena ve výši 100.000 Kč + DPH. Tato rezerva je určena na nepředvídatelné vícepráce. Přípustné jsou jen ty vícepráce (dodatečné stavební práce), jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, jsou nezbytné pro provedení díla a jsou spojené s realizací projektu výměny vodovodního řadu. Dojde-li při realizaci díla k výskytu těchto stavebních víceprací nutných k dokončení díla, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocení práce v cenách položkového rozpočtu (výkazu výměr) objednatel uhradí jen ty vícepráce, písemně odsouhlasí a které jsou prokazatelné, objektivní, nutné, nepředvídatelné, věcně správné a kryté rozpočtovou rezervou.

Článek V.
Způsob placení ceny díla

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování ceny díla po celou dobu plnění.

2. Úhrada ceny za dílo bude poskytnuta po převzetí dokončeného díla objednatelem. Cena díla bude uhrazena bankovním převodem na základě faktury vystavené Zhotovitelem, prokazatelně doručené objednateli. Podkladem pro vystavení faktury bude protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu. Na faktuře bude uvedena splatnost 30 dnů. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po řádném dokončení a

předání díla, **faktura bude obsahovat celkovou cenu v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH v platném znění.**

Článek VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí díla. Tato výzva musí být objednateli doručena nejpozději pět pracovních dní před dnem předání na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě.
2. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a včasným předáním předmětu díla bez vad a nedodělků. O předání díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany.

Článek VII.
Záruka za dílo

1. Záruční doba díla se sjednává v délce 36 měsíců na stavební práce, na použitý materiál se sjednává záruční doba 36 měsíců, není-li dle údajů od výrobce záruční doba delší. Začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy.
2. Zjištěné vady je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele písemnou formou do doby trvání záruční doby.
3. Postup a lhůta pro odstranění vady budou smluvními stranami sjednány na místě protokolárně tak, aby odstraňování vad bylo ukončeno v době co nejkratší. Běžné vady, jejichž odstranění nezávisí na dodání zvláštních materiálů či součástek, budou odstraněny nejpozději do 10 pracovních dní.
4. V případě vady bránící řádnému užívání díla je zhotovitel povinen tyto vady odstranit bezodkladně nejpozději však do 48 hodin a tuto opravu nejen zahájit, ale vadu v co nejkratší době odstranit. V tomto případě platí čas odeslání reklamace faxem nebo elektronickou poštou, přičemž ve stejný den bude písemné vyhotovení reklamace předáno k přepravě držiteli poštovní licence.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud zhotovitel odmítne vady odstranit, je objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady a zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vad, a to do 14 dnů od jejich písemného uplatnění u zhotovitele. Nárok objednatele na úhradu smluvní pokuty tím není dotčen.

Článek VIII.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu v případě, že bude v prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. III. této smlouvy. Smluvní pokuta činí 0,05% za každý i započatý den prodlení z dohodnuté ceny díla.
2. V případě prodlení zhotovitele s předáním uklizeného staveniště je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,-** Kč za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění vad reklamovaných v záruční době je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,-** Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s plněním jeho povinnosti uvedené v čl. VII. odst. 4 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve **výši 1.000,-** Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.
6. Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že bude v prodlení s placením faktury na cenu díla, a to ve výši 0,05% za každý den prodlení z neuhrazené částky.
7. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů po doručení výzvy k jejich úhradě.

Článek IX.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi stavební deník. Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, odchylky od projektové dokumentace a další nutné údaje důležité pro posouzení prací.

Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení a předání díla. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, stavební dozor, zástupce zhotovitele, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány statní správy.

2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí do stavebního deníku připojit své stanovisko do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro změnu smlouvy.

Článek X.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, technických zařízení a stanovených pracovních podmínek a předpisů o požární ochraně. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za provádění díla.
2. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého odpadu a kompletní úklid staveniště. Zhotovitel zajistí zřízení staveniště.
3. Zhotovitel je povinen objednatele informovat o průběhu prací.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují vzájemně si poskytnout součinnost v plnění smluvních povinností při realizaci díla tak, aby stavba byla provedena odborně a ve smluvených termínech.
2. Případné vícepráce provede zhotovitel na základě požadavku objednatele za úhradu na základě odsouhlasení obou smluvních stran. Cena za tyto vícepráce bude sjednána dohodou smluvních stran.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran.
4. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek XII.
Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, pojednán a schválen Radou města Starý Plzenec dne 8. 2. 2017 usnesením č. 69

Za objednatele:

Ve Starém Plzenci

dne 14.2.2017

.....
Bc. Vlasta Doláková
starostka města

Za zhotovitele:

V (ve) Plzni 21.2.2017

dne

.....
Pavel Mík
jednatel společnosti

OMEGA C+M spol. s r.o.
vodovody a kanalizace
[illegible]lická 194, 318 00 PLZEŇ
[illegible]7 243 379, omega@omegacm.cz
IČO: 47718056, DIČ: CZ47718056

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: MUStPlzenec03

Stavba: Starý Plzenec - Malostranské náměstí - Výměna vodovodního řadu

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 47718056
OMEGA CM spol. s r.o. DIČ: CZ47718056

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů					951 142,58
Ostatní náklady ze souhrnného listu					0,00
Cena bez DPH					**951 142,58**
DPH základní	21,00%	ze	951 142,58		199 739,94
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00
Cena s DPH		v	**CZK**		**1 150 882,52**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: MUStPlzenec03

Stavba: Starý Plzenec - Malostranské náměstí - Výměna vodovodního řadu

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: OMEGA CM spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**951 142,58**	**1 150 882,52**
MUStPlzenec03	**Starý Plzenec - Malostranské náměstí - Výměna vodovodního řadu**	951 142,58	1 150 882,52
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**951 142,58**	**1 150 882,52**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Starý Plzenec - Malostranské náměstí - Výměna vodovodního řadu

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Objednatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	47718056
OMEGA CM spol. s r.o.		DIČ:	CZ47718056
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				951 142,58
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**951 142,58**
DPH základní	21,00%	ze	951 142,58	199 739,94
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**1 150 882,52**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Starý Plzenec - Malostranské náměstí - Výměna vodovodního řadu**

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: OMEGA CM spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**951 142,58**
HSV - Práce a dodávky HSV	922 142,58
1 - Zemní práce	305 477,38
11 - Přípravné a přidružené práce	54 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	49 718,50
5 - Komunikace pozemní	38 572,00
8 - Trubní vedení	414 316,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 420,00
997 - Přesun sutě	4 313,00
998 - Přesun hmot	54 325,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	29 000,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**951 142,58**

ROZPOČET

Stavba: Starý Plzenec - Malostranské náměstí - Výměna vodovodního řadu

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: OMEGA CM spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**951 142,58**
HSV - Práce a dodávky HSV							922 142,58
1 - Zemní práce							305 477,38
1	K	113107113	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 300 mm	m2	25,000	211,00	5 275,00
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	50,000	50,00	2 500,00
3	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	20,000	50,00	1 000,00
4	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	25,000	250,00	6 250,00
5	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	2,000	250,00	500,00
6	K	122201402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	210,760	62,60	13 193,58
7	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	38,000	250,00	9 500,00
8	K	132000001R	Kopané Sondy	kus	15,000	1 500,00	22 500,00
9	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	161,280	210,00	33 868,80
10	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	48,380	20,00	967,60
11	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	161,280	210,00	33 868,80
12	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	48,380	20,00	967,60
13	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	774,000	30,00	23 220,00
14	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	774,000	10,00	7 740,00
15	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	161,280	65,00	10 483,20
16	K	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	554,520	90,00	49 906,80
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	111,800	250,00	27 950,00
18	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	670,800	10,00	6 708,00
19	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	322,560	10,00	3 225,60
20	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	223,000	130,00	28 990,00
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	210,780	80,00	16 862,40
11 - Přípravné a přidružené práce							54 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	115001101R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm (provizorní propojení řadu, přípojek, přejezdy)	m	360,000	150,00	54 000,00
		4 - Vodorovné konstrukce					49 718,50
23	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	86,000	510,00	43 860,00
24	K	452313121	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	1,500	2 350,00	3 525,00
25	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	6,500	359,00	2 333,50
		5 - Komunikace pozemní					38 572,00
26	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	50,000	124,00	6 200,00
27	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	172,000	101,00	17 372,00
28	K	576146311	Asfaltový koberec	m2	25,000	600,00	15 000,00
		8 - Trubní vedení					414 316,70
29	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	5,000	285,00	1 425,00
30	*M*	*552532370*	*trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 300 mm*	*kus*	*1,000*	*2 070,00*	*2 070,00*
31	*M*	*552598150*	*přechod přírubový RP tvárná litina DN100/80 L200 mm*	*kus*	*1,000*	*1 890,00*	*1 890,00*
32	*M*	*552506420*	*koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80*	*kus*	*2,000*	*1 600,00*	*3 200,00*
33	*M*	*286149490*	*elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 110*	*kus*	*2,000*	*1 450,00*	*2 900,00*
34	*M*	*286159750*	*elektrokoleno 11, PE 100, PN 16 d 110*	*kus*	*2,000*	*1 690,00*	*3 380,00*
35	*M*	*286149370*	*elektrokoleno 30°, PE 100, PN 16, d 110*	*kus*	*2,000*	*1 690,00*	*3 380,00*
36	K	857264121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,000	622,00	1 244,00
37	*M*	*552535150*	*tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/80 mm*	*kus*	*2,000*	*3 370,00*	*6 740,00*
38	K	871251141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm	m	175,000	98,50	17 237,50
39	*M*	*286102050*	*trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 100 D 110 x 4,2 x 6000 mm*	*kus*	*29,000*	*1 500,00*	*43 500,00*
40	*M*	*286136560*	*potrubí vodovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 32 x 3,0 mm*	*m*	*42,000*	*70,10*	*2 944,20*
41	*M*	*286136700*	*potrubí vodovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 63 x 5,8 mm*	*m*	*3,000*	*188,00*	*564,00*
42	K	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	14,000	1 490,00	20 860,00
43	K	879221111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 63	kus	1,000	1 980,00	1 980,00
44	K	891173111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32	kus	14,000	125,00	1 750,00
45	K	280000103216	ŠOUPÁTKO ISO DOM.PŘÍP 1´´-32	kus	14,000	2 446,00	34 244,00
46	K	891213111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 50	kus	1,000	177,00	177,00
47	K	280000206316	ŠOUPÁTKO ISO DOM.PŘÍP 2´´-63	kus	1,000	4 243,00	4 243,00
48	K	960103400000	SOUPRAVA TELESKOP 1,3-1,8	kus	15,000	787,00	11 805,00
49	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	465,00	930,00
50	K	400208000016	ŠOUP. E2 PŘÍR.KR. 80	kus	2,000	5 702,00	11 404,00
51	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	15,000	800,00	12 000,00
52	K	525011000216	PAS NAVRTÁVACÍ HAKU 110-2´´	kus	1,000	1 448,00	1 448,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	525011005416	PAS NAVRTÁVACÍ HAKU 110-5/4''	kus	14,000	1 448,00	20 272,00
54	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	15,000	247,00	3 705,00
55	K	185000000000	POKLOP TELESKOPICKÝ PRO DOM PŘÍPOJKY	kus	15,000	1 162,00	17 430,00
56	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,000	337,00	1 348,00
57	K	205100000000	POKLOP TELESKOP Z LITINY	kus	4,000	2 191,00	8 764,00
58	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	651,00	651,00
59	K	1950K0000000	POKLOP K PODZ. HYDR. -PLAST	kus	1,000	3 505,00	3 505,00
60	K	950008000000	SOUPR ZEM TEL1,3-1,8 80 PRO E0-A	kus	2,000	1 377,00	2 754,00
61	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	213,00	213,00
62	K	K24008015016	HYDRANT DUO PODZEMNÍ 80/1,5	kus	2,000	14 515,00	29 030,00
63	K	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,000	532,00	532,00
64	K	348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	1,000	463,00	463,00
65	K	K23008015016	HYDRANT DUO NADZ.OBJEZD. 2B 80/1,5	kus	2,000	32 249,00	64 498,00
66	K	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	2,000	634,00	1 268,00
67	K	400210000016	ŠOUP. E2 PŘÍR.KR. 100	kus	2,000	6 691,00	13 382,00
68	K	950010000000	SOUPR ZEM TEL 1,3-1,8 100 PRO E0-A	kus	2,000	1 377,00	2 754,00
69	K	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI	kus	19,000	183,00	3 477,00
70	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	175,000	13,10	2 292,50
71	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	175,000	25,40	4 445,00
72	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	5,000	5 800,00	29 000,00
73	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	25,000	192,00	4 800,00
74	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	175,000	37,00	6 475,00
75	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	175,000	11,10	1 942,50
		9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 420,00
76	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	20,000	71,00	1 420,00
		997 - Přesun sutě					4 313,00
77	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	t	19,000	227,00	4 313,00
		998 - Přesun hmot					54 325,00
78	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	205,000	265,00	54 325,00
		VRN - Vedlejší rozpočtové náklady					29 000,00
79	K	100004212	Zkoušky hutnění	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
80	K	011503000	Vytýčení inženýrských sítí	soub	1,000	3 000,00	3 000,00
81	K	012303000	Geodetické zaměření	soub	1,000	6 000,00	6 000,00
82	K	013254000	Projektová dokumentace skutečného stavu	kus	1,000	500,00	500,00
83	K	032103000	Zařízení staveniště	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
84	K	034403000	DIO prováděné při stavbě	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
85	K	045002000	Laboratorní rozbor vody	kus	1,000	3 500,00	3 500,00