

## DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Evidované u objednatele pod č. SML693/2016/Inv

Evidované u zhotovitele pod. č. 612/2016

uzavřené dle § 2586 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

### I. Smluvní strany

**objednatel:** **Město Vratimov**  
**sídlo:** Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov  
**zastoupeno:** JUDr. Dagmar Hrudovou, starostkou města Vratimov  
**IČO:** 00297372  
**DIČ:** CZ00297372  
**osoby pověřené jednat**  
**ve věcech technických:** Ing. Alena Kašparová, Jiří Ferenčík  
**bankovní spojení:** č. ú. 4200064226/6800, Sberbank CZ a.s.  
**tel.:** 595 705 931, 595 705 930  
(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** **BYSTROŇ Group a. s.**  
**sídlo:** Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava  
**zastoupena:** Michal Bystroň, člen představenstva a. s.  
**IČO:** 27800466  
**DIČ:** CZ27800466  
**osoby pověřené jednat**  
**ve věcech technických:** Pavel Volek, stavbyvedoucí, Ing. Miroslava Jindrová  
**bankovní spojení:** Komerční banka a. s., pobočka Ostrava  
**číslo účtu:** 107-1615600277/0100  
**tel.:** 775 026 051, 739 521 237  
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ se dohodli na následujícím dodatku č. 4 (dále také jako „dodatek“) ke smlouvě uzavřené dne 10.08.2016 mezi smluvními stranami (dále také jako „smlouva“):

Smluvní strany se dohodly na tom, že čl. IV odst. 1 se s ohledem na vícepráce, které je nutno provést nad rámec schválené projektové dokumentace, a které spočívají v provedení odvětrání sociálního zázemí přístavby 1. NP, mění a doplňuje takto:

**Odstavec 1 písm. a) se mění a doplňuje na toto nové znění:**

Termín 130 kalendářních dnů od převzetí staveniště se upřesňuje a mění takto:

Od převzetí staveniště do 28.2..2017 budou prováděny ty stavební práce, které nelze provést za plného provozu školy. Jedná se zejména o provedení nástavby, střešních konstrukcí, úpravy těch částí stavby, které jsou prováděny uvnitř budovy, tzn. takové stavební práce, které budou vyžadovat kolaudační souhlas dle zákona č. 183/2006 Sb., a všechny, které by bránily řádnému a bezpečnému užívání stavby pro výuku žáků základní školy.

Zhotovitel v termínu do 5.2.2017 provede veškeré stavební úpravy, v prostorách 1. PP až 3.NP včetně podkroví s výjimkou části 1. PP, a to v části spojovací chodby za provedenými protipožárními dveřmi PO 08. směrem k tělocvičně včetně tělocvičny (místnost č. 019a, 014 a 033) a navazujících prostor.

V termínu do 15.2.2017 provede úklid vnitřních prostor školy v této dokončené a předané části stavby včetně výmalby těch prostor, které byly dotčeny stavbou nebo kde došlo k zatečení, či jinému poškození v průběhu realizace stavby, odstranění poškození způsobených při realizaci stavby v těch prostorách školy, kde bude zahájena výuka žáků a umytí vnitřních i venkovních stran oken v této části stavby.

Prostory v 1. PP budou do 3.3.2017 využívány pro provoz školy jen částečně a to tak, že užívání bude omezeno v tomto podzemním podlaží od protipožárních dveří PO 08 v celé spojovací chodbě (část 014 a 019) mezi hlavní budovou a tělocvičnou, včetně tělocvičny a všech místností nacházejících se v této části budovy.

V termínu do 15.2.2017 předá zhotovitel objednateli veškeré doklady potřebné ke kolaudaci části stavby 1. PP až 3.NP včetně podkroví s výjimkou části 1. PP, a to v části spojovací chodby za provedenými protipožárními dveřmi PO 08. směrem k tělocvičně včetně tělocvičny (místnost č. 019a, 014 a 033) a navazujících prostor.

Část stavby v 1. PP v části od protipožárních dveří PO 08 v celé spojovací chodbě (část 014 a 019) mezi hlavní budovou a tělocvičnou včetně tělocvičny a všech místností nacházejících se v této části budovy zhotovitel dokončí v termínu do 3.3.2017, v tomto termínu předá objednateli veškeré doklady potřebné ke kolaudaci této části stavby a provede úklid vnitřních prostor školy v této části stavby včetně výmalby těch prostor, které byly dotčeny stavbou nebo kde došlo k zatečení, či jinému poškození v průběhu realizace stavby a umytí vnitřních i venkovních stran oken v této části stavby.

#### **Čl. V. odst. 1. se mění takto:**

Cena díla sjednaná v čl. V. odst. 1 se navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce v rozsahu dle přílohy č.4 - změnových listů č. 7, 8, 9, 10, 11, 12 a včetně rozpočtu odsouhlasených zhotovitelem a objednatelem přičemž výsledná cena se dohodou navyšuje o částku 36 392,59 bez DPH a s DPH o 44 035,04 Kč.

| Číslo dodatku | Změnový list | Zvýšení (+), Snížení (-) (bez DPH) Kč |
|---------------|--------------|---------------------------------------|
| Dodatek č. 4  | ZL č. 7      | -252,00                               |
|               | ZL č. 8      | +59 677,98                            |
|               | ZL č. 9      | 0                                     |
|               | ZL č. 10     | -39 188,59                            |
|               | ZL č. 11     | 0                                     |

|               |          |                  |
|---------------|----------|------------------|
|               | ZL č. 12 | +16 155,20       |
|               |          |                  |
| <b>Celkem</b> |          | <b>36 392,59</b> |

Cena celkem dle SOD a dodatku č. 4 činí:

**Cena bez DPH 24 186 816,78 Kč**

**DPH ve výši 21% 5 079 231,52 Kč**

**Cena včetně DPH 29 266 048,30 Kč**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
2. Dodatek č. 4 Smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Dodatek č. 4 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy č. 7, 8, 9, 10, 11, 12
5. Doložka platnosti právního úkonu dle ustanovení § 41 Zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (Obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Dodatek č. 4 Smlouvy byl schválen usnesením Rady města Vratimova č. j. 587/12 ze dne 28.2.2017

Ve Vratimově dne 28.2.2017

V Ostravě dne 28.2.2017

## MĚSTO VRATIMOV

Frydecká 853, 739 32 Vratimov  
okr. Ostrava-město  
2 IČ 00297372 DIČ CZ00297372

JUDr. Dagmar Hrudová  
Starostka

V. z.

Michal Bystroň  
člen představenstva a. s.

Řídící kontrola veřejných výdajů  
(objednávky, smlouvy s peněžitým plněním)

Fáze řídicí kontroly:

**předběžná před vznikem závazku**

Příkazce operace: ..... Dne: 24.2.2017  
Dílčí správce rozpočtu: ..... Dne: 24.2.2017

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

"Nástavba a rekonstrukce ZŠ Vratimov"

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D.1.4.D - Slaboproud

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

D.1.4.D

Číslo změny stavby:

07

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10.8.2016 č.smlouvy SML693/2016/Inv, evid.u zhotovitele pod. č. 612/2016

Objednavatel: Město Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov

Zhotovitel: BYSTROŇ group. a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava

TDS: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Ing. Radim Kytnar - vedoucí skupiny TDS

Přílohy:

1) Navrhovaná specifikace AVT techniky

Počet paré:

Vyhotovil:

1 x

BYSTROŇ Group a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

1 -Na základě požadavku uživatele na dodávku AVT techniky, bude provedena záměna technologie dle navrhované specifikace. Tato specifikace, která je nedílnou součástí ZL 07 je odsouhlasena GP:

TATO ZMĚNA NEMÁ DOPAD NA CENU DÍLA A NEMÁ VLIV NA KONEČNÝ TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.

prodloužení stavby o 0 týdnů

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL | Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| -115 628,00                              | -0,49%                                                 | 115 376,00                              | 0,49%                                                 | -252,00                                 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

|                              |       |                      |       |        |
|------------------------------|-------|----------------------|-------|--------|
| Projektant (autorský dozor): | jméno | Šárka Pumprlová      | datum | podpis |
| TDS:                         | jméno | Ing.Radim Kytnar     | datum | podpis |
| Zhotovitel:                  | jméno | Roman Suchanec       | datum | podpis |
| Objednatel:                  | jméno | Ing.Alena Kašparová  | datum | podpis |
| Objednatel:                  | jméno | Judr. Dagmar Hrudová | datum | podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

4

# AV TECHNIKA - vybavení - PŘÍLOHA K ZL 07

| Zadání                                                                                                                       | Množ. | Cena dle SOD - MCP | Navrhovaná úprava                                                                                                                                                                 | Cena VCP   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Zesilovač Audio řízení RS232, řízený z panelu                                                                                | 4     | -50 240,00         | Zesilovač audio integrovaný v reproduktorech, řízený z panelu připojovacího a                                                                                                     | 53 812,00  |
| Reproduktory                                                                                                                 | 4     | -19 160,00         | kontrolního boxu ELPCB02 Epson                                                                                                                                                    | 18 760,00  |
| Připojné místo pro NTB 2xLAN, 2xNN, HDMI, Audio                                                                              | 4     | -5 624,00          | Připojné místo na stůl pro NTB 2xLAN, 2xNN, HDMI, Audio                                                                                                                           | 5 324,00   |
| Tlačítkové ovládání projektoru přes RS 232 projektor                                                                         | 4     | -10 280,00         | Integrovaný v připojovacím a kontrolním boxu na povrch ELPCB02 Epson -                                                                                                            |            |
| zapnout, vypnout, přepínání vstupů, ovládání hlasitosti, jedním tlačítkem vypne napájení projektoru, zesilovače, vizualizeru |       |                    | Tlačítkové ovládání projektoru přes RS 232 projektor zapnout, vypnout, přepínání vstupů, ovládání hlasitosti, jedním tlačítkem vypne napájení projektoru, zesilovače, vizualizeru | 9 122,00   |
| Řízené zásuvky ovládané Tlačítkového ovladačem                                                                               | 4     | -16 440,00         | Vypínač integrovaný ve vícenásobné Krabici LEGRAD Mosaic na povrch -                                                                                                              |            |
|                                                                                                                              |       |                    | vypíná 230V pro projektor a zesilovač                                                                                                                                             | 14 200,00  |
| Vybavení vícenásobné krabice katedra na povrch:                                                                              |       |                    |                                                                                                                                                                                   |            |
| Zásuvka HDMI (MOSN PŘEDK. ZÁS. HDMI V1.4 1M)                                                                                 | 4     | -1 448,00          | Integrovaný v připojovacím a kontrolním boxu na povrch ELPCB02 Epson                                                                                                              | 2 188,00   |
| Zásuvka USB (MOSN ZÁS. USB 1M BÍLÁ)                                                                                          | 4     | -1 356,00          | USB-A, USB-B Integrovaný v připojovacím a kontrolním boxu na povrch ELPCB02 Epson                                                                                                 | 1 250,00   |
| Zásuvka Audio 3x RCA (MOSN ZÁS. AV 3 RCA 1M BÍLÁ)                                                                            | 4     | -1 580,00          | Integrovaný v připojovacím a kontrolním boxu na povrch ELPCB02 Epson                                                                                                              | 1 420,00   |
|                                                                                                                              |       |                    | Navíc zásuvka S-Video - Integrovaný v připojovacím a kontrolním boxu na povrch ELPCB02 Epson                                                                                      |            |
|                                                                                                                              |       |                    | Navíc možnost připojení mikrofonu - Integrovaný v připojovacím a kontrolním boxu na povrch ELPCB02 Epson                                                                          |            |
| Zásuvka 230V (MOSN ZÁS. 2P+T 2M BÍLÁ)                                                                                        | 8     | -1 384,00          | Integrovaný ve vícenásobné Krabice LEGRAD Mosaic na povrch                                                                                                                        | 1 300,00   |
| Zásuvka SK RJ45 C6 (MOSN 1XRJ45 UTP C6 1M BÍ)                                                                                | 16    | -3 536,00          | Integrovaný ve vícenásobné Krabice LEGRAD Mosaic na povrch                                                                                                                        | 3 612,00   |
| MOSN/CL MONT. DESKA 8-10M                                                                                                    | 4     | -1 636,00          | Integrovaný ve vícenásobné Krabice LEGRAD Mosaic na povrch                                                                                                                        | 1 518,00   |
| MOSN KR. NA POVRCH 10M H. 40                                                                                                 | 4     | -1 040,00          | Integrovaný ve vícenásobné Krabice LEGRAD Mosaic na povrch                                                                                                                        | 998,00     |
| MOSN ZÁSLEPKA MON.DESKY 10M BÍ                                                                                               | 8     | -296,00            | Integrovaný ve vícenásobné Krabice LEGRAD Mosaic na povrch                                                                                                                        | 288,00     |
| MOSN KR. RAM. 10M HOR. BÍLÁ                                                                                                  | 4     | -1 460,00          | Integrovaný ve vícenásobné Krabice LEGRAD Mosaic na povrch                                                                                                                        | 1 440,00   |
| MOSN ZÁSLEPKA ANTIB 1M BÍLÁ                                                                                                  | 4     | -148,00            | Integrovaný ve vícenásobné Krabice LEGRAD Mosaic na povrch                                                                                                                        | 144,00     |
| Cena celkem za MCP                                                                                                           |       | -115 628,00        | Cena celkem za VCP                                                                                                                                                                | 115 376,00 |

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

"Nástavba a rekonstrukce ZŠ Vratimov"

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D.1.1 Arch.stav. Řešení

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

D.1.1

Číslo změny stavby:

**08**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10.8.2016 č.smlouvy SML693/2016/Inv, evid.u zhotovitele pod. č. 612/2016

**Objednavatel:** Město Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov

**Zhotovitel:** BYSTRON group. a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava

**TDS:** DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Ing. Radim Kytmar - vedoucí skupiny TDS

Přílohy:

- 1) Technologický postup s denním HMG
- 2) Položkový rozpočet

Počet paré:

Vyhotovil:

1 x BYSTRON Group a.s.

1 x BYSTRON Group a.s.

**Popis a zdůvodnění změny:**

1 – Při provádění prací na schodišťové konstrukci do 4 NP, bylo zjištěno, že stávající žebrové nosníky, které nyní tvoří podlahu 4 NP a které jsou dle konstrukčního řešení GP osazeny na ocelové konstrukci, jsou v havarijním stavu. Spodní roznášecí výztuž nemá dostatečné krytí, je v přímém styku s dřevěnou konstrukcí, na kterou se v minulosti kotvil záklop stropu 3 NP. Tyto žebrové nosníky nelze v nynějším stavu osadit přímo na ocelovou nosnou konstrukci, aniž by byla zajištěna sanace a vyplněna styčná plocha mezi nosnou ocelovou konstrukcí a stávajícími stropními žebry.

Na základě této skutečnosti provedl GP statické vyhodnocení s navrhovaným řešením a to:

- 1- Obnažení stávajícího podhledu na žebrové nosníky v místě chodby
- 2- Podchycení stávající stropní konstrukce
- 3- Dřevěné prvky z trámů odstranit
- 4- Stávající strop sanovat principem reprofilace, opravy a zesilování betonových konstrukcí dle ČSN EN 1504.
- 5- Pro reprofilaci použít expanzivní hmotu s nízkým smrštěním pro tl. 20-80 mm např. SikaGrout – 318.
- 6- Demontáž podchycení stropní konstrukce
- 7- Zhotovení SDK podhledu, dozdivky mezi nosníky, zednické zapravení a výmalba

Po sanaci žebírkového ŽB stropu je možno pokračovat dle PD – dozdivka z Ytongu nad ocelovými nosníky prokotená s ŽB kci stropu a provést finální zapravení.

2 – Dle požadavků investora a GP, se provede ukončení všech keramických obkladů AL lištami.

3 – Na základě požadavku investora se provede v rozsahu oškrabání maleb vyspravení sádkovou omítkou v chodbách a schodišťovém prostoru 1 NP- 3 NP.

**TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A MÁ VLIV NA KONEČNÝ TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.**

**prodloužení stavby o 20 dní**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL | Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00%</b>                                           | <b>59 677,98</b>                        | <b>0,25%</b>                                          | <b>59 677,98</b>                        |

### Vyjádření - souhlas se změnou:

|                              |       |                      |       |        |
|------------------------------|-------|----------------------|-------|--------|
| Projektant (autorský dozor): | jméno | Šárka Pumpřilová     | datum | podpis |
| TDS:                         | jméno | Ing.Radim Kytmar     | datum | podpis |
| Zhotovitel:                  | jméno | Roman Suchanec       | datum | podpis |
| Objednatel:                  | jméno | Ing.Alena Kašparová  | datum | podpis |
| Objednatel:                  | jméno | Judr. Dagmar Hrudová | datum | podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

**2**

## TECHNOLOGICKÝ POPIS NEPŘEDPOKLADATELNÝCH VÍCEPRACÍ S DENNÍM HARMONOGRAMEM

1 – Při provádění prací na schodišťové konstrukci do 4 NP, bylo zjištěno, že stávající žebrové nosníky, které nyní tvoří podlahu 4 NP a které jsou dle konstrukčního řešení GP osazeny na ocelové konstrukci, jsou v havarijním stavu. Spodní roznášecí výztuž nemá dostatečné krytí, je v přímém styku s dřevěnou konstrukcí, na kterou se v minulosti kotvil záklop stropu 3 NP. Tyto žebrové nosníky nelze v nynějším stavu osadit přímo na ocelovou nosnou konstrukci, aniž by byla zajištěna sanace a vyplněna styčná plocha mezi nosnou ocelovou konstrukcí a stávajícími stropními žebry.

**Na základě této skutečnosti provedl GP statické vyhodnocení s navrhovaným řešením a to:**

- 1- Obnažení stávajícího podhledu na žebrové nosníky v místě chodby
- 2- Podchycení stávající stropní konstrukce
- 3- Dřevěné prvky z trámů odstranit
- 4- Stávající strop sanovat principem reprofilace, opravy a zesilování betonových konstrukcí dle ČSN EN 1504.
- 5- Pro reprofilaci použít expanzivní hmotu s nízkým smrštěním pro tl. 20-80 mm např. SikaGrout – 318.
- 6- Demontáž podchycení stropní konstrukce
- 7- Zhotovení SDK podhledu, dozdivky mezi nosníky, zednické zapravení a výmalba

Po sanaci žebírkového ŽB stropu je možno pokračovat dle PD – dozdivka z Ytongu nad ocelovými nosníky prokotvená s ŽB kci stropu a provézt finální zapravení.

Zhotovitel na základě tohoto dodatečného řešení vypracoval technologický postup s dopadem na termín a to:

|                                                                                                              |   |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 1- Obnažení stávajícího podhledu na žebrové nosníky v místě chodby                                           | 1 | den |
| 2- Podchycení stávající stropní konstrukce                                                                   | 1 | den |
| 3- Dřevěné prvky z trámů odstranit                                                                           | 1 | den |
| 4- Stávající strop sanovat principem reprofilace, opravy a zesilování betonových konstrukcí dle ČSN EN 1504. | 1 | den |
| 5- Pro reprofilaci použít expanzivní hmotu s nízkým smrštěním pro tl. 20-80 mm např. SikaGrout – 318.        | 2 | dny |
| 6- Demontáž podchycení stropní konstrukce                                                                    | 1 | den |
| 7- Zhotovení SDK podhledu, dozdivky mezi nosníky, zednické zapravení a výmalba                               | 7 | dny |

Teprve po dokončení opravy a sanace stávajícího betonového strupu je možné provést v místě opravy a prostoru na něho navazující keramickou dlažbu ve výměře 83 m<sup>2</sup>, v technologickém postupu:

|                             |   |     |
|-----------------------------|---|-----|
| 1- Penetrace podkladů       | 1 | den |
| 2- Pokládka dlažby          | 2 | dny |
| 3- Montáž soklu             | 1 | den |
| 4- Zaspárování              | 1 | den |
| 5- Zapravení sokl + výmalba | 1 | den |

**Celkový dopad této nepředpokladatelné vícepráce změny má dopad na konečný termín díla a to v délce**

**20 dní**

**Tato změna má i dopad na cenu díla.**

2 – Dle požadavků investora a GP, se provede ukončení všech keramických obkladů AL lištami. Zhotovitel sděluje, že na dodání potřebného množství potřebuje 3 dny.

**Celkový dopad této změny na konečný termín díla je 3 dny.**

**Tato změna má i dopad na cenu díla.**

3 – Na základě požadavku investora se provede v rozsahu oškrabání maleb vyspravení sádrovou omítkou a to ve výměře cca 1 300 m<sup>2</sup>.

Teprve po dokončení vyspravení omítek v daném rozsahu je možné provést keramickou dlažbu ve výměře 280 m<sup>2</sup>, v technologickém postupu:

|                                                    |   |     |
|----------------------------------------------------|---|-----|
| 1- Penetrace podkladů                              | 2 | dny |
| 2- Vyspravení omítek v rozsahu 1300 m <sup>2</sup> | 5 | dní |
| 3- Pokládka dlažby                                 | 6 | dní |
| 4- Montáž soklu                                    | 3 | dny |
| 5- Zaspárování                                     | 2 | dny |
| 6- Zapravení sokl + výmalba                        | 2 | dny |

**Celkový dopad této změny na konečný termín díla je**

**20 dní**

**Tato změna má i dopad na cenu díla.**


**Práce týkající se bodu 2 se dají provádět současně s prací bodu 1 a 3 a konečný termín se nesčítá.**



Na základě výše uvedených změn, dodržování technologických postupů a sdružení provádění prací dle tohoto změnového listu dojde k prodloužení termínu díla o nezbytnou dobu a to 20 dní

Za zhotovitele:

Pavel Konečný, stavbyvedoucí

  
**Bystron**<sup>®</sup>  
GROUP

(19)

BYSTRON Group a.s.  
Chopinova 576/1  
Ostrava-Přivoz  
Tel.: +420 596 135 305  
GSM: +420 777 813 873  
IČ: 27800466  
DIČ: CZ27800466

| ČP  | Typ položky | Kód položky | Popis                                                                                                           | MJ  | Množství | J. cena indexovaná | Index ceny | Celková cena | cena za jednotku - ponížená | URS - ponížená | cena za jednotku dle SOD | dle SOD   | Celkem    |
|-----|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|-----------|-----------|
|     |             | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                                             |     |          |                    |            | 10 505,62    |                             |                |                          |           | 7 329,62  |
|     |             | 9           | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                              |     |          |                    |            | 7 837,30     |                             |                |                          |           |           |
| 547 | HSV         | 985311111   | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm<br>Zl 08 - změna č.1                                    | m2  | 8,04     | 237,50             | 1,000      | 1 909,50     |                             |                | 237,50                   | 1 909,50  | 4 661,30  |
| 550 | HSV         | 985311214   | Reprofilace líce klenab a podhledů cementovými sanačními maltami tl 40 mm<br>Zl 08 - změna č.1                  | m2  | 1,60     | 3 180,00           | 1,000      | 5 088,00     | 1 012,00                    | 1 012,00       |                          |           | 11 999,50 |
| 549 | HSV         | 985323112   | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm<br>Zl 08 - změna č.1                          | m2  | 6,80     | 123,50             | 1,000      | 839,80       |                             |                | 123,50                   | 839,80    | 839,80    |
| 50  | HSV         | 411354177   | Vodorovné konstrukce<br>Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 30 kPa<br>Zl 08 - změna č.1 | m2  | 14,40    | 152,00             | 1,000      | 2 188,80     |                             |                | 152,00                   | 2 188,80  | 2 668,32  |
| 51  | HSV         | 411354178   | Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 30 kPa<br>Zl 08 - změna č.1                      | m2  | 14,40    | 33,30              | 1,000      | 479,52       |                             |                | 33,30                    | 479,52    | 799,52    |
|     |             | PSV         | Práce a dodávky PSV                                                                                             |     |          |                    |            | 67 878,76    |                             |                |                          |           | 52 348,36 |
| 545 | PSV         | 781         | Dokončovací práce - obklady                                                                                     |     |          |                    |            | 49 269,60    |                             |                |                          |           | 33 739,20 |
|     | R           |             | Montáž AL profilu ukončujícího<br>Zl 08 - změna č.2                                                             | m   | 648,00   | 48,50              | 1,000      | 31 428,00    | 39,20                       | 25 403,60      |                          |           | 25 403,60 |
| 546 | PSV         |             | Profil hliníkový tl. 0,7 mm, délka 3 m rohový vnitřní<br>Zl 08 - změna č.2                                      | kus | 216,00   | 82,60              | 0,150      | 17 841,60    | 38,60                       | 8 337,60       |                          |           | 8 337,60  |
| 541 | PSV         | 784         | Dokončovací práce - malby                                                                                       |     |          |                    |            | 18 609,16    |                             |                |                          |           | 18 609,16 |
|     |             | 784161401   | Celoplošné vyhlazení podkladu sádkovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m<br>Zl 08 - změna č.3               | m2  | 2 176,51 | 8,55               | 1,000      | 18 609,16    |                             |                | 8,55                     | 18 609,16 | 38 609,16 |
|     |             |             | Celkem bez DPH                                                                                                  |     |          |                    |            | 78 384,38    |                             |                |                          |           | 59 677,98 |

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**"Nástavba a rekonstrukce ZŠ Vratimov"**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**D.1.1 Arch.stav. Řešení**

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

**D.1.1**

Číslo změny stavby:

**09**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10.8.2016 č.smlouvy SML693/2016/Inv, evid.u zhotovitele pod. č. 612/2016

**Objednavatel: Město Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov**

**Zhotovitel: BYSTROŇ group. a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava**

**TDS: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Ing. Radim Kytnar - vedoucí skupiny TDS**

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

Počet paré:

Vyhotovil:

1 x

BYSTROŇ Group a.s.

**Popis a zdůvodnění změny:**

1- Zhotovitel předložil změnu konstrukčního řešení obou schodišť do 4 NP a to z důvodů dodržení dílčího termínového plnění. Navržená monolitická železobetonová konstrukce bude nahrazena za systém nosné ocelové konstrukce s betonovou výplní, která bude oplášťena sádkartonovou konstrukcí s požární odolností.



**TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA ALE NEMÁ VLIV NA KONEČNÝ TERMÍN DÍLA**

**prodloužení stavby o 0 týdnů**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL | Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>-104 102,90</b>                       | <b>-0,44%</b>                                          | <b>104 102,90</b>                       | <b>0,44%</b>                                          | <b>0,00</b>                             |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                              |       |                             |       |        |                                                                                       |
|------------------------------|-------|-----------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektant (autorský dozor): | jméno | <b>Šárka Pumprlová</b>      | datum | podpis |  |
| TDS:                         | jméno | <b>Ing.Radim Kytnar</b>     | datum | podpis |  |
| Zhotovitel:                  | jméno | <b>Roman Suchanec</b>       | datum | podpis |  |
| Objednatel:                  | jméno | <b>Ing.Alena Kašparová</b>  | datum | podpis |  |
| Objednatel:                  | jméno | <b>Judr. Dagmar Hrudová</b> | datum | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

**6**

## Rozpočet k ZL 09

|    |   |           |                                                                       |     |        |           |            |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|
| 50 | K | 411354177 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 30 kPa    | m2  | -83,00 | 152,00    | -12 616,00 |
| 51 | K | 411354178 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 30 kPa | m2  | -83,00 | 33,25     | -2 759,75  |
| 68 | K | 430321414 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tří. C 25/30                     | m3  | -3,44  | 2 660,00  | -9 137,20  |
| 69 | K | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505        | t   | -0,42  | 20 900,00 | -8 674,00  |
| 70 | K | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m           | m2  | -31,30 | 617,50    | -19 327,75 |
| 71 | K | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m        | m2  | -31,30 | 114,00    | -3 568,20  |
| R  | K | R         | Kompensace rozdílu ceny zaměněné konstrukce                           | kpl | -1,00  | 48 020,00 | -48 020,00 |

Cena za MCP

-104 102,90

|     |   |           |                                                                                                                    |    |          |        |           |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 289 | K | 763132112 | SDK podhled samostatný pozární předel desky 1xDF15 Tl130 mm - zvuk. izol. EI Z/S 30/40 dvouvrstva spodní kce GW+UW | m2 | 31,30    | 608,00 | 19 030,40 |
| 479 | K | 767995115 | Montáž atypických zamečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg                                                      | kg | 1 194,00 | 28,50  | 34 029,00 |
| 481 | M | M         | Ocelové kotvení prvky hlavního schodiště                                                                           | kg | 633,00   | 42,75  | 27 060,75 |
| 482 | M | M         | Ocelové prvky vedlejšího schodiště                                                                                 | kg | 561,00   | 42,75  | 23 982,75 |

Cena za VCP

104 102,90

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

"Nástavba a rekonstrukce ZŠ Vratimov"

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D.1.1 Arch.stav. Řešení

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

D.1.1

Číslo změny stavby:

10

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10.8.2016 č.smlouvy SML693/2016/Inv, evid.u zhotovitele pod. č. 612/2016

**Objednavatel:** Město Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov

**Zhotovitel:** BYSTROŇ group. a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava

**TDS:** DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Ing. Radim Kytar - vedoucí skupiny TDS

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

Počet paré:

Vyhotovil:

1 x

BYSTROŇ Group a.s.

**Popis a zdůvodnění změny:**

1 – Z důvodů požadavků na velkoformátové dlažby a její případné stabilitě v komunikačních prostorách 4 NP (chodby), dále pak z důvodů zvýšené vlhkosti v sociálním zázemí se mění skladba podlahového souvrství z navrhované technologie „suchých podlah“ na souvrství ve skladbě:

- Separáční fólie
- Lehčený beton o objemové hmotnosti max. 600 kg/m<sup>3</sup>
- Separáční fólie
- Anhydritový potěr tl. 45 mm



**TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA ALE NEMÁ VLIV NA KONEČNÝ TERMÍN DÍLA**

prodloužení stavby o 0 týdnů

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL | Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| -148 367,39                              | -0,63%                                                 | 109 178,80                              | 0,46%                                                 | -39 188,59                              |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                              |       |                      |       |        |                                                                                       |
|------------------------------|-------|----------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektant (autorský dozor): | jméno | Šárka Pumprlová      | datum | podpis |  |
| TDS:                         | jméno | Ing.Radim Kytar      | datum | podpis |  |
| Zhotovitel:                  | jméno | Roman Suchanec       | datum | podpis |  |
| Objednatel:                  | jméno | Ing.Alena Kašparová  | datum | podpis |  |
| Objednatel:                  | jméno | Judr. Dagmar Hrudová | datum | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

5

## Rozpočet k ZL 10

|     |   |           |                                                                                              |    |           |        |            |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 290 | K | 763251111 | Sádrovláknitá podlaha tl. 10 mm z desek tl. 10 mm bez podsypu                                | m2 | -146,00   | 228,00 | -33 288,00 |
| 291 | K | 763251123 | Sádrovláknitá podlaha tl. 30 mm z desek tl. 2x10 mm s minerální deskou tl. 10 mm bez podsypu | m2 | -146,00   | 566,20 | -82 665,20 |
| 292 | K | 763251391 | Příplatek k sádrovláknité podlaze za každý dalších 10 mm suchého podsypu                     | m2 | -1 606,00 | 14,25  | -22 885,50 |
| 326 | K | 776590125 | Úprava podkladu nášlapných ploch stěrkováním vyrovnávacím tmelem                             | m2 | -146,00   | 42,75  | -6 241,50  |
| 327 | M | 246361600 | <i>tmel systémový dle specifikace</i>                                                        | kg | -219,00   | 15,01  | -3 287,19  |

**Cena za MCP**

**-148 367,39**

|     |   |           |                                                                                                                               |    |        |          |           |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| R   | R | R         | Potěr anhydritový samonivelační tl. do 45 mm C 25, včetně dilatačních listů, obvodových dilatačních pásků a přípravy podkladu | m2 | 146,00 | 478,20   | 69 817,20 |
| R   | R | R         | Potěr z litého ležceho betonu o objemové hmotnosti max. 600 kg / 1 m3                                                         | m3 | 12,41  | 2 680,00 | 33 258,80 |
| 130 | K | 632481213 | Separáční vrstva z PE fólie                                                                                                   | m2 | 292,00 | 20,90    | 6 102,80  |

**Cena za VCP**

**109 178,80**

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

"Nástavba a rekonstrukce ZŠ Vratimov"

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D.1.1 Arch.stav. Řešení

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

D.1.1

Číslo změny stavby:

11

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10.8.2016 č.smlouvy SML693/2016/Inv, evid.u zhotovitele pod. č. 612/2016

**Objednavatel:** Město Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov

**Zhotovitel:** BYSTROŇ group. a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava

**TDS:** DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Ing. Radim Kytnar - vedoucí skupiny TDS

Přílohy:

1) Popis řešení

Počet paré:

Vyhotovil:

1 x

BYSTROŇ Group a.s.

**Popis a zdůvodnění změny:**

1- Z důvodů provádění prací v nevhodných klimatických podmínkách, zhotovitel navrhuje zaměnit stropní železobetonovou stropní konstrukci na konstrukci stropů systémů RECTOBETON, která se skládá ze stropních nosníků RECTOR z předpjatého betonu, stropních vložek RECTOR RP z vibrolisovaného a z dodatečného vyztužení zalitého vrstvou nadbetonu, která zmonolitní celý strop a zajistí vysokou únosnost, tuhost a dokonalé roznášení zatížení.

**TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA ALE NEMÁ VLIV NA KONEČNÝ TERMÍN DÍLA**

prodloužení stavby o 0 týdnů

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL | Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| -56 235,45                               | -0,24%                                                 | 56 235,45                               | 0,24%                                                 | 0,00                                    |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                              |       |                      |       |        |
|------------------------------|-------|----------------------|-------|--------|
| Projektant (autorský dozor): | jméno | Šárka Pumprlová      | datum | podpis |
| TDS:                         | jméno | Ing.Radim Kytnar     | datum | podpis |
| Zhotovitel:                  | jméno | Roman Suchanec       | datum | podpis |
| Objednatel:                  | jméno | Ing.Alena Kašparová  | datum | podpis |
| Objednatel:                  | jméno | Judr. Dagmar Hrudová | datum | podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

6

# Rozpočet k ZL 11

|             |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |           |            |
|-------------|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|------------|
| 44          | K  | 411321414 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | -8,82  | 1 900,00  | -16 758,00 |
|             | PP |           | Stropy z betonu železobetonového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů tř. C 25/30                                                                                                                                            |    |        | 0,00      |            |
| 45          | K  | 411351101 | Zřízení bednění stropů deskových                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | -59,99 | 370,50    | -22 226,30 |
|             | PP |           | Bednění stropů, klenob nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovné, popř. s náběhy zřízení                                                                                                                                                               |    |        | 0,00      |            |
| 46          | K  | 411351102 | Odstranění bednění stropů deskových                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | -59,99 | 85,50     | -5 129,15  |
| 52          | K  | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505                                                                                                                                                                                                                                                                            | t  | -0,58  | 20 900,00 | -12 122,00 |
|             | PP |           | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojených, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |    |        | 0,00      |            |
| Cena za MCP |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |           | -56 235,45 |

|             |     |           |                                                                                               |    |       |        |           |
|-------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|
| K           | HSV | 411168215 | Strop keramický tl. 19 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dlí do 6,25 m OVN 62,5 cm | m2 | 59,99 | 937,41 | 56 235,45 |
| Cena za VCP |     |           |                                                                                               |    |       |        | 56 235,45 |



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

"Nástavba a rekonstrukce ZŠ Vratimov"

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D.1.1 Arch.stav. Řešení

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

D.1.1

Číslo změny stavby:

12

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10.8.2016 č.smlouvy SML693/2016/Inv, evid.u zhotovitele pod. č. 612/2016

**Objednavatel:** Město Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov

**Zhotovitel:** BYSTROŇ group. a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava

**TDS:** DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Ing. Radim Kytnar - vedoucí skupiny TDS

Přílohy:

1) Popis řešení

Počet paré:

Vyhotovil:

1 x

BYSTROŇ Group a.s.

**Popis a zdůvodnění změny:**

1- V projektové dokumentaci architektonického řešení je schématicky řešeno odvětrání sociálního zázemí přístavby 1 NP, ale detailně v projektové dokumentaci techniky prostředí stavby tato problematika není řešena. V rozpočtu zadavatele nejsou tyto položky zahrnuty. Na základě sdělení GP, je nutno zmíněné sociální zázemí nuceně odvětrat dle popisu v projektové dokumentaci architektonického řešení. AD souhlasí s navýšením termínu o dobu 3 dnů z důvodů navýšení rozsahu prací.

TATO ZMĚNA MÁ VLIV NA CENU DÍLA A MÁ VLIV NA DÍLČÍ TERMÍN DÍLA

**TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A MÁ VLIV NA KONEČNÝ TERMÍN DÍLA O DOBU 3 DNŮ**

**prodloužení stavby o 3 dny**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL | Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 0,00                                     | 0,00%                                                  | 16 155,20                               | 0,07%                                                 | 16 155,20                               |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                              |       |                      |       |        |
|------------------------------|-------|----------------------|-------|--------|
| Projektant (autorský dozor): | jméno | Šárka Pumprlová      | datum | podpis |
| TDS:                         | jméno | Ing.Radim Kytnar     | datum | podpis |
| Zhotovitel:                  | jméno | Roman Suchanec       | datum | podpis |
| Objednatel:                  | jméno | Ing.Alena Kašparová  | datum | podpis |
| Objednatel:                  | jméno | Judr. Dagmar Hrudová | datum | podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

4

# Rozpočet k ZL 12

|             |                                                                                                                                        |    |       |          |           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|
| R           | Ventilátor axiální, kulčková ložiska, el. ovládána<br>klapka, stavitelný doběh do 20min<br>Vo = 160m3/hod, U = 230V<br>Příslušenství : | ks | 5,00  | 1 816,00 | 9 080,00  |
| R           | Tepelně izolované hadice D125                                                                                                          | m  | 28,60 | 212,00   | 6 063,20  |
| R           | T koleno D125-D125                                                                                                                     | ks | 3,00  | 189,00   | 567,00    |
| R           | Spojka D125                                                                                                                            | ks | 5,00  | 89,00    | 445,00    |
| Cena za VCP |                                                                                                                                        |    |       |          | 16 155,20 |