

## **DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č.27102016K**

### **1. Smluvní strany**

#### **1.1. Objednatel:**

Obchodní firma nebo název: Obec Jezernice  
Sídlo: Jezernice 206, PSČ 751 31  
IČ: 70040915  
DIČ: CZ70040915  
Osoba oprávněná jednat  
jménem či za zadavatele: Ing. Pavla Jochcová, starostka obce  
Tel.: 581 771 750  
E-mail: [podatelna@jezernice.cz](mailto:podatelna@jezernice.cz)  
Bankovní účet číslo: ČSOB 164392178/0300.

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

#### **1.2. Zhotovitel:**

Obchodní firma nebo název: STAVO – Karel Černoch s.r.o.  
Sídlo: Malá strana 31, 742 01 Suchdol nad Odrou  
IČ: 27770907  
DIČ: CZ27770907  
Osoba oprávněná jednat  
za zhotovitele: Ing. Karel Černoch  
Tel.: 731486987  
E-mail: [stavo@info.stavo](mailto:stavo@info.stavo)  
Osoba jednající v technických  
záležitostech: Josef Rivec  
Bankovní účet číslo: Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín  
číslo účtu: 86-6489080217/0100

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

NÁZEV DÍLA:

„Hřiště Jezernice – rekonstrukce skladu a šaten pro sportovce“

### **2. Předmět dodatku**

- 2.1. Smluvní strany se dohodly vzhledem k dohodnutým vícepracím na prodloužení termínu dokončení díla do 30. 4. 2017.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny za dílo z důvodů víceprací – rozšíření předmětu díla o zpevněné plochy a odvodnění, které jsou specifikovány příloženým položkovým rozpočtem a to ve výši 357.099,00 Kč bez DPH, tzn. 432.090,00 Kč včetně 21% DPH.
- 2.3. Odečtení stávajících zpevněných ploch vzhledem k tomu, že jsou jako celek uvedeny v novém rozpočtu víceprací a to ve výši -54.090,13 Kč bez DPH, tzn. -65.449,06 Kč vč. 21% DPH.
- 2.4. Všechny ostatní ujednání jsou platné podle uzavřené smlouvy o dílo.
- 2.5. Dodatek č. 2 smlouvy byl schválen zastupitelstvem obce Jezernice dne 22.3.2014

V Jezernici dne 22.3.2014

za objednatele:



**Obec Jezernice**  
Jezernice 206  
751 31  
IČ 70040915

V Suchdole nad Odrou dne

za zhotovitele:





## Položkový rozpočet

|                                                                    |                                                                        |                                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Rozpočet: <b>2017001557 Zpevněné plochy a kanalizace Jezernice</b> |                                                                        | Základní rozpočet              |
| Objekt:<br><b>SO01</b>                                             | Název objektu:<br><b>Zpevněné plochy a kanalizace</b>                  | JKSO:                          |
| Stavba:<br><b>2017000557</b>                                       | Název stavby:<br><b>Zpevněné plochy ve sportovním areálu Jezernice</b> | SKP:                           |
| Projektant:                                                        | MJ:                                                                    | Počet měrných jednotek: 0,0000 |
| Objednatel: <b>Obec Jezernice</b>                                  | Náklady na MJ:                                                         | 357 099,00                     |
| Počet listů:                                                       | Zakázkové číslo: <b>2017000557</b>                                     |                                |
| Zpracovatel projektu:                                              | Zhotovitel:<br><b>STAVO - Karel Černoch s.r.o.</b>                     |                                |

## Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady |                  |            | Ostatní rozpočtové náklady |           |
|-----------------------------|------------------|------------|----------------------------|-----------|
| Z<br>R<br>N                 | HSV celkem       | 303 383,00 | Zřízení výrobní podmínky   | 0,00      |
|                             | PSV celkem       | 35 100,00  | Oborová přírážka           | 0,00      |
|                             | M práce celkem   | 0,00       | Přesun stavebních kapacit  | 0,00      |
|                             | M dodávky celkem | 0,00       | Mimostaveništní doprava    | 10 154,00 |
| ZRN celkem                  |                  | 338 483,00 | Zařízení staveniště        | 8 462,00  |
|                             |                  |            | Provoz investora           | 0,00      |
|                             |                  |            | Kompletační činnost (IČD)  | 0,00      |
| HZZ                         |                  | 0,00       | Ostatní náklady neuvedené: | 0,00      |
| ZRN + ostatní náklady       |                  | 357 099,00 | Ostatní náklady celkem:    | 18 617,00 |

| Vypracoval:                                                                                                                                                                                                                                         | Za zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                                     | Za objednatele:                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jméno: Ing. Karel Černoch<br>Datum:<br>Podpis: <br><b>STAVO - Karel Černoch s.r.o.</b><br>Malá strana 31, 742 01 Suchdol n./O.<br>IČ: 277 70 907 DIČ: CZ27770907 | Jméno: Ing. Karel Černoch<br>Datum:<br>Podpis: <br><b>STAVO - Karel Černoch s.r.o.</b><br>Malá strana 31, 742 01 Suchdol n./O.<br>IČ: 277 70 907 DIČ: CZ27770907 | Jméno: Ing. Pavla Jochcová<br>Datum:<br>Podpis: <br><b>Autorizovaný inženýr</b><br><b>Ing. Karel Trlica</b><br>Janova 242 755 01 Vsetín<br>IČO: 14590913 |
| Základ pro DPH                                                                                                                                                                                                                                      | 21,0% činí:                                                                                                                                                                                                                                         | 357 099,00 Kč                                                                                                                                                                                                                                 |
| DPH                                                                                                                                                                                                                                                 | 21,0% činí:                                                                                                                                                                                                                                         | 74 991,00 Kč                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Cena za objekt celkem:</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>432 090,00 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                          |



**Obec Jezernice**  
Jezernice 206  
751 31  
IČ 70040915

|                      |                                                |                   |          |
|----------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------|
| Stavba: 2017000557   | Zpevněné plochy ve sportovním areálu Jezernice | Základní rozpočet | List č.2 |
| Objekt: SO01         | Zpevněné plochy a kanalizace                   | Datum tisku:      |          |
| Rozpočet: 2017001557 | Zpevněné plochy a kanalizace Jezernice         |                   |          |

### Rekapitulace stavebních děl

| Stavební díl                             | HSV               | PSV              | Dodávka     | Montáž      | HZS         | Hmotnost     |
|------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 Zemní práce                            | 58 418,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1,1          |
| 2 Základy a zvláštní zakládání           | 11 788,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12,3         |
| 4 Vodorovné konstrukce                   | 44 485,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 37,2         |
| 5 Komunikace                             | 142 956,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 177,0        |
| 8 Trubní vedení                          | 2 586,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,3          |
| 91 Doplňující práce na komunikaci        | 17 168,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18,3         |
| 93 Dokončovací práce inženýrských staveb | 3 651,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1,9          |
| 99 Staveništní přesun hmot               | 22 330,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0          |
| 720a Venkovní kanalizace                 | 0,00              | 35 100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0          |
| <b>Kč</b>                                | <b>303 383,00</b> | <b>35 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>248,1</b> |

### VRN, rezerva a kompletace

| Přirážka                  | Sazba | Základna   | Kč               |
|---------------------------|-------|------------|------------------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0,00  | 338 483,00 | 0,00             |
| Oborová přirážka          | 0,00  | 338 483,00 | 0,00             |
| Přesun stavebních kapacit | 0,00  | 338 483,00 | 0,00             |
| Mimostaveništní doprava   | 3,00  | 338 483,00 | 10 154,00        |
| Zařízení staveniště       | 2,50  | 338 483,00 | 8 462,00         |
| Provoz investora          | 0,00  | 338 483,00 | 0,00             |
| Kompletační činnost (IČD) | 0,00  | 338 483,00 | 0,00             |
| Rezerva rozpočtu          | 0,00  | 338 483,00 | 0,00             |
|                           |       |            | <b>18 617,00</b> |



|           |            |                                                |                   |          |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-------------------|----------|
| Stavba:   | 2017000557 | Zpevněné plochy ve sportovním areálu Jezernice | Základní rozpočet | List č.3 |
| Objekt:   | SO01       | Zpevněné plochy a kanalizace                   | Datum tisku:      |          |
| Rozpočet: | 2017001557 | Zpevněné plochy a kanalizace Jezernice         |                   |          |

| Poř. č.  | Položka         | Popis                                                    | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena Kč          | Jedn. hm. | Celk. hm.      |
|----------|-----------------|----------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------------|-----------|----------------|
| <b>1</b> |                 | <b>Zemní práce</b>                                       |    |          |            |                  |           |                |
| 1        | 122 50-1101.R00 | Odkopávky nezapažené v hor.6 do 100 m3<br>m3             |    | 36,0000  | 479,0000   | 17 244,00        | 0,01600   | 0,57600        |
|          |                 | <i>odkopávka stávajícího krytu hl.30cm: 120*0,3</i>      |    |          |            | 36,0000          |           |                |
| 2        | 131 20-1101.R00 | Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3<br>m3        |    | 26,6240  | 242,0000   | 6 443,01         | 0,00000   | 0,00000        |
|          |                 | <i>jímka: 3,2*3,2*2,6</i>                                |    |          |            | 26,6240          |           |                |
| 3        | 131 20-1109.R00 | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3<br>m3 |    | 26,6240  | 23,0000    | 612,35           | 0,00000   | 0,00000        |
| 4        | 132 20-2101.U00 | Hloub rýh š 0,6 m soudr hor 3<br>m3                      |    | 20,9700  | 435,0000   | 9 121,95         | 0,00000   | 0,00000        |
|          |                 | <i>na obrubníky a korýtko: 65*0,3*0,3</i>                |    |          |            | 5,8500           |           |                |
|          |                 | <i>kanalizace - do jímky a drény: 42*0,4*0,9</i>         |    |          |            | 15,1200          |           |                |
| 5        | 162 20-7112.R96 | Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 300 m<br>m3     |    | 75,2200  | 68,0000    | 5 114,96         | 0,00000   | 0,00000        |
| 6        | 167 10-1101.R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3<br>m3   |    | 75,2200  | 134,0000   | 10 079,48        | 0,00000   | 0,00000        |
| 7        | 171 20-1201.R00 | Uložení sypaniny na skládku<br>m3                        |    | 75,2200  | 14,9000    | 1 120,78         | 0,00000   | 0,00000        |
| 8        | 174 10-1101.R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním<br>m3                |    | 32,3700  | 59,0000    | 1 909,83         | 0,00000   | 0,00000        |
|          |                 | <i>15,12+17,25</i>                                       |    |          |            | 32,3700          |           |                |
| 9        | 181 30-1101.R00 | Rozprostření omice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2<br>m2  |    | 66,0000  | 22,2000    | 1 465,20         | 0,00000   | 0,00000        |
| 10       | 182 00-1131.R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině<br>m2 |    | 105,0000 | 27,3000    | 2 866,50         | 0,00000   | 0,00000        |
| 11       | 183 40-3153.R00 | Obdělání půdy hrabáním, v rovině<br>m2                   |    | 66,0000  | 9,0000     | 594,00           | 0,00000   | 0,00000        |
| 12       | 183 40-5211.R00 | Výsev trávníku ručně na omici a převálcování<br>m2       |    | 66,0000  | 19,4000    | 1 280,40         | 0,00753   | 0,49698        |
| 13       | 005-72400       | Směs travní parková I. sídlištní<br>kg                   |    | 4,0000   | 141,4500   | 565,80           | 0,00100   | 0,00400        |
| <b>1</b> |                 | <b>Zemní práce</b>                                       |    |          |            | <b>58 418,26</b> |           | <b>1,07698</b> |

|          |                 |                                                                                             |  |         |             |          |         |         |
|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------------|----------|---------|---------|
| <b>2</b> |                 | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                         |  |         |             |          |         |         |
| 14       | 212 75-2112.R00 | Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm<br>m                                         |  | 38,0000 | 185,0000    | 7 030,00 | 0,23597 | 8,96686 |
| 15       | 273 32-1116.R00 | Železobeton zákl. desek z cem. portlandských B 20<br>m3                                     |  | 1,3500  | 2 720,0000  | 3 672,00 | 2,41700 | 3,26295 |
|          |                 | <i>podklad jímky: 3*3*0,15</i>                                                              |  |         |             | 1,3500   |         |         |
| 16       | 273 36-1921.RT2 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí<br>svařovanou sítí - drát 5,0 oka 100/100<br>t |  | 0,0450  | 24 140,0000 | 1 086,30 | 1,05300 | 0,04739 |
|          |                 | <i>3*3*0,005</i>                                                                            |  |         |             | 0,0450   |         |         |

|           |            |                                                |                   |          |
|-----------|------------|------------------------------------------------|-------------------|----------|
| Stavba:   | 2017000557 | Zpevněné plochy ve sportovním areálu Jezernice | Základní rozpočet | List č.4 |
| Objekt:   | SO01       | Zpevněné plochy a kanalizace                   | Datum tisku:      |          |
| Rozpočet: | 2017001557 | Zpevněné plochy a kanalizace Jezernice         |                   |          |

| Poř. č.   | Položka         | Popis                                                                                       | MJ  | Množství | Cena/MJ Kč | Cena Kč           | Jedn. hm. | Celk. hm.        |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------------|-----------|------------------|
|           | <b>2</b>        | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                         |     |          |            | <b>11 788,30</b>  |           | <b>12,27720</b>  |
| <b>4</b>  |                 | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                 |     |          |            |                   |           |                  |
| 17        | 434 31-1113.R00 | Stupně dusané na terén, na desku z B 12,5 (C12/15)                                          | m   | 6,2000   | 320,0000   | 1 984,00          | 0,11434   | 0,70891          |
| 18        | 434 35-1141.R00 | Bednění stupňů přímočarých - zřízení                                                        | m2  | 2,4000   | 295,0000   | 708,00            | 0,00816   | 0,01958          |
| 19        | 434 35-1142.R00 | Bednění stupňů přímočarých - odstranění                                                     | m2  | 2,4000   | 70,0000    | 168,00            | 0,00000   | 0,00000          |
| 20        | 451 57-7777.R00 | Podklad pod dlažbu z kameniva těžného tl.do 10 cm                                           | m2  | 225,0000 | 185,0000   | 41 625,00         | 0,16192   | 36,43200         |
|           | <b>4</b>        | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                 |     |          |            | <b>44 485,00</b>  |           | <b>37,16049</b>  |
| <b>5</b>  |                 | <b>Komunikace</b>                                                                           |     |          |            |                   |           |                  |
| 21        | 564 76-1111.R00 | Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm                                          | m2  | 225,0000 | 190,0000   | 42 750,00         | 0,38625   | 86,90625         |
| 22        | 564 81-1111.R00 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm                                             | m2  | 225,0000 | 50,0000    | 11 250,00         | 0,10820   | 24,34500         |
|           | 225             |                                                                                             |     |          |            | 225,0000          |           |                  |
| 23        | 579 30-0012.R00 | Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 5cm                                          | m2  | 120,0000 | 83,6000    | 10 032,00         | 0,12970   | 15,56400         |
| 24        | 596 21-1110.    | Klad zámk dl tl60 skA<100m2 chodník                                                         | m2  | 225,0000 | 180,0000   | 40 500,00         | 0,07822   | 17,59950         |
| 25        | 592-450071      | Dlažba zámková Parket 20x10x8 cm přírodní                                                   | m2  | 232,8750 | 165,0000   | 38 424,38         | 0,14000   | 32,60250         |
|           | 225*1,035       |                                                                                             |     |          |            | 232,8750          |           |                  |
|           | <b>5</b>        | <b>Komunikace</b>                                                                           |     |          |            | <b>142 956,38</b> |           | <b>177,01725</b> |
| <b>8</b>  |                 | <b>Trubní vedení</b>                                                                        |     |          |            |                   |           |                  |
| 26        | 871 27-5221.U00 | Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN125                                                          | m   | 6,0000   | 206,0000   | 1 236,00          | 0,00206   | 0,01236          |
| 27        | 894 21-1111.R00 | Šachty plastová s poklopem D315                                                             | kus | 1,0000   | 1 350,0000 | 1 350,00          | 0,30000   | 0,30000          |
|           | <b>8</b>        | <b>Trubní vedení</b>                                                                        |     |          |            | <b>2 586,00</b>   |           | <b>0,31236</b>   |
| <b>91</b> |                 | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                       |     |          |            |                   |           |                  |
| 28        | 916 23-1213.    | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatéh s boční opěrou do lože z betonu prostého | m   | 53,0000  | 225,0000   | 11 925,00         | 0,15000   | 7,95000          |
| 29        | 592-17451       | Obrubník chodníkový 500/80/250                                                              | kus | 107,0000 | 49,0000    | 5 243,00          | 0,09700   | 10,37900         |
|           | <b>91</b>       | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                       |     |          |            | <b>17 168,00</b>  |           | <b>18,32900</b>  |
| <b>93</b> |                 | <b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>                                                |     |          |            |                   |           |                  |

|                      |                                                |                   |          |
|----------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------|
| Stavba: 2017000557   | Zpevněné plochy ve sportovním areálu Jezernice | Základní rozpočet | List č.5 |
| Objekt: SO01         | Zpevněné plochy a kanalizace                   | Datum tisku:      |          |
| Rozpočet: 2017001557 | Zpevněné plochy a kanalizace Jezernice         |                   |          |

| Poř. č. | Položka         | Popis                                              | MJ  | Množství | Cena/MJ Kč  | Cena Kč   | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|---------|-----------------|----------------------------------------------------|-----|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 30      | 935 11-2111.R00 | Osazení přík.žlabu do B10 z tvarovek               | m   | 10,5000  | 174,5000    | 1 832,25  | 0,13753   | 1,44407   |
| 31      | 592-27513.A     | Žlabovka - korýtko betonové                        | kus | 11,0000  | 165,3000    | 1 818,30  | 0,04500   | 0,49500   |
|         | 93              | Dokončovací práce inženýrských staveb              |     |          |             | 3 650,55  |           | 1,93907   |
| <hr/>   |                 |                                                    |     |          |             |           |           |           |
|         | 99              | Staveništní přesun hmot                            |     |          |             |           |           |           |
| 32      | 998 22-3011.R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný     | t   | 248,1123 | 90,0000     | 22 330,11 | 0,00000   | 0,00000   |
|         | 99              | Staveništní přesun hmot                            |     |          |             | 22 330,11 |           | 0,00000   |
| <hr/>   |                 |                                                    |     |          |             |           |           |           |
|         | 720a            | Venkovní kanalizace                                |     |          |             |           |           |           |
| 33      | 46545641        | Odbourání schodiště pro napojení kan.jímky, napoje |     |          |             |           |           |           |
|         |                 | potrubí přepadu, zadláždění                        | sou | 1,0000   | 5 500,0000  | 5 500,00  | 0,00000   | 0,00000   |
| 34      | 84484           | D+M odpadní jímky 3 m3                             | sou | 1,0000   | 29 600,0000 | 29 600,00 | 0,00000   | 0,00000   |
|         | 720a            | Venkovní kanalizace                                |     |          |             | 35 100,00 |           | 0,00000   |