

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 1

Smluvní strany

Objednatel: **Město Pyšely**
Se sídlem: **Náměstí T.G.Masaryka 4, 251 67 Pyšely**
IČO: **00240664**
DIČ: **CZ00240664**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
Číslo účtu: **30189-320111359/0800**
Zastoupený: **Stanislavem Vosickým, starostou**
Telefon: **+420 323 647 207**
E-mail: **starosta@pysely.cz**

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **STATUS stavební a.s.**
Se sídlem: **Nádražní 998, 396 01 Humpolec**
IČO: **46679120**
DIČ: **CZ46679120**
Zastoupený: **p. František Kubů – předseda představenstva, 777 755 203**
Ing. Zdeněk Krejčí – místopředseda představenstva, 777 755 223
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 487
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
Číslo účtu: **213950130/0300**
Telefon: **565 444 423; 777 755 227**
E-mail: **Hruska@status.cz Kos@status.cz**

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce, přístavba a nástavba základní školy T. G. Masaryka**“ realizovaného v souladu s § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v otevřeném řízení (dále jen „**veřejná zakázka**“), v němž zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku z hlediska hodnocených kritérií, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tento:

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

I.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, jak je vymezen níže.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních prací, které jsou předmětem plnění v rozsahu rozpočtu dodatku č.1 původní smlouvy o dílo, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení stavebních prací, jež jsou přílohou tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo.

II.

Předmět dodatku č.1 původní smlouvy

1. Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo blíže specifikované v tomto článku (dále jen „dílo“) a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, za podmínek vymezených v této smlouvě.

Dílem se rozumí rozšíření původního projektu o „Objekt výtahu a bezbariérového řešení“ a o „Objekt Rozšíření projektu nástavby a přístavby základní školy TGM v Pyšelích.“

2. Dílo bude realizováno na území města Pyšely, budova č.p. 168 na stavební parcele č. 200, budova č.p. 187 na stavební parcele č. 12/2 a pozemek parc. č. 130/5 v katastrálním území Pyšely.
3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést řádně a včas pro objednatele dílo dle projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“, kterou zpracoval Ing. arch. Petr Růžička, Chocerady 173, 257 24 Chocerady, ČKA 03022).
4. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s výše zmíněnou dokumentací, provedeným rozpočtem stavebních prací dle příslušných norem ČSN a právních předpisů platných v době provádění díla
5. Provedením díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení veškerých stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla podle dodatku č.1 .
6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním a kolaudací stavby, případně požadované orgány státní správy.
7. Strany se mohou písemným dalším dodatkem k této smlouvě dohodnout na změně rozsahu díla.

III.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši :

Objekt č. 1 Výtah a bezbariérové řešení ZŠ TGM v Pyšelích	5 541 631,65 Kč
Objekt č. 2 Rozšíření nástavby a přístavby ZŠ TGM Pyšely	3 724 928,58 Kč
Cena celkem bez DPH	9 266 560 ,- Kč

(slovy: devětmilionů dvě stě šedesát šest tisíc pět set šedesát korun českých bez daně)

z přidané hodnoty)

Cena celkem bez DPH 9 266 560 ,- Kč

DPH ve výši 21% 1 945 978,- Kč

Cena celkem včetně DPH 11 212 538 ,- Kč

(slovy: jedenáct milionů dvě stě dvanáct tisíc pět set třicet osm korun českých)

(dále jen „cena díla“).

2. Nedílnou přílohou dodatku č. 1 je podrobná kalkulace ceny obsahující ocenění jednotlivých dílčích prací dle přílohy č. 1 (dále jen „**položkový rozpočet**“).
3. K ceně za provedení díla bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném a účinném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Sjednaná cena díla a položkový rozpočet jsou konečné, nejvýše přípustné a úplné ve smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku.

Dohodnutá cena zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele nezbytné k řádnému provedení dle původní smlouvy o dílo.

5. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně této smlouvy, resp. jejích příloh formou písemného dodatku. Podkladem pro takovou změnu budou zejména změnové listy, z nichž musí být patrné, o jakou změnu díla se má jednat, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit. Veškeré změny musí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, či předpisů tento zákon nahrazujících.

IV.

Fakturace a platební podmínky

Zůstává dle znění původní smlouvy o dílo

V.

Termíny plnění

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo do 31.10.2017

Všechny ostatní ustanovení a ujednání zůstávají stejné dle původní smlouvy o dílo.

V Pyšelích dne 14 -03- 2017
objednatel



Město Pyšely

Stanislav Vosický

starosta



V Humpolci, dne
zhotovitel



STATUS stavební a.s.

p. František Kubů – předseda

představenstva

Ing. Zdeněk Krejčí – místopředseda

představenstva



DIVIZE PACOV
Na Blatech 825
DIČ: CZ46679120
tel.: 565 442 668
stavobní a.s. č. -1-

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Přístavba výtahu

JKSO

Název objektu

Přístavba výtahu a bezbariérové řešení ve škole v Pyšelicích

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	120 021,51	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		
2		Montáž	2 444 910,99	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky	280 833,18	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		
4		Montáž	1 374 115,97	11			0,00	16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Jiné VRN		
6		Montáž	1 321 750,00					18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		5 541 631,65	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel


DIVIZE PÁCOV
Na Blatech 825
DIČ: CZ46679120
tel.: 565 442 668
STATUS
stavební o.s. č. -1-

D Celkem bez DPH

5 541 631,65

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	5 541 631,65	1 163 742,65

Cena s DPH

6 705 374,30

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění


DIVIZE PÁCOV
Na Blatech 825
DIČ: CZ46679120
tel.: 565 442 668
STATUS
stavební o.s. č. -1-

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba výtahu

Objekt: Přístavba výtahu a bezbariérové řešení ve škole v Pyšelích

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12.12.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 470 445,49

1 Zemní práce

50 208,70

1	R	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	58,339	324,00	18 901,84
2	R	131301109	Příplatek za lepidlost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	58,339	42,50	2 479,41
3	R	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,000	34,10	682,00
4	R	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	38,339	222,00	8 511,26
5	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	58,339	158,00	9 217,56
6	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	58,339	130,00	7 584,07
7	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	20,000	79,60	1 592,00
8	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	3,600	79,60	286,56
9	R	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,800	332,00	597,60
10	R	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	1,800	198,00	356,40

2 Zakládání

33 207,20

11	R	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	8,375	2 980,00	24 957,50
			7,235		7,235		
			"základ u výtahu"0,4*1,14*2,5		1,140		
			Součet		8,375		
12	R	272362021	Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari	t	0,321	25 700,00	8 249,70

3 Svislé a kompletní konstrukce

523 689,41

13	R	310238411	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	0,240	4 180,00	1 003,20
14	R	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,714	3 920,00	2 798,88
15	R	311113122	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15 angl. dvorek	m2	7,850	795,00	6 240,75
16	R	311113132	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 - šachta výtahu	m2	102,342	810,00	82 897,02
17	011	311231115	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 5 MPa	m3	29,406	4 780,00	140 560,68
			"západ"(4,85*3,2-0,7*1,25*3)*0,65		8,382		
			"jih"(11,2*3,2-2*2*2-2,4*2,8)*0,65		13,728		
			"stará škola 1 NP příčky"7,6*1,6*4*0,15		7,296		
			Součet		29,406		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba výtahu

Objekt: Přístavba výtahu a bezbariérové řešení ve škole v Pyšelích

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12.12.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
18	R	311238144	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených POROTHERM tl 300 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	2,400	1 190,00	2 856,00
19	R	311238213	Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 365 mm pevnosti P 15 na MC	m2	51,924	1 510,00	78 405,24
20	R	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 šachta výtahu	t	1,940	36 800,00	71 392,00
21	R	311361821a	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 ang. dvorek	t	0,095	36 800,00	3 496,00
22	R	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1050 mm	kus	18,000	142,00	2 556,00
23	593	593210	Překlady železobetonové dl. 1200mm šachta	ks	18,000	220,00	3 960,00
24	R	317168111	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm příčka	kus	6,000	227,00	1 362,00
25	R	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	12,000	375,00	4 500,00
26	R	317168136	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm	kus	24,000	970,00	23 280,00
27	R	317998114	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 90 mm	m	18,750	55,20	1 035,00
28	R	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	15,000	235,00	3 525,00
29	R	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizdžením	m2	27,830	242,00	6 734,86
30	R	319202331	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 150 mm přizdžením	m2	4,000	455,00	1 820,00
31	R	340239212	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm, počítáno zazdění dvojitě	m2	19,496	611,00	11 912,06
32	R	342248141	Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 115 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2	40,780	583,00	23 774,74
33	R	342248142	Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 140 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2	13,970	657,00	9 178,29
34	R	346244831	Přizdívky izolační tl 290 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	33,951	1 190,00	40 401,69

4

Vodorovné konstrukce

62 720,10

35	R	411168211	Strop keramický tl 19 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl do 2 m OVN 62,5 cm	m2	29,855	1 500,00	44 782,50
36	R	411236255R	Úprava stávající římsy	kus	10,500	320,00	3 360,00
37	R	413231211	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 20000 mm2	kus	15,000	149,00	2 235,00
38	R	417388111	Ztužující věnec keramických stropů tl 19 cm pro vnější zdi š 36,5 cm	m	25,200	469,00	11 818,80
39	R	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,600	873,00	523,80

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

324 430,90

40	R	611311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	29,850	252,00	7 522,20
41	R	611311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	29,850	59,00	1 761,15
42	R	612111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo železobetonových _šachta	m2	92,412	204,00	18 852,05
43	R	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	297,246	221,00	65 691,37
44	R	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	297,246	56,20	16 705,23

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba výtahu

Objekt: Přístavba výtahu a bezbariérové řešení ve škole v Pyšelích

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12.12.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
45	R	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	38,340	177,00	6 786,18
46	R	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrtvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	322,478	185,00	59 658,43
			"Soc. zařízení 1 a 2 NP"(5,5*2+3*4)*4*1,8*1,08		178,848		
			"odečet z původního rozpočtu"-41,31		-41,310		
			Mezisosčet		137,538		
			"kuchyně 0.28"(6,7*2+5,8*2)*1,05		26,250		
			"jídlna 0.30"(6,3*2+2,4*2)*3,05		53,070		
			"kancelář 0.27"(3*2+2,6*2+4,4*2+1,4*2+2,3*2+1,5*2+1,5*4)*3,05-2*0,9*3		105,620		
			Součet		322,478		
47	R	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	38,340	51,60	1 978,34
48	014	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy (524+265)*0,2	m2	157,800	326,00	51 442,80
					157,800		
49	R	612471413	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přílnavou přísadou	m2	52,180	76,00	3 965,68
			"WC dívky 1 NP a 2 NP"(3*3,8-0,8*2)*2*2		39,200		
			"zazdívka dveří místnost 3.27"2*1		2,000		
			"místnost 3.27 nová příčka"(2,7*2,7-0,9*2)*2		10,980		
			Součet		52,180		
50	R	619481119	Potažení vnitřních ploch rovných i zaoblených sklovláknitým pletivem vtačením do tmele a přichycení	m2	52,180	132,00	6 887,76
			"WC dívky 1 NP a 2 NP"(3*3,8-0,8*2)*2*2		39,200		
			"zazdívka dveří místnost 3.27"2*1		2,000		
			"místnost 3.27 nová příčka"(2,7*2,7-0,9*2)*2		10,980		
			Součet		52,180		
51	R	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,955	160,00	472,80
52	R	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	42,375	553,00	23 433,38
53	283	283764	Deska polystyren EPS 70 tl. 140 mm fasádní	m2	43,223	270,00	11 670,21
54	R	622521031	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	52,245	351,00	18 338,00
55	R	622532031	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	2,955	397,00	1 173,14
56	R	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 - podkladní	m3	1,250	3 110,00	3 887,50
57	R	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 pod dlažbu	m3	2,568	3 250,00	8 346,00
58	R	631311124a	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 pod výtah	m3	0,751	3 070,00	2 305,57
59	R	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,332	3 070,00	1 019,24
60	R	631319022	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	0,332	433,00	143,76
61	R	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,260	113,00	29,38

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba výtahu

Objekt: Přístavba výtahu a bezbariérové řešení ve škole v Pyšelích

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12.12.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
62	R	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,013	25 700,00	334,10
63	R	632451024	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	6,345	236,00	1 497,42
64	R	632451034	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	51,362	205,00	10 529,21

8 Trubní vedení

5 400,00

65	R	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 včetně výkopu	m	10,000	540,00	5 400,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

132 015,10

66	R	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	95,250	51,70	4 924,43
67	R	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	2 667,000	1,50	4 000,50
68	R	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	95,250	31,30	2 981,33
69	R	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	42,420	54,70	2 320,37
70	R	949311112	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m	m	14,000	579,00	8 106,00
71	R	949311211	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití	m	294,000	9,45	2 778,30
72	R	949311812	Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m	m	14,000	405,00	5 670,00
73	R	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	213,450	76,90	16 414,31
74	R	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	3,600	5 230,00	18 828,00
75	R	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	35,056	675,00	23 662,80

12,946

12,946

22,11

22,110

Součet

35,056

76	R	966080105	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 180 mm	m2	119,380	44,20	5 276,60
77	R	968082016	Vybourání plastových rámu oken zdvojených včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2	m2	9,150	224,00	2 049,60
78	R	968082018	Vybourání plastových rámu oken zdvojených včetně křídel plochy přes 4 m2	m2	24,600	125,00	3 075,00
79	R	973022251	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	30,000	268,00	8 040,00
80	R	973028121	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání příček nebo zdi tl do 100 mm	m	6,000	189,00	1 134,00
81	R	973028131	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání příček nebo zdi tl do 150 mm	m	5,000	279,00	1 395,00
82	R	973028151	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání příček nebo zdi tl do 450 mm	m	5,000	398,00	1 990,00
83	013	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	372,478	52,00	19 368,86

"Soc. zařízení 1 a 2 NP"(5,5*2*3*4)*4*1,8*1,08

178,848

"odečet z původního rozpočtu"-41,31

-41,310

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba výtahu

Objekt: Přístavba výtahu a bezbariérové řešení ve škole v Pyšelích

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12.12.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"kuchyně 0.28"(6,7*2+5,8*2)*3,05	76,250		
"jídlna 0.30"(6,3*2+2,4*2)*3,05	53,070		
"kancelář 0.27"(3*2+2,6*2+4,4*2+1,4*2+2,3*2+1,5*2+1,5*4)*3,05- 2*0,9*3	105,620		
Součet	372,478		

997 Přesun sutě 283 128,08

84	R	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	150,560	546,00	82 205,76
45,767+104,793					150,560		
85	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	150,560	218,00	32 822,08
86	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 860,640	9,50	27 176,08
19*150,56					2 860,640		
87	R	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	150,560	936,00	140 924,16

998 Přesun hmot 55 646,00

88	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	222,584	250,00	55 646,00
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV 2 362 811,16

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16 048,81

89	R	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	22,697	7,78	176,58
90	R	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	33,951	16,90	573,77
91	711	711-1	Asfaltový lak penetrační ALP - dodání	kg	18,692	48,00	897,22
92	R	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	22,697	80,10	1 818,03
93	R	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	33,951	91,80	3 116,70
94	711	711-2	Asfaltové pásy izolační	m2	66,843	120,00	8 021,16
95	R	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	8,300	114,00	946,20
96	R	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	155,497	3,21	499,15

713 Izolace tepelné 42 384,80

97	R	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	51,362	17,30	888,56
98	713	713-1	Dodávka izolace podlah - polystyren tl 50mm - kročejová izolace	m2	52,389	250,00	13 097,25
99	R	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14,570	17,30	252,06
100	713	713-3	Polystyren tl. 100 mm	m2	14,861	231,00	3 432,89

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba výtahu

Objekt: Přístavba výtahu a bezbariérové řešení ve škole v Pyšelích

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12.12.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
101	R	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	13,900	150,00	2 085,00
102	283	28376354	Desky z polystyrénu Perimeter tl. 100 mm	m2	14,178	313,70	4 447,64
103	R	713131155	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	46,000	54,50	2 507,00
104	631	63148158	Desky ORSIL rl. 70 mm izolace stěn	m2	93,840	150,00	14 076,00
105	R	713191114	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí pásem asfaltovým položeným volně	m2	14,570	32,40	472,07
106	713	713-2	Dodávka lepenka A400	m2	14,861	38,00	564,72
107	R	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	288,004	1,95	561,61

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

788 740,00

108	R	721-1	Vnitřní zdravotní instalace přístavby výtahu	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00
109	721	725210R05	Změna rozvodů vodovodu a kanalizace včetně rozvodů požární vody a hydrantů- viz samostatný: Rozpočet změn ZTI	soubor	1,000	634 644,00	634 644,00
110	R	7252116021	kus)	kpl	8,000	2 451,00	19 608,00
111	R	7252116022	D + M madlo na dveře - invalidní WC	kpl	8,000	2 451,00	19 608,00
112	R	7252116023	D + M sklopné zrcadlo - invalidní umyvadlo	kpl	8,000	3 940,00	31 520,00
113	R	7252116024	Odpadkový koš - invalidní WC	kpl	8,000	420,00	3 360,00

731 Ústřední vytápění - kotelny

27 000,00

114	R	731-1	Ústřední vytápění přístavby výtahu	kpl	1,000	27 000,00	27 000,00
-----	---	-------	------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

741 Elektromontáže

102 000,00

115	R	741-1	Elektroinstalace silnoproudé rozvody	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00
116	R	741-2	Elektroinstalace, slaboproud rozvody	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
117	R	741-3	Elektroinstalace, hromosvody včetně zemních prací	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
118	R	741-4	Elektroinstalace, přeložka kabelů vč. zemních prací	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00

762 Konstrukce tesařské

284 155,65

119	R	762-1	Provedení zastřešení výtahu a přístavby komplet	m2	27,930	6 600,00	184 338,00
120	R	762431230	Montáž obložení stěn deskami Cembrit na sraz	m2	46,000	240,00	11 040,00
121	762	762-22	Dodávka desek Cembrit tl. 6mm	m2	50,600	820,00	41 492,00
122	R	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	155,400	62,00	9 634,80
123	762	762-3	Dodávka latí 60/40 podkladní rošt	m3	3,730	7 200,00	26 856,00
124	R	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	1 934,561	5,58	10 794,85

763 Konstrukce suché výstavby

743 018,46

125	R	763131444	SDK podhled desky 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	762,190	878,00	669 202,82
					"1 PP místnosti 0.09, 0.10, 0.11, 0.13, 0.14, 0.15,"30,2+3+4+51,5+36,9+12,6	138,200	
					"1 NP místnosti 1.03, 1.06 - 1.12"54,6+49,1+4,3+7,2+8+4,9+7+12,2	147,300	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba výtahu

Objekt: Přístavba výtahu a bezbariérové řešení ve škole v Pyšelích

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12.12.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"2 NP místnosti 2.03, 2.06 - 2.14"88,8+1,7+1,7+6,7+11,2+6,3+7,2+40,5+13,9+10,6		188,600		
			"3 NP místnost 3.01 a 3.13"54,1+1,9		56,000		
			"místnosti 0.27, 0.28, 0.29, 0.30"20,9+39,1+60+16,7		136,700		
			WC"2,7*1,5+5,3+9,9+5,3+9,9		34,450		
			WC"2,7*1,5+5,3+9,9+5,3+9,9		34,450		
			"Hl. budova podkrovní chodba"7,7*2,7+3,8*1,5		26,490		
			Součet		762,190		

126	R	763131531	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	14,900	721,00	10 742,90
127	763	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	216,800	55,00	11 924,00

			"místnosti 0.27, 0.28, 0.29, 0.30"1,5*4+1,5*2+2,3*2+1,4*2+4,4*2+3,1*2+2,6*2+6,7*2 +5,7*2+8,8*2+6,8*2+6,3*2+2,4*2		110,000		
			"Hl. budova 1 NP chodba a WC"2,7+1,5*2+(5*2+3*2)*2		37,700		
			"Hl. budova 2 NP chodba a WC"2,7+1,5*2+(5*2+3*2)*2		37,700		
			"Hl. budova podkrovní chodba"7,7*2 +2,7*2+3,8*2+1,5*2		31,400		
			Součet		216,800		

128	R	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	762,190	21,00	16 005,99
129	R	763161722	SDK podkrovní deska 1xDF 15 TI 200 mm dvouvrtvá spodní kce profil CD+UD REI 30	m2	15,615	1 090,00	17 020,35
130	R	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	7 248,960	2,50	18 122,40

764 Konstrukce klempířské

50 028,73

131	R	764-1	Napojení a úprava stávajícího oplechování	kpl	1,000	16 000,00	16 000,00
132	R	764246442	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu rš 200 mm	m	17,950	349,00	6 264,55
133	R	764541405	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm	m	15,150	788,00	11 938,20
134	R	764541446	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětralého plechu 330/100 mm	kus	2,000	491,00	982,00
135	R	764548323	Švody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	20,400	696,00	14 198,40
136	R	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	413,832	1,56	645,58

766 Konstrukce truhlářské

137 598,30

137	R	766-1	Dveře včetně dodávky, zárubně a montáže	ks	6,000	6 500,00	39 000,00
138	R	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	5,000	527,00	2 635,00
139	R	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	26,020	534,00	13 894,68
140	766	766621	Okno plastové zasklené trojsklem vel 1200/2500	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00
141	766	766622	Okno plastové zasklené trojsklem vel 1200/2100	kpl	1,000	12 400,00	12 400,00
142	R	766660421	Montáž vchodových dveří 1křídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,000	2 820,00	2 820,00
143	766	766-66	Dodávka vchodových dveří plastových včetně nadsvětlíku vel. 1200/3800 dveře vel. 900/1970 vč. kování a madel	ks	1,000	35 000,00	35 000,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba výtahu

Objekt: Přístavba výtahu a bezbariérové řešení ve škole v Pyšelicích

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12.12.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
144	R	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	3,000	112,00	336,00
145	R	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	14,400	204,00	2 937,60
146	611	61144401	<i>Dodávka parapetů plastových vnitřních - cena dle dodávky a výběru</i>	m	17,400	615,00	10 701,00
147	R	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1 272,243	1,08	1 374,02

767 Konstrukce zámečnické 9 694,84

148	R	767-2	Dodávka a montáž roštu na angl. dvorek	m2	6,850	1 400,00	9 590,00
149	R	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	58,568	1,79	104,84

771 Podlahy z dlaždic 49 065,95

150	R	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	58,800	87,20	5 127,36
151	771	771-1	<i>Dodávka solíku - cena dle dodávky a výběru investora</i>	m	61,152	75,00	4 586,40
152	R	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	51,362	312,00	16 024,94
153	771	771-1	<i>Dodávka keramické dlažby cena dle dodávky a výběru zákazníka</i>	m2	53,416	380,00	20 298,08
154	R	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	460,360	6,58	3 029,17

781 Dokončovací práce - obklady 29 216,91

155	R	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	38,340	342,00	13 112,28
156	781	781-1	<i>Dodávka obkladů keramických - cena dle dodávky a výběru investora</i>	m2	39,874	380,00	15 152,12
157	R	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	282,644	3,37	952,51

784 Dokončovací práce - malby a tapety 83 858,71

158	784	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	730,810	19,70	14 396,96
1493-762,19				730,810			
159	784	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 493,801	46,50	69 461,75
14,9+15,615+29,85+297,246				357,611			
762,19+322+52				1 136,190			
Součet				1 493,801			

M Práce a dodávky M 1 321 750,00

33-M Montáže dopravních zařízení - výtahů 1 321 750,00

160	R	33-11	Dodávka a montáž výtahu	kpl	1,000	860 000,00	860 000,00
161	R	33-112	Stavební přípomoci k montáži výtahu (odvětrání, elektroinstalace, kotvy, odvodnění šachty atd.)	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přístavba výtahu

Objekt: Přístavba výtahu a bezbariérové řešení ve škole v Pyšelích

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12.12.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
162	R	33-12	Dodávka a montáž schodišťové plošiny pro invalidy	kpl	1,000	379 000,00	379 000,00
163	R	33-113	Stavební připomoci k montáži schodišťové plošiny	kpl	1,000	12 750,00	12 750,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 386 625,00

VRN3 Zařízení staveniště 128 875,00

164	R	030001000	Zařízení staveniště	%	2,500	51 550,00	128 875,00
-----	---	-----------	---------------------	---	-------	-----------	------------

VRN7 Provozní vlivy 257 750,00

165	R	070001000	Provozní vlivy	%	5,000	51 550,00	257 750,00
-----	---	-----------	----------------	---	-------	-----------	------------

Celkem 5 541 631,65

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Rozšíření projektu - Nástavba a přístavba základní školy TGM v Pyšelicích

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Pyšely

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	760 409,85	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		
2		Montáž	1 556 358,54	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky	315 848,40	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		
4		Montáž	1 092 311,79	11			0,00	16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Jiné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		3 724 928,58	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



DIVIZE PACOV
Na Blatech 825
DIČ: CZ46679120
tel.: 565 442 668
s. -1-

Handwritten signature

D Celkem bez DPH 3 724 928,58

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	3 724 928,58	782 235,00

Cena s DPH 4 507 163,58

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	



DIVIZE PACOV
Na Blatech 825
DIČ: CZ46679120
tel.: 565 442 668
s. -1-

Handwritten signature

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozšíření projektu - Nástavba a přístavba základní školy TGM v Pyšelicích

Objekt:

Objednatel: Obec Pyšely

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.2.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 759 932,93

D4 001: Zemní práce

1 910,86

1	R	132202101.1	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 - základový pas u hlavní budovy	m3	2,256	550,00	1 240,80
9,4*0,4*0,6					2,256		
2	R	162201602	Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 50 m	m3	2,256	65,00	146,64
2,256					2,256		
3	R	162701604	Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 9000 m	m3	2,256	128,00	288,77
4	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,610	65,00	234,65
2,256*1,6					3,610		

2 Zakládání

602 625,80

5	R	274313611.1	Základové pásy z betonu tř. C 16/20 - základový pas u hlavní budovy	m3	2,335	2 350,00	5 487,25
9,4*0,4*0,6*1,035					2,335		
6	011	278231111	Podezdívka do 2 m2 ze zdiva cihelného pod stropní desky PZD	m3	1,850	5 890,00	10 896,50
7	R	311113133.1	Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 - základová zeď u hlavní budovy	m2	7,050	785,00	5 534,25
9,4*0,75					7,050		
8	011	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,071	26 000,00	1 846,00
7,05*0,01					0,071		
Součet					0,071		

3 Svislé a kompletní konstrukce

578 861,80

9	011	311272323	Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m3	0,600	4 510,00	2 706,00
"zazdívka dveří místnost 3.27"2*1*0,3					0,600		
10	011	317142121	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	1,000	250,00	250,00
"nová PD"23					23,000		
"původní rozpočet"-(14+8)					-22,000		
Součet					1,000		
11	011	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	5,000	285,00	1 425,00
"nová PD"22					22,000		
"původní rozpočet"-17					-17,000		
Součet					5,000		
12	011	317142322	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	-1,000	500,00	-500,00
"nová PD"5					5,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozšíření projektu - Nástavba a přístavba základní školy TGM v Pyšelicích

Objekt:

Objednatel: Obec Pyšely

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.2.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"původní rozpočet"-6		-6,000		
			Součet		-1,000		
13	011	317168112	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm	kus	10,000	297,00	2 970,00
14	011	317168127	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 250 cm	kus	-1,000	500,00	-500,00
15	011	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	42,000	285,00	11 970,00
16	011	317168136	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm	kus	22,000	950,00	20 900,00
			"překlady dle dodané tabulky Zl. č.6"14		14,000		
			"2 a 3 NP okno O14 u výtahu"4*2		8,000		
			Součet		22,000		
17	011	317168138	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 300 cm	kus	-8,000	1 050,00	-8 400,00
18	011	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 - schodiště a překlad v 1. NP	t	0,520	7 200,00	3 744,00
			"překlad 1 NP"1,8*2*0,0144		0,052		
			"ocel. nosníky schodiště výkres D.1.1b_300a REV 01"3,05*7*0,0219		0,468		
			Součet		0,520		
19	130	130107160	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=140 mm - dodávka včetně nátěru	t	0,052	24 500,00	1 274,00
			"překlad 1 NP"1,8*2*0,0144		0,052		
20	130	130107200	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=180 mm - dodávka včetně nátěru	t	0,468	24 500,00	11 466,00
			"ocel. nosníky schodiště výkres D.1.1b_300a REV 01"3,05*7*0,0219		0,468		
21	011	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší - prostřední světlík	t	1,760	8 500,00	14 960,00
			9,265*2*0,095		1,760		
22	130	130109860	ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=260 mm - dodávka včetně nátěru	t	1,760	38 000,00	66 880,00
23	R	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší	t	0,170	5 000,00	850,00
24	R	003 009X263	Dodávka Ocelového překladu včetně nátěru - keramická dílna	t	0,170	36 000,00	6 120,00
25	014	319202124	Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm nízkotl doakou injektáží křemičitým roztokem	m	84,850	1 650,00	140 002,50
			"1 PP"4,8+4,3*2+4,7*2+3,6+4,7*2+2,2*2+3,6+4,7*2+3,5+4,7+3,5+4,65*3+6		84,850		
26	014	319202125	Dodatečná izolace zdiva tl do 900 mm nízkotl doakou injektáží křemičitým roztokem	m	104,270	1 850,00	192 899,50
			4,8+3,6+8,6+0,5+2,53+0,97+0,5+4,5+0,6+4,7+0,5+2,855+1,795+0,65+4,5+0,5+0,97		43,070		
			"místnosti 0.27, 0.28, 0.30"(2*3+2*6,6+2*6,6+2*5,7+2*6,3+2*2,4)		61,200		
			Součet		104,270		
27	014	319202R01	Dodatečná plošná izolace zdiva krystalickou hydroizolací Xypex - 1 PP	m2	288,650	262,00	75 626,30
			(4,8*2+4,3*2+4,7*2+3,6*2+2,25*2+4,7*2+3,7*2+4,7*2+3,5*2+4,7*2+4,5*2+4,6*2+3,1*2+2,4*2+2,3*2+1,8*2+2,4*2)*2,5		310,250		
			-(0,9*2*12)		-21,600		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozšíření projektu - Nástavba a přístavba základní školy TGM v Pyšelicích

Objekt:

Objednatel: Obec Pyšely

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.2.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					288,650		
28	011	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	30,490	650,00	19 818,50
			"WC dívky 1 NP a 2 NP"(3*3,8-0,8*2)*2		19,600		
			"místnost 3.27 nová příčka"2,7*2,7-0,9*2		5,490		
			"místnost 0.08"1,8*3		5,400		
			Součet		30,490		
29	011	346272111	Přízdívky ochranné tl 50 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3 - šatny a místnosti 0.09, 0.15, 0.16	m2	32,000	450,00	14 400,00
			"šatny"20,6		20,600		
			"štit staré školy"11,4		11,400		
			Součet		32,000		
4 Vodorovné konstrukce							244 213,42
30	011	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm	kus	57,000	171,00	9 747,00
			8*12+9*14+14		57,000		
31	593	593411200	deska stropní plná PZD 21-150 149x29x10 cm	kus	57,000	409,00	23 313,00
32	011	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	2,700	3 900,00	10 530,00
			"doplnění stropů na bouranými schodišti 1 PP"0,3*18*0,25*2		2,700		
33	011	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	10,800	350,00	3 780,00
			"doplnění stropů na bouranými schodišti 1 PP"0,3*18*2		10,800		
34	011	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	10,800	80,00	864,00
35	011	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	10,800	100,00	1 080,00
36	011	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	10,800	25,00	270,00
37	011	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3	10,277	3 200,00	32 886,40
			"jižní světlík"7,15*0,8*0,35+7,15*1,06*0,2		3,518		
			"střední světlík"9,265*0,35*0,25*2		1,621		
			"severní světlík"9,265*0,7*0,2*2		2,594		
			"překlad č. 66 1 NP"0,26*0,65*4,3		0,727		
			"překlad č. 67 1 NP"0,65*0,65*4,3		1,817		
			Součet		10,277		
38	011	413351107	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	87,014	405,00	35 240,67
			"jižní světlík"7,15*0,8*2+7,15*1,06*2		26,598		
			"podhled"7,15*0,3+7,15*0,4		5,005		
			"střední světlík"9,265*0,26*2		4,818		
			"podhled"9,265*2*0,4		7,412		
			"severní světlík"9,265*0,7*4		25,942		
			"podhled"9,265*2*0,3		5,559		
			"překlad č. 66 1 NP"0,3*4,3*2		2,580		
			"podhled"2,4*0,7		1,680		
			"překlad č. 67 1 NP"0,7*4,3*2		6,020		
			"podhled"2*0,7		1,400		
			Součet		87,014		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozšíření projektu - Nástavba a přístavba základní školy TGM v Pyšelicích

Objekt:

Objednatel: Obec Pyšely

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.2.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
39	011	413351108	Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	87,014	88,30	7 683,34
40	011	413351211	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	21,056	298,00	6 274,69
			"podhled"7,15*0,3+7,15*0,4		5,005		
			"podhled"9,265*2*0,4		7,412		
			"podhled"9,265*2*0,3		5,559		
			"podhled"2,4*0,7		1,680		
			"podhled"2*0,7		1,400		
			Součet		21,056		
41	011	413351212	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	21,056	66,40	1 398,12
42	011	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,383	32 500,00	12 447,50
			"světliky nad šatnami specifikace výztuže výkres: D1.2-14 REV 01"0,383049		0,383		
			"překlady 66 a 67 , 1 NP"				
			Součet		0,383		
43	011	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	3,460	27 500,00	95 150,00
			"1 pp a 1 NP"3,178366*1,08		3,433		
			"2 NP"2,236072*1,08		2,415		
			"3 NP"2,025983*1,08		2,188		
			Mezisoučet		8,036		
			"odečet původních věnců"-5,311		-5,311		
			"stěna přístavby šaten"0,680152*1,08		0,735		
			Součet		3,460		
44	211	451315R01	Vyrovnání stropní desky mazaninou z betonu C 16/20	m2	59,145	60,00	3 548,70
			"místnost 3.27"(2,7*3,25)		8,775		
			"Hl. budova 3 NP chodba"(((3,8+2,8+1,4+8,6)*2,7)+(3,7*1,5))		50,370		
			Součet		59,145		
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							197 907,19
45	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	217,018	132,00	28 646,38
			"HL.budova stěna za tabulí"6,85*3,65*7*7*6		217,018		
46	011	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 - podkladní beton	m3	7,670	2 600,00	19 942,00
			"místnosti 0.27, 0.28, 0.30"(20,9+39,1+16,7)*0,1		7,670		
47	011	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	32,415	3 240,00	105 024,60
			"místnosti 0.27, 0.28, 0.30"(20,9+39,1+16,7)*0,15		11,505		
			"WC 1 a 2 NP, místnost 3.27"(5*3*4+2,7*3,25)*0,1		6,878		
			"Hl. budova 1 NP chodba"(((9,3+11,5+10,5)*2,55)+(3,7*1,5))*0,06		5,122		
			"Hl. budova 2 NP chodba"(((7,6+11,5+10,5)*2,55)+(3,7*1,5))*0,06		4,862		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozšíření projektu - Nástavba a přístavba základní školy TGM v Pyšelicích

Objekt:

Objednatel: Obec Pyšely

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.2.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"Hl. budova 3 NP chodba"(((3,8+2,8+1,4+8,6)*2,7)+(3,7*1,5))*0,06		3,022		
			"podesty"3,8*1,5*3*0,06		1,026		
			Součet		32,415		
48	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,137	25 700,00	29 220,90
			"místnosti 0.27, 0.28, 0.30"(20,9+39,1+16,7)*0,003		0,230		
			"WC 1 a 2 NP, místnost 3.27"(5*3*4+2,7*3,25)*0,003		0,206		
			"Hl. budova 1 NP chodba"(((9,3+11,5+10,5)*2,55)+(3,7*1,5))*0,003		0,256		
			"Hl. budova 2 NP chodba"(((7,6+11,5+10,5)*2,55)+(3,7*1,5))*0,003		0,243		
			"Hl. budova 3 NP chodba"(((3,8+2,8+1,4+8,6)*2,7)+(3,7*1,5))*0,003		0,151		
			"podesty"3,8*1,5*3*0,003		0,051		
			Součet		1,137		
49	011	635321112	Násyp pod podlahy z betonového recyklátu s udusáním	m3	11,010	831,00	9 149,31
			"Hl. budova 1 NP chodba"(((9,3+11,5+10,5)*2,55)+(3,7*1,5))*0,06		5,122		
			"Hl. budova 2 NP chodba"(((7,6+11,5+10,5)*2,55)+(3,7*1,5))*0,06		4,862		
			"podesty"(3,8*1,5*3)*0,06		1,026		
			Součet		11,010		
50	011	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	350,00	700,00
			"WC chlapci"-2		-2,000		
			"místnost 0.27"3		3,000		
			"ker. dílna 0.04"1		1,000		
			Součet		2,000		
51	R	006 009X57	Dodávka ocelové zárubně- jednokřídlé - s těsněním	kus	2,000	652,00	1 304,00
			"WC chlapci"-2		-2,000		
			"místnost 0.27"3		3,000		
			"ker. dílna 0.04"1		1,000		
			Součet		2,000		
52	R	006 009X59	Nátěr ocelových zárubní- jednokřídlé	kus	2,000	200,00	400,00
53	R	006 009X239	Kování- standartní	kus	2,000	285,00	570,00
54	R	006 099X43	Úprava ostění a nadpraží vnitřních dveří na vnitřní stranu učebny	kus	1,000	650,00	650,00
55	R	006 099X44	Úprava ostění a nadpraží vchodových dveří - keramická dílna	kus	1,000	2 300,00	2 300,00

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

606 144,55

56	721	725210R10	Zazdívka trezoru včetně přesunu a osazení	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
57	013	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	75,530	93,30	7 046,95
			"WC dívky 1 NP a 2 NP"(3*3,8-0,8*2)*2		19,600		
			"stará škola 1 NP"7,6*1,6*4		48,640		
			"Hl. budova místnost 3.27"2,7*2,7		7,290		
			Součet		75,530		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozšíření projektu - Nástavba a přístavba základní školy TGM v Pyšelicích

Objekt:

Objednatel: Obec Pyšely

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.2.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
58	013	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3 3,5*0,3	m3	1,050	1 180,00	1 239,00
					1,050		
59	013	963011510	Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových tl do 80 mm 1,2*2,6	m2	3,120	123,00	383,76
					3,120		
60	013	963023612	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi kamenné oboustranné 18*2	m	36,000	455,00	16 380,00
					36,000		
61	013	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 "místnosti 0.27, 0.28, 0.30"(20,9+39,1+16,7)*0,1 "WC 1 a 2 NP, místnost 3.27"(5*3*4+2,7*3,25)*0,1 "Hl. budova 1 NP chodba"(((9,3+11,5+10,5)*2,55)+(3,7*1,5))*0,05 "Hl. budova 2 NP chodba"(((7,6+11,5+10,5)*2,55)+(3,7*1,5))*0,05 "Hl. budova 3 NP chodba"(((3,8+2,8+1,4+8,6)*2,7)+(3,7*1,5))*0,05 "podesty"3,8*1,5*3*0,05 Součet	m3	26,242	2 260,00	59 306,92
					7,670		
					6,878		
					4,268		
					4,052		
					2,519		
					0,855		
					26,242		
62	013	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 "místnosti 0.27, 0.28, 0.30"(20,9+39,1+16,7)*0,15	m3	11,505	1 850,00	21 284,25
					11,505		
63	013	965082922	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl do 2 m2 "1PP přístavba"(16,9+16,5+21,9+9,5+17,5)*0,4 "Hl. budova 1 NP chodba"(((9,3+11,5+10,5)*2,55)+(3,7*1,5))*0,15 "Hl. budova 2 NP chodba"(((7,6+11,5+10,5)*2,55)+(3,7*1,5))*0,15 "Hl. budova 3 NP chodba"(((3,8+2,8+1,4+8,6)*2,7)+(3,7*1,5))*0,05 "podesty"3,8*1,5*3*0,15 Součet	m3	62,964	320,00	20 148,48
					32,920		
					12,805		
					12,155		
					2,519		
					2,565		
					62,964		
64	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 26,000*2	m2	52,000	231,00	12 012,00
					52,000		
65	013	971026681	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 4 m2 na MC tl do 900 mm - dveře keramika "místnost 0.05"2,3*1*0,65	m3	1,495	1 930,00	2 885,35
					1,495		
66	013	973022461	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,25 m2 hl do 450 mm	kus	2,000	693,00	1 386,00
67	013	973042241	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 150 mm - osazení PZD desek	kus	36,000	262,00	9 432,00
68	005	985111231	Odsekání betonu rubu kleneb a podlah tl do 80 mm	m2	16,500	683,00	11 269,50
69	005	985311R01	Statické zajištění kleneb	m2	16,500	1 370,00	22 605,00
70	005	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	122,627	280,00	34 335,56
71	005	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) - klenby (20+20+30+4,8*10,1)*1,035	m2	122,627	140,00	17 167,78
					122,627		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozšíření projektu - Nástavba a přístavba základní školy TGM v Pyšelicích

Objekt:

Objednatel: Obec Pyšely

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.2.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
72	005	985421143	Injektáž trhlin š 15 mm v cihelném zdivu tl do 600 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů	m	84,850	1 930,00	163 760,50
			"1 PP"4,8+4,3*2+4,7*2+3,6+4,7*2+2,2*2+3,6+4,7*2+3,5+4,7+3,5+4,65*3+6		84,850		
73	005	985421144	Injektáž trhlin š 15 mm v cihelném zdivu tl přes 600 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů	m	43,070	2 450,00	105 521,50
			4,8+3,6+8,6+0,5+2,53+0,97+0,5+4,5+0,6+4,7+0,5+2,855+1,795+0,65+4,5+0,5+0,97		43,070		
74	721	725210R06	Přeložení uzemění hromosvodu v místě šaten - přeložení včetně zemních prací	kpl	1,000	3 400,00	3 400,00
75	721	725210R09	Přeložení plynového potrubí v keramických dílnách	kpl	1,000	14 800,00	14 800,00
76	721	725210R07	Dodávka a montáž ochranných nerezových rohů výš. 150 cm	kus	140,000	420,00	58 800,00
			92+48		140,000		

77	721	725210R08	Úprava větrání ve třídách HI. budovy - demontáž stávajících a montáž nových nerezových mřížek, stavební úprava otvoru včetně začistění	kpl	7,000	2 640,00	18 480,00
----	-----	-----------	--	-----	-------	----------	-----------

997

Přesun sutě

107 131,11

78	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	230,259	125,00	28 782,38
79	R	979088212	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	230,259	35,00	8 059,07
80	R	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	230,259	100,00	23 025,90
81	R	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 605,180	1,50	6 907,77
			230,259*20		4 605,180		
82	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	230,259	100,00	23 025,90
83	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	186,345	93,00	17 330,09

PSV

Práce a dodávky PSV

1 964 995,65

D23

711: Izolace proti vodě

64 465,91

84	R	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním - Včetně dodávky materiálu	m2	148,331	12,00	1 779,97
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozšíření projektu - Nástavba a přístavba základní školy TGM v Pyšelicích

Objekt:

Objednatel: Obec Pyšely

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.2.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			(12,05+14,53+5,85+6,65+22,65+3+14,5+6,35*2+2,6+7,8)*0,7		71,631		
			"místnosti 0.27, 0.28, 0.30"20,9+39,1+16,7		76,700		
			Součet		148,331		
85	R	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním - včetně dodávky materiálu	m2	114,020	18,00	2 052,36
			"ztracené bednění"38,5		38,500		
			"mezi šatnami a starou budovou"33		33,000		
			"u komunikace"7		7,000		
			"u štítu staré školy"11,9*1,5		17,850		
			"svislévytažení"				
			"kancelář 0.27"(6,7*2+3*2)*0,3		5,820		
			"kuchyně 0.28"(6,7*2+5,8*2)*0,3		7,500		
			"jídlna 0.30"((6,3*2+2,4*2)-2-0,9)*0,3		4,350		
			Součet		114,020		
86	R	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	148,331	65,00	9 641,52
			(12,05+14,53+5,85+6,65+22,65+3+14,5+6,35*2+2,6+7,8)*0,7		71,631		
			"místnosti 0.27, 0.28, 0.30"20,9+39,1+16,7		76,700		
			Součet		148,331		
87	R	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	114,020	102,00	11 630,04
			"ztracené bednění"38,5		38,500		
			"mezi šatnami a starou budovou"33		33,000		
			"u komunikace"7		7,000		
			"u štítu staré školy"11,9*1,5		17,850		
			"svislévytažení"				
			"kancelář 0.27"(6,7*2+3*2)*0,3		5,820		
			"kuchyně 0.28"(6,7*2+5,8*2)*0,3		7,500		
			"jídlna 0.30"((6,3*2+2,4*2)-2-0,9)*0,3		4,350		
			Součet		114,020		
88	R	711 009X11	Dodávka asfaltového pásu	m2	288,586	78,00	22 509,71
			(148,331+114,02)*1,1		288,586		
89	711	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	76,700	10,10	774,67
			"místnosti 0.27, 0.28, 0.30"20,9+39,1+16,7		76,700		
90	711	711113111	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí COMBIFLEX-DS	m2	107,875	112,00	12 082,00
			"místnost 0.28"39,1		39,100		
			"WC 1 a 2 NP, místnost 3.27"(5*3*4+2,7*3,25)		68,775		
			Součet		107,875		
91	711	711113121	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí COMBIFLEX-DS	m2	30,270	132,00	3 995,64
			"kuchyně 0.28"(6,7*2+5,8*2)*0,3		7,500		
			"WC 1 a 2 NP, místnost 3.27"(((5*2+3*2)*4)+(2,7*2+3,25*2))*0,3		22,770		
			Součet		30,270		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozšíření projektu - Nástavba a přístavba základní školy TGM v Pyšelicích

Objekt:

Objednatel: Obec Pyšely

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.2.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

713 Izolace tepelné

41 155,40

92	713	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	242,640	22,00	5 338,08
----	-----	-----------	---	----	---------	-------	----------

"místnost 3.27"(2,7*3,25)

8,775

"Hl. budova 1 NP

chodba"(((9,3+11,5+10,5)*2,55)+(3,7*1,5))

85,365

"Hl. budova 2 NP

chodba"(((7,6+11,5+10,5)*2,55)+(3,7*1,5))

81,030

"Hl. budova 3 NP

chodba"(((3,8+2,8+1,4+8,6)*2,7)+(3,7*1,5))

50,370

"podesty"3,8*1,5*3

17,100

Součet

242,640

93	631	631514350	deska minerální normální izolační ISOVER N tl.30 mm	m2	37,847	133,00	5 033,65
----	-----	-----------	---	----	--------	--------	----------

"místnost 3.27"(2,7*3,25)

8,775

"Hl. budova 3 NP

chodba"(((3,8+2,8+1,4+8,6)*2,7)+(3,7*1,5))-23,1"kabinet"

27,270

Součet

36,045

94	631	631514360	deska minerální normální izolační ISOVER N tl.40 mm	m2	24,255	212,00	5 142,06
----	-----	-----------	---	----	--------	--------	----------

"kabinet 3.22"23,1

23,100

95	283	283723050	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm	m2	192,670	129,00	24 854,43
----	-----	-----------	---	----	---------	--------	-----------

"Hl. budova 1 NP

chodba"(((9,3+11,5+10,5)*2,55)+(3,7*1,5))

85,365

"Hl. budova 2 NP

chodba"(((7,6+11,5+10,5)*2,55)+(3,7*1,5))

81,030

"podesty"3,8*1,5*3

17,100

Součet

183,495

96	713	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	403,682	1,95	787,18
----	-----	-----------	---	---	---------	------	--------

714 Akustická a protiotřesová opatření

53 018,00

97	R	714121002	Akustický podhled na rošt - s akustickou izolací tl. 80mm / včetně dodávky	m2	54,100	980,00	53 018,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"místnost 3.01"54,1

54,100

725 Zdravotechnika - zařízení předměty

147 645,15

98	721	725210R01	Demontáž zařízení předmětů - hlavní budova sociální zařízení	soub or	1,000	25 000,00	25 000,00
----	-----	-----------	--	---------	-------	-----------	-----------

99	721	725210R02	D + M odvětrání zdi mezi přístavbou šaten a starou školou	soub or	1,000	7 560,00	7 560,00
----	-----	-----------	---	---------	-------	----------	----------

100	721	725210R03	Přeložení vodovodního řádu - přeložení včetně zemních prací hl. do 2m	m	34,000	2 830,00	96 220,00
-----	-----	-----------	---	---	--------	----------	-----------

101	R	M001	Výkopy od stávajícího terénu	m3	5,625	500,00	2 812,50
-----	---	------	------------------------------	----	-------	--------	----------

0,5*0,5*22,5

5,625

102	R	M002	Pažení výkopu, včetně přepážování - zařízení	m2	22,500	20,00	450,00
-----	---	------	--	----	--------	-------	--------

0,5*2*22,5

22,500

103	R	M003	Pažení výkopu, včetně přepážování - odstranění	m2	22,500	5,00	112,50
-----	---	------	--	----	--------	------	--------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozšíření projektu - Nástavba a přístavba základní školy TGM v Pyšelicích

Objekt:

Objednatel: Obec Pyšely

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.2.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
104	R	M004	Zásyp výkopu zeminou k upravenému terénu viz.vzor. řez 0,1*0,5*22,5	m3	1,125	230,00	258,75
105	R	M005	Obsyp písčitou (prohozenou) zeminou 0,2*0,5*22,5	m3	2,250	600,00	1 350,00
106	R	M006	Podkladní štěrk fr.8/16, třídy E 0,2*0,5*22,5	m3	2,250	600,00	1 350,00
107	R	M007	Odvoz přebytečného výkopku	m3	2,250	130,00	292,50
108	R	M009	Potrubí PVC OV SN8 do 20% KG odpadní DN 110	bm	11,000	385,00	4 235,00
109	R	M010	Potrubí PVC OV SN8 do 20% KG odpadní DN 125	bm	10,500	485,00	5 092,50
110	R	M011	Vysazení odboček ze stávajícího potrubí	kpl	1,000	2 911,40	2 911,40

744 Elektromontáže

621 100,00

111	741	744211R01	Změny v elektroinstalacích - kompletně nová rastrová svítidla v Hl. budově, signalizace invalidních Wc nad rámec rozpoču a ostatní dle požadavku investora	kpl	1,000	487 000,00	487 000,00
112	741	744211R02	Dodávka a montáž nouzových svítidel včetně rozvodu	kpl	1,000	67 200,00	67 200,00
113	741	744211R03	Nové rozvody elektro - k interaktivním tabulím v učebnách hlavní budovy a k dodatečně osazovaným žaluziím přístavby	kpl	1,000	66 900,00	66 900,00

766 Konstrukce truhlářské

523 057,80

114	R	766 009R01	Dodávka a instalace prosklené stěny - vrátnice dle PD	kus	1,000	90 000,00	90 000,00
115	R	766 009X112	Předokenní žaluzie- dodávka a montáž (doplnění na jihovýchodní straně)	kus	10,000	12 600,00	126 000,00
116	R	766 009X73	Osazení vnitřních dveří- jednokřídlé	kus	2,000	300,00	600,00
			"WC chlapci"-2		-2,000		
			"místnost 0.27"3		3,000		
			"ker. dílna 0.04"1		1,000		
			Součet		2,000		
117	R	766 009X76	Dodávka vnitřních dveří- jednokřídlé, dle projektu	kus	2,000	1 750,00	3 500,00
118	766	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	26,000	21,10	548,60
119	R	766 009X265	Dodávka a montáž překližkového obkladu stěn- výšky 0,9m- ozn. T1	m2	58,320	685,00	39 949,20
			"místnosti 0.29, 0.30"(8,9*2+6,7*2+6,3*2+2,4*2)*1,2		58,320		
120	R	766 009X365	Osazení odvětrávacích mřížek do dřevěného obkladu	kus	16,000	360,00	5 760,00
121	R	766 009X268	Dodávka a instalace tabule klasické- T8	kus	-17,000	13 300,00	-226 100,00
122	R	766 009X269	Dodávka a instalace tabule na pylonech s křídly - 2000x1200 + 1000*1200 - přístavba	kus	17,000	28 400,00	482 800,00

771 Podlahy z dlaždic

57 578,20

123	771	771414143	Montáž soklíků pórovinnových s podžlábkem flexibilní lepidlo v do 150 mm "kuchyně 0.28"(6,7*2+5,8*2)	m	25,000	127,00	3 175,00
124	597	597614170	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné, sokl s podžlábkem - 19,8 x 9,0 x 0,9 cm 25*5	kus	137,500	51,70	7 108,75
					125,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozšíření projektu - Nástavba a přístavba základní školy TGM v Pyšelicích

Objekt:

Objednatel: Obec Pyšely

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.2.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
125	771	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	45,500	20,00	910,00
			"kancelář 0.27"(3*2+2,6*2+4,4*2+1,4*2+2,3*2+1,5*2+1,5*4)-0,9*6		31,000		
			"jídlna 0.30"(6,3*2+2,4*2)-2-0,9		14,500		
			Součet		45,500		
126	771	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	14,500	68,00	986,00
			"jídlna 0.30"(6,3*2+2,4*2)-2-0,9		14,500		
127	597	597613120	dodávka soklu keramického	m	15,950	60,00	957,00
			14,5 * 1,1		15,950		
128	771	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	76,700	85,00	6 519,50
			"místnosti 0.27, 0.28, 0.30"20,9+39,1+16,7		76,700		
129	771	771574118	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 45 ks/m2	m2	64,600	280,00	18 088,00
			"místnosti 0.28, 0.30"39,1+16,7		55,800		
			"místnost 3.27"8,8		8,800		
			Součet		64,600		
130	597	597610000	dodávka dlažby keramické	m2	77,520	210,00	16 279,20
			64,6 * 1,2		77,520		
131	771	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	540,235	6,58	3 554,75
776 Podlahy povlakové							14 275,24
132	771	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	20,900	138,00	2 884,20
			"místnost 0.27"20,9		20,900		
133	776	776261111	Lepení pásů povlakových podlah z - včetně dodávky vinylové podlahy	m2	20,900	360,00	7 524,00
134	776	776411111	Lepení plastové lišty soklové - včetně dodávky soklu	m	31,000	65,00	2 015,00
			"kancelář 0.27"(3*2+2,6*2+4,4*2+1,4*2+2,3*2+1,5*2+1,5*4)-0,9*6		31,000		
135	014	619995001	obkladů	m	31,000	58,00	1 798,00
136	776	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	142,212	0,38	54,04
781 Dokončovací práce - obklady							65 382,97
137	781	781413810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených	m2	52,270	55,00	2 874,85
			"Soc. zařízení 1 a 2 NP"(5,5*2+3*4)*4*2*1,08		198,720		
			"odečet z původního rozpočtu"-183,95		-183,950		
			"kuchyně 0.28"(6,7*2+5,8*2)*1,5		37,500		
			Součet		52,270		
138	R	612478111	Vnitřní omítka stěn tl 10 mm ze suché směsi - Pro obklady	m2	72,200	120,00	8 664,00
			"kuchyně 0.28"(6,7*2+5,8*2)*2		50,000		
			"místnost 3.27"(2,7*2+3,25*2)*2-0,8*2		22,200		
			Součet		72,200		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozšíření projektu - Nástavba a přístavba základní školy TGM v Pyšelicích

Objekt:

Objednatel: Obec Pyšely

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.2.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
139	R	781474118	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	72,200	290,00	20 938,00
140	597	597610100	dodávka keramického obkladu	m2	83,030	270,00	22 418,10
			72,2 * 1,15		83,030		
141	781	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	24,000	65,00	1 560,00
			8*2+4*2		24,000		
142	781	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	47,200	65,00	3 068,00
			"kuchyně 0.28"(6,7*2+5,8*2)		25,000		
			"místnost 3.27"(2,7*2+3,25*2)*2-0,8*2		22,200		
			Součet		47,200		
143	781	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	72,200	22,00	1 588,40
144	781	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	96,900	25,00	2 422,50
			85		85,000		
			"místnost 3.27"(2,7*2+3,25*2)		11,900		
			Součet		96,900		
145	781	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	548,699	3,37	1 849,12
783			Dokončovací práce - nátěry				348 934,40
146	783	783826R01	Omyvatelný nátěr VARIOPAN - Hl. budova schodiště a chodby	m2	352,320	420,00	147 974,40
			84*1,2+52,4*4*1,2		352,320		
147	783	783826R02	Omyvatelný emailový nátěr	m2	628,000	320,00	200 960,00
			"přístavba"360		360,000		
			"hlavní budova učebny"268		268,000		
			Součet		628,000		
784			Dokončovací práce - malby a tapety				28 382,58
148	784	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	374,658	9,00	3 371,92
			"Soc. zařízení 1 a 2 NP"(5,5*2+3*4)*4*1,8*1,08		178,848		
			"odečet z původního rozpočtu"-41,31		-41,310		
			Mezisoučet		137,538		
			"kuchyně 0.28"(6,7*2+5,8*2)*1,05		26,250		
			"jídlna 0.30"(6,3*2+2,4*2)*3,05		53,070		
			"kancelář				
			0.27"(3*2+2,6*2+4,4*2+1,4*2+2,3*2+1,5*2+1,5*4)*3,05-2*0,9*3		105,620		
			"WC dívky 1 NP a 2 NP"(3*3,8-0,8*2)*2*2		39,200		
			"zazdíčka dveří místnost 3.27"2*1		2,000		
			"místnost 3.27 nová příčka"(2,7*2,7-0,9*2)*2		10,980		
			Součet		374,658		
149	R	784453351	Malby směsi tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	1 136,848	22,00	25 010,66
			"SDK podhledy"762,19		762,190		
			"Soc. zařízení 1 a 2 NP"(5,5*2+3*4)*4*1,8*1,08		178,848		
			"odečet z původního rozpočtu"-41,31		-41,310		
			Mezisoučet		899,728		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozšíření projektu - Nástavba a přístavba základní školy TGM v Pyšelicích

Objekt:

Objednatel: Obec Pyšely

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.2.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"kuchyně 0.28"(6,7*2+5,8*2)*1,05		26,250		
			"jidelna 0.30"(6,3*2+2,4*2)*3,05		53,070		
			"kancelář 0.27"(3*2+2,6*2+4,4*2+1,4*2+2,3*2+1,5*2+1,5*4)*3,05- 2*0,9*3		105,620		
			"WC dívky 1 NP a 2 NP"(3*3,8-0,8*2)*2*2		39,200		
			"zazdívka dveří místnost 3.27"2*1		2,000		
			"místnost 3.27 nová příčka"(2,7*2,7-0,9*2)*2		10,980		
			Součet		1 136,848		

Celkem

3 724 928,58

 BUREL PACOV
Na Blatěch 825
DIČ: CZ46679120
tel.: 565 442 668

Krycí list výkazu výměr									
Zakázka									
Nástavba a Přístavba základní školy v Pyšelicích									
Rozpočet změn ZTI									
Datum zahájení									
Datum dokončení									
Kontaktní osoba									
Telefon									
Stanislav Vosický- Starosta									
602 301 643									
Jméno									
Výchozí účet správce serveru									
Zpracovatel									
REKAPITULACE									
Kód stavebního objektu									
Popis objektu									
Kód zařídění									
Zařídění									
SO_01									
Bourací práce celého objektu									
SO_02									
Stará škola s nástavbou a přístavbou									
SO_03									
Přístavba a stavební úpravy šaten									
SO_04									
Vybudování nového sportovního hřiště									
SO_05									
Zpevněné plochy kolem objektu									
SO_06									
Stavební úpravy v hlavní budově									
SO-07									
Skleník									
SS002_01									
Ostatní vedlejší náklady									
Celkem (bez DPH)									
634 644									
DPH 21,00 %									
133 275									
Celkem (včetně DPH)									
767 919									
Za zhotovitele									
Jméno :									
Datum :									
Podpis :									
Za objednatele									
Jméno :									
Datum :									
Podpis :									



DIVIZE PACOV
Na Blatech 825
DIČ: CZ46679120
STATUS tel.: 565 442 668
stavební o.s., s. r. o.



Zakázka:

Nástavba a Přístavba základní školy v Pyšelicích

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
S: Přístavba a stavební úpravy Základní školy v Pyšelicích			
Demontážní a bourací práce	188 612	39 609	228 221
ZTI Vodovod - Změna 1	1 408 613	295 809	1 704 422
ZTI Vodovod - Přístavba Nástavba - odpočet	- 601 373	- 126 288	- 727 661
ZTI Vodovod - Hlavní budova - odpočet	- 361 208	- 75 854	- 437 062
Celkem (bez DPH)	634 644		
DPH 21,00 %	133 275		
Celkem (včetně DPH)	767 919		



Zakázka:

Nástavba a Přístavba základní školy v Pyšelských

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
S: Přístavba a stavební úpravy Základní školy v Pyšelských							188 612
Demontážní a bourací práce							188 612
96: Bourací práce							
SP	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl. do 150 mm	kus	32,000	13,30	426	
SP	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl. do 300 mm	kus	26,000	38,00	988	
SP	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl. do 450 mm	kus	21,000	79,10	1 661	
SP	971033161	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl. do 600 mm	kus	11,000	99,70	1 097	
SP	971033171	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl. do 750 mm	kus	9,000	127,00	1 143	
SP	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl. do 150 mm	kus	27,000	33,20	896	
SP	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl. do 300 mm	kus	14,000	50,50	707	
SP	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl. do 450 mm	kus	11,000	128,00	1 408	
SP	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl. do 600 mm	kus	9,000	174,00	1 566	
SP	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl. do 150 mm	kus	17,000	44,20	751	
SP	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl. do 300 mm	kus	12,000	79,10	949	
SP	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl. do 450 mm	kus	10,000	176,00	1 760	
SP	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl. do 600 mm	kus	7,000	238,00	1 666	
SP	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl. do 750 mm	kus	3,000	335,00	1 005	
SP	972033171	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl. do 450 mm	kus	9,000	139,00	1 251	
SP	972054141	Vybourání otvorů v žb střepech pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl. do 150 mm	kus	36,000	106,00	3 816	
SP	972054241	Vybourání otvorů v žb střepech pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl. do 150 mm	kus	21,000	174,00	3 654	
SP	972055241	Vybourání otvorů ve střepech z dutých prefabrikátů - plocha do 0,09 m2, tl. přes 120 mm	kus	56,000	97,70	5 471	
SP	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl. do 70 mm š. do 70 mm	m	45,000	55,00	2 475	
SP	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl. do 70 mm š. do 100 mm	m	36,000	62,50	2 250	
SP	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl. do 70 mm š. do 150 mm	m	27,000	79,40	2 144	
SP	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl. do 70 mm š. do 200 mm	m	29,000	90,60	2 627	
SP	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl. do 70 mm š. do 300 mm	m	20,000	110,00	2 200	
SP	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl. do 100 mm š. do 100 mm	m	32,000	71,00	2 272	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
	SP 974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl. do 100 mm š. do 150 mm	m	31,000	87,70	2 719	
	SP 974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl. do 100 mm š. do 200 mm	m	19,000	124,00	2 356	
	SP 974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl. do 100 mm š. do 300 mm	m	14,000	139,00	1 946	
	SP 974031164	Vysekání rýh v cihelném zdivu - hloubka do 150 mm, šířka do 150 mm	m	105,000	168,90	17 735	
	SP 974031165	Vysekání rýh v cihelném zdivu - hloubka do 150 mm, šířka do 200 mm	m	62,000	184,00	11 408	
	SP 974031166	Vysekání rýh v cihelném zdivu - hloubka do 150 mm, šířka do 300 mm	m	57,000	196,00	11 172	
	SP 974042567	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hloubka do 150 mm, šířka do 300 mm	m	47,000	319,00	14 993	
	SP 949121111	Lešení lehké pomocné kožové dílcové o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m <i>Plný popis: Lešení lehké pomocné kožové dílcové</i>	m2	105,000	40,00	4 200	
	SP 949121112	Lešení lehké pomocné kožové dílcové o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m <i>Plný popis: Lešení lehké pomocné kožové dílcové</i>	m2	68,000	40,00	2 720	
099: Přesun hmot HSV							
1.	SP 997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace <i>Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot</i>	t	39,840	125,00	4 980	
2.	SP 997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně <i>Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot</i>	t	39,840	165,00	6 574	
3.	SP 979088212	Nakládání suti a vybouraných hmot <i>Plný popis: Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek</i>	t	39,840	35,00	1 394	
4.	SP 979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Plný popis: X Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku</i>	t	39,840	100,00	3 984	
5.	SP 979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>Plný popis: X Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku</i>	t	398,400	1,50	598	
6.	SP 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)</i>	t	39,840	100,00	3 984	
721: Vnitřní kanalizace							
1.	SP 721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	162,000	103,46	16 761	
2.	SP 721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	22,000	144,29	3 174	
3.	SP 721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadního nebo přípojovacího - D do 75 mm	m	53,600	7,53	404	
4.	SP 721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadního nebo přípojovacího - D přes 75 do 114 mm	m	48,100	20,17	970	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
722: Vnitřní vodovod								
1.	SP	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových - DN do 25	m	146,000	103,46	15 105	
2.	SP	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových - DN přes 25 do 40	m	62,000	144,29	8 946	
3.	SP	722130803	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových - DN přes 40 do 50	m	14,000	7,53	105	
4.	SP	722130803	Demontáž potrubí z plastových trub - D do 40 mm	m	168,000	7,00	1 176	
725: Zařizovací předměty								
1.	SP	725210821	Demontáž umyvadel	kpl	27,000	90,68	2 448	
2.	SP	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	kpl	4,000	50,86	203	
3.	SP	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	kpl	16,000	137,27	2 196	
4.	SP	725850800	Demontáž ventilů odpadních T 900 až T 902	ks	16,000	15,78	252	
5.	SP	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	ks	16,000	28,56	457	
6.	SP	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	kpl	27,000	54,36	1 468	

ROZPOČET

Stavba: ZŠ PÝŠELÝ

Objekt: ZDRAVOTECHNIKA Změna 1

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 12 / 2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Vodovod - Rozpočet - Změna ZTI 1

Potrubí sanitární vody

6

473 546,50

			Tato položka zahrnuje potrubí včetně montáže, všech tvarovek, závěsů, korytek, spojovacího a montážního materiálu a označení potrubí šítky. Vodovodní potrubí bude plastové PPR.				
2		722174002	20x2,8	bm	270,000	189,00	51 030,00
3		722174003	25x3,5	bm	221,000	200,00	44 200,00
4		722174004	32x4,4	bm	142,500	247,00	35 197,50
5		722174005	40x5,5	bm	89,000	313,00	27 857,00
6		722174006	50x6,9	bm	154,000	378,00	58 212,00
7		722174007	63x8,6	bm	57,000	397,00	22 629,00
8		722174007	75x10,2	bm	16,500	476,00	7 854,00
9		721505050	Cráňka na potrubí studené vody v 1.PP	bm	14,500	522,00	7 569,00
			Potrubí pro rozvod teplé užitkové vody bude z PPR, PN16. Bude spojováno svařováním a s použitím speciálních fitinků pro spojování tohoto potrubí.				
11		722174002	20x2,8	bm	265,000	189,00	50 085,00
12		722174003	25x3,5	bm	167,000	200,00	33 400,00
13		722174004	32x4,4	bm	106,000	247,00	26 182,00
14		722174005	40x5,5	bm	116,000	294,00	34 104,00
		722174006	50x6,9	bm	57,000	378,00	21 546,00
			Potrubí pro rozvod cirkulace teplé užitkové vody bude z PPR, PN16. Bude spojováno svařováním a s použitím speciálních fitinků pro spojování tohoto potrubí.				
17		722174001	16x2,3	bm	136,000	178,00	24 208,00
		722174002	20x2,8	bm	40,000	184,00	7 360,00

18	722174003	25x3,5	bm	117,000	189,00	22 113,00
----	-----------	--------	----	---------	--------	-----------

7 **Potrubí požární vody** **31 872,00**

		Tato položka zahrnuje potrubí včetně montáže, všech tvarovek, závěsů, spojovacího a montážního materiálu a označení potrubí štítky. Požární potrubí bude ocelové pozinkované spojované závitovými spoji příslušných dimenzí.				
1	722130233	DN25	bm	27,000	384,00	10 368,00
2	722130234	DN32	bm	42,000	512,00	21 504,00

8 **Izolace vodovodního potrubí** **67 672,50**

		Potrubí studené vody uvnitř budovy bude po celé délce izolováno, ventily a další armatury nebudou izolovány. Bude použita flexibilní tepelná izolace z polyethylenu, o tloušťce min. 9 mm. Izolace bude spojována lepením.				
1	722181221	20x2,8 - tl.9mm	bm	270,000	10,00	2 700,00
2	722181222	25x3,5 - tl.9mm	bm	221,000	11,00	2 431,00
3	722181222	32x4,4 - tl.9mm	bm	142,500	13,00	1 852,50
4	722181222	40x5,5 - tl.9mm	bm	89,000	15,00	1 335,00
5	722181223	50x6,9 - tl.9mm	bm	154,000	20,00	3 080,00
6	722181224	63x8,6 - tl.9mm	bm	57,000	29,00	1 653,00
7	722181224	75x10,2 - tl.9mm	bm	16,500	36,00	594,00

		Potrubí TUV bude po celé délce izolováno, ventily a další armatury nebudou izolovány. Bude použita flexibilní tepelná izolace z polyethylenu, o tloušťce dle dimenze. Izolace bude spojována lepením.				
11	722181221	20x2,8 - tl.20mm	bm	265,000	29,00	7 685,00
12	722181222	25x3,5 - tl.20mm	bm	167,000	35,00	5 845,00
13	722181223	32x4,4 - tl.30mm	bm	106,000	65,00	6 890,00
14	722181224	40x5,5 - tl.40mm izolační pouzdro AL	bm	116,000	105,00	12 180,00
15	722181225	50x6,9 - tl.40mm izolační pouzdro AL	bm	57,000	196,00	11 172,00

		Potrubí cirkulace bude po celé délce izolováno, ventily a další armatury nebudou izolovány. Bude použita flexibilní tepelná izolace z polyethylenu, o tloušťce dle dimenze. Izolace bude spojována lepením.				
17	722181220	16x2,3 - tl.20mm	bm	136,000	35,00	4 760,00
18	722181220	20x2,8 - tl.20mm	bm	40,000	35,00	1 400,00
19	722181222	25x3,5 - tl.20mm	bm	117,000	35,00	4 095,00

9 **Armatury** **151 687,00**

			Vřetení armatury musí být dostatečně dlouhé, aby ve své nejnižší poloze byla ovládací páka armatury dostatečně vysoko nad jejím tělesem a bylo možné na ni aplikovat sílu potřebnou pro otevření armatury. Bezdvížné uzavírací armatury se smí použít pouze pokud je na nich indikátor srozumitelně ukazující jejich otevřenou polohu. Armatury budou konstruovány na nominální tlak min. PN 16.				
2		722240123	Kulový kohout - KK25	ks	2,000	394,00	788,00
3		722240127	Kulový kohout - KK75	ks	1,000	2 314,00	2 314,00
4		722224111	Vypouštěcí kohout - VK15	ks	2,000	110,00	220,00
5		722232052	Kulový kohout - VK20 s vypouštěním	ks	10,000	485,00	4 850,00
6		722232053	Kulový kohout - VK25 s vypouštěním	ks	16,000	522,00	8 352,00
8		722232064	Kulový kohout - VK32 s vypouštěním	ks	16,000	796,00	12 736,00
9		722232062	Kulový kohout - VK40 s vypouštěním	ks	5,000	1 080,00	5 400,00
10		722232061	Kulový kohout - VK50 s vypouštěním	ks	4,000	1 915,00	7 660,00
11		722232071	Kulový kohout - VK63 s vypouštěním	ks	1,000	2 890,00	2 890,00
13		5512920600	Připojovací armatury TUV, dle schématu	kpl	14,000	245,00	3 430,00
14		5512800000	Vyvažovací ventil DN15	ks	11,000	818,00	8 998,00
17		722213110	Zpětná klapka - ZK25	ks	1,000	451,00	451,00
18		722213111	Zpětná klapka - ZK32	ks	1,000	548,00	548,00
19		722213152	Vodoměrná sestava	kpl	1,000	15 260,00	15 260,00
20		722213153	Požární obtok	kpl	1,000	4 180,00	4 180,00
21		722213154	Ošetření prostupů v požárně dělicích stěnách	kpl	11,000	2 650,00	29 150,00
22		722213155	Ošetření prostupů v požárně dělicích stropích	kpl	9,000	3 140,00	28 260,00
23		722213156	Zavedení přípojky vody do objektu vč. tvarovek	kpl	1,000	16 200,00	16 200,00
10			Čerpadlo cirkulace				
				8 844,00			
1		4261051000	Čerpadlo cirkulace (Q=0,8m3/h - H=4,0m)	ks	2,000	4 422,00	8 844,00
11			Hydranty				
				51 660,00			
1		722250132	Hydrantový systém D25 - Skříň hydrantu - vyrobená z ocelového plechu. Ochrana hydrantu před mrazem. Středem bubnu je přivedena tlaková voda, která umožňuje okamžité použití systému. Povrchová úprava - prášková strukturalní barva určená pro vnitřní prostředí. Provedení celoplochého nebo s prosklenými dvířky. Tvarové stálá hadice PH - stabil D o světlosti 25 mm. Kulový ventil 1 z poniklované mosazi. Požární proudnice kombinované D25, kterou tvoří těleso a otočná hlava z polypropylenu. Otočná hlava umožňuje nastavení plného proudu, sprchového proudu s měnitelným úhlem kuželu v rozmezí 0 až 110° a uzavření proudnice. Propojovací hadice sloužící k připojení systému na vodovodní řád.	ks	6,000	8 610,00	51 660,00

21		725813111	Rohový ventil	ks	16,000	166,00	2 656,00
			Pi				
22		725121523	Pisoár - dle architekta	ks	15,000	3 115,00	46 725,00
23		5514564100	Tlačítkové tlakové splachování - dle architekta	ks	15,000	932,00	13 980,00
			Bi				
24		725231201	Bidet - dle architekta	ks	1,000	3 464,00	3 464,00
25		725823122	Bidetová baterie - dle architekta	ks	1,000	1 529,00	1 529,00
26		725813111	Rohový ventil	ks	2,000	166,00	332,00
			D				
27		725311131	Dřez - dodávka interiéru	ks	4,000	1 995,00	7 980,00
28		72569218	Sifon	ks	4,000	154,00	616,00
29		5514318100	Dřezová baterie - dle architekta	ks	4,000	2 018,00	8 072,00
30		725813111	Rohový ventil	ks	8,000	166,00	1 328,00
			Sp				
17		5542302000	Sprchová vanička - dle architekta	ks	1,000	4 094,00	4 094,00
18		5514540300	Sprchová baterie - dle architekta	ks	1,000	1 597,00	1 597,00
19		5516162000	Odtoková sprchová souprava - dle architekta	ks	1,000	573,00	573,00
20		5548422800	Sprchová zástěna - dle architekta	ks	1,000	8 925,00	8 925,00
			NB - napojovací bod				
21		725813111	Rohový ventil	ks	6,000	166,00	996,00
			M				
31		725311151	Madlo sklopné k imobilnímu WC	ks	8,000	3 520,00	28 160,00
32		725311152	Madlo pevné k imobilnímu WC	ks	8,000	2 451,00	19 608,00

Celkem

1 408 613,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ PÝŠELY

Objekt: ZDRAVOTECHNIKA - odpočet Vodovod Přístavba a Nástavba

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 06 / 2015

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Vodovod - odpočet původní rozpočet

6 Potrubí sanitární vody

159 294,00

			Tato položka zahrnuje potrubí včetně montáže, všech tvarovek, závěsů, korytek, spojovacího a montážního materiálu a označení potrubí štičky. Vodovodní potrubí bude plastové PPR.				
1		722174002	20x2,8	bm	130,000	189,00	24 570,00
2		722174003	25x3,5	bm	85,000	200,00	17 000,00
3		722174004	32x4,4	bm	45,000	247,00	11 115,00
4		722174005	40x5,5	bm	110,000	313,00	34 430,00
5		722174006	50x6,9	bm	13,000	378,00	4 914,00
6		722174007	63x8,6	bm	28,000	397,00	11 116,00
7		722174007	75x10,2	bm	32,000	476,00	15 232,00
			Potrubí pro rozvod studené užitkové vody bude z PPR, PN16. Bude spojováno svařováním a s použitím speciálních fitinků pro spojování tohoto potrubí.				
11		722174002	20x2,8	bm	25,000	189,00	4 725,00
12		722174003	25x3,5	bm	35,000	200,00	7 000,00
13		722174004	32x4,4	bm	15,000	247,00	3 705,00
14		722174005	40x5,5	bm	48,000	294,00	14 112,00
			Potrubí pro rozvod cirkulace teplé užitkové vody bude z PPR, PN16. Bude spojováno svařováním a s použitím speciálních fitinků pro spojování tohoto potrubí.				
18		722174003	25x3,5	bm	45,000	189,00	8 505,00
19		722174004	32x4,4	bm	14,000	205,00	2 870,00

7 Potrubí požární vody 15 360,00

			Tato položka zahrnuje potrubí včetně montáže, všech tvarovek, závěsů, spojovacího a montážního materiálu a označení potrubí štítky. Požární potrubí bude ocelové pozinkované spojované závitovými spoji příslušných dimenzí.					
1	722130233		DN25	bm	40,000	384,00		15 360,00

8 Izolace vodovodního potrubí 17 144,00

			Potrubí studené vody uvnitř budovy bude po celé délce izolováno, ventily a další armatury nebudou izolovány. Bude použita flexibilní tepelná izolace z polyethylenu, o tloušťce min. 9 mm. Izolace bude spojována lepením.					
1	722181221		20x2,8 - tl.9mm	bm	130,000	10,00		1 300,00
2	722181222		25x3,5 - tl.9mm	bm	85,000	11,00		935,00
3	722181222		32x4,4 - tl.9mm	bm	45,000	13,00		585,00
4	722181222		40x5,5 - tl.9mm	bm	110,000	15,00		1 650,00
5	722181223		50x6,9 - tl.9mm	bm	13,000	20,00		260,00
6	722181224		63x8,6 - tl.9mm	bm	28,000	29,00		812,00
7	722181224		75x10,2 - tl.9mm	bm	32,000	36,00		1 152,00

			Potrubí TUV bude po celé délce izolováno, ventily a další armatury nebudou izolovány. Bude použita flexibilní tepelná izolace z polyethylenu, o tloušťce dle dimenze. Izolace bude spojována lepením.					
11	722181221		20x2,8 - tl.20mm	bm	25,000	29,00		725,00
12	722181222		25x3,5 - tl.20mm	bm	35,000	35,00		1 225,00
13	722181222		32x4,4 - tl.30mm	bm	15,000	65,00		975,00
14	722181222		40x5,5 - tl.40mm izolační pouzdro AL	bm	48,000	105,00		5 040,00

			Potrubí cirkulace bude po celé délce izolováno, ventily a další armatury nebudou izolovány. Bude použita flexibilní tepelná izolace z polyethylenu, o tloušťce dle dimenze. Izolace bude spojována lepením.					
18	722181222		25x3,5 - tl.20mm	bm	45,000	35,00		1 575,00
19	722181222		32x4,4 - tl.30mm	bm	14,000	65,00		910,00

9 Armatury 85 515,00

			Vřeteno armatury musí být dostatečně dlouhé, aby ve své nejnižší poloze byla ovládací páka armatury dostatečně vysoko nad jejím tělesem a bylo možné na ni aplikovat sílu potřebnou pro otevření armatury. Bezdvížné uzavírací armatury se smí použít pouze pokud je na nich indikátor srozumitelně ukazující jejich otevřenou polohu. Armatury budou konstruovány na nominální tlak min. PN 16.				
2		722240123	Kulový kohout - KK25	ks	2,000	394,00	788,00
3		722240127	Kulový kohout - KK75	ks	1,000	2 314,00	2 314,00
7		72224111	Vypouštěcí kouhout - VK15	ks	1,000	110,00	110,00
8		722232064	Kulový kohout - VK32 s vypouštěním	ks	2,000	796,00	1 592,00
9		722232062	Kulový kohout - VK40 s vypouštěním	ks	5,000	1 080,00	5 400,00
10		722232061	Kulový kohout - VK50 s vypouštěním	ks	3,000	1 915,00	5 745,00
13		5512920600	Připojovací armatury TUV, dle schematu	kpl	14,000	245,00	3 430,00
14		5512800000	Vyvažovací ventil DN15	ks	2,000	818,00	1 636,00
18		722213111	Zpětná klapka - ZK32	ks	1,000	548,00	548,00
19		5413224600	Průtokový ohříváč TUV - 2kW	ks	14,000	4 568,00	63 952,00
10 Čerpadlo cirkulace							4 422,00
1		4261051000	Čerpadlo cirkulace (Q=0,8m3/h - H=4,0m)	ks	1,000	4 422,00	4 422,00
11 Hydranty							17 220,00
1		722250132	Hydrantový systém D25 - Skříň hydrantu - vyrobená z ocelového plechu. Ochrana hydrantu před mrazem. Středem bubnu je přivedena tlaková voda, která umožňuje okamžité použití systému. Povrchová úprava - prášková struktura barva určená pro vnitřní prostředí. Provedení celoplošové nebo s prosklenými dvířky. Tvarové stálá hadice PH - stabil D o světlosti 25 mm. Kulový ventil 1" z poniklované mosazi. Požární proudnice kombinované D25, kterou tvoří těleso a otočná hlava z polypropylenu. Otočná hlava umožňuje nastavení plného proudu, sprchového proudu s měnitelným úhlem kuželu v rozmezí 0 až 110° a uzavření proudnice. Propojovací hadice sloužící k připojení systému na vodovodní řád.	ks	2,000	8 610,00	17 220,00
12 Zařizovací předměty							302 418,00
			Zařizovací předměty včetně montáže, montážního materiálu (montážní konzole, upevňovací materiál atd.) a montáže armatur, sifonů, napojení na roháčky atd.				
			U - pouze studená voda				
1		725211602	Umyvadlo - dle architektka	ks	15,000	1 684,00	25 260,00
2		725822656	Umyvadlová baterie - dle architektka	ks	15,000	668,00	10 020,00

3	725869218	Sifon	ks	15,000	164,00	2 460,00
4	725813111	Rohový ventil	ks	15,000	166,00	2 490,00
		U - s ohřevem TUV				
5	725211602	Umyvadlo - dle architekta	ks	26,000	1 684,00	43 784,00
6	725822656	Umyvadlová baterie - dle architekta	ks	26,000	1 287,00	33 462,00
7	725869218	Sifon	ks	26,000	164,00	4 264,00
8	725813111	Rohový ventil	ks	52,000	166,00	8 632,00
		Ui				
9	725211602	Umyvadlo invalidní - dle architekta	ks	2,000	2 190,00	4 380,00
10	725822656	Umyvadlová baterie invalidní - dle architekta	ks	2,000	1 702,00	3 404,00
11	72569218	Sifon invalidní	ks	2,000	198,00	396,00
12	725813111	Rohový ventil	ks	4,000	166,00	664,00
		WC				
13	725112171	Záchodová mísa kombi - dle architekta	ks	16,000	3 833,00	61 328,00
14	5516734000	Prkénko - dle architekta	ks	16,000	465,00	7 440,00
15	725813111	Rohový ventil	ks	16,000	166,00	2 656,00
		Wci				
16	725112171	Záchodová mísa invalidní kombi - dle architekta	ks	2,000	5 826,00	11 652,00
17	5516734000	Prkénko invalidní	ks	2,000	520,00	1 040,00
18	725813111	Rohový ventil	ks	2,000	166,00	332,00
		Vý				
19	725331111	Výlevka - dle architekta	ks	4,000	4 713,00	18 852,00
20	725822656	Vodovodní baterie - dle architekta	ks	4,000	1 731,00	6 924,00
21	725813111	Rohový vent	ks	8,000	166,00	1 328,00
		Pi				
22	725121523	Pisoár - dle architekta	ks	7,000	3 115,00	21 805,00
23	5514564100	Tlačítkové tlakové splachování - dle architekta	ks	7,000	932,00	6 524,00
		Bi				
24	725231201	Bidet - dle architekta	ks	1,000	3 464,00	3 464,00

25		725823122	Bidetová baterie - dle architekta	ks	1,000	1 529,00	1 529,00
26		725813111	Rohový ventil	ks	2,000	166,00	332,00
			D				
27		725311131	Dřez - dodávka interiéru	ks	4,000	1 995,00	7 980,00
28		72569218	Sifon	ks	4,000	154,00	616,00
29		5514318100	Dřezová baterie - dle architekta	ks	4,000	2 018,00	8 072,00
30		725813111	Rohový ventil	ks	8,000	166,00	1 328,00
			<u>Celkem</u>				<u>-601 373,00</u>

ROZPOČET

Stavba: ZŠ PYŠELY - Hlavní budova
 Objekt: ZDRAVOTECHNIKA - odpočet Vodovod Hlavní budova

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 06 / 2015

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Vodovod

6		Potrubí sanitární vody					116 831,00
			Tato položka zahrnuje potrubí včetně montáže, všech tvarovek, závěsů, korytek, spojovacího a montážního materiálu a označení potrubí štítky. Vodovodní potrubí bude plastové PPR.				
			Potrubí pro rozvod studené užitkové vody bude z PPR, PN16. Bude spojováno svařováním a s použitím speciálních fitinků pro spojování tohoto potrubí.				
1	722174002	20x2,8	bm	105,000	189,00	19 845,00	
2	722174003	25x3,5	bm	51,000	200,00	10 200,00	
3	722174004	32x4,4	bm	17,000	247,00	4 199,00	
4	722174005	40x5,5	bm	25,000	294,00	7 350,00	
5	722174006	50x6,9	bm	35,000	357,00	12 495,00	
6	722174007	63x8,6	bm	25,000	404,00	10 100,00	
			Potrubí pro rozvod teplé užitkové vody bude z PPR, PN16. Bude spojováno svařováním a s použitím speciálních fitinků pro spojování tohoto potrubí.				
7	722174002	20x2,8	bm	55,000	189,00	10 395,00	
8	722174003	25x3,5	bm	12,000	200,00	2 400,00	
9	722174004	32x4,4	bm	28,000	247,00	6 916,00	
10	722174005	40x5,5	bm	6,000	350,00	2 100,00	
11	722174006	50x6,9	bm	32,000	357,00	11 424,00	
			Potrubí pro rozvod cirkulace teplé užitkové vody bude z PPR, PN16. Bude spojováno svařováním a s použitím speciálních fitinků pro spojování tohoto potrubí.				
18	722174002	20x2,8	bm	27,000	189,00	5 103,00	
19	722174003	25x3,5	bm	32,000	200,00	6 400,00	
14	722174004	32x4,4	bm	32,000	247,00	7 904,00	

			Potrubí studené vody uvnitř budovy bude po celé délce izolováno, ventily a další armatury nebudou izolovány. Bude použita flexibilní tepelná izolace z polyethylenu, o tloušťce min. 9 mm. Izolace bude spojována lepením.				
1	722181221		20x2,8 - tl.9mm	bm	105,000	9,00	945,00
2	722181222		25x3,5 - tl.9mm	bm	51,000	11,00	561,00
3	722181222		32x4,4 - tl.9mm	bm	17,000	13,00	221,00
4	722181222		40x5,5 - tl.9mm	bm	25,000	15,00	375,00
5	722181223		50x6,9 - tl.9mm	bm	35,000	20,00	700,00
6	722181224		63x8,6 - tl.9mm	bm	25,000	29,00	725,00
			Potrubí TUV bude po celé délce izolováno, ventily a další armatury nebudou izolovány. Bude použita flexibilní tepelná izolace z polyethylenu, o tloušťce dle dimenze. Izolace bude spojována lepením.				
7	722181221		20x2,8 - tl.20mm	bm	55,000	29,00	1 595,00
8	722181222		25x3,5 - tl.20mm	bm	12,000	35,00	420,00
9	722181222		32x4,4 - tl.30mm	bm	28,000	65,00	1 820,00
10	722181222		40x5,5 - tl.40mm izolační pouzdro AL	bm	6,000	105,00	630,00
11	722181223		50x6,9 - tl.40mm izolační pouzdro AL	bm	32,000	160,00	5 120,00
	713463411		Potrubí cirkulace bude po celé délce izolováno, ventily a další armatury nebudou izolovány. Bude použita flexibilní tepelná izolace z polyethylenu, o tloušťce dle dimenze. Izolace bude spojována lepením.				
12	722181221		20x2,8 - tl.20mm	bm	27,000	29,00	783,00
13	722181222		25x3,5 - tl.20mm	bm	32,000	35,00	1 120,00
14	722181222		32x4,4 - tl.30mm	bm	32,000	65,00	2 080,00

22 246,00

Armatury

			Vřetenno armatury musí být dostatečně dlouhé, aby ve své nejnižší poloze byla ovládací páka armatury dostatečně vysoko nad jejím tělesem a bylo možné na ni aplikovat sílu potřebnou pro otevření armatury. Bezdvížné uzavírací armatury se smí použít pouze pokud je na nich indikátor srozumitelně ukazující jejich otevřenou polohu. Armatury budou konstruovány na nominální tlak min. PN 16.				
1			Kulový kohout - KK20	ks	1,000	278,00	278,00
2	722240123		Kulový kohout - KK25	ks	2,000	394,00	788,00
3	722240127		Kulový kohout - VK40 s vypouštěním	ks	4,000	1 080,00	4 320,00
4	722224111		Připojovací armatury TUV, dle schématu	kpl	3,000	234,00	702,00

5	5512800000	Vyvažovací ventil DN15	ks	3,000	818,00	2 454,00
6	5413224600	Průtokový ohřivač TUV - 2kW	ks	3,000	4 568,00	13 704,00
9 Čerpadlo cirkulace 4 422,00						
1		Čerpadlo cirkulace (Q=0,8m3/h - H=4,0m)	ks	1,000	4 422,00	4 422,00
10 Zařizovací předměty 200 614,00						
		Zařizovací předměty včetně montáže, montážního materiálu (montážní konzole, upevňovací materiál atd.) a montáže armatur, sifonů, napojení na roháčky atd.				
		U - pouze studená voda				
1	725211602	Umyvadlo - dle architekta	ks	8,000	1 685,00	13 480,00
2	725822656	Umyvadlová baterie - dle architekta	ks	8,000	668,00	5 344,00
3	725869218	Sifon	ks	8,000	164,00	1 312,00
4	725813111	Rohový ventil	ks	8,000	166,00	1 328,00
		U - s ohřevem TUV				
5	725211602	Umyvadlo - dle architekta	ks	15,000	1 685,00	25 275,00
6	725822656	Umyvadlová baterie - dle architekta	ks	15,000	1 288,00	19 320,00
7	725869218	Sifon	ks	15,000	164,00	2 460,00
8	725813111	Rohový ventil	ks	30,000	166,00	4 980,00
		WC				
9	725112171	Záchodová mísa kombi - dle architekta	ks	13,000	3 833,00	49 829,00
10	5516734000	Prkénko - dle architekta	ks	13,000	465,00	6 045,00
11	725813111	Rohový ventil	ks	13,000	166,00	2 158,00
		Vý				
12	725331111	Výlevka - dle architekta	ks	3,000	4 714,00	14 142,00
13	725822656	Vodovodní baterie - dle architekta	ks	3,000	1 792,00	5 376,00
14	725813111	Rohový ventl	ks	6,000	166,00	996,00
		Pi				
15	725121523	Pisoár - dle architekta	ks	8,000	3 115,00	24 920,00
16	5514564100	Tlačítkové tlakové splachování - dle architekta	ks	8,000	933,00	7 464,00
		Sp				

17	5542302000	Sprchová vanička - dle architekta	ks	1,000	4 094,00	4 094,00
18	5514540300	Sprchová baterie - dle architekta	ks	1,000	1 597,00	1 597,00
19	5516162000	Odtoková sprchová souprava - dle architekta	ks	1,000	573,00	573,00
20	5548422800	Sprchová zástěna - dle architekta	ks	1,000	8 925,00	8 925,00
		NB - napojovací bod				
21	725813111	Rohový ventil	ks	6,000	166,00	996,00
<u>Celkem</u>						<u>-361 208,00</u>