Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 08/2017 ze dne 23.3.2017

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník")

I. Smluvní strany

Zhotovitel:	**GEOGARD s.r.o.**
	V Průhonech 685, 537 03 Chrudim 3
IČO:	275 30 043
DIČ:	CZ27530043
Zastoupen:	Tomášem Linhartem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Chrudim
Číslo účtu:	1218485359/0800
Tel. / e-mail:	+420 602 554 603 / geogardcr@seznam.cz

dále jen zhotovitel – na straně jedné

Objednatel:	**Město Polička**
	Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO:	002 77 177
DIČ:	CZ00277177
Zastoupen:	Jaroslavem Martinů, starostou města
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Polička
Číslo účtu:	1283399369/0800
Tel. / e-mail:	+420 461 723 888 / urad@policka.org

dále jen objednatel – na straně druhé

II. Předmět dodatku

II.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 082017 ze dne 23.3.2017 definuje termín a rozsah prací provedených v roce 2017 (dále jen" I. etapa").

II.2. Rozsah prací I. etapy je stanoven v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových rozpočtů hradebních úseků SO 16 - SO 18 v příloze č. 2 tohoto dodatku.

II.3. Cena prací I. etapy činí 1. 788.595, - Kč bez DPH a 2.164.200, - Kč včetně DPH (21%)

II.4. Termín plnění I. etapy: 10. 4. 2017 – 30.11. 2017.

III. Závěrečná ustanovení

III.1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a v platnosti.

III.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

III.3. Tento dodatek je sepsán a podepsán v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

III.4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Poličky dne 20.3. 2017 usnesením č. 90.

Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č. 1: Stanovení rozsahu prací pro rok 2017
Příloha č. 2: Položkový rozpočet pro rok 2017, I. etapa hradebních úseků SO 16 – SO 18

V Poličce dne 24.3.2017

GEOGARD s.r.o.
V Průhonech 685, 537 03 Chrudim 3
IČO: 27530043 DIČ: CZ27530043
mobil: 602 554 603
geogardcr@seznam.cz • www.geogard.cz

Tomáš Linhart
jednatel společnosti GEOGARD s.r.o.

město
572 11 POLIČKA

Jaroslav Martinů
starosta města Poličky

Předběžná řídící kontrola před vznikem závazku
k individuálnímu / limitovanému * příslibu zajištěna
příkazcem operace 24.3.2017
datum a podpis
správcem rozpočtu 24.3.2017
datum a podpis
* nehodící se škrtněte

STANOVENÍ ROZSAHU PRACÍ PRO ROK 2017
AKCE
„Městské hradby v Poličce, úseky SO 16 – 18, obnova hradebních ochozů a střech věží“

- montáž lehkého lešení trubkového řadového
- mechanické odstranění ruderálního porostu na tělesech kurtin a věží z obou líců zdiva
- očištění kamenného zdiva tlakovou vodou
- snížení horní části parapetní zídky bouráním kamenného zdiva včetně zákrytové břidlice z koruny zábradelní zídky
- dozdění nové nivelety koruny zábradelní zídky - zarovnání koruny, osazení ocelových kotev
- dodávka a montáž vázaných krovů tesařské konstrukce střížky na koruně zábradelní zídky
- dodávka a pokládání krytiny z dřevěného štípaného šindelu na tesařskou konstrukci parapetních zídek
- zednická oprava nadzákladového kamenného zdiva kurtiny a bašt – spárování kamenné dlažby, zdí a valů z lomového kamene
- demontáž původní šindelové střechy věže SO17
- kompletní výměna šindelové krytiny - dvojité krytí, na věži SO 17, případná výměna poškozených střešních latí a tesařských prvků krovu
- demontáž dožilého dřevěného zábradlí
- obnova stávajícího dřevěného zábradlí na kurtinách včetně povrchové úpravy
- impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám tlakovým máčením
- nátěry všech tesařských konstrukcí lněnou fermeží dvojnásobné
- odvoz a uložení stavební suti a dřevěného odpadu na skládku
- obnova – uvedení do původního stavu, dotčených travnatých ploch

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 9-121K-2016 - Hradby v Poličce úseky SO16 -18 , obnova hradebních ochozů a střech věží

Místo: Polička

Datum:

Zadavatel:
Město Polička

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GEOGARD s.r.o. , V Průhonech 685 , Chrudim 3 , 537 01

IČ: 27530043
DIČ: CZ27530043

Projektant:
INRECO s.r.o. Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**1 788 595,32**
DPH základní	21,00%	ze	1 788 595,32	375 605,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	**2 164 200,42**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 9-121K-2016 - Hradby v Poličce úseky SO16 -18 , obnova hradebních ochozů a střech věží

Misto: Polička
Datum:

Zadavatel: Město Polička
Projektant: INRECO s.r.o. Hradec Králové

Uchazeč: GEOGARD s.r.o. , V Průhonech 685 , Chrudim 3 , 537 01

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**1 788 595,32**	**2 164 200,42**	
1	úseky SO 16 - SO 18	1 788 595,32	2 164 200,42	STA
1	věž SO 17	533 888,08	646 004,58	Soupis
2	věž SO 16	61 311,05	74 186,45	Soupis
3	kurtiny SO 17 - SO 18	1 193 396,19	1 444 009,39	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:	9-121K-2016 - Hradby v Poličce úseky SO16 -18 , obnova hradebních ochozů a střech věží
Objekt:	1 - úseky SO 16 - SO 18
Soupis:	**1 - věž SO 17**

KSO:

Místo: Polička

Datum:

Zadavatel:
Město Polička
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GEOGARD s.r.o. , V Průhonech 685 , Chrudim 3 , 537 01
IČ: 27530043
DIČ: CZ27530043

Projektant:
INRECO s.r.o. Hradec Králové
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**533 888,08**
DPH základní	21,00%	ze	533 888,08	112 116,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**646 004,58**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	9-121K-2016 - Hradby v Poličce úseky SO16 -18 , obnova hradebních ochozů a střech věží		
Objekt:	1 - úseky SO 16 - SO 18		
Soupis:	**1 - věž SO 17**		
Místo:	Polička	Datum:	
Zadavatel:	Město Polička	Projektant:	INRECO s.r.o. Hradec Králové
Uchazeč:	GEOGARD s.r.o. , V Průhonech 685 , Chrudim 3 , 537 01		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**533 888,08**
HSV - Práce a dodávky HSV	97 096,63
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	97 096,63
99 - Přesun hmot	5 490,99
PSV - Práce a dodávky PSV	414 691,45
762 - Konstrukce tesařské	6 244,09
765 - Konstrukce pokrývačské	362 647,15
783 - Dokončovací práce - nátěry	45 800,21
M - Práce a dodávky M	4 600,00
21-M - Elektromontáže	4 600,00
OST - Ostatní	17 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 9-121K-2016 - Hradby v Poličce úseky SO16 -18 , obnova hradebních ochozů a střech věží
Objekt: 1 - úseky SO 16 - SO 18
Soupis: 1 - věž SO 17

Místo: Polička Datum:

Zadavatel: Město Polička Projektant: INRECO s.r.o. Hradec Králové
Uchazeč: GEOGARD s.r.o. , V Průhonech 685 , Chrudim 3 , 537 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**533 888,08**	
HSV - Práce a dodávky HSV							97 096,63	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							97 096,63	
22	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	630,025	92,00	57 962,30	CS ÚRS 2012 01
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			"věž SO 17"					
			(23+1,5+1,5+10,5+1,5+1,5)*1,1*14,5		630,025			
			Mezisoučet		630,025			
			Součet		630,025			
23	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	37 801,500	0,19	7 182,29	CS ÚRS 2012 01
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			630,025*30*2		37 801,500			
			Součet		37 801,500			
26	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	630,025	42,00	26 461,05	CS ÚRS 2012 01
99 - Přesun hmot							5 490,99	
28	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	2,479	430,00	1 065,97	CS ÚRS 2012 01
29	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,479	235,00	582,57	CS ÚRS 2012 01
30	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24,790	11,00	272,69	CS ÚRS 2012 01
			2,479*10		24,790			
			Součet		24,790			
31	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,479	1 300,00	3 222,70	CS ÚRS 2012 01
39	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,479	140,00	347,06	CS ÚRS 2012 01
PSV - Práce a dodávky PSV							414 691,45	
762 - Konstrukce tesařské							6 244,09	
5	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	1,328	860,00	1 142,08	CS ÚRS 2012 01
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			1,328		1,328			
			Součet		1,328			
6	K	762342314	Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	30,311	45,00	1 364,00	CS ÚRS 2012 01
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			"věž SO 17"					
			30,311		30,311			
			Mezisoučet		30,311			
			Součet		30,311			
7	M	605141110	*řezivo jehličnaté,střešni latě surové dl 2 - 3,5*	*m3*	*0,360*	*6 800,00*	*2 448,00*	CS ÚRS 2012 01
			30,311*0,06*0,04*1,1*4,5		0,360			
			Součet		0,360			
8	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	30,311	14,00	424,35	CS ÚRS 2012 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			151,556*0,2		30,311			
			Součet		30,311			
9	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,360	897,00	322,92	CS ÚRS 2012 01
10	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,209	415,00	86,74	CS ÚRS 2012 01
11	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	57,000	8,00	456,00	CS ÚRS 2012 01
							362 647,15	
			765 - Konstrukce pokrývačské					
36	K	765-01	D+M sklápěcí střešní výlez 550x750mm krytý dvojitě kladeným šindelem s povrchovou úpravou	ks	1,000	4 700,00	4 700,00	
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
37	K	765-02	D+M pokrývačského háku	ks	1,000	400,00	400,00	
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
12	K	765162801	Demontáž krytiny z dřevěných šindelů sklon do 45° do suti	m2	151,556	80,00	12 124,48	CS ÚRS 2012 01
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			"věž SO 17"					
			10,305*(1,715+7)/2		44,904			
			21*(7,54+1,885+7,545+1,955+7,57+1,915)/3/2		99,435			
			Mezisoučet		144,339			
			144,339*0,05		7,217			
			Součet		151,556			
13	K	765162810	Příplatek k demontáži krytiny z dřevěných šindelů za sklon přes 45°	m2	151,556	12,00	1 818,67	CS ÚRS 2012 01
14	K	765164133.1	Krytina ze šindelů dřevěných dl cca 500 mm dvojité krytí kónické na laťování Cu hřeby sklon přes 45°	m2	151,556	2 100,00	318 267,60	
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			151,556		151,556			
			Součet		151,556			
15	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	2,091	400,00	836,40	CS ÚRS 2012 01
16	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny tvrdé v objektech v do 24 m	%	3 500,000	7,00	24 500,00	CS ÚRS 2012 01
							45 800,21	
			783 - Dokončovací práce - nátěry					
27	K	783-01	Nátěry tesařských konstrukcí lněnou fermeží	m2	166,712	165,00	27 507,48	
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			"střechy věží"					
			"věž SO 17"					
			"práce prováděny pomocí horolezecké					
			151,556*1,1		166,712			
			Mezisoučet		166,712			
			Součet		166,712			
17	K	783601816.1	Odstranění nátěrů z dřevěných prvků oškrabáním s obroušením	m2	64,185	35,00	2 246,48	
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			"bednění přesahů střechy"					
			"věž SO 17"					
			23*0,65		14,950			
			10,305*0,65		6,698			
			Mezisoučet		21,648			
			"bednění otvoru ze strany exterieru"					
			"SO 17"					
			4*7,5*1,1		33,000			
			Mezisoučet		33,000			
			"stávající dřevěné zábradlí"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"SO 17"					
			4,335*1,1*2		9,537			
			Mezisoučet		9,537			
			Součet		64,185			
18	K	783721112	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 2x lakování	m2	64,185	250,00	16 046,25	CS ÚRS 2012 01
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			"práce prováděny pomocí horolezecké					
			64,185		64,185			
			Součet		64,185			

M - Práce a dodávky M

4 600,00

21-M - Elektromontáže

4 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	021-01	Zdemontování hromosvodu (ponechat volně vyvěšený) a zpětné ukotvení	ks	1,000	4 600,00	4 600,00	
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			1		1,000			
			Součet		1,000			

OST - Ostatní

17 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	002-01	Zařízení staveniště	%	3,500	5 000,00	17 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:	9-121K-2016 - Hradby v Poličce úseky SO16 -18 , obnova hradebních ochozů a střech věží
Objekt:	1 - úseky SO 16 - SO 18
Soupis:	**2 - věž SO 16**

KSO:

Místo: Polička Datum:

Zadavatel: IČ:
Město Polička DIČ:

Uchazeč: IČ: 27530043
GEOGARD s.r.o. , V Průhonech 685 , Chrudim 3 , 537 01 DIČ: CZ27530043

Projektant: IČ:
INRECO s.r.o. Hradec Králové DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**61 311,05**
DPH základní	21,00%	ze	61 311,05	12 875,32
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**74 186,38**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	9-121K-2016 - Hradby v Poličce úseky SO16 -18 , obnova hradebních ochozů a střech věží		
Objekt:	1 - úseky SO 16 - SO 18		
Soupis:	**2 - věž SO 16**		
Místo:	Polička	Datum:	
Zadavatel:	Město Polička	Projektant:	INRECO s.r.o. Hradec Králové
Uchazeč:	GEOGARD s.r.o. , V Průhonech 685 , Chrudim 3 , 537 01		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**61 311,05**
HSV - Práce a dodávky HSV	39 066,80
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	39 066,80
PSV - Práce a dodávky PSV	20 144,25
783 - Dokončovací práce - nátěry	20 144,25
OST - Ostatní	2 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 9-121K-2016 - Hradby v Poličce úseky SO16 -18 , obnova hradebních ochozů a střech věží
Objekt: 1 - úseky SO 16 - SO 18
Soupis: 2 - věž SO 16

Místo: Polička Datum:

Zadavatel: Město Polička Projektant: INRECO s.r.o. Hradec Králové
Uchazeč: GEOGARD s.r.o. , V Průhonech 685 , Chrudim 3 , 537 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**61 311,05**	
HSV - Práce a dodávky HSV							39 066,80	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							39 066,80	
1	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	268,685	92,00	24 719,02	CS ÚRS 2012 01
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			"věž SO16"					
			(1,5+4,655+3,385+1,5)*8,5		93,840			
			(3,42+3,165+2,325*2+1,52*2+4,295+2)*8,5		174,845			
			Mezisoučet		268,685			
			Součet		268,685			
2	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	16 121,100	0,19	3 063,01	CS ÚRS 2012 01
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.16"					
			268,685*30*2		16 121,100			
			Součet		16 121,100			
3	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	268,685	42,00	11 284,77	CS ÚRS 2012 01
PSV - Práce a dodávky PSV							20 144,25	
783 - Dokončovací práce - nátěry							20 144,25	
4	K	783-01	Nátěry tesařských konstrukcí lněnou fermeží	m2	89,530	165,00	14 772,45	
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			"střechy věží"					
			"věž SO 16"					
			"práce prováděny pomocí horolezecké technky"					
			89,53		89,530			
			Mezisoučet		89,530			
			Součet		89,530			
7	K	783601816.2	Očištění povrchu střešního šindele a odstranění prachu a nečistot	m2	89,530	60,00	5 371,80	
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			"střešní šindel"					
			"SO 16"					
			"práce prováděny pomocí horolezecké					
			4,655*5,305/2		12,347			
			3,385*5,305/2		8,979			
			(3,42+3,165+2,325*2+1,52*2+4,295+2,304)*(5,305+5,705+6,255)/3/2		60,065			
			Mezisoučet		81,391			
			81,391*0,1		8,139			
			Součet		89,530			
OST - Ostatní							2 100,00	
8	K	002-01	Zařízení staveniště	%	3,500	600,00	2 100,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:	9-121K-2016 - Hradby v Poličce úseky SO16 -18 , obnova hradebních ochozů a střech věží
Objekt:	1 - úseky SO 16 - SO 18
Soupis:	**3 - kurtiny SO 17 - SO 18**

KSO:

Místo: Polička Datum:

Zadavatel: IČ:
Město Polička DIČ:

Uchazeč: IČ: 27530043
GEOGARD s.r.o. , V Průhonech 685 , Chrudim 3 , 537 01 DIČ: CZ27530043

Projektant: IČ:
INRECO s.r.o. Hradec Králové DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**1 193 396,19**
DPH základní	21,00%	ze	1 193 396,19	250 613,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**1 444 009,39**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	9-121K-2016 - Hradby v Poličce úseky SO16 -18 , obnova hradebních ochozů a střech věží		
Objekt:	1 - úseky SO 16 - SO 18		
Soupis:	**3 - kurtiny SO 17 - SO 18**		
Místo:	Polička	Datum:	
Zadavatel:	Město Polička	Projektant:	INRECO s.r.o. Hradec Králové
Uchazeč:	GEOGARD s.r.o. , V Průhonech 685 , Chrudim 3 , 537 01		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 193 396,19**
HSV - Práce a dodávky HSV	432 825,63
1 - Zemní práce	8 324,46
3 - Svislé a kompletní konstrukce	43 312,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	33 697,77
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	347 490,90
99 - Přesun hmot	196 481,02
PSV - Práce a dodávky PSV	718 570,56
762 - Konstrukce tesařské	69 576,65
765 - Konstrukce pokrývačské	166 073,14
766 - Konstrukce truhlářské	432 719,08
767 - Konstrukce zámečnické	23 835,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	26 366,19
OST - Ostatní	42 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 9-121K-2016 - Hradby v Poličce úseky SO16 -18 , obnova hradebních ochozů a střech věží
Objekt: 1 - úseky SO 16 - SO 18
Soupis: 3 - kurtiny SO 17 - SO 18

Místo: Polička Datum:

Zadavatel: Město Polička Projektant: INRECO s.r.o. Hradec Králové
Uchazeč: GEOGARD s.r.o. , V Průhonech 685 , Chrudim 3 , 537 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 193 396,19**	
HSV - Práce a dodávky HSV							432 825,63	
1 - Zemní práce							8 324,46	
49	K	111101113.1	Odstranění ruderálního porostu	m2	50,926	85,00	4 328,71	
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			"na zdivu - tyto práce budou prováděny pomocí horolezecké techniky"					
			" kurtina SO 17, 18"					
			"severozápadní líc"					
			2,5*1+6,5*0,5+28,38*0,2+9*0,2+1*2,5+9,5*0,2+5*0,5		20,126			
			"podlahy" 30,8		30,800			
			Součet		50,926			
1	K	111201101.1	Mechanické odstranění zeleně vytrháním vč. likvidace	m2	50,926	56,00	2 851,86	
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2."					
			"na zdivu - tyto práce budou prováděny pomocí horolezecké techniky"					
			"kurtina SO 17,18"					
			"kamenné zdivo" 20,126		20,126			
			Mezisoučet		20,126			
			"kamenné podlahy na ploše 25%"					
			(17,42+45,335+14,245)*1,6*0,25		30,800			
			Mezisoučet		30,800			
			Součet		50,926			
50	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	1,000	140,00	140,00	CS ÚRS 2012 01
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
51	K	112201101.1	Likvidace kořenů stromu herbicidy	kus	1,000	240,00	240,00	
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
2	K	183404111.1	Hubení plevele plošným postřikem	m2	50,926	15,00	763,89	
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			"na zdivu - tyto práce budou prováděny pomocí horolezecké techniky"					
			"kurtina SO 17,18"					
			50,926		50,926			
			Součet		50,926			
3 - Svislé a kompletní konstrukce							43 312,50	
33	K	310218811.1	Zednická oprava zdiva nadzákladového kamenem	m3	9,625	4 500,00	43 312,50	
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			"kurtina SO 17"					
			(45,335+17,42)*0,25*2*0,25		7,844			
			"kurtina SO 18"					
			14,245*0,25*2*0,25		1,781			
			Součet		9,625			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				33 697,77	
34	K	628631211	Spárování zdí a valů z lomového kamene cementovou maltou hl do 30 mm	m2	46,200	340,00	15 708,00	CS ÚRS 2012 01
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			"oprava zdiva kurtiny"					
			"kurtina SO 17"					
			(45,335+17,42)*0,3*2		37,653			
			"kurtina SO 18"					
			14,245*0,3*2		8,547			
			Mezisoučet		46,200			
42	K	629991011.1	Zakrytí konstrukcí nebo objektů geotextilií	m2	30,000	26,00	780,00	
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			"kurtina SO 17"					
			"schodiště""					
			3*10		30,000			
			Mezisoučet		30,000			
			Součet		30,000			
3	K	629995101	Očištění vnějších ploch omytím tlakovou vodou	m2	123,200	90,00	11 088,00	CS ÚRS 2012 01
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			"kamenné podlahy "					
			"kurtina SO 17 "					
			(45,335+17,42)*1,6		100,408			
			Mezisoučet		100,408			
			"kurtina SO 18"					
			14,245*1,6		22,792			
			Mezisoučet		22,792			
			Součet		123,200			
35	K	632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	23,101	265,00	6 121,77	CS ÚRS 2012 01
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			"kurtina SO 17"					
			(45,335+17,42)*0,15*2		18,827			
			"kurtina SO 18"					
			14,245*0,15*2		4,274			
			Součet		23,101			
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				347 490,90	
6	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	680,001	92,00	62 560,09	CS ÚRS 2012 01
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			(1,5+14,245)*8,5		133,833			
			(1,5+45,335+17,42)*8,5		546,168			
			Součet		680,001			
7	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	81 601,200	0,19	15 504,23	CS ÚRS 2012 01
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.16"					
			680,01*30*4		81 601,200			
			Součet		81 601,200			
8	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	680,001	42,00	28 560,04	CS ÚRS 2012 01
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			680,001		680,001			
			Součet		680,001			
37	K	952902131.1	Čištění budov očištění podlah	m2	123,200	5,00	616,00	
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			"kurtina SO 17" (45,335+17,42)*1,6		100,408			
			"kurtina SO 18" 14,245*1,6		22,792			
			Součet		123,200			
39	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC	m3	27,528	1 590,00	43 769,52	CS ÚRS 2012 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			"kurtina SO 17"					
			(45,335+17,42)*0,65*0,55		22,435			
			"kurtina SO 18"					
			14,245*0,65*0,55		5,093			
			Mezisoučet		27,528			
		99 - Přesun hmot					196 481,02	
44	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	71,438	480,00	34 290,24	CS ÚRS 2012 01
45	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	71,438	270,00	19 288,26	CS ÚRS 2012 01
46	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	714,380	11,00	7 858,18	CS ÚRS 2012 01
			71,438*10		714,380			
			Součet		714,380			
47	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	71,438	1 490,00	106 442,62	CS ÚRS 2012 01
62	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	71,438	140,00	10 001,32	CS ÚRS 2012 01
48	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	26,572	700,00	18 600,40	
		PSV - Práce a dodávky PSV					718 570,56	
		762 - Konstrukce tesařské					69 576,65	
25	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	3,426	670,00	2 295,42	CS ÚRS 2012 01
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			"kurtina SO 17"					
			2,123+0,663		2,786			
			"kurtina So 18"					
			0,49+0,15		0,640			
			Součet		3,426			
30	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	56,000	120,00	6 720,00	CS ÚRS 2012 01
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			"kurtina SO 17"					
			45		45,000			
			"kurtina SO 18"					
			11		11,000			
			Součet		56,000			
29	M	762-01	*dodávka kotevního železa pásovina 30x3 mmm délka 500mm*	ks	*56,000*	*88,00*	*4 928,00*	
			"kurtina SO 17"					
			45		45,000			
			"kurtina SO 18"					
			11		11,000			
			Součet		56,000			
27	K	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	88,000	180,00	15 840,00	CS ÚRS 2012 01
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			"kurtina SO 17"					
			"krokve 80/60"					
			0,3*130		39,000			
			"kleština jednostranně 60/30"					
			0,5*65		32,500			
			Mezisoučet		71,500			
			"kurtina SO 18"					
			"krokve 80/60"					
			0,3*30		9,000			
			"kleština jednostranně 60/30"					
			0,5*15		7,500			
			Mezisoučet		16,500			
			Součet		88,000			
28	M	605121110	*řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 2 - 3,5 m*	m3	*2,613*	*6 800,00*	*17 768,40*	CS ÚRS 2012 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.16"					
			"kurtina SO 17"					
			"krokve 80/60"					
			0,3*130*0,08*0,6*1,1		2,059			
			"kleština jednostranně 60/30"					
			0,5*65*0,06*0,03*1,1		0,064			
			Mezisoučet		2,123			
			"kurtina SO 18"					
			"krokve 80/60"					
			0,3*30*0,08*0,6*1,1		0,475			
			0,5*15*0,06*0,03*1,1		0,015			
			Mezisoučet		0,490			
			Součet		2,613			
43	K	762341034.1	Ochrana konstrukcí deskami OSB	m2	18,478	310,00	5 728,18	
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			"kurtina SO 02"					
			"dřevěná podlaha"					
			4,1*1,58+7*0,8+4*1,6		18,478			
			Mezisoučet		18,478			
			Součet		18,478			
12	K	762342314	Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	74,305	45,00	3 343,73	CS ÚRS 2012 01
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			"kurtina SO 17"					
			(45,335+17,42)*(0,455+0,51)		60,559			
			Mezisoučet		60,559			
			"kurtina SO 18"					
			14,245*(0,455+0,51)		13,746			
			Mezisoučet		13,746			
			Součet		74,305			
13	*M*	*605141110*	*řezivo jehličnaté,střešní latě surové dl 2 - 3,5*	*m3*	*0,813*	*6 800,00*	*5 528,40*	CS ÚRS 2012 01
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.16"					
			"kurtina SO 17"					
			(45,335+17,42)*4*0,06*0,04*1,1		0,663			
			"kurtina SO 18"					
			14,245*4*0,06*0,04*1,1		0,150			
			Součet		0,813			
31	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	3,426	900,00	3 083,40	CS ÚRS 2012 01
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			3,426		3,426			
			Součet		3,426			
16	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	2,336	420,00	981,12	CS ÚRS 2012 01
17	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	560,000	6,00	3 360,00	CS ÚRS 2012 01
			765 - Konstrukce pokrývačské				166 073,14	
32	K	765161801	Demontáž krytiny z přírodní břidlice do suti	m2	53,901	86,00	4 635,49	CS ÚRS 2012 01
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			" kurtina SO 17"					
			(45,335+17,42)*0,7		43,929			
			"kurtina SO 18"					
			14,245*0,7		9,972			
			Mezisoučet		53,901			
20	K	765164111.1	Krytina ze šindelů dřevěných jednoduché krytí kónické na latích Cu hřeby sklon do 45°	m2	74,305	2 050,00	152 325,25	
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			"kurtina SO 17"					
			(45,335+17,42)*(0,455+0,51)		60,559			
			"kurtina SO 17"					
			14,245*(0,455+0,51)		13,746			
			Součet		74,305			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	1,031	400,00	412,40	CS ÚRS 2012 01
22	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny tvrdé v objektech v do 24 m	%	1 450,000	6,00	8 700,00	CS ÚRS 2012 01
			766 - Konstrukce truhlářské				432 719,08	
52	K	766-01	D+M nové zábradlí - tvarová replika s povrchovou úpravou a s využitím oprav. stáv. ocel. spoj. prvků a kotvení do zdiva ochozu	m	78,500	5 350,00	419 975,00	
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			"s využitím stávajících opravených a natřených spojovacích a kotevních prvků"					
			"kurtina SO 17"					
			45,335+17,42		62,755			
			"kurtina SO 18"					
			14,245+1,5		15,745			
			Součet		78,500			
54	K	766311811.1	Demontáž dřevěného zábradlí vnějšího	m	78,500	85,00	6 672,50	
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.7-D.1.1.2.8"					
			78,5		78,500			
			Součet		78,500			
55	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	1,722	390,00	671,58	CS ÚRS 2012 01
56	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	4 500,000	1,20	5 400,00	CS ÚRS 2012 01
			767 - Konstrukce zámečnické				23 835,50	
58	K	767-01	Stávající ocelové schodiště - zrevidování konstrukce	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
57	K	767220130.1	Montáž zábradlí ochozů	m	78,500	260,00	20 410,00	
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			"montáž bude provedena pomocí horolezecké techniky"					
			78,5		78,500			
			Součet		78,500			
61	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	230,000	1,85	425,50	CS ÚRS 2012 01
			783 - Dokončovací práce - nátěry				26 366,19	
40	K	783-01	Nátěry tesařských konstrukcí lněnou fermeží	m2	81,736	140,00	11 443,04	
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			"kurtina SO 17,18"					
			"kurtina stříška - nátěry prováděny pomocí horolez.techniky"					
			74,305*1,1		81,736			
			Mezisoučet		81,736			
			Součet		81,736			
59	K	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním	m2	54,266	25,00	1 356,65	CS ÚRS 2012 01
			"viz technická zpráva D.1.1.1, výkr.č. D.1.1.2.1 - D.1.2.6 a D.1.1.2.14 - D.1.1.2.8"					
			"stávajíc ocelové schodiště"					
			1*1,3+3,5*0,85+1*1,3+3,5*0,85		8,550			
			0,935*1,3		1,216			
			(1+3,5+1+3,5)*1,5*3		40,500			
			"ocelová mříž"					
			1*2*2		4,000			
			Součet		54,266			
60	K	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	54,266	250,00	13 566,50	CS ÚRS 2012 01
			OST - Ostatní				42 000,00	
63	K	002-01	Zařízení staveniště	%	3,500	12 000,00	42 000,00	