

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1325

Smluvní strany

1. Objednatel:

obchodní firma: **VODA CZ s.r.o.**
se sídlem: Pražská třída 799/15a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
spisová značka: C 18107 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
jednající: Ing. Janem Švorčíkem, jednatelem
IČ: 25969692
DIČ: CZ25969692
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 177019292/0300
ID dat schránky: xrna4te
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

obchodní firma: **STYLBAU, s.r.o.**
se sídlem: Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové
jednající: Ing. Pavel Pohl
IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Hradec Králové
číslo účtu: 210894380/0300
ID dat schránky: dxf4978
společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17538
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně „smluvní strany“).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.1.2016 (dále jen „Smlouva“):

PREAMBULE

V průběhu plnění předmětu Smlouvy o dílo č. 1325, uzavřené dne 29.1.2016, došlo ke vzniku dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Současně se vznikem dodatečných stavebních prací byly zjištěny méněpráce.

Řešené změny se týkají objektů SO 102, SO 103, SO 104 a SO 105 v rámci 1.etapy výstavby. Podrobné odůvodnění podmínek vzniku dodatečných stavebních prací a méněprací obsahuje Změnový list č.2, který je přílohou tohoto dodatku č.2.

Objednatel při zadávání vzniklých dodatečných stavebních prací postupoval podle bodu 43) Pravidel pro výběr dodavatelů (číslo jednací: MPO 33321/15/61100, platnost od 1. 8. 2015, dále jen „PpVD“) a v souladu s Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele. Na základě tohoto postupu se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č.2.

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se dohodly, že text ustanovení čl. III. odst. 1 Smlouvy se celý ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení díla:

Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn, spočívající v:

- demolici části stávajících budov. Konkrétně: objekt L - silo, část objektu M - přístavky M5, M7, M8, M9, M10 ke stávajícímu mlýnu, objekt D - dílna, stávající opěrné stěny;
- stavebních úpravách stávajících objektů A, B, N, G, H, T se zaměřením na: odvlhčení spodní stavby, zateplení budov s výměnou výplní otvorů, rekonstrukce střech, úpravy interieru vč. částečných rekonstrukcí instalací a rozvodů;
- úpravě vnějších objektů: studny vč. vystrojení na užitkovou vodu, areálového oplocení a brány, opěrné stěny, provedení zemní proplachovací jímky;
- úpravách a doplnění areálových zpevněných ploch: asfaltové, šterkové;
- nových rozvodech areálových sítí: užitkové vody, pitné vody, plynovodu, kanalizace splaškové s ČOV, kanalizace dešťové, elektro silno NN a VN, elektro slaboproud;
- dalších souvisejících objektech: informační systém, zařízení staveniště včetně zajištění provozu investora po dobu výstavby,

v souladu s projektovou dokumentací „HOŘENICKÝ MLÝN - AREÁL VODA CZ“, vypracovanou společností ARCHAPLAN s.r.o., sídlem Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27540863, číslo zakázky: 372/2015, datum: 23.10.2015, zpracovanou ve stupni dokumentace pro výběr dodavatele dle přílohy č. 5 a č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, která je přílohou č.1 této smlouvy (dále jen „Projektová dokumentace“),

a v rozsahu vymezeném soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaném v rozsahu vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou č.2 této smlouvy, a dále v rozsahu vymezeném soupisem dodatečných stavebních prací a méněprací s oceněným výkazem výměr, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č.1.

(dále jen „dílo“).

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v podrobnosti prováděcí dokumentace dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, včetně dokladové části. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zhotovitelem předána objednateli v jednom vyhotovení v grafické (tištěné) podobě a ve třech vyhotoveních v digitální podobě ve formátu DWG a PDF na DVD-R nebo USB disku. Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli po dokončení díla při jeho předání do užívání.

1.2. Smluvní strany se dohodly, že text ustanovení čl. IV. odst. 3 Smlouvy se celý ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena díla celkem činí dle položkového rozpočtu:

Cena dle Smlouvy: 28 382 393,70,- Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH)

(slovy: dvacetosmmilionůtřistaosmdesátdvatisíctřistadevadesát tři korun českých a sedmdesát haléřů)

Cena dle dodatku č.1 ke Smlouvě: 215 887,30 Kč bez DPH

(slovy: dvěstěpatnáctosmsetosmdesát sedm korun českých a třicet haléřů)

Cena dle dodatku č.2 ke Smlouvě: 40 839,- Kč bez DPH

(slovy: čtyřicettisícosmsettřicetdevět korun českých)

Cena dle Smlouvy, Dodatku č.1 a Dodatku č.2 ke Smlouvě celkem: 28 639 120,- Kč bez DPH

(slovy: dvacetosmmilionůšestsettřicetdevěttisícstodvacet korun českých)

- 1.3. Smluvní strany se dohodly, že text ustanovení čl. V. odst. 1 Smlouvy se celý ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:


Hlavní termíny a lhůty pro zhotovení díla:

- a) Termín zahájení prací I. etapy: do 5 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.
- b) Termín zahájení prací I. etapy: 1.2.2016.
- c) Termín dokončení prací I. etapy: nejpozději do 20.7.2016, tj. do 170 kalendářních dnů ode dne zahájení prací I. etapy.
- d) Termín zahájení prací II. etapy: 15.3.2017.
- e) Termín dokončení prací II. etapy: nejpozději do 24.5.2017, tj. do 70 kalendářních dnů ode dne zahájení prací II. etapy.


2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž dva výtisky obdrží objednatel a dva výtisky obdrží zhotovitel.
- 2.3. Osoby podepisující tento dodatek prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, jsou oprávněny jej za smluvní strany podepsat a na důkaz své vážné a svobodné vůle jej níže podepisují.
- 2.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, přičemž platí datum posledního podpisu.
- 2.5. Přílohou a součástí tohoto dodatku jsou:
 - 2.5.1.příloha č.1: Změnový list č.2
 - 2.5.2.příloha č.2: soupis dodatečných stavebních prací a méněprací s oceněným výkazem výměr, které jsou předmětem dodatku č. 2

V Hořenicích dne: 23.8.2016


VODA CZ ⑤
VODA CZ s.r.o. www.vodacz.com
Bahuslavě Marlinu 1038 IČ 25969692
590 02, Hradec Králové DIČ CZ25969692
objednatel
VODA CZ s.r.o.
Ing. Jan Švorčík, jednatel

V Hradci Králové dne: 23.8.2016


STYLBAU
STYLBAU, s.r.o.
Pardubická 1111/2, 500 01 Hradec Králové
IČ 25969692
zhotovitel
STYLBAU, s.r.o.
Ing. Pavel Pohl, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:	2
Stavba: Rekonstrukce areálu VODA CZ - bývalý Hofenický mlýn Objekt:	
Název změny: Souhrnné změny v rámci I.etapy výstavby	
Pozn.: Číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH	
Důvod změny: Řešené změny se týkají realizace objektů, zpevněných plocha i inženýrských, které jsou celkově součástí druhé etapy výstavby záměru od 15.3.2017.	
1. Požární vodovod kolem budovy N Předmět změny: Přeložka stávající trasy vodovodu pod budovou N. Stávající trasa vodovodu v oceli je v místě pod budovou N pravděpodobně dožilá, dochází ke kórsání a následně ztrátě tlaku vody na odběrných místech v hale H. Zjištěno při revizi hydrantu. Tato výměna části trasy vodovodu je nutná k zabezpečení požární vodou do souladu s platnými předpisy a užívání budovy haly koovíroby. Viz zákon 133/1985Sb.(o požární ochraně). Cena: navýšení nákladů +66 015,10,- Kč bez DPH 2. Odstranění původu deformací a rekonstrukce krovy budov A a B dle statiky a změna tvaru vikýřů, sjednocení střešní krytiny, prosvětlení podstřešního prostoru Předmět změny: Zjištěny deformace a poškození vazných trámů krovy střešy na budově A a z toho plynoucí deformace ve střešních rovinách, vikýřích, štítu a hřebeni střešy. Nutná výměna vazných trámů za nové ocelové vč střešních vikýřů v novém tvaru a dalších lokálních částí krovy. Vybourání deformované a realizace nové štítové stěny. Doplněna tuhost střešních rovin prkenným pobitím. V rámci provedných úprav je sjednocena střešní krytina budov a doplněno i prosvětlení podstřešního prostoru. Ve stávajícím krovy budovy B byly zjištěny lokální deformace prvků krovy a deformace střešních rovin od podzemních zdí, plynoucí z nevhodných výřezů částí konstrukcí které sloužily k prostorové a vodorovné tuhosti konstrukce krovy za doby užívání dřevěných vlastních. Navrženo doplnění ocelových konstrukcí pro zajištění prostorové tuhosti konstrukce, lokální výměna nebo odstranění nahrazených prvků krovy a provedení prkenného pobití pro zajištění rovinné tuhosti střešní krytiny. Krovy a nosné konstrukce ostatních budov budou upraveny bez změny optik původnímu záměru. Opatření budou splněny požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu dle platného předpisu Vyhl.268/2006Sb.(obecné požadavky na výstavbu) Cena: navýšení nákladů +1 291 744,30,- Kč bez DPH 3. Likvidace azbestu na střeše budovy B Předmět změny: Před demontáží stávající krytiny byla zjištěna nově přítomnost azbestu v šablonách střešní konstrukce. Tato bude odstraněna postupem v souladu a platnými předpisy dle zákona 258/2000 Sb. a vyhl.432/2003Sb.(ochrana veřejného zdraví, práce z azbestem) a zákona 158/2001 Sb.(o odpadech) Cena: navýšení nákladů +126 605,60,- Kč bez DPH 4. Odpočet areálových komunikací, nebourané části železobetonové stěny Předmět změny: Z důvodu nutného navýšení nákladů záměru s rekonstrukcí budov a inženýrských sítí stavebník upouští od realizace rekonstrukce areálových zpevněných ploch. Tyto budou upraveny pouze šterkovou skladbou obsaženou v PD a rozpočtu inženýrských sítí. Cena: snížení nákladů -2 093 735,00,- Kč bez DPH 5. Vnější osvětlení, kamerový systém - doplnění Předmět změny: Doplnění navrženého vnějšího osvětlení na všechny stávající i nové vzniklé areálové komunikační a manipulační plochy po demolici budov a také pro funkci kamerového systému zabezpečení areálu. Provedení zabezpečovacího kamerového systému pro provoz areálu. Cena: navýšení nákladů +709 819,70,- Kč bez DPH 6. Změny v A+B+G Předmět změny: Lokální úprava dispozice, vedení technického zařízení a doplnění nebo změny ve vnitřních a vnějších výplních otvorů. Plynou z aktuálního požadavku stavebníka na adaptaci prostor, přístupu a denního osvětlení pracovišť k uvažovanému využití. Cena: navýšení nákladů +129 421,40,- Kč bez DPH 7. Fasády - doplnění barevného členění Předmět změny: Navýšení nákladů spojené se změnou barevného řešení a členěné ploch fasád rekonstruovaných budov. Nejedná se o způsobilý výdaj v rámci podpory a stavebník náklady neuplatní v rámci žádosti o proplacení. Cena: navýšení nákladů +20 275,50,- Kč bez DPH 8. Zemní proplachovací jímka u budovy G Předmět změny: Provedení nové zemní železobetonové proplachovací jímky pro zajištění výrobního procesu stavebníka v rámci servisní činnosti, zkoušení a oprav kalových čerpadel. Cena: navýšení nákladů +42 459,30,- Kč bez DPH 9. Odpočet Předmět změny: Z truhlářských výrobků kuchyní na budovách A a B Cena: snížení nákladů - 111 385,40,- Kč bez DPH 10. Odpočet dalších areálových zpevněných ploch Předmět změny: Z důvodu nutného navýšení nákladů záměru s rekonstrukcí budov a inženýrských sítí stavebník upouští od realizace rekonstrukce zbývajících areálových zpevněných ploch ZP1-A, P3-A. Skladba zpevněné pochvy ZP3-A změněna z asfaltové na šterkovou. Cena: navýšení nákladů -207 194,10,- Kč bez DPH 11. Likvidace podzemních objektů-septiky, studny Předmět změny: Odstranění stávajících zemních objektů z betonu a železobetonu zjištěných převážně v trácích inženýrských sítí a jejich vybouráním do minimální hloubky skladby budoucích areálových zpevněných ploch a zasypaním zhuštěnou skladbou. Cena: navýšení nákladů +66 812,3,-Kč bez DPH	

Číslo dokumentu		Název dokumentu	
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	28 382 394,00 Kč	SOD č.1325	
Předchozí změny celkem (bez DPH)	215 887,00 Kč		
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	-	2 412 314,50 Kč	
Připočet (bez DPH)		2 453 153,20 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)		40 838,70 Kč	
Současná výše kontraktu (bez DPH)	28 639 119,70 Kč		
Termín:			
Konečný termín realizace díla je provedením této změny.		Nezměněn	
Za objednatele: Bohuslava Maršala 1038 IČ 25969692		Za zhotovitele:	
Schvaluji: dne: 22.8.2016		Schvaluji: dne: 23.8.2016	
dne: 23.8.2016		dne:	
TDI:			

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rekapitulace rozdílového rozpočtu v členění: D08-D18

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1325

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

JKSO:

Místo: Hořenice

CC-CZ:

Datum: 22.03.2017

Objednatel:

VODA CZ s.r.o. -

IČ: 25969692

DIČ: CZ25969692

Zhotovitel:

205 - Ing. Radek Tománek

IČ: 25957481

DIČ: CZ25957481

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Prokeš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	40 838,70
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	40 838,70
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	40 838,70	8 576,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	49 414,80
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1325

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Místo: Hořenice

Datum: ##

Objednatel: VODA CZ s.r.o. -

Projektant:

Zhotovitel: 205 - Ing. Radek Tománek

Zpracovatel: Jan Prokeš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		40 838,70	49 414,80
02	Dodatky	40 838,70	49 414,80
D08	Požární vodovod kolem budovy N	66 015,10	79 878,30
D09	Rekonstrukce krovu dle statiky a změna tvaru vikýřů, sjedn. střešní krytiny, prosv. podstř. prostoru	1 291 744,30	1 563 010,60
D10	Likvidace azbestu na střeše budovy B	126 605,60	153 192,80
D11	Odpočet areálových komunikací, nebourané části železobetonové stěny	-2 093 735,00	-2 533 419,40
D12	Vnější osvětlení, kamerový systém-doplnění	709 819,70	858 881,80
D13	Změny v A+B+G	129 421,40	156 599,90
D14	Fasády-členění	20 275,50	24 533,40
D15	Zemní proplachovací jímka u G	42 459,30	51 375,80
D16	Odpočet truhlářských výrobků objekt A a B	-111 385,40	-134 776,30
D17	Odpočet zpevněných ploch ZP1-A, P3-A a ZP3-A-štěrk ponechán	-207 194,10	-250 704,90
D18	Likvidace podzemních objektů-septiky, studny	66 812,30	80 842,90
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		40 838,70	49 414,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 02 - Dodatky

Část: D08 - Požární vodovod kolem budovy N

JKSO:

Místo:

Objednatel:

VODA CZ s.r.o. -

Zhotovitel:

205 - Ing. Radek Tománek

Projektant:

Zpracovatel:

Jan Prokeš

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.03.2017

IČ: 25969692

DIČ: CZ25969692

IČ: 25957481

DIČ: CZ25957481

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	66 015,10
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	66 015,10
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	66 015,10	13 863,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	79 878,30
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 02 - Dodatky

Část: D08 - Požární vodovod kolem budovy N

Místo: Datum: 22.03.2017

Objednatel: VODA CZ s.r.o. -

Projektant:

Zhotovitel: 205 - Ing. Radek Tománek

Zpracovatel:

Jan Prokeš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	66 015,10
HSV - Práce a dodávky HSV	66 015,10
1 - Zemní práce	26 177,70
4 - Vodorovné konstrukce	2 343,60
5 - Komunikace pozemní	14 225,40
8 - Trubní vedení	7 208,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 600,00
997 - Přesun sutě	11 056,50
998 - Přesun hmot	1 403,90
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	66 015,10

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 02 - Dodatky

Část: D08 - Požární vodovod kolem budovy N

Místo: Datum: 22.03.2017

Objednatel: VODA CZ s.r.o. -

Projektant:

Zhotovitel: 205 - Ing. Radek Tománek

Zpracovatel: Jan Prokeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

66 015,10

HSV - Práce a dodávky HSV

66 015,10

1 - Zemní práce

26 177,70

1	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	42,000	18,20	764,40
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	30,800	5,00	154,00
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	30,800	329,00	10 133,20
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	30,800	66,90	2 060,50
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,200	252,00	2 822,40
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,200	16,10	180,30
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	17,920	100,00	1 792,00
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	19,600	75,70	1 483,70
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,400	182,00	1 528,80
10	M	583313480	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	16,800	300,00	5 040,00
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	42,000	5,20	218,40

4 - Vodorovné konstrukce

2 343,60

12	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	2,800	837,00	2 343,60
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

5 - Komunikace pozemní

14 225,40

13	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	42,000	52,50	2 205,00
14	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	42,000	138,00	5 796,00
15	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	42,000	11,10	466,20
16	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	42,000	9,10	382,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	42,000	128,00	5 376,00

8 - Trubní vedení

7 208,00

18	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	m	35,000	65,00	2 275,00
19	M	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm	m	35,000	65,00	2 275,00
20	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	35,000	18,00	630,00
21	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	35,000	20,00	700,00
22	K	892241115	Dodávka a montáž kulový kohout DN 50 - napoj.pož.vodovodu	kus	1,000	1 328,00	1 328,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 600,00

23	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	72,000	50,00	3 600,00
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

997 - Přesun sutě

11 056,50

24	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	10,500	135,00	1 417,50
25	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	94,500	2,00	189,00
26	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,500	50,00	525,00
27	K	997221845.1	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	10,500	850,00	8 925,00

998 - Přesun hmot

1 403,90

28	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	17,052	57,70	983,90
29	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,511	822,00	420,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 02 - Dodatky

Část: D09 - Rekonstrukce krovu dle statiky a změna tvaru vikýřů, sjedn. střešní krytiny, prosv. podstř. prostoru

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22.03.2017

Objednatel:

VODA CZ s.r.o. -

IČ: 25969692

DIČ: CZ25969692

Zhotovitel:

205 - Ing. Radek Tománek

IČ: 25957481

DIČ: CZ25957481

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Prokeš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 291 744,30

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 291 744,30

DPH základní

21,00%

ze

1 291 744,30

271 266,30

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 563 010,60

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 02 - Dodatky

Část: **D09 - Rekonstrukce krovu dle statiky a změna tvaru vikýřů, sjedn. střešní krytiny, prosv. podstř. prostoru**

Místo: Datum: 22.03.2017

Objednatel: VODA CZ s.r.o. -

Projektant:

Zhotovitel: 205 - Ing. Radek Tománek

Zpracovatel:

Jan Prokeš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 1 291 744,30

D1 - A. Rozpočet - montáž OBJEKT A, B 820 050,00

D3 - B. Rozpočet - stavební materiál OBJEKT A,B 928 235,00

HSV - Práce a dodávky HSV 101 789,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 964,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 96 616,60

94 - Lešení a stavební výtahy 0,00

997 - Přesun sutě 4 207,70

998 - Přesun hmot 1,10

PSV - Práce a dodávky PSV -558 330,30

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 505,20

712 - Povlakové krytiny 7 336,10

713 - Izolace tepelné 15 265,10

762 - Konstrukce tesařské -171 480,10

763 - Konstrukce suché výstavby 11 554,00

764 - Konstrukce klempířské -437 307,80

765 - Krytina skládaná -267 559,40

767 - Konstrukce zámečnické 280 356,60

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 291 744,30

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 02 - Dodatky

Část: **D09 - Rekonstrukce krovu dle statiky a změna tvaru vikýřů, sjedn. střešní krytiny, prosv. podstř. prostoru**

Místo: Datum: 22.03.2017

Objednatel: VODA CZ s.r.o. -

Projektant:

Zhotovitel: 205 - Ing. Radek Tománek

Zpracovatel:

Jan Prokeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 291 744,30

D1 - A. Rozpočet - montáž OBJEKT A, B

820 050,00

12	K	Pol445	Demontáž střešní krytiny bez ekologické likvidace	kus	1,000	15 785,00	15 785,00
13	K	Pol446	Demontáž vazných trámů	kus	1,000	2 321,00	2 321,00
14	K	Pol447	Doplnění chybějících sloupků a úprava vazby-lodžie včetně materiálu	kus	1,000	12 496,00	12 496,00
15	K	Pol448	Montáž vazby - vikýře 4 ks	kus	1,000	21 164,00	21 164,00
16	K	Pol449	Montáž folie a kontralatí	kus	1,000	4 334,00	4 334,00
17	K	Pol450	Montáž folie a kontralatí - vikýře	kus	1,000	18 865,00	18 865,00
18	K	Pol451	Montáž bednění prkna tl.24mm	kus	1,000	8 371,00	8 371,00
19	K	Pol452	Montáž bednění prkna tl.24mm - vikýře	kus	1,000	22 880,00	22 880,00
20	K	Pol453	Montáž střešní krytiny a asfaltového podkladního pásu	kus	1,000	172 601,00	172 601,00
21	K	Pol454	Montáž střešní krytiny a asfalt.podkladního pásu - vikýře	kus	1,000	62 744,00	62 744,00
22	K	Pol455	Montáž klempířské práce - bez okapu na vikýřích	kus	1,000	14 916,00	14 916,00
23	K	Pol456	Montáž střešních oken 4 ks	kus	1,000	9 680,00	9 680,00
24	K	Pol467	Demontáž střešní krytiny bez ekologické likvidace	kus	1,000	32 120,00	32 120,00
25	K	Pol468	Demontáž vazby	kus	1,000	4 224,00	4 224,00
26	K	Pol469	Demontáž stávajícího bednění - vikýře	kus	1,000	5 269,00	5 269,00
27	K	Pol470	Montáž vazby - vikýře 11 ks	kus	1,000	54 054,00	54 054,00
28	K	Pol471	Montáž kleštin 160/40-dle dohody na stavbě, není v projektu	kus	1,000	14 872,00	14 872,00
29	K	Pol472	Montáž folie a kontralatí	kus	1,000	14 344,00	14 344,00
30	K	Pol473	Montáž folie a kontralatí - vikýře	kus	1,000	9 042,00	9 042,00
31	K	Pol474	Montáž bednění prkna tl.24mm	kus	1,000	18 403,00	18 403,00
32	K	Pol475	Montáž bednění prkna tl.24mm - vikýře	kus	1,000	17 809,00	17 809,00
33	K	Pol476	Montáž střešní krytiny a asfaltového podkladního pásu	kus	1,000	128 139,00	128 139,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	Pol477	Montáž střešní krytiny a asfalt.podkladního pásu - vikýře	kus	1,000	140 822,00	140 822,00
35	K	Pol478	Montáž klempířské práce - bez okapu na vikýřích	kus	1,000	14 795,00	14 795,00

D3 - B. Rozpočet - stavební materiál OBJEKT A,B

928 235,00

36	K	Pol457	Řezivo (kontralatě)	kus	1,000	8 965,00	8 965,00
37	K	Pol458	Řezivo (vazba, kontralatě) - vikýře	kus	1,000	26 631,00	26 631,00
38	K	Pol459	Impregnace řeziva (Lignofix)	kus	1,000	2 167,00	2 167,00
39	K	Pol460	Prkna tl.24 mm	kus	1,000	40 227,00	40 227,00
40	K	Pol461	Prkna tl.24 mm - vikýře	kus	1,000	14 674,00	14 674,00
41	K	Pol462	Střešní krytina PZ svitek KJG tl.0,5 a šíře 625 mm, ocelově červená, modifikovaný podkladní pás-Elastodek 40 special mineral, folie Jutadach 135g-pro sklon 38°,Jutadach 150 g s aplikační páskou-pro sklon 7°	kus	1,000	198 396,00	198 396,00
42	K	Pol463	Střešní krytina - vikýře	kus	1,000	51 997,00	51 997,00
43	K	Pol464	Klempířský materiál PZ ocelově červená - žlaby,svody bez vikýřů	kus	1,000	16 698,00	16 698,00
44	K	Pol465	Střešní okna Velux GGU 006021 MK10 INTEGRA včetně lemování EDW 2000 MK10	kus	1,000	104 038,00	104 038,00
45	K	Pol466	Doprava		1,000	9 240,00	9 240,00
46	K	Pol479	Řezivo (vazba -kleštiny,kontralatě)	kus	1,000	12 793,00	12 793,00
47	K	Pol480	Řezivo (vazba, kontralatě) - vikýře	kus	1,000	57 618,00	57 618,00
48	K	Pol481	Impregnace řeziva (Lignofix)	kus	1,000	4 642,00	4 642,00
49	K	Pol482	Impregnace řeziva (Lignofix) vikýře	kus	1,000	451,00	451,00
50	K	Pol483	Prkna tl.24 mm	kus	1,000	34 705,00	34 705,00
51	K	Pol484	Prkna tl.24 mm - vikýře	kus	1,000	33 583,00	33 583,00
52	K	Pol485	Střešní krytina PZ svitek KJG tl.0,5 a šíře 625 mm, ocelově červená, modifikovaný podkladní pás-Elastodek 40 special mineral, folie Jutadach 135g-pro sklon 34°,Jutadach 150 g s aplikační páskou-pro sklon 7°	kus	1,000	175 538,00	175 538,00
53	K	Pol486	Střešní krytina - vikýře	kus	1,000	110 616,00	110 616,00
54	K	Pol487	Klempířský materiál PZ ocelově červená - žlaby,svody bez vikýřů	kus	1,000	15 246,00	15 246,00
55	K	Pol488	Doprava	kus	1,000	10 010,00	10 010,00

HSV - Práce a dodávky HSV

101 789,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

964,20

56	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	6,000	30,00	180,00
57	M	590514800	lišta rohová Al 10/ 10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	4,000	16,60	66,40
58	M	590514760	profil okenní zateplovací s tkaninou - Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	2,000	35,50	71,00
1	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	1,200	539,00	646,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

96 616,60

2	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,380	1 000,00	3 380,00
3	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,360	796,00	286,60
4	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	338,000	275,00	92 950,00

94 - Lešení a stavební výtahy

0,00

997 - Přesun sutě

4 207,70

5	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	7,408	215,00	1 592,70
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,408	135,00	1 000,10
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	66,672	2,00	133,30
8	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,408	200,00	1 481,60

998 - Přesun hmot

1,10

60	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,007	160,00	1,10
----	---	-----------	--	---	-------	--------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

-558 330,30

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 505,20

61	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	14,500	7,90	114,60
62	M	111631500	lak asfaltový ALPI 9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,004	48 700,00	194,80
63	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	14,500	81,00	1 174,50
64	M	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)	m2	16,675	115,00	1 917,60
65	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	34,015	3,05	103,70

712 - Povlakové krytiny

7 336,10

66	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	14,500	133,00	1 928,50
67	M	283220000	fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 804 tl 2 mm š 1200 mm šedá	m2	14,790	243,00	3 594,00
68	K	712363313	Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy VIPLANLY délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	kus	10,000	162,00	1 620,00
69	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	71,425	2,71	193,60

713 - Izolace tepelné

15 265,10

70	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	17,100	29,80	509,60
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	M	631509850	rohož lamelová ISOVER ML3 600x3000 tl.80 mm	m2	17,442	336,00	5 860,50
72	K	713141135	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	14,500	69,20	1 003,40
73	M	283765260	deska izolační PIR 030 1250 x 625 x 80 mm	m2	14,790	427,00	6 315,30
74	K	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	14,500	46,80	678,60
75	M	283761400	klín spádový Standard 1000 x 1000 mm, EPS 70	m3	0,290	2 180,00	632,20
76	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	149,996	1,77	265,50

762 - Konstrukce tesařské

-171 480,10

77	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	-11,084	480,00	-5 320,30
78	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	-12,264	480,00	-5 886,70
79	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	-346,380	56,00	-19 397,30
80	M	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	-11,084	4 048,00	-44 868,00
81	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	-383,240	56,00	-21 461,40
82	M	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	-12,264	4 048,00	-49 644,70
83	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	-346,380	23,80	-8 243,80
84	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	-383,240	23,80	-9 121,10
85	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	-11,084	480,00	-5 320,30
86	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	-12,264	480,00	-5 886,70
87	K	762431034	Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku přibíjených	m2	70,430	307,00	21 622,00
88	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	-7,045	1 310,00	-9 229,00
89	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	-6,367	1 370,00	-8 722,80

763 - Konstrukce suché výstavby

11 554,00

90	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	17,100	19,80	338,60
91	M	283292100	zábrana parotěsná PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m	m2	18,810	13,30	250,20
92	K	763121415	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 TI EI 15	m2	17,100	635,00	10 858,50
93	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,147	726,00	106,70

764 - Konstrukce klempířské

-437 307,80

94	K	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	m	-54,300	24,80	-1 346,60
95	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	-346,380	26,00	-9 005,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
96	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti	m	-54,856	34,50	-1 892,50
97	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	-13,053	29,30	-382,50
98	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	-24,100	25,60	-617,00
99	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	-14,300	25,60	-366,10
100	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	-53,600	35,90	-1 924,20
101	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	-2,000	50,90	-101,80
102	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	-37,500	35,00	-1 312,50
103	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	-14,300	35,00	-500,50
104	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	-20,000	44,00	-880,00
105	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	-14,300	44,00	-629,20
106	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	-2,000	105,00	-210,00
107	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	-54,300	22,00	-1 194,60
108	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	-45,400	35,00	-1 589,00
109	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	-27,200	23,00	-625,60
110	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	-15,000	23,00	-345,00
111	K	764011613	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 250 mm	m	-54,300	162,00	-8 796,60
112	K	764111643	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 60°	m2	-346,380	656,00	-227 225,30
113	K	764212607	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	-13,053	350,00	-4 568,60
114	K	764212621	Příplatek za provedení úžlabí z Pz s povrchovou úpravou v plechové krytině	m	-13,053	20,00	-261,10
115	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	-24,100	226,00	-5 446,60
116	K	764212634.1	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	-14,300	222,00	-3 174,60
117	K	764212662	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	-53,600	259,00	-13 882,40
118	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	-54,300	280,00	-15 204,00
119	K	764212667	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	-45,400	358,00	-16 253,20
120	K	764213652	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou	kus	-2,000	1 942,00	-3 884,00
121	K	764213657	Sněhový rozražeč krytiny z Pz s povrchovou úpravou	kus	-25,000	208,00	-5 200,00
122	K	764214405	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 400 mm	m	-14,300	281,00	-4 018,30
123	K	764218604	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm	m	-37,500	246,00	-9 225,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
124	K	764311614	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	-14,300	226,00	-3 231,80
125	K	764315402	Lemování trub, konzol nebo držáků z Pz plechu střech s krytinou prejzovou, vlnitou průměru do 100 mm	kus	-2,000	546,00	-1 092,00
126	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	-54,300	433,00	-23 511,90
127	K	764513406	Žlaby nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz plechu rš 500 mm	m	-45,400	1 046,00	-47 488,40
128	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	-27,200	361,00	-9 819,20
129	K	764518622.1	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	-15,000	396,00	-5 940,00
130	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	-0,785	1 430,00	-1 122,60
131	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	-3,428	1 470,00	-5 039,20

765 - Krytina skládaná

-267 559,40

132	K	765131001	Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané z pravoúhlých formátů jednoduché krytí do 10ks/m2	m2	-356,440	148,00	-52 753,10
133	M	591607300	<i>hřebenáč VC konický černý 480/230/4</i>	kus	-67,000	105,60	-7 075,20
134	M	591611410	<i>hřebíky konvexní Cu D 9 x 2,8 x 32 mm, příslušenství VC střešní krytiny</i>	tis kus	-4,000	320,00	-1 280,00
135	M	591611480	<i>hlavice větrací LG 200-plast pro šablony VC</i>	kus	-2,000	992,00	-1 984,00
136	M	591611540	<i>výlez na střechu 750x830 plech hliníkový pro VC kryt</i>	kus	-1,000	2 064,00	-2 064,00
137	M	591611710	<i>držák hřebenových/nárožních latí 30 mm</i>	kus	-28,000	24,80	-694,40
138	M	591611780	<i>pás ochranný proti ptákům 5 x 0,08 m, černý</i>	kus	-6,000	98,40	-590,40
139	M	591602370	<i>krytina vláknocementová červená 400/400/4 mm</i>	kus	-3 601,000	28,00	-100 828,00
140	K	765131291	Příplatek k montáži skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° na bednění	m2	-383,240	82,40	-31 579,00
141	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	-356,440	73,90	-26 340,90
142	K	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m	-26,800	24,90	-667,30
143	K	765131841	Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	-356,440	19,40	-6 914,90
144	K	765131845	Příplatek k cenám demontáže hřebene nebo nároží skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m	-26,800	7,80	-209,00
145	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	-346,380	24,00	-8 313,10
146	M	283293200	<i>fólie vysoce difúzní</i>	m2	-381,018	57,60	-21 946,60
147	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	-0,046	862,00	-39,70
148	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	-4,965	862,00	-4 279,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

767 - Konstrukce zámečnické

280 356,60

9	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	3 651,000	21,60	78 861,60
10	M	553960012	Atypická ocelová konstrukce - výroba a dodávka	kg	3 651,000	54,00	197 154,00
11	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	3,651	1 189,00	4 341,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 02 - Dodatky

Část: D10 - Likvidace azbestu na střeše budovy B

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22.03.2017

Objednatel:

VODA CZ s.r.o. -

IČ: 25969692

DIČ: CZ25969692

Zhotovitel:

205 - Ing. Radek Tománek

IČ: 25957481

DIČ: CZ25957481

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Prokeš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	126 605,60
--------------------	------------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	126 605,60
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	126 605,60	26 587,20
--------------	--------	----	------------	-----------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	153 192,80
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 02 - Dodatky

Část: **D10 - Likvidace azbestu na střeše budovy B**

Místo: Datum: 22.03.2017

Objednatel: VODA CZ s.r.o. -

Projektant:

Zhotovitel: 205 - Ing. Radek Tománek

Zpracovatel:

Jan Prokeš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 126 605,60

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 126 605,60

ROZPOČET

Stavba: Rekstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 02 - Dodatky

Část: D10 - Likvidace azbestu na střeše budovy B

Místo: Datum: 22.03.2017

Objednatel: VODA CZ s.r.o. -

Projektant:

Zhotovitel: 205 - Ing. Radek Tománek

Zpracovatel:

Jan Prokeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

126 605,60

1	K	Pol491	Zřízení ochranného pásma	kus	1,000	9 900,00	9 900,00
2	K	Pol493	Demontáž azbestu	m2	356,440	171,00	60 951,20
3	K	Pol495	Odvoz na skládku	t	7,129	264,00	1 882,10
4	K	Pol496	Poplatek za skládku	t	7,129	2 002,00	14 272,30
5	K	Pol497	Měření rozptýlení azbestu v ovzduší	kus	1,000	19 800,00	19 800,00
6	K	Pol498	Ochranné pomůcky	kus	9,000	2 200,00	19 800,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 02 - Dodatky

Část: D11 - Odpočet areálových komunikací, nebourané části
železobetonové stěny

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22.03.2017

Objednatel:

VODA CZ s.r.o. -

IČ: 25969692

DIČ: CZ25969692

Zhotovitel:

205 - Ing. Radek Tománek

IČ: 25957481

DIČ: CZ25957481

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Prokeš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-2 093 735,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-2 093 735,00
---------------------	----------------------

DPH základní	21,00%	ze	-2 093 735,00	-439 684,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-2 533 419,40
-------------------	--------------	----------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 02 - Dodatky

Část: **D11 - Odpočet areálových komunikací, nebourané části
železobetonové stěny**

Místo:

Datum:

22.03.2017

Objednatel: VODA CZ s.r.o. -

Projektant:

Zhotovitel: 205 - Ing. Radek Tománek

Zpracovatel:

Jan Prokeš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-2 093 735,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-2 093 735,00
1 - Zemní práce	-395 892,30
5 - Komunikace pozemní	-1 520 214,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-94 040,00
997 - Přesun sutě	-67 112,70
998 - Přesun hmot	-16 475,10
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-2 093 735,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 02 - Dodatky

Část: D11 - Odpočet areálových komunikací, nebourané části
železobetonové stěny

Místo: Datum: 22.03.2017

Objednatel: VODA CZ s.r.o. - Projektant:
Zhotovitel: 205 - Ing. Radek Tománek Zpracovatel: Jan Prokeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-2 093 735,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 093 735,00

1 - Zemní práce

-395 892,30

1	K	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	-105,550	17,50	-1 847,10
2	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	-609,070	18,20	-11 085,10
3	K	119001203	Úprava zemin vápnem tl vrstvy 400 mm	m2	-196,730	33,90	-6 669,10
4	M	585910600	pojivo hydraulické pro stabilizaci Dorosol C 30	t	-5,850	1 346,80	-7 878,80
5	K	119001203.1	Úprava zemin vápnem tl vrstvy 400 mm	m2	-139,890	59,80	-8 365,40
6	M	585910600	pojivo hydraulické pro stabilizaci Dorosol C 30	t	-4,160	1 346,80	-5 602,70
7	K	119001203.2	Úprava zemin vápnem tl vrstvy 400 mm	m2	-330,650	59,80	-19 772,90
8	M	585910600	pojivo hydraulické pro stabilizaci Dorosol C 30	t	-9,832	1 346,80	-13 241,70
9	K	119001203.3	Úprava zemin vápnem tl vrstvy 400 mm	m2	-384,600	59,80	-22 999,10
10	M	585910600	pojivo hydraulické pro stabilizaci Dorosol C 30	t	-11,436	1 346,80	-15 402,00
11	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	-39,350	23,00	-905,10
12	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	-28,000	23,00	-644,00
13	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	-66,130	23,00	-1 521,00
14	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	-76,920	23,00	-1 769,20
15	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	-13,070	23,00	-300,60
16	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	-77,280	61,50	-4 752,70
17	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	-44,990	61,50	-2 766,90
18	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	-35,000	61,50	-2 152,50
19	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	-3,870	61,50	-238,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	-8,620	61,50	-530,10
21	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	-231,150	61,50	-14 215,70
22	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	-49,060	61,50	-3 017,20
23	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	-13,700	61,50	-842,60
24	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-7,728	2,60	-20,10
25	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-4,499	2,60	-11,70
26	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-3,500	2,60	-9,10
27	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-0,387	2,60	-1,00
28	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-0,862	2,60	-2,20
29	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-23,115	2,60	-60,10
30	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-4,906	2,60	-12,80
31	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-1,370	2,60	-3,60
32	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-12,000	34,30	-411,60
33	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-9,109	34,30	-312,40
34	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-77,280	131,00	-10 123,70
35	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-44,990	131,00	-5 893,70
36	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-35,000	131,00	-4 585,00
37	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-3,870	131,00	-507,00
38	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-8,620	131,00	-1 129,20
39	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-231,150	131,00	-30 280,70
40	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-49,060	131,00	-6 426,90
41	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-12,000	28,00	-336,00
42	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-9,109	28,00	-255,10
43	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	-14,000	36,00	-504,00
44	M	583R00	<i>zemina vhodná pro budování násypu dle čsn 721002</i>	t	-24,500	78,00	-1 911,00
45	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	-30,000	36,00	-1 080,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	M	583R00	zemina vhodná pro budování násypu dle čsn 721002	t	-52,500	78,00	-4 095,00
47	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	-28,470	36,00	-1 024,90
48	M	583R00	zemina vhodná pro budování násypu dle čsn 721002	t	-49,823	78,00	-3 886,20
49	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	-106,520	52,50	-5 592,30
50	M	583439340	kamenivo drcené hrubé (Nová Ves) frakce 16-32 MN	t	-153,153	198,10	-30 339,60
51	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-77,280	8,40	-649,20
52	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-44,990	8,40	-377,90
53	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-35,000	8,40	-294,00
54	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-3,870	8,40	-32,50
55	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-8,620	8,40	-72,40
56	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-231,150	8,40	-1 941,70
57	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-49,060	8,40	-412,10
58	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-139,104	52,00	-7 233,40
59	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-80,982	52,00	-4 211,10
60	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-63,000	52,00	-3 276,00
61	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-6,966	52,00	-362,20
62	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-15,516	52,00	-806,80
63	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-416,070	52,00	-21 635,60
64	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-88,308	52,00	-4 592,00
65	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-27,600	169,00	-4 664,40
66	M	583439320	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	-53,820	849,60	-45 725,50
67	K	175101229	Prosátí zeminy pro ohumusování	m3	-12,000	110,00	-1 320,00
68	K	175101229	Prosátí zeminy pro ohumusování	m3	-9,109	110,00	-1 002,00
69	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	-120,000	9,90	-1 188,00
70	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	-91,090	9,90	-901,80
71	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	-46,000	42,60	-1 959,60
72	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	-120,000	10,70	-1 284,00
73	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	-4,800	47,30	-227,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	-91,090	10,70	-974,70
75	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	-3,644	47,30	-172,40
76	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-46,000	23,20	-1 067,20
77	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	-0,690	202,90	-140,00
78	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-322,610	5,20	-1 677,60
79	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-105,560	5,20	-548,90
80	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-226,240	5,20	-1 176,40
81	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-160,880	5,20	-836,60
82	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-380,240	5,20	-1 977,20
83	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-1 745,460	5,20	-9 076,40
84	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-1 456,470	5,20	-7 573,60
85	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-442,290	5,20	-2 299,90
86	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-46,000	22,30	-1 025,80
87	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	-120,000	19,10	-2 292,00
88	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	-91,090	19,10	-1 739,80
89	K	182301132	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	-46,000	67,10	-3 086,60
90	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	-120,000	0,20	-24,00
91	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	-91,090	0,20	-18,20
92	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	-120,000	0,90	-108,00
93	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	-91,090	0,90	-82,00
94	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	-46,000	3,80	-174,80
95	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	-120,000	1,50	-180,00
96	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	-91,090	1,50	-136,60

5 - Komunikace pozemní

-1 520 214,90

97	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	-322,610	84,00	-27 099,20
98	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	-105,560	84,00	-8 867,00
99	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	-226,240	84,00	-19 004,20
100	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	-160,880	84,00	-13 513,90
101	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	-380,240	84,00	-31 940,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
102	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	-442,290	84,00	-37 152,40
103	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-3 490,920	52,50	-183 273,30
104	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-2 912,940	52,50	-152 929,40
105	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-322,610	68,80	-22 195,60
106	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-105,560	68,80	-7 262,50
107	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-226,240	68,80	-15 565,30
108	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-160,880	68,80	-11 068,50
109	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-380,240	68,80	-26 160,50
110	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-442,290	68,80	-30 429,60
111	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	-1 745,460	138,00	-240 873,50
112	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	-1 456,470	138,00	-200 992,90
113	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2	m2	-322,610	10,60	-3 419,70
114	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2	m2	-105,560	10,60	-1 118,90
115	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2	m2	-226,240	10,60	-2 398,10
116	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2	m2	-160,880	10,60	-1 705,30
117	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2	m2	-380,240	10,60	-4 030,50
118	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2	m2	-442,290	10,60	-4 688,30
119	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-1 745,460	11,10	-19 374,60
120	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-1 456,470	11,10	-16 166,80
121	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-1 745,460	9,10	-15 883,70
122	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-1 456,470	9,10	-13 253,90
123	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-1 745,460	128,00	-223 418,90
124	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-1 456,470	128,00	-186 428,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-94 040,00

125	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	-1,000	146,00	-146,00
126	M	404442610	značka svislá reflexní AL- NK 1000 x 1400 mm	kus	-1,000	1 976,00	-1 976,00
127	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	-1,000	112,00	-112,00
128	M	404185600	sloupek k dopravní značce do bet.patky	kus	-1,000	501,80	-501,80
129	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	-12,220	38,90	-475,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
130	K	915311111	Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 1 m2	kus	-1,000	1 107,00	-1 107,00
131	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	-66,330	45,30	-3 004,70
132	M	592185610	krajník silniční betonový 50x25x8 cm	kus	-133,987	32,70	-4 381,40
133	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	-12,220	10,60	-129,50
134	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	-743,190	19,20	-14 269,20
135	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	-364,619	19,20	-7 000,70
136	K	93593R241	Odvodňovací polymerbetonovýžlab pro zatížení D400 vnitřní š 150 mm s roštem můstkovým z litiny + vpustový komplet, napojení do šachty	m	-28,000	1 746,00	-48 888,00
137	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	-20,908	223,00	-4 662,50
138	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	-11,040	669,00	-7 385,80

997 - Přesun sutě

-67 112,70

139	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	-10,344	70,20	-726,10
140	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	-110,242	70,20	-7 739,00
141	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	-70,656	301,00	-21 267,50
142	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	-93,096	1,00	-93,10
143	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	-992,178	1,00	-992,20
144	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	-715,392	4,50	-3 219,30
145	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-10,344	26,00	-268,90
146	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-110,242	26,00	-2 866,30
147	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-70,656	112,00	-7 913,50
148	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-10,344	52,00	-537,90
149	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-110,242	52,00	-5 732,60
150	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-70,656	223,00	-15 756,30

998 - Přesun hmot

-16 475,10

151	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-11,917	30,00	-357,50
152	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-3,899	30,00	-117,00
153	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-14,207	30,00	-426,20
154	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-34,603	30,00	-1 038,10
155	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-76,378	30,00	-2 291,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
156	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-11,771	30,00	-353,10
157	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-30,321	30,00	-909,60
158	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-27,774	30,00	-833,20
159	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-153,158	30,00	-4 594,70
160	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-43,057	129,00	-5 554,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 02 - Dodatky

Část: D12 - Vnější osvětlení, kamerový systém-doplnění

JKSO:

Místo:

Objednatel:

VODA CZ s.r.o. -

Zhotovitel:

205 - Ing. Radek Tománek

Projektant:

Zpracovatel:

Jan Prokeš

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.03.2017

IČ: 25969692

DIČ: CZ25969692

IČ: 25957481

DIČ: CZ25957481

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	709 819,70
--------------------	------------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	709 819,70
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	709 819,70	149 062,10
--------------	--------	----	------------	------------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v CZK	858 881,80
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 02 - Dodatky

Část: D12 - Vnější osvětlení, kamerový systém-doplnění

Místo:

Datum:

22.03.2017

Objednatel: VODA CZ s.r.o. -

Projektant:

Zhotovitel: 205 - Ing. Radek Tománek

Zpracovatel:

Jan Prokeš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	709 819,70
D1 - DODÁVKA PŘÍSTROJŮ A KOMPONENT	510 409,70
D2 - PRÁCE A DODÁVKY	199 410,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	709 819,70

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 02 - Dodatky

Část: D12 - Vnější osvětlení, kamerový systém-doplnění

Místo: Datum: 22.03.2017

Objednatel: VODA CZ s.r.o. - Projektant:
Zhotovitel: 205 - Ing. Radek Tománek Zpracovatel: Jan Prokeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

709 819,70

D1 - DODÁVKA PŘÍSTROJŮ A KOMPONENT

510 409,70

1	K	Pol432	STOŽÁR K 5,0-133/89/60 Z	kus	12,000	5 731,00	68 772,00
2	K	Pol433	LED SVÍTIDLO VEŘEJNÉ BGP303 LED 49-3S/740	kus	12,000	9 622,00	115 464,00
3	K	Pol434	KABEL NAPÁJECÍ CYKY 5X6	M	380,000	111,00	42 180,00
4	K	Pol435	ZEMNÍČÍ PÁSEK FE ZN	M	333,000	40,70	13 553,10
5	K	Pol436	FOLIE VÝSTRAŽNÁ	M	333,000	13,20	4 395,60
6	K	Pol437	DOPLNĚNÍ ROZVODNY DLE VÝKRESU	kus	1,000	13 736,00	13 736,00
7	K	Pol438	Stmívač senzor	kus	1,000	2 184,00	2 184,00
8	K	Injektor	POE150S	kus	10,000	575,00	5 750,00
9	K	Instalační materiál	Instalační materiál	kus	1,000	8 800,00	8 800,00
10	K	Kabel	UTP Cat.5e	m	500,000	6,60	3 300,00
11	K	Kamera	Hikvision DS-2CD2232-I/4, venkovní, 3MPx	kus	1,000	5 885,00	5 885,00
12	K	Kamera.1	Hikvision DS-2CD2332-I/28	kus	9,000	6 586,00	59 274,00
13	K	Krabice	přepojovací	kus	10,000	694,00	6 940,00
14	K	Licence	Ateas profi	kus	10,000	1 980,00	19 800,00
15	K	Montáž	Montáž	kus	1,000	94 160,00	94 160,00
16	K	Rozvodnice	Rozvodnice	kus	1,000	3 300,00	3 300,00
17	K	SW práce	sw práce na instalaci na server VODA CZ a záložní disky	kus	1,000	38 500,00	38 500,00
18	K	Switch	Switch	kus	2,000	219,00	438,00
19	K	Trubka	tuhá 20mm	m	260,000	9,10	2 366,00
20	K	Trubka.1	ohybná 32mm	m	260,000	6,20	1 612,00

D2 - PRÁCE A DODÁVKY

199 410,00

21	K	Pol419	DOPRAVA MATERIÁLU A SLUŽEB	KM	200,000	13,20	2 640,00
22	K	Pol420	PROVOZNÍ ZKOUŠKY	HOD	4,000	440,00	1 760,00
23	K	Pol421	VÝCHOZÍ REVIZE ZAŘÍZENÍ	kus	1,000	5 500,00	5 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	Pol422	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	kus	1,000	7 700,00	7 700,00
25	K	Pol439	VÝKOP KABELOVÉ RÝHY 30 X 60CM	M	180,000	424,00	76 320,00
26	K	Pol440	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY + KABELOVÉ LOŽE	M	180,000	93,50	16 830,00
27	K	Pol441	ULOŽENÍ STOŽÁRU DO BETONOVÉHO ZÁKLADU	kus	12,000	2 750,00	33 000,00
28	K	Pol442	BETONOVÝ ZÁKLAD 0,5M3	kus	12,000	2 035,00	24 420,00
29	K	Pol443	ZAPOJENÍ A POLOŽENÍ KABELU	M	380,000	60,50	22 990,00
30	K	Pol444	ZAPOJENÍ A OŽIVENÍ ROZVODNICE V TRAFOSTANICI	kus	1,000	8 250,00	8 250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 02 - Dodatky

Část: D13 - Změny v A+B+G

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22.03.2017

Objednatel:

VODA CZ s.r.o. -

IČ: 25969692

DIČ: CZ25969692

Zhotovitel:

205 - Ing. Radek Tománek

IČ: 25957481

DIČ: CZ25957481

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Prokeš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	129 421,40
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	129 421,40
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	129 421,40	27 178,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	156 599,90
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 02 - Dodatky

Část: D13 - Změny v A+B+G

Místo:

Datum:

22.03.2017

Objednatel: VODA CZ s.r.o. -

Projektant:

Zhotovitel: 205 - Ing. Radek Tománek

Zpracovatel:

Jan Prokeš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	129 421,40
D1 - SO_01: Zdravotní instalace	13 107,60
D4 - 722: Vnitřní vodovod	13 107,60
HSV - Práce a dodávky HSV	31 734,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	14 014,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 013,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 344,90
997 - Přesun sutě	1 691,00
998 - Přesun hmot	670,50
PSV - Práce a dodávky PSV	84 579,40
764 - Konstrukce klempířské	1 147,40
766 - Konstrukce truhlářské	74 448,10
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 252,60
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	731,30
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	129 421,40

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 02 - Dodatky

Část: D13 - Změny v A+B+G

Místo: Datum: 22.03.2017

Objednatel: VODA CZ s.r.o. - Projektant:
Zhotovitel: 205 - Ing. Radek Tománek Zpracovatel: Jan Prokeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

129 421,40

D1 - SO_01: Zdravotní instalace

13 107,60

D4 - 722: Vnitřní vodovod

13 107,60

1	K	Pol355	Napojení na stávající rozvod 3/4"	kus	1,000	334,00	334,00
2	K	Pol356	Potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) - D 20x2,8	m	41,000	158,00	6 478,00
3	K	Pol358	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí - potrubí závitové, do DN 50	m	41,000	14,00	574,00
4	K	Pol359	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí - do DN 80	m	41,000	9,90	405,90
5	K	Pol360	Uchycení potrubí	kus	1,000	1 463,00	1 463,00
6	K	Pol361	Montáž vodovodních armatur se dvěma závitů - ostatní, G 2 "	kus	3,000	108,00	324,00
7	K	Pol362	R950 2" červený Kul.kohout, PN35, T 185 ° C, plnopřítokový, nikl, páčka	kus	3,000	1 109,00	3 327,00
8	K	Pol364	Přesun hmot pro vnitřní vodovod - výška do 6 m	%	0,460	438,53	201,70

HSV - Práce a dodávky HSV

31 734,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce

14 014,60

9	K	312231116	Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 10	m3	1,275	3 701,00	4 718,80
10	K	317142121	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 75 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	1,000	407,00	407,00
11	K	317168132	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	4,000	391,00	1 564,00
12	K	317168133	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm	kus	4,000	480,00	1 920,00
13	K	3412726221	Stěny nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,200	976,00	1 171,20
14	K	342272248	Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příček objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	8,640	490,00	4 233,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 013,40

15	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	18,480	159,00	2 938,30
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	18,480	99,50	1 838,80
17	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	1,500	218,00	327,00
18	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	8,735	559,00	4 882,90
19	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,026	3 143,00	81,70
20	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	1,110	534,00	592,70
21	K	637211321	Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	1,000	624,00	624,00
22	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	2,000	307,00	614,00
23	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	330,00	330,00
24	M	553311560	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 700 L/P</i>	kus	1,000	784,00	784,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 344,90

25	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,430	669,00	287,70
26	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	3,015	94,90	286,10
27	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	6,000	45,60	273,60
28	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,125	721,00	811,10
29	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	3,300	208,00	686,40

997 - Přesun sutě

1 691,00

30	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	2,977	215,00	640,10
31	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,977	135,00	401,90
32	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,793	2,00	53,60
33	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,977	200,00	595,40

998 - Přesun hmot

670,50

34	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,845	160,00	615,20
35	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,664	83,30	55,30

PSV - Práce a dodávky PSV

84 579,40

764 - Konstrukce klempířské

1 147,40

36	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	3,100	354,00	1 097,40
37	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,034	1 470,00	50,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

766 - Konstrukce truhlářské

74 448,10

38	K	766622115	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	3,790	375,00	1 421,30
39	M	034	1-dílné okno 1200 x 1200 mm	ks	1,000	2 787,60	2 787,60
40	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	12,000	441,00	5 292,00
41	M	611601920	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 60,70, 80x197 cm KLASIK	kus	12,000	1 774,10	21 289,20
42	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	12,000	215,00	2 580,00
43	M	549240000	zámek stavební zadlabací obyč.536a převod L	kus	12,000	209,10	2 509,20
44	M	549146200	klika včetně rozet a montážního materiálu lisa R PZ nerez PK	kus	12,000	1 113,10	13 357,20
45	K	766681115	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky přes 900 mm	kus	1,000	625,00	625,00
46	M	D2	1-dílné vchodové dveře 950 x 2100 mm	ks	1,000	12 294,30	12 294,30
47	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	11,000	248,00	2 728,00
48	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	4,000	231,00	924,00
49	M	607941040.1	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,34 x 1 m	m	3,200	537,50	1 720,00
50	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,122	1 004,00	122,50
51	M	07	1-dílné okno 1000 x 1000 mm	ks	1,000	2 671,00	2 671,00
52	M	020	1-dílné okno 1000 x 1500 mm	ks	1,000	4 126,80	4 126,80

783 - Dokončovací práce - nátěry

8 252,60

53	K	783221111	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	15,840	521,00	8 252,60
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

731,30

54	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,980	3,60	71,90
55	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	19,980	6,00	119,90
56	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	19,980	27,00	539,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 02 - Dodatky

Část: D14 - Fasády-členění

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22.03.2017

Objednatel:

VODA CZ s.r.o. -

IČ: 25969692

DIČ: CZ25969692

Zhotovitel:

205 - Ing. Radek Tománek

IČ: 25957481

DIČ: CZ25957481

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Prokeš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	20 275,50
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	20 275,50
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	20 275,50	4 257,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	24 533,40
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 02 - Dodatky

Část: D14 - Fasády-členění

Místo:

Datum:

22.03.2017

Objednatel: VODA CZ s.r.o. -

Projektant:

Zhotovitel: 205 - Ing. Radek Tománek

Zpracovatel:

Jan Prokeš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	20 275,50
HSV - Práce a dodávky HSV	20 275,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 012,00
998 - Přesun hmot	263,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	20 275,50

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 02 - Dodatky

Část: D14 - Fasády-členění

Místo: Datum: 22.03.2017

Objednatel: VODA CZ s.r.o. -

Projektant:

Zhotovitel: 205 - Ing. Radek Tománek

Zpracovatel: Jan Prokeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 275,50

HSV - Práce a dodávky HSV

20 275,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

20 012,00

1	K	621211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	18,173	475,00	8 632,20
2	M	283764330	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 500 SF 140 mm	m2	19,082	350,00	6 678,70
3	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	18,173	15,00	272,60
4	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	92,400	30,00	2 772,00
5	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	99,792	16,60	1 656,50

998 - Přesun hmot

263,50

6	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,647	160,00	263,50
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 02 - Dodatky

Část: D15 - Zemní proplachovací jímka u G

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22.03.2017

Objednatel:

VODA CZ s.r.o. -

IČ: 25969692

DIČ: CZ25969692

Zhotovitel:

205 - Ing. Radek Tománek

IČ: 25957481

DIČ: CZ25957481

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Prokeš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	42 459,30
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	42 459,30
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	42 459,30	8 916,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	51 375,80
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 02 - Dodatky

Část: D15 - Zemní proplachovací jímka u G

Místo: Datum: 22.03.2017

Objednatel: VODA CZ s.r.o. -

Projektant:

Zhotovitel: 205 - Ing. Radek Tománek

Zpracovatel:

Jan Prokeš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	42 459,30
HSV - Práce a dodávky HSV	42 459,30
1 - Zemní práce	9 653,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	25 160,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 883,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	400,00
997 - Přesun sutě	1 095,10
998 - Přesun hmot	267,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	42 459,30

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 02 - Dodatky

Část: D15 - Zemní proplachovací jímka u G

Místo: Datum: 22.03.2017

Objednatel: VODA CZ s.r.o. - Projektant:
Zhotovitel: 205 - Ing. Radek Tománek Zpracovatel: Jan Prokeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 459,30

HSV - Práce a dodávky HSV

42 459,30

1 - Zemní práce

9 653,60

1	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 100 mm	m2	4,000	18,20	72,80
2	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	8,000	291,00	2 328,00
3	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	8,000	5,00	40,00
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	8,000	66,90	535,20
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,000	250,00	2 000,00
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,000	15,90	127,20
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	20,480	100,00	2 048,00
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,200	182,00	582,40
9	M	583313480	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	6,400	300,00	1 920,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

25 160,00

10	K	386130102	Montáž bezodtokové jímky	kus	1,000	160,00	160,00
11	M	562415330	bezodtoková jímka s příslušenstvím a vystrojením	kus	1,000	25 000,00	25 000,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 883,00

12	K	637211321	Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	5,000	624,00	3 120,00
13	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	9,000	307,00	2 763,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

400,00

14	K	919735113	Řezání stávajícího živichého krytu hl do 150 mm	m	8,000	50,00	400,00
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

997 - Přesun sutě

1 095,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,040	135,00	140,40
16	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	9,360	2,00	18,70
17	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,040	50,00	52,00
18	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,040	850,00	884,00

998 - Přesun hmot

267,60

19	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3,213	83,30	267,60
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 02 - Dodatky

Část: D16 - Odpočet truhlářských výrobků objekt A a B

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22.03.2017

Objednatel:

VODA CZ s.r.o. -

IČ: 25969692

DIČ: CZ25969692

Zhotovitel:

205 - Ing. Radek Tománek

IČ: 25957481

DIČ: CZ25957481

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Prokeš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-111 385,40

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-111 385,40

DPH základní

21,00%

ze

-111 385,40

-23 390,90

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-134 776,30

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 02 - Dodatky

Část: D16 - Odpočet truhlářských výrobků objekt A a B

Místo: Datum: 22.03.2017

Objednatel: VODA CZ s.r.o. -

Projektant:

Zhotovitel: 205 - Ing. Radek Tománek

Zpracovatel:

Jan Prokeš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-111 385,40
PSV - Práce a dodávky PSV	-111 385,40
766 - Konstrukce truhlářské	-111 385,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-111 385,40

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 02 - Dodatky

Část: D16 - Odpočet truhlářských výrobků objekt A a B

Místo: Datum: 22.03.2017

Objednatel: VODA CZ s.r.o. - Projektant:
Zhotovitel: 205 - Ing. Radek Tománek Zpracovatel: Jan Prokeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-111 385,40**

PSV - Práce a dodávky PSV **-111 385,40**

766 - Konstrukce truhlářské **-111 385,40**

1	K	766811115	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 600 mm	kus	-4,000	90,40	-361,60
2	M	A1	Kuchyňská sestava 3300 x 600 dle specifikace	ks	-1,000	39 521,80	-39 521,80
3	K	766811115	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 600 mm	kus	-7,000	90,40	-632,80
4	M	A1.1	Kuchyňská sestava 1750 x 600 dle specifikace	ks	-1,000	19 961,50	-19 961,50
5	M	A2	Kuchyňská sestava 3400 x 600 dle specifikace	ks	-1,000	39 922,90	-39 922,90
6	K	766811116	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 1200 mm	kus	-1,000	147,00	-147,00
7	K	766811116	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 1200 mm	kus	-2,000	147,00	-294,00
8	K	766811151	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 600 mm	kus	-6,000	90,40	-542,40
9	K	766811151	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 600 mm	kus	-9,000	90,40	-813,60
10	K	766811212	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 2000 mm	kus	-1,000	283,00	-283,00
11	K	766811213	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 4000 mm	kus	-1,000	565,00	-565,00
12	K	766811213	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 4000 mm	kus	-1,000	565,00	-565,00
13	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	-2,000	113,00	-226,00
14	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	-4,000	113,00	-452,00
15	K	766811222	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení varné desky	kus	-1,000	113,00	-113,00
16	K	766811222	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení varné desky	kus	-2,000	113,00	-226,00
17	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	-1,000	170,00	-170,00
18	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	-2,000	170,00	-340,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	766811251	Montáž poliček do kuchyňských skříněk spodních do předvrtaných děrek	kus	-8,000	22,60	-180,80
20	K	766811251	Montáž poliček do kuchyňských skříněk spodních do předvrtaných děrek	kus	-10,000	22,60	-226,00
21	K	766811252	Montáž poliček do kuchyňských skříněk horních do předvrtaných děrek	kus	-12,000	22,60	-271,20
22	K	766811252	Montáž poliček do kuchyňských skříněk horních do předvrtaných děrek	kus	-16,000	22,60	-361,60
23	K	766811311	Montáž plných dvířek na kuchyňských skřínkách spodních	kus	-10,000	56,50	-565,00
24	K	766811311	Montáž plných dvířek na kuchyňských skřínkách spodních	kus	-20,000	56,50	-1 130,00
25	K	766811351	Montáž plných dvířek na kuchyňských skřínkách horních	kus	-12,000	56,50	-678,00
26	K	766811351	Montáž plných dvířek na kuchyňských skřínkách horních	kus	-18,000	56,50	-1 017,00
27	K	766811411	Montáž úchytů dvířek kuchyňských skříněk spodních	kus	-20,000	11,30	-226,00
28	K	766811411	Montáž úchytů dvířek kuchyňských skříněk spodních	kus	-40,000	11,30	-452,00
29	K	766811412	Montáž úchytů dvířek kuchyňských skříněk horních	kus	-24,000	22,60	-542,40
30	K	766811412.1	Montáž úchytů dvířek kuchyňských skříněk horních	kus	-36,000	11,30	-406,80
31	K	766811421	Montáž lišt plastových zaklapávacích na kuchyňských linkách	m	-3,300	11,30	-37,30
32	K	766811421.1	Montáž lišt plastových zaklapávacích na kuchyňských linkách	m	-6,350	22,60	-143,50
33	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	-0,018	565,00	-10,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 02 - Dodatky

Část: D17 - Odpočet zpevněných ploch ZP1-A, P3-A a ZP3-A-štěrk ponechán

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22.03.2017

Objednatel:

VODA CZ s.r.o. -

IČ: 25969692

DIČ: CZ25969692

Zhotovitel:

205 - Ing. Radek Tománek

IČ: 25957481

DIČ: CZ25957481

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Prokeš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-207 194,10

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-207 194,10

DPH základní

21,00%

ze

-207 194,10

-43 510,80

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-250 704,90

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 02 - Dodatky

Část: D17 - Odpočet zpevněných ploch ZP1-A, P3-A a ZP3-A-štěrk ponechán

Místo: Datum: 22.03.2017

Objednatel: VODA CZ s.r.o. -

Projektant:

Zhotovitel: 205 - Ing. Radek Tománek

Zpracovatel:

Jan Prokeš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-207 194,10
HSV - Práce a dodávky HSV	-207 194,10
5 - Komunikace pozemní	-125 813,30
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-64 028,50
998 - Přesun hmot	-17 352,30
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-207 194,10

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 02 - Dodatky

Část: D17 - Odpočet zpevněných ploch ZP1-A, P3-A a ZP3-A-štěrk ponechán

Místo: Datum: 22.03.2017

Objednatel: VODA CZ s.r.o. -

Projektant:

Zhotovitel: 205 - Ing. Radek Tománek

Zpracovatel:

Jan Prokeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-207 194,10

HSV - Práce a dodávky HSV

-207 194,10

5 - Komunikace pozemní

-125 813,30

1	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	-105,710	138,00	-14 588,00
2	K	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-105,710	11,10	-1 173,40
3	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-105,710	9,10	-962,00
4	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-105,710	128,00	-13 530,90
5	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm	m2	-232,920	79,40	-18 493,80
6	M	593811330	panel silniční IDZ 3/490 300x200x15 cm	kus	-40,000	1 120,60	-44 824,00
7	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	-144,950	112,00	-16 234,40
8	M	592453115	dlažba betonová CIHLA 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	-138,638	103,50	-14 349,00
9	M	592452665	dlažba betonová CIHLA 20 x 10 x 8 cm barevná (bílá)	m2	-10,661	155,50	-1 657,80

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-64 028,50

10	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	-34,260	45,30	-1 552,00
11	M	592185610	krajník silniční betonový 50x25x8 cm	kus	-69,205	32,70	-2 263,00
12	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	-30,050	45,30	-1 361,30
13	M	592185610	krajník silniční betonový 50x25x8 cm	kus	-60,701	32,70	-1 984,90
14	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-45,640	110,00	-5 020,40
15	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	-41,046	56,70	-2 327,30
16	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	-5,050	72,30	-365,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	-13,880	19,20	-266,50
18	K	93593R241	Odvodňovací polymerbetonovýžlab pro zatížení D400 vnitřní š 150 mm s roštem můstkovým z litiny + vpust'ový komplet, napojení do šachty	m	-28,000	1 746,00	-48 888,00

998 - Přesun hmot

-17 352,30

19	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-55,953	83,30	-4 660,90
20	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-17,255	30,00	-517,70
21	K	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	t	-104,049	117,00	-12 173,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 02 - Dodatky

Část: D18 - Likvidace podzemních objektů-septiky, studny

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22.03.2017

Objednatel:

VODA CZ s.r.o. -

IČ: 25969692

DIČ: CZ25969692

Zhotovitel:

205 - Ing. Radek Tománek

IČ: 25957481

DIČ: CZ25957481

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Prokeš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	66 812,30
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	66 812,30
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	66 812,30	14 030,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	80 842,90
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 02 - Dodatky

Část: D18 - Likvidace podzemních objektů-septiky, studny

Místo: Datum: 22.03.2017

Objednatel: VODA CZ s.r.o. -

Projektant:

Zhotovitel: 205 - Ing. Radek Tománek

Zpracovatel:

Jan Prokeš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	66 812,30
HSV - Práce a dodávky HSV	66 812,30
1 - Zemní práce	35 961,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 337,60
997 - Přesun sutě	10 513,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	66 812,30

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce areálu Hořenický mlýn

Objekt: 02 - Dodatky

Část: D18 - Likvidace podzemních objektů-septiky, studny

Místo: Datum: 22.03.2017

Objednatel: VODA CZ s.r.o. -

Projektant:

Zhotovitel: 205 - Ing. Radek Tománek

Zpracovatel:

Jan Prokeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

66 812,30

HSV - Práce a dodávky HSV

66 812,30

1 - Zemní práce

35 961,10

1	M	583R00	zemina vhodná pro budování násypu dle čsn 721002	t	195,840	78,00	15 275,50
2	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	122,400	169,00	20 685,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 337,60

3	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	30,400	669,00	20 337,60
---	---	-----------	-----------------------	----	--------	--------	-----------

997 - Přesun sutě

10 513,60

4	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	66,880	70,20	4 695,00
5	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	601,920	1,00	601,90
6	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	66,880	26,00	1 738,90
7	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	66,880	52,00	3 477,80