SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Název:	**Město Starý Plzenec**
sídlo:	Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec
IČ:	00257257
DIČ:	CZ 00257257
zastoupené:	Bc. Vlasta Doláková, starostka města
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č. účtu 19-725643329/0800
(dále jen **„objednatel"**)	

Název:	LP doprava a stavby s.r.o.
sídlo:	Malé náměstí 100, 337 01 Rokycany
IČ:	29100721
DIČ:	CZ29100721
zastoupený:	Lucií Padrnosovou, jednatelkou společnosti
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s. 4028854399 / 0800
(dále jen **„zhotovitel"**)	

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Ve vzájemném styku obou smluvních stran, kromě zástupců shora uvedených, jsou při operativním technickém řízení činností, při realizaci díla, při odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů, při potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat, to znamená jednat

ve věcech technických

za objednatele:

Ing. Tomáš Hóneger – stavební technik města
kontakt: tel: 377 183 658, 602 113 258 email: Honéger@staryplzenec.cz

za zhotovitele:

Mareš Pavel - stavbyvedoucí, tel. 775 519 303, email: lp.dopravni@seznam.cz

Mrcková Marie - technik, tel 777 315 281, email: lp.dopravni@seznam.cz

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy s účinností ke dni, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o této změně.

Článek I.
Základní ustanovení

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo, a to v rozsahu, v termínech a za podmínek stanovených touto smlouvou, a předmět díla předat objednateli.
2. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo řádně a v náležité kvalitě provedené a ukončené ve sjednaném termínu dokončení díla převzít a zaplatit zhotoviteli za provedené dílo cenu, a to ve výši a za podmínek stanovených touto smlouvou.

Článek II.
Předmět a rozsah díla

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo:
„Stavební úpravy sociálního zařízení chlapci v Základní škole ve Starém Plzenci Masarykovo náměstí 54" způsobem uvedeným ve výkazu výměr a zpracované dokumentaci.
2. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit za podmínky že bude tato změna technicky možná a objednatel bude souhlasit s promítnutím těchto změn do ceny za dílo. Požadavek objednatele na tyto změny musí být písemný.
3. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti výkazu výměr a technické zprávě.
4. Zhotovitel se zavazuje použít pro provedení díla výhradně certifikované materiály.

Článek III.
Doba plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, zhotovit, dokončit a předat objednateli v těchto termínech:
   a) Termín zahájení prací je plánován na **03. 07. 2017,** a to protokolárním převzetím staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle nejpozději do **5** dnů od převzetí staveniště.
   b) Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do **21. 08. 2017** zápisem ve stavebním deníku.
   c) Staveniště bude uklizeno a předáno současně s předání stavebního díla.
2. V případě vyšší moci – extrémní klimatické podmínky, živelná pohroma, válka, stávka apod. znemožňující provádění prací nebo dodržení technologických postupů výstavby díla, bude svolán mimořádný kontrolní den, na němž bude situace řešena např. prodloužením termínu realizace díla. Nedojde-li k uzavření dodatku smlouvy, prodlužuje se termín dokončení a předání díla o dobu, kdy zhotovitel byl nucen bez svého zavinění přerušit provádění díla. Záznam bude proveden ve stavebním deníku a podepsán každou smluvní stranou.
3. Objednatel je oprávněn během doby plnění díla provádět kontroly předmětu díla a zhotovitel je povinen tyto kontroly objednateli umožnit. Dále si strany sjednávají, že objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla v těchto stupních jeho provádění na pravidelných kontrolních dnech.

Článek IV.
Cena díla

1. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla řádným provedením díla a jeho předáním objednateli bez vad a nedodělků.
2. Cenu díla určily smluvní strany dohodou na základě specifikace díla v článku II. této smlouvy a nabídky zhotovitele, a to na částku:

Cena bez DPH	504 005,05 Kč
DPH ve výši 21 %	105 841,06 Kč
Cena včetně DPH	609 846,11 Kč

Dohodnutá cena obsahuje veškerá plnění, k nimž je zhotovitel zavázán a jedná se o cenu v maximální dohodnuté výši.

Článek V.
Způsob placení ceny díla

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování ceny díla po celou dobu plnění.
2. Platba bude poskytnuta po převzetí dokončeného díla objednatelem.
3. Po řádném dokončení a včasném předání předmětu díla dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy bez vad a nedodělků je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu obsahující celkovou cenu **v režimu přenesené daňové povinnosti** dle zákona o DPH v platném znění.
4. Splatnost faktury činí 30 dní a počíná běžet od jejího prokazatelného předání objednateli. Okamžikem zaplacení faktury se rozumí odeslání příslušné částky z účtu objednatele.

Článek VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí díla. Tato výzva musí být objednateli doručena nejpozději pět pracovních dní před dnem předání na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě.
2. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a včasným předáním předmětu díla bez vad a nedodělků. O předání díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany.

Článek VII.
Záruka za dílo

1. Záruční doba díla se sjednává v délce 36 měsíců na stavební práce, na použitý materiál se sjednává záruční doba 36 měsíců, není-li dle údajů od výrobce záruční doba delší. Začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy.
2. Zjištěné vady je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele písemnou formou do doby trvání záruční doby.
3. Postup a lhůta pro odstranění vady budou smluvními stranami sjednány na místě protokolárně tak, aby odstraňování vad bylo ukončeno v době co nejkratší. Běžné vady, jejichž odstranění nezávisí na dodání zvláštních materiálů či součástek, budou odstraněny nejpozději do 10 pracovních dní.
4. V případě vady bránící řádnému užívání díla je zhotovitel povinen nastoupit na opravu neprodleně, nejpozději však do 48 hodin a tuto opravu nejen zahájit, ale vadu v co nejkratší době odstranit. V tomto případě platí čas odeslání reklamace faxem nebo elektronickou poštou, přičemž ve stejný den bude písemné vyhotovení reklamace předáno k přepravě držiteli poštovní licence.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud zhotovitel odmítne vady odstranit, je objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady a zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vad, a to do 14 dnů od jejich písemného uplatnění u zhotovitele. Nárok objednatele na úhradu smluvní pokuty tím není dotčen.

Článek VIII.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu v případě, že bude v prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. III. této smlouvy. Smluvní pokuta činí 0,05% za každý i započatý den prodlení z dohodnuté ceny díla.
2. V případě prodlení zhotovitele s předáním uklizeného staveniště je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,-** Kč za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění vad reklamovaných v záruční době je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,-** Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s plněním jeho povinnosti uvedené v čl. VII. odst. 4 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve **výši 1.000,-** Kč za každý i započatý den prodlení.

5. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.
6. Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že bude v prodlení s placením faktury na cenu díla, a to ve výši 0,05% za každý den prodlení z neuhrazené částky.
7. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů po doručení výzvy k jejich úhradě.

Článek IX.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi stavební deník. Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, odchylky od projektové dokumentace a další nutné údaje důležité pro posouzení prací. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení a předání díla. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, stavební dozor, zástupce zhotovitele, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány statní správy.
2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí do stavebního deníku připojit své stanovisko do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro změnu smlouvy.

Článek X.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, technických zařízení a stanovených pracovních podmínek a předpisů o požární ochraně. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost provádění díla.
2. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého odpadu a kompletní úklid staveniště. Zhotovitel zajistí zřízení staveniště.
3. Zhotovitel je povinen objednatele informovat o průběhu prací.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují vzájemně se podporovat v plnění smluvních povinností při realizaci díla tak, aby stavba byla provedena odborně a ve smluvených termínech.
2. Případné vícepráce provede zhotovitel na základě požadavku objednatele za úhradu na základě odsouhlasení obou smluvních stran. Cena za tyto vícepráce bude sjednána dohodou smluvních stran.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran.
4. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1280

Článek XII.
Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, pojednán a schválen Radou města Starý Plzenec dne 17.5.2017 usnesením č. 241.

Za objednatele:

Ve Starém Plzenci

dne 23.5.2017

.....
Bc. Vlasta Doláková
starostka města

Za zhotovitele:

V Plzni

dne 30.5.2017

LP doprava a stavby s.r.o.
Malé náměstí 100
337 01 Rokycany
IČ: 29100721

.....
Lucie Padrnosová
jednatelka společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017001b

Stavba: Stavební úpravy sociálního zařízení chlapci v ZŠ Starý Plzenec

KSO:	801 32	CC-CZ:	
Místo:	Starý Plzenec	Datum:	4.5.2017
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	29100721
LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, Rokycany		DIČ:	CZ29100721
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Pokud jsou v PD označeny výrobky a materiály obchodním názvem, lze je zaměnit za jiné, kvalitativně a technicky obdobné

Cena bez DPH			504 005,05
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	504 005,05	105 841,06
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	609 846,11

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017001b

Stavba: **Stavební úpravy sociálního zařízení chlapci v ZŠ Starý Plzenec**

Místo: Starý Plzenec Datum: 4.5.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, Rokycany

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**504 005,05**	**609 846,11**	
01	Stavební úpravy sociálního zařízení chlapci 2.	417 554,61	505 241,08	STA
02	Stavební úpravy sociálního zařízení chlapci	86 450,44	104 605,03	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Stavební úpravy sociálního zařízení chlapci v ZŠ Starý Plzenec
Objekt:

01 - Stavební úpravy sociálního zařízení chlapci 2. a 3.NP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Starý Plzenec	Datum:	4.5.2017
Zadavatel:		IČ:	
	ZŠ Starý Plzenec	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	29100721
	LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, Rokycany	DIČ:	CZ29100721
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**417 554,61**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	417 554,61	21,00%	87 686,47
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**505 241,08**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy sociálního zařízení chlapci v ZŠ Starý Plzenec
Objekt:
01 - Stavební úpravy sociálního zařízení chlapci 2. a 3.NP

Místo: Starý Plzenec
Datum: 4.5.2017

Zadavatel: ZŠ Starý Plzenec
Projektant:
Uchazeč: LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, Rokycany

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**417 554,61**
HSV - Práce a dodávky HSV	69 274,01
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 930,16
4 - Vodorovné konstrukce	388,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	23 393,76
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	14 406,84
997 - Přesun sutě	25 707,50
998 - Přesun hmot	2 447,75
PSV - Práce a dodávky PSV	326 380,60
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	12 042,40
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	20 139,81
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	134 195,70
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	20 750,00
733 - Ústřední vytápění - potrubí	4 108,73
734 - Ústřední vytápění - armatury	565,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	4 760,35
763 - Konstrukce suché výstavby	21 067,32
766 - Konstrukce truhlářské	28 590,81
771 - Podlahy z dlaždic	19 095,56
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	52 505,70
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 935,92
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 623,30
M - Práce a dodávky M	21 900,00
21-M - Elektromontáže	21 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy sociálního zařízení chlapci v ZŠ Starý Plzenec
Objekt:
01 - Stavební úpravy sociálního zařízení chlapci 2. a 3.NP

Místo: Starý Plzenec — Datum: 4.5.2017

Zadavatel: ZŠ Starý Plzenec — Projektant:
Uchazeč: LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, Rokycany

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**417 554,61**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				69 274,01	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 930,16	
1	K	346272112	Přizdívky ochranné tl 75 mm z pórobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 - zazdění podomítkových modulů	m2	6,960	421,00	2 930,16	
	PP		Přizdívky izolační a ochranné z pórobetonových tvárnic o objemové hmotnosti 500 kg/m3, na tenké maltové lože tloušťky přizdívky 50 mm					
	VV		(2,9+2,9)*1,2		6,960			
	D	4	Vodorovné konstrukce				388,00	
2	K	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech	kus	4,000	97,00	388,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy přes 0,09 do 0,25 m2					
	VV		"každé patro 2 kusy" 2*2		4,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				23 393,76	
3	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	61,560	159,00	9 788,04	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn					
	VV		(4,7+2,5)*2*1,8*2		51,840			
	VV		(1,5+1,2)*2*1,8		9,720			
	VV		Součet		61,560			
4	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	61,600	112,00	6 899,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
	VV		"plocha nad obkladem" (4,5+2,5)*2*2,2*2		61,600			
5	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	31,520	37,00	1 166,24	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením					
	VV		0,8*1,6*2+0,65*1,6*4+0,8*2*3		11,520			
	VV		"kuchyně" 20		20,000			
	VV		Součet		31,520			
6	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	66,350	26,50	1 758,28	CS ÚRS 2014 01
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
	VV		"obklad" (4,5+2,5)*2*3+(2,5+1,8)*2		50,600			
	VV		"okna" (1,5+0,65+1,5)*2+(1,5+0,8+1,5)+(0,8+0,8+0,8+0,8+0,65+0,8)		15,750			
	VV		Součet		66,350			
7	K	619995001.1	Začištění omítek kolem prostupů stropem do kuchyně	kus	2,000	43,00	86,00	
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
	VV		"1.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
8	K	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	24,000	154,00	3 696,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm					
	VV		4,8*2,5*2		24,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				14 406,84	
9	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	33,750	62,00	2 092,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	VV		4,5*2,5*3		33,750			
10	K	952901102	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 1,5m2	m2	6,720	32,00	215,04	CS ÚRS 2014 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy do přes 0,6 do 1,5 m2					
	VV		0,8*1,6*2+0,65*1,6*4		6,720			
11	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	162,500	18,00	2 925,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží					
	VV		"podlahová plocha" 22,5		22,500			
	VV		"přilehlé dotčené prostory" 140		140,000			
	VV		Součet		162,500			
12	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	22,500	18,00	405,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím					
	VV		"podlahy" 22,5		22,500			
13	K	952902311	Čištění budov stírání stěn výšky do 2m	m2	66,800	24,00	1 603,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací stěn stíráním, výšky do 2m					
	VV		"obklad" 66,8		66,800			
14	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	31,200	72,00	2 246,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	VV		"3NP" (1,4+1,4+2,5+1,9)*2,4		17,280			
	VV		"2NP" (1,4+1,4+1,9+1,1)*2,4		13,920			
	VV		Součet		31,200			
15	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových - výškový odskok cca 10cm	m3	1,750	97,00	169,75	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		3,5*2,5*0,1*2		1,750			
16	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	23,500	51,50	1 210,25	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,7*2,5*2		23,500			
17	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	61,560	57,50	3 539,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	VV		(4,7+2,5)*2*1,8*2		51,840			
	VV		(1,5+1,2)*2*1,8		9,720			
	VV		Součet		61,560			
	D	997	Přesun sutě				25 707,50	
18	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	18,004	198,00	3 564,79	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					
19	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m	m	18,000	325,00	5 850,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m					
	VV		"od země do 3.NP" 11		11,000			
	VV		"od země do 2. NP" 7		7,000			
	VV		Součet		18,000			
20	K	997013322	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití	m	72,000	57,00	4 104,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312					
21	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	18,004	208,00	3 744,83	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	180,040	8,90	1 602,36	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		18,004*10 'Přepočtené koeficientem množství		180,040			
23	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze stavebních cihelných a keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	18,004	380,00	6 841,52	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů					
	D	998	Přesun hmot				2 447,75	
24	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	5,653	433,00	2 447,75	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				326 380,60	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				12 042,40	
25	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC do D 160	m	43,000	20,50	881,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D 160					
	VV		"stoupačky" 8,5*2		17,000			
	VV		"připojovací potrubí - záchody,pisoary,umyvadla" 2*5+1*2+8,5+5,5		26,000			
	VV		Součet		43,000			
26	K	721173706	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100	m	15,000	275,00	4 125,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Potrubí z plastových trub polyetylenové (PE) svařované odpadní (svislé) DN 100					
	VV		4,5*2+3*2		15,000			
27	K	721173726	Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 100	m	7,500	275,00	2 062,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Potrubí z plastových trub polyetylenové (PE) svařované připojovací DN 100					
	VV		"3.NP" 3		3,000			
	VV		"2.NP" 4,5		4,500			
	VV		Součet		7,500			
28	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	13,500	193,00	2 605,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 50					
	VV		"3.NP" 4,5+1		5,500			
	VV		"2.NP" 6,5+1,5		8,000			
	VV		Součet		13,500			
29	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70	m	4,000	230,00	920,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 70					
	VV		"3.NP" 2		2,000			
	VV		"2.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
30	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	11,000	39,00	429,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
	VV		"3.NP" 5		5,000			
	VV		"2.NP" 6		6,000			
	VV		Součet		11,000			
31	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	5,000	58,00	290,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
	VV		"3.NP" 2		2,000			
	VV		"2.NP" 3		3,000			
	VV		Součet		5,000			
32	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	40,000	14,30	572,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
	VV		15+7,5+13,5+4		40,000			
33	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	1,320	118,86	156,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				20 139,81	
34	K	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	42,000	42,50	1 785,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50					
	VV		"stoupačka" 11		11,000			
	VV		"3.NP" 10+7*0,5		13,500			
	VV		"2.NP" 12,5+1+8*0,5		17,500			
	VV		Součet		42,000			
35	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	67,700	106,00	7 176,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
	VV		"3.NP" 8+7*0,5		11,500			
	VV		"2.NP" 10,5+1,5+9*0,5		16,500			
	VV		"cirkulace" 39,7		39,700			
	VV		Součet		67,700			
36	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	7,500	273,00	2 047,50	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5					
	VV		"3.NP" 3		3,000			
	VV		"2.NP" 4,5		4,500			
	VV		Součet		7,500			
37	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	75,200	23,00	1 729,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru DN do 22 mm					
	VV		28+7,5		35,500			
	VV		"cirkulace" 39,7		39,700			
	VV		Součet		75,200			
38	K	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	7,500	33,50	251,25	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru DN přes 32 mm					
39	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	16,000	87,50	1 400,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2					
40	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	75,200	59,00	4 436,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
	VV		28+7,5		35,500			
	VV		"cirkulace" 39,7		39,700			
	VV		Součet		75,200			
41	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	75,200	14,50	1 090,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	VV		28+7,5		35,500			
	VV		"cirkulace" 39,7		39,700			
	VV		Součet		75,200			
42	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	1,120	199,16	223,06	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				134 195,70	
43	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	5,000	97,50	487,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
	VV		"3.NP" 2		2,000			
	VV		"2.NP" 3		3,000			
	VV		Součet		5,000			
44	K	725112021.1	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný vč. tlačítka a wc sedátka	soubor	5,000	2 299,00	11 495,00	
	PP		Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
	VV		"3.NP" 2		2,000			
	VV		"2.NP" 3		3,000			
	VV		Součet		5,000			
45	K	725121013	Splachovač automatický pisoáru s montážní krabicí baterlový	soubor	8,000	3 960,00	31 680,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Pisoárové záchodky splachovače automatické s montážní krabicí baterlové					
	VV		"3.NP" 4		4,000			
	VV		"2.NP" 4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
46	K	725121502	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže bez odsávání a s otvorem pro ventil	soubor	8,000	4 060,00	32 480,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál bez odsávání s otvorem pro ventil					
47	K	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	8,000	72,00	576,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem					
	VV		"3.NP" 4		4,000			
	VV		"2.NP" 4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
48	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000	64,50	193,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	VV		"3.NP" 1		1,000			
	VV		"2.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
49	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	soubor	3,000	968,00	2 904,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm					
	VV		"3.NP" 1		1,000			
	VV		"2.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
50	K	725532124	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 160 l / 2 kW	soubor	1,000	10 315,00	10 315,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 160 l (2,0 kW)					
51	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	38,50	115,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	VV		"3.NP" 1		1,000			
	VV		"2.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
52	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	3,000	1 642,00	4 926,00	
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí					
	VV		"3.NP" 1		1,000			
	VV		"2.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
53	K	732421341	Čerpadlo oběhové teplovodní mokroběžné závitové DN 20	soubor	1,000	3 990,00	3 990,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Čerpadla teplovodní oběhová (do potrubí) závitová mokroběžná (např. Grundfos, ...) průtoku do 0,7 m3/h DN 20, výtlak do 1,2 m, rozteč 110 mm					
54	K	x1	Příslušenství k záchodu učitelů (zásobník na toal. papír, zásobník na papír. ručníky, zásobník na mýdlo, hygienický koš, wc štětka)	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		"3.NP"					
	VV		"2.NP" 1		1,000			
	VV		"1.NP"					
	VV		Součet		1,000			
55	K	x2a	Příslušenství na toalety - zásobník na toal. papír dle výběru investora (doporučeno provedení	kus	2,000	850,00	1 700,00	
	PP		Příslušenství na toalety - zásobník na toal. papír v provedení antivandal)					
	VV		"3.NP" 1		1,000			
	VV		"2.NP" 1		1,000			
	VV		"1.NP" 0					
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	x2b	Příslušenství na toalety - zásobník na papír. ručníky dle výběru investora (doporučeno provedení antivandal)	kus	2,000	8 500,00	17 000,00	
	PP		Příslušemtví na toalety - zásobník na papír. ručníky v provedení antivandal					
	VV		"3.NP" 1		1,000			
	VV		"2.NP" 1		1,000			
	VV		"1.NP" 0					
	VV		Součet		2,000			
57	K	x2c	Příslušenství na toalety - zásobník na na mýdlo dle výběru investora (doporučeno provedení	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	
	PP		Příslušenství na toalety - zásobník na na mýdlo v provedení antivandal					
	VV		"3.NP" 1		1,000			
	VV		"2.NP" 1		1,000			
	VV		"1.NP"					
	VV		Součet		2,000			
58	K	x2d	Příslušenství na toalety - hygienický odpadkový koš	kus	2,000	600,00	1 200,00	
	PP		Příslušenství na toalety - hygienický odpadkový koš					
	VV		"3.NP" 1		1,000			
	VV		"2.NP" 1		1,000			
	VV		"1.NP"					
	VV		Součet		2,000			
59	K	x2e	Příslušenství na toalety - wc. štětka	kus	3,000	250,00	750,00	
	PP		Příslušenství na toalety - hygienický odpadkový koš					
60	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	1,500	1 322,13	1 983,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				20 750,00	
61	K	726111032	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1200 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	5,000	4 150,00	20 750,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1200 mm					
	VV		"3.NP" 2		2,000			
	VV		"2.NP" 3		3,000			
	VV		Součet		5,000			
	D	733	Ústřední vytápění - potrubí				4 108,73	
62	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	12,000	13,10	157,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32					
	VV		6*2		12,000			
63	K	733221102	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1	m	11,000	213,00	2 343,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením D 15/1					
	VV		"3.NP" 5,5		5,500			
	VV		"2.NP" 5,5		5,500			
	VV		Součet		11,000			
64	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	11,000	5,40	59,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5					
65	K	733291904	Úprava rozvodu potrubí - propojení nového měděného potrupí se starým ocelovým (GEBO spojka)	kpl	2,000	298,00	596,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí D 22/1,5					
66	K	733242132.1	Vypuštění a napuštění systému, odvzdušnění těles, uvedení do provozu	kpl	1,000	900,00	900,00	
67	K	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	1,310	40,56	53,13	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				565,00	
68	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	2,000	69,50	139,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Šroubení připojovací armatury radiátorů typu VK (ventil kompakt) PN 10 do 110 st.C, regulační uzavíratelné přímé (R 383 Giacomini) G 1/2 x 18					
	VV		"3.NP" 1		1,000			
	VV		"2.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
69	K	7345751321.1	Regulační hlavice ruční k radiátorům	kus	2,000	213,00	426,00	
	VV		"3.NP" 1		1,000			
	VV		"2.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				4 760,35	
70	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm	kus	1,000	53,50	53,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm					
	VV		"3.NP" 1		1,000			
	VV		"2.NP"					
	VV		Součet		1,000			
71	K	735221842	Demontáž registru trubkového hladkého DN 100 délka do 3 m dvoupramenný	kus	2,000	97,00	194,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž registrů z trubek hladkých DN 100 stavební délky do 3 m, o počtu pramenů registru 2					
	VV		"3.NP" 1		1,000			
	VV		"2.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
72	K	735152299	Otopné těleso panelové typ 21 výška/délka 900/1200 mm	kus	2,000	2 210,00	4 420,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Otopná tělesa panelová Ventil Kompakt, typ 11 výšky tělesa 900 mm, délky 1200 mm					
	VV		"3.NP" 1		1,000			
	VV		"2.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
73	K	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	1,989	46,68	92,85	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				21 067,32	
74	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	22,500	399,00	8 977,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž podhledu sádrokartonového kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm zavěšená nosná konstrukce viditelná					
	VV		4,5*2,5*2		22,500			
75	M	590306010.1	*podhled kazetový standard*	*m2*	*25,000*	*415,00*	*10 375,00*	
	PP		systémy sádrokartonové RIGIPS podhledy kazetové zvukově pohltivé Casovoice A					
	VV		23,8095238095238*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		25,000			
76	K	763164611	SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 12,5	m	21,680	69,00	1 495,92	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm					
	VV		"stoupačky kanalizace nad zazdívacím modulem" 2,3*2*1,9*2		17,480			
	VV		"stoupačky vody" 2,3+1,9		4,200			
	VV		Součet		21,680			
77	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,050	208,48	218,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské				28 590,81	
78	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	76,00	228,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	VV		"3.NP" 1		1,000			
	VV		"2.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
79	M	611600520.1	*dveře stávající,opravené vč. kování*	*kus*	*3,000*	*800,00*	*2 400,00*	
80	K	x3	Sanitární dělící příčky (dřevotříska+lamino) výšky 200cm, barevné - 1.,2.,3.NP	kpl	1,000	25 700,00	25 700,00	
	PP		Dřevotřísková deska tl. 25mm, oboustranný melaminový potah s vysokou odolností, barva bílá, dveře 600-800mm, vč. wc kování					
81	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	9,000	11,00	99,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	VV		"3.NP" 4		4,000			
	VV		"2.NP" 5		5,000			
	VV		Součet		9,000			
82	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,220	134,27	163,81	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	771	Podlahy z dlaždic				19 095,56	
83	K	771573113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 12 ks/m2 vč. lepidla a spárovací hmoty	m2	23,500	320,00	7 520,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do					
	VV		4,7*2,5*2		23,500			
84	M	597611100.1	*dlaždice keramické standard*	*m2*	*28,200*	*230,00*	*6 486,00*	
	VV		23,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		28,200			
85	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	23,500	23,00	540,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					
86	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	23,500	148,00	3 478,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa					
87	K	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	47,000	17,10	803,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 30 MPa					
	VV		23,5*2		47,000			
88	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	1,420	188,28	267,36	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	781	Dokončovací práce - obklady keramické				52 505,70	
89	K	781473113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených lepidlem vč. lepidla a spárovací hmoty	m2	70,220	320,00	22 470,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/m2					
	VV		(4,7+2,5)*2*2*2,1		60,480			
	VV		"2.NP navíc" (1,5+1,2)*2*2,1-1,6		9,740			
	VV		Součet		70,220			
90	M	597610390.1	*obkládačky keramické standard*	*m2*	*77,242*	*250,00*	*19 310,50*	
	VV		70,22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		77,242			
91	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	1,080	180,00	194,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2					
	VV		"3.NP" 0,6*0,6		0,360			
	VV		"2.NP" 0,6*0,6*2		0,720			
	VV		Součet		1,080			
92	M	634651240	*zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm, max. rozměr 0,6*0,6 mm*	*m2*	*1,188*	*900,00*	*1 069,20*	*CS ÚRS 2014 01*
	PP		zrcadla nemontovaná čirá, max rozměr tabule 3210 x 2250 mm tl. 4 mm					
	VV		1,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,188			
93	K	781493111	Ukončovací a rohové lišty lepené standardním lepidlem	m	46,500	112,00	5 208,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené standardním lepidlem rohové					
	VV		"3.NP" (4,7+2,5)*2+2+2,9+(0,8+0,65*2+0,75*4)		24,400			
	VV		"2.NP" (4,7+2,5)*2+2+2,9+2,8		22,100			
	VV		Součet		46,500			
94	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	69,200	28,00	1 937,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
95	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	75,800	17,10	1 296,18	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem					
	VV		"3.NP" 2*6+2,9+(4,5+2,5)*2		28,900			
	VV		"2.NP" 2*15+2,9+(4,5+2,5)*2		46,900			
	VV		Součet		75,800			
96	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	1,980	514,86	1 019,42	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				4 935,92	
97	K	783221112	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	4,320	206,00	889,92	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dufa, ...) lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní 2x email					
	P		*Poznámka k položce:* *nátěr ocelových zárubní*					
	VV		"3.NP" (2+0,8+2)*0,3		1,440			
	VV		"2.NP" (2+0,8+2)*0,3*2		2,880			
	VV		Součet		4,320			
98	K	783425412	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	17,000	238,00	4 046,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dufa, ...) potrubí do DN 50 mm lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní a 2x email					
	VV		"stoupačky" 8,5*2		17,000			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				3 623,30	
99	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	95,350	6,00	572,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"stěny nad obkladem" 61,6		61,600			
	VV		"stropy I v kuchyni" 33,75		33,750			
	VV		Součet		95,350			
100	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	95,350	32,00	3 051,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	D	M	Práce a dodávky M				21 900,00	
	D	21-M	Elektromontáže				21 900,00	
101	K	R21002	Časové spínání cirkulačního čepadla, jištění, přívod CYKY 3x2,5	soub	1,000	2 100,00	2 100,00	
	PP		Časové spínání cirkulačního čepadla, jištění, přívod CYKY 3x2,5					
102	K	x4.1	Elektroinstalace - položka zahrnuje kontrolu stávajících rozvodů a příp. jejich výměnu, úpravu rozvaděčů bude-li nutná z důvodu zapojení nového ohřívače, nová svítidla do SDK podhledu vč. kabeláže, výměnu příp. přemístění vypínačů - vlastní prohlídka	kpl	1,000	19 800,00	19 800,00	
	PP		Elektroinstalace - položka zahrnuje kontrolu stávajících rozvodů a příp. jejich výměnu, úpravu rozvaděčů bude-li nutná z důvodu zapojení nových ohřívačů, nová svítidla do SDK podhledu vč. kabeláže, výměnu příp. přemístění vypínačů - vlastní prohlídka					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Stavební úpravy sociálního zařízení chlapci v ZŠ Starý Plzenec
Objekt:

02 - Stavební úpravy sociálního zařízení chlapci 1.NP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Starý Plzenec	Datum:	4.5.2017
Zadavatel:		IČ:	
	ZŠ Starý Plzenec	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	29100721
	LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, Rokycany	DIČ:	CZ29100721
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**86 450,44**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 450,44	21,00%	18 154,59
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**104 605,03**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy sociálního zařízení chlapci v ZŠ Starý Plzenec
Objekt:
02 - Stavební úpravy sociálního zařízení chlapci 1.NP

Místo: Starý Plzenec
Datum: 4.5.2017

Zadavatel: ZŠ Starý Plzenec
Projektant:
Uchazeč: LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, Rokycany

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**86 450,44**
HSV - Práce a dodávky HSV	13 057,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 263,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 904,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 891,10
997 - Přesun sutě	2 141,99
998 - Přesun hmot	856,91
PSV - Práce a dodávky PSV	55 093,24
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 644,87
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 467,15
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	23 522,40
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	4 150,00
733 - Ústřední vytápění - potrubí	3 250,96
734 - Ústřední vytápění - armatury	398,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	3 253,96
766 - Konstrukce truhlářské	1 171,82
771 - Podlahy z dlaždic	3 311,58
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	12 190,44
783 - Dokončovací práce - nátěry	290,46
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	441,60
M - Práce a dodávky M	18 300,00
21-M - Elektromontáže	18 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy sociálního zařízení chlapci v ZŠ Starý Plzenec
Objekt:
02 - Stavební úpravy sociálního zařízení chlapci 1.NP

Místo: Starý Plzenec Datum: 4.5.2017

Zadavatel: ZŠ Starý Plzenec Projektant:
Uchazeč: LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, Rokycany

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**86 450,44**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				13 057,20	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 263,00	
1	K	346272112	Přizdívky ochranné tl 75 mm z pórobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 - zazdění podomítkových modulů	m2	3,000	421,00	1 263,00	
	PP		Přizdívky izolační a ochranné z pórobetonových tvárnic o objemové hmotnosti 500 kg/m3, na tenké maltové lože tloušťky přizdívky 50 mm					
	VV		2*1,5		3,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 904,20	
2	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	22,600	159,00	3 593,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn					
	VV		(2+2)*2*3,0,7*2		22,600			
3	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn a stropů v rozsahu plochy do 100%	m2	9,600	212,00	2 035,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
	VV		"plocha nad obkladem" (1,4+2)*2+1,4*2		9,600			
4	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	6,000	37,00	222,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením					
5	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	20,000	26,50	530,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
	VV		"obklad" (2+2)*2		8,000			
	VV		"okna+dveře" (1,5+0,65+1,5)*2+(2+2+0,7)		12,000			
	VV		Součet		20,000			
6	K	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	3,400	154,00	523,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm					
	VV		1,4*2+1*0,6		3,400			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 891,10	
7	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,800	62,00	173,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	VV		1,4*2		2,800			
8	K	952901102	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 1,5m2	m2	3,500	32,00	112,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy do přes 0,6 do 1,5 m2					
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	23,400	18,00	421,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží					
	VV		"podlahová plocha" 3,4		3,400			
	VV		"přilehlé dotčené prostory" 20		20,000			
	VV		Součet		23,400			
10	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	3,400	18,00	61,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím					
	VV		"podlahy" 3,4		3,400			
11	K	952902311	Čištění budov stírání stěn výšky do 2m	m2	15,400	24,00	369,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací stěn stíráním, výšky do 2m					
	VV		"obklad" 15,4		15,400			
12	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	4,200	72,00	302,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	VV		"3NP" 1,4*3		4,200			
13	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	3,400	51,50	175,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	VV		1,4*2+1*0,6		3,400			
14	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	4,800	57,50	276,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	VV		(2+1)*1,6		4,800			
	D	997	Přesun sutě				2 141,99	
15	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	2,448	198,00	484,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					
16	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,448	208,00	509,18	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24,480	8,90	217,87	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		2,448*10 'Přepočtené koeficientem množství		24,480			
18	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze stavebních cihelných a keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	2,448	380,00	930,24	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů					
	D	998	Přesun hmot				856,91	
19	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	1,979	433,00	856,91	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				55 093,24	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 644,87	
20	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC do D 160	m	1,500	20,50	30,75	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D 160					
	VV		1,5		1,500			
21	K	721173706	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100	m	1,500	275,00	412,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Potrubí z plastových trub polyetylenové (PE) svařované odpadní (svislé) DN 100					
	VV		1,5		1,500			
22	K	721173726	Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 100	m	1,000	275,00	275,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Potrubí z plastových trub polyetylenové (PE) svařované připojovací DN 100					
	VV		1		1,000			
23	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	2,400	193,00	463,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 50					
	VV		2,4		2,400			
24	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	39,00	39,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
	VV		1		1,000			
25	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	152,00	152,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
	VV		1		1,000			
26	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	4,900	14,30	70,07	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
	VV		1,5+1+2,4		4,900			
27	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	15,000	13,49	202,35	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 467,15	
28	K	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	2,400	42,50	102,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50					
	VV		2,4		2,400			
29	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	4,500	106,00	477,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
	VV		4,5		4,500			
30	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	4,500	23,00	103,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru DN do 22 mm					
	VV		4,5		4,500			
31	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	3,000	87,50	262,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2					
32	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	4,500	59,00	265,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
	VV		4,5		4,500			
33	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	4,500	14,50	65,25	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	VV		4,5		4,500			
34	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	15,000	12,76	191,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				23 522,40	
35	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	97,50	97,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
	VV		1		1,000			
36	K	725112021.1	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný vč. tlačítka a wc sedátka	soubor	1,000	2 299,00	2 299,00	
	PP		Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
	VV		1		1,000			
37	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	soubor	1,000	968,00	968,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm					
	VV		1		1,000			
38	K	725532124	Elektrický ohřívač průtokový závěsný pod umyvadlo 5l	soubor	1,000	4 280,00	4 280,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 160 l (2,0 kW)					
39	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	1 642,00	1 642,00	
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí					
	VV		1		1,000			
40	K	x2a	Příslušenství na toalety - zásobník na toal. papír dle výběru investora (doporučeno provedení	kus	1,000	850,00	850,00	
	PP		Příslušenství na toalety - zásobník na toal. papír v provedení antivandal)					
	VV		1		1,000			
41	K	x2b	Příslušenství na toalety - zásobník na papír. ručníky dle výběru investora (doporučeno provedení antivandal)	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
	PP		Příslušenství na toalety - zásobník na papír. ručníky v provedení antivandal					
	VV		1		1,000			
42	K	x2c	Příslušenství na toalety - zásobník na na mýdlo dle výběru investora (doporučeno provedení	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
	PP		Příslušenství na toalety - zásobník na na mýdlo v provedení antivandal					
	VV		1		1,000			
43	K	x2d	Příslušenství na toalety - hygienický odpadkový koš	kus	1,000	600,00	600,00	
	PP		Příslušenství na toalety - hygienický odpadkový koš					
	VV		1		1,000			
44	K	x2e	Příslušenství na toalety - wc. štětka	kus	1,000	250,00	250,00	
	PP		Příslušenství na toalety - hygienický odpadkový koš					
	VV		1		1,000			
45	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	15,000	189,06	2 835,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				4 150,00	
46	K	726111032	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1200 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,000	4 150,00	4 150,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1200 mm					
	VV		1		1,000			
	D	733	Ústřední vytápění - potrubí				3 250,96	
47	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 + demontáž radiátoru	kpl	1,000	89,00	89,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32					
48	K	733221102	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1	m	8,800	213,00	1 874,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením D 15/1					
	VV		8,8		8,800			
49	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	8,800	5,40	47,52	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5					
50	K	733291904	Úprava rozvodu potrubí - propojení nového měděného potrupí se starým ocelovým (GEBO spojka)	kpl	1,000	298,00	298,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí D 22/1,5					
51	K	733242132.1	Vypuštění a napuštění systému, odvzdušnění těles, uvedení do provozu	kpl	1,000	900,00	900,00	
52	K	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	1,310	32,09	42,04	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				398,00	
53	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	1,000	185,00	185,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Šroubení připojovací armatury radiátorů typu VK (ventil kompakt) PN 10 do 110 st.C, regulační uzavíratelné přímé (R 383 Giacomini) G 1/2 x 18					
	VV		1		1,000			
54	K	7345751321.1	Regulační hlavice ruční k radiátorům	kus	1,000	213,00	213,00	
	VV		1		1,000			
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				3 253,96	
55	K	735152299	Otopné těleso panelové typ 21 výška/délka 900/1200 mm	kus	1,000	3 210,00	3 210,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Otopná tělesa panelová Ventil Kompakt, typ 11 výšky tělesa 900 mm, délky 1200 mm					
	VV		1		1,000			
56	K	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	1,989	22,10	43,96	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 171,82	
57	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	VV		1		1,000			
58	*M*	*611600520.1*	*dveře stávající,opravené vč. kování*	*kus*	*1,000*	*800,00*	*800,00*	
59	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	11,00	11,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	VV		1		1,000			
60	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,220	8,87	10,82	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	771	Podlahy z dlaždic				3 311,58	
61	K	771573113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 12 ks/m2 vč. lepidla a spárovací hmoty	m2	3,400	320,00	1 088,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do					
	VV		1,4*2+1*0,6		3,400			
62	*M*	*597611100.1*	*dlaždice keramické standard*	*m2*	*4,000*	*280,00*	*1 120,00*	
	VV		3,333333333333333*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		4,000			
63	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	3,400	23,00	78,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					
64	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	3,400	148,00	503,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa					
65	K	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	6,800	17,10	116,28	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 30 MPa					
	VV		2*3,4		6,800			
66	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	15,000	27,06	405,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	781	Dokončovací práce - obklady keramické				12 190,44	
67	K	781473113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených lepidlem vč. lepidla a spárovací hmoty	m2	15,400	320,00	4 928,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/m2					
	VV		(2+2)*2*2,1-0,7*2		15,400			
68	*M*	*597610390.1*	*obkládačky keramické standard*	*m2*	*18,000*	*250,00*	*4 500,00*	
	VV		16,36363636363636*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		18,000			
69	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	0,360	180,00	64,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2					
	VV		0,6*0,6		0,360			
70	*M*	*634651240*	*zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm, max. rozměr 0,6*0,6 mm*	*m2*	*0,360*	*900,00*	*324,00*	*CS ÚRS 2014 01*
	PP		zrcadla nemontovaná čirá, max rozměr tabule 3210 x 2250 mm tl. 4 mm					
	VV		0,32727272727272727*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,360			
71	K	781493111	Ukončovací a rohové lišty lepené standardním lepidlem	m	12,100	112,00	1 355,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené standardním lepidlem rohové					
	VV		(2+2)*2+2,1+2		12,100			
72	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	15,400	28,00	431,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
73	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	20,500	17,10	350,55	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem					
	VV		20,5		20,500			
74	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	1,980	119,54	236,69	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				290,46	
75	K	783221112	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	1,410	206,00	290,46	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Düfa, ...) lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní 2x email					
	P		*Poznámka k položce:* *nátěr ocelových zárubní*					
	VV		(2+0,7+2)*0,3		1,410			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				441,60	
76	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9,600	14,00	134,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"stěny nad obkladem" (1,4+2)*2+1,4*2		9,600			
77	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9,600	32,00	307,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	D	M	Práce a dodávky M				18 300,00	
	D	21-M	Elektromontáže				18 300,00	
78	K	R21002	Přívod elektroinstalace k průtokovému ohřívači, zapojení, jištění, přívod CYKY 3x2,5	soub	1,000	2 100,00	2 100,00	
	PP		Časové spínání cirkulačního čepadla, jištění, přívod CYKY 3x2,5					
79	K	x4.1	Úprava elektroinstalace pro osvětlení, svítidlo, přívodní kabel, nový vypínač	kpl	1,000	16 200,00	16 200,00	
	PP		Elektroinstalace - položka zahrnuje kontrolu stávajících rozvodů a příp. jejich výměnu, úpravu rozvaděčů bude-li nutná z důvodu zapojení nových ohřívačů, nová svítidla do SDK podhledu vč. kabeláže, výměnu příp. přemístění vypínačů - vlastní prohlídka					