DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 19. 8. 2014 ve smyslu § 2586 zákona 89/2012 SB., občanský zákoník(dále jen „zákon") o provedení stavby na akci.

„Zlepšení tepelně technických vlastností konstrukce budovy mateřské školy v Loučanech"

1. Smluvní strany

Obec Loučany
se sídlem: Loučany č.p. 749, 783 44 pošta Náměšť na Hané
IČ: IČ: 00635651
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Náměšť na Hané
Číslo účtu: 1817702319/0800
Zastoupený: Ing. Josefem Kurfürstem, starostou obce
Kontaktní osoba: Ing. Josef Kurfürst, +420 585 952 112, email: obec@loucany.cz
(dále také jen „objednatel") na straně jedné

a

TESTAV, realizace staveb s.r.o.
se sídlem: Jiřího z Poděbrad 893/9, 779 00 Olomouc
IČ: 27771822
DIČ: CZ27771822
Bankovní spojení: Raiffeisen bank
Číslo. účtu: 6902439001/5500
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41458
Zástupce: Eva Mrtýnková
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele: Stanislav Mrtýnek
(dále také jen „zhozovitel") na straně druhé

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo a dodatku č. 1:

1. Článek V, Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1 smlouvy (Dodatek č.1) a odst. 2 se ruší a nahrazují novým zněním:

   1. Cena za kompletní provedení díla činí:

      1 018 428,09 Kč bez DPH

      (slovy: JedenMilionOsmnáctTisícČtyřistaDvacetOsm korun českých a devět haléřů).

213 869,85 Kč DPH

1 232 297,92 Kč včetně DPH

2. Fakturace bude prováděna měsíčně za provedené práce.

Přílohy a nedílné součásti Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo

- Položkový rozpočet víceprací č. 1 ze dne 14. 10. 2014
- Výkresy - střecha, řez

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy zůstávají v platnosti.

Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě a že jeho obsah je zcela srozumitelný.

Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každý má platnost originálu; jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem vzájemného podpisu obou smluvních stran.

Za Objednatele

V Loučanech dne 15. října 2014

OBEC LOUČANY
č. p. 749
78344

Ing Josef Kurfürst
Obec Loučany

Za Zhotovitele

V Olomouci dne 15. října 2014

TESTAV, realizace staveb s.r.o.
Jiřího z Poděbrad 893/9
779 00 Olomouc
IČ: 277 71 822, DIČ: CZ27771822
Tel.: 736 425 590

Stanislav Mrtýnek
TESTAV, realizace staveb s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11

Stavba: Oprava střešní krytiny _šedá

KSO:

Místo: **MŠ Loučany**

CC-CZ:

Datum: 14.10.2014

Zadavatel: **Obec Loučany č.p 749, 783 44 Náměšť na Hané**

IČ: 635651

DIČ:

Uchazeč: **TESTAV, realizace staveb s.r.o.**

IČ: 27771822

DIČ: CZ27771822

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**169 397,37**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**169 397,37**	**35 573,45**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**204 970,82**

OBEC LOUČANY
č. p. 749
78344

TESTAV, realizace staveb s.r.o.
Jiřího z Poděbrad 893/9
779 00 Olomouc
IČ: 277 71 822, DIČ: CZ27771822
Tel.: 736 425 590

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11

Stavba: **Oprava střešní krytiny _šedá**

Místo: Datum: 14.10.2014

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**169 397,37**	**204 970,82**	
11	**Oprava střešní krytiny _šedá**	169 397,37	204 970,82	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava střešní krytiny _šedá

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14.10.2014

Zadavatel:

IČ: 635651
DIČ:

Uchazeč:

IČ: 27771822
DIČ: CZ27771822

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **169 397,37**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	169 397,37	21,00%	35 573,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **204 970,82**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny _šedá

Místo:

Datum: 14.10.2014

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**169 397,37**
PSV - Práce a dodávky PSV	169 397,37
762 - Konstrukce tesařské	37 750,17
764 - Konstrukce klempířské	112 263,18
765 - Konstrukce pokrývačské	19 384,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny _šedá

Místo:

Datum: 14.10.2014

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**169 397,37**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				169 397,37	
	D	762	Konstrukce tesařské				37 750,17	
1	K	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	326,500	26,64	8 697,96	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm					
3	K	762342216	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm	m2	326,500	15,52	5 068,32	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm					
4	*M*	*605141140*	*řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 4 - 5 m*	*m3*	*3,920*	*4 104,00*	*16 087,68*	*CS ÚRS 2014 01*
	PP		řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě střešní latě délka 4 - 5 m latě impregnované					
	VV		3,92		3,920			
	VV		Mezisoučet		3,920			
	VV		Součet		3,920			
8	K	762342811	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	314,500	10,80	3 396,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 0,22 m					
5	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	3,920	648,00	2 540,16	CS ÚRS 2014 01
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
6	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	2,251	870,48	1 959,45	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	764	Konstrukce klempířské				112 263,18	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do suti	m2	314,500	39,12	12 304,75	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon do suti					
9	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	60,500	11,38	688,25	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti					
10	K	764121431	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Al plechu sklonu do 30°	m2	326,500	268,20	87 567,30	CS ÚRS 2014 01
	PP		Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy do 30 st.					
11	K	764222404	Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 330 mm	m	64,500	181,44	11 702,88	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm					
	D	765	Konstrukce pokrývačské				19 384,02	
12	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	326,500	36,19	11 817,47	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. volně na krokve					
13	*M*	*283292600*	*fólie hořlavá parotěsná JUTAFOL N Standard 140 g/m2*	*m2*	*342,825*	*21,94*	*7 521,03*	*CS ÚRS 2014 01*
	PP		fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie JUTAFOL N Standard hořlavé parotěsná folie (parozábrana) rozměr role: 1,5 x 50 m 140 g/m2					
	VV		326,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		342,825			
14	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,048	948,24	45,52	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací


Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	


Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST


AL krytina KOB
lať 4/6
kontra lať 4/6
pojistné hydroizolační fólie
stávající vazník
DTTO ŘEZ A - A
K15
K16
K17
K17
+4.520
+4.220
+4.355
+3.255
+3.255
+2.890
+2.890
+2.550
±0.000
-0.590
-0.590
1600
1670
3480
2550
350
40
1400
800
690
1400
3480
1390
DTTO ŘEZ A - A


A1
3980
450
18250
450
6000
800
5 619
5 619
800
10,5°
10,5°
10,5°
10,5°
10,5°
10,5°
A1