

Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Akce: „PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MORAVSKÁ NOVÁ VES“

1. Smluvní strany

Objednatel: **Městys Moravská Nová Ves**
sídlo: nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
zastoupené: Mgr. Bc. Marek Košut, starostou městyse
IČ: 002 83 363
DIČ: CZ00283363
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: **RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.**
Sídlo: Polní 4057/27, 695 01 Hodonín
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8635
zastoupený: Ing. Bohumír Janeček, CSc.
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Ing. Zdeněk Marek
IČ: 46992707
DIČ: CZ46992707
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 94109671/0100
(dále jen Zhotovitel)

2. Povinnosti zhotovitele

2.1. Oprávnění k podnikání

2.1.1. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

2.2. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

2.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

3. Povinnosti objednatele

3.1. Povinnost zaplatit

3.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

4. Rozsah předmětu smlouvy

4.1. Rozsah předmětu smlouvy

4.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MORAVSKÁ NOVÁ VES“.

4.1.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinací a kompletačních činností celé stavby.

4.1.3. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelům Zhotoviteli. Tato projektová dokumentace je nedílnou součástí Smlouvy.

4.1.4. Technická specifikace je vymezena v projektové dokumentaci vypracované Ing. Petr Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice, ČKAIT 1004619, datum 12/2016, číslo zakázky 20160012.

4.1.5. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

4.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla (včetně vytyčení inženýrských sítí),

4.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

4.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

4.1.5.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

4.1.5.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

4.1.5.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

4.1.5.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,

- 4.1.5.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 4.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
 - 4.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
 - 4.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě. V každém vyhotovení bude i CD nosič s vloženou výše uvedenou dokumentací
- 4.3. Právo Objednatele na změnu předmětu plnění
 - 4.3.1. Objednatel má právo z předmětu plnění dle Smlouvy vyčlenit některé práce nebo dodávky, pokud jeho finanční prostředky nebudou stačit na celý rozsah předmětu Smlouvy. Pokud Objednatel toto právo uplatní, je Zhotovitel povinen na něj přistoupit.

5. Termíny plnění

- 5.1.1. **Předpokládaný termín zahájení prací** definuje termín, ve kterém bude uzavřena smlouva o dílo a proběhne předání a převzetí staveniště.
- 5.1.2. **Termín dokončení: celková doba realizace je 12 kalendářních měsíců od předání staveniště.**

6. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 6.1. Výše sjednané ceny
 - 6.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Stavební objekty:

Cena bez DPH	15 860 291 Kč
DPH	3 330 661 Kč

Celková cena s DPH	19 190 952 Kč
---------------------------	----------------------

- 6.2. Obsah ceny
 - 6.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH)
 - 6.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatel zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.
 - 6.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
 - 6.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
 - 6.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.
- 6.3. Podmínky pro změnu ceny
 - 6.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
 - 6.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
- 6.4. Způsob sjednání změny ceny
- 6.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
 - 6.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
 - 6.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.
 - 6.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
 - 6.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

7. Platební podmínky

- 7.1. Zálohy
 - 7.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.
- 7.2. Postup plateb
 - 7.2.1. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových(-ého) dokladu(-ů) (dále jen faktur(y)) vystavené (-ých) Zhotovitelem. Četnost vystavení faktur je zcela v režii Zhotovitele, maximálně však 1 x za měsíc
 - 7.2.2. Každá faktura musí být označena číslem projektu (bude předáno objednatelům po obdržení Rozhodnutí o dotaci).
 - 7.2.3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 7.3. Lhůty splatnosti
 - 7.3.1. Všechny faktury vystavené dle bodu 7.2.1. je Objednatel povinen uhradit nejpozději do **30 dní**,

8. Majetkové sankce

- 8.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokončeného díla
 - 8.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **30.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
 - 8.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další smluvní pokutu ve výši dalších **5.000,- Kč** za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.
 - 8.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 8.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- 8.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 8.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 8.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 8.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 8.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 8.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 8.4. Sankce za nevyklizení staveniště
- 8.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 8.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

9. Staveniště

- 9.1. Předání a převzetí Staveniště
 - 9.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti kalendářních dnů po podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
 - 9.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 9.2. Vyklizení staveniště
 - 9.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - 9.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

10. Stavební deník

- 10.1. Povinnost vést stavební deník
 - 10.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
 - 10.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.

- 10.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 10.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 10.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 10.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 10.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mají zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
- 10.2. Kontrolní dny
- 10.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

11. Technický dozor investora

- 11.1. Technický dozor investora provádí buď objednatel, nebo osoba jím pověřená.
- 11.2. Technický dozor investora nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor investora provádí objednatel

12. Provádění díla a bezpečnost práce

- 12.1. Pokyny Objednatele
- 12.1.1. Při provádění díla posupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 12.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 12.2. Dodržování bezpečnost a hygieny práce
- 12.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 12.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 12.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 12.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

- 12.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13. Předání a převzetí díla

13.1. Organizace předání díla

13.1.1. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k "dílčímu předání díla jednotlivých etap" a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

13.1.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude celkové dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

13.2. Protokol o předání a převzetí dokončeného díla

13.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).

13.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků

13.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

13.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

14. Záruka za jakost díla

14.1. Odpovědnost za vady díla

14.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

14.1.2. Záruční lhůta je stanovena v délce **60 měsíců** na stavební práce.

14.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

14.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

14.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

14.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

14.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

15. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

15.1. Vlastnictví díla

15.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Zhotovitel.

15.2. Nebezpečí škody na díle

15.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

16. Pojištění díla

16.1. Pojištění zhotovitele

16.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

16.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

17. Vyšší moc

17.1. Definice vyšší moci

17.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

17.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

17.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

18. Změna smlouvy

18.1. Forma změny smlouvy

18.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

18.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

19. Závěrečná ustanovení

19.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelům zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci

k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán a

objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn

provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a

originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

- 19.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 19.3. Na projekt je žádáno spolufinancování z prostředků Evropské unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program (IROP). Objednatel si vyhrazuje právo v okamžiku, kdy mu budou známa ustanovení smlouvy s financující institucí, jimiž se budou objednatel a zhotovitel povinni řídit, zakotvit tato ustanovení do smlouvy o dílo nebo do dodatku smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen tyto podmínky přijmout.
- 19.4. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost
- 19.5. Tato smlouva bude zveřejněná jako povinně zveřejňovaná smlouva ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 19.6. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.
- 19.7. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 19.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 19.9. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si smlouvu přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.


Přílohy: 1. Nacenený slepý položkový rozpočet s výkazem výměr
2. Časový harmonogram prací
3. Seznam poddodavatelů s uvedením přesného plnění

V: *hodonínská nová ves*

Dne:

27.6.2017

Za Objednatele



Mgr. Marek Košut
starosta městyse



V: Hodoníně

Dne: 27. 6. 2017

Za Zhotovitele

Ing. Bohumír Janeček, CSc.
jednatel společnosti



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 201629-BV

Stavba: Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves, bez vybavení

JKSO: 801 32 14

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ: 12631

Datum: 28.12.2016

Objednavatel:

Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

IČ:

46992707

DIČ:

CZ46992707

Projektant:

NEXT projekt, ing.Petr Janulík, Tvrdonice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

Materiály lze nahradit jinými, kvalitativně a technicky obdobnými materiály, které splňují požadavky zadaného materiálu.

Náklady z rozpočtů

15 860 251,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu

40,00

Cena bez DPH

15 860 291,00

DPH základní	21,00%	ze	15 860 291,36
snižená	15,00%	ze	0,00

3 330 661,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

19 190 952,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Mgr. Marek Košut
starosta městyse

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 201629-BV

Stavba: Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves, bez vybavení

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 28.12.2016

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

Projektant: NEXT projekt, ing.Petr Janul

Zhotovitel: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

15 860 251,36

19 190 904,15

2016.29 Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves

15 860 251,36

19 190 904,15

2016.29-1 1. Architektonické a stavebně technické řešení

12 023 983,53

14 549 020,07

2016.29-2 2. Zpevněné plochy

525 717,83

636 118,57

2016.29-3 3. Zdravotně technické instalace

792 388,00

958 789,48

2016.29-4 4. Zařízení pro vytápění staveb

518 598,00

627 503,58

2016.29-5 5. Vzduchotechnika

853 235,00

1 032 414,35

2016.29-6 6. Elektroinstalace a hromosvody

988 329,00

1 195 878,09

2016.29-8 8. Vedlejší rozpočtové náklady

158 000,00

191 180,00

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

40,00

48,40

Ostatní náklady

10,00

12,10

Vyplň vlastní

10,00

12,10

Vyplň vlastní

10,00

12,10

Vyplň vlastní

10,00

12,10

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

15 860 291,36

19 190 952,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves, bez vybavení

Objekt: 2016.29 - Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves

Část: 2016.29-1 - 1. Architektonické a stavebně technické řešení

JKSO: 801 32 14

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ: 12631

Datum: 28.12.2016

Objednavatel:

Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

IČ: 46992707

DIČ: CZ46992707

Projektant:

NEXT projekt, ing.Petr Janulík, Tvrdonice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	11 993 983,53
Ostatní náklady	30 000,00

Cena bez DPH	12 023 983,53
---------------------	----------------------

DPH základní	21,00%	ze	12 023 983,53	2 525 036,54
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	14 549 020,07
-------------------	--------------	----------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves, bez vybavení

Objekt: 2016.29 - Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves

Část: 2016.29-1 - 1. Architektonické a stavebně technické řešení

Místo: Moravská Nová Ves

Datum:

28.12.2016

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

Projektant:

NEXT projekt, ing. Petr Janulík,

Zhotovitel: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

11 993 983,53

HSV - Práce a dodávky HSV

7 161 558,02

1 - Zemní práce

429 622,78

2 - Zakládání

1 731 504,68

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 772 912,63

4 - Vodorovné konstrukce

1 211 154,95

5 - Komunikace pozemní

64 837,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 516 480,36

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

274 281,73

997 - Přesun sutě

22 538,84

998 - Přesun hmot

138 224,55

PSV - Práce a dodávky PSV

4 832 425,51

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

218 724,70

712 - Povlakové krytiny

878 295,78

713 - Izolace tepelné

217 003,15

- 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

60 352,25

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

21 600,00

763 - Konstrukce suché výstavby

452 064,00

764 - Konstrukce klempířské

169 399,45

- 766 - Konstrukce truhlářské

1 314 270,90

767 - Konstrukce zámečnické

398 483,20

771 - Podlahy z dlaždic

87 989,50

775 - Podlahy skládané

386 669,00

776 - Podlahy povlakové

302 350,40

781 - Dokončovací práce - obklady

119 978,63

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 568,74

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

82 835,81

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

115 840,00

2) Ostatní náklady

30 000,00

Zařízení staveniště

5 000,00

Projektové práce

4 000,00

Územní vlivy

3 000,00

Provozní vlivy

5 000,00

Jiné VRN

8 000,00

Kompletační činnost

5 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

12 023 983,53

ROZPOČET

Stavba: Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves, bez vybavení

Objekt: 2016.29 - Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves

Část: 2016.29-1 - 1. Architektonické a stavebně technické řešení

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 28.12.2016

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107
Zhotovitel: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

Projektant: NEXT projekt, ing. Petr Janulík,
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 993 983,53

HSV - Práce a dodávky HSV

7 161 558,02

1 - Zemní práce

429 622,78

1	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 "výkop na úroveň -1,90, tj. hl. 0,85m :" (4,5*50,75+2,4*5,20)*0,85 " výkop na úroveň -1,50, tj. 0,45 m :" (3,2*7,75+1,6*3,5)*0,45 Součet	m3	218,407	140,00	30 576,98
2	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	218,407	35,00	7 644,25
3	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 " základy rampy :" (0,4*11,25+0,6*9,0+0,4*7,75)*0,4 "základ tribuny : " 0,3*25,9*0,35 Součet	m3	7,920	450,00	3 564,00
4	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	7,920	270,00	2 138,40
5	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 "výkop na úroveň -1,90, t.j. hl. 0,85 m :" (2,0*50,75+1,25*5,25+1,6*41,40)*0,85 "výkop na úroveň -2,50, t.j.hl. 0,6 m :" (1,8*50,45+1,6*50,45+1,0*62,85+0,8*49,3)*0,6 Součet	m3	312,449	250,00	78 112,25
6	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 312,449	m3	312,449	20,00	6 248,98
7	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 "prohloubení pro novou podlahu P3+P4:" (2,25*19,6+6,8*3,2)*0,15	m3	9,879	1 590,00	15 707,61
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	164,292	85,00	13 964,82
9	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 218,407+7,920+312,449+9,879-282,605	m3	266,050	130,00	34 586,50
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky "skládka OÚ bez poplatku : " 266,050	m3	266,050	15,00	3 990,75
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "zeminou:"	m3	649,185	85,00	55 180,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" výkopy : " 148,157+204,727		352,884		
			vytlacena zemina : -		-72,063		
			(169.65*0.4+56.4*0.3)*0.85				
			" kolem rampy : " 0,4*11,15*0,4		1,784		
			Mezisoučet		282,605		
			"šterkopískem : "				
			(6,5*6,7+10,35*20,0+9,95*6,5+17,25*2,25+21,1*2,25+9,95*8,7+2,0*3,2+2,75*6,25)*0,65		332,582		
			"rampa : " 1,2*(9,0+5,5)*0,3+2,75*2,55*0,3		7,324		
			"tribuna : "		26,674		
			1,75*26,05*0,185+(1,75+0,265)*26,05*0,695/2				
			Mezisoučet		366,580		
			Součet		649,185		
12	M	583373681	šterkopisek frakce netříděná zásyp	t	733,160	170,00	124 637,20
13	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	282,605	180,00	50 868,90
			" zemina určená pro zásypy : " 282,605		282,605		
14	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	266,823	9,00	2 401,41
			" kolem objektu pod rampu, tribunu a dlažby : "				
			25,9*2,0+11,15*1,65+7,75*1,5+95,0+90,0*1,0		266,823		

2 - Zakládání

1 731 504,68

15	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	577,525	7,00	4 042,68
			"prohloubení pro novou podlahu P3+P4 : "				
			2,25*19,6+6,8*3,2		65,860		
			"mezi základy : "				
			6,5*6,7+10,35*20,0+9,95*6,5+17,25*2,25+21,1*2,25+9,95*8,7+2,0*3,2+2,75*6,25		511,665		
			Součet		577,525		
16	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	2,182	24 000,00	52 368,00
17	K	273321411	Základové desky ze ŽB tř. C 20/25	m3	86,408	2 400,00	207 379,20
			(17,65*10,35+32,25*9,85+3,15*7,05+4,0*2,4)*0,15		79,822		
			(2,25*19,6+6,8*3,2)*0,1		6,586		
			Součet		86,408		
18	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	19,740	400,00	7 896,00
			(49,9+10,35+3,15+2,4)*2*0,15		19,740		
19	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	19,740	80,00	1 579,20
20	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	31,482	2 400,00	75 556,80
			" podkladní beton - betonáž do výkopu : "				
			(1,8*50,45+1,6*50,45+1,0*62,85+0,8*49,3)*0,1*1,05		28,751		
			"rampa : " (0,4*11,25+0,6*9,0+0,4*7,75)*0,1*1,05		1,365		
			0,2*5,5*(0,3+0,7)/2		0,550		
			"tribuna : " 0,3*25,9*0,1*1,05		0,816		
			Součet		31,482		
21	K	274321511	Základové pásy ze ŽB tř. C 25/30	m3	143,756	2 400,00	345 014,40
			" betonáž do výkopu : "				
			(1,8*50,45+1,6*50,45+1,0*62,85+0,8*49,3)*0,5*1,05		143,756		
22	K	2743216R1	Základové pásy ze ŽB tř. C 30/37 XF4	m3	4,095	3 200,00	13 104,00
			" základy rampy - betonáž do výkopu : "				
			(0,4*11,25+0,6*9,0+0,4*7,75)*0,3*1,05		4,095		
23	K	2743259R2	Příplatek k ŽB základových pasů za provádění betonáže po etapách	m3	6,750	270,00	1 822,50
			" betonáž po 1,5m - kolem stávající budovy : "		6,750		
			1,0*11,25*(0,5+0,1)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	11,400	400,00	4 560,00
			" rampa :"				
			$2 \cdot (5,5+0,2) \cdot 2 \cdot (0,3+0,7) / 2$		11,400		
25	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	11,400	80,00	912,00
26	K	275321511	Základové patky ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,768	2 400,00	1 843,20
			" patky pergoly : " $0,8 \cdot 0,8 \cdot 0,1 \cdot 12$		0,768		
27	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	3,840	400,00	1 536,00
			" patky pergoly : " $0,8 \cdot 4 \cdot 0,1 \cdot 12$		3,840		
28	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	3,840	80,00	307,20
29	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,053	24 000,00	1 272,00
			" patky pergoly - síť $6/100 \cdot 6/100$:"				
			$2,0 \cdot 3,0 \cdot 2 \cdot 0,00444$		0,053		
30	M	693112581	Geotextilie netkaná ochranná	m2	12,000	15,00	180,00
			" pod patky pergoly : " $1,0 \cdot 1,0 \cdot 12$		12,000		
31	K	279321347	Základová zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	135,630	2 450,00	332 293,50
			" betonáž do bednění :"				
			$(49,9 \cdot 3 + 6,5 + 7,0 \cdot 3 + 6,5 \cdot 3 + 2,2 \cdot 4 + 8,0 + 12,55) \cdot 0,4 \cdot 1,5$		135,630		
32	K	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné	m2	665,400	400,00	266 160,00
			$(131,7 + 20,5 + 18,6 + 34,6 + 33,6 \cdot 2 + 32,8 + 38,9 + 46,6 + 24,3 + 18,0 + 10,4) \cdot 1,5$		665,400		
33	K	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranné	m2	665,400	80,00	53 232,00
34	K	2793511R9	Bednění prostupů základových zdí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
35	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	13,671	26 000,00	355 446,00
			" výztuž základový zdí a pásů : " 13,671		13,671		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 772 912,63

36	K	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,484	3 900,00	1 887,60
			$1,1 \cdot 2,2 \cdot 0,2$		0,484		
37	K	3102392R1	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém tvárnici typu THERM tl.450 mm na MVC	m3	3,443	3 900,00	13 427,70
			$(2,2 \cdot 2,25 \cdot 2 - 1,0 \cdot 1,0 \cdot 2 - 0,5 \cdot 0,5) \cdot 0,45$		3,443		
38	K	3112383R5	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační z cihel broušených tl 200 mm Rwmin.=47dB pevnosti P 15 na MC	m2	109,213	935,00	102 114,16
			$(7,7 \cdot 3 + 3,5) \cdot 3,75 + (1,25 + 3,6) \cdot 3 \cdot 0,75 - 0,95 \cdot 2,0 + 0,9 \cdot 0,25 \cdot 2$		109,213		
39	K	3112383R7	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační z cihel broušených tl 300 mm pevnosti P 15 na MC	m2	321,180	1 550,00	497 829,00
			"vnitřní : " $(49,1 + 3,8 + 3,9) \cdot 3,75$		213,000		
			"odp.otv:" $-1,55 \cdot 2,6 \cdot 4 - 1,0 \cdot 2,6 - 0,9 \cdot 2,6 - 1,0 \cdot 1,0$		-22,060		
			"odp.překl:" $-(2,0 \cdot 4 + 1,25 \cdot 2) \cdot 0,25$		-2,625		
			Mezisoučet		188,315		
			"zavětří:" $(2,3 \cdot 2 + 4,0) \cdot 2,55 - 1,5 \cdot 1,5 - (0,8 + 2,0) \cdot 2,05 - (1,75 + 2,5 + 1,25) \cdot 0,25$		12,565		
			"atiky:" $(18,0 + 10,05) \cdot 2 \cdot 1,5 - (2,8 + 0,9) \cdot 1,5 - 1,0 \cdot 1,0 \cdot 3 - 0,5 \cdot 0,5 \cdot 3$		74,850		
			$(32,25 \cdot 2 + 9,45 + 3,15 \cdot 2 + 6,65) \cdot 0,5 + (2,5 \cdot 2 + 3,4) \cdot 0,2$		45,450		
			Součet		321,180		
40	K	3112388R1	Zdivo nosné vnější TI z cihel broušených typu THERM 2in1 s vnitřní izolací tl 380 mm U=0,16W/m2K lepené	m2	49,563	1 630,00	80 787,69
			"první vrstva zdi u tribuny : " $25,5 \cdot 0,25$		6,375		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"zúžené parapety:"				
			2,25*(1,25*12+0,75)+2,0*1,0+1,5*1,0+1,0*(1,25+1,0*3)		43,188		
			Součet		49,563		
41	K	3112388R5	Zdivo nosné vnější TI z cihel broušených typu THERM 2in1 s vnitřní izolací tl 500 mm U=0,11W/m2K lepené	m2	297,478	2 110,00	627 678,58
			(10,55+49,1+0,5+10,05+23,6)*3,75+25,5*3,5+(7,25+2,55*2)*3,25		481,138		
			"odp. otvorů :"-2,25*2,25*13-2,0*2,0*2-1,5*1,5*4-1,1*1,1*7		-91,283		
			0,5*0,5*1-2,285*2,25-2,0*2,05-0,75*0,75-0,9*1,4-3,5*6,25		-32,689		
			"odp.parapetů:"-1,0*(1,25+1,0*3)-2,0*1,0-1,5*1,0-2,25*(1,25*12+0,75)		-43,188		
			"odp.překl.:"-0,25*(2,75*14+2,5*3+2,0+1,75*4+1,5+1,25*6+1,0*2)		-16,500		
			Součet		297,478		
42	K	311238912	Výplň kapes obvodového zdiva typu extrudovaným polystyrénem lepeným do drážky	m	146,350	95,00	13 903,25
			6,75*13+6,0*2+4,5*4+3,0*7+1,5+6,1		146,350		
43	K	3113218R5	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 XF4 bez výztuže	m3	23,820	3 200,00	76 224,00
			"rampa :"				
			0,2*9,0*(1,3+0,7)/2		1,800		
			0,2*2,25*0,7*2		0,630		
			0,2*5,5*(0,7+0,3)/2		0,550		
			Mezisoučet		2,980		
			"tribuna :"-0,8*(24,25+1,8)		20,840		
			Součet		23,820		
44	K	3113219R1	Příplatek k ŽB konstrukcím za zkosení viditelných hran	m	55,700	250,00	13 925,00
			"tribuna :"-24,25*2+1,8*4		55,700		
45	K	3113219R2	Příplatek k ŽB konstrukcím za úpravu povrchu kartáčováním	m2	53,403	250,00	13 350,75
			"tribuna :"-2,05*26,05		53,403		
46	K	311351111	Zřízení oboustranného bednění zvlášť únosného zdi nosných	m2	69,918	400,00	27 967,20
			"rampa :"				
			9,0*(1,3+0,7)/2*3+2,25*0,7*3+5,5*(0,7+0,3)/2*2		37,225		
			"tribuna :"				
			(0,185+0,66+0,41)*24,25+(0,185+0,46+0,205*2+0,2)*1,8		32,693		
			Součet		69,918		
47	K	311351112	Odstranění oboustranného bednění zvlášť únosného zdi nosných	m2	69,918	80,00	5 593,44
48	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,360	26 000,00	9 360,00
			" rampa + tribuna :"-0,150+0,210		0,360		
49	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	2,054	24 000,00	49 296,00
			" rampa + tribuna :"-0,722+1,332		2,054		
50	K	317168111	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm	kus	5,000	180,00	900,00
51	K	317168112	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm	kus	12,000	240,00	2 880,00
52	K	317168113	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 150 cm	kus	3,000	260,00	780,00
53	K	317168114	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 175 cm	kus	1,000	290,00	290,00
54	K	317168121	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 100 cm	kus	6,000	190,00	1 140,00
55	K	317168122	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm	kus	10,000	260,00	2 600,00
56	K	317168123	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 150 cm	kus	12,000	290,00	3 480,00
57	K	317168127	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 250 cm	kus	12,000	480,00	5 760,00
58	K	317168130	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm	kus	10,000	240,00	2 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	46,000	290,00	13 340,00
60	K	317168133	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm	kus	24,000	390,00	9 360,00
61	K	317168134	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm	kus	16,000	490,00	7 840,00
62	K	317168136	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm	kus	19,000	740,00	14 060,00
63	K	317168137	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm	kus	10,000	750,00	7 500,00
64	K	317168252	Překlad keramický roletový pro zabudování rolety nebo žaluzie š 44 až 49 cm dl 150 cm	kus	1,000	2 700,00	2 700,00
65	K	317168254	Překlad keramický roletový pro zabudování rolety nebo žaluzie š 44 až 49 cm dl 200 cm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
66	K	317168257	Překlad keramický roletový pro zabudování rolety nebo žaluzie š 44 až 49 cm dl 275 cm	kus	12,000	4 100,00	49 200,00
67	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,015	40 000,00	600,00
" L 80x80 dl. 0,8 m : " 2*0,8*0,00967					0,015		
68	M	130105160	úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 80 x 60 x 8 mm	t	0,016	26 000,00	416,00
69	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,332	7 200,00	2 390,40
" I č. 160 dl. 4,0 m : " 3*4,0*0,0179					0,215		
" I č. 140 dl. 2,7 m : " 3*2,7*0,0144					0,117		
Součet					0,332		
70	M	130107180	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	0,232	26 000,00	6 032,00
71	M	130107160	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=140 mm	t	0,126	26 000,00	3 276,00
72	K	317998121	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl do 50 mm	m2	4,350	240,00	1 044,00
0,145*2,5*12					4,350		
73	K	317998125	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl 100 mm	m2	0,245	240,00	58,80
0,07*(1,25*2+1,0)					0,245		
74	K	317998129	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl 150 mm	m2	8,375	240,00	2 010,00
0,25*(2,75*2+2,5*3+1,75*4+1,25*6+1,0*2)					7,375		
"mezi nosníky : " 0,25*4,0					1,000		
Součet					8,375		
75	K	3422483R0	Příčky z cihel broušených tl 80 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2	42,047	540,00	22 705,38
(0,8*4+2,4)*3,75+(2,8+3,6+1,2*2)*2,3-1,97*(0,9+0,7*4)					33,951		
(3,05+1,7+0,9)*2,2-1,97*(0,8+0,7*2)					8,096		
Součet					42,047		
76	K	3422483R1	Příčky z cihel broušených tl 115 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2	103,903	560,00	58 185,68
(7,0+2,25*2)*3,75-1,97*(0,8+0,9+1,25)					37,314		
(3,05+3,6+6,8)*4,15+1,97*(0,8*2+0,7)					60,349		
"přízdívky WC:" 1,2*(1,6+0,9*4)					6,240		
Součet					103,903		
77	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	126,000	120,00	15 120,00
3,75*22+2,1*9+4,1*6					126,000		

4 - Vodorovné konstrukce

1 211 154,95

78	K	411161216	Osazení stropních keramobetonových nosníků délky do 7 m	kus	3,000	850,00	2 550,00
"skrytý průvlak - 3 x stropní nosník : " 3					3,000		
79	M	593394441	nosník stropní keramobetonový 675 16x23x675 cm	kus	3,000	1 900,00	5 700,00
80	K	411168R01	Strop keramický tl 29 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl do 7 m OVN 50 cm vč. zmonolitnění betonem s kari sítí 6/100x6/100	m2	209,625	1 450,00	303 956,25
"S2:" 32,25*6,5					209,625		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
81	K	411168R02	Strop keramický tl 29 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl do 8,25 m OVN 50 cm vč. zmonolitnění betonem s kari sítí 6/100x6/100	m2	117,950	1 850,00	218 207,50
			"S1:" 16,85*7,0		117,950		
82	K	411168R03	Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl do 3 m OVN 62,5 cm vč. zmonolitnění betonem s kari sítí 6/100x6/100	m2	6,800	2 400,00	16 320,00
			"S5:" 3,4*2,0		6,800		
83	K	411168R04	Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl do 4 m OVN 62,5 cm vč. zmonolitnění betonem s kari sítí 6/100x6/100	m2	17,188	1 450,00	24 922,60
			"S4:" 6,25*2,75		17,188		
84	K	411168R05	Strop keramický tl 29 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl do 3 m OVN 62,5 cm vč. zmonolitnění betonem s kari sítí 6/100x6/100	m2	110,475	1 550,00	171 236,25
			"S3:" 49,1*2,25		110,475		
85	K	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,885	4 200,00	7 917,00
			"P1:" 7,25*0,4*0,65		1,885		
86	K	413351107	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	11,963	500,00	5 981,50
			(0,625*2+0,4)*7,25		11,963		
87	K	413351108	Odstanění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	11,963	150,00	1 794,45
88	K	413351211	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	2,900	500,00	1 450,00
			0,4*7,25		2,900		
89	K	413351212	Odstanění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	2,900	150,00	435,00
90	K	417238323	Obezdvíka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace	m	25,950	250,00	6 487,50
			"V2+V3:" 13,35+12,6		25,950		
91	M	283758730	deska z pěnového polystyrenu EPS 70 Z 1000 x 500 x 100 mm	m2	3,338	240,00	801,12
			0,25*13,35		3,338		
92	M	283758590	deska z pěnového polystyrenu EPS 70 Z 1000 x 500 x 140 mm	m2	1,000	320,00	320,00
			0,25*4,0		1,000		
93	K	417238324	Obezdvíka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 250 do 290 mm bez tepelné izolace	m	121,300	250,00	30 325,00
			"V1:" (10,55+50,1)*2		121,300		
94	M	283758730	deska z pěnového polystyrenu EPS 70 Z 1000 x 500 x 100 mm	m2	35,177	140,00	4 924,78
			0,29*121,3		35,177		
95	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	20,595	2 600,00	53 547,00
			" V1 : " 0,33*0,29*122,0		11,675		
			" V2 : " 0,33*0,25*14,0		1,155		
			" V3 : " 0,23*0,25*14,0		0,805		
			" V4 : " 0,30*0,29*50,0		4,350		
			" V5 : " 0,30*0,06*145,0		2,610		
			Součet		20,595		
96	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	60,250	410,00	24 702,50
			"V1:" 0,29*(10,55+50,1)*2		35,177		
			"V2+V3:" 0,25*(13,35+12,6)		6,488		
			" V5 : " 0,06*145,0*2		17,400		
			"podbednění věnců - prostupy VZT:" 0,3*(1,85+2,1)		1,185		
			Součet		60,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
97	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	60,250	90,00	5 422,50
98	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	3,429	26 000,00	89 154,00
"věnce V1-V5 + průvlak P1 :"					3,429		
99	K	431124131	Montáž podestavových panelů s nesvařovanými spoji hmotnosti do 5,5 t budova do 12 m	kus	4,000	11 250,00	45 000,00
"prefabrikáty rampy D1-D4:"					4,000		
100	M	593836R11	prefabrikát rampy 255 x 315 x 20 cm, se zkosenými hranami a okapnicí, povrch kartáčovaný v příčném směru	kus	1,000	64 980,00	64 980,00
"deska D1:"					1,000		
101	M	593836R12	prefabrikát rampy 551,2 x 160 x 20 cm, se zkosenými hranami a okapnicí, povrch kartáčovaný v příčném směru	kus	1,000	51 870,00	51 870,00
"deska D2 :"					1,000		
102	M	593836R13	prefabrikát rampy 450,9 x 160 x 20 cm, se zkosenými hranami a okapnicí, povrch kartáčovaný v příčném směru	kus	1,000	36 575,00	36 575,00
"deska D3 :"					1,000		
103	M	593836R14	prefabrikát rampy 450,9 x 160 x 20 cm, se zkosenými hranami a okapnicí, povrch kartáčovaný v příčném směru	kus	1,000	36 575,00	36 575,00
"deska D4 :"					1,000		

5 - Komunikace pozemní

64 837,50

104	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	95,000	45,00	4 275,00
"skladba S6 - frakce 8-16 mm :"					95,000		
105	K	564821111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 80 mm	m2	95,000	59,00	5 605,00
"skladba S6 - frakce 0-63 mm :"					95,000		
106	K	5968112R2	Kladení dlažby pro zasakování do lože z kameniva s výplní spár tl. 30 mm plochy do 100	m2	95,000	190,00	18 050,00
"skladba P6 :"					95,000		
107	M	592453191	dlažba pro zasakování betonová 200x200x80 mm přírodní, spára 30 mm	m2	99,750	370,00	36 907,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 516 480,36

108	K	611131301	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně strojně	m2	16,960	20,00	339,20
109	K	611321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	16,960	240,00	4 070,40
"m.č. 104 + 112:"					3,26+13,7		
					16,960		
110	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	18,000	95,00	1 710,00
"m.č. 113:"					2,25*8,0		
					18,000		
111	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	1 126,388	20,00	22 527,76
					150,803+975,585		
					1 126,388		
112	K	6122520R1	Dodávka + montáž lišt okenních - APU lišty vnitřní	m	155,350	40,00	6 214,00
					6,75*13+6,0*2+4,5*4+3,0*9+1,5*3+6,1		
					155,350		
113	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	7,320	115,00	841,80
"původní omítka stěn m.č. 114+116:"					1,2*3,05*2		
					7,320		
114	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	150,803	175,00	26 390,53
"pod obklad:"							
					2,0*(1,85*3+1,5)		14,100
					2,05*(8,0+3,5*2+4,9+7,65+3,9)-1,0*1,0		63,473
					2,05*(8,9+8,5+6,0+4,5+8,2)-0,35*0,5-0,6*1,0		73,230
Součet							150,803
115	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	975,585	240,00	234 140,40
					3,55*(88,0+17,0+7,4+32,9*3+34,0+13,2+14,8)+3,0*6,3+1,5*(19,6+4,6)		
					1 024,705		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"odp. otv.:" -2,25*2,25*13-2,0*2,0*2-1,5*1,5*4-1,0*1,0*7-0,5*0,5-0,75*0,75		-90,625		
			-0,9*0,9-2,05*2,0-2,6*(1,55*8+0,9*2)-0,55*1,0-1,97*(1,25+0,9*2+0,8*4)		-54,693		
			-2,1*2,25-2,0*(1,25*3+0,9)-1,5*(3,3*3+1,25*3)		-34,500		
			"ostění:"				
			0,25*(6,75*13+6,0*2+4,5*4+3,0*7+1,5+6,1)		36,588		
			+0,30*3,0+0,12*(1,0*28+2,0*2+1,25*2+1,5*4+0,75*2)		5,940		
			Mezisoučet		887,415		
			4,0*7,6+1,95*(6,65+13,7+5,85)+2,3*1,3*2		87,470		
			"odp.otv.:" -0,5*0,5-0,4*1,0-0,9*1,0		-1,550		
			"ostění : " 0,25*(1,5*2+3,0*2)		2,250		
			Mezisoučet		88,170		
			Součet		975,585		
116	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,500	350,00	1 575,00
			"nová prosklená stěna - vstup na terasu :"		4,500		
			0,6*7,5				
117	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	36,275	120,00	4 353,00
			"m.č. 113:" 4,0*10,25-2,1*2,25		36,275		
118	K	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem	m2	6,320	135,00	853,20
			"ocelový nosník:" 0,5*4,0*3+0,2*0,8*2		6,320		
119	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	138,036	30,00	4 141,08
			2,25*2,25*13+2,0*2,0*2+1,5*1,5*4+1,0*1,0*8+0,5*0,5*3+2,0*2,05		95,663		
			2,25*2,1+1,0*1,0+0,5*(6,95*4+6,4+6,3)+0,35*(3,1*2+3,0*4+2,9*8+5,45)		42,373		
			Součet		138,036		
120	K	6199990R1	Příplatek k vnitřní omítce za zabudované rohovníky kovové	m	42,000	55,00	2 310,00
			2,0*12+1,5*12		42,000		
121	K	6212700R4	Dodávka + montáž lišta Al dilatační stěnový,pro vnitřní omítky	m	6,450	58,00	374,10
122	K	622131301	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně strojně	m2	608,467	20,00	12 169,34
			435,216+173,251		608,467		
123	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	437,116	160,00	69 938,56
			" skladba a : " 437,116		437,116		
124	K	622143R01	Dodávka a montáž - plastová omítková lišta s okapníčkou pro přechod mezi KZS a omítkou	m	126,000	82,00	10 332,00
			"ukončení KZS s izolantem XPS tl. 80-100mm :"		126,000		
			126,0				
125	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	7,200	420,00	3 024,00
			"skladba c : " 2,1*2,25*2-1,0*1,0*2-0,5*0,5		7,200		
126	M	283759340	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 60 mm	m2	7,344	85,00	624,24
127	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	42,260	420,00	17 749,20
			"skladba e - sokl :"				
			"pohl. JV : " 0,5*(50,1+0,5)		25,300		
			"pohl. SZ : " 0,5*(1,6+3,15+7,25+0,7+4,0+1,15)		8,925		
			0,3*(3,15+6,05)		2,760		
			"pohl. SV : " 0,5*10,55		5,275		
			Součet		42,260		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
128	M	283764221	deska fasádní z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 100 mm	m2	43,105	295,00	12 715,98
129	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40	m	12,000	150,00	1 800,00
" skladba c : " 4,5*2+1,5*2					12,000		
130	M	283759310	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	2,400	80,00	192,00
12,0*0,2					2,400		
131	K	6222520R3	Dodávka + montáž lišt okenních - APU lišty venkovní	m	155,350	40,00	6 214,00
6,75*13+6,0*2+4,5*4+3,0*9+1,5*3+6,1					155,350		
132	K	6222700R5	Dodávka + montáž lišta Al dilatační stěnový pro venkovní omítky	m	13,000	58,00	754,00
133	K	622321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně	m2	437,116	175,00	76 495,30
" skladba a : "							
"pohl. JV:" 32,25*4,7-					121,038		
2,25*2,25*9+0,2*6,75*9+0,5*5,75							
pohl. SZ:					146,395		
14.9*4.7+5.1*(4.7+4.35)/2+12.25*4.35							
17,85*5,4-7,25*4,1-2,0*2-1,5*1,5*3-					46,915		
1,0*1,0*5							
-1,0*1,0-					6,600		
0.5*0.5*2+0.2*(6.0*2+4.5*3+3.0*5)							
"pohl. SV:" 10,05*4,7-1,5*1,5-					45,485		
1,0*1,0+0,2*(4,5+3,0)							
"atiky:" (10,05-1,0+9,95-					65,813		
1,0+5,53+1,8+17,25*2)*1,1							
-1,0*1,0*3-					2,970		
0,5*0,5*3+0,3*(4,0*3+2,0*3+1,1*4)							
"vstup na terasu : " 0,2*9,5					1,900		
Součet					437,116		
134	K	622321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená strojně	m2	173,251	275,00	47 644,03
"skladba b - pod dřevěný obklad : "							
"pohl. JV:" (17,75+0,5)*5,75-2,25*2,25*3-					85,940		
1,0*1,0*3-0,9*0,9							
-0,9*0,9*0,9-					3,888		
0.5*0.5*2+0.2*(6.75*3+3.0*1.5)							
pohl. SZ: (3,15*2+7,25)*4,1-					51,843		
2.25*2.25+0.2*6,75							
(2,3*2+4,0)*3,1-1,5*1,5-					18,670		
2.05*(0.8+2.0)							
"m.č.101 : " 7,6*2,3-(0,8+2,0)*2,05-					12,910		
1,5*1,5+0,3*(2,85+4,05+4,5)							
Součet					173,251		
135	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	42,260	550,00	23 243,00
"skladba e - sokl : "							
"pohl. JV : " 0,5*(50,1+0,5)					25,300		
"pohl. SZ : " 0,5*(1,6+3,15+7,25+0,7+4,0+1,15)					8,925		
0,3*(3,15+6,05)					2,760		
"pohl. SV : " 0,5*10,55					5,275		
Součet					42,260		
136	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	437,116	275,00	120 206,90
" skladba a : " 437,116					437,116		
137	K	623500R02	Nátěr fasádní silikonový stěn vč.přípravy povrchu a penetrace	m2	65,520	160,00	10 483,20
" skladba d : "							
7,7*8,6-1,0*1,0*2-0,5*0,5*2+0,2*(3,0*2+1,5*2)					65,520		
138	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	100,388	30,00	3 011,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2,25*2,25*13+2,0*2,0*2+1,5*1,5*4+1,0*1,0*8+0,5*0,5*3+2,0*2,05+2,25*2,1		100,388		
139	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,059	2 950,00	3 124,05
			" skladba P5 : " 0,12*7,7		0,924		
			"podbetonování proskl. stěny: " 3,0*0,45*0,1		0,135		
			Součet		1,059		
140	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,924	250,00	231,00
			" skladba P5 : " 0,12*7,7		0,924		
141	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,924	250,00	231,00
142	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,600	400,00	240,00
			"podbetonování proskl. stěny: " 3,0*0,1*2		0,600		
143	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,600	80,00	48,00
144	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,818	24 000,00	19 632,00
			" skladba P1+P2+P3+P4+P5 - síť 4/150x4/150 : "				
			(129,3+319,8+19,7+44,0+7,7)*1,2*0,00131		0,818		
145	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	91,735	390,00	35 776,65
			" zdivo zkeramických tvárnic : "				
			0,5*131,65+0,3*65,4+0,2*31,45		91,735		
146	K	632451465	Potěr pískocementový tl do 60 mm tř. C 20 běžný	m2	44,000	410,00	18 040,00
			" skladba P4 : " 44,0		44,000		
147	K	632451475	Potěr pískocementový tl do 70 mm tř. C 20 běžný	m2	468,800	430,00	201 584,00
			" skladba P1+P2+P3 : " 129,3+319,8+19,7		468,800		
148	K	632451494	Příplatek k cenám potěru za strojní přehlazení povrchu	m2	193,000	250,00	48 250,00
			" skladba P1+P3+P4 : " 129,3+19,7+44,0		193,000		
149	K	6324810R1	Separční vrstva z hliníkové fólie s přelepenými spoji	m2	520,500	35,00	18 217,50
			468,8+44,0+7,7		520,500		
150	K	6333100R6	Protiskluzná bezspárá stěrka nášlapná barevná vč. přípravy podkladu	m2	149,000	1 050,00	156 450,00
			"skladba P1+P3 : " 129,3+19,7		149,000		
151	K	6333100R7	Protiskluzná bezspárá stěrka nášlapná barevná - sokl v. 100 mm	m	126,250	190,00	23 987,50
			"skladba P1+P3 : " 89,85+36,4		126,250		
152	K	6338111R1	Přebroušení povrchu betonových podlah do roviny	m2	149,000	15,00	2 235,00
			" skladba P1+P3 : " 129,3+19,7		149,000		
153	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem v 80 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	427,400	17,00	7 265,80
			" skladba P1+P2+P3+P4+P5 : "		427,400		
			144,7+184,7+43,1+43,7+11,2				
154	K	637111112	Okapový chodník ze šterkopísku tl 150 mm s udusáním	m2	54,000	120,00	6 480,00
			podklad pod dlažbu okap. chodníku : 90,0*0,6		54,000		
155	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	54,000	530,00	28 620,00
			90,0*0,6		54,000		
156	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	93,000	310,00	28 830,00
157	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	14,000	350,00	4 900,00
158	M	553311150	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P	kus	6,000	1 000,00	6 000,00
159	M	553311410	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 700 L/P	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
160	M	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
161	M	553311430	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P	kus	3,000	1 000,00	3 000,00
162	M	553311770	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 190 800 L/P	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
163	M	553311190	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P	kus	1,000	1 500,00	1 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
164	M	553311490	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 1250 dvoukřídlá	kus	1,000	1 700,00	1 700,00
165	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu dřevních kovových do 4 m2 na MC	kus	8,000	550,00	4 400,00

"16/T+17/T+18/T+19/T+20/T:" 8 8,000

166	M	5533100R1	16/T - vnitřní sestava ocelové uzárubně pro tl. zdiva 300mm s postranním proskleným světlikem a nade dveřním panelem 1550x2600	kus	4,000	25 450,00	101 800,00
167	M	5533100R2	17/T - vnitřní sestava ocelové uzárubně pro tl. zdiva 300mm s nade dveřním panelem 900x2600 mm	kus	1,000	18 500,00	18 500,00
168	M	5533100R3	18/T - vnitřní sestava ocelové uzárubně pro tl. zdiva 300mm s nade dveřním panelem 1000x2600 mm	kus	1,000	18 500,00	18 500,00
169	M	5533100R4	19/T - vnitřní sestava ocelové uzárubně pro tl. zdiva 300mm s nade dveřním panelem 1000x2600 mm	kus	1,000	18 500,00	18 500,00
170	M	5533100R5	20/T - zasklívací rám pro tl. zdiva 300mm 1000x1000 mm vč. jednoduchého zasklení	kus	1,000	9 000,00	9 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

274 281,73

171	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	40,000	190,00	7 600,00
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

" skladba P6 : " 40,0 40,000

172	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	41,000	70,00	2 870,00
173	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	797,952	40,00	31 918,08

"pohl. JV:" (17,85+0,5+1,2*2)*6,2+32,25*5,15 294,738

"pohl. SZ:"
(17,85+1,2)*6,2+32,25*5,15+(7,7+1,2*2)*9,4 379,138

(3,15*1,2)*2*4,55+(2,4+1,2)*2*3,55 59,958

"pohl. SV:" (10,05+1,2*2)*5,15 64,118

Součet 797,952

174	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	23 938,560	4,00	95 754,24
175	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	797,952	30,00	23 938,56
176	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	584,000	65,00	37 960,00

510,0+(17,0+1,5)*4,0 584,000

177	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	549,000	35,00	19 215,00
178	K	953312126	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 100 mm	m2	33,233	190,00	6 314,27

"mezi základovými stěnami : " 10,55*1,05*3 33,233

179	K	953331111	Vložky do svislých dilatačních spár z lepenky nepískované kladené volně	m2	59,608	75,00	4 470,60
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

" mezi zdivo : " 10,55*5,65 59,608

180	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	5,411	580,00	3 138,38
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

2,25*2,1*0,45 2,126

2,25*4,0*0,2 1,800

3,0*1,1*0,45 1,485

Součet 5,411

181	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4	m3	6,485	1 500,00	9 727,50
-----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

(2,25*12,2+6,8*5,5)*0,1 6,485

182	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	27,000	70,00	1 890,00
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

2,25*12,0 27,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
183	K	966080101	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 60 mm zateplení stávající budovy - nové okno : 0,5*0,5	m2	0,250	100,00	25,00
184	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	4,750	120,00	570,00
			0,45*(0,5*2+0,9*2+2,1*2)+0,2*4,0*2		4,750		
185	K	9680620R1	Vybourání dřevěných rámu oken včetně křídel a vnitřních parapetů s odvozem a likvidací sutí	m2	16,200	1 180,00	19 116,00
			2,1*2,25*2+3,0*2,25		16,200		
314	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	30,000	210,00	6 300,00
			" prostupy pro VZT : " 30		30,000		
186	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	390,00	390,00
187	K	974031253	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 100 mm š do 100 mm	m	1,600	140,00	224,00
			"pro nosníky L : " 0,8*2		1,600		
188	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	8,400	140,00	1 176,00
			2,8*3		8,400		
189	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu	m2	30,620	55,00	1 684,10
			" čelní stěna : " 6,8*4,0-2,25*2,1*2-0,5*0,5		17,500		
			" pod obklad : " 2,05*3,2*2		13,120		
			Součet		30,620		

997 - Přesun sutě

22 538,84

190	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	31,455	320,00	10 065,60
191	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezísklárku do 1 km se složením	t	31,455	180,00	5 661,90
192	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	125,820	12,00	1 509,84
193	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,267	180,00	2 568,06
			14,267		14,267		
194	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	17,084	160,00	2 733,44
			9,74+0,945+0,261+4,140+0,207+0,029+0,353+1,409		17,084		

998 - Přesun hmot

138 224,55

195	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	921,497	150,00	138 224,55
-----	---	-----------	---------------------------------------	---	---------	--------	------------

PSV - Práce a dodávky PSV

4 832 425,51

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

218 724,70

196	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	647,628	28,00	18 133,58
			17,85*10,55+32,25*10,05+3,15*7,25+4,2*2,4		545,348		
			(49,9+10,55+3,15+2,4)*2*0,20		26,400		
			2,25*19,6+6,8*3,2+0,20*50,1		75,880		
			Součet		647,628		
197	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,194	33 000,00	6 402,00
198	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	15,000	28,00	420,00
			30,0*0,5		15,000		
199	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,005	33 000,00	165,00
200	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	647,628	73,00	47 276,84
201	M	628560002	pás asfaltovaný modifikovaný SBS proti vodě a radonu s hliníkovou vložkou	m2	744,772	142,00	105 757,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
202	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	15,000	83,00	1 245,00
203	M	628560002	pás asfaltovaný modifikovaný SBS proti vodě a radonu s hliníkovou vložkou	m2	18,000	114,00	2 052,00
204	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky	m2	175,368	120,00	21 044,16

" ochrana tepelné izolace pod terénem :"

(0,5+49,9+10,35+1,6+3,15+7,45+0,8+4,2+0,4)*1,2+25,9*2,05

147,115

(3,15+2,25)*1,35+6,0*1,55+0,85*1,65+(2,9+1,65+1,15)*1,8

28,253

Součet

175,368

205	K	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní lištou	m	121,750	85,00	10 348,75
-----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

" ochrana tepelné izolace pod terénem :"

0,5+49,9*2+10,35+3,15*2+2,4*2

121,750

206	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	4,055	1 450,00	5 879,75
-----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

878 295,78

712 - Povlakové krytiny

207	K	71200R5	Souvrství ploché střechy z folie PVC-P tl.1,5m se separační geotextilií, tepelnou izolací EPS100S tl.220mm, spádovými klíny, elastomerbitumenovým parotěsným nataveným pásem s penetračním nátěrem	m2	320,880	1 570,00	503 781,60
-----	---	---------	--	----	---------	----------	------------

"skladba S3:" 31,95*9,45+6,65*2,85

320,880

208	K	71200R6	Souvrství ploché střechy z folie PVC-P tl.1,5m se separační geotextilií, spádovými klíny tl. 40-110 mm, elastomerbitumenovým parotěsným nataveným pásem s penetračním nátěrem	m2	6,800	1 520,00	10 336,00
-----	---	---------	---	----	-------	----------	-----------

"skladba S4:" 2,0*3,4

6,800

209	K	71200R7	Souvrství ploché střechy z folie PVC-P tl.1,5m - napojení krytiny na svislou stěnu	m	167,000	330,00	55 110,00
-----	---	---------	--	---	---------	--------	-----------

" skladba S1+S2:" (17,25+9,95)*2

54,400

" skladba S3:" (31,95+9,45+6,65+2,85)*2

101,800

" skladba S4:" (2,0+3,4)*2

10,800

Součet

167,000

210	K	71200R9	Souvrství ploché střechy - násyp kácírku tl.50mm s ochrannou geotextilií z folie PVC-P tl.1,5m se separační geotextilií, tepelnou izolací EPS100S tl.220mm, spádovými klíny, elastomerbitumenovým parotěsným nataveným pásem s penetračním nátěrem	m2	171,638	1 710,00	293 500,98
-----	---	---------	--	----	---------	----------	------------

"skladba S1+S2:" 17,25*9,95

171,638

211	K	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	19,459	800,00	15 567,20
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

217 003,15

713 - Izolace tepelné

212	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 033,300	15,00	15 499,50
-----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

" skladba P1+P2 - EPS tl. 140 mm :"

129,3+319,8

" skladba P3+P4 - EPS tl. 40 mm :"

19,7+44,0

" skladba P1+P2+P3+P4+P5 - T5 tl. 40 mm :"

129,3+319,8+19,7+44,0+7,7

129,3+319,8+19,7+44,0+7,7

1 033,300

Součet

213	M	283759900	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 140 mm	m2	458,082	245,00	112 230,09
214	M	283759080	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 40 mm	m2	64,974	70,00	4 548,18
215	M	283766420	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku EPS T 5000 1000x500x40-3mm	m2	530,910	60,00	31 854,60
216	K	713131149	Montáž izolace tepelné stěn a základů kotvením a lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	157,038	15,00	2 355,57

"izolace pod terén :"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(0,5+49,9+10,35+1,6+3,15+7,45+0,8+4,2+0,4)*1,05+25,9*1,9		131,478		
			(3,15+2,25)*1,2+6,0*1,4+0,85*1,5+(2,9+1,65+1,15)*1,65		25,560		
			Součet		157,038		
217	M	283764221	deska fasádní z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 100 mm	m2	160,179	295,00	47 252,81
218	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	4,078	800,00	3 262,40

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

60 352,25

219	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	4,000	950,00	3 800,00
220	K	725291704	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 600 mm	soubor	3,000	990,00	2 970,00
221	K	725291723	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 600	soubor	1,000	1 350,00	1 350,00
222	K	725291R01	Dodávka a montáž zrcadla 800 x 800 m	kus	7,000	2 600,00	18 200,00
223	K	725291R02	Dodávka a montáž naklápěcího zrcadla	kus	1,000	5 800,00	5 800,00
224	K	725291R03	Dodávka a montáž elektrického osoušeče rukou T60E 1,4kW/230V	kus	3,000	7 500,00	22 500,00
225	K	725291R04	Dodávka a montáž klozetového sedátka, barva bílá	kus	6,000	540,00	3 240,00
226	K	725291R05	Koš odpadkový nášlapný (plast), 6 litrů, válcový	kus	4,000	620,00	2 480,00
227	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,005	2 450,00	12,25

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

21 600,00

228	K	7351009R1	Dodávka + montáž úpravy topení - výměna radiátoru za samostatný teplovodní konvektor o výkonu 1700W (max. dl.1600/v.300 mm)	kpl	1,000	21 600,00	21 600,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

763 - Konstrukce suché výstavby

452 064,00

229	K	7633312R6	Zavěšený podhled z desek dřevocementových běžových se skosenou hranou C25A2 500x1000 tl.25mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD s TN šrouby	m2	450,320	980,00	441 313,60
			430,52+19,8		450,320		
230	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	13,438	800,00	10 750,40

764 - Konstrukce klempířské

169 399,45

231	K	7642126R8	Zakládací okapnička dřevěného obkladu z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	40,000	235,00	9 400,00
232	K	764214605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 400	m	39,000	480,00	18 720,00
			" 5/K : " 39,0		39,000		
233	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500	m	105,000	490,00	51 450,00
			" 2/K : " 105,0		105,000		
234	K	764214607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670	m	96,000	570,00	54 720,00
			" 3/K+4/K : " 40,0+56,0		96,000		
235	K	764215646	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes400mm	kus	10,000	120,00	1 200,00
236	K	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	60,000	480,00	28 800,00
			" 6/K : " 60,0		60,000		
237	K	764216606	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	6,000	265,00	1 590,00
			" 7/K : " 6,0		6,000		
238	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	1,485	2 370,00	3 519,45

766 - Konstrukce truhlářské

1 314 270,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
239	K	766412R03	Dodávka a montáž - dřevěný obklad modřínovými prkny 100/19mm s mezerou 20mm - kompletní dodávka vč. olištování, nosného roštu a povrchové úpravy (3x tvrdoolej)	m2	160,390	1 190,00	190 864,10
			" pohl. JV : " (17,85+0,6)*5,75-2,25*2,25*3		90,900		
			-1,0*1,0*3-0,9*0,9-0,75*0,75-0,5*0,5*2		-4,873		
			" pohl. SZ : " (3,25*2+7,45)*4,1-2,25*2,25		52,133		
			(2,4*2+4,2)*3,1-1,5*1,5-2,05*(0,8+2,0)		19,910		
			" schod dveří na terasu : " 0,4*(3,0+2,8)		2,320		
			Součet		160,390		
240	K	766412R04	Dodávka a montáž - špalety otvorů šířky do 400 mm - dřevěný obklad modřínovými prkny 100/19mm - kompletní dodávka vč. olištování, nosného roštu a povrchové úpravy (3x tvrdoolej)	m	36,000	520,00	18 720,00
241	K	766412R05	Dodávka+montáž - dřevěný obklad sloupků pergoly 250x250mm modřínovými prkny tl.19mm hladký bezespárý slepený - kompletní dodávka vč. nosného roštu a povrchové úpravy (3x tvrdoolej)	m	43,000	1 375,00	59 125,00
242	K	766412R06	Dodávka+montáž - dřevěný obklad vodorovných prvků pergoly 250x250mm modřínovými prkny tl.19mm hladký bezespárý slepený - kompletní dodávka vč. nosného roštu, spádových latí a povrchové úpravy (3x tvrdoolej)	m	56,000	1 375,00	77 000,00
243	K	766412R11	Dodávka+montáž - trelážová příčka 3300x3300 mm z dřevěných latí do kosočtverců rozteče 150 mm vč. kotvení na pergolu a povrchové úpravy (3x tvrdoolej)	kus	2,000	18 950,00	37 900,00
244	K	766412R12	Dodávka+montáž - venkovní dřevěná lavice tribuny - lepené fošny 350x50mm z tvrdého dřeva vč. nerezových distančníků a povrchové úprav (3x tvrdoolej)	m	50,000	1 950,00	97 500,00
245	K	766412R21	Dodávka+montáž - parapetní sedací lavice 2000x450x400mm z kompozitních terasových prken na bázi WPC s dřevěnými výztuhami	kus	1,000	7 950,00	7 950,00
246	K	766412R22	Dodávka+montáž - parapetní sedací lavice 1500x450x400mm z kompozitních terasových prken na bázi WPC s dřevěnými výztuhami	kus	2,000	5 950,00	11 900,00
247	K	766602R03	Plastová prosklená stěna 3000x3350mm bílá - bílá, Un=1,2, křídla pevná i otevíravá a sklátěcí s mikroventilací, izolační dvojsklo bezpečnostní, s dveřním křídlem 900x2000 -	kus	1,000	50 500,00	50 500,00
			" 14/T : " 1,000		1,000		
248	K	766620R01	Dřevěné okno 500x500mm z profilů typu EURO s hliníkovou okapničkou, barva hnědá, křídlo sklátěcí, zasklení dvojsklem vč. pákového ovladače - dodávka + montáž	kus	3,000	9 000,00	27 000,00
			" 5/T : " 3		3,000		
249	K	766620R1	Dřevěná okna z profilů typu EURO s hliníkovou okapničkou, barva hnědá, křídla fix i otevíravá a sklátěcí bez mikroventilace, zasklení trojsklem Un=0,8 vč. vnitřních folií, pákového ovladače apod - dodávka + montáž	m2	91,813	5 215,00	478 804,80
			"1/T+2/T+3/T+4/T+6/T+7/T+8/T+9/T+10/T+11/T+12/T : "				
			4,25*4,25*(3+4+4+4)+1,0*1,0*4+1,5*1,5*1,0*1,0*2		72,063		
			2,0*2,0*2+1,5*1,5*3+1,0*1,0*(2+3)		19,750		
			Součet		91,813		
250	K	766620R2	Dřevěné vchodové dveře dvoukřídlové 2000x2050mm z profilů typu EURO s hliníkovou okapničkou, barva hnědá, křídla otevíravá, zasklení bezpečnostním trojsklem Un=1,0 vč. zesílených pantů, sníženého prahu a bezpečnostního zámku - dodávka + montáž	kus	1,000	58 900,00	58 900,00
			" 13/T : " 1,0		1,000		
251	M	549140R04	panikové kování pro dveře dvoukřídlové klika a madlo	kus	1,000	34 100,00	34 100,00
252	M	549140R01	madlo vodorovné pro dveře š. 800 mm nerez	kus	2,000	1 100,00	2 200,00
253	M	549172501	samoavírač dveří	kus	2,000	1 000,00	2 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
254	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	12,000	755,00	9 060,00
"21/T+21a/T+22/T+23/T : " 6+1+4+1					12,000		
255	M	611629321	dveře vnitřní hladké laminované HPL plné 1křídle 70x197 cm	kus	7,000	4 400,00	30 800,00
256	M	611629341	dveře vnitřní hladké laminované HPL plné 1křídle 80x197 cm	kus	5,000	4 400,00	22 000,00
257	M	549146202	klika včetně čtvercových rozet a montážního materiálu nerez WC sada	kus	6,000	550,00	3 300,00
258	M	549146201	klika včetně čtvercových rozet a montážního materiálu nerez pro zámek vložkový	kus	1,000	550,00	550,00
259	M	549140R01	madlo vodorovné pro dveře š. 800 mm nerez	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
260	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	755,00	755,00
"24/T : " 1					1,000		
261	M	611629361	dveře vnitřní hladké laminované HPL plné 1křídle 90x197 cm	kus	1,000	4 400,00	4 400,00
262	M	549146201	klika včetně čtvercových rozet a montážního materiálu nerez pro zámek vložkový	kus	1,000	550,00	550,00
263	K	766660011	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
"25/T : " 1					1,000		
264	M	611629401	dveře vnitřní hladké laminované HPL plné 2křídle 125x197 cm	kus	1,000	7 150,00	7 150,00
265	M	549146201	klika včetně čtvercových rozet a montážního materiálu nerez pro zámek vložkový	kus	1,000	550,00	550,00
266	K	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	31,000	170,00	5 270,00
267	M	607941042	deska parapetní dřevotřísková vnitřní poplastovaná hnědá š. 350mm s větrací Al mřížkou o polovně délky parapetu, přední clona 40mm vč. koncovek	m	51,000	1 300,00	66 300,00
268	K	766699R01	Dodávka a montáž výstražné a bezpečnostní tabulky	kus	15,000	250,00	3 750,00
269	K	766699R02	Dodávka a montáž informačními tabulky dle ČSN ISO 3864 s mezinárodními symboly ICTA a piktogramy	kus	10,000	250,00	2 500,00
270	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,590	800,00	472,00

767 - Konstrukce zámečnické

398 483,20

271	K	767100R01	Dodávka a montáž hliníkového krytu instalačního potrubí š. 300 mm 4/Z, eloxovaný hliník stříbrný vč. kotvení do zdi	m	2,500	3 400,00	8 500,00
272	K	76710R01	Dodávka a montáž - výlezová otvíravá branka na střechu 1100x1100mm vč. pantů zámku a kotvení - 14/Z	kus	2,000	4 500,00	9 000,00
273	K	76710R02	Dodávka a montáž - zakrytí otvoru v atice 1100x1100mm vč. kotvení - 15/Z	kus	2,000	6 500,00	13 000,00
274	K	76710R03	Dodávka a montáž - zakrytí otvoru v atice 600x600mm vč. kotvení - 16/Z	kus	3,000	5 900,00	17 700,00
275	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg	m	56,000	915,00	51 240,00
18,0+38,0					56,000		
276	M	553910R01	Venkovní ocelové zábradlí rampy s madlem 1/Z, povrch pozinkovaný, vč. kotevních prvků do betonu	kus	1,000	35 300,00	35 300,00
277	M	553910R02	Venkovní ocelové madlo rampy 2/Z, povrch pozinkovaný, vč. kotevních prvků	kus	1,000	34 100,00	34 100,00
278	K	767646522	Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlového výšky do 2200 mm	kus	1,000	4 800,00	4 800,00
279	M	553417R01	hliníkové dveře vnitřní dvoukřídlové celoprosklené 2250x2100mm s PO EW 30 DP3+C otevíravé, barva bílá, sklo jednoduché bezpečnostní, práh snížený, zesílené panty, kování klika - klika, samozavírač s koordinátorem uzavírání	kus	1,000	97 000,00	97 000,00
" 15/T : " 1,000					1,000		
280	M	549140R01	madlo vodorovné pro dveře š. 800 mm nerez	kus	1,000	2 500,00	2 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
281	K	767995R01	Dodávka a montáž hasicího přístroje ručního práškového 21A		4,000	1 100,00	4 400,00
282	K	767995R02	Dodávka a montáž ocelové konstrukce pergoly z uzavřených profilů 140/140/3mm vč. kotvení a povrchové úpravy	kg	1 400,000	85,00	119 000,00
283	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	2,429	800,00	1 943,20

771 - Podlahy z dlaždic

87 989,50

284	K	771471113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 120 mm	m	39,200	820,00	32 144,00
285	M	5976110R8	dlaždice keramické - sokl 300 x 80 mm	m	43,120	350,00	15 092,00
286	K	771554112	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	7,700	350,00	2 695,00

" závětrí skladba P5 : " 7,7

7,700

287	M	592457311	dlažba betonová na terasy broušená 40x40x5 cm šedá	m2	8,470	250,00	2 117,50
288	K	771559193	Příplatek k montáži podlah za mrazuvzdorné lepidlo	m2	7,700	100,00	770,00
289	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	44,000	350,00	15 400,00

" skladba P4 : " 44,0

44,000

290	M	5976110R3	dlaždice keramické 300 x 300 mm	m2	48,400	350,00	16 940,00
291	K	771591R01	Podlahová dilatační lišta Al v rovině dlažby	m	2,250	60,00	135,00
292	K	771591R3	Podlahová přechodová lišta Al pro různé povrchy podlah	m	16,000	60,00	960,00
293	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	2,170	800,00	1 736,00

775 - Podlahy skládané

386 669,00

294	K	775500R01	Montáž a dodávka podlahy venkovní terasy z kompozitu na bázi WPC vč. všech doplňků	m2	89,300	4 330,00	386 669,00
-----	---	-----------	--	----	--------	----------	------------

" podlaha S1 : " 89,3

89,300

776 - Podlahy povlakové

302 350,40

295	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	319,800	135,00	43 173,00
296	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	37,400	55,00	2 057,00

6,8*5,5

37,400

297	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	319,800	180,00	57 564,00
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"skladba P2 : " 319,8

319,800

298	M	284110691	plošné marmoleum zátěžová třída min. 41	m2	351,780	480,00	168 854,40
299	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	176,500	105,00	18 532,50

"skladba P2 : " 176,5

176,500

300	M	284110692	lišta pro marmoleum	m	180,030	50,00	9 001,50
301	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	2,880	1 100,00	3 168,00

781 - Dokončovací práce - obklady

119 978,63

302	K	781414114	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	150,803	375,00	56 551,13
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

2,0*(1,85*3+1,5)

14,100

2,05*(8,0+3,5*2+4,9+7,65+3,9)-1,0*1,0

63,473

2,05*(8,9+8,5+6,0+4,5+8,2)-0,35*0,5-0,6*1,0

73,230

Součet

150,803

303	M	597610002	obkladačky keramické 150 x 150 mm	m2	165,883	350,00	58 059,05
304	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	9,300	120,00	1 116,00

2,05*2+0,9*4+1,6

9,300

305	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	150,803	15,00	2 262,05
306	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	2,488	800,00	1 990,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 568,74

307	K	783221121	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email " ocelové zárubně :"	m2	36,493	180,00	6 568,74
			0,21*(4,9*6+5,0+5,1)+0,25*(4,9+5,0*3+5,45)		14,633		
			0,3*5,0+0,4*(6,95*4+6,3+6,4*2+4,0)		21,860		
			Součet		36,493		

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

82 835,81

308	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	25,320	25,00	633,00
			18,0+7,32		25,320		
309	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 058,640	15,00	15 879,60
			904,375+154,265		1 058,640		
310	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	904,375	35,00	31 653,13
			16,96+887,415		904,375		
311	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	154,265	35,00	5 399,28
			18,0+88,17+4,5+36,275+7,32		154,265		
312	K	784221R07	Jednonásobná tónovaná malba dřevocementového podhledu ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do	m2	450,320	65,00	29 270,80

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

115 840,00

313	K	786627R01	Dodávka a montáž žaluzie venkovní lamelové (eloxovaný hliník) vč.kotevních prvků, těsnění a elektrického ovládání	m2	64,000	1 810,00	115 840,00
			2,25*2,25*12+1,5*1,5+1,0*1,0		64,000		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves, bez vybavení

Objekt: 2016.29 - Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves

Část: 2016.29-2 - 2. Zpevněné plochy

JKSO: 801 32 14

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ: 12631

Datum: 28.12.2016

Objednavatel:

Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

IČ: 46992707

DIČ: CZ46992707

Projektant:

NEXT projekt, ing.Petr Janulík, Tvrdonice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	495 717,83
Ostatní náklady	30 000,00

Cena bez DPH	525 717,83
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	525 717,83	110 400,74
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	636 118,57
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves, bez vybavení

Objekt: 2016.29 - Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves

Část: 2016.29-2 - 2. Zpevněné plochy

Místo: Moravská Nová Ves

Datum:

28.12.2016

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

Projektant:

NEXT projekt, ing.Petr Janulík,

Zhotovitel: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

495 717,83

HSV - Práce a dodávky HSV

495 717,83

1 - Zemní práce

140 241,91

3 - Svislé a kompletní konstrukce

176 000,00

5 - Komunikace pozemní

55 562,19

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

93 589,30

997 - Přesun sutě

21 454,80

998 - Přesun hmot

8 869,63

2) Ostatní náklady

30 000,00

Zařízení staveniště

5 000,00

Projektové práce

4 000,00

Územní vlivy

3 000,00

Provozní vlivy

5 000,00

Jiné VRN

8 000,00

Kompletační činnost

5 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

525 717,83

ROZPOČET

Stavba: Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves, bez vybavení

Objekt: 2016.29 - Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves

Část: 2016.29-2 - 2. Zpevněné plochy

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 28.12.2016

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

Projektant:

NEXT projekt, ing.Petr Janulík,

Zhotovitel: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

495 717,83

HSV - Práce a dodávky HSV

495 717,83

1 - Zemní práce

140 241,91

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	106,000	10,00	1 060,00
"živý plot : " 2,0*53,0					106,000		
2	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	3,000	10,00	30,00
3	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	1,000	10,00	10,00
4	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	3,000	10,00	30,00
5	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000	10,00	10,00
6	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	120,000	45,00	5 400,00
" chodník : " 120,0					120,000		
7	K	113107170	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm odpátíste a pod zmrzlým asfalkem : 170,0*0,08	m2	13,600	120,00	1 632,00
Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých					13,600		
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	120,000	65,00	7 800,00
"chodníkové obrubníky : " 120,0					120,000		
9	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	160,000	45,00	7 200,00
800,0*0,2					160,000		
10	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 (120,0+120,0*0,1+3,5*2,33/2)*0,25	m3	34,019	130,00	4 422,47
Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3					34,019		
11	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	34,019	100,00	3 401,90
12	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	3,000	10,00	30,00
13	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	10,00	10,00
14	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	3,000	10,00	30,00
15	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	10,00	10,00
16	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	3,000	10,00	30,00
17	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	1,000	10,00	10,00
18	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	106,000	10,00	1 060,00
19	K	162601102	Výkopky/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	34,019	130,00	4 422,47
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	34,019	15,00	510,29
21	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	61,234	120,00	7 348,08
34,019*1,8					61,234		
22	K	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 600,000	30,00	48 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 600,000	15,00	24 000,00
24	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	24,000	125,00	3 000,00
25	K	181951101	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	1 600,000	5,00	8 000,00
26	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	136,078	9,00	1 224,70
			120,0+120*0,1+3,5*2,33/2		136,078		
27	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 600,000	7,00	11 200,00
28	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	18,000	10,00	180,00
			" stávající stromy - 3ks : " 4,0*1,5*3		18,000		
29	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	18,000	10,00	180,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

176 000,00

30	K	3481010R4	Dodávka a montáž otevíravé dvoukřídlové brány 3,0x1,5m s tyčovou výplní vč. nosných ocelových sloupků, základových patek a Oplocení v 2 m z drátěného pozinkovaného pletiva vč. sloupků, vzpěr a napínáků, prefabrikovaných patek a podhrabových desek vč. zemních prací D+M	kus	1,000	16 000,00	16 000,00
31	K	348400R02	Přesun zahradního domku hmotnosti 2t na vzdálenost 100m vč. přípravy podkladu	m	150,000	1 000,00	150 000,00
32	K	381181R01		kus	1,000	10 000,00	10 000,00

5 - Komunikace pozemní

55 562,19

33	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	124,078	45,00	5 583,51
			" frakce 8-16 mm : " 120,0+3,5*2,33/2		124,078		
34	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	124,078	80,00	9 926,24
			" frakce 0-63 : " 124,078		124,078		
35	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	124,078	180,00	22 334,04
36	M	592451101	dlažba skladebná HBB 20x10x6 cm přírodní	m2	126,560	140,00	17 718,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

93 589,30

37	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	122,330	210,00	25 689,30
			120,0+2,33		122,330		
38	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	125,000	70,00	8 750,00
39	K	936001R01	Dodávka a montáž exteriérový květináč dřevěný 400/1000/400 typ Z100-60L, komplet vč. povrchové úpravy a osazení jehličnany	kus	4,000	4 000,00	16 000,00
40	K	936001R02	Dodávka a montáž exteriérový květináč dřevěný 500/1000/55 (v.1900mm)se zadní mříží typ Z100-100L, komplet vč. povrchové úpravy a osazení popínávkami rostlinami	kus	3,000	5 900,00	17 700,00
41	K	936001R03	Dodávka a montáž exteriérový květináč dřevěný 400/1000/400 typ Z100-60L, komplet vč. povrchové úpravy a osazení popínávkami rostlinami	kus	4,000	4 300,00	17 200,00
42	K	966071R01	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m vč. demontáže sloupků	m	150,000	55,00	8 250,00

997 - Přesun sutě

21 454,80

43	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	71,516	100,00	7 151,60
44	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	286,064	5,00	1 430,32
45	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	71,516	180,00	12 872,88

998 - Přesun hmot

8 869,63

46	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	70,957	125,00	8 869,63
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves, bez vybavení

Objekt: 2016.29 - Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves

Část: 2016.29-3 - 3. Zdravotně technické instalace

JKSO: 801 32 14

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ: 12631

Datum: 28.12.2016

Objednavatel:

Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

IČ: 46992707

DIČ: CZ46992707

Projektant:

NEXT projekt, ing.Petr Janulík, Tvrdonice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	762 388,00
Ostatní náklady	30 000,00

Cena bez DPH	792 388,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	792 388,00	166 401,48
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	958 789,48
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves, bez vybavení

Objekt: 2016.29 - Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves

Část: 2016.29-3 - 3. Zdravotně technické instalace

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 28.12.2016

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

Projektant: NEXT projekt, ing.Petr Janulík,

Zhotovitel: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 762 388,00

PSV - Práce a dodávky PSV 762 388,00

720 - Zdravotechnika 762 388,00

2) Ostatní náklady 30 000,00

Zařízení staveniště 5 000,00

Projektové práce 4 000,00

Územní vlivy 3 000,00

Provozní vlivy 5 000,00

Jiné VRN 8 000,00

Kompletační činnost 5 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 792 388,00

ROZPOČET

Stavba: Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves, bez vybavení

Objekt: 2016.29 - Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves

Část: 2016.29-3 - 3. Zdravotně technické instalace

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 28.12.2016

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

Projektant:

NEXT projekt, ing. Petr Janulík,

Zhotovitel: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

762 388,00

PSV - Práce a dodávky PSV

762 388,00

720 - Zdravotechnika

762 388,00

1	K	720001	Zdravotně technické instalace - viz příloha	kpl	1,000	762 388,00	762 388,00
---	---	--------	---	-----	-------	------------	------------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves, bez vybavení

Objekt: 2016.29 - Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves

Část: 2016.29-4 - 4. Zařízení pro vytápění staveb

JKSO: 801 32 14

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ: 12631

Datum: 28.12.2016

Objednavatel:

Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

IČ:

46992707

DIČ:

CZ46992707

Projektant:

NEXT projekt, ing.Petr Janulík, Tvrdonice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	488 598,00
Ostatní náklady	30 000,00

Cena bez DPH	518 598,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	518 598,00	108 905,58
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	627 503,58
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves, bez vybavení

Objekt: 2016.29 - Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves

Část: 2016.29-4 - 4. Zařízení pro vytápění staveb

Místo: Moravská Nová Ves

Datum:

28.12.2016

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 Projektant:

NEXT projekt, ing.Petr Janulík,

Zhotovitel: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 488 598,00

PSV - Práce a dodávky PSV 488 598,00

730 - Ústřední vytápění 488 598,00

2) Ostatní náklady 30 000,00

Zařízení staveniště 5 000,00

Projektové práce 4 000,00

Územní vlivy 3 000,00

Provozní vlivy 5 000,00

Jiné VRN 8 000,00

Kompletační činnost 5 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 518 598,00

ROZPOČET

Stavba: Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves, bez vybavení

Objekt: 2016.29 - Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves

Část: 2016.29-4 - 4. Zařízení pro vytápění staveb

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 28.12.2016

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

Projektant: NEXT projekt, ing.Petr Janulík,

Zhotovitel: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

488 598,00

PSV - Práce a dodávky PSV

488 598,00

730 - Ústřední vytápění

488 598,00

1	K	7300001	Ústřední vytápění - viz příloha	SOU OR	1,000	488 598,00	488 598,00
---	---	---------	---------------------------------	-----------	-------	------------	------------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves, bez vybavení

Objekt: 2016.29 - Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves

Část: 2016.29-5 - 5. Vzduchotechnika

JKSO: 801 32 14

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ: 12631

Datum: 28.12.2016

Objednavatel:

Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

IČ: 46992707

DIČ: CZ46992707

Projektant:

NEXT projekt, ing.Petr Janulík, Tvrdonice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	823 235,00
Ostatní náklady	30 000,00

Cena bez DPH	853 235,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	853 235,00	179 179,35
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 032 414,35
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves, bez vybavení

Objekt: 2016.29 - Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves

Část: 2016.29-5 - 5. Vzduchotechnika

Místo: Moravská Nová Ves

Datum:

28.12.2016

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107
Zhotovitel: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

NEXT projekt, ing.Petr Janulík,

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

823 235,00

PSV - Práce a dodávky PSV

823 235,00

751 - Vzduchotechnika

823 235,00

2) Ostatní náklady

30 000,00

Zařízení staveniště

5 000,00

Projektové práce

4 000,00

Územní vlivy

3 000,00

Provozní vlivy

5 000,00

Jiné VRN

8 000,00

Kompletační činnost

5 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

853 235,00

ROZPOČET

Stavba: Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves, bez vybavení

Objekt: 2016.29 - Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves

Část: 2016.29-5 - 5. Vzduchotechnika

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 28.12.2016

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

Projektant: NEXT projekt, ing.Petr Janulík,

Zhotovitel: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

823 235,00

PSV - Práce a dodávky PSV

823 235,00

751 - Vzduchotechnika

823 235,00

1	K	751700002	Vzduchotechnika - viz příloha	kpl	1,000	823 235,00	823 235,00
---	---	-----------	-------------------------------	-----	-------	------------	------------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves, bez vybavení

Objekt: 2016.29 - Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves

Část: 2016.29-6 - 6. Elektroinstalace a hromosvody

JKSO: 801 32 14

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ: 12631

Datum: 28.12.2016

Objednavatel:

Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

IČ: 46992707

DIČ: CZ46992707

Projektant:

NEXT projekt, ing.Petr Janulík, Tvrdonice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

958 329,00

Ostatní náklady

30 000,00

Cena bez DPH

988 329,00

DPH základní

21,00%

ze

988 329,00

207 549,09

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 195 878,09

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves, bez vybavení

Objekt: 2016.29 - Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves

Část: 2016.29-6 - 6. Elektroinstalace a hromosvody

Místo: Moravská Nová Ves

Datum:

28.12.2016

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

Projektant:

NEXT projekt, ing.Petr Janulík,

Zhotovitel: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

958 329,00

PSV - Práce a dodávky PSV

958 329,00

740 - Elektromontáže

958 329,00

2) Ostatní náklady

30 000,00

Zařízení staveniště

5 000,00

Projektové práce

4 000,00

Územní vlivy

3 000,00

Provozní vlivy

5 000,00

Jiné VRN

8 000,00

Kompletační činnost

5 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

988 329,00

ROZPOČET

Stavba: Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves, bez vybavení

Objekt: 2016.29 - Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves

Část: 2016.29-6 - 6. Elektroinstalace a hromosvody

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 28.12.2016

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

Projektant:

NEXT projekt, ing.Petr Janulík,

Zhotovitel: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

958 329,00

PSV - Práce a dodávky PSV

958 329,00

740 - Elektromontáže

958 329,00

1	K	740000001	Vnitřní elektroinstalace a hromosvody - viz příloha		1,000	958 329,00	958 329,00
---	---	-----------	---	--	-------	------------	------------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves, bez vybavení

Objekt: 2016.29 - Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves

Část: 2016.29-8 - 8. Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO: 801 32 14

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ: 12631

Datum: 28.12.2016

Objednavatel:

Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

IČ: 46992707

DIČ: CZ46992707

Projektant:

NEXT projekt, ing.Petr Janulík, Tvrdonice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	128 000,00
Ostatní náklady	30 000,00

Cena bez DPH	158 000,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	158 000,00	33 180,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	191 180,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves, bez vybavení

Objekt: 2016.29 - Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves

Část: 2016.29-8 - 8. Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 28.12.2016

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107

Projektant:

NEXT projekt, ing.Petr Janulík,

Zhotovitel: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	128 000,00
N00 - Nepojmenované práce	25 000,00
N01 - Nepojmenovaný díl	25 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	103 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	23 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	80 000,00
 2) Ostatní náklady	 30 000,00
Zařízení staveniště	5 000,00
Projektové práce	4 000,00
Územní vlivy	3 000,00
Provozní vlivy	5 000,00
Jiné VRN	8 000,00
Kompletační činnost	5 000,00
 Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	 158 000,00

ROZPOČET

Stavba: Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves, bez vybavení

Objekt: 2016.29 - Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves

Část: 2016.29-8 - 8. Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 28.12.2016

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107
Zhotovitel: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

Projektant: NEXT projekt, ing.Petr Janulík,
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 128 000,00

N00 - Nepojmenované práce 25 000,00

N01 - Nepojmenovaný díl 25 000,00

1	K	0900010R1	Pamětní deska propagace projektu 300x400 mm - bronz	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 103 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 23 000,00

2	K	012303001	Geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření	...	1,000	12 000,00	12 000,00
3	K	012303002	Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán	...	1,000	8 000,00	8 000,00
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	3 000,00	3 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 80 000,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	80 000,00	80 000,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

VP - Vícepráce 0,00

Položky	Popis položky	M.J.	Množství	Jedn.cer	Cena
AKCE :	Přístavba Zákł. školy Moravská Nová Ves				
1705rozi	PSV ZTI - Propočet nákladů C.U. 2015				
800-721	Kanalizace vnitřní , kanalizace splašková a dešťová				441677
722	Vodovod vnitřní, přípojka vody				183413
725	Zařizovací předměty				125292
	Přesun hmot 1,6 %				12006,11
	ZTI - CELKEM bez DPH				762388,1
721	ZTI - kanalizace - vnitřní				
17-4024	Potrubí PP HT odpadní DN 75 x 1,8	M	8	197	1576
17-4025	DN 110 x 2,3	M	29	39	1131
17-4042	Potrubí PP HT připoj. do DN 40	M	25	150	3750
17-4043	DN 50	M	9	148	1332
17-5112	Protihlukové potrubí DN 110	M	26	791	20566
PC	Potrubí PVC KG SN4 DN 75	M	30	150	4500
17-3401	Potrubí PVC KG SN4 DN 110	M	43	387	16641
17-3402	Potrubí PVC KG SN4 DN 125	M	46	440	20240
17-3403	Potrubí PVC KG SN4 DN 150	M	46	398	18308
17-3404	Potrubí PVC KG SN4 DN 200	M	9	520	4680
PC	Potrubí PVC KG SN4 DN 110 venk. vč. zem. prací	M	5	608	3040
PC	Potrubí PVC KG SN4 DN 125 venk.do hl.1,2m vč. zem. prací	M	20	563	11260
PC	Potrubí PVC KG SN8 DN 150 venk.do hl.1,2m vč. zem. prací	M	3	626	1878
PC	Potrubí PVC KG SN8 DN 200 venk. do hl.1,2m vč. zem. prací	M	39	660	25740
PC	Potrubí PVC KG SN8 DN 200 venk. do hl.2,0m vč. zem. prací	M	48	660	31680
PC	Potrubí PVC KG SN8 DN 200 venk. do hl.2,5m vč. zem. prací	M	34	660	22440
PC	Potrubí PVC KG SN8 DN 250 venk.dohl.1,2m vč. zem. prací	M	38	1580	60040
19-4104	Vyvedení výpustek DN 40	KS	13	56	728
19-4105	DN 50	KS	7	63	441
19-4109	DN 110	KS	7	93	651
PC	PO ventil xx 904 DN40	KS	1	530	530
PC	PO ventil xx 900N DN110	KS	7	530	3710
PC	Sifon pro kondenz. xx 138 DN32 s kuličkou	KS	2	452	904
PC	PP lapač splavenin DN100	KS	5	1070	5350
PC	Odvodňovací žlab s pozink. mřížkou , dl,3,0m, vpust, sifon	KS	1	11500	11500
PC	Frézování otvoru DN200 do základu	KS	1	3410	3410
PC	Vysekání drážek v podlaze- stáv. ZS	m	10	151	1510
PC	Revizní šachta PVC DN400/150,do hl. 1,2m vč. poklopu	KS	1	7790	7790
PC	Revizní šachta PVC DN600/200,do hl. 1,5m vč. poklopu	KS	2	23235	46470
PC	Revizní šachta PVC DN600/200,do hl. 2,5m vč. poklopu	KS	2	23235	46470
PC	Revizní šachta PVC DN600/250,do hl. 1,2m vč. poklopu	KS	2	24815	49630
PC	Napojení na stáv. kanalizaci DN 200	KS	1	3410	3410
21-1401	Vpust podlahová ABS DN50, nerez mřížka	kpl	1	1205	1205
21-1403	Vpust podlahová ABS DN75, nerez mřížka	kpl	1	1205	1205
29-0123	Zkouška těsnosti kanalizace vodou a kouřem do DN 300	M	419	19	7961
	SOUHRN				441677
722	Vodovod				
17-4002	Potrubí plastové PPR PN 16 20x2,8 (1/2")	M	20	225	4500
17-4003	25x3,5 (3/4")	M	148	230	34040
17-4004	32x4,5 (1")	M	24	305	7320
17-4005	40x5,5 (5/4")	M	48	365	17520
17-4073	Kompenzační smyčka 25x4,2 (3/4")	ks	3	74	222
17-4074	Kompenzační smyčka 32x5,4 (1")	ks	2	125	250
17-4075	Kompenzační smyčka 40x6,7 (5/4")	ks	3	172	516
13-0232	Ocelové potrubí pozinkované 3/4" závit.	M	30	290	8700
13-0233	Ocelové potrubí pozinkované 1" závit.	M	30	302	9060
13-0234	Ocelové potrubí pozinkované 5/4" závit.	M	31	322	9982
13-0235	Ocelové potrubí pozinkované 6/4" závit.	M	6	352	2112
18-1211	TI z PE trubic tl. 6mm do DN22mm	M	108	31	3348
18-1212	TI z PE trubic tl. 6mm do DN32mm	M	78	43	3354
18-1213	TI z PE trubic tl. 6mm nad DN32mm	M	6	44	264
18-1251	TI z PE trubic tl. 25mm do DN22mm	M	90	55	4950
18-1251	TI z PE trubic tl. 25mm do DN42mm	M	55	85	4675

PC	Teploměr 0-80°C	KS	2	353	
23-2062	Kulový ventil R 250DS 3/4"	KS	1	258	258
23-2063	Kulový ventil R 250DS 1"	KS	1	340	340
23-2064	Kulový ventil R 250DS 5/4"	KS	1	568	568
23-2065	Kulový ventil R 250DS 6/4"	KS	1	730	730
23-2044	Kulový ventil R 250D 3/4"	KS	14	258	3612
23-2045	Kulový ventil R 250D 1"	KS	1	340	340
23-2046	Kulový ventil R 250D 5/4"	KS	1	567	567
23-2047	Kulový ventil R 250D 6/4"	KS	2	730	1460
19-0401	Vyvedení výpustek do DN 1"	KS	34	111	3774
PC	Zpětná klapka N5 6/4"	KS	1	530	530
25-0143	Hydrantový systém D25 HSH 19/30, hadice 19mm, dl. 30m	KS	1	5650	5650
22-5306	Přechodka PE50x 6/4"	KS	4	610	2440
PC	Přípojka vody PE 50x4,6mm PE100, zemní práce, folie, vodič	m	53	575	30475
PC	Navrtávací pas DN100/2", ventil 6/4", zemní souprava, poklop	kpl	1	3850	3850
PC	Vodoměrná šachta plastová G. 1500, zemní práce, mont.	kpl	1	5600	5600
29-0226	Zkouška tlak. potr. do DN 50	M	390	7	2730
29-0234	Proplach a desinfekce do DN 80	M	390	23	8970
	SOUHRN				183413
725	Zařizovací předměty				
21-1602	Umývadlo 550mm, sifon T1014 DN40	KS	7	1550	10850
21-1661	Umývadlo zápusné 550mm, sifon T1014 DN40- v učebnách	KS	5	3250	16250
82-2632	Baterie umývadlová páková nástěnná 1/2",	KS	9	950	8550
81-1202	Výtokový ventil nad umýv. nástěnný 1/2"	KS	4	111	444
21-1603	Umývadlo zdravotní, sifon DN40	KS	1	1950	1950
82-2611	Baterie umývadlová páková stojánková 1/2",	KS	1	1280	1280
33-1111	Výlevka diturvitová bílá č. 5104.6	KS	1	4590	4590
PC	Splach nádržka nízkopol. Kl.	KS	1	1050	1050
11-2173	Klozet kombi 50cm WCi zadní odpad, sedátko	KS	1	7400	7400
12-1529	Pisoár s tepl. snímačem AUP24, 12V 6VA, sifon DN50	KS	3	8600	25800
11-1231	Systém splachování pro závěsné WC	KS	5	3900	19500
11-2021	Klozet závěsný, zadní odpad, sedátko	KS	5	2900	14500
	Rohové ventily RVS 1/2", přívod. hadice 1/2 tlak.	KS	14	112	1568
98-0123	Dvířka kontrolní	KS	10	140	1400
23-1201	Bidet keramický se sifonem	KS	1	9020	9020
82-3111	Baterie bidetová stojánková 1/2"	KS	1	1140	1140
	SOUHRN				125292

	Císlo položky	Popis položky	M.J.	Množství	Jedn.cena	Cena
	AKCE :	Přístavba Zákl. školy Moravská Nová Ves				
	1705RozUT	ÚT - Propočet nákladů C.Ú. 2015				
	800 - 731	Kotelna				4800
	732	Strojovna				72860
	733	Potrubí				164012,5
	734	Armatury				33270
	735	Otopná tělesa				153620
	800 - 714	Tepelné izolace				48118
		Přesun hmot 2,5%				11917,01
		ÚT bez DPH				488597,5
	731	Ústřední vytápění-kotelna				
1	PC	Topná zkouška, vyregulování soustavy 24 hod	HZS	24	200	4800
		SOUHRN				4800
	732	Strojovna				
2	33-166	Expanzní nádoba 50/6, 50 l, PN 0,6	KS	1	3180	3180
3	19-9100	Mont orient. štítků	ks	4	145	580
4	PC	Rozšiřovací modul VR 60 pro 2 top. okruhy , čidla	ks	1	25600	25600
5	42-1311	Oběh.čerpadlo A2 25-40 (1ks záloha)	KS	2	9450	18900
6	42-1462	Oběh.čerpadlo A2 32-60 (1ks záloha)	KS	2	12300	24600
		SOUHRN				72860
		Potrubí				
7	733 12-2224	Potrubí z uhlíkové oceli 22x1,2 DIN EN 10305	M	1	270	270
8	733 12-2225	Potrubí z uhlíkové oceli 28x1,5 DIN EN 10305	M	0,5	330	165
9	733 12-2226	Potrubí z uhlíkové oceli 35x1,5 DIN EN 10305	M	257	440	113080
10	733 12-2227	Potrubí z uhlíkové oceli 42x1,5 DIN EN 10305	M	2	605	1210
11	PC	Potrubí Al-pex R999 16x2mm		63	120	7560
12	PC	Potrubí Al- pex R 999 20x2mm	M	78	120	9360
13	PC	Potrubí Alpex R 999 26x3mm	M	70	145	10150
14	PC	Potrubí Alpex R 999 32x3mm	M	60	190	11400
15	19-1111	Manžety prostupové do DN20	ks	14	170	2380
16	19-1112	Manžety prostupové do DN 32	ks	34	170	5780
17	29-1101	Tlak. zkouška potr. do 35x1,5	M	531,5	5	2657,5
		SOUHRN				164012,5
	734	Armatury				
18	29-1245	Filtr R 74A DN5/4"	KS	2	510	1020
19	29-2716	Kulový ventil R 250D 5/4"	KS	9	570	5130
20	PC	Automat. odvz.ventil R88/1 3/8"	KS	4	165	660
21	PC	Termostatická hlavice R 460H (OT VK)	KS	25	290	7250
22	PC	Objímka proti zcizení	KS	25	53	1325
23	PC	Radiátor. šroubení R387SX041 1/2"x16	KS	24	285	6840
24	PC	Radiátor. šroubení R387SX043 1/2"x20	KS	1	315	315
25	29-1122	Vypouštěcí kulový ventil 3/8"	KS	10	115	1150
26	24-2415	Zpětná klapka N5 5/4"	KS	2	390	780
27	29-5022	Směšovací ventil trojcestný DN20, servo, 230V	KS	1	5200	5200
28	42-1101	Manometr 0-400kPa	KS	3	490	1470
29	41-1123	Teploměr pr. 100mm, 0-120°C	KS	6	355	2130
		SOURHN				33270
	735	Otopná tělesa				
30	15-2151	Ot. těl. deskové typ 10VK H 500 L400	KS	1	1900	1900
31	15-2152	Ot. těl. deskové typ 10VK H 500 L500	KS	2	2310	4620
32	PC	Ot. těl. deskové typ 21Plan VK H500 L700	KS	2	5650	11300
33	PC	Ot. těl. deskové typ 21Plan VK H500 L800	KS	4	5600	22400
34	PC	Ot. těl. deskové typ 21Plan VK H500 L1100	KS	6	6750	40500

35	PC	Ot. těl. deskové typ 21Plan VK H500 L1200	KS	5	5800	29000
36	PC	Ot. těl. deskové typ 21Plan VK H500 L1400	KS	3	6200	18600
37	PC	Ot. těl. deskové typ 11Plan VK H500 L500	KS	1	5100	5100
38	PC	Ot. těl. deskové typ 33Plan VK H300 L1600	KS	1	8700	8700
39	15-9210	Montáž OT VK jednořadých	KS	4	460	1840
40	15-9210	Montáž OT VK dvouřadých	KS	20	460	9200
41	15-9210	Montáž OT VK třířadých	KS	1	460	460
		SOUHRN				153620
	800-713	Izolace tepelné				
42	PC	Izolace potrubí návleková AL 1"/30mm	M	71,5	105	7507,5
43	PC	Izolace potrubí návleková AL 5/4"/30mm	M	317	115	36455
44	PC	Izolace potrubí návleková AL 6/4"/30mm	M	2	120	240
45	PC	Izolace potrubí R985 25x20	M	63	25	1575
46	PC	Izolace potrubí R985 30x25	M	78	30	2340
		SOUHRN				48118

Položkový rozpočet

Stavba :	Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves
Objekt :	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	D cena/MJ	D celkem	montáž	M celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						
1	941 94-1041.R	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	85,00	65,00	5 525,00		
2	941 94-1291.R	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 lešení vlastní	m2	85,00	1,00	85,00		
		Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy				5 610,00		
Díl: 770		Vzduchotechnika						
3	1-1	Vzduchot.jednotka pro přívod a odvod, venkov. prov Qv= 10800 m3/h, včetně směšování,prov.nad sebou	ks	1,00	325 100,00	325 100,00	5000,00	5000,00
4	1-2	Protidešťová žaluzie 800x800	ks	1,00	3 770,00	3 770,00	1500,00	1500,00
5	1-3	Dilatační manžeta 315x1340	ks	1,00	1 700,00	1 700,00	900,00	900,00
6	1-4	Vložka tlumiče hluku 100x1340/1500	ks	1,00	7 050,00	7 050,00	2500,00	2500,00
7	1-5	Vložka tlumiče hluku 300x400/2000	ks	2,00	3 990,00	7 980,00	2600,00	5200,00
8	1-6	Ohebná hadice Aluflex, průměr 200	ks	12,00	80,00	960,00	395,00	4740,00
9	1-7	Talířový ventil KE 200, včetně příslušenství	ks	5,00	180,00	900,00	550,00	2750,00
10	1-8	Vyústka pro přívod vzduchu VKEV-2.0 500x200 R1	ks	8,00	790,00	6 320,00	900,00	7200,00
11	1-9	Vyústka pro přívod vzduchu VKEV-2.0 400x200 R1	ks	1,00	800,00	800,00	200,00	200,00
12	1-10	Vložka tlumiče hluku 300x1600/2000	ks	2,00	8 400,00	16 800,00	2400,00	4800,00
13	1-12 až 1-44	Vzduchotechnické potrubí sk I., pozinkované	m2	148,00	690,00	102 120,00	50,00	7400,00
14	f	Montáž V.P., zalepení otvoru	ks	3,00			385,00	1155,00
15	g	Zhotovení otvoru do potrubí	ks	12,00			250,00	3000,00
16	h	Spojovací, montážní, podpěrný a závěsný materiál	kg	120,00	80,00	9 600,00		
17	2-1	Axiální ventilátor se zpětnou klapkou, Qv=250 m/hod	ks	1,00	3 900,00	3 900,00	1500,00	1500,00
18	2-2	Žaluziová klapka PER 160	ks	1,00	730,00	730,00	400,00	400,00
19	2-3	Protidešťová žaluzie 630 x630	ks	1,00	3 280,00	3 280,00	800,00	800,00
20	2-4	Dilatační manžeta 630x400	ks	1,00	1 900,00	1 900,00	500,00	500,00
21	2-5	Tlumicí vložka do potrubí 200x400 / 2000	ks	4,00	2 950,00	11 800,00	500,00	2000,00
22	2-6	Regulační klapka 315x1000, včetně servopohonu	ks	1,00	10 800,00	10 800,00	1900,00	1900,00
23	2-7	Vyústka pro odvod vzduchu VKEV.1.0 400x140 R1	ks	1,00	720,00	720,00	400,00	400,00
24	2-8	Dveřní mřížka PT 489	ks	1,00	230,00	230,00	180,00	180,00
25	2-9	Stěnová mřížka MSU -1.1 500x200 RAL 9010 R1	ks	2,00	445,00	890,00	120,00	240,00
26	2-10	Stěnová mřížka MSU -1.1 400x150 RAL 9010 R1	ks	20,00	340,00	6 800,00	390,00	7800,00
27	2-11	Stěnová mřížka MSU -1.1 800x300 RAL 9010 R1	ks	2,00	830,00	1 660,00	400,00	800,00
28	2-15 až 2-31	Vzduchotechnické potrubí sk I., pozinkované	m2	47,00	650,00	30 550,00	50,00	2350,00
29	f	Montáž V.P., zalepení otvoru	ks	3,00			600,00	1800,00
30	g	Zhotovení otvoru do potrubí	ks	1,00			300,00	300,00
31	h	Spojovací, montážní, podpěrný a závěsný materiál	kg	80,00	90,00	7 200,00		
32	3-1a,b	Klimatizační jednotka nástěnná Qch=4,6 kW, vnitřní+venkovní díl + ovládání	ks	1,00	35 000,00	35 000,00	3500,00	3500,00
33	3-1c	Propojovací potrubí chladiwa	bm	8,00	500,00	4 000,00	400,00	3200,00
	3-2a,b	Klimatizační jednotka podstropní Qch=4,6 kW, vnitřní+venkovní díl + ovládání	ks	1,00	53 000,00	53 000,00	3500,00	3500,00
34	3-2c	Propojovací potrubí chladiwa	bm	8,00	500,00	4 000,00	150,00	1200,00
35	4-1	Regulace klimatizační jednotky	ks	1,00	19 400,00	19 400,00	1500,00	1500,00
36	4-2	Ovládání servopohonu klapky	ks	1,00	13 800,00	13 800,00	950,00	950,00
37	4-3	Čidlo kvality vzduchu	ks	4	3950	15 800,00	500,00	2000,00
38		Doprava				16 500,00		
39		Vyregulování soustavy	hod	16	312,5	5 000,00		
40		Vypracování provozního řádu	hod	19	231,578947	4 400,00		
		Celkem za 770 Vzduchotechnika				740 070,00		83 165,00

Cena celkem bez DPH

823 235,00

Zakázka číslo: 161101

Název: Přístavba Základní školy Moravská Nová Ves; D.7 Elektroinstalace a bleskosvody
D.7.3 Výkazy výměr

Rekapitulace

Kap. Popis položky		
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
	1. C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	184 155,00 Kč
	2. vruty, šrouby, matice, hmoždinky, přichytky, podložky, sádra	6 650,00 Kč
	3. C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy - MONTÁŽ	5 339,00 Kč
	4. MATERIÁL	527 179,00 Kč
	5. Přesun dodávek 1,00%	8 293,00 Kč
	CELKEM URN	731 616,00 Kč
B.	HZS	
	6. Hodinová zúčtovací sazba	40 115,00 Kč
	CELKEM HZS	40 115,00 Kč
C.	DODÁVKY ZAŘÍZENÍ	
	7. Dodávka zařízení (specifikace)	172 622,00 Kč
	8. Doprava dodávek 5,20%	8 976,00 Kč
	CELKEM DODÁVKY	181 598,00 Kč
D.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
	9. zařízení staveniště	5 000,00 Kč
	CELKEM VRN	5 000,00 Kč
Σ	REKAPITULACE CELKEM	958 329,00 Kč

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentaci, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží pouze k

vypracoval: Ing. Josef Hájek
e-mail: ing.hajek@seznam.cz
dne: 17.12.2016

www.ELEKTROATELIER.cz
**PROJEKCE ELEKTRO
A HROMOSVODŮ**
Ing. Josef Hájek
Mikulovská 604, 691 42 VALTICE
tel.: +420 776 898 887, e-mail: ing.hajek@seznam.cz

C21M - Elektromontáže

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Množství	Jedn.	
1	210010001	trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm	30,00 m	21	630
2	210010002	trubka plastová ohebná instalační průměr 20mm (PO)	50,00 m	21	1050
3	210010006	trubka plastová ohebná instalační průměr 40 - 63mm (PO)	100,00 m	25	2500
4	210010007	trubka plastová tuhá instalační průměr 20mm pevně (PU) na příchýtkách	20,00 m	21	420
5	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP68; KPR68) bez zapojení+vrtání	97,00 ks	23	2231
6	210010311	krabice odbočná s víčkem (KU68-1902) kruhová bez zapojení	20,00 ks	49	980
7	2100105021	osazení bezšroubové svorky do 5x2,5 vč. zapojení	300,00 ks	6	1800
8	210010512	montáž kabelové příchytky distanční d16/26mm+hmoždinka	1 000,00 ks	15	15
9	210010603	kompletní zazdění /montáž rozvaděče vč.materiálu	3,00 ks	286	858
10	21001060501	napojení pisoárového automatu napětí SELV	1,00 ks	95	95
11	2100106055	sádra stavební	50,00 kg	15	750
12	210020302	kabelový žlab drátěný 50x 50mm vč. podpěrek,spojek,nosníků	60,00 m	113	6780
13	2100203031	kabelový žlab drátěný 100x 100mm vč. podpěrek,spojek,nosníků	80,00 m	105	8400
14	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	150,00 ks	11	1650
15	210100002	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 6mm2	30,00 ks	13	390
16	210100003	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2	45,00 ks	21	945
17	210100004	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 25mm2	8,00 ks	46	368
18	210100006	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 50mm2	18,00 ks	59	1062
19	210110071	PIR spínač osvětlení automatický 230V/10A 180°/ 180° sférický nebo	9,00 ks	97	873
20	2101105121	taňový spínač 25A/3 pol, 400V, IP 55 zapuštěný	1,00 ks	147	147
21	210111063	zásuvka vestavná /náštěnná 400V 3P+N + PE /32A/5-pol; IP44 až IP67	2,00 ks	94	188
22	210120021	pojistka PNA 000 do 160A	3,00 ks	52	156
23	210140431	školní reproduktor ve skříni nástěnný 100V/6W	4,00 ks	111	444
24	210140761	školní zvonek 75V 4- cylindr	2,00 ks	85	170
25	210190003	demontáž oceloplech. rozvodnic do 100kg	2,00 ks	297	594
26	210190003	montáž oceloplech. rozvodnic do 100kg/nacelit přesně dle výkresové	4,00 ks	7320	29280
27	210190021	zazdění rozvaděče max.600x1000x250mm	1,00 ks	551	551
28	210200013	svítidlo LED nástěnné přímé/nepřímé,IP54, Al korpus, 2x GU10 např.DEOS Zlín	11,00 ks	148	1628
29	210200024	zapuštěné svítidlo LED 300x600mm,2600lm/3800K, 28W; driver 500mA	73,00 ks	175	12775
30	210200025	svítidlo LED 54W přisazené /náštěnné ASYMETR/ nasv.tabule	8,00 ks	222	1776
31	210200026	LED svítidlo skleněné - opál TRIPLEX do 50W/230V, nástěnné - stropní	40,00 ks	222	8880
32	210200027	LED nástěnné svítidlo PC kryt,IP44 do 55W	6,00 ks	222	1332
33	210203001	svítidlo nástěnné LED nouzové SE/3hodiny,IP65 ,8W	1,00 ks	125	125
34	210220022	uzemnění v zemi FeZn průměru 10mm vč. svorek, propojení a izolace spojů;	30,00 m	32	960
35	210220031	uzemnění v zemi FeZn 30 x 4 (120 mm2) 0,95kg/m	135,00 m	19	2565
36	210220101	svodové vodiče AlMgSi do průměru 10mm, Cu průměr 8mm vč. podpěr	220,00 m	109	23980
37	210220203	jímací tyč AlMgSi d18/10mm do 6m délky na stojanu /vč. upevnění na 6x	1,00 ks	342	342
38	210220209	jímací tyč AlMgSi d18mm do 3m délky vč. upevnění na betonový podstavec	1,00 ks	206	206
39	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SU,SO,SP) FeZn či NEREZ	22,00 ks	160	3520
40	2102203011	svorky hromosvodové do 2 šroubu zkušební NEREZ + označení svodu	8,00 ks	594	4752
41	210220302	svorky hromosvodové nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02,03)	12,00 ks	121	1452
42	2102203021	hlavní ochranná svorka / přípojnice v krytu	2,00 ks	165	330
43	210220321	svorka na potrubí ZSA 16 "Bernard" vč. pásku Cu a nerez ,2 x 50cm	6,00 ks	68	408
44	210220322	zemnicí šroub na ocelové konstrukce; vodič do 16mm2	6,00 ks	48	288
45	210220323	svar o délce min.150mm : FeZn d10mm/konstrukce	2,00 ks	55	110
46	210220372	ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva;délka 1,7m; FeZn	8,00 ks	223	1784
47	210800548	CY 10mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU)	30,00 m	12	360
48	210800549	CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU) nebo NYY zž 16mm2	30,00 m	12	360
49	210800651	CYA 50mm2 (H07V-K) zelenožlutý (PU)	5,00 m	33	165
50	210802155	CMSM 2Ax2.5mm2 (CMSM 2X2.5) (PU)	8,00 m	23	184
51	210802168	CMSM 5Cx1mm2 (CMSM 5G1) (PU)	30,00 m	23	690
52	210803087	CXKH-R 3x1.5mm2 ;3x2.5mm2 pož.odolnost B2ca S1 d0	1 015,00 m	9	9135
53	210810041	CYKY 2Ax1.5mm2 750V (PU)	105,00 m	9	945
54	210810042	CYKY 2A x 2.5mm2 750V (PU)	60,00 m	9	540
55	210810045	CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PU)	65,00 m	9	585
56	210810045	CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PU)	30,00 m	9	270
57	210810046	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PU)	770,00 m	9	6930
58	210810047	CYKY 3Cx4mm2 (CYKY 3J4) 750V (PU)	42,00 m	9	378
59	210810053	CYKY 5Cx10mm2 750V (PU)	35,00 m	22	770
60	2108100541	CYKY 5Cx16mm2 750V (PU)	70,00 m	23	1610
61	210810055	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PU)	100,00 m	18	1800
62	210810056	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PU)	24,00 m	18	432
63	210810057	CYKY 5Cx4mm2 (CYKY 5J4) 750V (PU)	14,00 m	18	252
64	210810101	CYKY 4Bx50mm2 1kV (PU)	15,00 m	35	525

65 211140001	elektrická houkačka / siréna vč. zap. 230V AC	1,00 ks	132	132
66 215011501	parapetní kanál PK 120x55 D KOPOS+ příslušenství	64,00 m	73	4672
67 215012220	lišta vkladací 40x40mm; 40 x 20mm	16,00 m	44	704
68 215111310	spínač žaluziový pro 3 pohony, 230V/6A/50Hz; zapuštěný SOMFY	5,00 ks	87	435
69 215115790	zásuvka 230V, profil 45x45mm / do podlahové krabice či parapetního kanálu /	114,00 ks	42	4788
70 215891110	kabelová vývodka P16	12,00 ks	79	948
71 216010331	krabice instalační nástěnná plastová do 100x100mm, IP54 bez svorek	7,00 ks	29	203
72 2160103350	krabice instalační do podlahy kompletní 12 x (45x45)	5,00 ks	55	275
73 216012210	lišta vkladací 17x17mm s víčkem	17,00 m	33	561
74 216012213	lišta plastová/kovová nástěnná děrovaná 5822 + plastové úchyty	500,00 m	21	10500
75 2161100010	spínač zapuštěný řazení 1;2;3;6;7, tlačítko 1/0 ; IP 20 , 230V/10A	14,00 ks	49	686
76 2161100020	spínač zapuštěný , řazení 5;6+6, tlačítko dvojité 1/0+1/0; tlačítko 1/0+ spínač 6	10,00 ks	86	860
77 216110003	spínač 1-pólový řazení 1 , zapuštěný, IP20, 10A/230V se šnúrkou/WC pro	1,00 ks	50	50
78 216111222	montáž zásuvky dvojité 230V/16A AC zapuštěné, IP20, natočené dutinky	26,00 ks	70	1820
79 2161112231	montáž zásuvky jednoduché 230V/16A, IP20 vč. rámečků (1až 5)	15,00 ks	70	1050
			Montáž	184 155,00 Kč

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Množství	Jedn.		
1	97303-1346	vysek zdi cihl.malt.váp.kapsy do 0.25m2 hl.<450mm	1,00	ks	256	256
2	97402-9139	omítka drážky 50x100mm HRUBÁ + jemná vč.materiálu	50,00	m	48	2400
3	97403-1123	vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 100mm	50,00	m	48	2400
4	97908-1111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1km	1,00	t	283	283
					Montáž	5 339,00 Kč

Materiály

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Množství	Jedn.		
1	00831	PIR čidlo např. HUTERMANN SFERO 3550 180°/180°	9,00	ks	323	2907
2	01185	Osmont Delia 1LED-1L 14B07KN62 PC22 3000;20W/3000K	21,00	ks	1983	41643
3	01411	tremis spojovací tyč TS pro PB19	3,00	ks	25	75
4	01595	kabelové oko příložkové pro vodiče Cu 7580-08 25/8	8,00	ks	27	216
5	01597	kabelové oko příložkové pro vodiče Cu 7580-10	18,00	ks	27	486
6	02901	CYKY 2Ax2.5mm2 (CYKY 2O2.5)	60,00	m	15	900
7	10.028.099	Lišta LHD 40x40 HF vkladací bezh.bílá 2m	16,00	M	198	3168
8	10.040.811	Houkačka 4FE60115 el. 220V	1,00	KS	744	744
9	10.044.220	Sádra PBEG elektrikářská á 25kg	50,00	KG	7	350
10	10.046.505	Úhelník ochranný OU 1,7 L	8,00	KS	121	968
11	10.046.580	Držák OU do zdi - DUZ (DOUa-20)	16,00	KS	22	352
12	10.046.584	Podpěra PV 1p 20	40,00	KS	12	480
13	10.048.405	CMSM 5G1 (5Cx1)	30,00	M	18	540
14	10.048.451	H07V-U 10 zž (CY)	30,00	M	22	660
15	10.048.482	CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5) instal PLUS	770,00	M	16	12320
16	10.048.827	H07V-U 16 zž (CY)	30,00	M	39	1170
17	10.048.984	CYKY 5J4 (5Cx4)	14,00	M	49	686
18	10.049.227	H07V-K 50 zž (CYA)	5,00	M	112	560
19	10.049.436	CYKY 5J16 (5Cx16)	70,00	M	148	10360
20	10.051.375	CYKY 3J4 (3Cx 4)	42,00	M	32	1344
21	10.056.491	Pojistka nožová 160A PNA000 GG	3,00	KS	89	267
22	10.062.504	Zásuvka ELEMENT, TIME 5519E-A02357 01	15,00	KS	100	1500
23	10.066.155	Držák MERKUR DZM 7 ŽŽ	30,00	KS	23	690
24	10.068.959	Svorka SUB nerez	20,00	KS	21	420
25	10.069.998	Ovladač ELEMENT, TIME 3558E-A00651 01	14,00	KS	33	462
26	10.070.000	Ovladač ELEMENT, TIME 3558E-A00652 01	10,00	KS	42	420
27	10.070.003	Rámeček TIME 3901F-A00110 01	10,00	KS	22	220
28	10.070.003	Rámeček TIME 3901F-A00110 01	14,00	KS	22	308
29	10.070.005	Rámeček TIME 3901F-A00120 01	6,00	KS	39	234
30	10.070.008	Rámeček TIME 3901F-A00130 01	5,00	KS	55	275
31	10.074.418	Příchytka 6723 řadová (PVC mašle)	1 500,00	KS	1	1500
32	10.074.580	Pásek pozink. FeZn 30x4	128,25	KG	19	2436,75
33	10.074.642	Trubka KOPOFLEX 40 rudá	30,00	M	11	330
34	10.074.649	Trubka KOPOFLEX 63 rudá	70,00	M	18	1260
35	10.074.905	Svorkovnice EPS 1 ekv. s krytem	2,00	KS	182	364
36	10.075.407	Lišta LHD 17x17 vkladací bílá 2m	17,00	M	12	204
37	10.075.429	Trubka oheh.1220 pr.20 750N SUPERFLEX	50,00	M	6	300

38	10.075.799	Vývodka BP pr.16/14 ucp.AL	12,00 KS	28	336
39	10.076.040	Příchytka 6516 distanční	1 000,00 KS	4	4000
40	10.076.155	Kanál PK 120x55 D parapetní 2m	64,00 M	192	12288
41	10.076.458	Svorka ZSA 16 zemnicí	6,00 KS	10	60
42	10.076.733	Žlab MERKUR 50/50 galv. zinek	60,00 M	61	3660
43	10.077.874	Držák MERKUR DZM 7 GZ	40,00 KS	22	880
44	10.079.135	Žlab MERKUR 100/100 galv.zinek	80,00 M	83	6640
45	10.079.363	Krabice KU 68-1902	20,00 KS	9	180
46	10.079.612	Dvojzásuvka TIME 5513F-C02357 01	26,00 KS	147	3822
47	10.079.753	Zásuvka PROFIL 45 5525N-C02347 B	114,00 KS	44	5016
48	10.080.067	Zásuvka 32A/400V 5-pól. IP44 pod omít.	2,00 KS	424	848
49	10.152.909	Trubka oheb.1216E pr.16 SUPERFLEX	30,00 M	5	150
50	10.513.729	Podstavec PB19 betonový	6,00 KS	202	1212
51	10.513.729	Podstavec PB19 betonový	3,00 KS	202	606
52	10.513.730	Podložka PB19 gumová	6,00 KS	46	276
53	10.513.730	Podložka PB19 gumová	3,00 KS	46	138
54	10.577.458	Drát uzem. FeZn pozink. pr.10	18,60 KG	29	539,4
55	10.578.254	Svorka SP nerez	2,00 KS	26	52
56	10.593.930	Stojan SJ pro jímací tyč	1,00 KS	886	886
57	10.593.931	Objímka OJ	1,00 KS	45	45
58	10.608.291	Drát uzem. AL pr.8 AlMgSi měkký	30,00 KG	102	3060
59	10.622.927	Spojka MERKUR SZM 1 M2 galv.zinek	80,00 KS	13	1040
60	10.622.927	Spojka MERKUR SZM 1 M2 galv.zinek	60,00 KS	13	780
61	10.622.931	Držák MERKUR DZM 12 GZ	30,00 KS	14	420
62	10.641.502	Spínač PRESSTO 3536N-C03252 11 bílá/bílá	1,00 KS	528	528
63	10.662.313	Konektor IDEAL 71B-1,5, šedý	200,00 KS	2	400
64	10.662.315	konektor IDEAL 72B-2,5, tm.modrý	100,00 KS	2	200
65	10.705.587	Svorka SR 2b N	2,00 KS	51	102
66	10.706.055	Šroub ZS 10 S (standard) zemnicí	6,00 KS	19	114
67	10.719.542	Svorka SR 3b N	10,00 KS	52	520
68	10.935.822	Tyč JT 5,5 AlMgSi jímací o 40/18 trubka	1,00 KS	1283	1283
69	10.936.634	Nosník MERKUR NPZM 100 GZ	80,00 KS	45	3600
70	11.000.633	Žár.LED 10W-75 GU10 5000K 50° PANLUX	22,00 KS	222	4884
71	16037	školní zvonek 75V 4-cylindr,typ ZV MIDI svoboda-elektro	2,00 ks	1283	2566
72	1608	JBT S 3558-A91342 SPÍNAČ Č.1/0	6,00 KS	86	516
73	17016	KV CYKY-O 3 X 1,5 (A)	30,00 M	11	330
74	17018	KV CYKY-J 3 X 1,5 (C)	65,00 M	11	715
75	17020	KV CYKY-J 5 X 1,5 (C)	100,00 M	17	1700
76	17096	KV CYKY-J 5 X 2,5 (C)	24,00 M	28	672
77	17213	KV CYKY-J 5 X 10 (C)	35,00 M	116	4060
78	17320	KV CYKY-J 4 X 50 (B)	15,00 M	398	5970
79	20041	JBT S 3559-A01345 SPÍNAČ BEZŠROUB.Č.1	5,00 KS	74	370
80	20044	JBT S 3559-A06345 SPÍNAČ BEZŠROUB.Č.6	3,00 KS	78	234
81	20141	JBT S 3559-A05345 SPÍNAČ BEZŠROUB.Č.5	10,00 KS	99	990
82	21100200302	náklady na přípojku NN / navýšení proudu - poplatek 500Kč/A	75,00 sada	445	33375
83	2348	TREMIS PODPĚRA VEDENÍ PV21 C NA PLOCHÉ STŘECHY PLAST-ŠTĚRK	180,00 KS	15	2700
84	2713	TREMIS SVORKA K JÍMACÍ TYČI SJ1	1,00 KS	27	27
85	31230	SOMFY Inis UNO VB žaluziový spínač	5,00 ks	562	2810
86	34989286	TREMIS ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU ZEM TYČ	8,00 KS	3	24
87	34990285	KO KRYT 8475 ROH VNITŘNÍ K PK120X55D	32,00 KS	152	4864
88	34990286	KO KRYT 8472 SPOJOVACÍ K PK120X55D	32,00 KS	86	2752
89	34990694	TREMIS SVORKA K JÍMACÍ TYČI SJ1B N NEREZ	1,00 KS	42	42
90	34991771	KO KRYT 8476 ROH VNĚJŠÍ K PK120X55D	3,20 KS	152	486,4
91	34993897	LEG 089632 KRABICE PODLAHOVÁ-BETON, 24M, H65	5,00 KS	709	3545
92	34999157	TREMIS SVORKA ZKUŠEBNÍ SZC N NEREZ	8,00 KS	38	304
93	35998206	BEC PÁSKA ZEMNICÍ ZSA 16 NEREZ 0,5M	6,00 KS	12	72
94	4015	KO KRABICE KPR 68 73X66MM	52,00 KS	20	1040
95	40990482	KO KRYT 8471 KONCOVÝ K PK120X55D	32,00 KS	84	2688
96	40995663	KO TRUBKA TUHÁ 1520 HA 320N 20/17,4MM 3M BÍLÁ	20,00 M	8	160
97	4145	KO LIŠTA NOSNÁ KOV 5820/21 3M/75M DĚROV	500,00 M	16	8000
98	41991561	KO PŘÍCHYTKA 5320 HB PRO TR PLAST BÍLÁ	20,00 KS	2	40
99	419921810	SPÍNAČ TAHOVÝ, se šňůrkou pro WC imobilní/zapnutí houkačky	1,00 KS	1525	1525
100	42112	CMSM 2Ax2.5mm2 (CMSM 2X2.5)	8,00 m	26	208
101	47097	svít. nástěnné přímé/nepřímé Al odlitek,IP54,d125x280,2xGU10;např.DEOS Zlín	11,00 ks	1950	21450
102	47107	ÁŘEL6000RLAS4ND asymetrické svítidlo pro tabuli MODUS 54W/5500lm	8,00 ks	1370	10960
103	47108	Osmont AURA 5led-1L16B07K086 082 3000; 36W	19,00 ks	3256	61864

104 53461	Osmont TRIVIA LED-2L25U12/PC29 3000° / 44	6,00 ks	2292	13752
105 64381	TVM REPRO.SKŘIŇ ARS 288 , 100V, 6/3/1,5W, (bez zadní stěny)	4,00 KS	744	2976
106 70999348	KV CXKH-R-O 3X1,5 NOPOVIC B2S1D0	110,00 M	22	2420
107 70999349	KV CXKH-R-J 3X1,5 NOPOVIC B2S1D0	905,00 M	22	19910
108 80979017	TREMIS LANKO 3MM N NEREZ	10,00 M	14	140
109 80979018	TREMIS OČNICE LANOVÁ 3 N NEREZ	3,00 KS	6	18
110 80983750	TREMIS ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU SMĚR	8,00 KS	3	24
111 80987772	KV CYKY 2Ax1,5 (černá, hnědá)	105,00 M	11	1155
112 81191668	PAN SVÍTIDLO NOUZOVÉ LED FENIX LXE-1803-CC	1,00 KS	578	578
113 81262594	KO KRABICE KP 68 73X42MM	45,00 KS	4	180
114 81279266	TREMIS TYČ JÍMACÍ JR3,0 18/10 ALMGSI BEZ OSAZENÍ	1,00 KS	327	327
115 81286542	TREMIS VÍČKO PV 21C PLAST	180,00 KS	3	540
116 81290044	TREMIS NÁSTAVEC PODPĚRY VEDENÍ PV21C, VS100	180,00 KS	6	1080
117 81595392	LEG 089615 KRABICE PODLAHOVÁ, 24M, KRYT NEREZ, H75-105	5,00 KS	2255	11275
118 81769409	RUZ OKO HÁK DIN 1480 M6 0103010	3,00 KS	33	99
119 81999506	TREMIS ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU ZEM PÁSKA	16,00 KS	3	48
120 8473	KO KRYT 8473 OHYBOVÝ K PK120X55D	32,00 KS	150	4800
121 8474	KO KRYT 8474 ODBOČNÝ K PK120X55D	32,00 KS	151	4832
122 8477	KO KRYT 8477 PRŮCHODKOVÝ K PK120X55D	32,00 KS	61	1952
123 87977	KO KRABICE 8130 KA + VÍČKO IP54 85X85X40MM ŠEDÁ	7,00 KS	22	154
124 Q3B600/500ND	MODUS Q LED panel, vestavný/závěsný obdélník B, modul 600,teplá bílá, driver	73,00	1838	134174
Základ 21,00% DPH			527 179,00 Kč	

Dodávky zařízení (specifikace)

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Množství	Jedn.		
1	00966	rozdávěč RE 15kA;125/5 nepřímé měření -nacenit a vyrobit přesně dle	1,00	ks	35815	35815
2	00976	rozdávěč RH - vyrobit a nacenit přesně dle projektové dokumentace; Icn= 6kA	1,00	ks	65673	65673
3	00977	rozdávěč RP2 /6kA; nacenit a vyrobit přesně dle projektové dokumentace	1,00	ks	33521	33521
4	00978	rozdávěč RP1; nacenit a vyrobit přesně dle projektové dokumentace 6kA	1,00	ks	37613	37613
Základ 21,00% DPH			172 622,00 Kč			

Práce v HZS

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Množství	Jedn.		
1	2101000100	provozní a technické zajištění	20,00	hod.	220	4400
2	210100200	Úprava rozvaděče-dem. + montáže,úprava instalace	20,00	hod.	242	4840
3	210100211	zednické výpomoci,zdění otvoru,bourání otvoru	25,00	hod.	200	5000
4	210900150	Revize elektro výchozí	40,00	hod.	310	12400
5	210900155	skutečný stav - pasport elektroinstalace	35,00	hod.	385	13475
Základ 21,00% DPH			40 115,00 Kč			

Cena celkem bez DPH

929 410,00 Kč

Stavba: **Přístavba základní školy Moravská Nová Ves**

Vypracovala: Ing. Linda Vagundová-Drgáčová
Dne: 27. 6. 2017

SEZNAM VÝZNAMNÝCH PODDODÁVEK

v rámci zjednodušeného podlimitního řízení

„PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MORAVSKÁ NOVÁ VES“

Věcné vymezení předmětu plnění, případně jiné věci či práva poskytnutá k plnění poddodavatelem	Finanční vymezení předmětu plnění ¹	Přehled dokladů poskytnutých dodavateli k prokázání kvalifikace ²	Obchodní jméno a identifikační údaje významného poddodavatele pokud jsou v době podání nabídky známi		
Elektroinstalace a hromosvod	988 329,- 6,23 %		Elektro – Vaculík, s.r.o.	IČ:	05430615
				sídlo:	Legionářů 1160/24, 695 01 Hodonín
				osoba oprávněná jednat:	Pavel Vaculík
Vzduchotechnika	853 235,- 5,38 %		Klimabott, s.r.o.	IČ:	28347889
				sídlo:	Masarykovo náměstí 393/8, 695 01 Hodonín
				osoba oprávněná jednat:	Bronislav Trávníček
ZTI	792 388,- 4,99 %		Jaroslav Sedlák	IČ:	12211559
				sídlo:	Lidická 48, 695 01 Hodonín
				osoba oprávněná jednat:	Jaroslav Sedlák
ÚV	518 598,- 3,27 %		Jaroslav Sedlák	IČ:	12211559
				sídlo:	Lidická 48, 695 01 Hodonín
				osoba oprávněná jednat:	Jaroslav Sedlák

¹ práce vyšší než 10 % z finančního objemu veřejné zakázky;

² u poddodavatelů, prostřednictvím kterých účastník zadávacího řízení zároveň prokazuje určitou část kvalifikace