Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo na zhotovení akce :
„Oprava vodovodního řadu v obci Sýkořice" ze dne 27.02.2017"

I. Smluvní strany

1.1.Objednatel: Obec Sýkořice
pod adresou Sýkořice 75, 270 24 Sýkořice
zastoupení : starosta Jiří Šulc
IČ: 244473
bank.spojení : Česká spořitelna, č.účtu: 0540581379 / 0800

1.2.Zhotovitel: ESTA spol.s r.o.
Lacinova 750, 272 01 Kladno 2
zapsána u Městského obchodního soudu v Praze, oddíl C, vložka 7675
zastoupená jednatelem společnosti Lubošem Vejvarem
IČO: 43774458 DIČ: CZ43774458
bank.spojení: KB Kladno, č.účtu: 819849 – 141 /0100

II. Předmět díla

2.1. Předmět díla se rozšiřuje o více a méně práce dle přiloženého soupisu. Veškeré změny jsou zapsány ve stavebním deníku.

III. Termín provedení

se nemění

IV. Cena za dílo

4.1. Cena díla se navyšuje se v oddílech č. 1,4,8,997,998 a snižuje se v oddílech č. 5,9 dle některých položek přílohy č. 1.

4.2. Cena za dílo dle SoD činí :		1,474.839,95 Kč
	DPH 21 %	309.716,39 Kč
	Celkem	**1,784.556,34 Kč**
4.3. Nová cena činí :		1,474.839,95 Kč
	Dodatek č.1	- 26.644,10 Kč
		1,448.195,85 Kč
	DPH 21%	304.421,12 Kč
	Cena celkem	**1,752.316,97 Kč**

Odd. V až VIII. se nemění

V Sýkořici, dne 12.06.2017

objednatel

OBEC SÝKOŘICE

zhotovitel

ESTA spol. s r.o.
VODOHOSPODÁŘSKÉ A POZEMNÍ STAVBY
Lacinova 750, 272 01 Kladno 2
IČO: 43774458 DIČ: CZ43774458
Tel./fax: 312 686 009 312 681 383

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 710_16

Stavba: **Sýkořice - vodovod**

KSO: CC-CZ:

Místo: Sýkořice Datum:

Zadavatel: IČ:

Obec Sýkořice DIČ:

Uchazeč: IČ: 43774458

ESTA spol.s r.o. Kladno DIČ: CZ43774458

Projektant: IČ:

PROVOD - inženýrská spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

	Skutečnost	Rozdíl
Cena bez DPH	**1 474 839,95**	**1 448 195,85**	**26 644,10**

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	1 474 839,95	309 716,39
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	**CZ**	**1 784 556,34**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 710_16

Stavba: **Sýkořice - vodovod**

Místo: **Sýkořice** Datum: úp

Zadavatel: Obec Sýkořice Projektant: PROVOD - inženýrská spol. s r.o.

Uchazeč: ESTA spol.s r.o. Kladno

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Skutečnost	Rozdíl
Náklady stavby celkem		**1 474 839,95**	**1 448 195,85**	**26 644,10**
01	Vodovodní řady	1 474 839,95	1 448 195,85	26 644,10

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sýkořice - vodovod

Objekt:

01 - Vodovodní řady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Sýkořice	Datum:	00.01.1900
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Sýkořice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	43774458
	ESTA spol.s r.o. Kladno	DIČ:	CZ43774458
Projektant:		IČ:	
	PROVOD - inženýrská spol. s r.o.	DIČ:	

Poznámka:

	Skutečnost	Rozdíl
Cena bez DPH	**1 474 839,95**	**1 448 195,85**	**26 644,10**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	1 474 839,95	21,00%	309 716,39
	snížená		15,00%	

Cena s DPH	v	CZK	**1 784 556,34**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sýkořice - vodovod

Objekt:

01 - Vodovodní řady

Místo: Sýkořice

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Obec Sýkořice

Projektant: PROVOD - inženýrská spol. s r.o.

Uchazeč: ESTA spol.s r.o. Kladno

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	Skutečnost	Rozdíl
Náklady soupisu celkem	**1 474 839,95**	**1 448 195,85**	**26 644,10**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 474 839,95	1 448 195,85	26 644,10
1 - Zemní práce	501 028,49	501 649,30	-620,81
4 - Vodorovné konstrukce	16 949,22	17 242,04	-292,82
5 - Komunikace	407 726,00	354 750,14	52 975,86
8 - Trubní vedení	419 140,60	460 310,07	-41 169,47
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	64 412,20	47 349,20	17 063,00
997 - Přesun sutě	64 194,62	65 478,51	-1 283,89
998 - Přesun hmot	1 388,82	1 416,60	-27,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Sýkořice - vodovod
Objekt:
01 - Vodovodní řady

Místo: Sýkořice
Datum:
Zadavatel: Obec Sýkořice
Uchazeč: ESTA spol.s r.o. Kladno
Projektant: PROVOD - inženýrská spol. s r.o.

								Skutečnost		Rozdíl	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena
Náklady soupisu celkem							**1 474 839,95**		**1 448 195,85**		**26 644,10**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 474 839,95		1 448 195,85		26 644,10
	D	1	Zemní práce				501 028,49		501 649,30		-620,81
1	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	236,500	46,00	10 879,00	241,300	11 099,80	-4,800	-220,80
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes								
	VV		1,0*MK		236,500						
2	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	236,500	122,00	28 853,00	241,300	29 438,60	-4,800	-585,60
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm								
	VV		1,0*MK "50mm ABVH, 100mm ACP"		236,500						
3	K	113154233	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	473,000	42,00	19 866,00	316,180	13 279,56	156,820	6 586,44
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky								
	VV		(1,0+0,5*2)*MK		473,000						
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,000	202,00	808,00	4,000	808,00	0,000	0,00
	PP		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů								
5	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	15,915	87,70	1 395,75	15,915	1 395,75	0,000	0,00
	PP		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m								
	VV		nezp*1,0*0,15		15,915						
6	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	19,200	413,00	7 929,60	19,200	7 929,60	0,000	0,00
	PP		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení								
	VV		4*1,0*1,6*3		19,200						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena
7	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	84,719	190,00	16 096,61	93,400	17 746,00	-8,681	-1 649,39
	PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3								
	VV		1,0*PE_110*1,6 "řady D 110"		548,160						
	VV		1,0*PE_90*1,6 " D 90"		9,600						
	VV		POVRCHY								
	VV		-1,0*MK*0,5 "asf - místní"		-118,250						
	VV		-1,0*nezp*0,15 "nezp cesta"		-15,915						
	VV	v	Mezisoučet		423,595						
	VV		v*0,2		84,719						
8	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	211,798	210,00	44 477,58	211,798	44 477,58	0,000	0,00
	PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3								
	VV		v*0,5		211,798						
9	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	127,079	320,00	40 665,28	127,079	40 665,28	0,000	0,00
	PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5								
	VV		v*0,3		127,079						
10	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 115,520	17,00	18 963,84	1115,520	18 963,84	0,000	0,00
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m								
	VV		PE_110*1,6*2 "D 110"		1 096,320						
	VV		PE_90*1,6*2 "D 90"		19,200						
	VV		Součet		1 115,520						
11	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 115,520	14,20	15 840,38	1115,520	15 840,38	0,000	0,00
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m								
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	148,258	39,00	5 782,06	152,490	5 947,11	-4,232	-165,05
	PP		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m								
	VV		v*0,7*0,5 "do 2,5m"		148,258						
13	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	63,539	55,00	3 494,65	63,539	3 494,65	0,000	0,01
	PP		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m								
	VV		v*0,3*0,5 "do 2,5m - 50%"		63,539						
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	178,419	264,00	47 102,62	181,980	48 042,72	-3,561	-940,10
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4								
	VV		skl-v*0,3		178,419						
15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 319,447	8,60	19 947,24	2365,820	20 346,05	-46,373	-398,81
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m								
	VV		178,419*13 'Přepočtené koeficientem množství		2 319,447						
16	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	127,079	270,00	34 311,33	127,079	34 311,33	0,000	0,00
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7								
	VV		v*0,3		127,079						
17	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 652,027	9,00	14 868,24	1652,027	14 868,24	0,000	0,00
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m								
	VV		127,079*13 'Přepočtené koeficientem množství		1 652,027						
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	305,497	15,80	4 826,85	311,600	4 923,28	-6,103	-96,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena
	PP		Uložení sypaniny na skládky								
	VV		ob+lo+PB		139,947						
	VV	šp	1,0*MK*0,7 "zásyp šp v místní asf kom"		165,550						
	VV	skl	Součet		305,497						
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	488,795	90,00	43 991,55	498,570	44 871,30	-9,775	-879,75
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)								
	VV		305,497*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		488,795						
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	283,648	70,10	19 883,72	289,121	20 281,40	-5,673	-397,68
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním								
	VV		v-skl		118,098						
	VV		šp		165,550						
	VV		Součet		283,648						
21	*M*	*583373020*	*štěrkopísek frakce 0-16*	*t*	*340,056*	*132,00*	*44 887,39*	346,857	45 785,14	-6,801	-897,75
	PP		štěrkopísek frakce 0-16								
	VV		šp*2,0541		340,056						
22	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	104,580	179,00	18 719,82	106,672	19 094,22	-2,092	-374,40
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny								
	VV		1,0*PE_90*0,3		1,800						
	VV		1,0*PE_110*0,3		102,780						
	VV	ob	Součet		104,580						
23	*M*	*583373020*	*štěrkopísek frakce 0-16*	*t*	*214,818*	*140,00*	*30 074,52*	219,114	30 676,01	-4,296	-601,49
	PP		štěrkopísek frakce 0-16								
	VV		104,58*2,0541 'Přepočtené koeficientem množství		214,818						
24	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	106,100	59,30	6 291,73	106,100	6 291,73	0,000	0,00
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm								
	VV		106,1 "nezpevněná cesta"		106,100						
	VV	nezp	Mezisoučet		106,100						
	VV		1,0*nezp		106,100						
25	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	106,100	6,50	689,65	106,100	689,65	0,000	0,00
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5								
26	*M*	*005724700*	*osivo směs travní univerzál*	*kg*	*1,592*	*240,00*	*382,08*	1,592	382,08	0,000	0,00
	PP		osivo směs travní krajinná - technická								
	VV		106,1*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,592						
	D	4	Vodorovné konstrukce				16 949,22		17 242,04		-292,82
27	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	34,860	420,00	14 641,20	35,557	14 934,02	-0,697	-292,82
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku								
	VV		1,0*PE_90*0,1		0,600						
	VV		1,0*PE_110*0,1		34,260						
	VV	lo	Součet		34,860						
28	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,507	2 460,00	1 247,22	0,507	1 247,22	0,000	0,00
	PP		Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop								
	VV		0,65*0,65*0,15*3 "hydranty"		0,190						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena
	VV		0,65*0,65*0,15*5 "lomy"		0,317						
	VV	PB	Součet		0,507						
29	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	3,120	340,00	1 060,80	3,120	1 060,80	0,000	0,00
	PP		Bednění podkladních bloků otevřený výkop								
	VV		0,65*4*0,15*3 "hydranty"		1,170						
	VV		0,65*4*0,15*5 "lomy"		1,950						
	VV		Součet		3,120						
	D	5	Komunikace				407 726,00		354 750,14		52 975,86
30	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	473,000	135,50	64 091,50	372,000	50 406,00	101,000	13 685,50
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm								
	VV		1,0*MK*2 "2 vrstvy"		473,000						
31	K	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m	m2	236,500	520,00	122 980,00	241,300	125 476,00	-4,800	-2 496,00
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m								
	VV		1,0*MK "místní"		236,500						
32	K	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	473,000	278,00	131 494,00	316,180	87 898,04	156,820	43 595,96
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu								
	VV		(1,0+0,5*2)*MK		473,000						
33	K	577146111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	236,500	377,00	89 160,50	241,300	90 970,10	-4,800	-1 809,60
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu								
	VV		1,0*MK		236,500						
	D	8	Trubní vedení				419 140,60		460 310,07		-41 169,47
34	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	4,000	348,00	1 392,00	4,000	1 392,00	0,000	0,00
	PP		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80								
35	M	504908000010	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DN 80	kus	3,000	1 094,00	3 282,00	3,000	3 282,00	0,000	0,00
	PP		TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ KOLENO PATNÍ DN 80 4/4 DÍRY								
36	M	850008020016	TVAROVKA FF KUS DN 80/200	kus	1,000	953,70	953,70	3,000	2 861,10	-2,000	-1 907,40
	PP		TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ FF KUS DN 80/200								
37	K	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	3,000	364,00	1 092,00	3,000	1 092,00	0,000	0,00
	PP		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100								
38	M	800010000016	PŘÍRUBA SLEPÁ DN 100	kus	1,000	572,00	572,00	1,000	572,00	0,000	0,00
	PP		PŘÍRUBOVÁ SPOJENÍ SLEPÁ PŘÍRUBA DN 100								
39	M	799410000016	SPOJKA WAGA DN 100	kus	2,000	4 416,50	8 833,00	2,000	8 833,00	0,000	0,00
40	K	857263131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	2,000	516,00	1 032,00	2,000	1 032,00	0,000	0,00
	PP		Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena
41	M	MMA0100080 10	TVAROVKA HRDLOVÁ MMA-kus DN 100/80	kus	2,000	1 804,00	3 608,00	2,000	3 608,00	0,000	0,00
42	K	857264121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	484,00	484,00	1,000	484,00	0,000	0,00
	PP		Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 10								
43	M	85101000801 0	TVAROVKA T KUS DN 100-80	kus	1,000	1 804,00	1 804,00	1,000	1 804,00	0,000	0,00
44	K	871241221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 5,4 mm	m	6,000	65,00	390,00	0,000	0,00	6,000	390,00
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm								
	VV		3*2 "k nadzemním hydrantům"		6,000						
	VV	PE_90	Součet		6,000						
45	M	286158020	trubka vodovodní tlaková (PE100 s ochrannou vrstvou z PP) SDR 17, 90/5,4mm	m	6,090	198,00	1 205,82	0,000	0,00	6,090	1 205,82
	VV		6*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		6,090						
46	K	871251221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 6,6 mm	m	342,600	74,00	25 352,40	349,600	25 870,40	-7,000	-518,00
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 110 x 6,6 mm								
	VV		565,5-222,9 "LB11 až LB25"		342,600						
	VV	PE_110	Součet		342,600						
47	M	286158030	trubka vodovodní tlaková (PE100 s ochrannou vrstvou z PP) SDR 17, 110/6,6mm	m	347,739	278,00	96 671,44	354,844	98 646,63	-7,105	-1 975,19
	VV		342,6*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		347,739						
48	K	877241101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 90	kus	8,000	220,00	1 760,00	8,000	1 760,00	0,000	0,00
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo redukcí D 90								
49	M	286535981	nákružek tlakový lemový IPE D 90 mm	kus	4,000	177,00	708,00	4,000	708,00	0,000	0,00
50	M	286543681	příruba volná k lemovému nákružku D 90/80	kus	4,000	352,00	1 408,00	4,000	1 408,00	0,000	0,00
51	K	877261101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 110	kus	20,000	230,00	4 600,00	20,000	4 600,00	0,000	0,00
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo redukcí D 110								
52	M	286159751	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 110	kus	8,000	303,00	2 424,00	8,000	2 424,00	0,000	0,00
53	M	286535991	nákružek tlakový lemový IPE D 110 mm	kus	6,000	222,00	1 332,00	6,000	1 332,00	0,000	0,00
54	M	286543683	příruba volná k lemovému nákružku d110/DN100	kus	6,000	433,40	2 600,40	6,000	2 600,40	0,000	0,00
55	K	877261110	Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub D 110	kus	3,000	230,00	690,00	3,000	690,00	0,000	0,00
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45 st. D 110								
56	M	286149490	elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 110	kus	3,000	876,70	2 630,10	3,000	2 630,10	0,000	0,00
57	K	877261112	Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub D 110	kus	2,000	230,00	460,00	2,000	460,00	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90 st. D 110								
58	M	286149370	elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 110	kus	2,000	869,00	1 738,00	2,000	1 738,00	0,000	0,00
	PP										
59	K	879161111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25	kus	17,000	284,00	4 828,00	19,000	5 396,00	-2,000	-568,00
	PP		Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 25								
60	K	891163111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25	kus	17,000	119,50	2 031,50	19,000	2 270,50	-2,000	-239,00
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 25								
61	M	260003402516	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ISO DN 25	kus	17,000	2 205,00	37 485,00	19,000	41 895,00	-2,000	-4 410,00
	PP		ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ISO DN 25								
62	M	960103400000	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 DN 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	17,000	734,00	12 478,00	19,000	13 946,00	-2,000	-1 468,00
	PP		ZEMNÍ SOUPRAVY DOMOVNÍ PŘÍPOJKY TELESKOPICKÉ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 DN 3/4"-2" (1,3-1,8m)								
63	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	3,000	524,00	1 572,00	3,000	1 572,00	0,000	0,00
	PP		Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80								
64	M	400208000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 80	kus	3,000	4 891,00	14 673,00	3,000	14 673,00	0,000	0,00
	PP		ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 80								
65	M	950205010000	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 DN 50-100	kus	3,000	746,00	2 238,00	3,000	2 238,00	0,000	0,00
	PP		ZEMNÍ SOUPRAVY ŠOUPÁTKOVÉ TELESKOPICKÉ E2-1,3 -1,8 DN 50-100								
66	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	420,00	420,00	3,000	1 260,00	-2,000	-840,00
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80								
67	M	K2400801501 6	HYDRANT DUO PODZEMNÍ DN 80/1,5 m	kus	1,000	12 953,00	12 953,00	3,000	38 859,00	-2,000	-25 906,00
	PP		HYDRANT POZDEMNÍ DUO DN 80/1,5 m								
68	K	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	2,000	540,00	1 080,00	0,000	0,00	2,000	1 080,00
	PP		Montáž hydrantů nadzemních DN 80								
69	M	K2300801501 6	HYDRANT DUO NADZEMNÍ OBJEZDOVÝ DN 2B 80/1,5 m	kus	2,000	28 781,00	57 562,00	0,000	0,00	2,000	57 562,00
	PP		HYDRANT NADZEMNÍ DUO OBJEZDOVÝ DN 2B 80/1,5 m								
70	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	17,000	470,00	7 990,00	19,000	8 930,00	-2,000	-940,00
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa, na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100								
71	M	527011000116	PAS NAVRT. HAWEX DN 110-1"	kus	17,000	698,50	11 874,50	19,000	13 271,50	-2,000	-1 397,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena
72	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	6,000	22,00	132,00	6,000	0,00	6,000	132,00
	PP		Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80								
	VV		PE_90		6,000						
73	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	342,600	18,00	6 166,80	349,600	6 292,80	-7,000	-126,00
	PP		Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125								
	VV		PE_110		342,600						
74	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	348,600	29,00	10 109,40	349,600	10 138,40	-1,000	-29,00
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125								
	VV		PE_90		6,000						
	VV		PE_110		342,600						
	VV		Součet		348,600						
75	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	680,00	1 360,00	2,000	1 360,00	0,000	0,00
	PP		Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách								
76	K	8932221R1	Šachty armaturní z prostého betonu se stropem z dílců půdorysné pl nad 1,50 do 2,50 m2	kus	1,000	28 400,00	28 400,00	1,000	28 400,00	0,000	0,00
	PP		armaturní šachta 1,5x1,2m ze ztraceného bednění a zákrytovou deskou s poklopem 600/600 D400								
X	K		Vystrojení armaturní šachty včetně propojení na stáv. řady PVC a PE vč. směrové korigece komplet	sou	0,000	53 460,00	0,00	1,000	53 460,00	-1,000	-53 460,00
77	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	17,000	720,00	12 240,00	19,000	13 680,00	-2,000	-1 440,00
	PP		Osazení poklopů litinových ventilových								
78	*M*	*165000000001*	*POKLOP ULIČNÍ na přípojkové šoupě*	*kus*	*17,000*	*456,00*	*7 752,00*	19,000	8 664,00	-2,000	-912,00
	PP		POKLOP ULIČNÍ na přípojkové šoupě								
79	*M*	*348100000000*	*PODKLAD. DESKA UNI*	*kus*	*17,000*	*116,00*	*1 972,00*	19,000	2 204,00	-2,000	-232,00
	PP		PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ ŠOUPÁTKOVÁ								
80	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000	860,00	2 580,00	3,000	2 580,00	0,000	0,00
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových								
81	*M*	*205000000000*	*POKLOP TELESKOPICKÝ PRO ŠOUP.*	*kus*	*3,000*	*1 917,30*	*5 751,90*	3,000	5 751,90	0,000	0,00
	PP		POKLOPY PRO ŠOUPATA TELESKOPICKÝ								
82	*M*	*348100000000*	*PODKLAD. DESKA UNI*	*kus*	*3,000*	*116,00*	*348,00*	3,000	348,00	0,000	0,00
	PP		PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ ŠOUPÁTKOVÁ								
83	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	3,000	3 150,00	-2,000	-2 100,00
	PP		Osazení poklopů litinových hydrantových								
84	*M*	*195000000000*	*POKLOP K PODZEMNÍ HYDRANT DN LITINA*	*kus*	*1,000*	*1 094,50*	*1 094,50*	3,000	3 283,50	-2,000	-2 189,00
	PP		POKLOPY HYDRANTOVÝ TUHÝ LITINA								
85	*M*	*348200000000*	*PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP*	*kus*	*1,000*	*433,40*	*433,40*	3,000	1 300,20	-2,000	-866,80
	PP		PODKLADOVÁ DESKA POD HYDRANTOVÝ POKLOP								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena
86	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	348,600	11,40	3 974,04	349,600	3 985,44	-1,000	-11,40
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm								
	VV		" CY 4mm2"								
	VV		PE_90		6,000						
	VV		PE_110		342,600						
	VV		Součet		348,600						
87	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	348,600	4,50	1 568,70	349,600	1 573,20	-1,000	-4,50
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm								
	VV		"modré barvy"								
	VV		PE_90		6,000						
	VV		PE_110		342,600						
	VV		Součet		348,600						
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				64 412,20		47 349,20		17 063,00
88	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	473,000	48,00	22 704,00	322,000	15 456,00	151,000	7 248,00
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm								
89	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	473,000	65,00	30 745,00	322,000	20 930,00	151,000	9 815,00
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm								
	VV		236,5 "místní komunikace"		236,500						
	VV	MK	Mezisoučet		236,500						
	VV		MK*2		473,000						
90	K	969011131	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 125	m	342,600	32,00	10 963,20	342,600	10 963,20	0,000	0,00
	PP		Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 125								
	D	997	Přesun sutě				64 194,62		65 478,51		-1 283,89
91	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	155,144	54,00	8 377,78	158,247	8 545,33	-3,103	-167,55
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km								
	VV		94,6+60,544		155,144						
92	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 413,168	2,50	8 532,92	3481,431	8 703,58	-68,263	-170,66
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
	VV		155,144*22 'Přepočtené koeficientem množství		3 413,168						
93	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	74,734	42,00	3 138,83	76,229	3 201,60	-1,495	-62,77
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km								
	VV		74,734		74,734						
94	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 644,148	2,50	4 110,37	1677,031	4 192,58	-32,883	-82,21
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
	VV		74,734*22 'Přepočtené koeficientem množství		1 644,148						
95	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	135,278	240,00	32 466,72	137,984	33 116,05	-2,706	-649,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů								
	VV		74,734+60,544		135,278						
96	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	94,600	80,00	7 568,00	96.492	7 719,36	-1,892	-151,36
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva								
	VV		94,6		94,600						
	D	998	Přesun hmot				1 388,82		1 416,60		-27,78
97	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	23,147	60,00	1 388,82	23.610	1 416,60	-0,463	-27,78
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop								