Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 10. 2016

Smluvní strany:	
Objednatel:	
Obchodní firma:	**Nemocnice Písek, a.s.**
Sídlo:	Karla Čapka 589, 397 01 Písek
IČ:	260 95 190
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1462
Zastoupen:	MUDr. Jiřím Holanem, MBA, předsedou představenstva Ing. Danou Čagánkovou, místopředsedou představenstva
*jako objednatel na straně jedné (dále také jen jako „**Objednatel**")*	
Zhotovitel:	
Obchodní firma / Jméno, příjmení:	**„Společnost GEOSAN + KOČÍ – NEMOCNICE PÍSEK"**
Sídlo vedoucího společníka:	**GEOSAN GROUP a.s.,** U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.
IČ:	281 69 522
Zápis v obchodním rejstříku (či jiné evidenci):	B 12459 vedená Městským soudem v Praze
Zastoupen:	Na základě plné moci a společenské smlouvy: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem
Sídlo společníka:	**KOČÍ a.s.,** K Lipám 132, 39701 Písek
IČ:	46683046
Zápis v obchodním rejstříku (či jiné evidenci):	B 536 vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích
*jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen jako „**Zhotovitel**")*	

uzavřely dnešního tento Dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 6. 10. 2016 (dále jen Smlouva)

I.

Smluvní strany tímto dodatkem v souladu s čl. 2.5 Smlouvy akceptují změny díla, které byly či budou realizovány za podmínek a v rozsahu dle aktualizovaného harmonogramu provádění díla, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku, a zároveň dle navržených změnových listů č. 1. až č. 22, které tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

II.

Na základě v čl. I tohoto Dodatku uvedených změn dochází ke snížení ceny Díla.

Cena Díla uvedená čl. III. Cena odst. 3.1 Smlouvy se snižuje o částku **123.548,- Kč** (slovy stodvacettřitisícpětsetčtyřicetosmtisíc koruny české) bez DPH.

Nová ceny díla je stanovena ve výši:

78.259.083,- Kč (slovy sedmdesátosmmilionůdvěstěpadesátdevěttisícosmdesáttři koruny české) bez DPH.

Tato cena je stanovena na základě změn uvedených v Příloze č. 2 tohoto Dodatku.

III.

Na základě v čl. I tohoto Dodatku uvedených změn dochází zároveň ke změně termínu provedení Díla.

Termín provedení Díla uvedený v čl. IV. odst. 4. 2. Smlouvy se v souladu s aktualizovaným harmonogramem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku mění tak, že zhotovitel je povinen Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do 29. 9. 2017, tj. nejpozději do 47 týdnů a 6 dnů od uzavření Smlouvy.

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu a stává se nedílnou součástí shora uvedené smlouvy.

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení Dodatku obdrží Zhotovitel a zbylá dvě vyhotovení obdrží Objednatel.

4. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, a že s jeho obsahem souhlasí.

Přílohy:

Příloha č. 1 Aktualizovaný harmonogram provádění prací

Příloha č. 2 Změnové listy č. 1 – č. 22

Příloha č. 3 Plná moc Ivana Havla ze dne 2.1.2017 a Plná moc Ing. Kamila Vykydala ze dne 2.1.2017

Objednatel:

V Písku dne 29.6.2017

MUDr. Jiří Holan, MBA

předseda představenstva

Podpis: _____

Zhotovitel:

V Praze dne 27.6.2017

Ivan Havel

výkonný ředitel

na základě plné moci:

Podpis: _____

Ing. Dana Čagánková

místopředseda představenstva

Podpis: _____

Razítko:

NEMOCNICE PÍSEK, a.s.
Karla Čapka 589
397 01 Písek
IČO 26095190

Ing. Kamil Vykydal

výrobní ředitel

na základě plné moci:


Podpis: _____

Razítko:


na základě společenské smlouvy za „Společnost GEOSAN + KOČÍ – NEMOCNICE PÍSEK"

geosan GROUP
GEOSAN GROUP a.s.
U Průhonu 1516/32
170 00 Praha 7
DIČ: CZ28169522

ID	Režim úkolu	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1		**Celková doba trvání**	**359 dny**	**06.10. 16**	**29.09. 17**
2		Začátek - Podpis smlouvy	0 dny	06.10. 16	06.10. 16
3		Převzetí staveniště	10 dny	08.10. 16	17.10. 16
4		**přerušení provádění díla**	14 dny	18.10. 16	31.10. 16
5		Zahájení stavebních prací	1 den	01.11. 16	01.11. 16
6		Předpřejímací řízení	6 dny	18.09. 17	23.09. 17
7		Odstranění vad a nedodělků z předpřejímacího říz	9 dny	21.09. 17	29.09. 17
8		Konec - Potvrzení zadavatele o převzetí dokončeného díla	0 dny	29.09. 17	29.09. 17
9		**Milník č. 1 - dokončení záporové stěny SO 01**	0 dny	30.11. 16	30.11. 16
10		**Milník č. 2 - dokončení základů SO 01**	0 dny	07.12. 16	07.12. 16
11		**Milník č. 3 - dokončení nosné konstrukce SO 01**	0 dny	19.01. 17	19.01. 17
12		**Milník č. 4 - dokončení střechy SO 01**	0 dny	27.04. 17	27.04. 17
13		**Milník č. 5 - dokončení fasády SO 01**	0 dny	09.08. 17	09.08. 17
14		**SO 01 Novostavba budovy Q**	**333 dny**	**01.11. 16**	**29.09. 17**
15		**Bourání konstrukcí**	19 dny	01.11. 16	19.11. 16
16		**Zemní práce**	21 dny	04.11. 16	24.11. 16
17		**Základy**	23 dny	15.11. 16	07.12. 16
18		**Izolace vodorovné**	**4 dny**	**08.12. 16**	**11.12. 16**
19		izolace vodorovné	4 dny	08.12. 16	11.12. 16
20		**ZL.č.20-Fólie PVC ve strojovnách**	28 dny	30.06. 17	27.07. 17
21		**Nosná železobetonová kce**	39 dny	12.12. 16	19.01. 17
22		**přerušení provádění díla**	8 dny	19.01. 17	26.01. 17
23		**Nosná železobetonová kce**	59 dny	27.01. 17	26.03. 17
24		**Obsypy konstrukcí**	17 dny	27.03. 17	12.04. 17
25		**Střecha**	22 dny	06.04. 17	27.04. 17
26		**Hrubé práce v objektu**	32 dny	11.03. 17	11.04. 17
27		**Vnější výplně otvorů**	19 dny	21.04. 17	09.05. 17
28		**SDK a kazety**	190 dny	11.03. 17	16.09. 17
29		**ZL.č.21-doplnění podávacího okna**	48 dny	30.06. 17	16.08. 17
30		**Úpravy povrchů**	43 dny	29.05. 17	10.07. 17
31		**Hrubé podlahy**	55 dny	29.05. 17	22.07. 17
32		**Fasáda**	92 dny	10.05. 17	09.08. 17
33		**Obklady a dlažby**	30 dny	17.07. 17	15.08. 17
34		**Dokončovací práce**	42 dny	30.07. 17	09.09. 17
35		**Výtahy**	43 dny	29.07. 17	09.09. 17
36		**Montáže zdravotnických a laboratorních zaří**	20 dny	28.08. 17	16.09. 17
37		**Doplňující práce na komunikaci**	3 dny	10.08. 17	12.08. 17
38		**Podlahy povlakové**	70 dny	22.07. 17	29.09. 17
39		**Přesun hmot HSV**	275 dny	15.11. 16	16.08. 17
40		**Kanalizace a vodovod první část**	60 dny	08.12. 16	05.02. 17
41		**Kanalizace a vodovod druhá část**	82 dny	27.05. 17	16.08. 17
42		**Vytápění, rozvody páry a chladu**	84 dny	27.05. 17	18.08. 17



ID	Režim úkolu	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
43		**Silnoproud**	**146 dny**	**07.05. 17**	**29.09. 17**
44		silnoproud	104 dny	07.05. 17	18.08. 17
45		**ZL.č.19 - posuny + zásuvky ELE**	2 dny	19.08. 17	20.08. 17
46		**ZL č.11 - Změna kapacity UPS**	122 dny	31.05. 17	29.09. 17
47		**Slaboproud**	86 dny	06.07. 17	29.09. 17
48		**Rozvod laboratorních plynů**	34 dny	19.08. 17	21.09. 17
49		**PS 01 Technologická zařízení budovy Q**	**126 dny**	**27.05. 17**	**29.09. 17**
50		**Zdravotní technologie**	**117 dny**	**05.06. 17**	**29.09. 17**
51		**ZL.č15 - monitoring - doplnění čidel**	117 dny	05.06. 17	29.09. 17
52		**ZL. Č.16 - úprava zabudovaného nábytku**	79 dny	11.07. 17	27.09. 17
53		**VZT**	**126 dny**	**27.05. 17**	**29.09. 17**
54		VZT	85 dny	27.05. 17	19.08. 17
55		**ZL č.12 změna glikolového okruhu chladivov**	92 dny	30.06. 17	29.09. 17
56		**Měření a regulace**	77 dny	15.07. 17	29.09. 17
57		**EPS**	29 dny	01.09. 17	29.09. 17
58		**SO 02 Demolice části budovy Q**	**82 dny**	**01.11. 16**	**21.01. 17**
59		**Demolice části budovy Q**	82 dny	01.11. 16	21.01. 17
60		**IO 01 Venkovní kanalizace**	**254 dny**	**01.11. 16**	**12.07. 17**
61		**Venkovní kanalizace**	250 dny	01.11. 16	08.07. 17
62		**ZL č.14 - kolize venkovní kanalizace s rovody E**	4 dny	09.07. 17	12.07. 17
63		**IO 02 Venkovní vodovod**	**80 dny**	**09.07. 17**	**26.09. 17**
64		**Venkovní vodovod**	80 dny	09.07. 17	26.09. 17
65		**IO 03 Venkovní teplovod**	**6 dny**	**03.07. 17**	**08.07. 17**
66		**Venkovní teplovod**	6 dny	03.07. 17	08.07. 17
67		**IO 04 Venkovní rozvody silnoproudu**	**30 dny**	**23.08. 17**	**21.09. 17**
68		**Venkovní rozvody silnoproudu**	30 dny	23.08. 17	21.09. 17
69		**IO 05 Venkovní rozvody slaboproudu**	**28 dny**	**25.08. 17**	**21.09. 17**
70		**Venkovní rozvody slaboproudu**	28 dny	25.08. 17	21.09. 17
71		**IO 06 Komunikace, zpevněné plochy**	**66 dny**	**24.07. 17**	**27.09. 17**
72		**Komunikace, zpevněné plochy**	61 dny	24.07. 17	22.09. 17
73		**ZL č.5 záporová stěna, úprava komunikace**	**21 dny**	**07.09. 17**	**27.09. 17**
74		**IO 07 Venkovní osvětlení**	**30 dny**	**16.08. 17**	**14.09. 17**
75		**Venkovní osvětlení**	30 dny	16.08. 17	14.09. 17
76		**IO 08 Terénní a sadové úpravy**	**331 dny**	**01.11. 16**	**27.09. 17**
77		**Terénní a sadové úpravy, první část**	6 dny	01.11. 16	06.11. 16
78		**Terénní a sadové úpravy, druhá část**	28 dny	31.08. 17	27.09. 17
79		**IO 09 Příprava území**	**307 dny**	**20.11. 16**	**22.09. 17**
80		**Příprava území, první část**	17 dny	20.11. 16	06.12. 16
81		**Příprava území, druhá část**	1 den	22.09. 17	22.09. 17
82		**Vedlejší a ostatní náklady**	**317 dny**	**08.10. 16**	**20.08. 17**
83		Vybudování zařízení staveniště	14 dny	08.10. 16	21.10. 16
84		Provoz zařízení staveniště	317 dny	08.10. 16	20.08. 17



Stavba: **Nemocnice Písek a.s. – Novostavba budovy Q – ZL č.1**

Popis změny a její lokalizace ve stavebním objektu:
Kanály, patky - zemní práce a základy: méněpráce, optimalizace technického provedení

D1.01.01 - Architektonicko-stavební řešení

Odpočet části výkopových a betonářských prací kolem energokanálu

Na základě dohody objednatele, GP a dodavatele stavby bylo dosaženo optimalizace založení stavby navazující na realizovaném objektu v místě styku s energokanálem. Objednatel na základě optimalizace řešení rozhodl změnu realizovat

Změnu navrhl: Společnost Geosan + Kočí – NEMOCNICE PÍSEK

Předpokládané náklady: - 46.175,34 Kč bez DPH

Ocenění provedl: Ing. Petr Míčka

Dopad na kvalitativní a dodací podmínky:

-Bez dopadu na konečný termín

Datum: 14.3.2017 Zpracoval: Ing. Petr Míčka Podpis: xxxxxxx

Datum: 14.3.2017 Schvaluje za zhotovitele:
Ing. Petr Míčka, vedoucí projektového týmu Podpis: xxxxxxxxx
Ing. František Skala, vedoucí střediska Podpis: xxxxxxxxx

Datum: 17. 3. 2017 Schvaluje za investora:
Ing. Luděk Přibyl, TDI Podpis: xxxxxxxx
Ing. Petr Tomický, AD Podpis xxxxxxxx
Ing. Miroslav Sekyra, vedoucí prov. - techn. odd. Nemocnice Písek a.s.
Podpis xxxxxxx

VYJÁDŘENÍ (souhlas s provedením, cenou a úhradou):
Objednavatel :

Zhotovitel :

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **LTPROJEKT/N039**
NEMOCNICE PISEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q

ZL č.1 - KANALY, PATKY - zemní práce a základy: méněpráce, optimalizace technického řešení

Zadavatel : Nemocnice Písek, a.s. IČO : 26095190
Karla Čapka 589 DIČ : CZ26095190
39701 Písek-Budějovické Předměstí

Projektant : LT PROJEKT a.s. IČO : 29220785
Kroftova 2619/45 DIČ : CZ29220785
61600 Brno-Žabovřesky

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 NOVOSTAVBA BUDOVY Q	801.11.2.1	1,00	-46 175,34
Celkem za stavbu			-46 175,34

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-46 175,34
DPH	21 %	-9 696,82
Celkem za stavbu s DPH		**-55 872,16**

Stavba :	**LTPROJEKT, NEMOCNICE PÍSEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q**		
Objekt :	**01**	**NOVOSTAVBA BUDOVY Q**	JKSO : 801.11.2.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
NOVOSTAVBA BUDOVY Q

Třídník stavebn	801	Budovy občanské výstavby
	801.1	Budovy pro zdravotní péči
	801.11	budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
	801.11.2	svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
	801.11.2.1	novostavba objektu

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO 01.01_A01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ČA	116 128,74
	Celkem objekt 01	116 128,74

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	116 128,74
DPH	21 %	24 387,04
Celkem za objekt s DPH		**140 515,78**

Rekapitulace soupisu **SO 01.01_A01** **ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ČÁST A SO 01.03 PBŘ**

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	38 684,72
2	Základy a zvláštní zakládání	68 557,71
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	804,32
99	Staveništní přesun hmot	8 081,99
	Celkem soupis SO 01.01_A01	116 128,74

S:	LTPROJEKT/N03	NEMOCNICE PÍSEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q
O:	01	NOVOSTAVBA BUDOVY Q
R:	SO 01.01_A01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 STAVEBNÉ - KONSTRUKČNÍ ČÁST A SO 01.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				38 684,72		
	133 Hloubení šachet							
	zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,							
	133 4 v hornině 4							
13	**133301101R00**	...do 100 m3	m3	7,77600	783,85	6 095,22	800-1	RTS 15/ II
		šířka DH kanálu 0,5m, šířka HH kanálu (0,5+0,35) 0,85m						
		úprava vzorce:(4,5-0,9)*(0,5+**(0,5+**0,35))/2*21,6*2*0,2		20,99520				
		11,3274		11,32740				
		odpočet množství z výkazu výměr		-24,54660				
		D1.01.01-101 :						
		D1.01.02-101 :						
		Mezisoučet						
		(4,5-0,9)*(0,5+0,35)/2*21,6*2*0,2		13,21920				
		Mezisoučet		13,21920				
		4,2*2,175*1,24		11,32740				
	139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet							
	s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek							
15	**139601103R00**	...v hornině 4	m3	0,77760	621,18	483,03	800-1	RTS 16/ I
		133301101R00 : **navýšené množství o 7,776**						
		7,776*0,1		0,77760				
		dočištění výkopku :						
		131301111R00 :						
		131301112R00 :						
		132301211R00 :						
		133301101R00 :						
		Mezisoučet						
		(207,04+527,24+17,55+24,57)*0,1		77,64000				
	161 10-11 Svislé přemístění výkopku							
	bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,							
18	**161101151R00**	...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	21,60000	29,50	637,20	800-1	RTS 15/ II
		šířka DH kanálu 0,5m, šířka HH kanálu (0,5+0,35) 0,85m						
		úprava vrozce:2,5*(0,5+**(0,5+**0,35))/2*21,6*2*0,8		58,32000				
		13,31377		13,31377				
		odpočet množství z výkazu výměr		-50,03377				
		D1.01.01-101 :						
		výměra viz položka 131401112R00 :						
		Mezisoučet						
		166,42209339375*0,08		13,31377				
		D1.01.01-101 :						
		D1.01.02-101 :						
		PP01, PP02 :						
		Mezisoučet		13,31377				
		2,5*(0,5+0,35)/2*21,6*2*0,8		36,72000				
19	**161101153R00**	...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m	m3	12,09600	69,11	835,95	800-1	RTS 16/ I
		šířka DH kanálu 0,5m, šířka HH kanálu (0,5+0,35) 0,85m						
		úprava vrozce:(3,9-2,5)*(0,5+**(0,5+**0,35))/2*21,6*2*0,8		32,65920				
		13,31377+22,73964+9,48640+31,99944-14,69424+36,75584+7,14725		106,74810				
		odpočet množství z výkazu výměr		-127,31130				
		D1.01.01-101 :						
		výměra viz položka 131401112R00 :						
		Mezisoučet						
		166,42209339375*0,08		13,31377				
		D1.01.01-101 :						
		D1.01.02-101 :						
		PP01, PP02 :						
		Mezisoučet		13,31377				
		(3,9-2,5)*(0,5+0,35)/2*21,6*2*0,8		20,56320				
		D1.01.01-101 :						
		D1.01.02-101 :						
		Mezisoučet		20,56320				
		(5,2-4,28)*1,4*(5,5+1,45+2,2+1,4+5,5)*1,1		22,73964				
		Mezisoučet		22,73964				

		(5,38-4,28)*1,4*1,4*4*1,1		9,48640				
		Mezisoučet		9,48640				
		(5,2-4,28)*2,55*(11,0+1,4)*1,1		31,99944				
		Mezisoučet		31,99944				
		-(5,2-4,28)*1,1*2,2*6*1,1		-14,69424				
		Mezisoučet		-14,69424				
		(5,2-4,28)*3,2*11,35*1,1		36,75584				
		Mezisoučet		36,75584				
		(5,2-4,28)*(0,35*1,35+0,5*1,3+1,5*1,3+0,7*5,7)*1,1		7,14725				
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku							
	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
20	**162701105R00**	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	39,65760	28,57	1 133,02	800-1	RTS 15/ II
		133301101R00 : **navýšené množství o 7,776**		7,77600				
		139601103R00 : **navýšené množství o 0,7776**		0,77760				
		upravený zásyp v hor 1-4: 31,104		31,10400				
		výměra viz položky :						
		131201111R00 :						
		131201112R00 :						
		131301111R00 :						
		131301112R00 :						
		132201211R00 :						
		132301211R00 :						
		133301101R00						
		139601102R00 :						
		139601103R00						
		Mezisoučet						
		2323,01619		2 323,01619				
		zpětný zásyp :						
		Mezisoučet		2 323,01619				
		-986,65		-986,65000				
	162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m							
21	**162701109R00**	...Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	198,28800	5,06	1 003,34	800-1	RTS 15/ II
		39,6576*5		198,28800				
		výměra viz položka 162701105R00 :						
		1336,36619*5		6 681,83095				
	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním							
	z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,							
22	**174101101R00**	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,00000	59,84	0,00	800-1	RTS 16/ I
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		133301105R00 : **navýšené množství o 31,104**		31,10400				
		úprava zásypu v hor 1-4: -31,104		-31,10400				
		zpětný zásyp :						
		hor 1-4 :						
		Mezisoučet						
		986,65		986,65000				
		hor 5 :						
		131401111R00 :						
		131401112R00 :						
		132401211R00 :						
		133301105R00 :						
		Mezisoučet		986,65000				
		360,00622		360,00622				
	199 Poplatky za skládku							
25	**199000002R00**	...Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	39,65760	67,43	2 674,11	800-1	RTS 15/ II
		39,6576		39,65760				
		výměra viz položka 162701105R00 :						
		1336,36619		1 336,36619				
26	**133301105R00**	Hloubení šachet v hor.5 do 100 m3	m3	31,10400	830,21	25 822,85		Vlastní
		šířka DH kanálu 0,5m, šířka HH kanálu (0,5+0,35) 0,85m						
		úprava vzorce:(4,5-0,9)*(0,5+**(0,5+**0,35**)**)/2*21,6*2*0,8		83,98080				
		odpočet množství z výkazu výměr		-52,87680				
		D1.01.01-101 :						
		D1.01.02-101 :						
		PP01, PP02 :						
		Mezisoučet						
		(4,5-0,9)*(0,5+0,35)/2*21,6*2*0,8		52,87680				
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				68 557,71		
	274 31 Beton základových pasů prostý							
	274 31-3 prostý							
29	**274313711R00**	...z betonu C 25/30	m3	30,24000	2 267,12	68 557,71	801-1	RTS 15/ II

		šířka DH kanálu 0,5m, šířka HH kanálu (0,5+0,35) 0,85m						
		úprava vzroce: '(4,5-1,7)*(0,5+**(0,5+**0,35**)**)/2*21,6*2		81,64800				
		6,2702		6,27020				
		odpočet množství z výkazu výměr		-57,67820				
		D1.01.02-101 :						
		PP01, PP02 :						
		Mezisoučet						
		(4,5-1,7)*(0,5+0,35)/2*21,6*2		51,40800				
		PP03 :						
		Mezisoučet		51,40800				
		1,07*0,4*(1,8*2+11,05)		6,27020				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				804,32		
246	**95-01**	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech profesí), 0,25% z HSV	%	0,25000	1 072,42	268,11		Vlastní
247	**95-02**	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 0,5% z HSV	%	0,50000	1 072,42	536,21		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				8 081,99		
	998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou							
	přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou							
271	**998011003R00**	...výšky přes 12 do 24 m	t	74,18749	108,94	8 081,99	801-1	RTS 15/ II
		položka č. 29: 30,24*2,45329		74,18749				
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		28,29,30,31,32,34,35,36,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64, :						
		65,66,67,68,69,71,72,73,74,76,77,78,80,81,83,84,85,87,88,90,91,92,93,95,97,98,99,100,101,102,103, :						
		110,118,119,125,126,127,128,129,130,131,132,133,135,137,138,139,140,142,144,145,149,150,151,153,155, :						
		156,158,160,161,162,163,164,165,166,167,168,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183, :						
		184,185,186,187,190,191,192,193,194,195,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,214,216,219,220,222, :						
		229,249,252,261, :						
		Součet: : 4541,47411		4 541,47411				

Stavba :	**LTPROJEKT, NEMOCNICE PÍSEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q**		
Objekt :	**01**	**NOVOSTAVBA BUDOVY Q**	JKSO : 801.11.2.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
NOVOSTAVBA BUDOVY Q

Třídník stavebn	801	Budovy občanské výstavby
	801.1	Budovy pro zdravotní péči
	801.11	budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
	801.11.2	svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
	801.11.2.1	novostavba objektu

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO 01.01_A01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ČA	-162 304,08
	Celkem objekt 01	-162 304,08

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-162 304,08
DPH	21 %	-34 083,86
Celkem za objekt s DPH		**-196 387,94**

Rekapitulace soupisu **SO 01.01_A01** **ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ČÁST A SO 01.03 PBŘ**

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	-67 987,72
2	Základy a zvláštní zakládání	-82 237,94
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	-715,51
99	Staveništní přesun hmot	-11 362,91
	Celkem soupis SO 01.01_A01	-162 304,08

S:	LTPROJEKT/N03	NEMOCNICE PÍSEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q
O:	01	NOVOSTAVBA BUDOVY Q
R:	SO 01.01_A01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ČÁST A SO 01.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				-67 987,72		
	131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů							
	kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,							
4	**131201111R00**	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	3,57250	120,53	430,59	800-1	RTS 16/ I
		*prohloubení výkopů pro patky ZP4: 1,4*1,4*1,95+(1,4*1,4*1,95)/2+(1,4*1,4*1,95)*0,8*		*8,79060*				
		Mezisoučet		8,79060				
		roztřídění - tř.3:3,5725		***3,57250***				
6	**131301111R00**	...do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	4,09114	144,13	589,66	800-1	RTS 16/ I
		roztřídění - tř.4: 4,09114		***4,09114***				
8	**131401111R00**	...do 100 m3, v hornině 5, hloubení strojně	m3	1,02674	408,78	419,71	800-1	RTS 15/ II
		roztřídění - tř.5: 1,02674		***1,02674***				
	131501101R00	...do 100 m3, v hornině 6, hloubení strojně	m3	0,10021	536,60	53,77	800-1	
		roztřídění - tř.6: 0,10021		***0,10021***				
	133 Hloubení šachet							
	zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s							
	133 4 v hornině 3							
	133201101R00	...do 100 m3	m3	-31,43448	625,40	-19 659,12	800-1	
		*kanály dle skutečnosti: 1,55*0,45*21,6*2*		*30,13200*				
		odpočet výkazu výměr vč. ZL č. 1-3: -(20,9952+83,9808)		*-104,97600*				
		Mezisoučet		-74,84400				
		roztřídění - tř.3: -31,43448		***-31,43448***				
	133 Hloubení šachet							
	zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,							
	133 4 v hornině 4							
13	**133301101R00**	...do 100 m3	m3	-43,40952	783,85	-34 026,55	800-1	RTS 15/ II
		roztřídění - tř.4: -43,40952		***-43,40952***				
	139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet							
	s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek							
14	**139601102R00**	...Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-2,78620	408,78	-1 138,94	800-1	RTS 16/ I
		*hor. 3:(3,5725-31,43448)*0,1*		*-2,78620*				
15	**139601103R00**	...v hornině 4	m3	-3,93184	621,18	-2 442,38	800-1	RTS 16/ I
		*hor. 4: (4,09114-43,40952)*0,1*		*-3,93184*				
	161 10-11 Svislé přemístění výkopku							
	bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,							
18	**161101151R00**	...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-28,18800	29,50	-831,55	800-1	RTS 15/ II
		kanály skutečnost: 30,132		*30,13200*				
		odpočet množství z výkazu výměr vč. ZL č. 1-3: -58,32		*-58,32000*				
19	**161101153R00**	...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m	m3	-32,65920	69,11	-2 257,08	800-1	RTS 16/ I
		kanály skutečnost: 0		*0,00000*				
		odpočet množství z výkazu výměr vč. ZL č. 1-3: -32,6592		*-32,65920*				
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku							
	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
20	**162701105R00**	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-75,02535	28,57	-2 143,47	800-1	RTS 15/ II
		součet výkopků v hor. 1-4:						
		3,5725+4,09114-31,43448-43,40952-2,7862-3,93184		*-73,8984*				
		odpočet zásypů v hor. 1-4 :						
		-1,12695		*-1,12695*				
	162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m							
21	**162701109R00**	...Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-369,49200	5,06	-1 869,63	800-1	RTS 15/ II
		*5km:-73,8984*5*		*-369,49200*				

	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním							
	z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,							
22	**174101101R00**	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,00000	59,84	0,00	800-1	RTS 16/ I
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		výkopy v hor. 5-6 :						
		1,02674+0,10021		*1,12695*				
		úprava zásypu v hor 1-4: -1,12695		*-1,12695*				
	199 Poplatky za skládku							
25	**199000002R00**	...Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-75,02535	67,43	-5 058,96	800-1	RTS 15/ II
		-75,02535		*-75,02535*				
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				-82 237,94		
	274 31 Beton základových pasů prostý							
	274 31-3 prostý							
29	**274313711R00**	...z betonu C 25/30	m3	-51,51600	2 267,12	-116 792,95	801-1	RTS 15/ II
		PP01, PP02 :						
		*skutečně provedeno: 1,55*0,45*21,6*2*		*30,13200*				
		odpočet množství z výkazu výměr vč. ZL č. 1-3: -81,648		*-81,64800*				
	275 32 Beton základových patek železový							
	bez dodávky a uložení výztuže							
35	**275321411R00**	...Železobeton základových patek C 25/30	m3	8,79060	2 282,26	20 062,43	801-1	RTS 15/ II
		*prohloubení patek ZP4: 1,4*1,4*1,95+(1,4*1,4*1,95)/2+(1,4*1,4*1,95)*0,8*		*8,79060*				
	275 35 Bednění stěn základových patek							
	bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných							
36	**275351215R00**	...Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	25,11600	188,86	4 743,41	801-1	RTS 15/ II
		*1,4*4*(1,95+(1,95/2)+(1,95*0,8)*		*25,11600*				
37	**275351216R00**	...Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	25,11600	46,02	1 155,84	801-1	RTS 15/ II
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.						
	275 36 Výztuž základových patek							
	275 36-1 z betonářské oceli							
38	**275361821R00**	...10505	t	0,45995	18 683,18	8 593,33	801-1	RTS 15/ II
		*3,604/68,8801*8,7906*		*0,45995*				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-715,51		
246	**95-01**	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech profesí), 0,25% z HSV	%	0,25000	-1 502,26	-375,57		Vlastní
247	**95-02**	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 0,5% z HSV	%	0,50000	-679,88	-339,94		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-11 362,91		
	998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou							
	přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel							
271	**998011003R00**	...výšky přes 12 do 24 m	t	-104,30430	108,94	-11 362,91	801-1	RTS 15/ II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		29,35,36,38,						
		Součet: : -126,38369+21,56589+0,025869+0,487625		*-104,30430*				

Stavba: **Nemocnice Písek a.s. – Novostavba budovy Q – ZL č.2**

Popis změny a její lokalizace ve stavebním objektu:
Změna roztřídění těžitelnosti hornin dle geotechnického posouzení

D1.01.01 - Architektonicko-stavební řešení

Při provádění výkopových pracích bylo autorizovaným geologem provedeno přetřídění těžitelnosti jednotlivých geologických vrstev horninového profilu v místě stavební jámy. Tímto přetříděním došlo k aktualizaci reálného stavu oproti podkladům, z nichž vyházela projektová dokumentace

Příloha č. 1 – kalkulace nákladů
Příloha č. 2 – zpráva geologa

Změnu navrhl: Společnost Geosan + Kočí – NEMOCNICE PÍSEK

Předpokládané náklady: 51 350,56 Kč bez DPH

Ocenění provedl: Ing. Petr Míčka

Dopad na kvalitativní a dodací podmínky:

-Bez dopadu na konečný termín

Datum: 14.3.2017 Zpracoval: Ing. Petr Míčka Podpis: xxxxxx

Datum: 14.3.2017 Schvaluje za zhotovitele:
Ing. Petr Míčka, vedoucí projektového týmu Podpis: xxxxxx
Ing. František Skala, vedoucí střediska Podpis: xxxxxx

Datum: 17.3. 2017 Schvaluje za investora:
Ing. Luděk Přibyl, TDI Podpis: xxxxxxxxx
Ing. Petr Tomický, AD Podpis xxxxxxxxxx
Ing. Miroslav Sekyra, vedoucí prov. - techn. odd. Nemocnice Písek a.s.
Podpis xxxxxxxxx

VYJÁDŘENÍ (souhlas s provedením, cenou a úhradou):
Objednavatel :

Zhotovitel :

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **LTPROJEKT/N039**
NEMOCNICE PISEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q

ZL č.2 - změna roztřídění těžitelnosti hornin dle geotechnického posouzení

Zadavatel : Nemocnice Písek, a.s. IČO : 26095190
Karla Čapka 589 DIČ : CZ26095190
39701 Písek-Budějovické Předměstí

Projektant : LT PROJEKT a.s. IČO : 29220785
Kroftova 2619/45 DIČ : CZ29220785
61600 Brno-Žabovřesky

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 NOVOSTAVBA BUDOVY Q	801.11.2.1	1,00	51 350,56
Celkem za stavbu			51 350,56

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	51 350,56
DPH	21 %	10 783,62
Celkem za stavbu s DPH		**62 134,18**

Stavba :	**LTPROJEKT, NEMOCNICE PÍSEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q**		
Objekt :	**01**	**NOVOSTAVBA BUDOVY Q**	JKSO : 801.11.2.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
NOVOSTAVBA BUDOVY Q

Třídník stavebn	801	Budovy občanské výstavby
	801.1	Budovy pro zdravotní péči
	801.11	budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
	801.11.2	svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
	801.11.2.1	novostavba objektu

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO 01.01_A01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ČÁ	51 350,56
	Celkem objekt 01	51 350,56

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	51 350,56
DPH	21 %	10 783,62
Celkem za objekt s DPH		**62 134,18**

Rekapitulace soupisu **SO 01.01_A01** **ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ČÁST A SO 01.03 PBŘ**

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	50 968,30
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	382,26
	Celkem soupis SO 01.01_A01	51 350,56

S:	LTPROJEKT/N03	NEMOCNICE PÍSEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q
O:	01	NOVOSTAVBA BUDOVY Q
R:	SO 01.01_A01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 STAVEBNÉ - KONSTRUKČNÍ ČÁST A SO 01.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				50 968,30		
	131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů							
	kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,							
4	**131201111R00**	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-21,00000	120,53	-2 531,13	800-1	RTS 16/ I
5	**131201112R00**	...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-310,00000	95,24	-29 524,40	800-1	RTS 15/ II
6	**131301111R00**	...do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	21,00000	144,13	3 026,73	800-1	RTS 16/ I
7	**131301112R00**	...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	280,00000	130,64	36 579,20	800-1	RTS 15/ II
	131501101R00	...do 100 m3, v hornině 6, hloubení strojně	m3	5,00000	536,60	2 683,00	800-1	RTS 15/ II
		nová položka						
	132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm							
	zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
10	**132201211R00**	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-69,00000	198,07	-13 666,83	800-1	RTS 16/ I
11	**132301211R00**	...do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	69,00000	310,17	21 401,73	800-1	RTS 16/ I
	132501211R00	...jakékoliv množství, v hornině 6, hloubení strojně	m3	25,00000	1 320,00	33 000,00	800-1	
		nová položka						
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				382,26		
246	**95-01**	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech profesí), 0,25% z HSV	%	0,25000	509,68	127,42		Vlastní
247	**95-02**	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 0,5% z HSV	%	0,50000	509,68	254,84		Vlastní

GEOSTAV STRAKONICE , s.r.o. Jiráskova 225 , 386 01 Strakonice
Geologicko-průzkumné práce

Společnost
GEOSAN + KOČÍ -
NEMOCNICE PÍSEK

VÁŠ DOPIS ZNAČKY /ZE DNE : NAŠE ZNAČKA : VYŘIZUJE : DNE :
Ing.Švehla/723 471 695 01.11. 2016

VĚC : Geotechnické posouzení těžitelnosti zemin a hornin v prostoru stavební jámy budovaného objektu Pavilonu Q v areálu Nemocnice Písek

Popis stavby

Na základě požadavku objednatele jsme provedli odborné posouzení těžitelnosti zemin a hornin v prostoru vyhloubené stavební jámy situované do svahového skalního zářezu s výškou stěny do 4,4 m.

Metodika dokumentace

V průběhu dokumentace byla sledována obtížnost strojního rozpojování, související s geotechnickou kvalitou zemního a horninového prostředí. V horninovém podloží ovlivňuje geotechnickou kvalitu a pevnost stupeň zvětrání horniny, četnost diskontinuit a míra prokřemenění .

Pozn. ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací,
Příloha D – Těžitelnost zemin.

Rozsah prací

Provedena byla geologická dokumentace stěnových profilů (R1 až R5) po obvodu stavební jámy.

V následujících tabulkách uvádíme přehled geologické dokumentace vybraných výkopových profilů (TAB č.1) a procentuelní zastoupení tříd těžitelnosti (TAB. č.2).

TAB č. 1 : Přehled výsledků terénní dokumentace

Pozice geolog. Profilu (R)	Vrstevní rozhraní (m)	Geolog. popis	EN ISO 14689-1 ČSN 731001	ČSN [1] 736133	ČSN 733050
R1 (SV roh stav.jámy)	0,0-0,4	Zpevněná plocha se štěrk podsypem	Y GrMg	I.	4.
	0,4-1,2	Perlová rula zcela a silně zvětr., velmi málo pevná	R5		3.(50%) 4.(50%)
	1,2-1,8	Dtto, mírně zvětr (30% silně zvt.), málo pevná	R4-R5		4.
	1,8-2,6	Dtto, mírně zvětr., málo pevná	R4	II.	5.
	2,6- 4,0	Dtto, mírně zvětr. až navětr., málo-středně pev.	R4-R3	II.-III.	5.(80%) 6.(20%)

R2 (střed severní stěny jámy)	0,0-0,4	Zpevněná plocha se štěrk podsypem	Y GrMg	I.	4.
	0,4-1,8	Perlová rula zcela a silně zvětr., velmi málo pevná	R5		3.(50%) 4.(50%)
	1,8-3,2	Dtto, mírně zvětralá (20% silně zvětr.), málo pevná	R4	I.-II.	4.(70%) 4.(30%)
	3,2-4,4	Rula mírně zvt.až navětr.	R4-R3	II.	5.
R3 (SZ roh stav.jámy)	0,0-0,6	Zpevněná plocha se štěrk podsypem	Y GrMg	I.	4.
	0,6-1,2	Perl. rula zcela zvětralá	R5-R6		3.
	1,2-2,1	Rula silně zvětr. (30% slabě zvt.), málo pevná	R5-R4		4.(70%) 5.(30%)
	2,1-3,3	Rula slabě zvětr. , málo pevná	R4	II.	4.(50%) 5.(50%)
	3,3-4,3	Rula slabě zvětr., granit navětr. stř.pevný	R4-R3	II.	5.
R4 (západní stěna stav.jámy)	0,0-1,8	Navážka – vyrovnávací násyp	Y grMg	I.	3.
	1,8-2,3	Hlína písčitá, pevná,úl.	F3+G		3.
	2,3-3,0	Perl. rula zcela až silně zvt., velmi málo pevná	R5		3.(50%) 4.(50%)
	3,0-4,0	Rula silně zvětr. (30% slabě zvt.), málo pevná	R5-R4		4.(60%) 5.(40%)
R5 (východní stěna stav.jámy	0,0-0,6	Navážka – vyrov.násyp	Y grMg	I.	3.
	0,6-1,0	Písek hlinitý, úl.	S4+G		3.
	1,0-2,0	Perlová rula zcela a silně zvětr., velmi málo pevná	R5		3.(50%) 4.(50%)
	2,0-3,0	Rula silně zvětr. (30% slabě zvt.), málo pevná	R5-R4		4.

Pozn. 1) ČSN 73 3050 Zemní práce – nahrazena od 02/2010 ČSN 73 6133 .

TAB č. 2 : Procentuelní zastoupení tříd těžitelnosti dokumentovaných profilů

Pozice geolog. profilu	Procentuelní zastoupení tříd těžitelnosti			
	I.		II. (5. tř.)	III. (6.tř.)
	3.(tř.)	4.(tř.)		
R 1	10	35	45	10
R 2	20	60	20	-
R 3	15	52	32	-
R 4	63	20	17	-
R 5	60	40	-	-
% podíl celkem	34	42	21	< 2 [1)]

Pozn. 1) Dle skutečného stavu provádění na stavbě do 15 m^3 .

Geotechnický závěr

Výsledky provedené geologické dokumentace výkopových profilů prokázaly petrografickou a geotechnickou nestejnorodost horninového podloží. V prostoru stavební jámy se střídají typy hornin v různém stupni zvětrání, rozpukání a prokřemenění mající přímý vliv na pevnost a následnou obtížnost při jejich rozpojování.

Nasazením výkonného pásového rýpadla COBELKO proběhlo strojní odtěžení téměř v plném rozsahu. Vyjímkou byl SV roh stavby a výkopy některých základových patek, kde byly zastiženy středně pevné až pevné prokřemenělé granitoidní skalní partie a vyžádaly si nasazení strojního sbíjení.

Zpracoval

Ing. Zdeněk Švehla
odpovědný řešitel úkolu

Rozhodnutí o odborné způsobilosti
Vydané MŽP pod č. 1480 / 2001

Přílohy: 1. Fotodokumentace

ZAGSTAV Strakonice, s.r.o.
Inženýrsko-geologické práce
Jiráskova 225, 386 01 STRAKONICE
IČO: 490 18 744 DIČ: CZ49018744
Tel.: 723 471 695
E-mail: svehlaz@seznam.cz

Stavba: **Nemocnice Písek a.s. – Novostavba budovy Q – ZL č.3**
Popis změny a její lokalizace ve stavebním objektu: Zemní práce: přemístění zeminy pro zásyp na mezideponii a zpět D1.01.01 - Architektonicko-stavební řešení
Ve výkazu výměr chybí položka na přesun zeminy na mezideponii a zpět pro zpětný zásyp Objednatel rozhodl o nutnosti provádět uskladnění výkopku, resp. zpětného zásypového materiálu na určené ploše v prostoru heliportu z důvodu minimalizace omezení chodu obslužných ploch v areálu nemocnice
Změnu navrhl: Společnost Geosan + Kočí – NEMOCNICE PÍSEK
Předpokládané náklady: 124 269,04 Kč bez DPH
Ocenění provedl: Ing. Petr Míčka
Dopad na kvalitativní a dodací podmínky: -Bez dopadu na konečný termín
Datum: 14.3.2017 Zpracoval: Ing. Petr Míčka Podpis: xxxxxx
Datum: 14.3.2017 Schvaluje za zhotovitele: Ing. Petr Míčka, vedoucí projektového týmu Podpis: xxxxxxx Ing. František Skala, vedoucí střediska Podpis: xxxxxxx
Datum: 17. 3. 2017 Schvaluje za investora: Ing. Luděk Přibyl, TDI Podpis: xxxxxxx Ing. Petr Tomický, AD Podpis xxxxxxx Ing. Miroslav Sekyra, vedoucí prov. - techn. odd. Nemocnice Písek a.s. Podpis xxxxxxx
VYJÁDŘENÍ (souhlas s provedením, cenou a úhradou): Objednavatel : ----------
Zhotovitel : ----------

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **LTPROJEKT/N039**
NEMOCNICE PISEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q

ZL č.3 - zemní práce : přemístění zeminy pro zásyp na mezideponii

---

Zadavatel : Nemocnice Písek, a.s. IČO : 26095190
Karla Čapka 589 DIČ : CZ26095190
39701 Písek-Budějovické Předměstí

Projektant : LT PROJEKT a.s. IČO : 29220785
Kroftova 2619/45 DIČ : CZ29220785
61600 Brno-Žabovřesky

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 NOVOSTAVBA BUDOVY Q	801.11.2.1	1,00	124 269,04
Celkem za stavbu			124 269,04

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	124 269,04
DPH	21 %	26 096,50
Celkem za stavbu s DPH		**150 365,54**

Stavba :	**LTPROJEKT, NEMOCNICE PÍSEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q**		
Objekt :	**01**	**NOVOSTAVBA BUDOVY Q**	JKSO : 801.11.2.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
NOVOSTAVBA BUDOVY Q

Třídník stavebn	801	Budovy občanské výstavby
	801.1	Budovy pro zdravotní péči
	801.11	budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
	801.11.2	svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
	801.11.2.1	novostavba objektu

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO 01.01_A01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ČA	124 269,04
	Celkem objekt 01	124 269,04

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	124 269,04
DPH	21 %	26 096,50
Celkem za objekt s DPH		**150 365,54**

Rekapitulace soupisu **SO 01.01_A01** **ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ČÁST A SO 01.03 PBŘ**

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	123 343,96
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	925,08
	Celkem soupis SO 01.01_A01	124 269,04

S:	LTPROJEKT/N03	NEMOCNICE PÍSEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q
O:	01	NOVOSTAVBA BUDOVY Q
R:	SO 01.01_A01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI RESENI vč. SO 01.02 STAVEBNÉ - KONSTRUKČNÍ ČÁST A SO 01.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				123 343,96		
	162301101	Vodorovné přemístění výkopku do 500m z horniny tř. 1 až 4	m3	2 019,05244	18,30	36 948,66	800-1	
		odvoz zeminy pro zpětný zásyp na mezideponii:1346,65622-337,13		*1 009,52622*				
		dovoz zeminy pro zásyp z mezideponie:1009,52622		*1 009,52622*				
	162301151	Vodorovné přemístění výkopku do 500m z horniny tř. 5 až 7	m3	674,26000	26,10	17 598,19	800-1	
		odvoz zeminy pro zpětný zásyp na mezideponii: 90,203+194,187+22,74+5+25		*337,13000*				
		dovoz zeminy pro zásyp z mezideponie:337,13		*337,13000*				
	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100m3	m3	1 009,52622	30,25	30 538,17	800-1	
		zemina pro zásyp na mezideponii: 1009,52622		*1 009,52622*				
		cena přejata z rozpočtu IO 01 Venkovní kanalizace						
	167101152R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100m3	m3	337,13000	37,07	12 497,41	800-1	
		zemina pro zásyp na mezideponii: 337,13		*337,13000*				
		cena přejata z rozpočtu IO 01 Venkovní kanalizace						
	171206111RK	Uložení vytěžené zeminy na zásyp na mezideponii	m3	1 346,65622	19,13	25 761,53	800-1	
		složení na mezideponii: 1009,52622+337,13		*1 346,65622*				
		cena přejata z rozpočtu IO 01 Venkovní kanalizace						
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				925,08		
246	**95-01**	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech profesí), 0,25% z HSV	%	0,25000	1 233,44	308,36		Vlastní
247	**95-02**	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 0,5% z HSV	%	0,50000	1 233,44	616,72		Vlastní

Stavba: **Nemocnice Písek a.s. – Novostavba budovy Q – ZL č.4**

Popis změny a její lokalizace ve stavebním objektu:

Na základě revizí výztuže konstrukce provedených projektantem konstrukční části bylo navýšeno množství výztuže

D1.01.02 - Stavebně konstrukční část (oddíly Základy a zvláštní zakládání, Výtahové šachty, Stěny a příčky, Vodorovné kce)

Příloha č.1 - revize výztuže GP (výkresy č. 113, 114, 125, 130, 134)
Příloha č.2 – kalkulace nákladů

Změnu navrhl: Společnost Geosan + Kočí – NEMOCNICE PÍSEK

Předpokládané náklady: 23.181,- Kč bez DPH

Ocenění provedl: Ing. Petr Míčka

Dopad na kvalitativní a dodací podmínky:
Bez dopadu na konečný termín

Datum: 31.5.2017 Zpracoval: Ing. Petr Míčka Podpis: xxxxxx

Datum: 31.5.2017 Schvaluje za zhotovitele:
Ing. Petr Míčka, vedoucí projektového týmu Podpis: xxxxxx
Ing. František Skala, vedoucí střediska Podpis: xxxxxx

Datum: 2.6.2017 Schvaluje za investora:
Ing. Luděk Přibyl, TDI Podpis: xxxxxxx
Ing. Petr Tomický, AD Podpis xxxxxxx
Ing. Miroslav Sekyra, vedoucí prov. - techn. odd. Nemocnice Písek a.s.
Podpis xxxxxx

VYJÁDŘENÍ (souhlas s provedením, cenou a úhradou):
Objednavatel :

Zhotovitel :

Fwd: Odesílání e-mailu: NP_ budova_Q_KD_2

Od: Petr Míčka <pmicka@ggcz.eu>
Komu: Zuzana Řezáčová <zrezacova@ggcz.eu>
Datum: 31.5.2017 14:40

Ing. Petr Míčka
vedoucí projektového týmu

GEOSAN GROUP a. s.
U Průhonu 1516/32 , 170 00 Praha 7
mobil: +420 724 538 015

Od: Petr Tomický <petr.tomicky@ltprojekt.cz>
Komu: 'Invest PK' <investpk@seznam.cz>, 'Ing.Miroslav Sekyra' <sekyra@nemopisek.cz>, 'Kopřiva' <kopriva@nemopisek.cz>, <rozhon-milos@email.cz>, <polak@koci.eu>, <pimy@koci.eu>, 'Petr Míčka' <pmicka@ggcz.eu>, <petr.kubu@ggcz.eu>
Kopie: 'Spáčil Filip' <filip.spacil@ltprojekt.cz>
Odesláno: 30.11.2016 16:02
Předmět: RE: Odesílání e-mailu: NP_ budova_Q_KD_2

Dobrý den,
V příloze posílám kompletní sadu revidovaných výkresů výztuže oddílu D1.01.02 - Konstrukční část. Po včerejší debatě na KD, kdy zaznělo, že je v tabulkách výztuže řada nepřesností, mě dnes ing. Utikal trochu uklidnil (viz jeho rekapitulace níže).

VÍCEPRÁCE resp. MÉNĚPRÁCE:
v.č. 113 deficit 58 kg výztuže (původně 1146, nyní 1088 kg)
v.č. 125 deficit 66 kg výztuže (původně 5689, nyní 5755 kg)
v.č. 134 přebytek 51 kg výztuže (původně 941, nyní 890 kg)
Celkem se tedy jedná o 73 kg chybějící oceli, za což se samozřejmě omlouvám, ale nemyslím si, že by to měl být nějaký dramatický problém.

Co se týče údajné absence rozdělovací výztuže, tak to ještě prověřuji.

S pozdravem

Ing. Petr Tomický
LT PROJEKT a.s.
tel. 533 445 501
fax 533 445 506
gsm 732 264 881
skype tomicky.petr
petr.tomicky@ltprojekt.cz
www.ltprojekt.cz

—Original Message—
From: Invest PK [mailto:investpk@seznam.cz]
Sent: Tuesday, November 29, 2016 10:10 PM

To: 'Ing.Miroslav Sekyra'; 'Kopřiva'; rozhon-milos@email.cz; polak@koci.eu; pimy@koci.eu; 'Petr Tomický'; 'Petr Míčka'; petr.kubu@ggcz.eu
Subject: RE: Odesílání e-mailu: NP_ budova_Q_KD_2

Dobrý den,
v příloze Vám posílám zápis z KD č. 3 akce "Nemocnice Písek, a. s.
Novostavba budovy Q". Zároveň žádám GP o stanovisko k bodům 2/3, 2/4, 3/1, 3/2, 3/3.

S pozdravem

Ing. Luděk Přibyl
INVEST PK s.r.o.
V Oudolí 303
397 01 Písek
IČ: 260 82 535
e-mail: investpk@seznam.cz
mobil. +420777803970

Zpráva je připravena k odeslání s následujícími přílohami obsahujícími soubor nebo odkaz:

NP_ budova_Q_KD_1_

Poznámka: E-mailové programy mohou bránit přenosu určitých souborů v přílohách z důvodu zabezpečení. Zkontrolujte nastavení zabezpečení svého e-mailového programu a ověřte způsob zpracování příloh.

Přílohy:

- Písek nemocnice_Seznam příloh_REVIZE 01.pdf
- D1.01.02-111-R01 Tvar a výztuž P1.1, P1.2, P2, P3.1 a P3.2.pdf
- D1.01.02-113-R01 Tvar a výztuž VJ01, VJ02.pdf
- D1.01.02-115-R01 Tvar a výztuž ZP07, OP02, OP03 a KVZ.pdf
- D1.01.02-125-R01 Výztuž stěny ST1, ST2 a šachty V2.pdf
- D1.01.02-126-R01 Výztuž stěny ST3, ST4 a šachty V1.pdf
- D1.01.02-130-R01 Tvar a výztuž P001, P002, P003.pdf
- D1.01.02-134-R01 Tvar a výztuž AT301, AT401.pdf

Fwd: Písek-Q- revize výkresů č. 114

Od: Petr Míčka <pmicka@ggcz.eu>
Komu: Zuzana Řezáčová <zrezacova@ggcz.eu>
Datum: 31.5.2017 14:40

Ing. Petr Míčka
vedoucí projektového týmu

GEOSAN GROUP a. s.
U Průhonu 1516/32 , 170 00 Praha 7
mobil: +420 724 538 015

Od: Ing. Utikal Aleš (apluszprojekt.cz) <utikal@apluszprojekt.cz>
Komu: Petr Tomický <petr.tomicky@ltprojekt.cz>, Luděk Přibyl <investpk@seznam.cz>, Petr Míčka <pmicka@ggcz.eu>
Kopie: Filip Spáčil <filip.spacil@ltprojekt.cz>
Odesláno: 13.12.2016 18:03
Předmět: Písek-Q- revize výkresů č. 114

Dobrý den,
V návaznosti na zápis KD ze dne 7.12. – bod 2/2 a na základě dnešního telefonátu s Ing. Mičkou a Ing. Přibylem posílám revizi výkresu č. 114.
Barevně jsou vyznačeny rozdíly v tabulce výztuže. Některé položky se liší oproti zaslané opravené tabulce výztuže.

S pozdravem

Ing. Aleš Utikal

A + Z PROJEKT TEAM, spol. s r. o.
kancelář: Veveří 46, Brno 602 00
tel.:532268330, 549210922
fax.:532268331
mobil.:731117447
email: utikal@apluszprojekt.cz
email mobil: apluszprojekt@gmail.com
www.apluszprojekt.cz
Skype:utikalaplusz

Přílohy:

- D1.01.02-114-TVAR A VÝZTUŽ PŘEKLADŮ ZR01, ZR01.1, ZR01.2, ZR02-revize 1 pdf

Fwd: Písek Q - Revize výkresu č. D1.01.02-130

Od: Petr Míčka <pmicka@ggcz.eu>
Komu: Zuzana Řezáčová <zrezacova@ggcz.eu>
Datum: 31.5.2017 14:37

Ing. Petr Míčka
vedoucí projektového týmu

GEOSAN GROUP a. s.
U Průhonu 1516/32 , 170 00 Praha 7
mobil: +420 724 538 015

Od: Ing. Utikal Aleš (apluszprojekt.cz) <utikal@apluszprojekt.cz>
Komu: 'Petr Míčka' <pmicka@ggcz.eu>, 'Petr Tomický' <petr.tomicky@ltprojekt.cz>
Kopie: 'Filip Spáčil' <filip.spacil@ltprojekt.cz>, <zabransky@koci.eu>
Odesláno: 8.2.2017 18:02
Předmět: Písek Q - Revize výkresu č. D1.01.02-130

Dobrý den,
Dnes jsme zjistili, že máme chybně vyarmovaný průvlak P002. Byla zaměněna horní a spodní výztuž.
Po konzultacích se stavbou jsme navrhli úpravu ve formě příložek – položka č. 50 a 51. Tzn. je to cca 50 kg navýšení výztuže.
V příloze posílám revidovaný výkres.
Za chybu se omlouvám.

S pozdravem

Ing. Aleš Utikal

A + Z PROJEKT TEAM, spol. s r. o.
kancelář: Veveří 46, Brno 602 00
tel.:532268330, 549210922
fax.:532268331
mobil.:731117447
email: utikal@apluszprojekt.cz
email mobil: apluszprojekt@gmail.com
www.apluszprojekt.cz
Skype:utikalaplusz

není o smlouvě ve smyslu zákona

Přílohy:

- D1.01.02-130-TVAR A VÝZTUŽ PRŮVLAKŮ P001, P002, P003_REVIZE 01.pdf

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **LTPROJEKT/N039**
NEMOCNICE PISEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q

Zadavatel : Nemocnice Písek, a.s.
Karla Čapka 589
39701 Písek-Budějovické Předměstí
IČO : 26095190
DIČ : CZ26095190

Projektant : LT PROJEKT a.s.
Kroftova 2619/45
61600 Brno-Žabovřesky
IČO : 29220785
DIČ : CZ29220785

ZL č. 4 Doplnění výztuže

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 NOVOSTAVBA BUDOVY Q	801.11.2.1	1,00	23 181,32
Celkem za stavbu			23 181,32

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	23 181,32
DPH	21 %	4 868,08
Celkem za stavbu s DPH		**28 049,40**

Stavba :	**LTPROJEKT/ NEMOCNICE PÍSEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q**		
Objekt :	**01**	**NOVOSTAVBA BUDOVY Q**	JKSO : 801.11.2.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
NOVOSTAVBA BUDOVY Q

Třídník stavebn	801	Budovy občanské výstavby
	801.1	Budovy pro zdravotní péči
	801.11	budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
	801.11.2	svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
	801.11.2.1	novostavba objektu

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO 01.01_A01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ČA	23 181,32
	Celkem objekt 01	23 181,32

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	23 181,32
DPH	21 %	4 868,08
Celkem za objekt s DPH		**28 049,40**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N03	NEMOCNICE PÍSEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q
O:	01	NOVOSTAVBA BUDOVY Q
R:	SO 01.01_A01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ REŠENÍ vč. SO 01.02 STAVEBNÉ - KONSTRUKČNÍ ČÁST A SO 01.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				20 177,83		
	274 36 Výztuž základových pasů							
	274 36-1 z betonářské oceli							
34	**274361821R00**	...Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	4,78800	18 683,18			
		D.1.01.02-114 :						
		Mezisoučet						
		992,0/1000		0,99200				
		D.1.01.02-112 :						
		Mezisoučet		0,99200				
		945,0/1000		0,94500				
		D.1.01.02-111 :						
		Mezisoučet		0,94500				
		2851,0/1000		2,85100				
x		Dopočet výztuže	t	1,08000	18 683,18	20 177,83		
		revize výkresu č. 'D1.01.02-114 :						
		2,072-0,992		1,08000				
Díl:	33_V	Výtahové šachty				2 932,54		
	273 36 Výztuž základových desek							
	rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,							
	273 36-1 z betonářské oceli							
76	**273361821R00**	...10505	t	1,14600	23 649,55		801-1	RTS 15/ II
		D.1.01.02-113 :						
		Mezisoučet						
		1146,0/1000		1,14600				
x		Dopočet výztuže	t	0,05800	23 649,55	1 371,67		
		revize výkresu č. 'D1.01.02-113 :						
		1,146-1,088		0,05800				
	311 36 Výztuž nadzákladových zdí							
	311 36-1 z betonářské oceli							
80	**311361821R00**	...10505	t	8,78500	23 649,55		801-1	RTS 15/ II
		D.1.01.02-126 :						
		vč. stěny ST3 a ST4 :						
		Mezisoučet						
		3096,0/1000		3,09600				
		D.1.01.02-125 :						
		vč. stěny ST1 a ST2 :						
		Mezisoučet		3,09600				
		5689,0/1000		5,68900				
x		Dopočet výztuže	t	0,06600	23 649,55	1 560,87		
		revize výkresu č. 'D1.01.02-125 :						
		5,755-5,689		0,06600				
Díl:	34	Stěny a příčky				-1 206,13		
	311 36 Výztuž nadzákladových zdí							
	311 36-1 z betonářské oceli							
87	**311361821R00**	...10505	t	4,68400	23 649,55		801-1	RTS 15/ II
		D1.01.02-134 :						
		Mezisoučet						
		941,0/1000		0,94100				
		D.1.01.02-124 :						
		OP1 :						
		Mezisoučet		0,94100				
		3743,0/1000		3,74300				
x		Odpočet výztuže	t	-0,05100	23 649,55	-1 206,13		
		revize výkresu č. 'D1.01.02-134 :						
		0,890-0,941		-0,05100				
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				1 277,08		
	413 36 Výztuž nosníků							
	stěnových, volných trámů, rámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlí, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce							
	413 36-1 z betonářské oceli							
144	**413361821R00**	...10505	t	4,20300	23 649,55		801-1	RTS 15/ II
		D1.01.02-130 :						
		Mezisoučet						
		453,0/1000		0,45300				
		D1.01.02-131 :						
		Mezisoučet		0,45300				
		1077,0*2/1000		2,15400				
		D1.01.02-132 :						
		Mezisoučet		2,15400				
		1335,0/1000		1,33500				
		D1.01.02-133 :						
		Mezisoučet		1,33500				
		261,0/1000		0,26100				
x		Dopočet výztuže	t	0,05400	23 649,55	1 277,08		
		revize výkresu č. 'D1.01.02-130 :						
		0,507-0,453		0,05400				
	Celkem za objekt					**23 181,32**		

Stavba: **Nemocnice Písek a.s. – Novostavba budovy Q – ZL č.5**

Popis změny a její lokalizace ve stavebním objektu:
Záporová stěna + úprava stávající komunikace

D1.01.01 - Architektonicko-stavební řešení
D1.16 - Komunikace, zpevněné plochy

Odpočet záporové stěny, nerealizováno.
Součástí realizační PD nebyl projekt záporové stěny. Dodavatel po posouzení skutečného stavu stavební jámy navrhl objednateli nerealizovat záporovou stěnu s následnou úpravou postupu zemních prací při výkopech založení objektu a následnou opravou silničního krytu přilehlé komunikace
Objednatel na základě doporučení GP a úspory finančních nákladů toto řešení přijal a vydal pokyn k realizaci

Změnu navrhl: Společnost Geosan + Kočí – NEMOCNICE PÍSEK

Předpokládané náklady: - 143 169,30 Kč bez DPH

Ocenění provedl: Ing. Petr Míčka

Dopad na kvalitativní a dodací podmínky:

Prodloužení realizace částí díla – D1.16 - Komunikace, zpevněné plochy, D1.18 - Terénní a sadové úpravy

Datum: 14.3.2017 Zpracoval: Ing. Petr Míčka Podpis: xxxxx

Datum: 14.3.2017 Schvaluje za zhotovitele:
Ing. Petr Míčka, vedoucí projektového týmu Podpis: xxxxxx
Ing. František Skala, vedoucí střediska Podpis: xxxxxx

Datum: 17.3. 2017 Schvaluje za investora:
Ing. Luděk Přibyl, TDI Podpis: xxxxx
Ing. Petr Tomický, AD Podpis xxxxxx
Ing. Miroslav Sekyra, vedoucí prov. - techn. odd. Nemocnice Písek a.s.
Podpis xxxxxx

VYJÁDŘENÍ (souhlas s provedením, cenou a úhradou):
Objednavatel :

Zhotovitel :

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **LTPROJEKT/N039**
NEMOCNICE PISEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q

ZL č.5 - Záporová stěna, úprava stávající komunikace

Zadavatel : Nemocnice Písek, a.s.
Karla Čapka 589
39701 Písek-Budějovické Předměstí
IČO : 26095190
DIČ : CZ26095190

Projektant : LT PROJEKT a.s.
Kroftova 2619/45
61600 Brno-Žabovřesky
IČO : 29220785
DIČ : CZ29220785

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 NOVOSTAVBA BUDOVY Q	801.11.2.1	1,00	-143 169,30
Celkem za stavbu			-143 169,30

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-143 169,30
DPH	21 %	-30 065,55
Celkem za stavbu s DPH		**-173 234,85**

Stavba :	**LTPROJEKT/ NEMOCNICE PÍSEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q**		
Objekt :	**01**	**NOVOSTAVBA BUDOVY Q**	JKSO : 801.11.2.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
NOVOSTAVBA BUDOVY Q

Třídník stavebn	801	Budovy občanské výstavby
	801.1	Budovy pro zdravotní péči
	801.11	budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
	801.11.2	svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
	801.11.2.1	novostavba objektu

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO 01.01_A01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ČÁ	-251 875,08
	Celkem objekt 01	-251 875,08

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-251 875,08
DPH	21 %	-52 893,77
Celkem za objekt s DPH		**-304 768,85**

Rekapitulace soupisu **SO 01.01_A01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ČÁST A SO 01.03 PBŘ**

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	-250 000,08
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	-1 875,00
	Celkem soupis SO 01.01_A01	-251 875,08

S:	LTPROJEKT/N03	NEMOCNICE PÍSEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q
O:	01	NOVOSTAVBA BUDOVY Q
R:	SO 01.01_A01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI RESENI vč. SO 01.02 STAVEBNÉ - KONSTRUKČNÍ ČÁST A SO 01.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				-250 000,08		
27	**151824161RXX**	Záporová stěna	m2	-88,00000	2 840,91	-250 000,08		Vlastní
		neprováděla se		-88,00000				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-1 875,00		
246	**95-01**	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech profesí), 0,25% z HSV	%	0,25000	-2 500,00	-625,00		Vlastní
247	**95-02**	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 0,5% z HSV	%	0,50000	-2 500,00	-1 250,00		Vlastní

Stavba :	**LTPROJEKT, NEMOCNICE PÍSEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q**		
Objekt :	**01**	**NOVOSTAVBA BUDOVY Q**	JKSO : 801.11.2.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
NOVOSTAVBA BUDOVY Q

Třídník stavebn	801	Budovy občanské výstavby
	801.1	Budovy pro zdravotní péči
	801.11	budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
	801.11.2	svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
	801.11.2.1	novostavba objektu

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO 01.01_A01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ČÁ	108 705,78
	Celkem objekt 01	108 705,78

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	108 705,78
DPH	21 %	22 828,21
Celkem za objekt s DPH		**131 533,99**


Rekapitulace soupisu **SO 01.01_A01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ČÁST A SO 01.03 PBŘ**

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	50 653,33
5	Komunikace	30 198,00
91	Doplňující práce na komunikaci	26 340,50
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	803,94
99	Staveništní přesun hmot	710,01
	Celkem soupis SO 01.01_A01	108 705,78

S:	LTPROJEKT/N03	NEMOCNICE PÍSEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q
O:	01	NOVOSTAVBA BUDOVY Q
R:	SO 01.01_A01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI RESENI vč. SO 01.02 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ČÁST A SO 01.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				50 653,33		
	113151113	Odstranění živičného krytu frézováním plochy do 500m2 tl. 40mm s naložením	m2	150,00000	254,00	38 100,00	822-1	
		50*3		150,00000				
	113151119X	Odstranění živičného krytu frézováním plochy do 500m2 tl. 100mm s naložením	m2	24,50000	391,00	9 579,50	822-1	
		pruh pro obrubníky: 49*0,5		24,50000				
	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	21,74650	41,73	907,48	822-1	RTS
		cena přejata z rozpočtu IO 09 - Příprava území						
	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu - přílatek k cdně za každý další i zpaočatý 1 km přes 1 km	t	43,49300	9,70	421,88	822-1	RTS
		do 3km: 21,7465*2		43,49300				
		cena přejata z rozpočtu IO 09 - Příprava území						
	979096199A00	Drcení odpadu využitelného pro recyklaci - asfalt	t	21,74650	75,62	1 644,47	822-1	RTS
		cena přejata z rozpočtu IO 09 - Příprava území						
Díl:	5	Komunikace				30 198,00		
	573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem							
	573231111R00	...ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	150,00000	15,27	2 290,50	822-1	RTS
		cena přejata z rozpočtu IO 06 - Komunikace, zpevněné plochy						
	577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním							
	577131111RT3	...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	150,00000	186,05	27 907,50	822-1	RTS
		cena přejata z rozpočtu IO 06 - Komunikace, zpevněné plochy						
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				26 340,50		
	599 14 Vyplnění spár mezi silničními panely							
	jakékoliv tloušťky a vyčištění spár							
	599141111R00	...živičnou zálivkou	m	50,00000	87,46	4 373,00	822-1	RTS
		okolo obrubníku: 50		50,00000				
		cena přejata z rozpočtu IO 06 - Komunikace, zpevněné plochy						
	919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů							
	včetně spotřeby vody							
	919735113R00	...Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	50,00000	84,18	4 209,00	822-1	RTS
		jednostrané řezání pro obrubníky: 50		50,00000				
		cena přejata z rozpočtu IO 06 - Komunikace, zpevněné plochy						
	917862111RXX	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20 tl. min 100mm	m	50,00000	253,30	12 665,00		Vlastní
		cena přejata z rozpočtu IO 06 - Komunikace, zpevněné plochy						
	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	50,00000	101,87	5 093,50	SPCM	RTS
		cena přejata z rozpočtu IO 06 - Komunikace, zpevněné plochy						
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				803,94		
246	**95-01**	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech profesí), 0,25% z HSV	%	0,25000	1 071,92	267,98		Vlastní
247	**95-02**	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 0,5% z HSV	%	0,50000	1 071,92	535,96		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				710,01		
	998 22 Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací							
	a letišť s krytem živičným nebo betonovým							
	998225311R00	...jakékoliv délky objektu	t	27,80000	25,54	710,01	822-1	RTS
		cena přejata z rozpočtu IO 09 - Příprava území						

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1		**ZL č.5 - záporová stěna + úprava komunikace**	**35 dny**	**10.08. 17**	**27.09. 17**
2		výkop - akumulační jímka	3 dny	10.08. 17	14.08. 17
3		montáž nádrže, vystrojení	6 dny	15.08. 17	22.08. 17
4		statické zajištění stability nádrže	5 dny	23.08. 17	29.08. 17
5		technologická přestávka	13 dny	30.08. 17	15.09. 17
6		zásyp, hutnění	2 dny	18.09. 17	19.09. 17
7		oprava komunikace	6 dny	20.09. 17	27.09. 17



Projekt: Nemocnice Písek
Datum: 23.06. 17

Úkol
Rozdělení
Milník
Souhrnný
Souhrn projektu
Neaktivní úkol
Neaktivní milník
Neaktivní souhrn
Ruční úkol
Pouze s dobou trvání
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
Ruční souhrn
Pouze zahájení
Pouze s datem dokončení
Vnější úkoly
Vnější milník
Konečný termín
Průběh
Průběh ručně zadaného úkolu

Stavba: **Nemocnice Písek a.s. – Novostavba budovy Q – ZL č. 6**

Popis změny a její lokalizace ve stavebním objektu:

V jižní části objektu byly stávající kabely EI ponechány a došlo pouze k přeložení do nové kabelové rýhy. V severní části se nacházel 2x měděný kabel oproti projektem uvažovanému kabelu 1x AL.

V průběhu realizace se nepotvrdil předpokládaný stav stávajících rozvodů (převzatý z archivních zákresů) elektrorozvodů na, které navazují nově budované části kabelových tras rozvodů realizovaných v rámci nově budovaného objektu.

Změnu navrhl: GP, TDI

Předpokládané náklady: bez dopadu do ceny

Ocenění provedl: Ing. Petr Míčka

Dopad na kvalitativní a dodací podmínky:

bez dopadu na konečný termín

Datum: 27.6.2017 Zpracoval: Podpis: xxxxxx

Datum: 27.6.2017 Schvaluje za zhotovitele:
Ing. Petr Míčka, vedoucí projektového týmu Podpis: xxxxxxxx
Ing. František Skala, vedoucí střediska Podpis: xxxxxxx

Datum: 27. 6. 2017 Schvaluje za investora:
Ing. Luděk Přibyl, TDI Podpis: xxxxxx
Ing. Petr Tomický, AD Podpis xxxxxxx
Ing. Miroslav Sekyra, vedoucí prov. - techn. odd. Nemocnice Písek a.s.
Podpis xxxxxx

VYJÁDŘENÍ (souhlas s provedením, cenou a úhradou):
Objednavatel :

Zhotovitel :

Nemocnice Písek, a. s. - Novostavba budovy Q
IO 04 - Venkovní rozvody silnoproudu
DPS, Subtech 15-095

Rozpočet

Název	Počet J	Cena	Celkem

ZL č. 6 - Přeložení kabelů

Základní rozpočtové náklady

3.	Montáž		-2 433,38
4.	Materiál nosný délkový		4 269,39
5.	Materiál nosný kusový		-1 836,48
20.	**Celkem základní rozpočtové náklady**		0,00
		zaokrouhl.	**0,00**

Materiál nosný délkový

Název		Počet J	Cena	Celkem
4. Přeložka neidentifikovaného vedení (v situaci směrem na objekt kuchyně), trasa 50 m terén, 10 m chránička				
Kabel 1-AYKY-J	3x185+95	-60 m	198,41	-11 904,60
NP1. Přeložka neidentifikovaného vedení (v situaci směrem na objekt kuchyně) narovnání skutečného stavu				
Kabel 1-CYKY-J	3x240+120	14,66 m	1 103,65	16 173,99
Součet				**4 269,39**

Materiál nosný kusový

Spojka RAYCHEM 0,6/1 kV	POLJ-01/4X	150-240		-4 ks	918,24	-3 672,96
NP2. Spojka RAYCHEM 0,6/1 kV narovnání skutečného stavu	POLJ-01/4X	150-240		2 ks	918,24	1 836,48
Součet						**-1 836,48**

Montáž

Kabel 1-AYKY-J	3x185+95		mo	-60 m	29,50	-1 770,00
NP3. Kabel 1-CYKY-J narovnání skutečného stavu	3x240+120		mo	14,66 m	29,50	432,32
Spojka RAYCHEM 0,6/1 kV	POLJ-01/4X	150-240	mo	-4 ks	547,85	-2 191,40
NP4. Spojka RAYCHEM 0,6/1 kV narovnání skutečného stavu	POLJ-01/4X	150-240	mo	2 ks	547,85	1 095,70
Součet						**-2 433,38**

Stavba: **Nemocnice Písek a.s. – Novostavba budovy Q – ZL č.7**

Popis změny a její lokalizace ve stavebním objektu:

Venkovní vodovod: méněpráce, vícepráce, změny
D1.12 - Venkovní vodovod

Na základě pokynu objednatele nebude realizována přeložka stavebního objektu D1.12 (IO02) Venkovní vodovod z důvodu náhrady rozvodu novým samostatným vodním systémem. - Odpočet překládky požární vody, přípočet zaslepení stávajícího potrubí

Změnu navrhl: Na pokyn objednatele

Předpokládané náklady: **-** 121 039,03 Kč bez DPH

Ocenění provedl: Ing. Petr Míčka

Dopad na kvalitativní a dodací podmínky:

- Bez dopadu na konečný termín

Datum: 5.2.2017 Zpracoval: Ing. Petr Míčka Podpis: xxxxxx

Datum: 7.2.2017 Schvaluje za zhotovitele:
Ing. Petr Míčka, vedoucí projektového týmu Podpis: xxxxxx
Ing. František Skala, vedoucí střediska Podpis: xxxxxx

Datum: 9. 2. 2017 Schvaluje za investora:
Ing. Luděk Přibyl, TDI Podpis: xxxxxx
Ing. Petr Tomický, AD Podpis xxxxxxx
Ing. Miroslav Sekyra, vedoucí prov. - techn. odd. Nemocnice Písek a.s.
Podpis xxxxxx

VYJÁDŘENÍ (souhlas s provedením, cenou a úhradou):
Objednavatel :

Zhotovitel :

ZL č. 7 D1.12 (IO 02) - Venkovní vodovod: méněpráce, vícepráce, změny

Název stavby:	**Nemocnice Písek, a.s. - Novostavba budovy Q**	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:	IO02 - Venkovní vodovod	Projektant:	Bc. Radek Kadlček	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Písek	Zhotovitel:	HP Consult s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	42
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	2 250,01	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	-60 272,98	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	906,45	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	467,19				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	-304,00				Ostatní		0,00
	Montáž	-4 336,64				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		-50 946,46						
Přesun hmot a sutí		-8 802,60						
ZRN celkem		-121 039,03	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem**		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	**NUS celkem z obj.**		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	**0,00**				
Základ 15%	**0,00**	**DPH 15%**	**0,00**	**Celkem bez DPH**	**-121 039,03**
Základ 21%	**-121 039,03**	**DPH 21%**	**-25 418,20**	**Celkem včetně DPH**	**-146 457,23**

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Soupis prací - rekapitulace

Název stavby:	**Nemocnice Písek, a.s. - Novostavba budovy Q**	Objednatel:	
Druh stavby:	IO02 - Venkovní vodovod	Projektant:	Bc. Radek Kadlček
Lokalita:	Písek	Zhotovitel:	HP Consult s.r.o.
Zpracoval:		Zpracováno dne:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	-4 635,44	-14 853,97	-19 489,41	0,26
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Hloubené vykopávky	0,00	-8 646,99	-8 646,99	0,00
	15	Roubení	-979,61	-9 232,03	-10 211,64	0,20
	16	Přemístění výkopku	0,00	-12 965,97	-12 965,97	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	-10 966,09	-10 966,09	0,00
	32	Zdi přehradní a opěrné	-1 355,42	-421,08	-1 776,50	1,42
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a ž	-2 276,14	-2 438,13	-4 714,27	8,36
	7	Konstrukce a práce PSV	1 045,70	555,70	1 601,40	0,00
	783	Nátěry	-139,25	-88,51	-227,76	0,00
	85	Potrubí z trub litinových	14 645,64	3 265,78	17 911,42	0,00
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	-584,44	-3 352,38	-3 936,82	0,11
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komuni	-214,16	-414,74	-628,90	0,03
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrskýc	-2 350,42	-247,38	-2 597,80	0,00
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	-8 802,60	-8 802,60	0,00
	M23	Montáže potrubí	0,00	-4 241,92	-4 241,92	0,00
	M46	Zemní práce při montážích	-304,00	-94,72	-398,72	0,00
		Ostatní materiál	-50 946,46	0,00	-50 946,46	102,19
				Celkem:	**-121 039,03**	

Soupis prací

Název stavby:	**Nemocnice Písek, a.s. - Novostavba budovy Q**	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	IO02 - Venkovní vodovod	Začátek výstavby:	Projektant: Bc. Radek Kadlček
Lokalita:	Písek	Konec výstavby:	Zhotovitel: HP Consult s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	 Montáž	 Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	 Celkem	Cenová soustava
		11	**Přípravné a přidružené práce**				**-4 635,44**	**-14 853,97**	**-19 489,41**		**-0,25**	
1		115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	-112,00	50,62	0,00	-5 669,44	-5 669,44	0,00	0,00	RTS II / 2015
			*-14*8 14 dní po 8 honinách*		*-112,00*							
2		115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	-14,00	37,54	0,00	-525,56	-525,56	0,00	0,00	RTS II / 2015
			-14 14 dní		*-14,00*							
3		119001422R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	-5,00	224,20	-416,70	-704,30	-1 121,00	0,04	-0,20	RTS II / 2015
			-5 Stávající sítě		*-5,00*							
4		119001412R00	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500	m	-3,00	321,17	-330,06	-633,45	-963,51	0,01	-0,03	RTS II / 2015
			-3 Stávající sítě		*-3,00*							
5		119001412RK	Dočasné zajištění odotku ze stávající šachty	Kus	-2,00	5 604,95	-3 888,68	-7 321,22	-11 209,90	0,01	-0,02	RTS I / 2015
			-2 šachty na stávající kanalizaci		*-2,00*							
		12	**Odkopávky a prokopávky**				**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	
6		120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	0,00	101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
			-2-2 Napojení na st. vodovod		*-4,00*							
			2*2 skutečnost při výkopu 2ks sond (rozměr 2x2x2m)		***4,00***							
		13	**Hloubené vykopávky**				**0,00**	**-8 646,99**	**-8 646,99**		**0,00**	
7		132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	-69,00	209,07	0,00	-14 425,83	-14 425,83	0,00	0,00	RTS II / 2015
			-69 Viz. Příloha III		*-69,00*							
		133201101R00	Hloubení šachet hor. 3 do 100 m3. STROJNĚ	m3	12,00	625,40	0,00	7 504,80	7 504,80	0,00	0,00	RTS II / 2015
			2*2*2*2-4 skutečnost při výkopu 2ks sond (rozměr 2x2x2m)		***12,00***							
8		139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3	m3	-4,00	431,49	0,00	-1 725,96	-1 725,96	0,00	0,00	RTS II / 2015
			-4 Napojení na st. vodovod		*-4,00*							
		15	**Roubení**				**-979,61**	**-9 232,03**	**-10 211,64**		**0,00**	
9		151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	-197,90	43,59	-979,61	-7 646,85	-8 626,46	0,00	0,00	RTS II / 2015
			-197,9 Viz. Příloha III		*-197,90*							
10		151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	-197,90	8,01	0,00	-1 585,18	-1 585,18	0,00	0,00	RTS II / 2015
			-197,9 Viz. Příloha III		*-197,90*							
		16	**Přemístění výkopku**				**0,00**	**-12 965,97**	**-12 965,97**		**0,00**	
11		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-57,00	24,02	0,00	-1 369,14	-1 369,14	0,00	0,00	RTS II / 2015
			-69,0 Viz. Příloha III		*-69,00*							
			2*2*2*2 skutečnost při výkopu 2ks sond (rozměr 2x2x2m)		***12,00***							
12		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	-69,00	111,21	0,00	-7 673,49	-7 673,49	0,00	0,00	RTS II / 2015
			-69 Viz. Příloha III		*-69,00*							
13		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-69,00	30,16	0,00	-2 081,04	-2 081,04	0,00	0,00	RTS II / 2015
			-69 Viz. Příloha III		*-69,00*							
14		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-345,00	5,34	0,00	-1 842,30	-1 842,30	0,00	0,00	RTS II / 2015
			*-69*5 Celková vzdálenost skládky je 15 Km*		*-345,00*							
		17	**Konstrukce ze zemin**				**0,00**	**-10 966,09**	**-10 966,09**		**0,00**	
15		175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-18,01	227,49	0,00	-4 097,09	-4 097,09	0,00	0,00	RTS II / 2015
			18,01 Viz. Příloha III		*-18,01*							
16		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-31,00	63,17	0,00	-1 958,27	-1 958,27	0,00	0,00	RTS II / 2015
			-43,0 Viz. Příloha III		*-43,00*							
			2*2*2*2 skutečnost při výkopu 2ks sond (rozměr 2x2x2m)		***12,00***							
17		179000002RK	Poplatek za skládku horniny 1- 7	m3	-69,00	71,17	0,00	-4 910,73	-4 910,73	0,00	0,00	RTS II / 2015
			-69,0 Viz. Vodorovné přemístění		*-69,00*							
		32	**Zdi přehradní a opěrné**				**-1 355,42**	**-421,08**	**-1 776,50**		**-1,42**	
18		327311114R00	Opěrné bloky z betonu prostého vodost. C25/30	m3	-0,48	3 701,05	-1 355,42	-421,08	-1 776,50	2,95	-1,42	RTS II / 2015
			*-0,75*0,8*0,2*(4) Pod patková kolena 90, na odbočení potrubí, v místě napojení na ST potrubí*		*-0,48*							
			vč. bednění, dodávky betonu, zajištění potrubí, montáže		*0,00*							
		45	**Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)**				**-2 276,14**	**-2 438,13**	**-4 714,27**		**-8,34**	

19	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm *-7,38 Viz. Příloha III*	m3	-7,38 *-7,38*	638,79	-2 276,14	-2 438,13	-4 714,27	1,13	-8,34	RTS II / 2015
	7	**Konstrukce a práce PSV**				**1 045,70**	**555,70**	**1 601,40**		**0,00**	
20	70411151RK	Vytyčení stávajícího vodovodu *5*2 Úseky st vodovodu*	m	10,00 *10,00*	160,14	1 045,70	555,70	1 601,40	0,00	0,00	RTS II / 2014
	783	**Nátěry**				**-139,25**	**-88,51**	**-227,76**		**0,00**	
21	783422320RK	Nátěr syntetický poklopy 2x +1x email *-1 Šoupátkové*	kus	-1,00 *-1,00*	227,76	-139,25	-88,51	-227,76	0,00	0,00	RTS II / 2015
	85	**Potrubí z trub litinových**				**14 645,64**	**3 265,78**	**17 911,42**		**0,02**	
22	857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100 *-3 K 90° hrdlové koleno pro potrubí z PE* *-1 K 45° hrdlové koleno pro potrubí z PE*	kus	-4,00 *-3,00* *-1,00*	366,55	-550,36	-915,84	-1 466,20	0,00	0,00	RTS II / 2015
23	850265121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100 *-2 V místě ST vodovodu*	kus	-2,00 *-2,00*	1 939,49	0,00	-3 878,98	-3 878,98	0,00	0,00	RTS II / 2015
	850315121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 150 ***2***	kus	2,00 ***2,00***	2 158,00	0,00	4 316,00	4 316,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
	857312121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150 ***2 zaslepovací příruba***	kus	2,00 ***2,00***	472,30	0,00	944,60	944,60	0,00	0,00	RTS II / 2015
	55253663	Příruba zaslepovací z tvárné litiny, DN 150 ***2***	kus	2,00 ***2,00***	7 598,00	15 196,00	0,00	15 196,00	0,01	0,02	RTS II / 2015
	857-009	Ostatní zednické a montážní práce ***1 zazdívka a začištění tech.kanálu, demontáž ocel.potrubí DN 150***	kpl	1,00 ***1,00***	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	
	89	**Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení**				**-584,44**	**-3 352,38**	**-3 936,82**		**-0,11**	
24	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 *-1*	kus	-1,00 *-1,00*	546,26	-111,27	-434,99	-546,26	0,00	0,00	RTS II / 2015
25	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových *-1*	kus	-1,00 *-1,00*	291,81	-122,83	-168,98	-291,81	0,11	-0,11	RTS II / 2015
26	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 125 *-64 110x10* *Viz.Technická_zpráva*	m	-64,00 *-64,00* *0,00*	11,12	-28,80	-682,88	-711,68	0,00	0,00	RTS II / 2015
27	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 *-64 110x10* *Viz. Technická_zpráva*	m	-64,00 *-64,00* *0,00*	28,29	-61,44	-1 749,12	-1 810,56	0,00	0,00	RTS II / 2015
28	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém *-1 Označení šoupátek* *-2 Označení tras vodovodů* *Viz. Technická_zpráva*	kus	-3,00 *-1,00* *-2,00* *0,00*	192,17	-260,10	-316,41	-576,51	0,00	0,00	RTS II / 2015
	91	**Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách**				**-214,16**	**-414,74**	**-628,90**		**-0,03**	
29	916211111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez opěry, kamen *-(2*3,1415*0,15)*1 poklopy šoupátkové*	m	-0,94 *-0,94*	669,04	-214,16	-414,74	-628,90	0,03	-0,03	RTS II / 2015
	93	**Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb**				**-2 350,42**	**-247,38**	**-2 597,80**		**0,00**	
30	930594RK	Vyplnění rušeného potrubí popílkocementovou směsí *-62 Rušené potrubí*	m	-62,00 *-62,00*	41,90	-2 350,42	-247,38	-2 597,80	0,00	0,00	RTS II / 2014
	H27	**Vedení trubní dálková a přípojná**				**0,00**	**-8 802,60**	**-8 802,60**		**0,00**	
31	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop *-102 ostatní materiál*	t	-102,00 *-102,00*	86,30	0,00	-8 802,60	-8 802,60	0,00	0,00	RTS II / 2015
	M23	**Montáže potrubí**				**0,00**	**-4 241,92**	**-4 241,92**		**0,00**	
32	230180029R00	Montáž trub z plastických hmot PE 110 x10 *-64*	m	-64,00 *-64,00*	66,28	0,00	-4 241,92	-4 241,92	0,00	0,00	RTS II / 2015
	M46	**Zemní práce při montážích**				**-304,00**	**-94,72**	**-398,72**		**0,00**	
33	466590RK	Zakrytí potrubí výstražnou folií s dvěma vodiči "POZOD VODA" *-64*	m	-64,00 *-64,00*	6,23	-304,00	-94,72	-398,72	0,00	0,00	RTS II / 2015
		Ostatní materiál				**-50 946,46**	**0,00**	**-50 946,46**		**-101,98**	
34	286134466	Trubka SDR 11 110 x 10,0 mm návin voda *-64*	m	-64,00 *-64,00*	177,05	-11 331,20	0,00	-11 331,20	0,00	0,00	RTS II / 2015
35	42228356	Šoupátko DN 100/110 s hrdly *-1 Viz. D1.12-202 - Schéma kladečského plánu*	kus	-1,00 *-1,00*	6 510,64	-6 510,64	0,00	-6 510,64	0,02	-0,02	RTS II / 2015
36	42293140	Souprava zemní voda, L=1,3-1,8m *-1 Viz. D1.12-202 - Schéma kladečského plánu*	kus	-1,00 *-1,00*	1 082,73	-1 082,73	0,00	-1 082,73	0,00	0,00	RTS II / 2015
37	42291360	Poklop uliční šoupátkový *-1 Viz. D1.12-202 - Schéma kladečského plánu*	kus	-1,00 *-1,00*	127,22	-127,22	0,00	-127,22	0,01	-0,01	RTS II / 2015
38	58380129	Kostka dlažební drobná štípaná 15x15x15 *-(2*3,1415*0,15)*(1)*0,15*0,15*0,15*1,67 poklopy šoupátkové*	T	0,01 *-0,01*	1 645,90	16,46	0,00	16,46	1,00	0,01	RTS II / 2015
39	5586590RK	Fólie výstražná modrá "POZOR VODA" + 2 vodiče	m	-64,00	16,01	-1 024,64	0,00	-1 024,64	0,00	0,00	RTS II / 2015

		-64		*-64,00*							
40	583318004RK	Kamenivo těžené frakce 16/32 Jihočesk. kraj	t	-101,89	200,18	-20 396,34	0,00	-20 396,34	1,00	-101,89	RTS II / 2015
		*-18,01*1,67 Kamenivo na obsyp*		*-30,08*							
		*-43,0*1,67 Kamenivo na zásyp*		*-71,81*							
41	552701201RK	K 90° hrdlové koleno pro potrubí z PE	kus	-3,00	2 671,69	-8 015,07	0,00	-8 015,07	0,02	-0,06	RTS II / 2015
		-3 Viz. D1.12-202 - Schéma kladečského plánu		*-3,00*							
42	552701141RK	K 45° hrdlové koleno pro potrubí PE	kus	-1,00	2 475,08	-2 475,08	0,00	-2 475,08	0,01	-0,01	RTS II / 2015
		-1 Viz. D1.12-202 - Schéma kladečského plánu		*-1,00*							
						Celkem:		**-121 039,03**			

Poznámka:

Stavba: **Nemocnice Písek a.s. – Novostavba budovy Q – ZL č. 8**
Popis změny a její lokalizace ve stavebním objektu: Úprava povrchů vnějších - změna typu izolantu KZS, změna podkladní vrstvy D1.01.01 - Architektonicko-stavební řešení
Zhotovitel navrhl objednateli možnost dosažení finanční úspory při provedení KZS záměnou typu tepelného izolantu z kolmého vlákna na vlákno podélné a záměny typu vyrovnávky podkladní vrstvy pod KZS. Objednatel na základě konzultace s GP a jeho doporučení navržené řešení přijal a rozhodl o realizaci změny
Změnu navrhl: Společnost Geosan + Kočí – NEMOCNICE PÍSEK
Předpokládané náklady: **- 167 471,42 Kč bez DPH**
Ocenění provedl: Ing. Petr Míčka
Dopad na kvalitativní a dodací podmínky: - Bez dopadu na konečný termín
Datum: 27.2.2017 Zpracoval: Ing. Petr Míčka Podpis: xxxxxxx
Datum: 27.2.2017 Schvaluje za zhotovitele: Ing. Petr Míčka, vedoucí projektového týmu Podpis: xxxxxx Ing. František Skala, vedoucí střediska Podpis: xxxxxx
Datum: 2. 3. 2017 Schvaluje za investora: Ing. Luděk Přibyl, TDI Podpis: xxxxxx Ing. Petr Tomický, AD Podpis xxxxxx Ing. Miroslav Sekyra, vedoucí prov. - techn. odd. Nemocnice Písek a.s. Podpis xxxxx
VYJÁDŘENÍ (souhlas s provedením, cenou a úhradou): Objednavatel : ----------
Zhotovitel : ----------

Stavba :	**0**	**0**		
Objekt :	**01**	**NOVOSTAVBA BUDOVY Q**	JKSO :	801.11.2.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
NOVOSTAVBA BUDOVY Q

Třídník stavebn	801	Budovy občanské výstavby
	801.1	Budovy pro zdravotní péči
	801.11	budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
	801.11.2	svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
	801.11.2.1	novostavba objektu

Rozsah: **ZL č. 8 - Úprava povrchů vnějších - změna typu izolantu KZS, změna podkladní vrstvy**

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO 01.01_A01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ČÁ	-167 471,42
	Celkem objekt 01	-167 471,42

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-167 471,42
DPH	21 %	-35 169,00
Celkem za objekt s DPH		**-202 640,42**

Rekapitulace soupisu SO 01.01_A01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ČÁST A SO 01.03 PBŘ

Stavební díl		Cena (Kč)
62	Úpravy povrchů vnější	-166 224,73
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	-1 246,69
	Celkem soupis SO 01.01_A01	-167 471,42

S:	LTPROJEKT/N03	NEMOCNICE PÍSEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q
O:	01	NOVOSTAVBA BUDOVY Q
R:	SO 01.01_A01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 STAVEBNÉ - KONSTRUKČNÍ ČÁST A SO 01.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				-166 224,73		
nov	6221350X1	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl. do 5 mm	m2	1 625,15237	92,00	149 514,02	801-1	
nov	6221350X2	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl. do 10 mm	m2	653,19346	115,00	75 117,25	801-1	
		326,59673*2		653,19346				
nov	622716226	KZS stěn budov od omítku deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 160mm, kontatní nátěr a silikonová omítka, 3,2kg/m2	m2	215,25000	968,56	208 482,54	801-1	
		záměna za položku č. 175: .....minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 3,2 kg/m2						
nov	622716230	KZS stěn budov od omítku deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 200 mm, kontatní nátěr a silikonová omítka, 3,2kg/m2	m2	1 306,38690	1 089,78	1 423 674,32	801-1	
		záměna za položku č. 176: .....minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 3,2 kg/m2						
	622 31-3 Zateplení fasády							
	nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.							
	K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.							
175	622311735RT3	... , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 3,2 kg/m2	m2	-215,25000	994,56	-214 079,04	801-1	RTS 16/ I
		veškeré finální omítky kalkulovat vč. Hydrofobizační fasádní nátěr přilnavý na silikonovou fasádní omítku :						
		zrno omítky max 1,5mm :						
		do ceny zakalkulovat potřebná množství kotev do zdiva a železobetonu :						
176	622311737RT3	... , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 3,2 kg/m2	m2	-1 306,38690	1 116,78	-1 458 946,76	801-1	RTS 16/ I
		veškeré finální omítky kalkulovat vč. Hydrofobizační fasádní nátěr přilnavý na silikonovou fasádní omítku :						
		zrno omítky max 1,5mm :						
		do ceny zakalkulovat potřebná množství kotev do zdiva a železobetonu :						
180	622311154RP	Zateplovací systém , podkládky,TI tl. 40 mm, dorovnání nerovností zdiva	m2	-326,59672	442,50	-144 519,05		Vlastní
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.						
		na cca 25-ti% plochy :						
181	6224211_CC	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená - podhoz pod KZS	m2	-1 625,15237	126,43	-205 468,01		Vlastní
		l6 :						
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-1 246,69		
246	95-01	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech profesí), 0,25% z HSV	%	0,25000	-1 662,25	-415,56		Vlastní
247	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 0,5% z HSV	%	0,50000	-1 662,25	-831,13		Vlastní

Stavba: **Nemocnice Písek a.s. – Novostavba budovy Q – ZL č. 9**

Popis změny a její lokalizace ve stavebním objektu:

Živičné krytiny - změna tloušťky fólie

D1.01.01 - Architektonicko-stavební řešení

Generální dodavatel stavby doporučil objednateli zvýšení standartu u konstrukce souvrství střešní krytiny použitím PVC folie o tloušťce 2 mm oproti projektem uvažované tloušťce 1,5mm.
GP vzhledem charakteru provozu objektu zvýšení standartu doporučil s ohledem na možné prodloužení životnosti konstrukce jako celku.
Na základě doporučení GP objednatel navrženou změnu rozhodl realizovat.

Příloha č. 1 – Vyjádření GP
Příloha č. 2 – Kalkulace nákladů

Změnu navrhl: Společnost Geosan + Kočí – NEMOCNICE PÍSEK

Předpokládané náklady: 43 372,36 Kč bez DPH

Ocenění provedl: Ing. Petr Míčka

Dopad na kvalitativní a dodací podmínky:

-Bez dopadu na konečný termín

Datum: 27.2.2017 Zpracoval: Ing. Petr Míčka Podpis: xxxxxx

Datum: 27.2.2017 Schvaluje za zhotovitele:
Ing. Petr Míčka, vedoucí projektového týmu Podpis: xxxxxx
Ing. František Skala, vedoucí střediska Podpis: xxxxxx

Datum: 2. 3. 2017 Schvaluje za investora:
Ing. Luděk Přibyl, TDI Podpis: xxxxxx
Ing. Petr Tomický, AD Podpis xxxxxxx
Ing. Miroslav Sekyra, vedoucí prov. - techn. odd. Nemocnice Písek a.s.
Podpis xxxxxxx

VYJÁDŘENÍ (souhlas s provedením, cenou a úhradou):
Objednavatel :

Zhotovitel :

Fwd: PiQ-tl. střešní folie

Od: Petr Míčka <pmicka@ggcz.eu>
Komu: Zuzana Řezáčová <zrezacova@ggcz.eu>
Odesláno:
Předmět: Fwd: PiQ-tl. střešní folie

Ing. Petr Míčka
vedoucí projektového týmu

GEOSAN GROUP a. s.
U Průhonu 1516/32 , 170 00 Praha 7
mobil: +420 724 538 015

Od: Filip Spáčil <filip.spacil@ltprojekt.cz>
Komu: 'Invest PK' <investpk@seznam.cz>, 'Ing.Miroslav Sekyra' <sekyra@nemopisek.cz>, 'Kopřiva' <kopriva@nemopisek.cz>, <rozhon-milos@email.cz>, <polak@koci.eu>, 'Petr Míčka' <pmicka@ggcz.eu>, <frantisek.skala@ggcz.eu>, <zabransky@koci.eu>, 'Pavel Kašpar' <pkaspar@ggcz.eu>
Kopie: 'Petr Tomický' <petr.tomicky@ltprojekt.cz>
Odesláno: 19.1.2017 12:55
Předmět: PiQ-tl. střešní folie

Dobrý den,

zasíláme vyjádření k tloušťce PVC folie na střeše za GP na akci Nemocnice Písek - Novostavba budovy Q:

Z hlediska zvýšení standardu a životnosti PVC folie na střeše doporučil generální dodavatel zesílit hydroizolační folii z 1,5 mm na 2 mm.

Toto řešení vnímáme jako smysluplné a efektivní pro další provoz objektu, proto s návrhem souhlasíme a to i za předpokladu, že nemá zásadní vliv na cenu díla.

S pozdravem
Ing. Filip Spáčil

LT PROJEKT a.s.
Kroftova 45, 616 00 Brno
mob. +420 736 777 784
tel. +420 533 445 502
fax: +420 533 445 506
filip.spacil@ltprojekt.cz
www.ltprojekt.cz
držitel certifikátu jakosti ISO 9001

Stavba :	**0**	**0**		
Objekt :	**01**	**NOVOSTAVBA BUDOVY Q**	JKSO :	801.11.2.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
NOVOSTAVBA BUDOVY Q

Třídník stavebn	801	Budovy občanské výstavby
	801.1	Budovy pro zdravotní péči
	801.11	budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
	801.11.2	svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
	801.11.2.1	novostavba objektu

ZL č. 9 - živičné krytiny - změna tl. fólie

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO 01.01_A01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ČÁ	43 372,36
	Celkem objekt 01	43 372,36

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	43 372,36
DPH	21 %	9 108,20
Celkem za objekt s DPH		**52 480,56**

Rekapitulace soupisu **SO 01.01_A01** **ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ČÁST A SO 01.03 PBŘ**

Stavební díl		Cena (Kč)
712	Živičné krytiny	43 372,36
	Celkem soupis SO 01.01_A01	43 372,36

S:	LTPROJEKT/N03	NEMOCNICE PÍSEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q
O:	01	NOVOSTAVBA BUDOVY Q
R:	SO 01.01_A01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 STAVEBNÉ - KONSTRUKČNÍ ČÁST A SO 01.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	712	Živičné krytiny				43 372,36		
nov	**28322000**	Hydroizolace z měkčeného PVC s odolností proti UV záření tl. 2,0mm	m2	943,80900	179,40	169 319,33	800-711	
		záměna za položku č. 295: Hydroizolace PVC - specifikace dle PD (v PD byla tl. 1,5mm)						
295	**283220182RX**	Hydroizolace PVC - specifikace dle PD	m2	-943,80900	133,45	-125 951,31		Vlastní
		čistá míra - viz položka montáž :						
		výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možnostem a schopnostem dodavatele :						
	998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny							
	50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
298	998712203R00	...v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	0,01	433,68	4,34	800-711	RTS 15/ II

Stavba: **Nemocnice Písek a.s. – Novostavba budovy Q – ZL č.10**
Popis změny a její lokalizace ve stavebním objektu: Základy - základová zeď - vícepráce, méněpráce, změny D1.01.01 - Architektonicko-stavební řešení
Dopočet chybějícího ztraceného bedněné na základových pasech v osách 1A- 6A a 1D-6D
Změnu navrhl: Společnost Geosan + Kočí – NEMOCNICE PÍSEK
Předpokládané náklady: 13 275,57 Kč bez DPH
Ocenění provedl: *Ing. Petr Míčka*
Dopad na kvalitativní a dodací podmínky: *-Bez dopadu na konečný termín*
Datum: *14.3.2017* Zpracoval: *Ing. Petr Míčka* Podpis: xxxxxxx
Datum: 14.3.2017 Schvaluje za zhotovitele: Ing. Petr Míčka, vedoucí projektového týmu Podpis: xxxxxx Ing. František Skala, vedoucí střediska Podpis: xxxxxx
Datum: 17. 3. 2017 Schvaluje za investora: Ing. Luděk Přibyl, TDI Podpis: xxxxxx Ing. Petr Tomický, AD Podpis xxxxxx Ing. Miroslav Sekyra, vedoucí prov. - techn. odd. Nemocnice Písek a.s. Podpis xxxxxx
VYJÁDŘENÍ (souhlas s provedením, cenou a úhradou): Objednavatel : ----------
Zhotovitel : ----------

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **LTPROJEKT/N039**
NEMOCNICE PISEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q

Zadavatel : Nemocnice Písek, a.s.
Karla Čapka 589
39701 Písek-Budějovické Předměstí
IČO : 26095190
DIČ : CZ26095190

Projektant : LT PROJEKT a.s.
Kroftova 2619/45
61600 Brno-Žabovřesky
IČO : 29220785
DIČ : CZ29220785

ZL č. 10 - D1.01.01 základy - základová zeď - vícepráce, méněpráce, změny

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 NOVOSTAVBA BUDOVY Q	801.11.2.1	1,00	13 275,57
Celkem za stavbu			13 275,57

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	13 275,57
DPH	21 %	2 787,87
Celkem za stavbu s DPH		**16 063,44**

Stavba :	**LTPROJEKT/ NEMOCNICE PÍSEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q**		
Objekt :	**01**	**NOVOSTAVBA BUDOVY Q**	JKSO : 801.11.2.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
NOVOSTAVBA BUDOVY Q

Třídník stavebn	801	Budovy občanské výstavby
	801.1	Budovy pro zdravotní péči
	801.11	budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
	801.11.2	svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
	801.11.2.1	novostavba objektu

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO 01.01_A01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ČÁ	13 275,57
	Celkem objekt 01	13 275,57

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	13 275,57
DPH	21 %	2 787,87
Celkem za objekt s DPH		**16 063,44**

Rekapitulace soupisu **SO 01.01_A01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ČÁST A SO 01.03 PBŘ**

Stavební díl		Cena (Kč)
2	Základy a zvláštní zakládání	12 262,36
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	91,97
99	Staveništní přesun hmot	921,24
	Celkem soupis SO 01.01_A01	13 275,57

S:	LTPROJEKT/N03	NEMOCNICE PÍSEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q
O:	01	NOVOSTAVBA BUDOVY Q
R:	SO 01.01_A01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI RESENI vč. SO 01.02 STAVEBNÉ - KONSTRUKČNÍ ČÁST A SO 01.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				12 262,36		
	274 27-21 Zdivo základové z bednicích tvárnic							
	s výplní betonem, bez výztuže,							
28	**274272140RT4**	...tloušťky 300 mm, výplň betonem C 25/30	m2	12,53000	978,64	12 262,36	801-1	RTS 15/ II
		D1.01.01-201 :						
		*skutečnost: 16,4*0,25+3,2*8*0,5-3,6*0,2+2,5*0,5+6,8*0,5*		*20,83000*				
		odpočet výkazu výměr: -8,3		*-8,30000*				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				91,97		
246	**95-01**	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech profesí), 0,25% z HSV	%	0,25000	122,62	30,66		Vlastní
247	**95-02**	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 0,5% z HSV	%	0,50000	122,62	61,31		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				921,24		
	998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou							
	přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou							
271	**998011003R00**	...výšky přes 12 do 24 m	t	8,45637	108,94	921,24	801-1	RTS 15/ II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		28		8,45637				

Stavba: **Nemocnice Písek a.s. – Novostavba budovy Q – ZL č.11**

Popis změny a její lokalizace ve stavebním objektu:

Změna kapacity UPS
Na základě revidovaných provozních požadavků objednatele a za účelem snížení investičních a provozních nákladů generální projektant rozhodl, že kapacita zařízení bude redukována z původního výkonu 150 kW na nově požadovaných 90 kW vydáním revidované projektové dokumentace k 19.4.2017 a finálního odsouhlasení objednatelem GP ze dne 6.6.2017
Část PD - D1.01.06 - Silnoproudé elektroinstalace

Přeložení požadavku objednatele: 7.3.2017
Finální odsouhlasení typu a výkonu UPS: 6.6.2017

Příloha č.1 – Kalkulace nákladů – položkový rozpočet
Příloha č.2 – CN vč. technických parametrů UPS
Příloha č.3 – Harmonogram dodávky a montáže zařízení od okamžiku schválení změny

Změnu navrhl: Objednatel

Předpokládané náklady: **- 396.918,90 Kč bez DPH**

Ocenění provedl: Ing. Petr Míčka

Dopad na kvalitativní a dodací podmínky:

S dopadem na konečný termín – prodloužení realizace díla v rozsahu přílohy č. 3 – harmonogram ZL

Datum: 15.6.2017 Zpracoval: Ing. Petr Míčka Podpis: xxxxx

Datum: 15.6.2017 Schvaluje za zhotovitele:
Ing. Petr Míčka, vedoucí projektového týmu Podpis: xxxxx
Ing. František Skala, vedoucí střediska Podpis: xxxxx

Datum: 19. 6. 2017 Schvaluje za investora:
Ing. Luděk Přibyl, TDI Podpis: xxxxx
Ing. Petr Tomický, AD Podpis xxxxxx
Ing. Miroslav Sekyra, vedoucí prov. - techn. odd. Nemocnice Písek a.s.
Podpis xxxxxxx

VYJÁDŘENÍ (souhlas s provedením, cenou a úhradou):
Objednavatel :

Zhotovitel :

ZL č. 11 - Elektroinstalace - změna UPS

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Oddíl	Název oddílu
	D1.01.06 - EL
Objekt	Název objektu
	SO 01 - Silnoproudé elektroinstalace
Stavba	Název stavby
	Nemocnice Písek, a. s. - Novostavba budovy Q
Projektant	LT Projekt a.s.
Objednatel	Nemocnice Písek, a.s.
Dodavatel	
Rozpočtoval	Ing. Petr Lavička

Rozpis ceny

Název	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV		-396 918,90	-396 918,90
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			-396 918,90

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21	%	-396 919,00 CZK
DPH	21	%	-83 353,00 CZK
Základ pro DPH	15	%	0,00 CZK
DPH	15	%	0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**-480 272,00 CZK**

Nemocnice Písek, a. s. - Novostavba budovy Q
SO 01 - Silnoproudé elektroinstalace
DPS, Subtech 15-095

Přehled zařízení

Název	Počet J	Cena	Celkem
Přehled zařízení			
centrální UPS - ODPOČET	1 kpl	-1 126 285,28	-1 126 285,28
centrální UPS - PŘÍPOČET	1 kpl	729 366,40	729 366,40
součet			-396 918,88

Nemocnice Písek, a. s. - Novostavba budovy Q
SO 01 - Silnoproudé elektroinstalace
DPS, Subtech 15-095

Specifikace zařízení

Název	Počet J	Cena	Celkem
UPS centrální			
3f/3f 2+1/150kW, rezevovaný příkon k zálohování 97kW/30min	-1 ks	1 126 285,28	-1 126 285,28
2 ks bateriových modulů včetně kabeláže a bateriemi		0,00	0,00
dálková komunikace přes datové rozhraní			
ovládání pro dálkové vypnutí			
doprava na místo, instalace, zapojení		0,00	0,00
uvedení do provozu		0,00	0,00
kapacitní test baterií se zátěží		0,00	0,00
proškolení v jiný den než uvedení do provozu		0,00	0,00
			-1 126 285,28
UPS centrální			
Modulární UPS AEG Protect M600 n+1, 60+30 kVA/ 54 + 27 kW, baterie 51 kW/ 30 min	1 ks	651 220,00	651 220,00
UPS obsahuje			
1 kus Modulární AEG UPS Protect Plus M600 systémový kabinet 180 kVA (pro až 6 modulů), dotykový displej, centrální SBS a servisní bypass, ŠxHxV 600x1100x1600mm, 165kg, vstup kabelů spodem i vrchem, samostatné přívody pro USM a SBS.			
3 kusy Výkonový modul 30 kVA při cos fí 0,9 = 27kW, 34kg			
1 kus Baterie pro zátěž 50 kW / 30 min, 40x XP12V3000, 92,8 Ah, životnost dle EUROBAT 10-12 let			
1 kus Bateriový stojan pro 40x baterie - viz příloha, + bateriový odpojovač			
Teplotní kompenzace nabíjení baterií			
Reléová karta			
Komunikace Modbus			
Manuální bypass			
Dálkový vypínač EPO			
Koordinační přirážka	12 %	78 146,40	**78 146,40**
			729 366,40

ELPO UPS s.r.o.

V Sedlci 27
160 00 Praha 6

Nemocnice Písek, a.s.
Čapkova 589
397 23 Písek

Váš dopis značky	Ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Praha,
		/Pk	Ing. Pokorný Tel.: 224 325 706 Mobil: 603 114 123 Mail: pokorny@elpo-ups.cz	31.3.2017

Věc: **Nabídka:43/2017**
Nemocnice Písek budova Q, UPS

Na základě Vaší poptávky a technické konzultace s projektantem ing. Petrem Lavičkou nabízíme:

Modulární UPS AEG Protect M600 n+1, 60+30 kVA/ 54 + 27 kW, baterie 51 kW/ 30 min

UPS obsahuje:

1 kus Modulární AEG UPS Protect Plus M600 systémový kabinet 180 kVA (pro až 6 modulů), dotykový displej, centrální SBS a servisní bypass, ŠxHxV 600x1100x1600mm, 165kg, vstup kabelů spodem i vrchem, samostatné přívody pro USM a SBS.

3 kusy Výkonový modul 30 kVA při cos fi 0,9 = 27kW, 34kg

1 kus Baterie pro zátěž 50 kW / 30 min, 40x XP12V3000, 92,8 Ah, životnost dle EUROBAT 10-12 let

1 kus Bateriový stojan pro 40x baterie - viz příloha, + bateriový odpojovač

Teplotní kompenzace nabíjení baterií
Reléová karta
Komunikace Modbus

Manuální bypass
Dálkový vypínač EPO

Instalace do předem připravených rozvodů

Cena:	**651 220,- Kč (bez DPH)**
Volitelné:	
SNMP card	5 120 Kč,-

Servis:

Již 15 let provádíme pravidelný servis a opravy UPS v nemocnici Písek


Dodací lhůta:	**v současné době cca 6 týdnů**
Platební podmínky:	**dohodou**
Záruka:	**24 měsíců**

Platnost nabídky 2 měsíce

Těšíme se na Vaše dotazy za účelem upřesnění naší nabídky a jsme kdykoliv k dispozici pro další rozhovory.

Ing. Jiří Pokorný
jednatel

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1		**změna UPS - Nemocnice Písek**	**84 dny**	**06.06. 17**	**29.09. 17**
2		odsouhlasení technického řešení ze strany GP a objednatele	1 den	06.06. 17	06.06. 17
3		aktualizace CN od výrobce	7 dny	07.06. 17	15.06. 17
4		předložení změnového listu č.4	2 dny	16.06. 17	19.06. 17
5		**odsouhlasení ZL uzavřením dodatku k SoD**	9 dny	20.06. 17	30.06. 17
6		objednání zařízení	1 den	03.07. 17	03.07. 17
7		**dodací doba zařízení (minimálně 7 týdnů)**	39 dny	04.07. 17	25.08. 17
8		montáž zařízení	5 dny	28.08. 17	01.09. 17
9		zkušební provoz, revize - UPS	5 dny	04.09. 17	08.09. 17
10		revize elektrických zařízení přes UPS	10 dny	11.09. 17	22.09. 17
11		vystavení revizních zpráv, dokladová část	5 dny	25.09. 17	29.09. 17



Projekt: Nemocnice Písek - Nov
Datum: 26.06. 17

Úkol	Souhrn projektu	Ruční úkol	Pouze zahájení	Konečný termín			
Rozdělení	Neaktivní úkol	Pouze s dobou trvání	Pouze s datem dokončení	Průběh			
Milník	Neaktivní milník	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Vnější úkoly	Průběh ručně zadaného úkolu			
Souhrnný	Neaktivní souhrn	Ruční souhrn	Vnější milník				

Stavba: **Nemocnice Písek a.s. – Novostavba budovy Q – ZL č.12**
Popis změny a její lokalizace ve stavebním objektu: Záměna glykolového okruhu chladivovým okruhem Část PD - D1.01.05 - Vytápění, rozvody páry a chladu
Příloha č. 1 – Stanovisko GP a stanovisko projektanta VZT k záměně glykolového okruhu chladivovým okruhem vč. schémata propojení, odečítaných položek, přičítaných položek Příloha č. 2 – Technické listy chlazení Příloha č. 3 – Odhad provozní úspory řešení centrálního chlazení s chladivovým okruhem Příloha č. 4 – Kalkulace nákladů – položkový rozpočet Příloha č. 5 – harmonogram ZL od okamžiku schválení ZL
Změnu navrhl: Společnost Geosan + Kočí – NEMOCNICE PÍSEK
Předpokládané náklady: investiční náklady - 53.297,- Kč bez DPH, předpokládaná úspora provozních nákladů na základě kvalifikovaného propočtu cca - 100.000,- Kč/ rok v důsledku větší účinnosti zařízení
Ocenění provedl: Ing. Petr Míčka
Dopad na kvalitativní a dodací podmínky: S dopadem na konečný termín – prodloužení realizace díla v rozsahu přílohy č. 5 – harmonogram ZL
Datum: 29.5.2017 Zpracoval: Ing. Petr Míčka Podpis: xxxxx
Datum: 29.5.2017 Schvaluje za zhotovitele: Ing. Petr Míčka, vedoucí projektového týmu Podpis: xxxxxx Ing. František Skala, vedoucí střediska Podpis: xxxxxx
Datum: 31. 5. 2017 Schvaluje za investora: Ing. Luděk Přibyl, TDI Podpis: xxxxxx Ing. Petr Tomický, AD Podpis xxxxx Ing. Miroslav Sekyra, vedoucí prov. - techn. odd. Nemocnice Písek a.s. Podpis xxxxxx
VYJÁDŘENÍ (souhlas s provedením, cenou a úhradou): Objednavatel : ----------
Zhotovitel : ----------

Fwd: Odesílání e-mailu: NP_ budova_Q_KD_23

Od: Petr Míčka <pmicka@ggcz.eu>
Komu: Zuzana Řezáčová <zrezacova@ggcz.eu>
Datum: 26.5.2017 13:54

Ing. Petr Míčka
vedoucí projektového týmu

GEOSAN GROUP a. s.
U Průhonu 1516/32 , 170 00 Praha 7
mobil: +420 724 538 015

Od: Filip Spáčil <filip.spacil@ltprojekt.cz>
Komu: 'Invest PK' <investpk@seznam.cz>, 'Ing.Miroslav Sekyra' <sekyra@nemopisek.cz>, 'Kopřiva' <kopriva@nemopisek.cz>, <rozhon-milos@email.cz>, <polak@koci.eu>, 'Petr Míčka' <pmicka@ggcz.eu>, <frantisek.skala@ggcz.eu>, <zabransky@koci.eu>, 'Pavel Kašpar' <pkaspar@ggcz.eu>
Kopie: 'Petr Tomický' <petr.tomicky@ltprojekt.cz>
Odesláno: 23.5.2017 13:36
Předmět: RE: Odesílání e-mailu: NP_ budova_Q_KD_23

Dobrý den,

na základě zaslaného schématu a slepého výkazu výměr zasílám stanovisko projektanta VZT k bodu 18/3 záměny glykolového okruhu chladivovým okruhem (zaslané přílohy dodavatelem součástí tohoto mailu)

S pozdravem
Ing. Filip Spáčil

LT PROJEKT a.s.
Kroftova 45, 616 00 Brno
mob. +420 736 777 784
tel. +420 533 445 502
fax: +420 533 445 506
filip.spacil@ltprojekt.cz
www.ltprojekt.cz
držitel certifikátu jakosti ISO 9001

Dobrý den,
Projektant VZT nemá námitky k záměně zdroje chladicí vody se suchým chladičem za zdroj chladicí vody s odděleným kondenzátorem navrhovaných firmou KOMERC VZDUCHOTECHNIKA, dle zaslaných schémat.

S pozdravem

Jan Leznar
projekce vzduchotechniky a klimatizace
Kroftova 45
616 00 Brno

www.projekce-vzt.cz

tel: 533 404 052
543 246 010
fax: 543 246 050
mobil: 606 724 479
E-mail: leznar@projekce-vzt.cz

—Original Message—
From: Invest PK [mailto:investpk@seznam.cz]
Sent: Tuesday, May 16, 2017 8:24 PM
To: 'Invest PK' <investpk@seznam.cz>; 'Ing.Miroslav Sekyra' <sekyra@nemopisek.cz>; 'Kopřiva' <kopriva@nemopisek.cz>; rozhon-milos@email.cz; polak@koci.eu; 'Petr Tomický' <petr.tomicky@ltprojekt.cz>; 'Petr Míčka' <pmicka@ggcz.eu>; filip.spacil@ltprojekt.cz; frantisek.skala@ggcz.eu; zabransky@koci.eu; 'Pavel Kašpar' <pkaspar@ggcz.eu>
Subject: RE: Odesílání e-mailu: NP_ budova_Q_KD_23

Dobrý den,
v příloze Vám posílám zápis z KD č. 23 akce "Nemocnice Písek, a.s. Novostavba budovy Q".

Žádám GP o řešení bodu 18/3, 20/5, 20/7, 22/2, 23/3 a 23/4.

S pozdravem

Ing. Luděk Přibyl
INVEST PK s.r.o.
V Oudolí 303
397 01 Písek
IČ: 260 82 535
e-mail: investpk@seznam.cz
mobil. +420777803970

Přílohy:

- Propojení CHJ - kondenzátor.dwg
- Propojení CHJ - kondenzátor.pdf
- záměna VZT_odečet.xlsx
- záměna VZT_přípočet.xlsx

NEMOCNICE PÍSEK - PAVILON Q

ODHAD PROVOZNÍ ÚSPORY ŘEŠENÍ CENTRÁLNÍHO CHLAZENÍ S CHLADIVOVÝM OKRUHEM

Provozní stavy:		
hodin v roce celkem	8760	
odhad provozních hodin	4000	
celkový výpočtový chl. Výkon - kW	290	
kWhodin chladu	1 160 000	
Odhad provozních dat:	**Projekt:**	**RC MANTA:**
výkon/příkon jednotky - kW/kWel	296/110:	284/93,3:
výkon pro výpočet úspory - kW/kWel	290/107,8	290/95,3
účinnost výroby chladu	2,69	3,02
odběr kWh el chladícího stroje (za 400 hod)	431 081	384 106
koef. pro současnost provozu	0,7	
koef. pro rozdíl účinnosti	0,7	
odběr stroje po korekci - kWh el	211 230	188 212
výkon/příkon suchého chladiče - kWel	4,98	0
výkon/příkon kondenzátoru - kWel	0	3,39
odběr kWh SCH/K (za 400 hod)	1 992	1 356
koef. pro současnost provozu	0,7	
odběr SCH/K po korekci - kWh el	1 394	949
Čerpadlo glykolového okruhu - příkon	5,7 kW el	0
odběr čerpadla - kWh el (za 400 hod)	22 800	0
koef. pro současnost provozu	0,7	
odběr čerpadla po korekci - kWh el	15 960	0
celkem odběr po korekci kWh el	**228 584**	**189 161**
rozdíl	39 423	

Úspora el. po opravných koeficientech	39 423 kWh el
Cena elektřiny (odhad)	2,5 Kč/kWh el
Úspora řešení RC MANTA:	**98 557,-Kč/rok**

Pozn: Neumíme vyčíslit efekt přínosu ZZT pro předehřev TV, výkon ZZT nového řešení je vyšší:		
Zpětné získávání tepla - pro předehřev TV	76 kW	104 kw
Zisk z výměníku ZZT varianty Manta	**28 kW**	

ZL č. 12 Vytápění - záměna glykolového okruhu chladivovým okruhem

SOUPIS PRACÍ

Oddíl	Název oddílu
	D1.01.05 - VYTÁPĚNÍ, ROZVODY PÁRY A CHLADU
Objekt	Název objektu
	SO 01 NOVOSTAVBA BUDOVY Q
Stavba	Název stavby
	Nemocnice Písek, a.s., Novostavba budovy Q
Projektant	LT Projekt a.s.
Objednatel	Nemocnice Písek, a.s
Dodavatel	
Rozpočtoval	Ing. Josef Businský

Rozpis ceny

Název	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	-53 296,53	0,00	-53 296,53
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	-53 296,53	0,00	-53 296,53

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21	%	-53 297,00 CZK
DPH	0	%	-11 192,00 CZK
Základ pro DPH	15	%	0,00 CZK
DPH	0	%	0,00 CZK

CENA ZA OBJEKT CELKEM	**-64 489,00 CZK**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **LTPROJEKT/N039**
NEMOCNICE PISEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q

Zadavatel : Nemocnice Písek, a.s. IČO : 26095190
Karla Čapka 589 DIČ : CZ26095190
39701 Písek-Budějovické Předměstí

Projektant : LT PROJEKT a.s. IČO : 29220785
Kroftova 2619/45 DIČ : CZ29220785
61600 Brno-Žabovřesky

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
1 NOVOSTAVBA BUDOVY Q	801.11.2.1	10,00	-53 296,53
Celkem za stavbu			-53 296,53

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-53 296,53
DPH	21 %	-11 192,27
Celkem za stavbu s DPH		**-64 488,00**

Stavba :	**LTPROJEKT, NEMOCNICE PÍSEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q**		
Objekt :	**1**	**NOVOSTAVBA BUDOVY Q**	JKSO : 801.11.2.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **1**

NOVOSTAVBA BUDOVY Q

Třídník stavebn	801	Budovy občanské výstavby
	801.1	Budovy pro zdravotní péči
	801.11	budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
	801.11.2	svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
	801.11.2.1	novostavba objektu

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
02	Rozvody tepla 1. PP	0,00
03	Rozvody tepla 1. NP	0,00
04	Rozvody tepla 2. NP	0,00
05	Rozvody tepla 3. NP	0,00
06	Rozvody tepla 4. NP	0,00
07	Chlazení - 1.PP	0,00
08	Chlazení - 1.NP	0,00
09	Chlazení - 2.NP	0,00
10	Chlazení - 3.NP	0,00
11	Chlazení - 4.NP	-307 280,53
	Záměna glykolového okruhu chladivovým okruhem	253 984,00
	Celkem objekt 1	-53 296,53

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-53 296,53
DPH	21 %	-11 192,27
Celkem za objekt s DPH		**-64 488,80**

pis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N03	NEMOCNICE PÍSEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q
O:	1	NOVOSTAVBA BUDOVY Q
R:	11	Chlazení - 4.NP D1.01.05 -ÚT


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl:	713	Izolace tepelné			-13 895,64			
12	713200005	Izolace armatur do DN 150 dodávka a montáž	m	-18,00000	771,98	-13 895,64		Vlastní
Díl:	732	Ústřední vytápění - strojovny			-132 001,80			
29	732100008	Expanzní nádoba 80 l, 1 MPa, glykol 35%	ks	-1,00000	4 140,24	-4 140,24		Vlastní
32	732100011	Oběhové čerpadlo pro glykolový okruh (30% glykol) s plynulou regulací otáček, Q = 80,0 m3/h, H = 110, kPa, DN 100, 400 V, 5,7 kW, 3600 ot/min, 8,2 A	ks	-1,00000	85 296,42	-85 296,42		Vlastní
40	732500001	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) oběhových spirálních DN 100	ks	-1,00000	4 264,82	-4 264,82		Vlastní
44	732500013	Montáž expanzní nádoby 80 l vč. revize	ks	-1,00000	1 809,32	-1 809,32		Vlastní
46	732500021	Glykol pro chladící směs	l	-500,00000	50,57	-25 285,00		Vlastní
47	732500022	Plnění vychlazovacího okruhu zdroje chladu směsí glykolu a vody 35%	l	-1 300,00000	8,62	-11 206,00		Vlastní
Díl:	733	Ústřední vytápění - potrubí			-94 234,14			
56	733121235	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla vkotelnách a strojovnách D 159/4,5	m	-63,00000	1 477,26	-93 067,38		Vlastní
61	733190235	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové ztrubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu), ztrubek ocelových hladkých D přes 133/5,0 do 159/6,3	m	-63,00000	18,52	-1 166,76		Vlastní
Díl:	734	Ústřední vytápění - armatury			-63 371,47			
76	734100008	Regulační ventil s odlehčenou kuželkou s možností měření průtoku, tlaku a teploty média DN 65	ks	-1,00000	5 041,45	-5 041,45		Vlastní
84	734100045	Mezipřírubová uzavírací klapka DN 150 PN 16	ks	-5,00000	1 767,96	-8 839,80		Vlastní
89	734100055	Filtr přírubový DN 150 PN 16	ks	-1,00000	3 405,66	-3 405,66		Vlastní
94	734100074	Kompenzátor hluku a chvění pryžový, PN 16, DN 150	ks	-4,00000	5 717,44	-22 869,76		Vlastní
96	734411601	Teploměry technické ochranné jímky se závitem do G 1	kus	-2,00000	275,71	-551,42		Vlastní
97	734421101	Tlakoměry spevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm	kus	-3,00000	826,26	-2 478,78		Vlastní
103	734109119	Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 6 DN 150	soubor	-10,00000	1 733,76	-17 337,60		Vlastní
108	734173222	Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200 st.C DN 150	soubor	-2,00000	1 423,50	-2 847,00		Vlastní
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry			-3 777,48			
123	783425623	Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dűfa, ...), potrubí přes DN 100 do DN 150 mm polomatný povrch 2x antikorozní, 1x základní a 1x email	m	-63,00000	59,96	-3 777,48		Vlastní

NEMOCNICE PÍSEK - PAVILON Q
SPECIFIKACE A ROZPOČET PROPOJENÍ CHJ - KONDENZÁTOR

č. položky	Název	MJ	počet	Cena za MJ	Cena položky
1	Potrubí Cu 42	m	30,0	1 015	30 450,00
2	Potrubí Cu 35	m	30,0	574	17 220,00
3	Oblouk 42	ks	22,0	488	10 736,00
4	Oblouk 35	ks	22,0	329	7 238,00
5	Zpětná klapka 35	ks	2,0	5 528	11 056,00
6	Vibraflex 42	ks	2,0	1 758	3 516,00
7	Vibraflex 35	ks	2,0	1 520	3 040,00
8	Uzavírací ventily 42	ks	2,0	3 160	6 320,00
9	Uzavírací ventily 35	ks	2,0	2 671	5 342,00
10	Pojistný ventil	ks	4,0	1 120	4 480,00
11	Střídací ventil	ks	2,0	2 245	4 490,00
12	Průhledítko	ks	2,0	936	1 872,00
13	Rotalok ventil	ks	4,0	976	3 904,00
14	Zásobník chladiva - v jednotce	ks	2,0	0	0,00
15	Doplnění chladiva 80kg	kg	80,0	355	28 400,00
16	Ostatní (stříbro, konzole, montážní mnateriál aj.)	kpl	1,0	12 038	12 038,00
17	Izolace	kpl	1,0	14 906	14 906,00
18	Tlakové zkoušky a vakuování	kpl	1,0	6 563	6 563,00
19	Montáž	kpl	1,0	55 200	55 200,00

	celkem		226 771 Kč
	koordinační přirážka 12%	Kpl	27 213 Kč
	cena bez DPH		**253 984 Kč**

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1		**ZL č.12 - záměna glykolového okruhu chladivovým**	**66 dny?**	**30.06. 17**	**29.09. 17**
2		odsouhlasení změny uzavření dodatku k SoD	1 den?	30.06. 17	30.06. 17
3		objednání a dodání zařízení	43 dny	03.07. 17	30.08. 17
4		montáž zařízení	11 dny	31.08. 17	14.09. 17
5		zprovoznění, zkušební provoz	7 dny	15.09. 17	25.09. 17
6		dokladová část	4 dny	26.09. 17	29.09. 17



Projekt: Nemocnice Písek
Datum: 23.06. 17

Úkol	Neaktivní úkol	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Vnější milník		
Rozdělení	Neaktivní milník	Ruční souhrn	Konečný termín		
Milník	Neaktivní souhrn	Pouze zahájení	Průběh		
Souhrnný	Ruční úkol	Pouze s datem dokončení	Průběh ručně zadaného úkolu		
Souhrn projektu	Pouze s dobou trvání	Vnější úkoly			

Fwd: Nemocnice Písek - novostavba pavilonu Q

Od: Petr Míčka <pmicka@ggcz.eu>
Komu: Zuzana Řezáčová <zrezacova@ggcz.eu>
Datum: 26.5.2017 14:13

Technické listy chlazení

Ing. Petr Míčka
vedoucí projektového týmu

GEOSAN GROUP a. s.
U Průhonu 1516/32 , 170 00 Praha 7
mobil: +420 724 538 015

Od: Ladislav Kodad <kodad@komerc.cz>
Komu: Petr Míčka <pmicka@ggcz.eu>
Odesláno: 15.5.2017 10:32
Předmět: Nemocnice Písek - novostavba pavilonu Q

Dobrý den pane Míčko,

zasílám doplňující údaje dle dohody z minulého týdne – detail uložení kondenzátoru na střeše objektu a rozměrový náčrtek chladiče umístěného ve strojovně (hmotnost chladiče je 1 500 kg !!!).
Dále zasílám podklady pro přípravu elektro.

Přeji klidný den

Ladislav Kodad
KOMERC VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.
Na Tržišti 240390 01 Milevsko
tel : 382 521 076 - linka č.27
fax : 382 521 234
mob : 605 224 797
email : kodad@komerc.cz

From: Ladislav Kodad
Sent: Thursday, May 11, 2017 2:27 PM
To: 'Petr Míčka'
Subject: RE: Nemocnice Písek - novostavba pavilonu Q

Zasílám doplněné

Ladislav Kodad
KOMERC VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.
Na Tržišti 240390 01 Milevsko
tel : 382 521 076 - linka č.27
fax : 382 521 234

mob : 605 224 797
email : kodad@komerc.cz

From: Petr Míčka [mailto:pmicka@ggcz.eu]
Sent: Thursday, May 11, 2017 12:13 PM
To: Ladislav Kodad
Subject: Re: Nemocnice Písek - novostavba pavilonu Q

Ing. Petr Míčka
vedoucí projektového týmu

GEOSAN GROUP a. s.
U Průhonu 1516/32 , 170 00 Praha 7
mobil: +420 724 538 015

Od: Ladislav Kodad <kodad@komerc.cz>
Komu: <petr.micka@ggcz.eu>
Odesláno: 11.5.2017 12:20
Předmět: Nemocnice Písek - novostavba pavilonu Q

Dobrý den pane Míčko,

zpráva od Vás zatím nedošla, tak posílám tento e-mail s uvedením kontaktu pro kontrolu

Ladislav Kodad
KOMERC VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.
Na Tržišti 240390 01 Milevsko
tel : 382 521 076 - linka č.27
fax : 382 521 234
mob : 605 224 797
email : kodad@komerc.cz

Tento e-mail nepředstavuje nabídku či její přijetí a společnost GEOSAN GROUP a. s. nenese žádné následky z ukončení vyjednávání o uzavření smlouvy v jakékoliv jeho fázi, a to i bez spravedlivého důvodu, což adresát tohoto e-mailu bere na vědomí. V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání, jehož výsledkem může být dojednání obsahu smlouvy mezi společností GEOSAN GROUP a. s. a adresátem e-mailu, dojde k platnému a účinnému uzavření smlouvy až jejím podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran jak uvedeno shora, přičemž jakákoliv změna v dohodnutém obsahu smlouvy je považována za novou nabídku. Ukončení jednání o obsahu smlouvy v jakékoliv fázi před podpisem smlouvy není považováno za nepoctivé ukončení jednání o smlouvě ve smyslu zákona

Přílohy:

- DSCL_manta_evo_a_m4.pdf
- 00R170121800.pdf
- SCEL_scel_m-17-01119.pdf
- 25R170121800.pdf

Stavba: **Nemocnice Písek a.s. – Novostavba budovy Q – ZL č.13**
Popis změny a její lokalizace ve stavebním objektu: Záměna rozvodů topení (potrubí ocelové svařované) za ocelové potrubí spojované lisováním (uhlíková ocel od výrobce SANHA) D1.01.05 - Vytápění, rozvody páry a chladu
Návrh dodavatele na využití progresivní technologie s přínosem finanční úspory Na základě doporučení GP objednatel rozhodl, že navržená technologie bude aplikována
Změnu navrhl: Společnost Geosan + Kočí – NEMOCNICE PÍSEK
Předpokládané náklady: -14.780,- Kč bez DPH
Ocenění provedl: Ing. Petr Míčka
Dopad na kvalitativní a dodací podmínky: Bez dopadu na konečný termín
Datum: 29.5.2017 Zpracoval: Ing. Petr Míčka Podpis: xxxxxx
Datum: 29.5.2017 Schvaluje za zhotovitele: Ing. Petr Míčka, vedoucí projektového týmu Podpis: xxxxxx Ing. František Skala, vedoucí střediska Podpis: xxxxxx
Datum: 31. 5. 2017 Schvaluje za investora: Ing. Luděk Přibyl, TDI Podpis: xxxxxxx Ing. Petr Tomický, AD Podpis xxxxxx Ing. Miroslav Sekyra, vedoucí prov. - techn. odd. Nemocnice Písek a.s. Podpis xxxxxx
VYJÁDŘENÍ (souhlas s provedením, cenou a úhradou): Objednavatel : ----------
Zhotovitel : ----------

ZL č. 13 - VYTÁPĚNÍ - změna rovodů topení

SOUPIS PRACÍ

Oddíl	Název oddílu
	D1.01.05 - VYTÁPĚNÍ, ROZVODY PÁRY A CHLADU
Objekt	Název objektu
	SO 01 NOVOSTAVBA BUDOVY Q
Stavba	Název stavby
	Nemocnice Písek, a.s., Novostavba budovy Q
Projektant	LT Projekt a.s.
Objednatel	Nemocnice Písek, a.s
Dodavatel	
Rozpočtoval	Ing. Josef Businský

Rozpis ceny

Název	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	-14 779,81	0,00	-14 779,81
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	-14 779,81	0,00	-14 779,81

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21	%	-14 780,00 CZK
DPH	0	%	-3 104,00 CZK
Základ pro DPH	15	%	0,00 CZK
DPH	0	%	0,00 CZK

CENA ZA OBJEKT CELKEM	**-17 884,00 CZK**

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl		Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
OST	Ostatní	OST	0,00	0,00	0,00
713	Izolace tepelné	PSV	0,00	0,00	0,00
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV	0,00	0,00	0,00
732	Ústřední vytápění - strojovny	PSV	0,00	0,00	0,00
733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV	33 894,42	0,00	33 894,42
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV	0,00	0,00	0,00
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV	0,00	0,00	0,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV	0,00	0,00	0,00
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV	-48 674,23	0,00	-48 674,23
	CELKEM OBJEKT		-14 780,00	0,00	-14 780,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **LTPROJEKT/N039**
NEMOCNICE PISEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q

Zadavatel : Nemocnice Písek, a.s. IČO : 26095190
Karla Čapka 589 DIČ : CZ26095190
39701 Písek-Budějovické Předměstí

Projektant : LT PROJEKT a.s. IČO : 29220785
Kroftova 2619/45 DIČ : CZ29220785
61600 Brno-Žabovřesky

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
1 NOVOSTAVBA BUDOVY Q	801.11.2.1	10,00	-14 780,00
Celkem za stavbu			-14 780,00

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-14 780,00
DPH	21 %	-3 103,80
Celkem za stavbu s DPH		**-17 883,00**

Stavba :	**LTPROJEKT, NEMOCNICE PÍSEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q**		
Objekt :	**1**	**NOVOSTAVBA BUDOVY Q**	JKSO : 801.11.2.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **1**

NOVOSTAVBA BUDOVY Q

Třídník stavebn	801	Budovy občanské výstavby
	801.1	Budovy pro zdravotní péči
	801.11	budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
	801.11.2	svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
	801.11.2.1	novostavba objektu

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
02	Rozvody tepla 1. PP	-3 422,74
03	Rozvody tepla 1. NP	60 463,74
04	Rozvody tepla 2. NP	70 638,01
05	Rozvody tepla 3. NP	37 893,91
06	Rozvody tepla 4. NP	3 876,49
07	Chlazení - 1.PP	-10 379,38
08	Chlazení - 1.NP	17 874,01
09	Chlazení - 2.NP	29 142,67
10	Chlazení - 3.NP	-21 060,42
11	Chlazení - 4.NP	-199 806,10
	Celkem objekt 1	-14 780,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-14 780,00
DPH	21 %	-3 103,80
Celkem za objekt s DPH		**-17 883,80**

pis prací a dodávek

S:		NEMOCNICE PÍSEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q
O:	1	NOVOSTAVBA BUDOVY Q
R:	02	Rozvody tepla 1. PP)1.05 - ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	713	Izolace tepelné			0,00			
Díl:	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod			0,00			
Díl:	732	Ústřední vytápění - strojovny			0,00			
Díl:	733	Ústřední vytápění - potrubí			1 870,16			
58	733111103	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 15	m	-175,00000	158,27	-27 697,25		Vlastní
		117 "dopojení OT" :						
		32 "dopojení VZT jednotek" :						
		26 "rozvod" :						
		175		175,00000				
59	733111104	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 20	m	-26,00000	166,20	-4 321,20		Vlastní
		26 "rozvod" :						
		26		26,00000				
60	733111105	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 25	m	-1,00000	214,53	-214,53		Vlastní
		1 "rozvod" :						
		Součet :						
		1		1,00000				
61	733111113	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých vkotelnách a strojovnách DN 15	m	-13,00000	196,70	-2 557,10		Vlastní
		13 :						
		Součet :						
		13		13,00000				
62	733111114	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých vkotelnách a strojovnách DN 20	m	-16,00000	220,91	-3 534,56		Vlastní
		9 "stoupačka" :						
		7 "VZT" :						
		16		16,00000				
63	733111115	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých vkotelnách a strojovnách DN 25	m	-41,00000	266,57	-10 929,37		Vlastní
		10 "strojovna" :						
		9 "stoupačka" :						
		22 "VZT" :						
		41		41,00000				
64	733111116	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých vkotelnách a strojovnách DN 32	m	-45,00000	335,85	-15 113,25		Vlastní
		17 "stoupačka" :						
		28 "VZT" :						
		45		45,00000				
65	733111117	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých vkotelnách a strojovnách DN 40	m	-41,00000	444,58	-18 227,78		Vlastní
		20 "strojovna" :						
		17 "stoupačka" :						
		4 "VZT" :						
		41		41,00000				
66	733111118	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých vkotelnách a strojovnách DN 50	m	-76,00000	572,95	-43 544,20		Vlastní
		16 "strojovna" :						
		9 "stoupačka" :						
		25 "VZT" :						
		26 "stoupačka VZT" :						
		76		76,00000				
67	733113113	Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek, závitových DN 15	kus	17,00000		0,00		Vlastní
		8*2 "OT" :						
		1 "Fc" :						
		17		17,00000				
68	733113114	Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek, závitových DN 20	kus	2,00000		0,00		Vlastní
		1*2 :						
		2		2,00000				
69	733113115	Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek, závitových DN 25	kus	2,00000		0,00		Vlastní
		1*2 :						
		2		2,00000				
70	733113116	Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek, závitových DN 32	kus	2,00000		0,00		Vlastní

		1*2 :						
		2		2,00000				
71	733121222	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla vkotelnách a strojovnách D 76/3,2	m	-2,00000	618,45	-1 236,90		Vlastní
		2 "strojovna" :						
		2		2,00000				
72	733121225	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla vkotelnách a strojovnách D 89/3,6	m	-10,00000	745,27	-7 452,70		Vlastní
		10 "strojovna" :						
		10		10,00000				
X1		Potrubí z trubek ocelových spojovaných lisováním DN 15 - DN 25	m	202,00000	306,5000	61 913,00		Vlastní
X2		Potrubí z trubek ocelových spojovaných lisováním v kotelnách a strojovnách DN 15 - DN 50, D76/3,6, D89/3,2	m	244,00000	306,5000	74 786,00		Vlastní
73	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové ztrubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu), ztrubek ocelových závitových DN do 40	m	358,00000		0,00		Vlastní
		175+26+1+13+16+41+45+41 :						
		358		358,00000				
74	733190108	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové ztrubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu), ztrubek ocelových závitových DN 40 do 50	m	76,00000		0,00		Vlastní
		76 :						
		76		76,00000				
75	733190225	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové ztrubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu), ztrubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0	m	12,00000		0,00		Vlastní
		2+10 :						
		12		12,00000				
76	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do, 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 616,19		0,00		Vlastní
Díl:	734	Ústřední vytápění - armatury			0,00			
Díl:	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa			0,00			
Díl:	767	Konstrukce zámečnické			0,00			
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry			-5 292,90			
155	783425428	Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dufa, ...), potrubí do DN 50 mm základní antikorozní	m	-434,00000	11,55	-5 012,70		Vlastní
		358+76 :						
		434		434,00000				
156	783425528	Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dufa, ...), potrubí přes DN 50 do DN 100 mm základní antikorozní	m	-12,00000	23,35	-280,20		Vlastní
		12 :						
		12		12,00000				
Díl:	OST	Ostatní			0,00			

pis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N03	NEMOCNICE PÍSEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q
O:	1	NOVOSTAVBA BUDOVY Q
R:	03	Rozvody tepla 1. NP)1.05 - ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	713	Izolace tepelné			0,00			
Díl:	733	Ústřední vytápění - potrubí			65 788,29			
13	733111103	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 15	m	-335,00000	158,27	-53 020,45		Vlastní
		177 "dopojení OT" :						
		115 "dopojení Fc" :						
		43 "rozvod" :						
		335		335,00000				
14	733111104	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 20	m	-94,00000	166,20	-15 622,80		Vlastní
		94 "rozvod" :						
		94		94,00000				
15	733111105	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 25	m	-32,00000	214,53	-6 864,96		Vlastní
		32 "rozvod" :						
		32		32,00000				
16	733113113	Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek, závitových DN 15	kus	49,00000		0,00		Vlastní
		14*2 "OT" :						
		21 "Fc" :						
		49		49,00000				
X1		Potrubí z trubek ocelových spojovaných lisováním DN 15 - DN 25	m	461,00000	306,5000	141 296,50		Vlastní
17	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové ztrubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu), ztrubek ocelových závitových DN do 40	m	461,00000		0,00		Vlastní
		335+94+32 :						
		461		461,00000				
18	733322302	Potrubí plastové z PE-X spojované lisováním D 18x2	m	14,00000		0,00		Vlastní
		14 :						
		14		14,00000				
19	733391101	Zkoušky těsnosti potrubí ztrubek plastových D do 32/3,0	m	14,00000		0,00		Vlastní
		14 :						
		14		14,00000				
20	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do, 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	969,80		0,00		Vlastní
Díl:	734	Ústřední vytápění - armatury			0,00			
Díl:	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa			0,00			
Díl:	767	Konstrukce zámečnické			0,00			
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry			-5 324,55			
68	783425428	Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Důfa, ...), potrubí do DN 50 mm základní antikorozní	m	-461,00000	11,55	-5 324,55		Vlastní
		177+115+43+94+32 :						
		461		461,00000				
Díl:	OST	Ostatní			0,00			
69	OST001001	Mechanizace (lešení) - viz 1.PP	kus	0,00000		0,00		Vlastní
70	OST001002	Tlaková a topná zkouška - viz 1. PP	hod	0,00000		0,00		Vlastní
71	OST001003	Nepředvídatelné při montáži - viz 1. PP	hod	0,00000		0,00		Vlastní
72	OST001004	Zaregulování systému včetně protokolu o vyvážení otopné soustavy - viz 1.PP	ks	0,00000		0,00		Vlastní
73	OST001013	Požární ucpávky pro potrubí DN 25 dodávka vč. montáže	ks	4,00000		0,00		Vlastní
		4 :						
		4		4,00000				
74	OST001021	Drobné zednické práce - bez zapravení	hod	15,00000		0,00		Vlastní

pis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N03	NEMOCNICE PÍSEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q
O:	1	NOVOSTAVBA BUDOVY Q
R:	04	Rozvody tepla 2. NP D1.01.05 -ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	713	Izolace tepelné			0,00			
Díl:	733	Ústřední vytápění - potrubí			77 152,21			
15	733110803	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15	m	10,00000		0,00		Vlastní
		10 :						
		10		10,00000				
16	733111103	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 15	m	-352,00000	158,27	-55 711,04		Vlastní
		145 "dopojení OT" :						
		166 "dopojení Fc" :						
		41 "rozvod" :						
		352		352,00000				
17	733111104	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 20	m	-129,00000	166,20	-21 439,80		Vlastní
		129 "rozvod" :						
		129		129,00000				
18	733111105	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 25	m	-59,00000	214,53	-12 657,27		Vlastní
		59 "rozvod" :						
		59		59,00000				
19	733111106	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 32	m	-24,00000	246,07	-5 905,68		Vlastní
		24 "rozvod" :						
		24		24,00000				
X1		Potrubí z trubek ocelových spojovaných lisováním DN 15 - DN 32	m	564,00000	306,5000	172 866,00		Vlastní
20	733113113	Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek, závitových DN 15	kus	44,00000		0,00		Vlastní
		9*2 "OT" :						
		26 "Fc" :						
		44		44,00000				
21	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové ztrubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu), ztrubek ocelových závitových DN do 40	m	564,00000		0,00		Vlastní
		352+129+59+24 :						
		564		564,00000				
22	733322302	Potrubí plastové z PE-X spojované lisováním D 18x2	m	11,00000		0,00		Vlastní
		11 :						
		11		11,00000				
23	733391101	Zkoušky těsnosti potrubí ztrubek plastových D do 32/3,0	m	11,00000		0,00		Vlastní
		11 :						
		11		11,00000				
24	733890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m, vobjektech výšky do 6 m	t	0,00300		0,00		Vlastní
25	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do, 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 202,16		0,00		Vlastní
Díl:	734	Ústřední vytápění - armatury			0,00			
Díl:	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa			0,00			
Díl:	767	Konstrukce zámečnické			0,00			
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry			-6 514,20			
74	783425428	Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dūfa, ...), potrubí do DN 50 mm základní antikorozní	m	-564,00000	11,55	-6 514,20		Vlastní
		145+166+41+129+59+24 :						
		564		564,00000				
Díl:	OST	Ostatní			0,00			

pis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N03	NEMOCNICE PÍSEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q
O:	1	NOVOSTAVBA BUDOVY Q
R:	05	Rozvody tepla 3. NP D1.01.05 -ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	713	Izolace tepelné			0,00			
Díl:	732	Ústřední vytápění - strojovny			0,00			
Díl:	733	Ústřední vytápění - potrubí			44 084,71			
25	733111103	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 15	m	-292,00000	158,27	-46 214,84		Vlastní
		110 "dopojení OT" :						
		147 "dopojení Fc" :						
		35 "rozvod" :						
		292		292,00000				
26	733111104	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 20	m	-135,00000	166,20	-22 437,00		Vlastní
		135 "rozvod" :						
		135		135,00000				
27	733111105	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 25	m	-13,00000	214,53	-2 788,89		Vlastní
		13 "rozvod" :						
		13		13,00000				
28	733111115	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých vkotelnách a strojovnách DN 25	m	-8,00000	266,57	-2 132,56		Vlastní
		8 :						
		8		8,00000				
29	733111116	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých vkotelnách a strojovnách DN 32	m	-16,00000	335,85	-5 373,60		Vlastní
		16 :						
		16		16,00000				
30	733111118	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých vkotelnách a strojovnách DN 50	m	-72,00000	572,95	-41 252,40		Vlastní
		72 :						
		72		72,00000				
X1		Potrubí z trubek ocelových spojovaných lisováním DN 15 - DN 25	m	440,00000	306,5000	134 860,00		Vlastní
X2		Potrubí z trubek ocelových spojovaných lisováním v kotelnách a strojovnách DN 25 - DN 50	m	96,00000	306,5000	29 424,00		Vlastní
31	733113113	Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek, závitových DN 15	kus	36,00000		0,00		Vlastní
		8*2 "OT" :						
		20 "Fc" :						
		36		36,00000				
32	733113115	Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek, závitových DN 25	kus	2,00000		0,00		Vlastní
		1*2 :						
		2		2,00000				
33	733113116	Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek, závitových DN 32	kus	2,00000		0,00		Vlastní
		1*2 :						
		2		2,00000				
34	733113118	Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek, závitových DN 50	kus	2,00000		0,00		Vlastní
		1*2 :						
		2		2,00000				
35	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové ztrubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu), ztrubek ocelových závitových DN do 40	m	464,00000		0,00		Vlastní
		292+135+13+8+16 :						
		464		464,00000				
36	733190108	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové ztrubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu), ztrubek ocelových závitových DN 40 do 50	m	72,00000		0,00		Vlastní
		72 :						
		72		72,00000				
37	733322302	Potrubí plastové z PE-X spojované lisováním D 18x2	m	14,00000		0,00		Vlastní
		14 :						
		14		14,00000				
38	733391101	Zkoušky těsnosti potrubí ztrubek plastových D do 32/3,0	m	14,00000		0,00		Vlastní
		14 :						
		14		14,00000				
39	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do, 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 499,06		0,00		Vlastní

Díl:	734	Ústřední vytápění - armatury			0,00			
Díl:	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa			0,00			
Díl:	767	Konstrukce zámečnické			0,00			
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry			-6 190,80			
97	**783425428**	Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dūfa, ...), potrubí do DN 50 mm základní antikorozní	m	-536,00000	11,55	-6 190,80		Vlastní
		292+135+21+16+72 :						
		536		536,00000				
Díl:	OST	Ostatní			0,00			

pis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N03	NEMOCNICE PÍSEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q
O:	1	NOVOSTAVBA BUDOVY Q
R:	06	Rozvody tepla 4. NP D1.01.05 -ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	713	Izolace tepelné			0,00			
Díl:	733	Ústřední vytápění - potrubí			4 211,44			
9	733111103	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 15	m	-18,00000	158,27	-2 848,86		Vlastní
		18 "dopojení OT" :						
		18		18,00000				
10	733111104	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 20	m	-11,00000	166,20	-1 828,20		Vlastní
		11 "rozvod" :						
		11		11,00000				
X1		Potrubí z trubek ocelových spojovaných lisováním DN 15 - DN 20	m	29,00000	306,5000	8 888,50		Vlastní
11	733113113	Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek, závitových DN 15	kus	4,00000		0,00		Vlastní
		2*2 "OT" :						
		4		4,00000				
12	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové ztrubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu), ztrubek ocelových závitových DN do 40	m	29,00000		0,00		Vlastní
		18+11 :						
		29		29,00000				
13	733322302	Potrubí plastové z PE-X spojované lisováním D 18x2	m	9,00000		0,00		Vlastní
		9 :						
		9		9,00000				
14	733391101	Zkoušky těsnosti potrubí ztrubek plastových D do 32/3,0	m	9,00000		0,00		Vlastní
		9 :						
		9		9,00000				
15	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do, 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	78,78		0,00		Vlastní
Díl:	734	Ústřední vytápění - armatury			0,00			
Díl:	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa			0,00			
Díl:	767	Konstrukce zámečnické			0,00			
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry			-334,95			
39	783425428	Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Düfa, ...), potrubí do DN 50 mm základní antikorozní	m	-29,00000	11,55	-334,95		Vlastní
		18+11 :						
		29		29,00000				
Díl:	OST	Ostatní			0,00			

pis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N03	NEMOCNICE PÍSEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q
O:	1	NOVOSTAVBA BUDOVY Q
R:	07	Chlazení - 1.PP D1.01.05 -ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	713	Izolace tepelné			0,00			
Díl:	732	Ústřední vytápění - strojovny			0,00			
Díl:	733	Ústřední vytápění - potrubí			-9 162,38			
22	733111105	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 25	m	-37,00000	214,53	-7 937,61		Vlastní
		37 "dopojení jednotek" :						
		37		37,00000				
23	733111117	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých vkotelnách a strojovnách DN 40	m	-14,00000	444,58	-6 224,12		Vlastní
		14 "VZT" :						
		14		14,00000				
24	733111118	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých vkotelnách a strojovnách DN 50	m	-20,00000	572,95	-11 459,00		Vlastní
		20 "VZT" :						
		20		20,00000				
25	733113114	Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek, závitových DN 20	kus	1,00000		0,00		Vlastní
		1 "Fc" :						
		1		1,00000				
26	733113117	Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek, závitových DN 40	kus	2,00000		0,00		Vlastní
		2 "VZT" :						
		2		2,00000				
27	733113118	Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek, závitových DN 50	kus	2,00000		0,00		Vlastní
		2 "VZT" :						
		2		2,00000				
28	733121222	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla vkotelnách a strojovnách D 76/3,2	m	-17,00000	618,45	-10 513,65		Vlastní
		17 "VZT" :						
		17		17,00000				
X1		Potrubí z trubek ocelových spojovaných lisováním DN 25	m	37,00000	306,5000	11 340,50		Vlastní
X2		Potrubí z trubek ocelových spojovaných lisováním v kotelnách DN 40 - DN 50, D76/3,6	m	51,00000	306,5000	15 631,50		Vlastní
29	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové ztrubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu), ztrubek ocelových závitových DN do 40	m	51,00000		0,00		Vlastní
		37+14 :						
		51		51,00000				
30	733190108	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové ztrubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu), ztrubek ocelových závitových DN 40 do 50	m	20,00000		0,00		Vlastní
		20 :						
		20		20,00000				
31	733190225	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové ztrubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu), ztrubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0	m	17,00000		0,00		Vlastní
		17 :						
		17		17,00000				
32	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do, 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	439,04		0,00		Vlastní
Díl:	734	Ústřední vytápění - armatury			0,00			
Díl:	767	Konstrukce zámečnické			0,00			
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry			-1 217,00			
69	783425428	Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dűfa, ...), potrubí do DN 50 mm základní antikorozní	m	-71,00000	11,55	-820,05		Vlastní
		37+14+20 :						
		71		71,00000				
70	783425528	Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dűfa, ...), potrubí přes DN 50 do DN 100 mm základní antikorozní	m	-17,00000	23,35	-396,95		Vlastní
		17 :						
		17		17,00000				
Díl:	OST	Ostatní			0,00			
71	OST001001	Mechanizace (lešení) - viz 4. NP	kus	0,00000		0,00		Vlastní
72	OST001002	Tlaková a provozní zkouška - viz 4. NP	hod	0,00000		0,00		Vlastní
73	OST001003	Nepředvídatelné při montáži - viz 4.NP	hod	0,00000		0,00		Vlastní

74	**OST001004**	Drobné zednické práce - bez zapravení	hod	5,00000		0,00		Vlastní
		5 :						
		5		5,00000				
75	**OST001005**	Zaregulování systému včetně protokolu o vyvážení chladící soustavy - viz 4. NP	kus	0,00000		0,00		Vlastní
76	**OST001011**	Požární ucpávky pro potrubí DN 25 dodávka vč. montáže	kus	12,00000		0,00		Vlastní
		12 :						
		12		12,00000				
77	**OST001013**	Požární ucpávky pro potrubí DN 65 dodávka vč. montáže	kus	2,00000		0,00		Vlastní
		2 :						
		2		2,00000				

pis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N03	NEMOCNICE PÍSEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q
O:	1	NOVOSTAVBA BUDOVY Q
R:	08	Chlazení - 1.NP D1.01.05 -ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	713	Izolace tepelné			0,00			
Díl:	733	Ústřední vytápění - potrubí			21 421,36			
19	733111104	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 20	m	-103,00000	166,20	-17 118,60		Vlastní
		103 "dopojení jednotek Fc" :						
		103		103,00000				
20	733111105	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 25	m	-33,00000	214,53	-7 079,49		Vlastní
		33 "dopojení jednotek Fc" :						
		33		33,00000				
21	733111106	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 32	m	-81,00000	246,07	-19 931,67		Vlastní
		81 :						
		81		81,00000				
22	733111107	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 40	m	-43,00000	276,05	-11 870,15		Vlastní
		43 :						
		43		43,00000				
23	733111108	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 50	m	-35,00000	338,17	-11 835,95		Vlastní
		35 :						
		35		35,00000				
24	733113114	Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek, závitových DN 20	kus	21,00000		0,00		Vlastní
		21 "Fc" :						
		21		21,00000				
25	733121122	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých D 76/3,2	m	-6,00000	499,88	-2 999,28		Vlastní
		6 :						
		6		6,00000				
X1		Potrubí z trubek ocelových spojovaných lisováním DN 20 - DN 50, D 76/3,2	m	301,00000	306,5000	92 256,50		Vlastní
26	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové ztrubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu), ztrubek ocelových závitových DN do 40	m	260,00000		0,00		Vlastní
		103+33+81+43 :						
		260		260,00000				
27	733190108	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové ztrubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu), ztrubek ocelových závitových DN 40 do 50	m	35,00000		0,00		Vlastní
		35 :						
		35		35,00000				
28	733190225	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové ztrubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu), ztrubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0	m	6,00000		0,00		Vlastní
		6 :						
		6		6,00000				
29	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do, 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	866,15		0,00		Vlastní
Díl:	734	Ústřední vytápění - armatury			0,00			
Díl:	767	Konstrukce zámečnické			0,00			
50	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	180,00000		0,00		Vlastní
		180 :						
		180		180,00000				
51	767009000	Rovnoramenný ocelový profil L 75x75x5 mm vč. ostatního materiálu	kg	180,00000		0,00		Vlastní
		180 :						
		180		180,00000				
52	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	205,20		0,00		Vlastní
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry			-3 547,35			
53	783425428	Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dufa, ...), potrubí do DN 50 mm základní antikorozní	m	-295,00000	11,55	-3 407,25		Vlastní
		103+33+81+43+35 :						
		295		295,00000				
54	783425528	Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dufa, ...), potrubí přes DN 50 do DN 100 mm základní antikorozní	m	-6,00000	23,35	-140,10		Vlastní
		6 :						
		6		6,00000				
Díl:	OST	Ostatní			0,00			

55	OST001001	Mechanizace (lešení) - viz 4. NP	kus	0,00000		0,00		Vlastní
56	OST001002	Tlaková a provozní zkouška - viz 4. NP	hod	0,00000		0,00		Vlastní
57	OST001003	Nepředvídatelné při montáži - viz 4.NP	hod	0,00000		0,00		Vlastní
58	OST001004	Drobné zednické práce - bez zapravení	hod	10,00000		0,00		Vlastní
		10 :						
		10		10,00000				
59	OST001005	Zaregulování systému včetně protokolu o vyvážení chladící soustavy - viz 4. NP	kus	0,00000		0,00		Vlastní
60	OST001013	Požární ucpávky pro potrubí DN 65 dodávka vč. montáže	kus	2,00000		0,00		Vlastní
		2 :						
		2		2,00000				

pis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N03	NEMOCNICE PÍSEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q
O:	1	NOVOSTAVBA BUDOVY Q
R:	09	Chlazení - 2.NP D1.01.05 -ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	713	Izolace tepelné			0,00			
Díl:	733	Ústřední vytápění - potrubí			34 191,77			
22	733111104	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 20	m	-152,00000	166,20	-25 262,40		Vlastní
		152 "dopojení jednotek Fc" :						
		152		152,00000				
23	733111105	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 25	m	-99,00000	214,53	-21 238,47		Vlastní
		18 "dopojení jednotek Fc" :						
		81 "rozvod" :						
		99		99,00000				
24	733111106	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 32	m	-56,00000	246,07	-13 779,92		Vlastní
		56 :						
		56		56,00000				
25	733111107	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 40	m	-87,00000	276,05	-24 016,35		Vlastní
		87 :						
		87		87,00000				
26	733111108	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 50	m	-29,00000	338,17	-9 806,93		Vlastní
		29 :						
		29		29,00000				
27	733113114	Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek, závitových DN 20	kus	27,00000		0,00		Vlastní
		27 "Fc" :						
		27		27,00000				
28	733113115	Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek, závitových DN 25	kus	4,00000		0,00		Vlastní
		2*2 "Fc" :						
		4		4,00000				
29	733121122	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých D 76/3,2	m	-7,00000	499,88	-3 499,16		Vlastní
		7 :						
		7		7,00000				
X1		Potrubí z trubek ocelových spojovaných lisováním DN 20 - DN 25	m	430,00000	306,5000	131 795,00		Vlastní
30	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové ztrubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu), ztrubek ocelových závitových DN do 40	m	394,00000		0,00		Vlastní
		152+99+56+87 :						
		394		394,00000				
31	733190108	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové ztrubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu), ztrubek ocelových závitových DN 40 do 50	m	29,00000		0,00		Vlastní
		29 :						
		29		29,00000				
32	733190225	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové ztrubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu), ztrubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0	m	7,00000		0,00		Vlastní
		7 :						
		7		7,00000				
33	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do, 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 196,41		0,00		Vlastní
Díl:	734	Ústřední vytápění - armatury			0,00			
Díl:	767	Konstrukce zámečnické			0,00			
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry			-5 049,10			
58	783425428	Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Düfa, ...), potrubí do DN 50 mm základní antikorozní	m	-423,00000	11,55	-4 885,65		Vlastní
		152+99+56+87+29 :						
		423		423,00000				
59	783425528	Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Düfa, ...), potrubí přes DN 50 do DN 100 mm základní antikorozní	m	-7,00000	23,35	-163,45		Vlastní
		7 :						
		7		7,00000				
Díl:	OST	Ostatní			0,00			

pis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N03	NEMOCNICE PÍSEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q
O:	1	NOVOSTAVBA BUDOVY Q
R:	10	Chlazení - 3.NP D1.01.05 -ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	713	Izolace tepelné			0,00			
Díl:	733	Ústřední vytápění - potrubí			-15 484,87			
24	733111104	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 20	m	-66,00000	166,20	-10 969,20		Vlastní
		66 "dopojení jednotek Fc" :						
		66		66,00000				
25	733111105	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 25	m	-108,00000	214,53	-23 169,24		Vlastní
		92 "dopojení jednotek Fc" :						
		16 "rozvod" :						
		108		108,00000				
26	733111106	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 32	m	-44,00000	246,07	-10 827,08		Vlastní
		44 :						
		44		44,00000				
27	733111107	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 40	m	-41,00000	276,05	-11 318,05		Vlastní
		41 :						
		41		41,00000				
28	733111108	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 50	m	-24,00000	338,17	-8 116,08		Vlastní
		24 :						
		24		24,00000				
29	733111117	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých vkotelnách a strojovnách DN 40	m	-12,00000	444,58	-5 334,96		Vlastní
		12 "VZT" :						
		12		12,00000				
30	733111118	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých vkotelnách a strojovnách DN 50	m	-26,00000	572,95	-14 896,70		Vlastní
		26 "VZT" :						
		26		26,00000				
31	733113114	Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek, závitových DN 20	kus	20,00000		0,00		Vlastní
		20 "Fc" :						
		20		20,00000				
32	733113117	Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek, závitových DN 40	kus	2,00000		0,00		Vlastní
		2 "VZT" :						
		2		2,00000				
33	733113118	Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek, závitových DN 50	kus	2,00000		0,00		Vlastní
		2 "VZT" :						
		2		2,00000				
34	733113119	Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek, závitových DN 50	kus	2,00000		0,00		Vlastní
		2 "VZT" :						
		2		2,00000				
35	733121122	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých D 76/3,2	m	-12,00000	499,88	-5 998,56		Vlastní
		12 :						
		12		12,00000				
36	733121222	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla vkotelnách a strojovnách D 76/3,2	m	-23,00000	618,45	-14 224,35		Vlastní
		23 "VZT" :						
		23		23,00000				
37	733121225	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla vkotelnách a strojovnách D 89/3,6	m	-45,00000	745,27	-33 537,15		Vlastní
		45 "VZT" :						
		45		45,00000				
X1		Potrubí z trubek ocelových spojovaných lisováním DN 20 - DN 50, D76/3,2	m	295,00000	306,5000	90 417,50		Vlastní
X2		Potrubí z trubek ocelových spojovaných lisováním v kotelnách a strojovnách DN 40 - DN 50, D76/3,6, D89/3,2	m	106,00000	306,5000	32 489,00		Vlastní
38	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové ztrubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu), ztrubek ocelových závitových DN do 40	m	271,00000		0,00		Vlastní
		66+108+44+41+12 :						
		271		271,00000				

39	733190108	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové ztrubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu), ztrubek ocelových závitových DN 40 do 50	m	50,00000		0,00		Vlastní
		24+26 :						
		50		50,00000				
40	733190225	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové ztrubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu), ztrubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0	m	80,00000		0,00		Vlastní
		12+23+45 :						
		80		80,00000				
41	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do, 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 678,88		0,00		Vlastní
Díl:	734	Ústřední vytápění - armatury			0,00			
Díl:	767	Konstrukce zámečnické			0,00			
82	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	200,00000		0,00		Vlastní
		200 :						
		200		200,00000				
83	767009000	Rovnoramenný ocelový profil L 75x75x5 mm vč. ostatního materiálu	kg	200,00000		0,00		Vlastní
		200 :						
		200		200,00000				
84	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	228,00		0,00		Vlastní
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry			-5 575,55			
85	783425428	Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dūfa, ...), potrubí do DN 50 mm základní antikorozní	m	-321,00000	11,55	-3 707,55		Vlastní
		66+108+44+41+24+12+26 :						
		321		321,00000				
86	783425528	Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dūfa, ...), potrubí přes DN 50 do DN 100 mm základní antikorozní	m	-80,00000	23,35	-1 868,00		Vlastní
		12+23+45 :						
		80		80,00000				
Díl:	OST	Ostatní			0,00			
87	OST001001	Mechanizace (lešení) - viz 4. NP	kus	0,00000		0,00		Vlastní
88	OST001002	Tlaková a provozní zkouška - viz 4. NP	hod	0,00000		0,00		Vlastní
89	OST001003	Nepředvídatelné při montáži - viz 4.NP	hod	0,00000		0,00		Vlastní
90	OST001004	Drobné zednické práce - bez zapravení	hod	10,00000		0,00		Vlastní
		10 :						
		10		10,00000				
91	OST001005	Zaregulování systému včetně protokolu o vyvážení chladící soustavy - viz 4. NP	kus	0,00000		0,00		Vlastní
92	OST001013	Požární ucpávky pro potrubí DN 65 dodávka vč. montáže	kus	2,00000		0,00		Vlastní
		2 :						
		2		2,00000				
93	OST001014	Požární ucpávky pro potrubí DN 80 dodávka vč. montáže	kus	4,00000		0,00		Vlastní
		4 :						
		4		4,00000				

pis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N03	NEMOCNICE PÍSEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q
O:	1	NOVOSTAVBA BUDOVY Q
R:	11	Chlazení - 4.NP D1.01.05 -ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	713	Izolace tepelné			0,00			
Díl:	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod			0,00			
Díl:	732	Ústřední vytápění - strojovny			0,00			
Díl:	733	Ústřední vytápění - potrubí			-190 178,27			
52	733111115	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých vkotelnách a strojovnách DN 25	m	-14,00000	266,57	-3 731,98		Vlastní
		5 "strojovna" :						
		9 "stoupačky" :						
		14		14,00000				
53	733121222	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla vkotelnách a strojovnách D 76/3,2	m	-127,00000	618,45	-78 543,15		Vlastní
		9 "stoupačky" :						
		93 "předehřev TV kompletní rozvody vč. 1.PP" :						
		25 "stoupačka VZT" :						
		127		127,00000				
54	733121228	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla vkotelnách a strojovnách D 108/4,0	m	-53,00000	957,91	-50 769,23		Vlastní
		13 "rozvod 4.NP" :						
		14 "strojovna" :						
		17 " stoupačky" :						
		9 "stoupačka VZT" :						
		53		53,00000				
55	733121232	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla vkotelnách a strojovnách D 133/4,5	m	-43,00000	1 302,71	-56 016,53		Vlastní
		43 "strojovna" :						
		43		43,00000				
56	733121235	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla vkotelnách a strojovnách D 159/4,5	m	-63,00000	1 477,26	-93 067,38		Vlastní
		63 "strojovna" :						
		63		63,00000				
X2		Potrubí z trubek ocelových spojovaných lisováním v kotelnách a strojovnách DN 25, D76/3,6, D108/4,0, 133/4,5, D159/4,5	m	300,00000	306,5000	91 950,00		Vlastní
57	733124128	Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých ztrubek, ocelových hladkých kováním DN/DN 1 150/100	kus	4,00000		0,00		Vlastní
		2+2 :						
		4		4,00000				
58	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové ztrubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu), ztrubek ocelových závitových DN do 40	m	14,00000		0,00		Vlastní
		14 :						
		14		14,00000				
59	733190225	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové ztrubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu), ztrubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0	m	127,00000		0,00		Vlastní
		127 :						
		127		127,00000				
60	733190232	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové ztrubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu), ztrubek ocelových hladkých D přes 89/5,0 do 133/5,0	m	96,00000		0,00		Vlastní
		53+43 :						
		96		96,00000				
61	733190235	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové ztrubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu), ztrubek ocelových hladkých D přes 133/5,0 do 159/6,3	m	63,00000		0,00		Vlastní
		63 :						
		63		63,00000				
62	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do, 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	3 386,44		0,00		Vlastní
Díl:	734	Ústřední vytápění - armatury			0,00			
Díl:	767	Konstrukce zámečnické			0,00			
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry			-9 627,83			
121	783425428	Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dufa, ...), potrubí do DN 50 mm základní antikorozní	m	-14,00000	11,55	-161,70		Vlastní
		14 :						
		14		14,00000				
122	783425528	Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dufa, ...), potrubí přes DN 50 do DN 100 mm základní antikorozní	m	-180,00000	23,35	-4 203,00		Vlastní
		127+53 :						
		180		180,00000				

123	**783425623**	Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dufa, ...), potrubí přes DN 100 do DN 150 mm polomatný povrch 2x antikorozní, 1x základní a 1x email	m	-63,00000	59,96	-3 777,48		Vlastní
		63 :						
		63		63,00000				
124	**783425628**	Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dufa, ...), potrubí přes DN 100 do DN 150 mm základní antikorozní	m	-43,00000	34,55	-1 485,65		Vlastní
		43 :						
		43		43,00000				
Díl:	OST	Ostatní			0,00			

Stavba: **Nemocnice Písek a.s. – Novostavba budovy Q – ZL č.14**
Popis změny a její lokalizace ve stavebním objektu: Kolize vedení venkovní kanalizace s páteřními rozvody silnoproudých instalací a kabelovým kanálem mezi RS 2 a RS 3 v areálu Nemocnice. Úprava realizace venkovní kanalizace dle zjištěného faktického stavu areálových rozvodů kabeláže EI
D1.11 - Venkovní kanalizace
Změnu navrhl: Objednatel na základě jiného uložení kabelů než bylo uvedeno v podkladech projektové dokumentace
Předpokládané náklady: 6.923,- Kč bez DPH
Ocenění provedl: Ing. Petr Míčka
Dopad na kvalitativní a dodací podmínky: S dopadem na konečný termín – prodloužení realizace díla v rozsahu o 4 dny
Datum: 31.5.2017 Zpracoval: Ing. Petr Míčka Podpis: xxxxxx
Datum: 31.5.2017 Schvaluje za zhotovitele: Ing. Petr Míčka, vedoucí projektového týmu Podpis: xxxxxx Ing. František Skala, vedoucí střediska Podpis: xxxxxx
Datum: 2. 6. 2017 Schvaluje za investora: Ing. Luděk Přibyl, TDI Podpis: xxxxx Ing. Petr Tomický, AD Podpis xxxxxx Ing. Miroslav Sekyra, vedoucí prov. - techn. odd. Nemocnice Písek a.s. Podpis xxxxxx
VYJÁDŘENÍ (souhlas s provedením, cenou a úhradou): Objednavatel : ----------
Zhotovitel : ----------

ZL č. 14 - Venkovní kanalizace - kolize vedení kanalizace s páteřními rozvody silnoproudých instalací a kabelovým kanálem

Krycí list soupis prací

Název stavby:	**Nemocnice Písek, a.s. - Novostavba budovy Q**	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:	IO 01 - Venkovní kanalizace	Projektant:	Bc. Radek Kadlček	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Písek	Zhotovitel:	HP Consult s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	99
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	497,52	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	6 418,59	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		6,90						
ZRN celkem		6 923,01	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem**		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	**NUS celkem z obj.**		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	**0,00**				
Základ 15%	**0,00**	**DPH 15%**	**0,00**	**Celkem bez DPH**	**6 923,01**
Základ 21%	**6 923,01**	**DPH 21%**	**1 453,83**	**Celkem včetně DPH**	**8 376,84**

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Soupis prací - rekapitulace

Název stavby:	**Nemocnice Písek, a.s. - Novostavba budovy Q**	Objednatel:	
Druh stavby:	IO 01 - Venkovní kanalizace	Projektant:	Bc. Radek Kadlček
Lokalita:	Písek	Zhotovitel:	HP Consult s.r.o.
Zpracoval:		Zpracováno dne:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	903,65	903,65
	13	Hloubené vykopávky	0,00	3 014,88	3 014,88
	16	Přemístění výkopku	0,00	799,86	799,86
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	987,95	987,95
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	3,80	485,70	489,50
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	493,72	226,55	720,27
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	6,90	6,90
				Celkem:	**6 923,01**

Soupis prací


Název stavby:	**Nemocnice Písek, a.s. - Novostavba budovy Q**	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	IO 01 - Venkovní kanalizace	Začátek výstavby:		Projektant:	Bc. Radek Kadlček
Lokalita:	Písek	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	 Montáž	 Celkem
		12	**Odkopávky a prokopávky**				**0,00**	**903,65**	**903,65**
9		120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	8,91	101,42	0,00	903,65	903,65
		13	**Hloubené vykopávky**				**0,00**	**3 014,88**	**3 014,88**
11		139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3	m3	5,94	431,49	0,00	2 563,05	2 563,05
			2x křížení dešťové kanalizace s páteřními rozvody silnoproudých instalací		3,44				
			(2 x 0,8 x 1,4 x 2,3)*2/3						
			kolize splaškové kanalizace RS2 se silovými telekomunikačními kabely		*2,00*				
			kolize splaškové kanalizace s kolektorem mezi šachtami RS2 a RS3		*0,50*				
13		139600013RA0	Ruční výkop v hornině 4	m3	2,97	152,13	0,00	451,83	451,83
			2x křížení kanalizace s páteřními rozvody silnoproudých instalací		*1,72*				
			(2 x 0,8 x 1,4 x 2,3)*1/3						
			kolize splaškové kanalizace RS2 se silovými telekomunikačními kabely		*1,00*				
			kolize splaškové kanalizace s kolektorem mezi šachtami RS2 a RS3		0,25				
		16	**Přemístění výkopku**				**0,00**	**799,86**	**799,86**
25		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	8,91	24,02	0,00	214,02	214,02
28		167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	8,91	30,25	0,00	269,53	269,53
30		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	8,91	30,16	0,00	268,73	268,73
32		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	8,91	5,34	0,00	47,58	47,58
		17	**Konstrukce ze zemin**				**0,00**	**987,95**	**987,95**
34		175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,00	227,49	0,00	227,49	227,49
			kolize splaškové kanalizace RS2 se silovými telekomunikačními kabely						
35		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,00	63,17	0,00	126,34	126,34
			kolize splaškové kanalizace RS2 se silovými telekomunikačními kabely						
37		179000002RK	Poplatek za skládku horniny 1- 7	m3	8,91	71,17	0,00	634,12	634,12
		87	**Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových**				**3,80**	**485,70**	**489,50**
X		377995213	Chránička kabelů z trub HDPE	m	5,00	97,90	3,80	485,70	489,50
			Doplnění chrániček PVC flexi						
		89	**Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení**				**493,72**	**226,55**	**720,27**
59		899621111RK	Obetonování potrubí do DN300 vč. betonové směsi	m	4,60	156,58	493,72	226,55	720,27
			2x křížení dešťové kanalizace s páteřními rozvody silnoproudých instalací						
			2 x 2,3						
		H27	**Vedení trubní dálková a přípojná**				**0,00**	**6,90**	**6,90**
64		998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,08	86,30	0,00	6,90	6,90
			1044 ostatní materiál						
							Celkem:		**6 923,01**

Poznámka:

Stavba: **Nemocnice Písek a.s. – Novostavba budovy Q – ZL č.15**
Popis změny a její lokalizace ve stavebním objektu: V důsledku požadavků jednotlivých provozních pracovišť je potřeba doplnit systém monitoringu. D2.01.01 - Zdravotnická technologie – MONITORING
Příloha č. 1 – harmonogram dodávky a montáže zařízení od okamžiku schválení změny Příloha č. 2 – kalkulace nákladů
Změnu navrhl: Objednatel
Předpokládané náklady: 262.365,- Kč bez DPH
Ocenění provedl: Ing. Petr Míčka
Dopad na kvalitativní a dodací podmínky: S dopadem na konečný termín – prodloužení realizace díla v rozsahu přílohy č. 1 – harmonogram ZL
Datum: 26.6.2017 Zpracoval: Ing. Petr Míčka Podpis: xxxx
Datum: 26.6.2017 Schvaluje za zhotovitele: Ing. Petr Míčka, vedoucí projektového týmu Podpis: xxxxx Ing. František Skala, vedoucí střediska Podpis: xxxxxx
Datum: 27. 6. 2017 Schvaluje za investora: Ing. Luděk Přibyl, TDI Podpis: xxxxxx Ing. Petr Tomický, AD Podpis xxxxxxx Ing. Miroslav Sekyra, vedoucí prov. - techn. odd. Nemocnice Písek a.s. Podpis xxxxxx
VYJÁDŘENÍ (souhlas s provedením, cenou a úhradou): Objednavatel : ----------
Zhotovitel : ----------

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1		**změna MONITORING - Nemocnice Písek**	**85 dny**	**05.06. 17**	**29.09. 17**
2		odsouhlasení technického řešení ze strany GP a objednatele	1 den	05.06. 17	05.06. 17
3		vyčíslení nákladů ZL.15 na základě rozdílového VV	7 dny	06.06. 17	14.06. 17
4		předložení změnového listu č.15	3 dny	15.06. 17	19.06. 17
5		**odsouhlasení ZL uzavřením dodatku k SoD**	9 dny	20.06. 17	30.06. 17
6		objednání zařízení	4 dny	03.07. 17	06.07. 17
7		**předání revidované PD -část slaboproud**	**1 den**	**03.07. 17**	**03.07. 17**
8		rozvody kabeláže	21 dny	11.07. 17	08.08. 17
9		práce na SDK, úpravy a dokončení konstrukcí SDK (práce na dotčených kcích pozsatveny do projetového vyřešení změny)	20 dny	20.07. 17	16.08. 17
10		práce na litých podladách, dokončení konstrukcí podlah v důsledku pozastavení prací SDK	20 dny	03.08. 17	30.08. 17
11		**dodací doba zařízení - čidel**	35 dny	07.07. 17	24.08. 17
12		komletace systému	10 dny	25.08. 17	07.09. 17
13		zkušební provoz	5 dny	08.09. 17	14.09. 17
14		revize, kalibrace, ověření funkčnosti systému	7 dny	15.09. 17	25.09. 17
15		vystavení revizních zpráv, dokladová část	4 dny	26.09. 17	29.09. 17



Projekt: Nemocnice Písek - Nov
Datum: 26.06. 17

Úkol	Souhrn projektu	Ruční úkol	Pouze zahájení	Konečný termín			
Rozdělení	Neaktivní úkol	Pouze s dobou trvání	Pouze s datem dokončení	Průběh			
Milník	Neaktivní milník	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Vnější úkoly	Průběh ručně zadaného úkolu			
Souhrnný	Neaktivní souhrn	Ruční souhrn	Vnější milník				

Nemocnice Písek, a.s.
Novostavba budovy Q
D2.01.01-S SOUPIS PRACÍ

ZL č. 15 - ZT MONITORING - doplnění čidel

		Název	MJ	Mn.	cena ks / bez DPH	cena kusy / bez DPH
MONITORING - doplnění čidel						
		Doplnění čidel, úprava kabeláže	**kpl**	**1**	262 365,00	262365
						262 365,00

Stavba: **Nemocnice Písek a.s. – Novostavba budovy Q – ZL č. 16**

Popis změny a její lokalizace ve stavebním objektu:

Úprava zabudovaného nábytku

D2.01.01 - Zdravotnická technologie

Objednatel požadoval aktualizaci dispozičního uspořádání a materiálového řešení laboratorního nábytku vycházející z aktuálních požadavků provozního personálu

Příloha č.1 kalkulace nákladů
Příloha č.2 výkresy sestav skříněk
Příloha č.3. harmonogram dodávky nábytku od okamžiku schválení změny

Změnu navrhl: Objednatel

Předpokládané náklady: 178.262,30 Kč bez DPH

Ocenění provedl: Ing. Petr Míčka

Dopad na kvalitativní a dodací podmínky:

S dopadem na konečný termín – prodloužení realizace díla v rozsahu přílohy č. 3 – harmonogram ZL

Datum: 16.6.2017 Zpracoval: Ing. Petr Míčka Podpis: xxxxx

Datum: 16.6.2017 Schvaluje za zhotovitele:
Ing. Petr Míčka, vedoucí projektového týmu Podpis: xxxxxx
Ing. František Skala, vedoucí střediska Podpis: xxxxxx

Datum: 27. 6. 2017 Schvaluje za investora:
Ing. Luděk Přibyl, TDI Podpis: xxxxxx
Ing. Petr Tomický, AD Podpis xxxxxx
Ing. Miroslav Sekyra, vedoucí prov. - techn. odd. Nemocnice Písek a.s.
Podpis xxxxx

VYJÁDŘENÍ (souhlas s provedením, cenou a úhradou):
Objednavatel :

Zhotovitel :

Nemocnice Písek, a.s.
Novostavba budovy Q
D2.01.01-S SOUPIS PRACÍ

ZL č. 16 - Úprava zabudovaného nábytku

1.NP HTO

			Původní řešení	Nové řešení						Původní řešení		Nové řešení	
		Název	**Rozměry**	**Název**	**Rozměry**	**MJ**	**Mn.**	**DPH**	**cena ks / bez DPH**	**cena celkem**	**cena ks / bez DPH**	**cena celkem**
1-06	**Morfologická laboratoř**											
LAB	**263019**	~~**linka pracovní vč. 1-dřezu kamenina, deska pracovní kamenina,1x skříňka na jedy,dolní + horní skříňky**~~	~~2200/800/900 mm + horní skříňky v šíři 1500 mm~~	**Linka pracovní**	**2200/800/900 mm + horní skříňky v šíři 1500 mm**	**ks**	**1**	**21%**	-46 336,83	-46 336,83	47 015,96	47 015,96
		Příloha č. 1										
		~~deska pracovní kamenina, zadní část zaoblená~~		deska pracovní emailitové sklo tl.30								
		~~1 dřez kamenina~~		1x výlevka kameninová								
		~~nad dřezem odtah (STAVBA) šíře cca 700 mm~~		1x baterie - dodávka stavba								
		~~dolní skříňka 2-dvéřová pro dřez š. 800 mm~~		nad dřezem odtah (STAVBA) šíře cca								
		~~dolní skříňka 2-dvéřová policová š. 800 mm, 1x police~~	~~horní skříňky policové plné dveře~~	1x dolní skříňka 2-dvéřová pro								
		~~**skříňka na jedy kovová uzamykatelná s policí**~~		1x skříňka čyřzásuvková š.600 mm								
		~~1 dvéřová~~		1x dolní skříňka 2-dvéřová policová š.								
		~~pro skladování cca 6 l jedů~~	~~cca 500/395/400 mm~~	**skříňka na jedy kovová**								
		~~uložení do skříňky pod pracovní desku~~		pro skladování cca 6 l jedů	cca 500/395/400 mm							
		~~nástěnné skříňky policové dvířkové v délce 1500 mm~~		uložení do skříňky pod pracovní								
				1x nástěnná skříňka 2-dvéřová š.800	800/350/740 mm							
				1x nástěnná skříňka 1-dvéřová š.600 mm	600/350/740 mm							
1-08	**Imunohematologická laboratoř**											
LAB	**263027**	~~**stůl laboratorní - kov. podnož,keramický dřez,dolní skříňky,nástěnné skříňky**~~	~~3500/800/900 mm~~	**Stůl laboratorní**	**3500/800/900 mm**	**ks**	**1**	**21%**	-45 575,59	-45 575,59	65 512,30	65 512,30
		Příloha č. 1										
		~~pracovní deska kompakt hladký povrch~~		pracovní deska vysokotlaký laminát, tl.30mm								
		~~kovová podnož~~		1x dřez nerezový	AISI 316							
		~~dřez keramika~~		1x baterie - dodávka stavba								
		~~1x skříňka pro dřez 2-dvéřová š. 800 mm pevná~~		1x dolní skříňka 1-dvéřová pro dřez š. 600 mm								
		~~1x skříňka policová otevřená (š. 600 mm) pevná~~		1x dolní skříňka 5 zásuvková š.450								
		~~2x skříňka zásuvková pojízdná~~		1x dolní skříňka 3-zásuvková š.800								
		~~1x nosič PC~~		1x dolní skříňka 2-dvéřová policová š. 800 mm, 1x police								
		~~nástěnné skříňky policové dvířkové~~		3x nástěnná skříňka otevřená š.450 mm	450/330/740 mm							
				2x nástěnná skříňka otevřená š.800 mm	800/330/740 mm							
1-09	**Virologická a poodběrová laboratoř**											
LAB	**263040**	~~**stůl pracovní laboratorní vč. umyvadla, dolních skříněk, prostoru na reagencie pro analyzátor**~~	~~5000/800/800 mm~~	**Stůl pracovní laboratorní**	**5000/800/800 mm**	**ks**	**1**	**21%**	-48 859,47	-48 859,47	58 979,65	58 979,65
		Příloha č. 1										
		~~pracovní deska kompakt hladký povrch~~		pracovní deska vysokotlaký laminát, tl.30mm								
		~~kovová podnož~~		1x dřez nerezový	AISI 3016							
		~~umyvadlo keramické~~		baterie (směšovací/demi voda)-dodávka stavba								
		~~1x skříňka pro umyvadlo 2-dvéřová š. 800 mm pevná~~		1x dolní skříňka 1-dvéřová pro dřez š. 600 mm								
		~~prostor na reagencie, vyztužená police pod pracovní deskou (š. cca 1500 mm ve výšce cca 300 mm)~~	~~1x skříňka policová otevřená (š. 600 mm) pevná~~	2x dolní skříňka 4-zásuvková š.900								
		~~2x skříňka zásuvková pojízdná~~		1x dolní skříňka 1-dvéřová š. 600 mm								
		~~nástěnné skříňky policové dvířkové~~		1x ocelová konstrukce š.1800								
				1x vozík na PC								

1-13	**Příjem, expedice**											
LAB	**263013**	~~**linka pracovní vč. umyvadla, dolní + horní skříňky**~~	~~3800/800/800 mm~~	**Linka pracovní**	**3800/800/800 mm**	**ks**	**1**	**21%**	-37 473,52	-37 473,52	58 515,29	58 515,29
		Příloha č. 1										
		~~pracovní deska kompakt hladký povrch~~		pracovní deska vysokotlaký laminát, tl.30mm								
		~~kovová podnož~~		1x umyvadlo keramické								
		~~umyvadlo keramické~~		1x baterie - dodávka stavba								
		~~skříňka pro umyvadlo 2-dvéřová (800 mm) pevná~~		1x dolní skříňka 1-dvéřová pro umyvadlo š. 600 mm								
		~~dolní skříňka policová 2-dvéřová (800 mm) pevná~~		2x dolní skříňka 4-zásuvková š.900								
		~~1x zásuvkový kontejner pojízdný~~		1x ocelová konstrukce š.1400								
		~~1x skříňka policová 2-dvéřová (600 mm) pevná~~		1x vozík na PC								
		~~nástěnné skříňky policové dvířkové (cca 3000 mm)~~		1x nástěnná skříňka 1-dvéřová š.600 mm	600/350/740 mm							
		~~nad umyvadlem polička~~		2x nástěnná skříňka 2-dvéřová š.700 mm	700/350/740 mm							
				2x nástěnná skříňka 2-dvéřová š.900 mm	900/350/740 mm							
1-15	**Mytí skla**											
LAB	**263046**	~~**linka pracovní vč. 2-dřezu,pod pracovní deskou prostor celonerezové provedení**~~	~~3050/800/900 mm + 3050/350/400~~	**Linka pracovní**	**3050/800/900 mm**	**ks**	**1**	**21%**	-76 006,25	-76 006,25	47 433,88	47 433,88
		~~mycí stůl se dvěma dřezy a odkládací plochou s plnou policí z kartáčované nerezové oceli se zadním límcem~~		1x stůl nerezový s dvěma dřezy š.1900 mm	AISI 304							
		~~délka 1900 mm~~		1x stůl nerezový š.1150 mm	AISI 304							
		~~dvojdřez nerez (á 700/500 mm)~~		1x nástěnná skříňka zasunovací dvířka š.1900 mm	AISI 304-1900/350/400 mm							
		~~pracovní stůl zakrytovaný~~		1x nástěnná skříňka zasunovací dvířka š.1150 mm	AISI 304-1150/350/400 mm							
		~~stolové nohy opatřeny stavitelnou rektifikací~~										
		~~pracovní stůl s prostorem pro myčku z kartáčované nerezové oceli se zadním límcem~~										
		~~prostor pro myčku skla (cca 1,1 m)~~										
		~~horní skříňky policové plné dveře~~										
1-24	**DMZ**											
KANC.	**420003**	~~**linka kuchyňská vč.umyv., dřezu, vestavná varná deska, dolní+horní skříňky**~~	~~2400 mm~~	**Linka pracovní**	**2400/600/9000 mm**	**ks**	**1**	**21%**	-23 540,41	-23 540,41	35 321,00	35 321,00
		~~Příloha č.2~~		pracovní deska postforming, tl.28 mm								
		~~**varná deska**~~		1x sklokeramická varná deska dvouplotýnková								
		~~sklokeramická varná deska dvouplotýnková~~		1x dolní skříňka 1-dvéřová (falešné čelo) š.400 mm								
		~~2 elektrické varné zóny~~		1x dolní skříňka 1-dvéřová š.600 mm								
		~~volně stojící~~		1x dolní skříňka 5zásuvková š.600								
		~~senzorové ovládání~~		1x dřez nerez	AISI 304							
		~~varná automatika~~		1x dolní skříňka 1-dvéřová pro dřez š. 450 mm								
				1x umyvadlo zápustné (260x500)								
				1x dolní skříňka 1-dvéřová pro umyvadlo š. 350 mm								
				baterie (směšovací/demi voda)-dodávka stavba								
				1x nástěnná skříňka 1-dvéřová š.400 mm	400/350/740 mm							
				1x nástěnná skříňka otevřená š.600 mm	600/330/740 mm							
				1x nástěnná skříňka 1-dvéřová prosklená š.600 mm	600/350/740 mm							
				1x nástěnná skříňka 2-dvéřová š.800 mm	800/350/740 mm							
1-37	**Zpracování krve - hlučný úsek**											
LAB	**263015**	~~**linka pracovní laboratorní vč. umyvadla, dolní + horní skříňky**~~	~~1650/800/900 mm~~	**Linka pracovní laboratorní**	**1650/800/900 mm**	**ks**	**1**	**21%**	-18 663,18	-18 663,18	26 095,06	26 095,06
		~~Příloha č. 1~~		pracovní deska vysokotlaký laminát, tl.30mm								
		~~pracovní deska kompakt hladký povrch~~		1x umyvadlo keramické								

		~~umyvadlo keramické~~		1x baterie - dodávka stavba								
		~~skříňky dolní policové dvířkové~~		1x dolní skříňka 1-dvéřová pro umyvadlo š. 600 mm								
		~~skříňky nástěnné policové dvířkové~~		1x dolní skříňka 1-dvéřová š. 450 mm								
				1x dolní skříňka 1-dvéřová š. 600 mm								
				1x nástěnná skříňka 1-dvéřová š.450 mm								
				1x nástěnná skříňka 1-dvéřová š.600 mm								
1-46	**Kuchyňka**											
	420049	**~~linka kuchyňská vč.dřezu,myčky,varné desky, podst. chladničky, dolní+horní skříňky~~**	~~2000+2150 mm~~	**Linka kuchyňská**	**2000+2150/600/900 mm**	**ks**	**1**	**21%**	-48 886,72	-48 886,72	56 806,05	56 806,05
		~~Příloha č.2~~		pracovní deska vysokotlaký laminát, tl.30mm								
		~~pracovní deska HPL~~		1x podpěra pod pracovní desku - ocelová konstrukce								
		~~dolní + horní skříňky~~		1x chladnička podstavná š.550mm								
		~~1 dřez nerez~~		1x dřez nerez	AISI 304							
		~~myčka nádobí podstavná š. 450 mm~~		1x dolní skříňka 1-dvéřová pro dřez š. 450 mm								
		~~(objem cca 9 souprav nádobí)~~		baterie (směšovací/demi voda)-dodávka stavba								
		~~vnitřek z nerez oceli~~		1x sklokeramická varná deska dvouplotýnková								
		~~alespoň 5 programů mytí~~		1x dolní skříňka 1-dvéřová (falešné čelo) š.350 mm								
		~~automatický senzor tvrdosti vody~~		1x podpěra rohová pod pracovní desku-ocelová konstrukce								
		~~světelný ukazatel ukončení mytí~~		1x dolní skříňka 1-dvéřová š. 450 mm								
		~~nastavitelný horní koš~~		1x myčka na nádobí š.446 mm								
		~~multifunkční spodní koš~~		2x dolní skříňka 5-zásuvková š.600								
		~~varná deska~~		2x nástěnná skříňka 2-dvéřová š.700 mm	700/350/740							
		~~sklokeramická varná deska dvouplotýnková~~										
		~~2 elektrické varné zóny~~										
		~~volně stojící~~										
		~~senzorové ovládání~~										
		~~varná automatika~~										
		~~chladnička 1-dvéřová podstavná, objem cca 130 l~~	~~objem cca 130 l~~									
		~~chladnička s mrazícím prostorem~~	~~výška pod pracovní desku kuch. linky~~									
		~~podstavná (výška pod pracovní desku kuch.inky)~~										
		~~bílé provedení~~										
		~~automatické odmrazování v chladící části~~										
		~~vnitřní osvětlení~~										
		~~2x police~~										
		~~1x box~~										
		~~přihrádky ve dveřích~~										
2.NP OKB												
2-02	**Vyšetřovna 1**											
LAB	**420051**	**~~linka pracovní vč. umyvadla, 1x chladnička podst. nová, 1x prostor pro podst.chladničku stávající, dolní+horní skříňky~~**	~~délka 2400 mm~~	**Linka pracovní**	**1700/600/900 mm**	**ks**	**1**	**21%**	-31 894,10	-31 894,10	29 410,78	29 410,78
		~~Příloha č. 2~~		pracovní deska vysokotlaký laminát, tl.30mm								
		~~pracovní deska kompakt povrch hladký~~		1x umyvadlo keramické								
		~~umyvadlo keramické~~		1x baterie - dodávka stavba								
		~~skříňka pro umyvadlo~~		1x dolní skříňka 1-dvéřová pro umyvadlo š. 600 mm								
		~~prostor pro 2 ks podstavných chladniček (1 chladnička stávající)~~		1x dolní skříňka 4-zásuvková š.500								
		~~chladnička 1-dvéřová, podstavná objem max. 100 l~~	~~podstavná pod prac. desku~~	1x dolní skříňka 1-dvéřová š. 600 mm								
		~~bílé provedení~~	~~objem max. 100 l~~	2x nástěnná skříňka 1-dvéřová š.600 mm	600/350/740 mm							

		~~vnitřní osvětlení~~		1x nástěnná skříňka 1-dvéřová prosklená š.500 mm	500/350/740 mm							
		~~2x police~~										
		~~horní skříňky policové dvířkové~~										
2-03	**Odběrová místnost**											
LAB	**420052**	~~**linka pracovní - dolní+horní skříňky, podst.chladnička, vč.dřezu a umyvadla**~~	~~délka 2700 mm~~	**Linka pracovní**	**1700/600/900 mm**	**ks**	**1**	**21%**	-39 858,09	-39 858,09	30 577,61	30 577,61
		~~Příloha č. 2~~		pracovní deska vysokotlaký laminát, tl.30mm								
		~~deska pracovní kompakt povrch hladký~~		1x umyvadlo keramické								
		~~dřez keramika~~		1x baterie - dodávka stavba								
		~~umyvadlo keramické~~		1x dolní skříňka 1-dvéřová pro umyvadlo š. 600 mm								
		~~nad umyvadlem polička (š. cca 800 mm)~~		1x dřez nerez	AISI 304							
		~~horní skříňky policová dvířkové (v délce 1800 mm)~~		1x dolní skříňka 1-dvéřová pro dřez š. 600 mm								
		~~dolní skříňka pro umyvadlo~~		baterie (směšovací/demi voda)-dodávka stavba								
		~~dolní skříňka pro dřez~~		1x dolní skříňka 4-zásuvková š.500								
		~~prostor pro podstavnou chladničku (š. cca 600 mm)~~		2x nástěnná skříňka 1-dvéřová š.600 mm	600/350/740 mm							
		~~chladnička 1-dvéřová, podstavná objem max. 100 l~~	~~podstavná pod prac. desku~~	1x nástěnná skříňka 1-dvéřová prosklená š.500 mm	500/350/740 mm							
		~~bílé provedení~~	~~objem max. 100 l~~									
		~~vnitřní osvětlení~~										
		~~2x police~~										
		~~1x skříňka zásuvková (š. cca 500 mm)~~										
2-23	**DMZ**											
KANC	**420050**	~~**linka kuchyňská - dolní+horní skříňky, umyvadlo, dřez, indukční 1 plotna**~~	~~délka 3000 mm~~	**linka kuchyňská - dolní+horní skříňky, umyvadlo, dřez, indukční 1 plotna**	**3000/600/900 mm**	**ks**	**1**	**21%**	-41 852,94	-41 852,94	50 155,82	50 155,82
		~~Příloha č. 2~~		1x umyvadlo keramické								
		~~pracovní deska HPL~~		1x baterie - dodávka stavba								
		~~1x umavydlo keramické~~		1x dolní skříňka 1-dvéřová pro umyvadlo š. 600 mm								
		~~1x dřez nerez~~		1x dřez nerez	AISI 304							
		~~1x indukční plotýnka se samostatně nastavitelným časovačem, stupněm výkonu a teplotou~~		1x dolní skříňka 1-dvéřová pro dřez š. 600 mm								
		~~LCD displej~~		baterie (směšovací/demi voda)-dodávka stavba								
		~~bezpečnostní spínač~~		1x dolní skříňka 2-dvéřová š. 800 mm								
		~~skříňky dolní policové dvířkové~~		1x sklokeramická varná deska dvouplotýnková								
		~~1x skříňka dolní zásuvková š. cca 400 mm~~		1x dolní skříňka 1-dvéřová (falešné čelo) š.600 mm								
		~~horní skříňky policové dvířkové~~		1x dolní skříňka 5-zásuvková š.400								
		~~nad umyvadlem 1x police (prostor pro dávkovač mýdla zásobník papír. ručníků nástěnných)~~		2x nástěnná skříňka 1-dvéřová š.600 mm	600/350/740 mm							
				2x nástěnná skříňka 1-dvéřová prosklená š.600 mm	600/350/740 mm							
				1x nástěnná skříňka otevřená š.600 mm	600/330/740 mm							
2-32	**Laboratoř M+Sed**											
LAB	**263208**	~~**stůl laboratorní - kov. podnož, 2xdřez kamenina, skříňka nástěnná**~~	~~1100/800/800 mm~~	**Stůl laboratorní**	**1100/800/800 mm**	**ks**	**1**	**21%**	-28 130,58	-28 130,58	30 739,64	30 739,64
		~~Příloha č. 1~~		deska pracovní emailitové sklo tl.30 mm, zadní část zvýšený okraj								
		~~pracovní deska kamenina~~		2x výlevka kameninová								
		~~2x dřez kamenina~~		2x baterie - dodávka stavba								
		~~(2x baterie dlouhé ramínko - dodávka STAVBY)~~		2x dolní skříňka 1-dvéřová pro výlevku š. 550 mm								
		~~kovová podnož~~		2x nástěnná skříňka otevřená š.550 mm	550/330/740 mm							
		~~skříňka dolní 2-dvéřová pevná~~										
		~~skříňka nástěnná policová 2-dvéřová~~										

2-34	**Laboratoř CORE, COBAS 1,2**											
LAB	**263224**	~~**linka laboratorní - 1-dřez kamenina, dolní skříňky, horní skříňky**~~	~~1200 mm~~	**Linka laboratorní**	**1200/800/900 mm**	**ks**	**1**	**21%**	-22 409,44	-22 409,44	31 475,70	31 475,70
		~~Příloha č. 1~~		deska pracovní emailitové sklo tl.30 mm, zadní část zvýšený okraj								
		~~pracovní deska kamenina~~		2x výlevka kameninová								
		~~1-dřez kamenina~~		2x baterie - dodávka stavba								
		~~1x dolní skříňka pro 1-dřez dvířková~~		2x dolní skříňka 1-dvéřová pro výlevku š. 600 mm								
		~~2x horní skříňka policová dvířková~~		2x nástěnná skříňka 1-dvéřová š.600 mm	600/350/740 mm							
2-41	**Mytí skla**											
LAB	263230	~~**linka pracovní - 2xdřez+2x baterie, prac. deska kamenina, dolní skříňky, prostor pro myčku skla**~~	~~3800/700/900 mm + 1200/700/900 mm~~	**Linka pracovní**	**3800+1200/700/900 mm**	**ks**	**1**	**21%**	-72 107,37	-72 107,37	78 528,22	78 528,22
		~~Příloha č.1~~		deska pracovní emailitové sklo, zadní část zvýšený okraj								
		~~pracovní deska kamenina~~		2x výlevka kameninová								
		~~kovová podnož vyztužená~~		baterie (směšovací/demi voda) - dodávka stavba								
		~~2x dřez kamenina~~		2x dolní skříňka 1-dvéřová pro výlevku š. 600 mm								
		~~(dodávka STAVBY 2x baterie (dlouhé ramínko)!!)~~		2x nástěnná skříňka 1-dvéřová š.600 mm	600/350/740 mm							
		~~dolní skříňka pro 2-dřez, dvířková~~		2x dolní skříňka 2-dvéřová š. 900 mm								
		~~dolní skříňky policové dvířkové (cca 2x 800 mm)~~		1x ocelová konstrukce š.900								
		~~prostor pro automat mycí/dezinfekční (š. min. 700 mm)~~		3x nástěnná skříňka 2-dvéřová š.900 mm	900/350/740 mm							
		~~nástěnné skříňky policové dvířkové (v délce cca 2800 mm)~~										

3.NP OKM

3.02	**Příjem vzorků**											
LAB	**263060**	~~**linka pracovní vč. umyvadla, dolní skříňky**~~	~~2000/700/800 mm~~	**Linka pracovní**	**2000/700/800 mm**	**ks**	**1**	**21%**	-18 582,33	-18 582,33	21 988,93	21 988,93
		~~Příloha č. 1~~	~~(prac. prostor pro 2 ks přístrojů Bactec)~~	pracovní deska vysokotlaký laminát, tl.30mm								
		~~pracovní deska kompakt, hladký povrch~~		1x umyvadlo keramické								
		~~těsnící lišta na zadní straně~~		baterie (směšovací/demi voda) - dodávka stavba								
		~~1x umyvadlo keramické~~		1x dolní skříňka 1-dvéřová pro umyvadlo š. 600 mm								
		~~1x dolní skříňka pro umyvadlo 1-dvéřová (600 mm)~~		1x dolní skříňka 2-dvéřová š. 800 mm								
		~~1x dolní skříňka policová 1-dvéřová (600 mm), volně přestavitelné police~~		1x dolní skříňka 1-dvéřová š. 600 mm								
		~~1x dolní skříňka policová 2-dvéřová (800 mm), volně přestavitelné police~~										
3.04	**Serologie**											
LAB	**263068**	~~**stůl laboratorní oboustranný, 1x dřez vč.skříňky,1x umyv.vč.skříňky,kov. podnož,2x pojízdná skříňka**~~	~~2000/1200/750 mm~~	**Stůl laboratorní oboustranný**	**2000/1200/750 mm**	**ks**	**1**	**21%**	-37 671,56	-37 671,56	63 950,28	63 950,28
		~~Příloha č. 1~~		pracovní deska vysokotlaký laminát, tl.30mm								
		~~pracovní deska kompakt, hladký povrch~~		1x výlevka kameninová								
		~~kovová podnož~~		1x dolní skříňka 2-dvéřová pro výlevku š. 800 mm								
		~~1x dřez kamenina vč. skříňky dvířkové~~		1x umyvadlo keramické								
		~~1x umyvadlo kamenina vč. skříňky dvířkové~~		1x dolní skříňka 2-dvéřová pro umyvadlo š. 800 mm								
		~~zástěna (přepážka) HPL za dřezem a umyvadlem (v. cca 300 mm)~~		baterie (směšovací/demi voda) - dodávka stavba								
		~~2x zásuvková skříňka pojízdná~~		2x dolní skříňka 4-zásuvková š.500								
				2x ocelová konstrukce š.700								
				1x zábrana								
				2x dvouzásuvka E-230V								
3.09	**Barvení**											

LAB	**263097**	~~**stůl laboratorní - prac.deska kamenina,2xdřez kamenina,2x baterie nástěnná (dlouhé ramínko),skříňky**~~	~~1800/700/750 mm~~	**Stůl laboratorní**	**1800/700/750 mm**	**ks**	**1**	**21%**	-35 066,25	-35 066,25	41 668,90	41 668,90
		~~Příloha č. 1~~		deska pracovní emailitové sklo, zadní část zvýšený okraj								
		~~pracovní deska kamenina~~		1x dvouvýlevka keramická								
		~~zvedlý okraj v zadní části~~		1x dolní skříňka 2-dvéřová pro výlevku š. 1100 mm								
		~~kovová podnož~~		baterie (směšovací/demi voda) - dodávka stavba								
		~~2x dřez kamenina~~		1x dolní skříňka 2-dvéřová š. 700 mm								
		~~1x skříňka pro dřezy 2-dvéřová~~										
		~~**(2x baterie !! dlouhá ramínka- dodávka STAVBY)**~~										
3.10	**Klinická laboratoř**											
LAB	**263078**	~~**linka pracovní vč. umyvadla, dolní + horní skříňky**~~	~~1300/600/930 mm~~	**Linka pracovní**	**1300/600/930 mm**	**ks**	**1**	**21%**	-14 469,07	-14 469,07	17 294,94	17 294,94
		~~Příloha č. 1~~		pracovní deska vysokotlaký laminát, tl.30mm								
		~~pracovní deska kompakt, hladký povrch~~		1x umyvadlo keramické								
		~~umyvadlo keramické~~		baterie (směšovací/demi voda) - dodávka stavba								
		~~těsnící lišta na zadní části~~		1x dolní skříňka 1-dvéřová pro umyvadlo š. 600 mm								
		~~1x skříňka pro umyvadlo dvířková (š.600 mm)~~		1x dolní skříňka 2-dvéřová š. 700 mm								
		~~1x skříňka policová dvířková, police~~		1x nástěnná skříňka 2-dvéřová š.700 mm								
		~~1x skříňka nástěnná policová dvířková~~		1x police, konzolky								
		~~1x police nad umyvadlem (š. 600 mm)~~										
3.11	**Respirační laboratoř**											
LAB	**263081**	~~**linka pracovní vč. umyvadla, dolní + horní skříňky, zástěna proti stříkání**~~	~~1300/700/930 mm~~	**Linka pracovní**	**1300/700/930 mm**	**ks**	**1**	**21%**	-15 470,14	-15 470,14	20 821,11	20 821,11
		~~Příloha č. 1~~		pracovní deska vysokotlaký laminát, tl.30mm								
		~~pracovní deska kompakt, hladký povrch~~		1x umyvadlo keramické								
		~~umyvadlo keramické~~		baterie (směšovací/demi voda) - dodávka stavba								
		~~těsnící lišta v zadní části desky~~		1x dolní skříňka 1-dvéřová pro umyvadlo š. 600 mm								
		~~1x skříňka pro umyvadlo dvířková (š.600 mm)~~		1x dolní skříňka 2-dvéřová š. 700 mm								
		~~1x skříňka policová dvířková, police~~		1x nástěnná skříňka 2-dvéřová š.700 mm	700/350/740 mm							
		~~1x skříňka nástěnná policová dvířková~~		1x police, konzolky	600/200/18 mm							
		~~1x police nad umyvadlem (š. 600 mm)~~										
		~~zástěna proti stříkání (700/300 mm)~~										
3.12	**Močová laboratoř**											
LAB	**263078**	~~**linka pracovní vč. umyvadla, dolní + horní skříňky**~~	~~1300/600/930 mm~~	**linka pracovní vč. umyvadla, dolní + horní skříňky**	**1300/600/930 mm**	**ks**	**1**	**21%**	-14 914,19	-14 914,19	18 965,65	18 965,65
		~~Příloha č. 1~~		pracovní deska vysokotlaký laminát, tl.30mm								
		~~pracovní deska kompakt, hladký povrch~~		1x umyvadlo keramické								
		~~umyvadlo keramické~~		baterie (směšovací/demi voda) - dodávka stavba								
		~~těsnící lišta sv zadní části pracovní desky~~		1x dolní skříňka 1-dvéřová pro umyvadlo š. 600 mm								
		~~1x skříňka pro umyvadlo dvířková (š.600 mm)~~		1x dolní skříňka 2-dvéřová š. 700 mm								
		~~1x skříňka policová dvířková, police~~		1x nástěnná skříňka 2-dvéřová š.700 mm	700/350/740 mm							
		~~1x skříňka nástěnná policová dvířková~~		1x police, konzolky	600/200/18 mm							
		~~1x police nad umyvadlem (š. 600 mm)~~										
		~~zástěna proti stříkání (700/300 mm)~~										
3.13	**Refer. + ATB. středisko. laboratoř**											
LAB	**263088**	~~**stůl laboratorní oboustranný vč. umyvadla a zábrany proti stříkání, dolní skříňky**~~	~~2000/1200/750 mm~~	**Stůl laboratorní oboustranný**	**2000/1200/750 mm**	**ks**	**1**	**21%**	-38 394,65	-38 394,65	66 008,28	66 008,28
		~~Příloha č. 1~~		pracovní deska vysokotlaký laminát, tl.30mm								


		~~pracovní deska kompakt, hladký povrch~~		1x umyvadlo keramické								
		~~kovová podnož~~		baterie (směšovací/demi voda) - dodávka stavba								
		~~1x umyvadlo kamenina vč. skříňky dvířkové~~		1x dolní skříňka 2-dvéřová pro umyvadlo š. 700 mm								
		~~zástěna (přepážka) HPL u umyvadla (v. cca 300 mm) proti stříkání~~		2x dolní skříňka 2-dvéřová š. 800 mm								
		~~2x zásuvková skříňka pojízdná~~		2x dolní skříňka 3-zásuvková š.500								
		~~2x skříňka policová 2-dvéřová pevná~~		1x ocelová konstrukce š.700								
		~~4x integrované zásuvky s označením DO~~		1x zábrana								
		~~HDMI~~		2x systém elektro zásuvek								
3.25	**DMZ**											
KANC	**42JD67**	**linka pracovní 1-dřez, skříňky dolní+horní**	2250 mm			**ks**	**1**	**21%**	-4 017,88	-4 017,88	4 017,88	4 017,88
		demontáž a montáž stávající linky										
		dle vyměření - úpravy										
3.36	**Mytí skla**											
LAB	**263110**	**~~stůl pracovní vč. 2-dřezu (kamenina), prostor pro myčku skla, horní skříňky~~**	~~3000/800/930 mm~~	**stůl pracovní vč. 2-dřezu (kamenina), prostor pro myčku skla, horní skříňky**	**3000/800/930 mm**	**ks**	**1**	**21%**	-55 813,31	-55 813,31	63 528,40	63 528,40
		~~Příloha č. 1~~		deska pracovní emailitové sklo, zadní část zvýšený okraj								
		~~**1x stůl mycí skříňový 1800 mm**~~		1x dvouvýlevka keramická								
		~~2-dřez kamenina (š. 2x 700 mm)~~		1x dolní skříňka 2-dvéřová pro výlevku š. 1100 mm								
		~~pracovní deska kamenina~~		baterie (směšovací/demi voda) - dodávka stavba								
		~~kovová podnož~~		1x ocelová konstrukce s policí š.700								
		~~skříňka pevná pod pracovní desku pro 2- dřez, 2-dvéřová~~		1x ocelová konstrukce š.1200								
		~~**1x stůl pracovní s prostorem pro myčku skla 1200 mm**~~		3x nástěnná skříňka 2-dvéřová š.800 mm	700/350/740 mm							
		~~pracovní deska kamenina~~		1x nástěnná skříňka 1-dvéřová š.600 mm	600/350/740 mm							
		~~kovová podnož~~										
		~~skříňky nástěnné (v délce 3 m), policové dvířkové~~										
LAB	**263111**	**~~stůl pracovní oboustranný vč. umyvadla, zábrana proti stříkání, dolní skříňky~~**	~~2000/1200/850 mm~~	**Stůl pracovní oboustranný**	**2000/1200/850 mm**	**ks**	**1**	**21%**	-29 217,03	-29 217,03	49 561,04	49 561,04
		~~Příloha č. 1~~		pracovní deska vysokotlaký laminát, tl.30mm								
		~~pracovní deska kompakt, hladký povrch~~		1x umyvadlo keramické								
		~~kovová podnož~~		baterie (směšovací/demi voda) - dodávka stavba								
		~~umyvadlo keramické~~		1x dolní skříňka 1-dvéřová pro umyvadlo š. 600 mm								
		~~1x skříňka pro umyvadlo 2-dvířková (š. cca 1000 mm)~~		2x dolní skříňka 2-dvéřová š. 700 mm								
		~~zábrana proti stříkání na vedlejší pracovní plochu~~		1x dolní skříňka 2-dvéřová š. 800 mm								
		~~dolní skříňky policové dvířkové pevné pod celou pracovní plochou (3x š. cca 1000 mm)~~		1x dolní skříňka 1-dvéřová š. 400 mm								
				1x ocelová konstrukce š.8000								
				1x zábrana								
3.38	**Laboratoř epidem. + voda**											
LAB	**263078**	**~~linka pracovní vč. umyvadla, dolní + horní skříňky~~**	~~1300/600/930 mm~~	**Linka pracovní**	**1300/600/930 mm**	**ks**	**1**	**21%**	-15 201,25	-15 201,25	17 294,94	17 294,94
		~~Příloha č. 1~~		pracovní deska vysokotlaký laminát, tl.30mm								
		~~pracovní deska kompakt hladký povrch~~		1x umyvadlo keramické								
		~~umyvadlo keramické~~		baterie (směšovací/demi voda) - dodávka stavba								
		~~v zadní části lišta kompakt~~		1x dolní skříňka 1-dvéřová pro umyvadlo š. 600 mm								
		~~1x skříňka pro umyvadlo dvířková (š.600 mm)~~		1x dolní skříňka 2-dvéřová š. 700 mm								
		~~1x skříňka policová dvířková, police~~		1x nástěnná skříňka 2-dvéřová š.700 mm	700/350/740 mm							
		~~1x skříňka nástěnná policová dvířková~~		1x police, konzolky	600/200/18 mm							
		~~1x police nad umyvadlem (š. 600 mm)~~										
3.40	**Varna půd**											

LAB	**263093**	~~**linka laboratotní vč. výlevky hl. 30cm (kamenina), dolní skříňky**~~	~~3000/700/850 mm~~	**Linka laboratotní**	**3000/700/850 mm**	**ks**	**1**	**21%**	-36 818,56	-36 818,56	43 825,70	43 825,70
		~~Příloha č. 1~~		deska pracovní emailitové sklo tl.30mm, zadní část zvýšený okraj								
		~~pracovní deska kamenina~~		1x dřez nerez	AISI 316							
		~~výlevka kamenina hl. 300 mm~~		1x dolní skříňka 2-dvéřová pro dřez š. 800 mm								
		~~1x skříňka pro kameninovou výlevku 2-dvéřová~~		baterie (směšovací/demi voda)-dodávka stavba								
		~~2x dolní skříňka policová 2-dvéřové, vč. polic~~		1x dolní skříňka 1-dvéřová š. 600 mm								
				2x dolní skříňka 2-dvéřová š. 800 mm								

PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ **ODPOČET** **-897 230,71**
NOVÉHO ŘEŠENÍ **PŘÍPOČET** **1 075 493,01**

ZL č. 9 CELKEM bez DPH **178 262,30**

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1					
2		**změna dispozice a materiálového řešení laboratorního nábytku - Nemocnice Písek**	**81 dny**	**07.06. 17**	**27.09. 17**
3		odsouhlasení technického řešení ze strany GP a objednate	12 dny	07.06. 17	22.06. 17
4		předložení změnového listu č.4	1 den	23.06. 17	23.06. 17
5		**odsouhlasení ZL uzavřením dodatku k SoD**	5 dny	26.06. 17	30.06. 17
6		zadání do výroby	1 den	03.07. 17	03.07. 17
7		výroba dodávky	43 dny	04.07. 17	31.08. 17
8		montáž nábytku	14 dny	01.09. 17	20.09. 17
9		zapojení zařizovacích předmětů	5 dny	21.09. 17	27.09. 17



Projekt: Nemocnice Písek - Nov
Datum: 26.06. 17

Úkol	Souhrn projektu	Ruční úkol	Pouze zahájení	Konečný termín			
Rozdělení	Neaktivní úkol	Pouze s dobou trvání	Pouze s datem dokončení	Průběh			
Milník	Neaktivní milník	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Vnější úkoly	Průběh ručně zadaného úkolu			
Souhrnný	Neaktivní souhrn	Ruční souhrn	Vnější milník				

Stavba: **Nemocnice Písek a.s. – Novostavba budovy Q – ZL č. 17**

Popis změny a její lokalizace ve stavebním objektu:

Doplnění táhel k plastovým oknům – P/7, P/12

D1.01.01 - Architektonicko-stavební řešení

Objednatel požaduje doplnění jednoho okna P/7 a okna P/12 o otevírání pákovým systémem

Příloha č.1 kalkulace nákladů

Změnu navrhl: Objednatel

Předpokládané náklady: 12.480,00 Kč bez DPH

Ocenění provedl: Ing. Petr Míčka

Dopad na kvalitativní a dodací podmínky:

Bez dopadu na konečný termín

Datum: 16.6.2017 Zpracoval: Ing. Petr Míčka Podpis: xxxxx

Datum: 16.6.2017 Schvaluje za zhotovitele:
Ing. Petr Míčka, vedoucí projektového týmu Podpis: xxxxx
Ing. František Skala, vedoucí střediska Podpis: xxxxxx

Datum: 27. 6. 2017 Schvaluje za investora:
Ing. Luděk Přibyl, TDI Podpis: xxxxx
Ing. Petr Tomický, AD Podpis xxxxx
Ing. Miroslav Sekyra, vedoucí prov. - techn. odd. Nemocnice Písek a.s.
Podpis xxxxxx

VYJÁDŘENÍ (souhlas s provedením, cenou a úhradou):
Objednavatel :

Zhotovitel :

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **LTPROJEKT/N039**
NEMOCNICE PISEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q

Zadavatel : Nemocnice Písek, a.s.
Karla Čapka 589
39701 Písek-Budějovické Předměstí
IČO : 26095190
DIČ : CZ26095190

Projektant : LT PROJEKT a.s.
Kroftova 2619/45
61600 Brno-Žabovřesky
IČO : 29220785
DIČ : CZ29220785

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 NOVOSTAVBA BUDOVY Q	801.11.2.1	1,00	12 480,00
Celkem za stavbu			12 480,00

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	12 480,00
DPH	21 %	2 620,80
Celkem za stavbu s DPH		**15 100,80**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N03	NEMOCNICE PÍSEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q
O:	01	NOVOSTAVBA BUDOVY Q
R:	SO 01.01_A01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ REŠENÍ vč. SO 01.02 STAVEBNE - KONSTRUKČNÍ ČÁST A SO 01.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	00	Poznámka				0,00		
Díl:	768	Plastové výrobky (vč. přesunu hmot)				12 480,00		
x	**P0001**	Doplnění táhel u oken P/7 a P12	ks	2,00000	6 240,00	12 480,00		Vlastní
		- GEZE OL90N Nůžky bílé - GEZE OL90N Páka, roh bílá - GEZE OL90N Kryt 2000mm bílý - GEZE OL90N Tyč 8mm 2000mm - GEZE OL90N Bovden 1000mm bílý - GEZE OL90N Úchyt bovdenu bílý - GEZE OL90N Doplňky pro b.bílé - GEZE OL90N Destička malá - GEZE OL90N Úchyt tyče						
	Celkem za objekt					**12 480,00**		

Stavba: **Nemocnice Písek a.s. – Novostavba budovy Q – ZL č.18**

Popis změny a její lokalizace ve stavebním objektu:
Úprava pozic vývodů rozvodů TZB

D1.01.04 - Zdravotně technické instalace

Na základě pokynu objednatele provedena změna rozvodů ZTI

Příloha č.1 – Technické řešení požadavku
Příloha č.2 – Kalkulace nákladů

Změnu navrhl: Objednatel

Předpokládané náklady: 14.085,- Kč bez DPH

Ocenění provedl: Ing. Petr Míčka

Dopad na kvalitativní a dodací podmínky:

S dopadem na konečný termín – v důsledku omezení pracovních kapacit z důvodu realizace změny, prodloužení celkové realizace díla v rozsahu o 2 dny

Datum: 16.6.2017 Zpracoval: Ing. Petr Míčka Podpis: xxxxx

Datum: 16.6.2017 Schvaluje za zhotovitele:
Ing. Petr Míčka, vedoucí projektového týmu Podpis: xxxxx
Ing. František Skala, vedoucí střediska Podpis: xxxxxx

Datum: 27. 6. 2017 Schvaluje za investora:
Ing. Luděk Přibyl, TDI Podpis: xxxxxxx
Ing. Petr Tomický, AD Podpis xxxxxxx
Ing. Miroslav Sekyra, vedoucí prov. - techn. odd. Nemocnice Písek a.s.
Podpis xxxxxx

VYJÁDŘENÍ (souhlas s provedením, cenou a úhradou):
Objednavatel :

Zhotovitel :

ZL č. 18 - Posunutí rozvodů ZTI

Název stavby:		**Nemocnice Písek, a.s., Novostavba budovy Q**				
Druh stavby:		D1.01.04 Zdravotně technické instalace				
JKSO:						

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	 Celkem
		Místnost č. 1.06				**6 690,00**
1		Demontáž rozvodů demi vody	kpl	1,00	1 440,00	1 440,00
2		Montáž nových rozvodů včetně tlakové zkoušky	kpl	1,00	5 250,00	5 250,00
		Místnost č. 1.07				**1 470,00**
1		Demontáž rozvodů kanalizace	kpl	1,00	750,00	750,00
2		Montáž nových rozvodů	kpl	1,00	720,00	720,00
		Místnost č. 1.08				**2 962,50**
1		Demontáž rozvodů kanalizace	kpl	1,00	1 312,50	1 312,50
2		Montáž nových rozvodů	kpl	1,00	1 650,00	1 650,00
		Místnost č. 1.09				**2 962,50**
1		Demontáž rozvodů kanalizace	kpl	1,00	1 312,50	1 312,50
2		Montáž nových rozvodů	kpl	1,00	1 650,00	1 650,00
CELKEM bez DPH						**14 085,00**

Stavba: **Nemocnice Písek a.s. – Novostavba budovy Q – ZL č. 19**
Popis změny a její lokalizace ve stavebním objektu: ELEKTRO – doplnění zásuvek Objednatel požaduje v místnosti 2.34 osadit 2x4 elektrické zásuvky + 2x1 zásuvky datové pro počítačová stanoviště – s dopadem na osvětlení pracovního prostoru Objednatel požaduje osazení další zásuvky označené S3 na příčku mezi místnostmi 1.37 a 1.39
D1.01.06 - Silnoproudé elektroinstalace Příloha č.1 – kalkulace nákladů Příloha č.2 – pokyn objednatele
Změnu navrhl: NEMOCNICE PÍSEK
Předpokládané náklady: 14.620,- Kč bez DPH
Ocenění provedl: Ing. Petr Míčka
Dopad na kvalitativní a dodací podmínky: S dopadem na konečný termín – v důsledku omezení pracovních kapacit z důvodu realizace změny, prodloužení celkové realizace díla v rozsahu o 2 dny
Datum: 16.6.2017 Zpracoval: Ing. Petr Míčka Podpis: xxxxx
Datum: 16.6.2017 Schvaluje za zhotovitele: Ing. Petr Míčka, vedoucí projektového týmu Podpis: xxxxxxx Ing. František Skala, vedoucí střediska Podpis: xxxxxx
Datum: 27. 6. 2017 Schvaluje za investora: Ing. Luděk Přibyl, TDI Podpis: xxxxxx Ing. Petr Tomický, AD Podpis xxxxxxx Ing. Miroslav Sekyra, vedoucí prov. - techn. odd. Nemocnice Písek a.s. Podpis xxxxxx
VYJÁDŘENÍ (souhlas s provedením, cenou a úhradou): Objednavatel : ----------
Zhotovitel : ----------

Nemocnice Písek, a. s. - Novostavba budovy Q
SO 01 - Silnoproudé elektroinstalace
DPS, Subtech 15-095

ZL č. 19 - Doplnění zásuvek

Rozpočet

Základní rozpočtové náklady

	celkem
1. Zařízení	
2. Přeprava (5 %)	0,00
3. Montáž	5 089,60
4. Materiál nosný délkový	3 279,05
5. Materiál nosný kusový	3 215,60
6. Svítidla a světelné zdroje	398,66
7. Prořez délkového materiálu (5 %)	163,95
8. Součet materiál nosný	7 057,26
9. Materiál podružný (3 %)	211,72
10. Součet montáž + materiál	12 358,58
11. Podíl přidružených výkonů (6 %)	741,51

15. Ostatní					
Doplnění projektové dokumentace			1 kpl	1 520,00	1 520,00
20. Celkem základní rozpočtové náklady					14 620,10
				zaokrouhl.	**14 620,10**

Materiál nosný délkový

Kabel 1-CXKH-R	3x1,5	$B2_{CA}$, s1, d0	25 m	13,35	333,75
Kabel 1-CXKH-R	3x2,5	$B2_{CA}$, s1, d0	75 m	17,86	1 339,50
Kabel 1-CXKH-R	5x2,5	$B2_{CA}$, s1, d0	62 m	25,90	1 605,80
Součet					**3 279,05**

Materiál nosný kusový

Název	Počet J	Cena	Celkem
Rámeček jednonásobný	1 ks	12,60	12,60
Krabice jednonásobná do SKD	1 ks	13,20	13,20
Spínač kompletní pro svítidlo B2	1 ks	58,60	58,60
Zásuvka kompletní	8 ks	112,80	902,40
Krabice čtyřnásobná do SDK	2 ks	88,70	177,40
3f zásuvka	1 ks	104,40	104,40
Doplnění rozvaděče	1 ks	765,00	765,00
Uchycení vedení kabelů (pro zásuvky, svítidla, monitoring) mimo plánov	1 kpl	1 182,00	1 182,00
Součet			**3 215,60**

Svítidla

B2 svítidlo M600 4x24				2 ks	1 817,18	3 634,36
O1 svítidlo M600 LED 24W				-2 ks	1 617,85	-3 235,70
Celkem cena za svítidla (dle nabídky)						**398,66**

Montáž

Rámeček jednonásobný				1 ks	8,00	8,00
Krabice jednonásobná do SKD				1 ks	28,20	28,20
Spínač kompletní pro svítidlo B2				1 ks	78,40	78,40
Zásuvka kompletní				8 ks	85,60	684,80
Krabice čtyřnásobná do SDK				2 ks	41,40	82,80
3f zásuvka				1 ks	200,00	200,00
Doplnění rozvaděče				1 ks	839,00	839,00
Uchycení vedení kabelů (pro zásuvky, svítidla, monitoring) mimo plánov				1 kpl	1 360,00	1 360,00
B2 svítidlo M600 4x24			mo	2 ks	150,24	300,48
O1 svítidlo M600 LED 24W			mo	-2 ks	150,24	-300,48
Kabel 1-CXKH-R	3x1,5	$B2_{CA}$, s1, d0	mo	28 m	10,96	306,88
Kabel 1-CXKH-R	3x2,5	$B2_{CA}$, s1, d0	mo	75 m	10,96	822,00
Kabel 1-CXKH-R	5x2,5	$B2_{CA}$, s1, d0	mo	62 m	10,96	679,52
Součet						**5 089,60**

PŘ 2

Fwd: Odesílání e-mailu: NP_ budova_Q_KD_25

Od: Petr Míčka <pmicka@ggcz.eu>
Komu: Zuzana Řezáčová <zrezacova@ggcz.eu>

Ing. Petr Míčka
vedoucí projektového týmu

GEOSAN GROUP a. s.
U Průhonu 1516/32 , 170 00 Praha 7
mobil: +420 724 538 015

Od: Filip Spáčil <filip.spacil@ltprojekt.cz>
Komu: 'Invest PK' <investpk@seznam.cz>, 'Ing.Miroslav Sekyra' <sekyra@nemopisek.cz>, 'Kopřiva' <kopriva@nemopisek.cz>, <rozhon-milos@email.cz>, <polak@koci.eu>, 'Petr Míčka' <pmicka@ggcz.eu>, <frantisek.skala@ggcz.eu>, <zabransky@koci.eu>, 'Pavel Kašpar' <pkaspar@ggcz.eu>
Kopie: 'Petr Tomický' <petr.tomicky@ltprojekt.cz>
Odesláno: 2.6.2017 11:15
Předmět: RE: Odesílání e-mailu: NP_ budova_Q_KD_25

.....pro ty, kterým to nedošlo

Dobrý den,

Zasílám odpověď na bod 25/8 kontrolního dne:

Návrh zdravotního technologa zasílám v příloze

Zařízení silnoproudých elektroinstalací:

Vlastně se potřebují udělat zrcadlově další 2 plně vybavená pracoviště na příčce přímo proti rozváděči 2RL3.
Běžné zásuvky pro napájené M, DF, U, lze vyvést z rezervních vývodů rozváděče 2RL3, při zachování koncepce projektu. Volné rezervy tam jsou.
V případě napájení UPS musíme předpokládat, že novými zásuvkami se nezvýší dohodnutý rezervovaný příkon celkem 50 kW na celou budovu (pokud by toto neplatilo, museli bychom to nějak řešit).
Jinak je to změna minimální, nové rozvody v půdoryse a upravené obsazení vývodů v rozváděči, doplňovat přístroje do rozváděče není potřeba.
Ještě bude potřeba upravit osvětlení, asi tak, že se 2 chodbová svítidla (O1) nahradí běžnými v dané místnosti (B2), a přepojí se obvody nebo se udělá zvláštní ovládání na samostatný spínač, aby nová pracovní místa měla dobré umělé osvětlení. Pozice svítidel by zůstaly stejné, jenom by tam byl jiný typ.

Zařízení slaboproudých elektroinstalací:

Dle zaslaných podkladů jsou doplněny 4ks zásuvek 2RJ45, tj. dalších 8 kabelů a 8 portů v aktivních prvcích navíc.
Pokud se týče volných portů na patch panelech pro připojení kabelů do rozvaděče a počet volných portů na aktivních prvcích rozvaděče DRQ2, pak je to možné. Problém nastane pouze v případě nosného materiálu, který je nutno pozměnit - viz. příloha, popsáno červeně.

Obecně:

Prosím o vyjádření zda budete potřeba revizi PD nebo stačí uvedený popis.

Děkuji

S pozdravem
Ing. Filip Spáčil

LT PROJEKT a.s.
Kroftova 45, 616 00 Brno
mob. +420 736 777 784
tel. +420 533 445 502
fax: +420 533 445 506
filip.spacil@ltprojekt.cz
www.ltprojekt.cz
držitel certifikátu jakosti ISO 9001

-----Original Message-----
From: Invest PK [mailto:investpk@seznam.cz]
Sent: Tuesday, May 30, 2017 8:41 PM
To: 'Ing.Miroslav Sekyra' <sekyra@nemopisek.cz>; 'Kopřiva' <kopriva@nemopisek.cz>; rozhon-milos@email.cz; polak@koci.eu; 'Petr Tomický' <petr.tomicky@ltprojekt.cz>; 'Petr Míčka' <pmicka@ggcz.eu>; filip.spacil@ltprojekt.cz; frantisek.skala@ggcz.eu; zabransky@koci.eu; 'Pavel Kašpar' <pkaspar@ggcz.eu>
Subject: RE: Odesílání e-mailu: NP_ budova_Q_KD_25

Dobrý den,
v příloze Vám posílám zápis z KD č. 25 akce "Nemocnice Písek, a. s.
Novostavba budovy Q".

Žádám GP o řešení bodu 20/5 (!!! urgentní), 24/3, 25/2, 25/3, 25/6, 25/8.

S pozdravem

Ing. Luděk Přibyl
INVEST PK s.r.o.
V Oudolí 303
397 01 Písek
IČ: 260 82 535
e-mail: investpk@seznam.cz
mobil. +420777803970

Přílohy:

- D2.01.01-103 Půdorys 2NP.DWG
- img501.pdf

Fwd: Odesílání e-mailu: NP_ budova_Q_KD_22

Od: Petr Míčka <pmicka@ggcz.eu>
Komu: Zuzana Řezáčová <zrezacova@ggcz.eu>

Ing. Petr Míčka
vedoucí projektového týmu

GEOSAN GROUP a. s.
U Průhonu 1516/32 , 170 00 Praha 7
mobil: +420 724 538 015

Od: Filip Spáčil <filip.spacil@ltprojekt.cz>
Komu: 'Ing.Miroslav Sekyra' <sekyra@nemopisek.cz>, 'Invest PK' <investpk@seznam.cz>, 'Kopřiva' <kopriva@nemopisek.cz>, <rozhon-milos@email.cz>, <polak@koci.eu>, 'Petr Míčka' <pmicka@ggcz.eu>, <frantisek.skala@ggcz.eu>, <zabransky@koci.eu>, <pirny@intesta.cz>, 'Pavel Kašpar' <pkaspar@ggcz.eu>
Kopie: 'Petr Tomický' <petr.tomicky@ltprojekt.cz>
Odesláno: 17.5.2017 15:13
Předmět: RE: Odesílání e-mailu: NP_ budova_Q_KD_22

> Dobrý den,
>
> zasílám stanovisko projektanta EL na přidanou zásuvku v místnosti 1-37
>
> S pozdravem
> Ing. Filip Spáčil
>
> LT PROJEKT a.s.
> Kroftova 45, 616 00 Brno
> mob. +420 736 777 784
> tel. +420 533 445 502
> fax: +420 533 445 506
> filip.spacil@ltprojekt.cz
> www.ltprojekt.cz
> držitel certifikátu jakosti ISO 9001
>
> Zdravím,
>
> pokud je to takto, tak stačí malá změna - do rozváděče doplníme 1x jistič pro 3f zásuvku, a s příkonem nebudeme počítat, pokud se jedná o rezervní zařízení trvale umístěné.
> PL
>
> -----Original Message-----
> From: Ing.Miroslav Sekyra [mailto:sekyra@nemopisek.cz]
> Sent: Wednesday, May 17, 2017 2:30 PM
> To: 'Filip Spáčil' <filip.spacil@ltprojekt.cz>; 'Invest PK' <investpk@seznam.cz>; 'Kopřiva' <kopriva@nemopisek.cz>; rozhon-milos@email.cz; polak@koci.eu; 'Petr Míčka' <pmicka@ggcz.eu>; frantisek.skala@ggcz.eu; zabransky@koci.eu;

pirny@intesta.cz; 'Pavel Kašpar' <pkaspar@ggcz.eu>
Cc: 'Petr Tomický' <petr.tomicky@ltprojekt.cz>
Subject: RE: Odesílání e-mailu: NP_ budova_Q_KD_22

Ještě jednou dobrý den

V revidované kapacitě UPS s tímto příkonem (4,5 KW) uvažováno není. Jedná se o požadavek nový.

Investor nepožaduje navýšení již revidované kapacity UPS.

Pokud tuto třetí požadovanou centrifugu revidovaná kapacita UPS nepojme, budeme jí brát jako záložní.

Dle vyjádření vrchní sestry nikdy nepůjdou všechny 3 centrifugy najednou.

S pozdravem

M.Sekyra

Ing. Miroslav Sekyra
vedoucí provozně technického oddělení
Nemocnice Písek, a.s.
Email: sekyra@nemopisek.cz
tel: +420 725 334 977

-----Original Message-----
From: Filip Spáčil [mailto:filip.spacil@ltprojekt.cz]
Sent: Wednesday, May 17, 2017 12:17 PM
To: 'Ing.Miroslav Sekyra' <sekyra@nemopisek.cz>; 'Invest PK' <investpk@seznam.cz>; 'Kopřiva' <kopriva@nemopisek.cz>; rozhon-milos@email.cz; polak@koci.eu; 'Petr Míčka' <pmicka@ggcz.eu>; frantisek.skala@ggcz.eu; zabransky@koci.eu; pirny@intesta.cz; 'Pavel Kašpar' <pkaspar@ggcz.eu>
Cc: 'Petr Tomický' <petr.tomicky@ltprojekt.cz>
Subject: RE: Odesílání e-mailu: NP_ budova_Q_KD_22

Dobrý den

Děkuji, jen potřebuji vědět, zda je s tímto příkonem (4,5 kW) již uvažováno v revidované kapacitě UPS nebo je to požadavek navíc. Viz mail níže ?

S pozdravem
Ing. Filip Spáčil

LT PROJEKT a.s.
Kroftova 45, 616 00 Brno
mob. +420 736 777 784
tel. +420 533 445 502
fax: +420 533 445 506
filip.spacil@ltprojekt.cz
www.ltprojekt.cz
držitel certifikátu jakosti ISO 9001

-----Original Message-----

From: Ing.Miroslav Sekyra [mailto:sekyra@nemopisek.cz]
Sent: Wednesday, May 17, 2017 11:49 AM
To: 'Filip Spáčil' <filip.spacil@ltprojekt.cz>; 'Invest PK' <investpk@seznam.cz>; 'Kopřiva' <kopriva@nemopisek.cz>; rozhon-milos@email.cz; polak@koci.eu; 'Petr Míčka' <pmicka@ggcz.eu>; frantisek.skala@ggcz.eu; zabransky@koci.eu; pirny@intesta.cz; 'Pavel Kašpar' <pkaspar@ggcz.eu>
Cc: 'Petr Tomický' <petr.tomicky@ltprojekt.cz>
Subject: RE: Odesílání e-mailu: NP_ budova_Q_KD_22

Dobrý den,

K bodu 22/8 zápisu z kontrolního den č. 23 Vám sděluji, že požadovaná třetí zásuvka S3 v místnosti 1-37 je z důvodů požadavku další velkoobjemové centrifugy, stejné jako jsou 2 centrifugy v PD v této místnosti.

S pozdravem

M. Sekyra

Ing. Miroslav Sekyra
vedoucí provozně technického oddělení
Nemocnice Písek, a.s.
Email: sekyra@nemopisek.cz
tel: +420 725 334 977

-----Original Message-----
From: Filip Spáčil [mailto:filip.spacil@ltprojekt.cz]
Sent: Wednesday, May 10, 2017 2:59 PM
To: 'Invest PK' <investpk@seznam.cz>; 'Ing.Miroslav Sekyra' <sekyra@nemopisek.cz>; 'Kopřiva' <kopriva@nemopisek.cz>; rozhon-milos@email.cz; polak@koci.eu; 'Petr Míčka' <pmicka@ggcz.eu>; frantisek.skala@ggcz.eu; zabransky@koci.eu; pirny@intesta.cz; 'Pavel Kašpar' <pkaspar@ggcz.eu>
Cc: 'Petr Tomický' <petr.tomicky@ltprojekt.cz>
Subject: RE: Odesílání e-mailu: NP_ budova_Q_KD_22

Dobrý den,

přeposílám stanovisko projektanta EL k přidané zásuvce v místnosti 1-37 (viz mail níže). Z technického hlediska je to možné . Je ovšem potřeba prověřit požadovaný příkon na tuto zásuvku, zda již s ním bylo uvažováno v revidované kapacitě UPS nebo je to požadavek navíc. Jinak by se musel poptat větší rezervovaný příkon.

S pozdravem
Ing. Filip Spáčil

LT PROJEKT a.s.
Kroftova 45, 616 00 Brno
mob. +420 736 777 784
tel. +420 533 445 502
fax: +420 533 445 506
filip.spacil@ltprojekt.cz
www.ltprojekt.cz
držitel certifikátu jakosti ISO 9001

From: Petr Lavicka | SUBTECH, s.r.o. [mailto:lavicka@subtech.cz]

Sent: Wednesday, May 10, 2017 2:17 PM
To: Filip Spáčil <filip.spacil@ltprojekt.cz>
Subject: Re: Písek-Novostavba Q, ELE, Lavicka

Zdravím,
nový požadavek je v místnosti, kde je z chodby rozváděč 1RL2.
V části UPS nejsou přímo rezervní 3f vývody, ale daly by se jednoduše doplnit.
Je zapotřebí požadavek upřesnit takto:
- zásuvky 3f jsou 16A a 32A, (17A není - pokud je nutné, musí se použít 32A), tzn. vybrat buď to 3+N+PE/16 nebo 3+N+PE/32, v případě 32A může být jištění sníženo (20C/3, 25C/3)
- nutno sdělit rezervovaný příkon na tento nový požadavke, a zda je to v rámci celkově dohodnutých 50 kW na veškeré požadavky k UPS, nebo to bude ještě k tomu navíc, orientačně 400V a 16A = 11 kW, a to je vzhledem k 50 nezanedbatelné, ale UPS se dá ještě poptat na větší rezervovaný příkon, to by určitě ještě šlo PL

Dne 10.5.2017 v 13:33 Filip Spáčil napsal(a):
Dobrý den,

Potřeboval bych prověřit zda je do novostavby budovy Q v nemocnici Písek do místnosti 1-37 možné instalovat další zásuvku S3. (400V/17A UPS)

Bohužel nevím, pro jaký přístroj bude zásuvka využívaná (případně prověřím u uživatele).

Prosím o vyjádření

Děkuji

S pozdravem
Ing. Filip Spáčil

LT PROJEKT a.s.
Kroftova 45, 616 00 Brno
mob. +420 736 777 784
tel. +420 533 445 502
fax: +420 533 445 506
filip.spacil@ltprojekt.cz
www.ltprojekt.cz
držitel certifikátu jakosti ISO 9001

Stavba: **Nemocnice Písek a.s. – Novostavba budovy Q – ZL č.20**

Popis změny a její lokalizace ve stavebním objektu:
STROJOVNA – chybějící folie

D1.01.01 - Architektonicko-stavební řešení

V PD č. D1.01.01-002 – Skladby podlah, střech a obvodových plášťů je u skladby F3 uvedena hydroizolace PVC tl. 1mm, tato položka není obsažena v soupise prací a dodávek

m.č. 3.41 – 99,18 m2
m.č. 3.42 – 2,39 m2
m.č. 4.01 – 50,25 m2

Příloha č.1 – kalkulace nákladů
Příloha č. 2 – harmonogram ZL

Změnu navrhl: Společnost Geosan + Kočí – NEMOCNICE PÍSEK

Předpokládané náklady: 52.847,- Kč bez DPH

Ocenění provedl: Ing. Petr Míčka

Dopad na kvalitativní a dodací podmínky:
S dopadem na termín realizace betonových mazanin v předmětných místnostech v rozsahu přílohy č. 2 – harmonogram ZL

Datum: 16.6.2017 Zpracoval: Ing. Petr Míčka Podpis: xxxxxx

Datum: 16.6.2017 Schvaluje za zhotovitele:
Ing. Petr Míčka, vedoucí projektového týmu Podpis: xxxxxx
Ing. František Skala, vedoucí střediska Podpis: xxxxxxx

Datum: 27. 6. 2017 Schvaluje za investora:
Ing. Luděk Přibyl, TDI Podpis: xxxxxx
Ing. Petr Tomický, AD Podpis xxxxxxx
Ing. Miroslav Sekyra, vedoucí prov. - techn. odd. Nemocnice Písek a.s.
Podpis xxxxxx

VYJÁDŘENÍ (souhlas s provedením, cenou a úhradou):
Objednavatel :

Zhotovitel :

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **LTPROJEKT/N039**
NEMOCNICE PISEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q

ZL č. 20 - Fólie PVC ve strojovnách

Zadavatel : Nemocnice Písek, a.s. IČO : 26095190
Karla Čapka 589 DIČ : CZ26095190
39701 Písek-Budějovické Předměstí

Projektant : LT PROJEKT a.s. IČO : 29220785
Kroftova 2619/45 DIČ : CZ29220785
61600 Brno-Žabovřesky

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 NOVOSTAVBA BUDOVY Q	801.11.2.1	1,00	52 847,02
Celkem za stavbu			52 847,02

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	52 847,02
DPH	21 %	11 097,87
Celkem za stavbu s DPH		**63 944,89**

Stavba :	**LTPROJEKT/ NEMOCNICE PÍSEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q**			
Objekt :	**01**	**NOVOSTAVBA BUDOVY Q**	JKSO :	801.11.2.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
NOVOSTAVBA BUDOVY Q

Třídník stavebn	801	Budovy občanské výstavby
	801.1	Budovy pro zdravotní péči
	801.11	budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
	801.11.2	svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
	801.11.2.1	novostavba objektu

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO 01.01_A01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ČÁ	52 847,02
	Celkem objekt 01	52 847,02


		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	52 847,02
DPH	21 %	11 097,87
Celkem za objekt s DPH		**63 944,89**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N03	NEMOCNICE PÍSEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q
O:	01	NOVOSTAVBA BUDOVY Q
R:	SO 01.01_A01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ REŠENÍ vč. SO 01.02 STAVEBNE - KONSTRUKČNÍ ČÁST A SO 01.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	711	Izolace proti vodě				52 847,02
P1	**711471051**	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií PVC lepenou	m2	151,82000	115,00	17 459,30
P2	**28322055**	Hydroizolace mPVC tl. 1mm	m2	151,82000	154,70	23 486,55
	711 49 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce					
279	**711491171R00**	...vodorovná, podkladní textílie, materiál ve specifikaci	m2	151,82000	54,79	8 318,22
288	**69366199R**	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	151,82000	23,60	3 582,95
	Celkem za objekt					**52 847,02**

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1		**ZL č.20 - chybějící PVC folie ve strojovnách**	**20 dny**	**30.06. 17**	**27.07. 17**
2		odsouhlasení změny uzavřením dodatku k SoD	1 den	30.06. 17	30.06. 17
3		objednání a dodávka materiálu	14 dny	03.07. 17	20.07. 17
4		montáž	5 dny	21.07. 17	27.07. 17



Projekt: Nemocnice Písek
Datum: 23.06. 17

Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			

Stavba: **Nemocnice Písek a.s. – Novostavba budovy Q – ZL č.21**
Popis změny a její lokalizace ve stavebním objektu: Doplnění prvku Z37 do místnosti 3.40 Z37 – vnitřní podávací okno 700 x 1100 mm D1.01.01 - Architektonicko-stavební řešení
Objednatel požaduje do SDK stěny v místnosti 3.40 doplnit podávací okno - Z37 vč. parapetu Příloha č.1 kalkulace nákladů Příloha č.2 harmonogram dodávky od okamžiku schválení změny
Změnu navrhl: Objednatel
Předpokládané náklady: 22.272,- Kč bez DPH
Ocenění provedl: Ing. Petr Míčka
Dopad na kvalitativní a dodací podmínky: S dopadem na konečný termín – prodloužení realizace díla v rozsahu přílohy č. 2 – harmonogram ZL
Datum: 21.6.2017 Zpracoval: Ing. Petr Míčka Podpis: xxxxxxx
Datum: 21.6.2017 Schvaluje za zhotovitele: Ing. Petr Míčka, vedoucí projektového týmu Podpis: xxxxx Ing. František Skala, vedoucí střediska Podpis: xxxxx
Datum: 27. 6. 2017 Schvaluje za investora: Ing. Luděk Přibyl, TDI Podpis: xxxxx Ing. Petr Tomický, AD Podpis xxxxxx Ing. Miroslav Sekyra, vedoucí prov. - techn. odd. Nemocnice Písek a.s. Podpis xxxxxx
VYJÁDŘENÍ (souhlas s provedením, cenou a úhradou): Objednavatel : ----------
Zhotovitel : ----------

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **LTPROJEKT/N039**
NEMOCNICE PISEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q

ZL č. 21 Podávací okno Z37 v m.č. 3.40

Zadavatel : Nemocnice Písek, a.s.
Karla Čapka 589
39701 Písek-Budějovické Předměstí
IČO : 26095190
DIČ : CZ26095190

Projektant : LT PROJEKT a.s.
Kroftova 2619/45
61600 Brno-Žabovřesky
IČO : 29220785
DIČ : CZ29220785

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 NOVOSTAVBA BUDOVY Q	801.11.2.1	1,00	22 272,00
Celkem za stavbu			22 272,00

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	22 272,00
DPH	21 %	4 677,12
Celkem za stavbu s DPH		**26 949,12**

Stavba :	**LTPROJEKT/ NEMOCNICE PÍSEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q**		
Objekt :	**01**	**NOVOSTAVBA BUDOVY Q**	JKSO : 801.11.2.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
NOVOSTAVBA BUDOVY Q

Třídník stavebn	801	Budovy občanské výstavby
	801.1	Budovy pro zdravotní péči
	801.11	budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
	801.11.2	svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
	801.11.2.1	novostavba objektu

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO 01.01_A01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. SO 01.02 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ČÁ	22 272,00
	Celkem objekt 01	22 272,00


		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	22 272,00
DPH	21 %	4 677,12
Celkem za objekt s DPH		**26 949,12**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N03	NEMOCNICE PÍSEK, a.s. NOVOSTAVBA BUDOVY Q
O:	01	NOVOSTAVBA BUDOVY Q
R:	SO 01.01_A01	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ REŠENÍ vč. SO 01.02 STAVEBNE - KONSTRUKČNÍ ČÁST A SO 01.03 PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	399	Sádrokartonové kce				1 460,50
P 01		Příprava otvoru do SDK	kpl	1,00000	1 460,50	1 460,50
		pom. materiál 670,- Kč + 2hod práce /300,- Kč				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				5 441,88
P 02		D + M Parapetní deska vnitřní z laminované dřevotřísky 900/450mm vč. kotvení (ok profil L)	ks	1,00000	5 388,00	5 388,00
	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské					
	50 m vodorovně					
384	998766203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	0,01	5 388,00	53,88
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				15 369,62
448	**Z/37**	D + M Okno vnitřní podávací 700/1100mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-501	ks	1,00000	15 217,45	15 217,45
	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce					
	50 m vodorovně					
512	998767203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	0,01	15 217,45	152,17
	Celkem za objekt					**22 272,00**

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1		**ZL.č.21-doplnění podávacího okna**	**34 dny**	**30.06. 17**	**16.08. 17**
2		odsouhlasení požadavku uzavřením dodatku k SoD	1 den	30.06. 17	30.06. 17
3		výroba prvku	32 dny	03.07. 17	15.08. 17
4		montáž	1 den	16.08. 17	16.08. 17



Projekt: Nemocnice Písek
Datum: 23.06. 17

Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			

Stavba: **Nemocnice Písek a.s. – Novostavba budovy Q – ZL č.22**

Popis změny a její lokalizace ve stavebním objektu:
Dle PD měla být vybudována nová kanalizační šachta RD4 na stávající kanalizaci která se nachází v hloubce cca 5 m s čímž PD neuvažovala (dno RD4 v hloubce 2,94 m). Na základě uvedené skutečnosti bylo rozhodnuto, že PVC potrubí DN 150 bude zavedeno přímo do stávající šachty a dále pak na lomu zmíněné dešťové kanalizace bude osazena plastová revizní šachta DN 400 mm.

D1.11. – Venkovní kanalizace

V průběhu realizace se nepotvrdil předpokládaný stav stávajících rozvodů (převzatý z archivních zákresů) kanalizace na, které navazují nově budované části venkovní kanalizačních rozvodů realizovaných v rámci nově budovaného objektu.

Příloha č.1 kalkulace nákladů

Změnu navrhl: GP, TDI

Předpokládané náklady: bez dopadu do ceny díla

Ocenění provedl: Ing. Petr Míčka

Dopad na kvalitativní a dodací podmínky:

Bez dopadu na konečný termín

Datum: 21.6.2017 Zpracoval: Ing. Petr Míčka Podpis: xxxxxx

Datum: 21.6.2017 Schvaluje za zhotovitele:
Ing. Petr Míčka, vedoucí projektového týmu Podpis: xxxxxx
Ing. František Skala, vedoucí střediska Podpis: xxxxxx

Datum: 27. 6. 2017 Schvaluje za investora:
Ing. Luděk Přibyl, TDI Podpis: xxxxx
Ing. Petr Tomický, AD Podpis xxxxxx
Ing. Miroslav Sekyra, vedoucí prov. - techn. odd. Nemocnice Písek a.s.
Podpis xxxxxx

VYJÁDŘENÍ (souhlas s provedením, cenou a úhradou):
Objednavatel :

Zhotovitel :

ZL č. 22 Venkovní kanalizace - odpočet betonové šachty RD4

Název stavby:	**Nemocnice Písek, a.s. - Novostavba budovy Q**	Doba výstavby:	
Druh stavby:	IO 01 - Venkovní kanalizace	Začátek výstavby:	
Lokalita:	Písek	Konec výstavby:	
JKSO:		Zpracováno dne:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	 Montáž	 Celkem
		13	**Hloubené vykopávky**				**0,00**	**-8 922,10**	**-8 922,10**
N1		132312101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 2,9*3*0,4	m3	3,48	1 380,00		4 802,40	4 802,40
N2		132312109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	3,48	300,00		1 044,00	1 044,00
15		131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 ´-36+9	m3	-25,00	590,74	0,00	-14 768,50	-14 768,50
		15	**Roubení**				**-140,37**	**-1 047,76**	**-1 188,13**
19		151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m 2,9*3*2	m2	17,40	65,84	91,30	1 054,31	1 145,62
20		151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	17,40	19,57	0,00	340,52	340,52
23		151301402RK	Kluznicové pažení šachtové - hl. do 8 m ´-42+24	m2	-18,00	127,22	-231,67	-2 058,29	-2 289,96
24		151301412RK	Odstranění kluznicového pažení - hl. do 8 m	m2	-18,00	21,35	0,00	-384,30	-384,30
		16	**Přemístění výkopku**				**0,00**	**-3,52**	**-3,52**
26		161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m ´-3,14*0,62*0,62*2,91 + 3,48	m3	-0,03	28,47	0,00	-0,85	-0,85
28		167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	-0,03	30,25	0,00	-0,91	-0,91
30		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-0,03	30,16	0,00	-0,90	-0,90
32		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km ´-3,51*5 + 3,48*5	m3	-0,16	5,34	0,00	-0,85	-0,85
		17	**Konstrukce ze zemin**				**0,00**	**301,63**	**301,63**
34		175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 2,9*0,5*0,4 - 0,0522	m3	0,53	227,49	0,00	120,57	120,57
35		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 2,9*2,5*0,4	m3	2,90	63,17	0,00	183,19	183,19
37		179000002RK	Poplatek za skládku horniny 1- 7	m3	-0,03	71,17	0,00	-2,14	-2,14
		97	**Prorážení otvorů a ostatní bourací práce**				**0,00**	**4 974,00**	**4 974,00**
N3			Navrtávka stávající šachty	ks	1,00	4 974,00		4 974,00	4 974,00
			Ostatní materiál				**4 588,92**	**248,89**	**4 837,81**
52		894411121RK	Zřízení šachet z dílců potrubí DN 150-200	kus	-1,00	3 585,39	-1 090,33	-2 495,06	-3 585,39
73		589190788RK	Podkladní beton C 12/15 (B15)	m3	-0,34	1 917,25	-651,87	0,00	-651,87
75		55243442	Poklop na vstupní šachtu D 400	kus	-1,00	2 167,25	-2 167,25	0,00	-2 167,25

77	59224349.A	Prstenec vyrovnávací šachetní 63/10	kus	-1,00	236,65	-236,65	0,00	-236,65
81	59224353.A	Konus šachetní 100-63/58/12	kus	-1,00	1 081,84	-1 081,84	0,00	-1 081,84
84	59224361.A	Skruž šachetní 100/50/12	kus	-1,00	887,01	-887,01	0,00	-887,01
85	59224364.A	Skruž šachetní 100/100/12	kus	-1,00	1 407,47	-1 407,47	0,00	-1 407,47
86	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly - DN 1000	kus	-3,00	138,79	-416,37	0,00	-416,37
87	59224366.A	Dno šachetní 100/60 V max. 40	kus	-1,00	3 382,54	-3 382,54	0,00	-3 382,54
91	286060588RK	Trubka kanalizační SN 8 PVC DN 150	m	2,90	124,55	361,20	0,00	361,20
N4		D+M Plastová revizní šachta DN 400 s plastovým poklopem	kpl	1,00	18 293,00	15 549,05	2 743,95	18 293,00

Celkem: **0,00**

Poznámka:

14/66/011

geosan GROUP

PLNÁ MOC

společnost **GEOSAN GROUP a. s.**, IČO: 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Luďkem Kostkou, členem představenstva, tímto

z m o c ň u j e

Ivana Havla, nar. dne 9. 1. 1962, bytem U Háje 1651, 252 63 Roztoky, výkonného ředitele společnosti
Ing. Kamila Vykydala, nar. dne 26. 5. 1974, bytem Otopašská 892/24, 158 00 Praha 5 – Jinonice, výrobního ředitele společnosti,
Ing. Michaela Dibona, narozeného dne 14. 9. 1967, bytem Zátiší 3498, 738 01 Frýdek-Místek, ředitele Závodu ekologických a inženýrských staveb,
Ing. Rafaela Moreno, nar. dne 9. 4. 1975, bytem Kytlice 101, 407 45 Kytlice, ředitele Závodu pozemních staveb,

aby za společnost GEOSAN GROUP a. s. na základě této plné moci:

- právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námitky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.

V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele vždy musí jednat Ivan Havel a dále alespoň jeden z dalších tří zmocněnců.

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.

V Praze dne 2. ledna 2017

.....
Luděk Kostka
člen představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

Přijímám zmocnění:

.....
Ivan Havel
výkonný ředitel

.....
Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel

.....
Ing. Michael Dibon
ředitel Závodu ekologických a inženýrských staveb

.....
Ing. Rafael Moreno
ředitel Závodu pozemních staveb

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu **009923/347/2016/C**


Já, níže podepsaný
Mgr. Daniel Thelen
advokát vykonávající advokacii jako společník společnosti TSP Legal, advokátní kancelář, s. r. o., IČO: 29143063
se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice
zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v šesti (6) vyhotoveních podepsal

Luděk Kostka
narozený dne 11. května 1965
bytem Zahradní 418, Velim, okr. Kolín
jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 200267218 vydaného Městským úřadem Kolín dne 6. 3. 2012.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 2. 1. 2017



Mgr. Daniel Thelen, advokát