

**SMLOUVA O DÍLO,**

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení střediskové rady ze dne 16.06.2017  
jejímž obsahem jsou tato ujednání:

**čl. I.****Smluvní strany.****1. Objednatel :**

jméno:  
sídlo:  
statutární zástupce:  
další zástupci:

**Junák - český skaut, středisko Doubravka Chotěboř, z. s.**

583 01 Chotěboř, Svojsíkova 253,

**Jakub Hájek**, vedoucí střediska – oprávněný jednat ve věcech smluvních  
**Jiří Pavlásek**, stavební technický dozor objednatele (myšleno technický dozor stavebníka ve smyslu § 152 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb.) a autorský dozor projektanta (dále jen STD+AD) je zmocněn zastupovat objednatele zejména ve věcech technických, k jednání o obsahu této smlouvy, ke kontrole veškerého plnění z této smlouvy, k předání a převzetí staveniště a k součinnosti při převzetí zhotovené stavby,

**Ing. Lumír Pavlásek**, je zmocněn zastupovat STD+AD se všemi jeho právy a povinnostmi,

**Zdeněk Matějka** – oprávněný jednat ve věcech smluvních a technických

**Zdeněk Karas** – oprávněný jednat ve věcech technických

IČ:

464 84 256

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

telef. spojení:

č. účtu: 2106257970/2700

e-mail:

+420 723 834 169

[chotebor@skaut.cz](mailto:chotebor@skaut.cz)

Objednatel není plátcem DPH.

**2. Zhotovitel:**

obchodní firma:  
sídlo:  
statutární zástupce:  
další zástupci:

**ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou**

Husovo náměstí 139, 584 01 Ledec nad Sázavou

**Ing. Jaroslav Brodíl, Miroslav Tichý, Marie Dušková** - jednatelé

stavbyvedoucí – odborně způsobilá osoba dne § 160 zákona č. 183/2006

Sb. pro pozemní stavby; Ing. František Kerbr č. autorizace: 21560

IČ:

620 28 081

DIČ:

CZ 620 28 081

zápis:

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové ze dne 09.05.2014, oddíl C, vložka 7007,

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Ledec nad Sázavou

telef. spojení:

č. účtu: 27292220237/0100

e - mail:

569 731 200

[atos@atos.cz](mailto:atos@atos.cz)

**čl. II.****Předmět díla a podklady pro jeho provedení.**

1. Za podmínek sjednaných touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést svým jménem na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo, kterým je stavba s názvem „**Junák – Přístavba a nástavba klubovny v Chotěboři**“, Svojsíkova 253, dále jen „dílo“.

2. Dílo sestává z těchto dílčích částí:

- demolice stávající budovy včetně likvidace vybouraných hmot,
- stavební část,
- elektroinstalace,
- zdravotně technické instalace včetně přípojky pitné vody, přípojky splaškové kanalizace a včetně kanalizace srážkové,
- vytápění,
- ostatní vybavení,

- vnější zpevněné plochy včetně oplocení s bránou vjezdu a brankou vstupu.

3. Součástí díla dle této smlouvy dále je:

- a) vytýčení všech inženýrských sítí, které budou nebo které by mohly být realizací předmětné stavby dotčeny,
- b) geodetické zaměření zhotovené stavby a zhotovení geometrických plánů (GP) v šesti vyhotoveních vč. přípojek a tratí vodů (GP na přípojkách postačí v plochách pozemků jiných vlastníků),
- c) projektová dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních, pořízená i pouhým zakreslením změn stavby do dokumentace.
- d) předání veškerých dokladů objednateli dle ujednání v této smlouvě.

4. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob provedení a kvalita předmětné stavby jsou:

- a) projektová dokumentace ve stupni pro stavební řízení projektanta Jiřího Pavláška z listopadu 2016, zak. č. 082016, nazvaná „Přístavba a nástavba klubovny Junák č. p. 253 v Chotěboři“.
- b) územní souhlas vydaný stavebním úřadem MěÚ v Chotěboři dne 12. 12. 2016, pod č. j. MCH-15867/2016/SU-23/328.7/BR, v právní moci od 19. 12. 2016,
- c) stavební povolení vydané stavebním úřadem MěÚ v Chotěboři dne 26. 1. 2017, pod č. j. MCH-6854/2016/SÚ/RB, v právní moci od 18. 2. 2017,
- d) vyjádření a stanoviska všech dotčených orgánů veřejné správy, správců a vlastníků sítí (v případě potřeby si zhotovitel na vlastní náklady zajistí prodloužení jejich platnosti)
- e) obecně závazné předpisy platné pro stavebnictví a obory související vztahující se k dílu,
- f) platné ČSN a ČSN EN vztahující se k dílu (použijí se v pořadí dle § 90 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění),
- g) technologické a montážní předpisy výrobců nebo distributorů materiálů a výrobků použitých k realizaci díla,
- h) zadávací podmínky objednatele obsažené v zadávacích podkladech díla ze dne 9. 5. 2017,
- i) nabídkový rozpočet zhotovitele, který je považován za úplný ve smyslu § 2621 NOZ. Tímto však není dotčeno ustanovení § 36 odst. (3) zákona č. 134/2016 Sb. Práce, které nejsou obsaženy v jednotlivých položkách rozpočtu, ale jsou součástí ujednání dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejších rozpočtových nákladech.

5. Zhotovitel si je plně vědom skutečnosti, že projektová dokumentace, která je závazným podkladem pro provedení díla je **ve stupni pro stavební řízení** a prohlašuje, že je schopen dílo dle této dokumentace provést. V případě, že bude dílo nebo některá jeho část vyžadovat dokumentaci prováděcí či výrobní, zajistí si zhotovitel její vypracování na vlastní náklady. Tyto náklady jsou již zahrnuty v nabídkové ceně díla

6. Další podmínky zhotovení stavby:

- a) Součástí zhotovení stavby jsou kompletní stavební a montážní práce včetně potřebných materiálů, včetně pomocných prací a konstrukcí, zajištění skládky výkopového materiálu a jeho dopravu na ni, potřebné zkoušky, revize, certifikáty a další doklady nutné ke kolaudaci stavby a požadované touto smlouvou objednatelem. Standard určený projektovou dokumentací je nutno považovat z hlediska konečných parametrů stavby za minimální;
- b) Všechny výrobky, materiály a práce budou odpovídat z hlediska kvality ČSN – I. jakosti a budou respektovat normy a předpisy platné v době realizace, vč. nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění (kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky). Kvalita výrobků a materiálů bude doložena podle obecně závazných předpisů zejména doklady od výrobce, nebo výhradního dodavatele, které budou průběžně předkládány STD. Připouští li norma ČSN / EN / ISO více variant provedení částí díla, je pro plnění díla závazná vždy nejpřísnější varianta, pokud nebude v rámci kontrolního dne stavby dohodnuto jinak.
- c) Součástí díla je zajištění veškerých případných povolení pro stanovení místní přechodné úpravy provozu, zvláštního užívání komunikací a záboru veřejných prostranství, dle platných zákonů a předpisů, dále stanovení přechodného dopravního značení po dobu stavby, osazení a údržba dopravních značek, včetně úhrady s tím spojené a zajištění informovanosti dotčených osob právnických i fyzických.

7. Zhotovitel předloží zástupcům objednatele k posouzení a odsouhlasení vzorky výrobků, jako např. obkladů, dlažeb, PVC apod. (fyzicky na stavbě, nebo ve skladu) a svítidel, zařizovacích předmětů apod. (postačí předlo-

dílažeb, PVC apod. (fyzicky na stavbě, nebo ve skladu) a svítidel, zařizovacích předmětů apod. (postačí předložením katalogu, a to i e-mailem) minimálně 15 dní před termínem nutným pro jejich objednání, eventuálně montáží do stavby. Opožděné předložení je k tíži zhotovitele.

### čl. III. Cena díla.

1. Celková smluvní cena za celé řádně zhotovené dílo činí:

|                      | Cena bez DPH           | DPH 21%              | Cena vč. DPH           |
|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Smluvní cena:</b> | <b>4 464 464,00 Kč</b> | <b>937 537,44 Kč</b> | <b>5 402 001,45 Kč</b> |

Cena byla sjednána na základě cenové nabídky zhotovitele a je cenou smluvní ve smyslu ust. zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a je podložena rozpočtem z nabídky zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

- Smluvní cena uvedená v předchozím odstavci je nejvýše přípustnou (nepřekročitelnou) cenou za dílo provedené v rozsahu a kvalitě dle závazných podkladů pro jeho provedení dle této smlouvy a současně provedené v čase plnění dle této smlouvy. Za podmínek uvedených v předchozí větě smluvní cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na řádné zhotovení díla včetně veškerých vedlejších nákladů a včetně předpokládaného vlivu inflace v čase plnění dle této smlouvy. Z inflačních důvodů je možné změnit cenu díla pouze v případě, že dílo nebude dokončeno nejpozději v průběhu roku 2019, a to pouze na dosud neuhrazenou část díla. Jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly v zadávacím výkazu výměr, ve smlouvě o dílo, nebo v zadávacích podkladech, musí být vždy projednány a písemně odsouhlaseny smluvními stranami a to formou uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Jiný způsob změny předmětu díla a ceny (např. zápisem do stavebního deníku), je touto smlouvou předem vyloučen.
- DPH obsaženou v uvedené celkové ceně díla bude zhotovitel objednateli účtovat a objednatel zhotoviteli platit v souladu s obecně závaznými předpisy o DPH platnými v čase fakturace.
- Vyskytne-li se v průběhu provádění díla potřeba realizace prací nebo dodávek nad rámec předmětu díla vymezený závaznými podklady pro provedení díla uvedenými v čl. II a bude-li současně jejich realizaci objednatel včas písemně ve stavebním deníku požadovat nebo vyplynou-li ze zhotovitelem nezaviněné změny obsahu, rozsahu, způsobu provedení či kvality díla, zavazuje se zhotovitel a objednatel k uzavření dodatku smlouvy o dílo, kterým se zhotovitel zaváže uvedené práce provést a objednatel zaplatit. Tyto práce a dodávky budou zhotovitelem oceněny pomocí jednotkových cen uvedených v rozpočtu díla, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Jedná-li se o položky, které nebyly součástí původní nabídky, ale v původní nabídce jsou uvedeny práce obdobné, bude jednotková cena procentuálně odvozena a dopočítána dle procentního rozdílu původní jednotkové ceny od nové jednotkové ceny dle ceníku stavebních prací RTS Brno aktuálních ke dni uzavření této smlouvy. Jedná-li se o práce a dodávky, u kterých nelze zásadně využít původních jednotkových cen k odvození nové jednotkové ceny, je možné k ocenění využít výhradně ceníku stavebních prací dle RTS Brno. Nebude-li takové práce a dodávky možné ocenit ani dle uvedených ceníků, pak se na jejich ceně smluvní strany dohodnou s tím, že případné specifikace budou oceněny prokázanými cenami jejich dodavatelů povýšenými o dopravné a pořizovací přírážky v celkové výši 3 % z jejich ceny. O cenu uvedených prací a dodávek pak bude dodatkem této smlouvy zvýšena celková cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku, po předchozím schválení objednatelem.
- Vyskytnou-li se v průběhu provádění díla práce a dodávky obsažené v předmětu díla této smlouvy, jejichž realizaci nebude objednatel včasným zápisem ve stavebním deníku požadovat nebo vyplynou-li ze zhotovitelem nezaviněné změny obsahu, rozsahu, způsobu provedení či kvality díla, budou tyto práce a dodávky oceněny dle jednotkových cen uvedených v rozpočtu díla, který je přílohou č. 1 této smlouvy. O cenu těchto prací a dodávek bude dodatkem této smlouvy snížena celková cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku. Neprovedení některých prací a dodávek nesmí ohrozit jakoukoliv bezpečnost provádění díla a provedení díla a nesmí ohrozit zkolaudovatelnost díla.

6. Prvý návrh příslušné rozpočtové změny dle odst. 4 a 5 tohoto článku, předloží zhotovitel AD a STD. Po obdržení kladného vyjádření AD a STD je objednatel je povinen vyjádřit se k navrhovanému dodatku nejpozději **do 15 dnů** od jeho převzetí od AD a STD, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
7. V případě, že se na díle vyskytnou práce a dodávky, které zhotovitel svévolně neprovede resp. nedodá, budou tyto práce a dodávky objednatelem oceněny dle jednotkových cen uvedených v rozpočtu díla, který je přílohou č. 1 této smlouvy a nebudou zhotoviteli uhrazeny, to bez ohledu na to, zda byl či nebyl uzavřen dodatek této smlouvy, kterým by byla snížena celková cena díla o cenu uvedených prací či dodávek.

#### **čl. IV.**

##### **Platební podmínky.**

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. Zhotoviteli je známo, že objednatel není plátce DPH.
2. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a zavazuje se zhotoviteli za celé řádně provedené dílo zaplatit cenu dle této smlouvy.
3. Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli výhradně v Kč, na základě faktur, které zhotovitel vystaví. Faktury - daňové doklady bude zhotovitel vystavovat výhradně měsíčně na částku s příslušnou sazbou DPH, podloženou položkovým soupisem skutečně provedených prací a dodávek v členění a označení dle rozpočtu ceny díla, předem schváleným STD. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den každého kalendářního měsíce, krom fakturace za měsíc prosinec. Poslední faktura v daném kalendářním roce za práce provedené v prosinci bude objednateli doručena nejpozději 18.12.
4. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu 10 % z celkové ceny díla až do řádného a úplného odstranění všech vad a nedodělků díla konstatovaných v protokole o předání a převzetí zhotoveného díla. Tato pozastávka je splatná do 10 dnů po doručení oprávněné písemné výzvy zhotovitele.
5. Provedení a fakturaci případných víceprací může zhotovitel provést nejdříve po uzavření příslušného dodatku této smlouvy. Na práce, dle dodatku smlouvy o dílo, bude vystavena samostatná faktura.
6. Všechny faktury zhotovitele budou obsahovat veškeré náležitosti daňových dokladů dle ust. § 28 zák. č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Kromě toho bude dle pozdějších pokynů objednatele každá faktura označena evidenčním číslem EDS/SMVS projektu a názvem finančního projektu, ke kterému se dílo vztahuje. Každá faktura zhotovitele bude doprovázena zjišťovacím protokolem podepsaným stavbyvedoucím zhotovitele a STD. Formuláře zjišťovacích protokolů dodá při zahájení stavby STD objednatele. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele, (STD), vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací, oceněných podle položek nabídkového rozpočtu, vč. zjišťovacího protokolu. Kontrolu provedených prací nutnou pro fakturaci provede zástupce objednatele nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení písemných podkladů od zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhů dokončených prací, je STD oprávněn vrátit soupis k doplnění a odsouhlasit jej v nové lhůtě, a to nejpozději do pěti kalendářních dnů.
7. Splatnost každé faktury zhotovitele se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného odeslání faktury objednateli.
8. Fakturu vystavenou v rozporu s ujednáními v tomto článku je objednatel oprávněn ve lhůtě její splatnosti zhotoviteli neproplacenou vrátit.
9. V případě dodatečného prokázání chybné fakturace je objednatel oprávněn na zhotoviteli požadovat, aby neoprávněně vyfakturovanou částku zhotovitel odečetl v příští faktuře, nebo vystavil opravný daňový doklad, případně dobropis. Zhotovitel je povinen tento požadavek splnit.

#### **čl. V.**

##### **Čas plnění.**

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla předáním a převzetím příslušného staveniště nejpozději dne **4. 9. 2017**
2. Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat objednateli řádně zhotovené dílo nejpozději dne

**31. 10. 2018**, přičemž vlastní dílo bude dokončeno 14 dní předem. Posledních 14 dní je vyhrazeno pouze na doplnění chybějících částí dokladové části a na odstranění vad a nedodělků, zjištěných při zahájení přejímacího řízení, které bude zahájeno nejpozději k **17. 10. 2018**.

3. Realizace díla dle této smlouvy bude podložena podrobným věcným a finančním harmonogramem (dále jen HMG), který zhotovitel předá objednateli nejpozději do 15 dnů od uzavření této smlouvy. Zhotovitel bude dodržovat časový a platební HMG předložený do zadávacího řízení na zhotovitele stavby, upřesněný dle tohoto bodu do 15 dnů od uzavření smlouvy, nebo následně v průběhu výstavby. Aktuální platný HMG musí být vždy označen datem počátku platnosti a odsouhlasen a podepsán zástupci obou smluvních stran. Oboustranně neodsouhlasený a nepodepsaný HMG je neplatný. Změnový HMG jsou oprávněni podepsat všechny osoby uvedené v bodě 1.1. či 1.2. této smlouvy, a to i samostatně. Změnou HMG se však nemění smluvní termíny uvedené v článku V. této smlouvy.

#### **čl. VI.**

##### **Místo plnění.**

1. Místem realizace předmětného díla je stávající dům č. p. 253 a pozemky 1443/39 a 1443/40 v k. ú. Chotěboř. Uvedené nemovitosti jsou vlastnictvím objednatele. Dále bude nutné vybudovat přípojky i na pozemku 1433/2 v k. ú. Chotěboř v majetku města Chotěboř. Staveniště se bude nacházet dále i na části pozemku 1443/2 v k. ú. Chotěboř, a to na části, která je oplocením připojena k pozemku 1443/39 v k. ú. Chotěboř, na kterou má objednatel uzavřeno s městem Chotěboř dlouhodobou nájemní smlouvu. Při hranicích s pozemky 1430/1 a 1433/2 v k. ú. Chotěboř, v majetku města Chotěboř, dojde k výstavbě oplocení.

#### **čl. VII.**

##### **Další závazky zhotovitele.**

1. Zhotovitel je povinen respektovat povinnosti kontrolované osoby zhotovitele prací pro projekt spolufinancovaný MŠMT z programu 133 710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže v rozsahu daném řídicím orgánem programu. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem projektu. Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se díla, která byla jemu nebo objednateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně objednatel informovat o splnění těchto nápravných opatření. Zhotovitel je dále podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MŠMT, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost pro ověření příslušné operace a údaje o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů, nebo z veřejné finanční podpory, v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost bude zhotovitel požadovat po svých poddodavatelích. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré závazné údaje uvedené ve formuláři Registrace akce a Rozhodnutí.
2. Zhotovitel se zavazuje, že na své náklady bez zbytečného prodlení odstraní nebo uhradí veškeré škody, které zhotovováním díla svým prokázaným zaviněním způsobí objednateli nebo třetí osobě. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla až do převzetí předmětu díla objednatel bez vad, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dále odpovídá za škody způsobené při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě na majetku, životu a zdraví a to po celou dobu realizace díla až do jeho převzetí bez vad objednatel. Zhotovitel odpovídá za škodu, která byla způsobena činností jeho zaměstnanců či jiných osob, které se s jeho souhlasem či vědomím na realizaci díla podílejí. V případě jakéhokoli narušení či poškození majetku objednatele či třetí osoby (např. objektů, prostranství, komunikací, inženýrských sítí atd.), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak poskytnut finanční náhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastníkem zhotovované věci.
3. Zhotovitel současně prohlašuje, že je proti uvedeným škodám pojištěn a rovněž prohlašuje, že je pojištěn proti následkům živelných událostí, které by mohly předmětnou stavbu v čase její realizace postihnout, a to až do výše ceny díla. Pojistná smlouva zhotovitele stejným způsobem kryje i rizika vyplývající z činnosti všech

účastníků výstavby, včetně eventuálních poddodavatelů smluvního zhotovitele a dalších subjektů pracujících ve prospěch zhotovitele. Související pojistnou smlouvu předloží zhotovitel objednateli na vyžádání kdykoliv od podpisu této smlouvy, až do doby předání dokončené stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele kolaudačního řízení díla.
5. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

#### **čl. VIII.**

##### **Součinnost objednatele.**

1. Objednatel se zavazuje protokolárně předat zhotoviteli pro provedení díla příslušné staveniště prosté všech právních a faktických závad a nároků třetích osob, které by bránily zahájení realizace díla nebo realizaci díla nejpozději dne **4. 9. 2017**
2. Současně s předáním staveniště určí objednatel zhotoviteli napájecí body staveništních rozvodů elektrické energie a vody. el. energii a vodu bude zhotovitel odebírat na vlastní náklady, které jsou součástí uvedené celkové ceny díla (část procentuální přírážky na zařízení staveniště).
3. Nejpozději při předání a převzetí staveniště poskytne objednatel zhotoviteli veškeré informace, které má o stávajících inženýrských sítích a stávajících vnitřních a vnějších instalacích, které budou, nebo které by mohly být realizací díla dotčeny. Vytýčení všech stávajících sítí a instalací, které budou, nebo které by mohly být realizací díla dotčeny, si zajistí na své náklady a na svou odpovědnost zhotovitel.

#### **čl. IX.**

##### **Staveniště.**

1. Příslušné staveniště objednatel předá a zhotovitel převezme protokolárně. Protokol o předání a převzetí staveniště bude obsahovat zejména:
  - datum předání a převzetí staveniště,
  - seznam zúčastněných osob,
  - seznam věcí a dokumentů předaných současně se staveništěm,
  - určení hranic staveniště,
  - určení základního výškového bodu stavby,
  - určení napájecích bodů el. energie, technologické vody, pitné vody,
  - určení přístupových komunikací na staveniště,
  - určení skládky sutí, odpadů a přebytečné zeminy,
  - jmenovité určení zmocněnce objednatele vykonávajícího na díle stavební technický dozor objednatele s uvedením jeho pravomocí,
  - jmenovité určení zmocněnce objednatele pro přijímání faktur a soupisů provedených prací, s uvedením jeho pravomocí,
  - jmenovité určení dalších zmocněnců objednatele s oprávněným přístupem na staveniště, s uvedením jejich pravomocí
  - jmenovité určení zmocněnce objednatele vykonávajícího koordinátora BOZP
  - jmenovité určení stavbyvedoucího zhotovitele a technika pověřeného vedením stavby,
  - další pokyny objednatele neodporující této smlouvě,
  - další dohody smluvních stran neodporující této smlouvě,
  - podpisy zúčastněných osob.

Přílohou a součástí protokolu bude digitální fotodokumentace pořízená objednatelem, zachycující fyzický stav staveniště v době předání a převzetí.

2. Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště zajistí zhotovitel v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy a ČSN. Náklady na vybudování, provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou součástí ceny díla dle této smlouvy (část procentuální přírážky na zařízení staveniště). Součástí zařízení staveniště je i jeho trvalé oplocení, zajištění provizorních nájezdů a lávek v průběhu stavby, výstražné tabule a zábrany, aby nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, nebo životě. Objednatel nebude zajišťovat pro zhotovitele

skladovací prostory, ani zvláštní užívání komunikací. Zhotovitel zajistí stanovení přechodné úpravy provozu, dále žádost o zvláštní užívání místní komunikace a provedení přechodného dopravního značení po dobu stavby. I tyto náklady jsou zohledněny v ceně zařízení staveniště.

3. Zařízení staveniště, jeho provoz a likvidaci po dokončení díla si zabezpečí na své náklady zhotovitel. Vykli-zené staveniště zhotovitel protokolárně předá objednateli **do 5 dnů** od předání a převzetí celého díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Součástí likvidace staveniště je i uvedení staveništěm dotčených pozemků do stavu v jakém tyto byly při předání staveniště objednatelem zhotoviteli před zahájením realizace díla.
4. Zhotovitel se zavazuje průběžně a nezávadně odstraňovat na své náklady a na svou odpovědnost veškerý odpad a nečistoty, které při provádění stavby jeho činností vzniknou. Nečistoty na veřejných komunikacích vzniklé činností zhotovitele, je zhotovitel povinen na své náklady a na svou odpovědnost odstranit nejpozději do **dvou hodin** od jejich vzniku.
5. Hluk na staveništi nesmí překročit povolené hygienické normy.

#### **čl. X.**

##### **Stavební deník.**

1. Zhotovitel je ve smyslu ust. § 157 zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen vést ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí stavby stavební deník, který je bezpečně uložen na stavbě u stavbyvedoucího zhotovitele, a který je přístupný všem osobám oprávněným dle uvedených předpisů a dle této smlouvy do něho zapisovat. Povinný obsah stavebního deníku a způsob jeho vedení jsou stanoveny v příloze č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb.
2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele, není – li přítomen, technik pověřený vedením stavby, vždy ten den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechávána volná místa.
3. Kromě stavbyvedoucího zhotovitele mohou do stavebního deníku provádět zápisy:
  - další osoby uvedené v této smlouvě na straně zhotovitele,
  - osoby, uvedené v této smlouvě na straně objednatele (zejména STD objednatele),
  - zástupci příslušných orgánů veřejné správy,
  - autorský dozor (AD) projektanta dokumentace pro stavební řízení,
  - pracovníci objednatele a zhotovitele k tomu písemně zmocnění,
  - koordinátor BOZP
4. STD objednatele je oprávněn vyjímát ze stavebního deníku a dočasně si ponechávat pro potřebu objednatele prvou kopii každého listu denních záznamů, je-li takový list v originále opatřen jeho podpisem.
5. STD objednatele na základě výzvy zhotovitele zápisem do stavebního deníku schvaluje nebo neschvaluje provedení těch konstrukcí díla, které budou dalšími konstrukcemi zakryty, nebo které budou zneprístupněny.
6. Na zápis zhotovitele do stavebního deníku, je STD objednatele nebo objednatel povinen písemně do stavebního deníku reagovat do tří dnů ode dne zápisu, jinak se má za to, že platí zápis zhotovitele, nebo že s tímto zápisem objednatel souhlasí.
7. Na zápis STD objednatele nebo objednatele do stavebního deníku, je zhotovitel povinen písemně do stavebního deníku reagovat do tří dnů ode dne zápisu, jinak se má za to, že platí zápis objednatele, nebo že s tímto zápisem zhotovitel souhlasí.
8. Zápisem ve stavebním deníku nelze změnit tuto smlouvu, ale zápisy ve stavebním deníku mohou sloužit jako podklad pro takovou změnu.

#### **čl. XI.**

##### **Kontroly a zkoušky.**

1. Zhotovitel je povinen mj. i ve smyslu § 2626 NOZ zápisem do stavebního deníku a současně telefonicky vyzvat STD objednatele ke kontrole provedení těch konstrukcí stavby, které budou v dalším postupu prací

zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Stejným způsobem je zhotovitel povinen přizvat STD objednatele ke kontrole všech prováděných zkoušek instalací a zařízení. Kontrola STD objednatele konstrukcí před zakrytím a prováděných zkoušek nezabývá zhotovitele odpovědností za řádné provedení díla ani odpovědností ze záruky za jakost.

2. Nevyzve-li zhotovitel STD objednatele ke kontrole dle předchozího odstavce a bude-li STD objednatel požadovat dodatečné odkrytí předmětné konstrukce či opětovné provedení zkoušky, je zhotovitel povinen toto, včetně opětovného zakrytí předmětné konstrukce, na své náklady provést.
3. Nedostaví-li se STD objednatel na výzvu zhotovitele ke kontrole dle předchozího odstavce **do 24 hodin** ode dne výzvy, může zhotovitel v pracích pokračovat a předmětné konstrukce zakrýt nebo předmětné zkoušky provést. Bude-li STD objednatel požadovat dodatečné odkrytí předmětných konstrukcí nebo nové provedení zkoušek a bude-li zjištěno, že zakryté konstrukce byly zhotovitelem provedeny řádně, nebo že zkoušky byly úspěšné, bude takové odkrytí a opětovné zakrytí konstrukcí nebo provedení zkoušek na náklady objednatele. Bude-li zjištěno, že zakryté konstrukce nebyly zhotovitelem provedeny řádně nebo bude-li požadovaná zkouška neúspěšná, bude takové odkrytí a opětovné zakrytí nebo provedení zkoušky na náklady zhotovitele.

## **čl. XII.**

### **Předání a převzetí díla.**

1. Předmětné dílo bude zhotovitelem předáváno a objednatelem přejímáno jako jeden celek ve lhůtě uvedené v odst. 2 čl. V, na základě protokolu o předání a převzetí díla, přičemž zahájení přejímacího řízení bude zahájeno nejpozději 17. 10. 2018.
2. Objednatel se zavazuje řádně provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Řádně provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo provedené v souladu se závaznými podklady pro jeho provedení dle této smlouvy, které je funkční, provozuschopné, vyklizené a vyčištěné, a které je bez vad a nedodělků. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že dílo nemá žádné vady a nedodělky bránící jeho užívání. Vady bránící užívání jsou vady, které brání vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby (zkušební provoz) nebo rozhodnutí o užívání (kolaudační rozhodnutí). Právo na úhradu smluvní ceny však vzniká až po předání díla bez veškerých vad a nedodělků, včetně předání všech zákonem předepsaných a ve smlouvě uvedených dokladů.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději pět dnů před dnem zahájení předání a převzetí díla (nejpozději 12. 10. 2018) písemně vyzvat objednatele k zahájení převzetí díla. Předání a převzetí díla nastane okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.
4. Při přejímacím řízení je zhotovitel povinen bezúplatně předat objednateli tyto doklady a dokumenty:
  - číslovaný seznam všech předávaných dokumentů
  - 1 ks všech dokladů všech dokladů (není-li dále či jinde ujednán větší počet) veškerých předaných dokladů, potvrzený oprávněným zástupcem zhotovitele s uvedením pořadového čísla dokladu a počtu jednotlivých listů každého dokladu, kdy každý doklad bude označen svým pořadovým číslem. Všechny předávané doklady, s výjimkou objemných složek PD skutečného provedení stavby v tištěné podobě, budou vloženy do svázané, eventuálně vázané složky nebo složek s pevnými deskami
  - originál stavebního deníku poté, kdy objednatel zhotoviteli vrátí jeho prvou kopii,
  - stavební technická osvědčení materiálů a výrobků použitých při realizaci díla prokazující jejich jakost, fyzikální vlastnosti, vhodnost a nezávadnost,
  - protokoly o provedených předepsaných zkouškách materiálů a instalací a o jejich revizích,
  - pasporty zařízení, návody k obsluze, návody k údržbě, vše v českém jazyce,
  - kopie záručních listů,
  - doklady o nezávadné likvidaci stavebních sutí, odpadů a nebezpečných odpadů a přebytečné zeminy z výkopů a nakládání s nimi,
  - geodetické zaměření přípojek a stavby, 4x + 1x na CD
  - geometrické plány stavby – každý v šesti vyhotoveních, na zapsání vlastní budovy do KN a na věcná břemena přípojek umístěných v pozemcích jiného vlastníka
  - projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech paré označené zhotovitelem „Skutečné provedení stavby“ datem a razítkem zhotovitele s podpisem stavbyvedoucího na každé jednotlivé složce této PD, které vyhotoví na své náklady zhotovitel stavby
  - zápisy o kontrole konstrukcí zakrytých postupem dalších prací od správců sítí,

- protokoly o hutnění dle ČSN 72 1006 vystavených akreditovanou osobou,
- doklad o kvalitě pitné vody (zjednodušený protokol), vč. výluhových testů použitého materiálu,
- vypracovaný energetický audit na novou budovu v počtu 3 paré a na CD
- doklad o zaškolení určených pracovníků objednatele a provozovatele k údržbě a provozování zařízení, které údržbu a zaškolení vyžaduje,
- revize el. rozvodů a zařízení vč. slaboproudů a NO, pokud je instalováno, vč. kontroly provozuschopnosti,
- revize hromosvodů (bleskosvodů)
- protokol o zkoušce těsnosti kanalizace,
- protokol o tlakové zkoušce vodovodu,
- revize hasicích přístrojů,
- protokol o seřízení spalovacího zařízení
- proškolení obsluhy tlakových nádob a vydání tohoto osvědčení
- zpráva o revizi TNS (tlakové nádoby)
- zpráva o provedení kontroly a čištění spalinových cest
- revize plynovodu (plynového zařízení)
- protokol o zkoušce pevnosti a těsnosti plynovodu
- protokol o zkoušce těsnosti ústředního vytápění
- protokol o topné zkoušce
- další doklady dle požadavků odpovědného pracovníka hasičského záchranného sboru, včetně osazení a zakreslení rozmístění únikových tabulek, hasicích přístrojů apod. Dále pak vypracování dokladů dle §27 vyhlášky č. 246/2001 Sb. v platném znění, které budou vytvořeny zhotovitelem v rozsahu požadovaném objednatelem a ve spolupráci s objednatelem.
- zápisy o kontrole inženýrských sítí jejich křížení a napojení před záhozem se souhlasem správce sítě nebo vlastníka,
- doklady o předepsaných zkouškách,
- návody k užívání, k obsluze a údržbě v českém jazyce, včetně klíčů a uzávěrů,
- číslovaný seznam záručních listů a záruční listy,
- další závažné doklady týkající se výstavby a vzniklé v souvislosti s ní, vyžadované zákonem, normami, dotčenými orgány a příslušným stavebním úřadem

Nepředání některého z uvedených dokladů a dokumentů bude považováno za nedodělek.

5. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který musí obsahovat zejména:
  - a) identifikaci objednatele, zhotovitel a díla,
  - b) data zahájení a ukončení převjímacího řízení,
  - c) seznam osob účastnících se převjímacího řízení,
  - d) seznam příloh protokolu a předávaných dokumentů,
  - e) seznam drobných vad a nedodělků díla s termíny, ve kterých je zhotovitel povinen tyto odstranit,
  - f) další dohody a vyjádření smluvních stran,
  - g) výslovné vyjádření objednatele, zda předávané dílo převjíká či nikoliv, s přesným uvedením důvodů případného nepřevzetí díla,
  - h) podpisy objednatele a zhotovitele a dalších osob účastnících se převjímacího řízení.
6. Lhůty, ve kterých je zhotovitel povinen odstranit jednotlivé vady a nedodělky díla konstatované v protokole o předání a převzetí díla v případě, že objednatel dílo s vadami a nedodělky převezme, nesmí být delší než 7 dní ode dne předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany v předávacím protokole písemně nedohodnou jinak.
7. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli umožní pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do předmětné stavby a na příslušné pozemky.
8. Každá vada či nedodělek díla uvedená v protokole o předání a převzetí díla se považuje za odstraněnou podpisem protokolu o předání a převzetí odstraněné vady či nedodělku díla smluvními stranami. Objednatel se zavazuje, že zhotovitelem řádně odstraněné vady či nedodělky díla uzná za odstraněné.

### čl. XIII.

#### **Stavební technický dozor objednatele (STD) a autorský dozor projektanta (AD) a koordinátor BOZP.**

1. Objednatel, STD a AD jsou oprávněni po celou dobu výstavby provádět kontrolu prováděných stavebních

práci. Při uvedených kontrolách jsou povinni dodržovat obecně závazné předpisy o bezpečnosti práce a o ochraně zdraví a životů osob, o požární ochraně, o hygieně, o ochraně životního prostředí, o dopravě po pozemních komunikacích a o veřejném pořádku a dále jsou povinni se řídit bezpečnostními pokyny stavbyvedoucího a dílovedoucího zhotovitele (techniků pověřených vedením stavby). Při uvedených kontrolách budou objednatel, STD i AD vstupovat do předmětné stavby a na příslušné staveniště na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost.

2. Uvedený STD+AD je oprávněn sledovat, zda práce v rozsahu díla jsou prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a v souladu s technologickými předpisy. Na zjištěné nedostatky v průběhu provádění díla je STD+AD oprávněn upozornit vedení stavby, obvykle zápisem do stavebního deníku.
3. V případě nepřítomnosti odpovědného pracovníka zhotovitele je STD, koordinátor bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen BOZP) a objednatel oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci tehdy, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí majetkové škody, nebo v případě, že pracovníci nebudou schopni prokázat, že jsou dostatečně kvalifikovaní a vyškolení pro danou činnost. STD, koordinátor BOZP a objednatel je rovněž oprávněn vydat příkaz pracovníkům zhotovitele k provedení neodkladných bezpečnostních opatření a kontrolovat jejich splnění. Zhotovitel se zavazuje seznámit své pracovníky s uvedenými pravomocemi STD, koordinátora BOZP a objednatele.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději 8 dnů před zahájením prací na technologickém celku doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracích, nebo technologických postupech, které zvolil.
5. Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP a STD součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny koordinátora BOZP a TDS, účastnit se zpracování plánu BOZP předložením rizik a rovněž je povinen tento plán BOZP dodržovat a postupovat podle dohodnutých opatření.

#### **čl. XIV.**

##### **Záruka za provedené dílo.**

1. Na zhotovené a objednatelem převzaté dílo, poskytuje zhotovitel záruku. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla a trvá **60 měsíců**, pokud není dále ujednáno jinak.
2. U výrobku, který je součástí díla, a na který poskytuje záruku již jeho výrobce či distributor na základě záručního listu, jehož kopii zhotovitel objednateli předal při předání a převzetí díla, běží záruční doba dle tohoto záručního listu, ale nejméně 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla, s výjimkou tzv. spotřebního materiálu, např. žárovky, zářivky, pojistky, ...
3. Zhotovitel neposkytuje záruku na vady:
  - a) které nezpůsobil,
  - b) způsobené nesprávnou údržbou nebo neudržováním díla podle návodu užívání díla, který předá zhotovitel objednateli při předání dokončeného díla

#### **čl. XV.**

##### **Režim reklamací a odstraňování vad díla v záruční době.**

1. Zjistí-li objednatel v záruční době vadu díla je oprávněn a povinen tuto bez zbytečného odkladu písemně u zhotovitele reklamovat. V reklamaci musí být taková vada popsána, případně musí být uvedeno, jak se projevuje. Za včas uplatněnou reklamaci vady díla se považuje reklamace odeslaná objednatelem nejpozději v posledním den záruční lhůty sjednané v této smlouvě.
2. Nejpozději pátý den po doručení reklamace objednatele je zhotovitel povinen dostavit se k objednateli k protokolárnímu ohledání a posouzení reklamované vady díla. Tento protokol musí obsahovat zejména dohodnutý termín odstranění předmětné vady.
3. Práce na odstranění objednatelům řádně reklamované vady díla je zhotovitel povinen zahájit nejpozději desátý den po sepsání protokolu dle předchozího odstavce. V případě, že bude objednatelem reklamována vada, která bude havárií, zhotovitel se zavazuje zahájit její odstraňování nejpozději do **48 hodin** od obdržení reklamace objednatele, a to i reklamace telefonické, či prostřednictvím e-mailu, na kontakty uvedené v této smlouvě. Pro

účely této smlouvy se za havárii považuje taková vada díla, která zastaví nebo by mohla zastavit provoz celého díla nebo jeho části, nebo která způsobí, nebo by mohla způsobit, škody na majetku objednatele nebo škody ekologické.

4. Bude-li zhotovitel v prodlení delším než **čtrnáct dnů** (v případě havárie delším než **dvanáct hodin**), nebo nenastoupí-li vůbec k odstranění vady a bude v prodlení delším než **čtrnáct dnů** (v případě havárie delším než **dvanáct hodin**), je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady sám na náklady zhotovitele. Tyto náklady vyúčtuje objednatel zhotoviteli fakturou - daňovým dokladem, jejíž splatnost se sjednává na **deset dnů** ode dne jejího prokazatelného odeslání zhotoviteli.
5. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli vstup do předmětné stavby a na příslušné pozemky za účelem ohledání, posouzení a odstranění každé reklamované vady.

6. Další podmínky odstranění reklamovaných vad:

- a) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí a materiálů předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- b) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny až po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
- c) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré účelně vynaložené náklady na odstranění vady. Náklady prokáže zhotovitel objednateli účetními doklady dle platných zákonů a předpisů.
- d) V případě, že zhotovitel odmítne odstranění objednatelem oprávněně reklamované vady díla, uhradí zhotovitel objednateli veškeré prokazatelné a účelně vynaložené náklady na odstranění vady, a to včetně znaleckých posudků, sond, výkopů a měření, které bylo nutno pořídit k prokázání oprávněnosti reklamace. Náklady prokáže objednatel účetními doklady dle platných zákonů a předpisů.
- e) Do doby sepsání písemného dokladu o odstranění vady díla zhotovitelem a jeho potvrzení oprávněným a dohodnutým zástupcem objednatele není vada pokládána za odstraněnou. To neplatí v případě neoprávněného odmítnutí převzetí odstranění vad a potvrzení zápisu zástupcem objednatele.

**čl. XVI.**

**Smluvní pokuty.**

1. Nesplní-li zhotovitel lhůtu pro provedení díla uvedenou v odst. 2 čl. V zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny díla**, za každý den prodlení.
2. Nesplní-li zhotovitel lhůtu pro odstranění vad či nedodělků některé části díla, které byly uvedeny v protokolech o předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu či nedodělek a každý den prodlení v jejich odstranění.
3. Nesplní-li zhotovitel lhůtu pro předání vyklizeného a do původního stavu uvedeného staveniště, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý den prodlení.
4. Nesplní-li objednatel lhůtu splatnosti některé oprávněně a správně vystavené faktury zhotovitele, zavazuje se zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z dlužné částky** za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s úhradou faktury zhotovitele, jestliže fakturu uhradí po termínu splatnosti uvedeném na faktuře, ale ve lhůtě splatnosti dle této smlouvy. Objednatel rovněž není v prodlení s úhradou faktury zhotovitele, jestliže prodlení prokazatelně způsobí financující nebo kontrolní orgán veřejné správy.
6. Uplatní-li objednatel vůči zhotoviteli smluvní pokutu, je oprávněn tuto pokutu nebo její část vyúčtovat zhotoviteli při proplácení kterékoliv jeho faktury.
7. Nedostaví-li se zhotovitel k objednateli dle odst. 2 článku XV., nebo nedodrží-li zhotovitel termín zahájení odstraňování reklamované vady díla uvedený v odst. 3 článku XV., nebo termín odstranění smluvený dle odst.

2 článku XV., zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč**, za každou vadu a každý den prodlení. Bude-li zhotovitel v prodlení delším než **čtrnáct dnů** (v případě havárie delším než **dvanact hodin**), je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady sám na náklady zhotovitele. Tyto náklady vyúčtuje objednatel zhotoviteli fakturou - daňovým dokladem, jejíž splatnost se sjednává na **deset dnů** ode dne jejího odeslání zhotoviteli. Nedodrží-li zhotovitel uvedenou lhůtu splatnosti faktury je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z dlužné částky za každý den prodlení.

8. Smluvní pokuta za nepřizvání zástupce objednatele ke kontrole zakrytých konstrukcí:  
Pokud nepřizve zhotovitel zástupce objednatele ke kontrole konstrukcí, které se zakryjí postupem dalších prací, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý případ, když náklady na odkrytí zakrytých konstrukcí jdou k tíži zhotovitele. To neplatí, jestliže zástupce objednatele se ke kontrole nedostaví, i když k tomu byl v termínu prokazatelně vyzván.
9. Za každé porušení předpisů BOZP (zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, plánu BOZP, opakované neprovedení nápravy dle požadavků v zápisech koordinátora BOZP), předpisů požární ochrany a životního prostředí zhotovitelem (**mj. nakládání s azbestem**), eventuálně jeho poddodavatelem (subdodavatelem), zjištěné a prokázané orgánem požární ochrany, životního prostředí a BOZP, eventuálně TDS, objednatelem, nebo koordinátorem BOZP, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý prokázaný případ.
10. V případě nesplnění závazků uvedených v bodech 2. a 4. čl. VII., 5. čl. XIII a 12. čl. XIX. této smlouvy o dílo, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč**, za každý prokázaný případ a za každý i jen započatý den prodlení se splněním závazku.
11. Dle výslovné dohody smluvních stran, lze sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení, apod.) vzniklé na základě této smlouvy, uplatnit nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká. Pokud však sankcionovaná skutečnost stále trvá, nebo v posledních 90 dnech trvala, lze uplatnit smluvní pokutu a případné další sankce, max. však za období posledních 90 dnů.
12. Zaplacení pokuty nezbujuje zhotovitele povinnosti dodržovat uvedené předpisy a zákony a uhradit případné další náklady objednatele s tímto zjištěním vzniklých, jako například sankce ze strany kontrolních orgánů.
13. Ujednáními o smluvních pokutách v tomto článku není dotčeno právo každé smluvní strany na náhradu škody, kterou jí svým uvedeným neplněním druhá smluvní strana způsobila. Pro účel tohoto ujednání se za škodu nepovažuje ušlý zisk.

#### **čl. XVII.**

##### **Vyšší moc.**

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují události, které nejsou závislé ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami a to: živelné pohromy, znárodnění nebo zestátnění majetku, katastrofy, povstání, občanské nepokoje, mobilizace vojenských záloh, válka.
2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do třech měsíců od zásahu vyšší moci, smluvní strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, požádá druhou smluvní stranu o úpravu této smlouvy ve vztahu k předmětu díla, ceně díla a času plnění. Pokud nedojde k dohodě o takové úpravě smlouvy, má smluvní strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od této smlouvy bezúplatně odstoupit. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení o odstoupení.

#### **čl. XVIII.**

##### **Odstoupení od smlouvy.**

1. Každá smluvní strana může, kromě zákonné úpravy (NOZ a § 223 zák. č. 134/2016 Sb.), od této smlouvy odstoupit i v případě podstatného nebo opakovaného neplnění smluvních podmínek druhou stranou. Za podstatné neplnění smluvních podmínek se považuje:
  - jestliže zhotovitel přeruší zhotovování díla na více než 5 pracovních dnů bez toho, aby se jednalo o technologické nebo klimatické nebo ohlášené důvody ve stavebním deníku, případně o dohodu obou smluvních stran zápisem do stavebního deníku, která je pro tento případ přípustná.
  - porušení technologické kázně zhotovitelem i po upozornění objednatele,

- nedodání nebo neprovedení některé části díla zhotovitelem bez zavinění objednatele.
2. Každá smluvní strana může od této smlouvy s okamžitým účinkem odstoupit též v případě, že se druhá smluvní strana stane právně nezpůsobilým subjektem nebo byl na její majetek vyhlášen konkurs nebo byl-li návrh na prohlášení jejího konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce nebo proti ní bylo zahájeno vyrovnávací řízení nebo jestliže vstoupila do likvidace.
  3. V případě odstoupení některé smluvní strany od této smlouvy z jakéhokoliv důvodu, ruší se smluvní vztah od samého počátku. Odstoupení musí být provedeno písemně a je účinné doručením druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že odstoupení od smlouvy bylo doručeno pátý den po prokázaném odeslání.
  4. Odstoupí-li některá smluvní strana od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
    - a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, nebude – li zhotovitel ochoten se na lhůtě dohodnout, stanovuje se tato doba smluvně na nejvýše 14 dnů;
    - b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením stavby;
    - c) zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný způsobem, kterým byla stanovena cena díla;
    - d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení;
    - e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do sedmi dnů;
    - f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby;
    - g) objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran;
    - h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do patnácti dnů po předání a převzetí stavby;
    - i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu;
    - j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti dle ujednání v čl. IV této smlouvy.

#### **čl. XIX.**

##### **Ostatní ujednání.**

1. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí tuto smlouvu třetí osobě. Tímto ujednáním není dotčeno právo zhotovitele uzavřít smlouvy o dílo s případnými poddodavateli dílčích částí díla. Smluvní ujednání jsou však závazná i pro eventuelní právní nástupce obou smluvních stran.
2. Objednatel a STD může dle potřeby (předpokládaný průměr max. 4x měsíčně) nebo dle dohody svolávat jednání tzv. „kontrolních dnů“, na kterých budou smluvní strany projednávat zejména aktuální problémy díla. Zhotovitel je povinen se těchto jednání zúčastňovat. O skutečnostech z těchto jednání bude pořizován zápis do stavebního deníku podepsaný účastníky. Pokud bude zápis obsahovat dohody, jsou tyto dohody pro smluvní strany závazné, jen pokud neodporují této smlouvě.
3. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat na své náklady a na svou odpovědnost obecně závazné předpisy týkající se zejména bezpečnosti práce a ochrany zdraví a životů osob, požární ochrany, hygieny, ochrany životního prostředí, dopravy po pozemních komunikacích a veřejného pořádku. Zejména zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném znění a souvisejících vyhlášek a zákonů, a to včetně zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Veškeré škody způsobené nedodržením uvedených předpisů při práci zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel.
4. V případě, že objednatel v průběhu realizace díla zruší či omezí některé práce a dodávky díla, uhradí zhotoviteli zbytečně vynaložené finanční náklady spojené s uvedeným zrušením či omezením jen tehdy, budou-li tyto náklady zhotovitelem jednoznačně prokázány.
5. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí

být písemný. Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původně sjednaný materiál prokazatelně zajistil. To však neplatí v případě, že zhotovitel předem nepředložil objednateli k odsouhlasení vzorky materiálů, které mají být do stavby osazeny a objednatel dané vzorky neodsouhlasil.

6. Zhotovitel se zavazuje, že u těch materiálů a výrobků, u kterých jejich výrobci používají rozdělení do jakostních tříd, použije pro realizaci díla pouze materiály a výrobky první jakosti. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel použít jiné materiály a technologie než ty, které byly předem vybrány a schváleny objednatelem. Zhotovitel do stavby zamontuje či osadí konkrétní výrobek, který uvedl v nabídkovém rozpočtu. Tento výrobek musí odpovídat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musí dodržet minimální standart technických, rozměrových a vzhledových parametrů výrobku specifikovaného v PD, nebo bude mít vlastnosti lepší. **Pokud je v projektové dokumentaci a výkazu výměr jmenován konkrétní výrobek, technologie, či výrobce, je to pouze z důvodu orientačního stanovení minimálního standartu a jsou dle projektové dokumentace závazné jenom rozměrové a technické parametry výrobku, tj., minimální standart technických vlastností, a tento jmenovaný výrobek lze v nabídkovém rozpočtu, popř. při vlastní stavbě, nahradit jiným výrobkem, minimálně stejných parametrů, nebo lepším.** O přijatelnosti vzhledových parametrů rozhoduje vždy autorský dozor (dále jen AD), pokud si objednatel toto právo ve speciálním případě nevyhradí. V případě, že alternativní výrobek vykazuje některé parametry lepší a jiné pouze zanedbatelně horší, rozhodne o případné náhradě takového výrobku objednatel na základě kladného vyjádření ze strany AD a STD.
7. V případě, že z přejímacího řízení díla vyplývá potřeba provedení prací a dodávek nad rámec vymezený závaznými podklady pro provedení díla, zhotovitel se zavazuje takové práce a dodávky provést a objednatel se zavazuje je zhotoviteli zaplatit, a to na základě dodatku této smlouvy.
8. Smluvní strany si touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od specifikovaných závazných podkladů pro provedení díla, které nejsou v rozporu s obecně závaznými předpisy, a které nemění cenu díla, nejsou vadami nebo nedodělkami, jestliže byly dohodnuty zápisem ve stavebním deníku.
9. Až do doby převzetí řádně dokončeného díla nebo jeho části bez vad a nedodělků objednatelem, nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na svém materiálu v místě stavby a na materiálu objednatele, který mu objednatel v místě stavby k provedení díla předal. Zhotovitel zejména odpovídá za veškeré škody vzniklé odcizením materiálu nebo poškozením díla nebo materiálu třetí osobou a za škody vzniklé při manipulaci s materiálem, jakož i za škody vzniklé nesprávným postupem při provádění prací.
10. Objednatel může nařídit dočasné zastavení prací. Pokud zastavení prací nebylo provedeno z důvodů na straně zhotovitele, původní lhůty a termíny se v takovém případě nově sjednají. Trvá-li zastavení prací více jak 90 dní a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, může zhotovitel od smlouvy jednostranně odstoupit; v takovém případě má zhotovitel právo na náhradu veškerých prokázaných nákladů, ušlých odměn a případných škod v důsledku takového zastavení vzniklých. To však neplatí v případě zastavení stavby z důvodů na straně zhotovitele, např. porušování bezpečnostních, hygienických a technologických předpisů a norm nebo zpracování vadných materiálů a zařízení do stavby.
11. Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. V případě, že se předem spor nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se na soud a požádat o vydání rozhodnutí ve sporné věci.
12. V případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změně poddodavatele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění chybějící části kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu, jako původní poddodavatel. Splnění této podmínky musí zhotovitel objednateli prokázat ještě před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem, přičemž tato smlouva bude doložena objednateli nejpozději do 5 dnů ode dne jejího uzavření. Ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a novým poddodavatelem musí vyplývat závazek nového poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k realizaci díla zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci realizace díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal splnění kvalifikace.
13. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého

12. V případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změně poddodavatele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění chybějící části kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu, jako původní poddodavatel. Splnění této podmínky musí zhotovitel objednateli prokázat ještě před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem, přičemž tato smlouva bude doložena objednateli nejpozději do 5 dnů ode dne jejího uzavření. Ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a novým poddodavatelem musí vyplývat závazek nového poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k realizaci díla zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci realizace díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal splnění kvalifikace.
13. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci objednatele.
14. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do této doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

#### **čl. XX.**

##### **Závěrečná ujednání.**

1. Ujednání této smlouvy lze změnit, doplnit nebo vypustit pouze písemným pořadově očíslovaným dodatkem této smlouvy uzavřeným oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. V ostatním vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Zástupci smluvních stran uzavírající tuto smlouvu prohlašují, že jsou osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
4. Tato smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž každé je originálem a z nichž objednatel obdržel tři vyhotovení a zhotovitel obdržel dvě vyhotovení.
5. Tato smlouva nabyla platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

##### **Objednatel:**

V Chotěboři dne 12/7/2017



Jakub Hájek  
vedoucí střediska



Junák - český skaut,  
středisko Doubravka Chotěboř, z. s.  
Svojsíkova 263, 58301 Chotěboř  
IČ: 46484266, ev. č. 610.23 (1)  
chotebor@skaut.cz

##### **Zhotovitel:**

V Ledči nad Sázavou dne 12.7.2017

**A T O S spol. s r.o.**  
HUSÁKOV NÁM. 139  
LEDČI NAD SÁZAVOU  
IČ: 62028081 DIČ: CZ62028081  
tel.: 569 731 200 fax: 569 720 887

Ing. Jaroslav Brodíl, Miroslav Tichý  
jednatelé společnosti

# Krycí list slepého rozpočtu

|                 |                                                   |             |                                                      |          |                       |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| Název stavby:   | JUNÁK - Přístavba a nástavba klubovny v Chotěboři | Objednatel: | JUNÁK - český skaut, středisko<br>Doubravka Chotěboř | IČ/DIČ:  | 46484256/ CZ46484256  |
| Účel dokumentu: | Zadávací podklad pro rozpočet stavby              | Projektant: | Jiří Pavlásek                                        | IČ/DIČ:  | 49979621/ CZ500313251 |
| Lokalita        | Chotěboř, Svojsíkova 253                          | Zhotovitel: |                                                      | IČ/DIČ:  |                       |
|                 |                                                   |             |                                                      | Položek: | 423                   |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A                  | Základní rozpočtové náklady |         | B         |                  | Doplňkové náklady |                      | C          |                     | Náklady na umístění stavby (NUS) |
|--------------------|-----------------------------|---------|-----------|------------------|-------------------|----------------------|------------|---------------------|----------------------------------|
|                    | HSV                         | Dodávky | Montáž    | Geodet. vytyčení | Geodet. zaměření  | Provděcí dokumentace | Průkaz ENB | Zkoušky zhuštění 2x |                                  |
| PSV                |                             | Dodávky | Montáž    |                  |                   |                      |            |                     |                                  |
| "M"                |                             | Dodávky | Montáž    |                  |                   |                      |            |                     |                                  |
| Ostatní materiál   |                             |         |           |                  |                   |                      |            |                     |                                  |
| Přesun hmot a sutí |                             |         |           |                  |                   |                      |            |                     |                                  |
| ZRN celkem         |                             | 0,00    | DN celkem |                  | 0,00              | NUS celkem           |            |                     | 0,00                             |

|            |              |         |            |                |              |
|------------|--------------|---------|------------|----------------|--------------|
| Základ 0%  |              |         |            |                |              |
| Základ 15% |              |         |            |                |              |
| Základ 21% | 4 464 464,00 | DPH 15% | 937 537,44 | Celkem bez DPH | 5 402 001,45 |

|                         |                         |                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel                                                                                                                        |
|                         |                         | A TOS spol. s r.o.<br>TOSOVÁ NÁM. 138<br>160 00 NAD SÁZAVOU<br>IČ: 62024094 DIČ: CZ62024094<br>tel.: 569 731 200 fax: 569 720 487 |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis                                                                                                           |

Poznámka:

# Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

|                                  |                                                   |                                                                               |             |                                                   |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|--|
| sv<br>vyby:<br>čel<br>dokumentu: | JUNÁK - Přístavba a nástavba klubovny v Chotěboři |                                                                               | Objednatel: | JUNÁK - český skaut, středisko Doubravka Chotěboř |  |
|                                  | Zadávací podklad pro rozpočet stavby              |                                                                               | Projektant: | Jiří Pavlásek                                     |  |
| Lokalita                         | Chotěboř, Svojsíkova 253                          |                                                                               | Zhotovitel: |                                                   |  |
|                                  |                                                   |                                                                               |             |                                                   |  |
|                                  |                                                   |                                                                               |             |                                                   |  |
| Objekt                           | Kód                                               | Zkrácený popis                                                                |             | Náklady (Kč) - celkem                             |  |
| 01                               |                                                   | Demolice původní budovy                                                       |             | 116 565,37                                        |  |
| 01                               | 11                                                | Přípravné a přidružené práce                                                  |             | 544,70                                            |  |
| 01                               | 96                                                | Bourání konstrukcí                                                            |             | 17 241,20                                         |  |
| 01                               | 97                                                | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                                      |             | 4 900,90                                          |  |
| 01                               | 98                                                | Demolice                                                                      |             | 25 319,87                                         |  |
| 01                               | S                                                 | Přesuny sutí                                                                  |             | 60 236,54                                         |  |
| 01                               | 725                                               | Zařizovací předměty                                                           |             | 1 151,50                                          |  |
| 01                               | 764                                               | Konstrukce klempířské                                                         |             | 5 423,77                                          |  |
| 01                               | 767                                               | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                    |             | 1 746,90                                          |  |
| 02                               |                                                   | Nová budova                                                                   |             | 4 235 784,65                                      |  |
| 02                               | 11                                                | Přípravné a přidružené práce                                                  |             | 1 066,00                                          |  |
| 02                               | 13                                                | Hloubené vykopávky                                                            |             | 20 346,88                                         |  |
| 02                               | 16                                                | Přemístění výkopku                                                            |             | 22 839,53                                         |  |
| 02                               | 21                                                | Úprava podloží a základové spáry                                              |             | 1 588,90                                          |  |
| 02                               | 27                                                | Základy                                                                       |             | 145 061,57                                        |  |
| 02                               | 31                                                | Zdi podpěrné a volné                                                          |             | 436 338,21                                        |  |
| 02                               | 314                                               | Zdi volné stojících komínů a ventilací                                        |             | 73 854,59                                         |  |
| 02                               | 33                                                | Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky                                      |             | 8 149,73                                          |  |
| 02                               | 34                                                | Stěny a příčky                                                                |             | 144 576,53                                        |  |
| 02                               | 41                                                | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)                              |             | 400 915,27                                        |  |
| 02                               | 43                                                | Schodiště                                                                     |             | 18 785,05                                         |  |
| 02                               | 44                                                | Zastřešení                                                                    |             | 167 193,81                                        |  |
| 02                               | 59                                                | Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch                    |             | 5 513,83                                          |  |
| 02                               | 61                                                | Úprava povrchů vnitřní                                                        |             | 231 476,02                                        |  |
| 02                               | 62                                                | Úprava povrchů vnější                                                         |             | 93 725,84                                         |  |
| 02                               | 63                                                | Podlahy a podlahové konstrukce                                                |             | 108 129,70                                        |  |
| 02                               | 64                                                | Výpíné otvorů                                                                 |             | 21 132,36                                         |  |
| 02                               | 94                                                | Lešení a stavební výtahy                                                      |             | 35 919,71                                         |  |
| 02                               | 95                                                | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách                    |             | 18 417,18                                         |  |
| 02                               | 711                                               | Izolace proti vodě                                                            |             | 50 341,92                                         |  |
| 02                               | 712                                               | Izolace střech (živičné krytiny)                                              |             | 33 185,96                                         |  |
| 02                               | 713                                               | Izolace tepelné                                                               |             | 55 402,86                                         |  |
| 02                               | 714                                               | Izolace akustické a protiotřesová opatření                                    |             | 19 444,76                                         |  |
| 02                               | 721                                               | Vnitřní kanalizace                                                            |             | 60 382,09                                         |  |
| 02                               | 722                                               | Vnitřní vodovod                                                               |             | 41 660,84                                         |  |
| 02                               | 723                                               | Vnitřní plynovod                                                              |             | 13 135,39                                         |  |
| 02                               | 725                                               | Zařizovací předměty                                                           |             | 78 115,27                                         |  |
| 02                               | 73                                                | Ústřední vytápění                                                             |             | 222 140,00                                        |  |
| 02                               | 762                                               | Konstrukce tesařské                                                           |             | 438 426,00                                        |  |
| 02                               | 764                                               | Konstrukce klempířské                                                         |             | 59 480,68                                         |  |
| 02                               | 765                                               | Krytina tvrdá                                                                 |             | 148 170,09                                        |  |
| 02                               | 766                                               | Konstrukce truhlářské                                                         |             | 466 986,25                                        |  |
| 02                               | 767                                               | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                    |             | 19 520,45                                         |  |
| 02                               | 771                                               | Podlahy z dlaždic                                                             |             | 72 571,48                                         |  |
| 02                               | 776                                               | Podlahy poviakové                                                             |             | 100 026,37                                        |  |
| 02                               | 781                                               | Obklady (keramické)                                                           |             | 63 039,86                                         |  |
| 02                               | 783                                               | Nátěry                                                                        |             | 49 989,60                                         |  |
| 02                               | 784                                               | Malby                                                                         |             | 31 602,70                                         |  |
| 02                               | 795                                               | Lokální vytápění                                                              |             | 60 420,11                                         |  |
| 02                               | 799                                               | PBR                                                                           |             | 7 169,90                                          |  |
| 02                               | M21                                               | Elektromontáže                                                                |             | 189 541,35                                        |  |
| 03                               |                                                   | Vod. a kanal. přípojka, oplocení, zpevněné plochy                             |             | 112 113,98                                        |  |
| 03                               | 17                                                | Konstrukce ze zemin                                                           |             | 695,10                                            |  |
| 03                               | 59                                                | Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch                    |             | 21 284,73                                         |  |
| 03                               | 83                                                | Potrubí přípojek                                                              |             | 62 414,15                                         |  |
| 03                               | 91                                                | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách |             | 27 720,00                                         |  |
|                                  |                                                   |                                                                               |             |                                                   |  |
|                                  |                                                   | CELKEM                                                                        |             | 4 464 464,00                                      |  |

| Č   | Objekt | Kód          | Zkrácený popis                                                                           | M.j.   | Množství  | Jednotková cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) | Jednotková hmotnost(t) | hřm |
|-----|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------|---------------------|------------------------|-----|
| 01  |        |              | <b>Demolice původní budovy</b>                                                           |        |           |                      | 116 566,37          |                        |     |
| 11  |        |              | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                                                      |        |           |                      | 544,70              |                        |     |
| 1   | 01     | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho                                           | m2     | 13,00     | 41,90                | 544,70              |                        |     |
| 96  |        |              | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                |        |           |                      | 17 241,20           |                        |     |
| 2   | 01     | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm                                                       | m2     | 7,41      | 46,60                | 345,31              |                        |     |
| 3   | 01     | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC                                                    | m3     | 1,05      | 288,90               | 303,35              |                        |     |
| 4   | 01     | 962032314R00 | Bourání pilířů cihelných                                                                 | m3     | 0,29      | 547,40               | 156,01              |                        |     |
| 5   | 01     | 962032631R00 | Bourání zdiva komínového z cihel na MVC                                                  | m3     | 2,12      | 338,80               | 718,26              |                        |     |
| 6   | 01     | 965042141RT4 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 (podkl. podlah), tl. mazaniny 8 - 10 cm   | m3     | 10,48     | 1 132,30             | 11 866,50           |                        |     |
| 7   | 01     | 966054121R00 | Bourání říms železobetonových vyložení 50 cm                                             | m      | 22,90     | 168,20               | 3 851,78            |                        |     |
| 97  |        |              | <b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>                                          |        |           |                      | 4 900,90            |                        |     |
| 8   | 01     | 978036191R00 | Otlučení fasádní vrstvy z demontovaných obvodových panelů                                | m2     | 102,96    | 47,60                | 4 900,90            |                        |     |
| 98  |        |              | <b>Demolice</b>                                                                          |        |           |                      | 25 319,87           |                        |     |
| 9   | 01     | 981011112R00 | Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní                                               | m3     | 379,04    | 66,80                | 25 319,87           |                        |     |
| S   |        |              | <b>Přesuny sutí</b>                                                                      |        |           |                      | 60 236,54           |                        |     |
| 10  | 01     | 979029       | Skládkovné za stavební suť k recyklaci fr. nad 50 x 50 mm (170102) v r. 2017             | t      | 40,20     | 500,00               | 20 098,50           |                        |     |
| 11  | 01     | 979036       | Skládkovné za dřevo (170201) na sběrném dvoře v r. 2017                                  | kg     | 84 352,00 | 0,10                 | 8 435,20            |                        |     |
| 12  | 01     | 979037       | Výkup ocel. odpadu v r. 2017                                                             | kg     | -1 883,00 | 2,50                 | -4 707,50           |                        |     |
| 13  | 01     | 979038       | Skládkovné za součástky určené na sběrném dvoře 16 01 22 v r. 2017 (zařizovací předměty) | kg     | 1 043,00  | 0,50                 | 521,50              |                        |     |
| 14  | 01     | 979081111R00 | Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km                                             | t      | 40,20     | 92,40                | 3 714,20            |                        |     |
| 15  | 01     | 979081111R00 | Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km (dřevo, ocel, zařiz. předměty)              | t      | 87,28     | 92,40                | 8 064,49            |                        |     |
| 16  | 01     | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za další 2 km                                                         | t      | 80,39     | 15,50                | 1 246,11            |                        |     |
| 17  | 01     | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za další 1 km                                                         | t      | 87,28     | 7,80                 | 680,77              |                        |     |
| 18  | 01     | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m                                                   | t      | 40,20     | 15,90                | 639,13              |                        |     |
| 19  | 01     | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot                                        | t      | 40,20     | 70,00                | 2 813,79            |                        |     |
| 20  | 01     | 979087113R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky (dřevo, ocel, zařiz. předměty)         | t      | 87,28     | 100,00               | 8 727,80            |                        |     |
| 21  | 01     | 979087311R00 | Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m (dřevo, ocel, zařizovací předměty)             | t      | 87,28     | 100,00               | 8 727,80            |                        |     |
| 22  | 01     | 979093111R00 | Uložení sutí na skládku bez zhuštění                                                     | t      | 40,20     | 10,00                | 401,97              |                        |     |
| 23  | 01     | 979093111R00 | Uložení vybouraných hmot na skládku (dřevo, ocel, zařiz. předměty)                       | t      | 87,28     | 10,00                | 872,78              |                        |     |
| 725 |        |              | <b>Zařizovací předměty</b>                                                               |        |           |                      | 1 151,50            |                        |     |
| 24  | 01     | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích                                                           | soubor | 1,00      | 72,50                | 72,50               |                        |     |
| 25  | 01     | 725524800R00 | Demontáž kamen uhelných                                                                  | soubor | 0,00      | 0,00                 | 0,00                |                        |     |
| 26  | 01     | 725530811R00 | Demontáž, zásobník elektrický přepadový 12 l                                             | soubor | 0,00      | 0,00                 | 0,00                |                        |     |
| 27  | 01     | 725610810R00 | Demontáž plynového sporáku                                                               | soubor | 0,00      | 0,00                 | 0,00                |                        |     |
| 28  | 01     | 725650805R00 | Demontáž těles otopných plynových podokenních                                            | soubor | 3,00      | 350,00               | 1 050,00            |                        |     |
| 29  | 01     | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné                                                                | soubor | 1,00      | 29,00                | 29,00               |                        |     |
| 30  | 01     | 725820802R00 | Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru                                                   | soubor | 0,00      | 0,00                 | 0,00                |                        |     |
| 31  | 01     | 725840850R00 | Demontáž baterie sprch.                                                                  | kus    | 0,00      | 0,00                 | 0,00                |                        |     |
| 764 |        |              | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                             |        |           |                      | 5 423,77            |                        |     |
| 32  | 01     | 764311821R00 | Demontáž krytiny z Pz plechu do 30°                                                      | m2     | 126,04    | 25,00                | 3 151,00            |                        |     |

| Kód |    | Zkrácený popis                                                                                            | M.j.           | Množství | Jednotková cena (Kč) | Naklady celkem (Kč) | Jednotková hmotnost(t) | Celková hmotnost(t) |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 33  | 01 | Demontáž oplechování říms, řs 660 mm, do 30°                                                              | m              | 23,50    | 22,50                | 528,75              |                        |                     |
| 34  | 01 | Demontáž žlabů 4hran., rovných, řs 400 mm, do 30°                                                         | m              | 20,20    | 13,10                | 264,62              |                        |                     |
| 35  | 01 | Demontáž oplechování říms, řs od 100 do 200 mm                                                            | m              | 28,20    | 17,80                | 501,96              |                        |                     |
| 36  | 01 | Demontáž oplechování zdí, řs od 600 mm                                                                    | m              | 24,80    | 29,80                | 739,04              |                        |                     |
| 37  | 01 | Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm                                                               | m              | 8,00     | 29,80                | 238,40              |                        |                     |
| 38  | 01 | Demontáž doplnkové stavební (zámečnické)                                                                  |                |          |                      | 1 746,90            |                        |                     |
| 39  | 01 | Demontáž oplocení rámového H do 2 m                                                                       | m              | 16,06    | 68,30                | 1 096,90            |                        |                     |
| 40  | 01 | Demontáž vrat k oplocení plochy do 2 m <sup>2</sup>                                                       | kus            | 1,00     | 150,00               | 150,00              |                        |                     |
|     | 02 | Demontáž stáv. ocel. schodiště 7 stupňů bez podstupnic                                                    | kus            | 1,00     | 500,00               | 500,00              |                        |                     |
|     |    | <b>Nová budova</b>                                                                                        |                |          |                      |                     |                        |                     |
|     | 11 | Připravené a přidružené práce                                                                             |                |          |                      | 4 235 784,55        |                        |                     |
| 41  | 02 | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm                                                         | kus            | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |                        |                     |
| 42  | 02 | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm                                                         | kus            | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |                        |                     |
| 43  | 02 | Odstřelení pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm                                                        | kus            | 1,00     | 1 066,00             | 1 066,00            |                        |                     |
| 44  | 02 | Hloubené výkopy                                                                                           |                |          |                      | 20 346,88           |                        |                     |
| 45  | 02 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m <sup>3</sup> , STROJNĚ                                                | m <sup>3</sup> | 57,81    | 196,40               | 11 353,88           |                        |                     |
| 46  | 02 | Připílek za lepvost - hloubení nezapaž. jam v hor.3                                                       | m <sup>3</sup> | 57,81    | 16,70                | 965,43              |                        |                     |
| 47  | 02 | Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 50 m <sup>3</sup> , STROJNĚ                                            | m <sup>3</sup> | 7,30     | 297,80               | 2 173,94            |                        |                     |
| 48  | 02 | Připílek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.3                                                          | m <sup>3</sup> | 7,30     | 19,10                | 139,43              |                        |                     |
| 49  | 02 | Hloubení výkop ručně pod základy v hor.3                                                                  | m <sup>3</sup> | 2,05     | 1 175,90             | 2 410,60            |                        |                     |
|     |    | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3                                                             | m <sup>3</sup> | 5,29     | 624,50               | 3 303,61            |                        |                     |
|     | 16 | Přemístění výkopku                                                                                        |                |          |                      | 22 838,53           |                        |                     |
| 50  | 02 | Vod. přemístění kmenů listnatých, D 50 cm do 2000 m                                                       | kus            | 1,00     | 618,80               | 618,80              |                        |                     |
| 51  | 02 | Vod. přemístění kmenů listnatých, D 90 cm do 2000 m                                                       | kus            | 1,00     | 2 522,20             | 2 522,20            |                        |                     |
| 52  | 02 | Vodovodné přemístění pařezů D 90 cm do 2000 m                                                             | kus            | 1,00     | 544,70               | 544,70              |                        |                     |
| 53  | 02 | Vodovodné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m                                                          | m <sup>3</sup> | 72,45    | 73,70                | 5 339,57            |                        |                     |
| 54  | 02 | Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně                                                                     | m <sup>3</sup> | 7,34     | 132,00               | 968,88              |                        |                     |
| 55  | 02 | Uložení sypání na skládku                                                                                 | m <sup>3</sup> | 72,45    | 12,30                | 891,14              |                        |                     |
| 56  | 02 | Skládkové za zeminu a kamení (170504) na skládce v Chotěboři v r. 2016                                    | t              | 72,45    | 165,00               | 11 954,25           |                        |                     |
|     | 21 | Úprava podloží a základové spáry                                                                          |                |          |                      | 1 588,90            |                        |                     |
| 57  | 02 | Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100, bez lože                                                       | m              | 30,00    | 16,50                | 495,00              |                        |                     |
| 58  | 02 | Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm                                                                   | m              | 31,00    | 35,20                | 1 091,20            |                        |                     |
| 59  | 02 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m                                                                 | t              | 0,01     | 181,20               | 2,70                |                        |                     |
|     | 27 | Základy                                                                                                   |                |          |                      | 145 081,57          |                        |                     |
| 60  | 02 | Týč žebírková, výztuž do betonu ocel 10425 D 28 mm - provázání nových základů s původními, 8 ks dl. 0,5 m | t              | 0,02     | 22 000,00            | 440,00              |                        |                     |
| 61  | 02 | Polštář základ. desky z kameniva drceného 8-16 mm                                                         | m <sup>3</sup> | 13,91    | 973,50               | 13 541,39           |                        |                     |
| 62  | 02 | Beton základ. desek prostý z cem. portland. C 12/15 (podkl. zákl. pasů a patek)                           | m <sup>3</sup> | 1,32     | 973,50               | 1 285,02            |                        |                     |
| 63  | 02 | Železobeton základových desek C 12/15                                                                     | m <sup>3</sup> | 17,65    | 2 006,30             | 35 411,20           |                        |                     |
| 64  | 02 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm                            | t              | 0,66     | 21 367,50            | 14 102,55           |                        |                     |
| 65  | 02 | Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 30 cm, výplň tvárnice betonem C 12/15                            | m <sup>2</sup> | 7,17     | 915,80               | 6 566,29            |                        |                     |

| Č Objekt |    | Kód          | Zkrácený popis                                                                                             | M.j. | Množství | Jednotková cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) | Jednotková hmotnost(t) | hmotnost |
|----------|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------------|---------------------|------------------------|----------|
| 66       | 02 | 274272160RT2 | Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 50 cm, výplň tvárníc betonem C 12/15                              | m2   | 32,96    | 1 526,30             | 50 306,85           |                        |          |
| 67       | 02 | 275313511R00 | Beton základových patek prostý C 12/15                                                                     | m3   | 0,49     | 1 991,90             | 976,03              |                        |          |
| 68       | 02 | 953943121R00 | Osazení kovových předmětů do betonu, 1 kg / kus - provázání nových základů s původními                     | kus  | 8,00     | 61,50                | 492,00              |                        |          |
| 69       | 02 | 971042121R00 | Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 15 cm - provázání nových základů s původními                  | kus  | 8,00     | 52,80                | 422,40              |                        |          |
| 70       | 02 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m                                                                  | t    | 118,75   | 181,20               | 21 517,86           |                        |          |
|          |    | 31           | Zdi podpěrné a volné                                                                                       |      |          |                      | 436 338,21          |                        |          |
| 71       | 02 | 13331512     | Úhelník rovnoramenný L, jakost S235 50x50x5 mm                                                             | t    | 0,06     | 21 000,00            | 1 302,00            |                        |          |
| 72       | 02 | 13480810     | Tyč průřezu I 180, hrubé, jakost oceli 11373                                                               | t    | 0,42     | 21 000,00            | 8 841,00            |                        |          |
| 73       | 02 | 13480820     | Tyč průřezu I 220, hrubé, jakost oceli 11373                                                               | t    | 0,95     | 21 000,00            | 19 866,00           |                        |          |
| 74       | 02 | 311112320RT1 | Stěna z tvárníc Best - LUNA, tl. 20 cm, vč. výztuže a zalití tvárníc betonem C 12/15 - opěrka              | m2   | 11,85    | 1 039,50             | 12 318,08           |                        |          |
| 75       | 02 | 311271155R00 | Zdivo nosné z tvárníc Bio-Plus-Extra, tl. 38 cm, izol - v 1.P.P.                                           | m2   | 27,20    | 2 161,00             | 58 779,20           |                        |          |
| 76       | 02 | 311271187RT4 | Zdivo z tvárníc Ytong pero - drážka tl. 30 cm, tvárnice P 2 - 400, 599 x 249 x 300 mm - v 1.N.P.           | m2   | 29,29    | 1 096,40             | 32 113,56           |                        |          |
| 77       | 02 | 311271188RT4 | Zdivo z tvárníc Ytong pero - drážka tl. 37,5 cm, tvárnice P 2 - 400, 599 x 249 x 375mm - v 1.N.P.          | m2   | 117,20   | 1 299,40             | 152 289,68          |                        |          |
| 78       | 02 | 311271188RT4 | Zdivo z tvárníc Ytong pero - drážka tl. 37,5 cm, tvárnice P 2 - 400, 599 x 249 x 375mm - v 2.N.P.          | m2   | 65,29    | 1 299,40             | 84 837,83           |                        |          |
| 79       | 02 | 317121025R00 | Osazení překladu keram. vysokého, světl. do 105 cm                                                         | kus  | 13,00    | 118,00               | 1 534,00            |                        |          |
| 80       | 02 | 317121026R00 | Osazení překladu keram. vysokého, světl. do 180 cm                                                         | kus  | 29,00    | 147,70               | 4 283,30            |                        |          |
| 81       | 02 | 317941123R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22                                                              | t    | 1,37     | 5 878,10             | 8 035,36            |                        |          |
| 82       | 02 | 317998112R00 | Izolace mezi překlady polystyren tl. 80 mm                                                                 | m    | 21,00    | 39,40                | 827,40              |                        |          |
| 83       | 02 | 59321873     | Překlad nosný NOP II/5/23 130x24,9x37,5 cm                                                                 | kus  | 3,00     | 1 863,00             | 5 589,00            |                        |          |
| 84       | 02 | 59321880     | Překlad nosný NOP III/5/22 150x24,9x37,5 cm                                                                | kus  | 1,00     | 2 149,00             | 2 149,00            |                        |          |
| 85       | 02 | 593218972    | Překlad nosný NOP VII/5/18 250x24,9x37,5 cm                                                                | kus  | 1,00     | 3 583,00             | 3 583,00            |                        |          |
| 86       | 02 | 59321898     | Překlad nenosný NEP 10 125x24,9x10 cm                                                                      | kus  | 7,00     | 412,00               | 2 884,00            |                        |          |
| 87       | 02 | 59321902.A   | Překlad nenosný NEP 15 125x24,9x15 cm                                                                      | kus  | 6,00     | 619,00               | 3 714,00            |                        |          |
| 88       | 02 | 593407955    | Překlad keramický Porotherm KP 7 170x238x2250 mm/                                                          | kus  | 8,00     | 702,00               | 5 616,00            |                        |          |
| 89       | 02 | 593407958    | Překlad keramický Porotherm KP 7 170x238x3000 mm/                                                          | kus  | 16,00    | 1 012,00             | 16 192,00           |                        |          |
| 90       | 02 | 953943112R00 | Osazení překladů z profilů "L" do 5 kg / kus                                                               | kus  | 14,00    | 93,70                | 1 311,80            |                        |          |
| 91       | 02 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m                                                                  | t    | 56,69    | 181,20               | 10 272,01           |                        |          |
|          |    | 314          | Zdi volné stojících komínů a ventilací                                                                     |      |          |                      | 73 854,59           |                        |          |
| 92       | 02 | 314009       | Montáž dvojprůd. komínu SCHIEDEL - STABIL 200 + 200, kompletní                                             | m    | 10,80    | 1 300,00             | 14 040,00           |                        |          |
| 93       | 02 | 598003       | Dod. komín dvouprůd. SCHIEDEL STABIL 200 + 200 mm kompletní, v = 10,8 m                                    | kpl  | 1,00     | 59 429,00            | 59 429,00           |                        |          |
| 94       | 02 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m                                                                  | t    | 2,13     | 181,20               | 385,59              |                        |          |
|          |    | 33           | Sloupky a pilíře, stožáry a rámové stožky                                                                  |      |          |                      | 8 149,73            |                        |          |
| 95       | 02 | 331231114R00 | Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MVC - v 1.N.P.                                                         | m3   | 1,26     | 3 440,30             | 4 334,78            |                        |          |
| 96       | 02 | 339921231R00 | Sloup z beton. tvárníc MERIT Slatihany 400x400mm (390x390x250 mm), vč. výztuže a zálivky C12/15 - v 1.P.P. | m    | 4,30     | 731,00               | 3 143,30            |                        |          |
| 97       | 02 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m                                                                  | t    | 3,71     | 181,20               | 671,65              |                        |          |
|          |    | 34           | Stěny a příčky                                                                                             |      |          |                      | 144 576,53          |                        |          |
| 98       | 02 | 342255022RXX | Obrazlička křbových vlozek deskami PROMASIL 950 KS PROFIL, tl. 50 mm - bez dodávky                         | m2   | 11,76    | 371,30               | 4 366,49            |                        |          |
| 99       | 02 | 342255024RT1 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm - v 1.N.P.                             | m2   | 106,48   | 481,80               | 51 302,06           |                        |          |

| hmotnost |    | Kód          |                                                                                                                          | Zkrácený popis |        | M.j.      | Množství   | Jednotková<br>cena (Kč) | Náklady celkem<br>(Kč) | Jednotková<br>hmotnost(t) | Celková<br>hmotnost(t) |
|----------|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| 100      | 02 | 342255024RT1 | Příčky z desek Ylong tl. 10 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm - v 2.N.P.                                           | m2             | 38,11  | 481,80    | 18 361,40  |                         |                        |                           |                        |
| 101      | 02 | 342255028RT1 | Příčky z desek Ylong tl. 15 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm - v 1.N.P.                                           | m2             | 1,43   | 655,10    | 936,79     |                         |                        |                           |                        |
| 102      | 02 | 342255028RT1 | Příčky z desek Ylong tl. 15 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm - v 1.N.P.                                           | m2             | 51,51  | 655,10    | 33 744,20  |                         |                        |                           |                        |
| 103      | 02 | 342271161R00 | Příčky z beton. tvárnice MERIT Slatňany, tl. 10 cm (500x220x100 mm) vč. výplně C 12/15 - v 1.P.P.                        | m2             | 29,90  | 474,00    | 14 172,60  |                         |                        |                           |                        |
| 104      | 02 | 346244381R00 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm                                                                              | m2             | 13,65  | 455,20    | 6 213,48   |                         |                        |                           |                        |
| 105      | 02 | 598002       | Kalciumsilikátová izolační deska PROMASIL 950 KS - tl. 50 mm (1000x500x50 mm)                                            | ks             | 25,00  | 487,00    | 12 175,00  |                         |                        |                           |                        |
| 106      | 02 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m                                                                                | t              | 18,24  | 181,20    | 3 304,50   |                         |                        |                           |                        |
| 107      | 02 | 13335426     | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)                                                                         |                |        |           | 400 915,27 |                         |                        |                           |                        |
| 108      | 02 | 13480815     | Úhelník nerovnoměrně L, jakost S235 120x80x8 mm - nad 1.N.P.                                                             | t              | 0,29   | 21 000,00 | 6 132,00   |                         |                        |                           |                        |
| 109      | 02 | 13483315     | Týč průřezu I 200, hrubé, jakost oceli 11373 - nad 1.N.P.                                                                | t              | 0,36   | 21 000,00 | 7 476,00   |                         |                        |                           |                        |
| 110      | 02 | 13487120     | Týč průřezu U 200, hrubé, jakost oceli 11373 - nad 1.N.P.                                                                | t              | 0,40   | 21 000,00 | 8 337,00   |                         |                        |                           |                        |
| 111      | 02 | 411001       | Osazení stropních vozek TRIME 250x540x200 mm bez materiálu - nad 1.P.P.                                                  | t              | 0,85   | 21 000,00 | 17 871,00  |                         |                        |                           |                        |
| 112      | 02 | 411001       | Osazení stropních nosníků TRIME 250x540x200 mm bez materiálu - nad 1.P.P.                                                | m2             | 47,18  | 359,70    | 16 970,65  |                         |                        |                           |                        |
| 113      | 02 | 411121232RT2 | Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm, včetně dodávky PZD 28/10 119x29x9 - balkon                            | m2             | 145,04 | 359,70    | 52 170,89  |                         |                        |                           |                        |
| 114      | 02 | 411121243RT4 | Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 270 cm, včetně dodávky PZD 48/10 269x29x10 - mezipodestla                     | kus            | 40,00  | 414,00    | 16 560,00  |                         |                        |                           |                        |
| 115      | 02 | 411321315R00 | Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 - nad 1.P.P.                                                                      | kus            | 4,00   | 720,00    | 2 880,00   |                         |                        |                           |                        |
| 116      | 02 | 411321315R00 | Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 - nad 1.N.P.                                                                      | m3             | 2,36   | 2 376,00  | 5 607,36   |                         |                        |                           |                        |
| 117      | 02 | 411361921RT5 | Výztuž stropů svařovanou síť, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm - nad 1.P.P.                                              | m3             | 9,05   | 2 376,00  | 21 502,80  |                         |                        |                           |                        |
| 118      | 02 | 411361921RT5 | Výztuž stropů svařovanou síť, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm - nad 1.P.P.                                              | t              | 0,18   | 21 367,50 | 3 803,42   |                         |                        |                           |                        |
| 119      | 02 | 413121001R00 | Montáž stropních nosníků lehkých dl. do 3,8 m - nad 1.P.P.                                                               | t              | 0,68   | 21 367,50 | 14 529,90  |                         |                        |                           |                        |
| 120      | 02 | 413121001R00 | Montáž stropních nosníků lehkých dl. do 3,8 m - nad 1.P.P.                                                               | kus            | 10,00  | 455,40    | 4 554,00   |                         |                        |                           |                        |
| 121      | 02 | 413121003R00 | Montáž stropních nosníků lehkých dl. do 4,6 m - nad 1.P.P.                                                               | kus            | 6,00   | 455,40    | 2 732,40   |                         |                        |                           |                        |
| 122      | 02 | 413121003R00 | Montáž stropních nosníků lehkých dl. do 4,6 m - nad 1.P.P.                                                               | kus            | 20,00  | 522,20    | 10 444,00  |                         |                        |                           |                        |
| 123      | 02 | 413121005R00 | Montáž stropních nosníků lehkých dl. do 6,0 m - nad 1.N.P.                                                               | kus            | 32,00  | 522,20    | 16 710,40  |                         |                        |                           |                        |
| 124      | 02 | 413941121R00 | Osazení válcovaných nosníků ve stropích do č. 12 - nad 1.N.P.                                                            | kus            | 19,00  | 590,70    | 11 223,30  |                         |                        |                           |                        |
| 125      | 02 | 413941123R00 | Osazení válcovaných nosníků ve stropích č. 14 - 22 - nad 1.N.P.                                                          | t              | 0,29   | 6 401,60  | 1 869,27   |                         |                        |                           |                        |
| 126      | 02 | 413941123R00 | Osazení válcovaných nosníků ve stropích č. 14 - 22 - nad 1.P.P.                                                          | t              | 0,85   | 5 878,10  | 5 002,26   |                         |                        |                           |                        |
| 127      | 02 | 417121031RT3 | Věnc z tvarovek U Ylong, výztuž, beton C 20/25 - V2 v 2.N.P.                                                             | t              | 0,75   | 5 878,10  | 4 426,21   |                         |                        |                           |                        |
| 128      | 02 | 417388114R00 | Věnc vnější pro zeď tl. 365, tl.stropu 250 mm, věncovka jednostr., izol. 70 mm, výztuž 90 kg/m3, C 20/25 - V1 nad 1.N.P. | m              | 28,10  | 650,10    | 18 267,81  |                         |                        |                           |                        |
| 129      | 02 | 417388124R00 | Věnc vnější pro zeď tl. 400, tl.stropu 250 mm, věncovka jednostr., izol. 50 mm, výztuž 90 kg/m3, C 20/25 - V3 nad 1.P.P. | m              | 51,30  | 470,30    | 24 126,39  |                         |                        |                           |                        |
| 130      | 02 | 417388174R00 | Věnc vnitřní pro zeď tl.300, tl.stropu 250 mm - V4 nad 1.N.P.                                                            | m              | 30,00  | 495,00    | 14 850,00  |                         |                        |                           |                        |
| 131      | 02 | 423321111R00 | Zabetonování podláhových spár mezi nosníky                                                                               | m              | 23,20  | 309,40    | 7 178,08   |                         |                        |                           |                        |
| 132      | 02 | 593036       | Stropní vozka TRIME (MERIT Slatňany) 250x540x200 mm - nad 1.P.P.                                                         | m3             | 0,90   | 4 686,00  | 4 217,40   |                         |                        |                           |                        |
| 133      | 02 | 593036       | Stropní vozka TRIME (MERIT Slatňany) 250x540x200 mm - nad 1.N.P.                                                         | ks             | 293,00 | 29,00     | 8 497,00   |                         |                        |                           |                        |
| 134      | 02 | 593037       | Stropní nosník TRIME (MERIT Slatňany) dl. 4,3 m - nad 1.P.P.                                                             | ks             | 886,00 | 29,00     | 25 694,00  |                         |                        |                           |                        |
| 135      | 02 | 593038       | Stropní nosník TRIME (MERIT Slatňany) dl. 4,0 m - nad 1.P.P.                                                             | ks             | 10,00  | 668,00    | 6 680,00   |                         |                        |                           |                        |
| 136      | 02 | 593038       | Stropní nosník TRIME (MERIT Slatňany) dl. 4,0 m - nad 1.N.P.                                                             | ks             | 10,00  | 552,00    | 5 520,00   |                         |                        |                           |                        |
|          |    |              |                                                                                                                          | ks             | 13,00  | 552,00    | 7 176,00   |                         |                        |                           |                        |

| Č   | Objekt | Kód           | Zkrácený popis                                                                                             | M.j. | Množství | Jednotková cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) | Jednotková hmotnost(t) | hmotnost |
|-----|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------------|---------------------|------------------------|----------|
| 137 | 02     | 593039        | Stropní nosník TRIME (MERIT Slatiřany) dl. 0,6 m - nad 1.P.P.                                              | ks   | 10,00    | 83,00                | 830,00              |                        |          |
| 138 | 02     | 593040        | Stropní nosník TRIME (MERIT Slatiřany) dl. 5,2 m - nad 1.N.P.                                              | ks   | 19,00    | 867,00               | 16 473,00           |                        |          |
| 139 | 02     | 593041        | Stropní nosník TRIME (MERIT Slatiřany) dl. 4,4 m - nad 1.N.P.                                              | ks   | 19,00    | 683,00               | 12 977,00           |                        |          |
| 140 | 02     | 593042        | Stropní nosník TRIME (MERIT Slatiřany) dl. 1,4 m - nad 1.N.P.                                              | ks   | 6,00     | 193,00               | 1 158,00            |                        |          |
| 141 | 02     | 998011001R00  | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m                                                                  | t    | 90,88    | 181,20               | 16 467,74           |                        |          |
| 43  |        |               | Schodiště                                                                                                  |      |          |                      | 18 785,05           |                        |          |
| 142 | 02     | 13335426      | Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 120x80x8 mm                                                           | t    | 0,12     | 21 000,00            | 2 562,00            |                        |          |
| 143 | 02     | 13384435      | Tyč průřezu U 140, střední, jakost oceli S235                                                              | t    | 0,04     | 21 000,00            | 924,00              |                        |          |
| 144 | 02     | 273361921RT4  | Výztuž schodišť. ramen ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm                               | t    | 0,02     | 21 367,50            | 448,72              |                        |          |
| 145 | 02     | 413941002R00  | Nosné svary schodišť. konstrukce do 12 mm                                                                  | m    | 0,60     | 728,50               | 437,10              |                        |          |
| 146 | 02     | 433351131R00  | Bednění schodišť. ramen přimočarých - zřízení                                                              | m2   | 5,25     | 717,90               | 3 768,98            |                        |          |
| 147 | 02     | 433351132R00  | Bednění schodišť. ramen přimočarých - odstranění                                                           | m2   | 5,25     | 255,50               | 1 341,38            |                        |          |
| 148 | 02     | 434311114R00  | Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20                                                         | m    | 18,00    | 288,80               | 5 198,40            |                        |          |
| 149 | 02     | 434351141R00  | Bednění stupňů přimočarých - zřízení                                                                       | m2   | 3,24     | 439,20               | 1 423,01            |                        |          |
| 150 | 02     | 434351142R00  | Bednění stupňů přimočarých - odstranění                                                                    | m2   | 3,24     | 259,70               | 841,43              |                        |          |
| 151 | 02     | 953943124R00  | Osazení schodnic z profilu "L" do 30 kg / kus                                                              | kus  | 4,00     | 260,00               | 1 040,00            |                        |          |
| 152 | 02     | 953943125R00  | Osazení lemování mezipodesty z profilu "U" do 120 kg / kus                                                 | kus  | 1,00     | 353,90               | 353,90              |                        |          |
| 153 | 02     | 998011001R00  | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m                                                                  | t    | 2,46     | 181,20               | 446,15              |                        |          |
| 44  |        |               | Zastřešení                                                                                                 |      |          |                      | 167 193,81          |                        |          |
| 154 | 02     | 416091071RT1  | Příplatek za opláštění ostění střešního okna                                                               | kus  | 3,00     | 1 237,50             | 3 712,50            |                        |          |
| 155 | 02     | 447115132RT2  | Podkroví SDK,OK CD, vodorov. a šikmé, 1x tl.15 - Ei 15 /DP2, parotěs, minerální izolace tl. 160 + 75 mm,   | m2   | 182,25   | 874,40               | 159 359,40          |                        |          |
| 156 | 02     | 9541111208R00 | SDK obklad ocel sloupů 3str., tl.15 mm, R15/DP1                                                            | m    | 10,40    | 316,80               | 3 294,72            |                        |          |
| 157 | 02     | 998011001R00  | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m                                                                  | t    | 4,57     | 181,20               | 827,19              |                        |          |
| 59  |        |               | Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch                                                 |      |          |                      | 5 513,83            |                        |          |
| 158 | 02     | 596811111RT2  | Kladení dlaždic okap. chodník, lože z kameniva též., včetně dlaždic betonových HBB                         | m2   | 13,05    | 391,90               | 5 114,30            |                        |          |
| 159 | 02     | 998011001R00  | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m                                                                  | t    | 2,20     | 181,20               | 399,53              |                        |          |
| 61  |        |               | Úprava povrchů vnitřní                                                                                     |      |          |                      | 231 476,02          |                        |          |
| 160 | 02     | 601011102R00  | Posítk stropů cementový ručně                                                                              | m2   | 141,71   | 41,30                | 5 852,62            |                        |          |
| 161 | 02     | 601011112RT3  | Omlitka stropů jádrová ručně                                                                               | m2   | 141,71   | 208,00               | 29 475,68           |                        |          |
| 162 | 02     | 601011141RT1  | Omlitka stropů štuková ručně                                                                               | m2   | 141,71   | 128,00               | 18 138,88           |                        |          |
| 163 | 02     | 602011141RT1  | Omlitka štuková stěn ručně                                                                                 | m2   | 487,62   | 101,00               | 49 249,62           |                        |          |
| 164 | 02     | 602015191R00  | Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky                                                                     | m2   | 577,05   | 20,00                | 11 541,00           |                        |          |
| 165 | 02     | 610991111R00  | Zakrytí výplně vnitřních otvorů                                                                            | m2   | 34,34    | 70,00                | 2 403,80            |                        |          |
| 166 | 02     | 622481211RT7  | Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu                          | m2   | 577,05   | 196,00               | 113 101,80          |                        |          |
| 167 | 02     | 998011001R00  | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m                                                                  | t    | 9,45     | 181,20               | 1 712,62            |                        |          |
| 62  |        |               | Úprava povrchů vnější                                                                                      |      |          |                      | 93 725,84           |                        |          |
| 168 | 02     | 602015191R00  | Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky - penetrace 2x                                                      | m2   | 316,80   | 41,30                | 13 083,84           |                        |          |
| 169 | 02     | 620991121R00  | Zakrytí výplně vnějších otvorů z lešení                                                                    | m2   | 21,60    | 70,00                | 1 512,00            |                        |          |
| 170 | 02     | 622475111R00  | Omítka vnější stěn 1vrstvá, složitost 1 - 2, strukturální, probarvená                                      | m2   | 158,40   | 268,00               | 42 451,20           |                        |          |
| 171 | 02     | 622481211RT7  | Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu, včetně výztužné sítě, stěrkového tmelu rohových a okenních listů | m2   | 158,40   | 226,00               | 35 798,40           |                        |          |

| hmotnost |    | Kód          | Zkrácený popis                                                                                                  | M.j. | Množství | Jednotková<br>cena (Kč) | Náklady celkem<br>(Kč) | Jednotková<br>hmotnost(t) | Celková<br>hmotnost(t) |
|----------|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| 172      | 02 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m                                                                       | t    | 4,86     | 181,20                  | 880,40                 |                           |                        |
|          |    | 63           | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                  |      |          |                         | 108 129,70             |                           |                        |
| 173      | 02 | 631312611R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 - v 1.P.P.                                                               | m3   | 2,82     | 2 747,30                | 7 747,39               |                           |                        |
| 174      | 02 | 631312611R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 - v 1.N.P.                                                               | m3   | 10,80    | 2 747,30                | 29 670,84              |                           |                        |
| 175      | 02 | 631312611R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 - ve 2.N.P.                                                              | m3   | 10,20    | 2 747,30                | 28 022,46              |                           |                        |
| 176      | 02 | 631312611R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 - mezipodesta                                                            | m3   | 0,18     | 2 727,30                | 490,91                 |                           |                        |
| 177      | 02 | 631312611R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 - balkon                                                                 | m3   | 0,97     | 2 747,30                | 2 664,88               |                           |                        |
| 178      | 02 | 631312621R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 - v 1.P.P.                                                               | m3   | 1,41     | 2 747,30                | 3 873,69               |                           |                        |
| 179      | 02 | 631319151R00 | Příplatek za cement. posyp a přehlaz. mazanin ocelí - 1.P.P.                                                    | m3   | 1,41     | 412,50                  | 581,63                 |                           |                        |
| 180      | 02 | 631319181R00 | Příplatek za sklon mazaniny - balkon                                                                            | m3   | 0,97     | 78,00                   | 75,66                  |                           |                        |
| 181      | 02 | 631361921RT5 | Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm - 1.P.P.                                       | t    | 0,19     | 21 367,50               | 4 102,56               |                           |                        |
| 182      | 02 | 631361921RT5 | Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm - v 1.N.P. - jen nad 1.P.P.                    | t    | 0,20     | 21 367,50               | 4 252,13               |                           |                        |
| 183      | 02 | 631361921RT5 | Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm - ve 2.N.P.                                    | t    | 0,60     | 21 367,50               | 12 756,40              |                           |                        |
| 184      | 02 | 631361921RT5 | Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm - balkon                                       | t    | 0,07     | 21 367,50               | 1 410,26               |                           |                        |
| 185      | 02 | 632451065R00 | Polter pliskocementový, min. 25 MPa, tl. 50 mm - parapety v 1.P.P.                                              | m2   | 0,45     | 441,40                  | 198,63                 |                           |                        |
| 186      | 02 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m                                                                       | t    | 67,78    | 181,20                  | 12 282,27              |                           |                        |
|          |    | 64           | Výplně otvorů                                                                                                   |      |          |                         | 21 132,36              |                           |                        |
| 187      | 02 | 653307120    | Zárubeň ocelová YH 100 DV 800x1970x100 L                                                                        | kus  | 5,00     | 582,00                  | 2 910,00               |                           |                        |
| 188      | 02 | 653307121    | Zárubeň ocelová YH 100 DV 800x1970x100 P                                                                        | kus  | 4,00     | 582,00                  | 2 328,00               |                           |                        |
| 189      | 02 | 653307400    | Zárubeň ocelová YH 150 DV 600x1970x150 L                                                                        | kus  | 3,00     | 704,00                  | 2 112,00               |                           |                        |
| 190      | 02 | 653307401    | Zárubeň ocelová YH 150 DV 600x1970x150 P                                                                        | kus  | 2,00     | 704,00                  | 1 408,00               |                           |                        |
| 191      | 02 | 653307420    | Zárubeň ocelová YH 150 DV 800x1970x150 L                                                                        | kus  | 1,00     | 732,00                  | 732,00                 |                           |                        |
| 192      | 02 | 653307421    | Zárubeň ocelová YH 150 DV 800x1970x150 P                                                                        | kus  | 1,00     | 732,00                  | 732,00                 |                           |                        |
| 193      | 02 | 642942111RZ1 | Osazení zárubní dřevních ocelových, pl. do 2,5 m2                                                               | kus  | 16,00    | 350,00                  | 5 600,00               |                           |                        |
| 194      | 02 | 642952220R00 | Osazení zárubní dřevních ocelových, atyp. 600x600 mm                                                            | kus  | 2,00     | 350,00                  | 700,00                 |                           |                        |
| 195      | 02 | 648981111RT4 | Osazení parapet. desek plast. a lamin. š. do 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm            | m    | 15,90    | 285,00                  | 4 531,50               |                           |                        |
| 196      | 02 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m                                                                       | t    | 0,44     | 181,20                  | 78,86                  |                           |                        |
|          |    | 94           | Lešení a stavební výťahy                                                                                        |      |          |                         | 35 919,71              |                           |                        |
| 197      | 02 | 941941031R00 | Montáž lešení leh. řad s podlahami, š. do 1 m, H do 10 m                                                        | m2   | 350,25   | 49,57                   | 17 361,89              |                           |                        |
| 198      | 02 | 941941191R00 | Příplatek za každý město použití lešení k pol. 1031                                                             | m2   | 350,25   | 28,90                   | 10 122,23              |                           |                        |
| 199      | 02 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh. řad s podlahami, š. 1 m, H do 10 m                                                         | m2   | 350,25   | 20,60                   | 7 215,15               |                           |                        |
| 200      | 02 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m                                                                       | t    | 6,74     | 181,20                  | 1 220,44               |                           |                        |
|          |    | 95           | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách                                                      |      |          |                         | 18 417,16              |                           |                        |
| 201      | 02 | 429148010    | Ventilátor axiální VENTS 100S, připojení k potrubí: prům. 100 mm, průtok vzduchu: 95m3/h - odvětr. sprch. koutů | kus  | 2,00     | 600,00                  | 1 200,00               |                           |                        |
| 202      | 02 | 55346985     | Madlo ocelové schodiškové pro osaz. do zdi dl. 2 m                                                              | kus  | 1,00     | 1 246,80                | 1 246,80               |                           |                        |
| 203      | 02 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                                                          | m2   | 287,35   | 37,40                   | 10 746,89              |                           |                        |
| 204      | 02 | 953761131R00 | Odvětrávání trubami PVC kruhovými prům. 110 mm - odvětrávání sprch. koutů, včetně vněj. a vnitř. mřížek         | m    | 6,00     | 550,00                  | 3 300,00               |                           |                        |
| 205      | 02 | 953761131R00 | Odvětrávání trubami PVC kruhovými prům. 110 mm - odvětrávání digestože vč. mřížky                               | m    | 1,50     | 550,00                  | 825,00                 |                           |                        |

| Č   | Objekt | Kód           | Zkrácený popis                                                                                           | M.j. | Množství | Jednotková cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) | Jednotková hmotnost(t) | hmotnost |
|-----|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------------|---------------------|------------------------|----------|
| 206 | 02     | 953761161R00  | Odvětrání troubami z PVC, svislé, Js 110 mm - přísávání krbů                                             | m    | 1,50     | 550,00               | 825,00              |                        |          |
| 207 | 02     | 953943113R00  | Osazení kovových předmětů do zdíva, 15 kg / kus - schodišť. madla                                        | kus  | 1,00     | 250,00               | 250,00              |                        |          |
| 208 | 02     | 998011001R00  | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m                                                                | t    | 0,13     | 181,20               | 23,49               |                        |          |
|     |        | 711           | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                |      |          |                      | 50 341,92           |                        |          |
| 209 | 02     | 62836115      | Pás asfaltovaný těžký Bitalbit S 40 AL                                                                   |      |          |                      |                     |                        |          |
| 210 | 02     | 7111111001RZ1 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, včetně dodávky penetračního laku ALP                 | m2   | 248,00   | 96,00                | 23 808,00           |                        |          |
| 211 | 02     | 711141559RT1  | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci                        | m2   | 225,29   | 25,00                | 5 632,25            |                        |          |
| 212 | 02     | 711142559RT1  | Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci                        | m2   | 173,52   | 66,80                | 11 591,14           |                        |          |
| 213 | 02     | 711482020RZ1  | Izolační systém Technodren, svisle, včetně dodávky fólie Technodren a doplňků                            | m2   | 51,77    | 76,70                | 3 970,76            |                        |          |
| 214 | 02     | 998711101R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                                                         | m2   | 22,33    | 200,00               | 4 466,00            |                        |          |
|     |        | 712           | <b>Izolace střech (živičné krytiny)</b>                                                                  | t    | 1,26     | 694,70               | 873,77              |                        |          |
| 215 | 02     | 628008        | Pochůzná fólie MULTIPLAN GVU-T tl. 2,1 mm - balkon                                                       |      |          |                      | 33 185,96           |                        |          |
| 216 | 02     | 712391171RZ2  | Povlaková krytina MULTIPLAN CVU-T tl. 2,1 mm do 10°, podklad. textilie, včetně dodávky textilie - balkon | m2   | 20,00    | 360,00               | 7 200,00            |                        |          |
| 217 | 02     | 998712101R00  | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m                                                          | m2   | 17,29    | 1 500,00             | 25 935,00           |                        |          |
|     |        | 713           | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                   | t    | 0,06     | 809,50               | 50,96               |                        |          |
| 218 | 02     | 283023        | Polystyren STYROTRADE EPS 150, tl. 120 mm - podlaha v 1.N.P. nad 1.P.P.                                  |      |          |                      | 55 402,86           |                        |          |
| 219 | 02     | 283024        | Polystyren STYROTRADE EPS 150, tl. 70 mm - v 1.N.P.                                                      | m2   | 49,00    | 232,00               | 11 368,00           |                        |          |
| 220 | 02     | 283025        | Polystyren STYROTRADE EPS 150, tl. 40 mm - ve 2.N.P.                                                     | m2   | 106,00   | 135,00               | 14 310,00           |                        |          |
| 221 | 02     | 713121111R00  | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá                                                             | m2   | 146,00   | 174,00               | 25 404,00           |                        |          |
|     |        | 714           | <b>Izolace akustické a protiohřesová opatření</b>                                                        | m2   | 300,06   | 14,40                | 4 320,86            |                        |          |
| 222 | 02     | 283026        | Akust. izolace ISOVER T-N, tl. 30 mm - ve 2.N.P.                                                         |      |          |                      | 19 444,76           |                        |          |
| 223 | 02     | 714182001R00  | Montáž akust. vložek z miner.rohoží, volné uložení                                                       | m2   | 146,00   | 117,00               | 17 082,00           |                        |          |
| 224 | 02     | 998714101R00  | Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 6 m                                                         | m2   | 145,78   | 12,40                | 1 807,67            |                        |          |
|     |        | 721           | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                | t    | 0,73     | 760,40               | 555,09              |                        |          |
| 225 | 02     | 212810010RAC  | Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože šitékopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm       |      |          |                      | 60 382,09           |                        |          |
| 226 | 02     | 55162324.A    | HL100G/40 zápachová uzávěrka DN 50 dřezová                                                               | m    | 4,50     | 305,30               | 1 373,85            |                        |          |
| 227 | 02     | 55162328.A    | HL132/30 uzávěrka zápachová DN 40 pro umyvadla                                                           | kus  | 1,00     | 210,40               | 210,40              |                        |          |
| 228 | 02     | 55162464.A    | HL514/S uzávěrka zápachová DN40/50 sprchová                                                              | kus  | 6,00     | 173,30               | 1 039,80            |                        |          |
| 229 | 02     | 553 010       | Dvorní vpusť z polymerbet., mřížka pozink 300 x 300 mm, DN 100                                           | kus  | 2,00     | 408,40               | 816,80              |                        |          |
| 230 | 02     | 721100011RA0  | Kanalizace vnitřní, PP, D 100 mm, vč. tvarovek a redukcí, zemní práce                                    | kus  | 1,00     | 4 125,00             | 4 125,00            |                        |          |
| 231 | 02     | 721100012RAA  | Kanalizace vnitřní, PP, D 125 mm, vč. tvarovek a redukcí, zemní práce                                    | m    | 21,00    | 446,30               | 9 372,30            |                        |          |
| 232 | 02     | 721100013RA0  | Kanalizace vnitřní, PP, D 150 mm, vč. tvarovek a redukcí, zemní práce                                    | m    | 4,00     | 577,50               | 2 310,00            |                        |          |
| 233 | 02     | 721200001RA0  | Kanalizace vnitřní připojovací, PP, vč. redukcí a tvarovek                                               | m    | 5,50     | 847,30               | 4 660,15            |                        |          |
| 234 | 02     | 721200002RA0  | Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 100, vč. tvarovek, redukcí a čist. kusů                                 | m    | 14,00    | 311,00               | 4 354,00            |                        |          |
| 235 | 02     | 721213234R00  | Žlab odtokový KLASIK, ke zdi, děrov rošt, dl. 800mm                                                      | m    | 32,00    | 385,30               | 12 329,60           |                        |          |
| 236 | 02     | 721273145RM1  | Hlavice ventilační z PVC DN 100/930, HL 810                                                              | kus  | 2,00     | 6 600,00             | 13 200,00           |                        |          |
| 237 | 02     | 721290111R00  | Zkouška těsnosti kanalizace                                                                              | kus  | 5,00     | 478,50               | 2 392,50            |                        |          |
| 238 | 02     | 971042361R00  | Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.60cm                                                       | m    | 55,00    | 18,20                | 1 001,00            |                        |          |
| 239 | 02     | 998721101R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                                                         | kus  | 4,00     | 734,30               | 2 937,20            |                        |          |
|     |        | 722           | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                                   | t    | 0,65     | 399,30               | 259,49              |                        |          |
|     |        |               |                                                                                                          |      |          |                      | 41 660,84           |                        |          |

| Kód |    | Zkrácený popis                                                                                                           | M.j.   | Množství | Jednotková cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) | Jednotková hmotnost(t) | Celková hmotnost(t) |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 240 | 02 | 722200003RAB<br>Vodovod, potrubí polyetylenové D 20 mm, ochrana potrubí skruží Mirelon, kompletní vč. tvarovek a ventilů | m      | 46,00    | 462,00               | 21 252,00           |                        |                     |
| 241 | 02 | 722200004RAB<br>Vodovod, potrubí polyetylenové D 32 mm, ochrana potrubí skruží Mirelon, kompletní vč. tvarovek a ventilů | m      | 21,00    | 644,30               | 13 530,30           |                        |                     |
| 242 | 02 | 722268123R00<br>Vodometrná sestava kompletní bez vodometru                                                               | kus    | 1,00     | 1 650,00             | 1 650,00            |                        |                     |
| 243 | 02 | 722280106R00<br>Tlaková zkouška vodovodního potrubí                                                                      | m      | 67,00    | 28,90                | 1 936,30            |                        |                     |
| 244 | 02 | 722290234R00<br>Propach a dezinfekce vodovod, potrubí DN 80                                                              | m      | 67,00    | 25,60                | 1 715,20            |                        |                     |
| 245 | 02 | 971042361R00<br>Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m <sup>2</sup> , tl.60cm                                          | kus    | 2,00     | 734,30               | 1 468,60            |                        |                     |
| 246 | 02 | 998722101R00<br>Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m                                                            | t      | 0,30     | 357,20               | 108,44              |                        |                     |
| 247 | 02 | 723<br>Vnitřní plynovod                                                                                                  |        |          |                      | 43 135,39           |                        |                     |
| 248 | 02 | 55113536 A<br>Kohout kulový plyn 3/4"                                                                                    | kus    | 1,00     | 283,00               | 283,00              |                        |                     |
| 249 | 02 | 551310012<br>Kohout kulový plyn 1/2"                                                                                     | kus    | 1,00     | 203,80               | 203,80              |                        |                     |
| 250 | 02 | 723100001RA0<br>Plynovod vnitřní, potrubí ocelové černé DN 20, kompletní                                                 | m      | 13,00    | 318,50               | 4 140,50            |                        |                     |
| 251 | 02 | 723100002RA0<br>Připojka k plynoměru, PE D 32 kompletní vč. zemních prací                                                | m      | 17,00    | 365,50               | 6 213,50            |                        |                     |
| 252 | 02 | 723190907R00<br>Odvedení a napuštění plynového potrubí                                                                   | soubor | 1,00     | 1 361,30             | 1 361,30            |                        |                     |
| 253 | 02 | 723190909R00<br>Zkouška tlaková plynového potrubí                                                                        | m      | 30,00    | 17,30                | 519,00              |                        |                     |
| 254 | 02 | 998723101R00<br>Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m                                                           | kus    | 1,00     | 412,50               | 412,50              |                        |                     |
| 255 | 02 | 725<br>Zařizovací předměty                                                                                               | t      | 0,01     | 358,90               | 1,79                |                        |                     |
| 256 | 02 | 28696750<br>Modul WC ovl. zepředu Kombifix                                                                               | kus    | 4,00     | 4 537,50             | 18 150,00           |                        |                     |
| 257 | 02 | 6420541<br>Sklonné zrcadlo pro invalidní                                                                                 | soub.  | 2,00     | 1 650,00             | 3 300,00            |                        |                     |
| 258 | 02 | 725014131R00<br>Klozet závěsný OL YMP + sedátko, bílý                                                                    | soubor | 2,00     | 4 521,00             | 9 042,00            |                        |                     |
| 259 | 02 | 725014141R00<br>Klozet závěsný OL YMP ZTP + sedátko, bílý                                                                | soubor | 2,00     | 4 521,00             | 9 042,00            |                        |                     |
| 260 | 02 | 725017130R00<br>Umývadlo na šrouby OL YMP Deep 50 x 41 cm, bílé                                                          | soubor | 4,00     | 1 666,50             | 6 666,00            |                        |                     |
| 261 | 02 | 725017153R00<br>Umývadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé                                                                      | soubor | 2,00     | 2 219,30             | 4 438,60            |                        |                     |
| 262 | 02 | 725019101R00<br>Výlevka stojící MIRA 5104, 6 s plastovou mřížkou                                                         | soubor | 2,00     | 3 762,00             | 7 524,00            |                        |                     |
| 263 | 02 | 725119401R00<br>Montáž předstěnových systémů pro zazdění                                                                 | soubor | 4,00     | 589,90               | 2 359,60            |                        |                     |
| 264 | 02 | 725291117R00<br>Madlo rovné bílé Novaservis dl. 800 mm                                                                   | soubor | 2,00     | 907,50               | 1 815,00            |                        |                     |
| 265 | 02 | 725291136R00<br>Madlo dvojitě sklonné bílé Novaservis dl. 830 mm                                                         | soubor | 2,00     | 1 072,50             | 2 145,00            |                        |                     |
| 266 | 02 | 725823111RT0<br>Baterie umývadlová stoján. ruční, bez ovliv. odpadu                                                      | kus    | 6,00     | 1 072,50             | 6 435,00            |                        |                     |
| 267 | 02 | 725823114RT1<br>Baterie dřezová stojánková ruční, bez ovliv. odpadu                                                      | kus    | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |                        |                     |
| 268 | 02 | 725825114RT0<br>Baterie dřezová nástěnná ruční - k výlevce                                                               | kus    | 2,00     | 1 650,00             | 3 300,00            |                        |                     |
| 269 | 02 | 725845111RT0<br>Baterie sprchová nástěnná ruční                                                                          | kus    | 2,00     | 1 897,00             | 3 794,00            |                        |                     |
| 270 | 02 | 998725101R00<br>Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m                                                        | t      | 0,25     | 419,10               | 104,07              |                        |                     |
| 271 | 02 | 73<br>Ústřední vytápění                                                                                                  |        |          |                      | 222 144,00          |                        |                     |
| 272 | 02 | 730025<br>Ústřední vytápění komplet - viz samostatný výkaz výměr                                                         | kpl    | 1,00     | 222 128,00           | 222 128,00          |                        |                     |
| 273 | 02 | 730026<br>Topná zkouška                                                                                                  | hod    | 12,00    | 1,00                 | 12,00               |                        |                     |
| 274 | 02 | 762<br>Konstrukce tesákové                                                                                               | kg     | 6,60     | 22,00                | 145,20              |                        |                     |
| 275 | 02 | 132203320000<br>Týc průřezu U 140, střední, jakost oceli S235                                                            | t      | 0,31     | 21 000,00            | 6 447,00            |                        |                     |
| 276 | 02 | 13483415<br>Týc průřezu U 200, hrubé, jakost oceli S235                                                                  | t      | 0,90     | 21 000,00            | 18 921,00           |                        |                     |
| 277 | 02 | 13611224<br>Plech hladký jakost 11375, 1 tl. 8 mm                                                                        | t      | 0,04     | 21 000,00            | 735,00              |                        |                     |

| Č   |    | Objekt       | Kód | Zkrácený popis                                                                                                   | M.j. | Množství | Jednotková cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) | Jednotková hmotnost(t) | hmotnost |
|-----|----|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------------|---------------------|------------------------|----------|
| 276 | 02 | 13611228     |     | Plech hladký jakost 11375.1 tl. 10 mm                                                                            | t    | 0,03     | 21 000,00            | 609,00              |                        |          |
| 277 | 02 | 311111220000 |     | Matice ocelová pozinkovaná 02 1403.2 M16                                                                         | kus  | 143,00   | 3,40                 | 486,20              |                        |          |
| 278 | 02 | 311240220000 |     | Podložka pozink. 16,3                                                                                            | kus  | 143,00   | 0,60                 | 85,80               |                        |          |
| 279 | 02 | 31175355     |     | Hmoždík Bulldog M16                                                                                              | kus  | 56,00    | 2,70                 | 151,20              |                        |          |
| 280 | 02 | 31179109     |     | Týč závitový M16, DIN 975                                                                                        | m    | 25,67    | 46,00                | 1 180,82            |                        |          |
| 281 | 02 | 413941001R00 |     | Nosné svary konstr. nosníků krovu tl. do 10 mm                                                                   | m    | 27,40    | 322,60               | 8 639,24            |                        |          |
| 282 | 02 | 413941123R00 |     | Osazení válcovaných nosníků v krovu č. 14 - 22                                                                   | t    | 1,21     | 5 878,10             | 7 100,74            |                        |          |
| 283 | 02 | 605002       |     | Palubka srubová SM, š. 136 mm - bednění říms krovu a vnější obklad stěn                                          | m2   | 143,00   | 273,90               | 39 167,70           |                        |          |
| 284 | 02 | 60512648     |     | Fošna SM/JD omíl.11.jak.tl.6 dl.400-600 š.20-24 (kleštiny)                                                       | m3   | 1,80     | 5 800,00             | 10 440,00           |                        |          |
| 285 | 02 | 60512685     |     | Fošna BO 1.jak tl.30-60mm dl. do 4m š. 120-240mm - vn. schodiště                                                 | m3   | 0,20     | 5 800,00             | 1 160,00            |                        |          |
| 286 | 02 | 60513260     |     | Prkno BO tl. 2,4 dl. 200-350 š.8-16 - zábradlí vn. schodiště                                                     | m3   | 0,09     | 4 900,00             | 441,00              |                        |          |
| 287 | 02 | 60515230     |     | Hranol SM/JD 1 14x14 délka 300-600 cm (sloupky)                                                                  | m3   | 0,18     | 6 500,00             | 1 170,00            |                        |          |
| 288 | 02 | 60515236     |     | Hranol SM/JD 1 12x16 délka 300-600 cm (pozednice)                                                                | m3   | 0,50     | 6 500,00             | 3 250,00            |                        |          |
| 289 | 02 | 60515236     |     | Hranol SM/JD 1 12x16 délka 300-600 cm (krokev, výměna)                                                           | m3   | 5,50     | 6 500,00             | 35 750,00           |                        |          |
| 290 | 02 | 60515264     |     | Hranol SM/JD 1 16x22 délka 625-900 cm (pozednice, vaznice)                                                       | m3   | 0,48     | 6 500,00             | 3 120,00            |                        |          |
| 291 | 02 | 60726122     |     | Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 22 mm (střecha)                                                            | m2   | 208,00   | 191,40               | 39 811,20           |                        |          |
| 292 | 02 | 762085130R00 |     | Hoblování viditelných částí krovu třístranné                                                                     | m    | 91,30    | 54,50                | 4 975,85            |                        |          |
| 293 | 02 | 762085140R00 |     | Hoblování viditelných částí krovu a vn. schodiště čtyřstranné                                                    | m    | 69,00    | 72,60                | 5 009,40            |                        |          |
| 294 | 02 | 762211120R00 |     | Montáž schodiště vnějšího přimočarého bez podst.                                                                 | m    | 12,00    | 5 000,00             | 60 000,00           |                        |          |
| 295 | 02 | 762222141R00 |     | Montáž zábradlí rovného, sloupky osově do 1,5 m - vn. schodiště s podestlou                                      | m    | 6,60     | 2 000,00             | 13 200,00           |                        |          |
| 296 | 02 | 762332110R00 |     | Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2                                                                    | m    | 182,00   | 99,80                | 18 163,60           |                        |          |
| 297 | 02 | 762332120R00 |     | Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2                                                                    | m    | 321,20   | 127,90               | 41 081,48           |                        |          |
| 298 | 02 | 762332140R00 |     | Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2                                                                    | m    | 13,50    | 226,10               | 3 052,35            |                        |          |
| 299 | 02 | 762341210R00 |     | Montáž bednění střešních rovinných, palubkami                                                                    | m2   | 52,53    | 400,00               | 21 012,00           |                        |          |
| 300 | 02 | 762341220R00 |     | M. bedn.střešních rovinn. z aglomer. desek šroubováním                                                           | m2   | 202,98   | 98,50                | 19 993,53           |                        |          |
| 301 | 02 | 762342203RT4 |     | Montáž laťování střešních, vzdálenost laťí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm                        | m2   | 255,51   | 107,00               | 27 339,57           |                        |          |
| 302 | 02 | 762342204RT4 |     | Montáž kontralati přibitím včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm                                                    | m2   | 255,51   | 46,00                | 11 753,46           |                        |          |
| 303 | 02 | 762512245RT3 |     | Položení podlah šroubováním, včetně dodávky, OSB tl. 22 mm                                                       | m2   | 4,20     | 369,00               | 1 549,80            |                        |          |
| 304 | 02 | 762523108RT2 |     | Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen, včetně dodávky, fošny hoblované tl. 38 mm - podesta vn. schodiště   | m2   | 2,40     | 800,00               | 1 920,00            |                        |          |
| 305 | 02 | 762712140RT2 |     | Montáž vázaných konstrukcí hranatých do 450 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 16/22 - konstrukce vn. schodiště | m    | 10,00    | 600,00               | 6 000,00            |                        |          |
| 306 | 02 | 762911113R00 |     | Impregnace řeziva máčením Bochemit                                                                               | m2   | 270,21   | 24,80                | 6 701,21            |                        |          |
| 307 | 02 | 953981104R00 |     | Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule                                                               | kus  | 31,00    | 140,00               | 4 340,00            |                        |          |
| 308 | 02 | 998762102R00 |     | Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 12 m                                                               | t    | 12,50    | 1 066,10             | 13 322,65           |                        |          |
| 309 | 02 | 764          |     | Konstrukce klempířské                                                                                            |      |          |                      | 59 480,68           |                        |          |
| 310 | 02 | 31731108     |     | Řetěz 8x32 mm                                                                                                    | kg   | 9,00     | 83,00                | 747,00              |                        |          |
| 311 | 02 | 553026       |     | Komín. lávka TONDACH, 800x250                                                                                    | ks   | 2,00     | 1 808,00             | 3 616,00            |                        |          |
| 312 | 02 | 553027       |     | Komín. lávka TONDACH, 400x250                                                                                    | ks   | 1,00     | 1 486,00             | 1 486,00            |                        |          |
| 313 | 02 | 553028       |     | Síťeš. poklop TONDACH, 430x500 mm                                                                                | ks   | 1,00     | 2 663,00             | 2 663,00            |                        |          |
| 314 | 02 | 553029       |     | Protisněhová mříž TONDACH 3000x200 komplet.                                                                      | ks   | 4,00     | 1 810,00             | 7 240,00            |                        |          |

| Kód |    | Zkrácený popis | M.j.                                                                                                 | Množství | Jednotková cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) | Jednotková hmotnost(t) | Celková hmotnost(t) |
|-----|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 314 | 02 | 764364291R00   | Montáž poklopu střešního, vlnitá krytina                                                             | kus      | 1,00                 | 500,00              |                        |                     |
| 315 | 02 | 764902206RT1   | Okapový plech poplast., r.š. 250 mm                                                                  | m        | 15,50                | 251,60              | 3 899,80               |                     |
| 316 | 02 | 764906318R00   | Lemování ke zdi podélné, poplast., r.š. 200 mm                                                       | m        | 14,50                | 227,70              | 3 301,65               |                     |
| 317 | 02 | 764906319RS1   | Lemování komína poplast., r.š. 330                                                                   | m        | 2,00                 | 412,50              | 825,00                 |                     |
| 318 | 02 | 764908102RT1   | Kolík žlabový konický, poplast., vel. žlabu 150 mm                                                   | kus      | 3,00                 | 391,10              | 1 173,30               |                     |
| 319 | 02 | 764908105R00   | Žlab podokapní půlkruhový poplast., r.š. 250                                                         | m        | 12,50                | 356,40              | 4 455,00               |                     |
| 320 | 02 | 764908106R00   | Žlab podokapní půlkruhový poplast., r.š. 330 mm                                                      | m        | 32,00                | 401,00              | 12 832,00              |                     |
| 321 | 02 | 764908110RT1   | Odpadní trouby kruhové poplast., D 120 mm                                                            | m        | 10,00                | 778,80              | 7 788,00               |                     |
| 322 | 02 | 764908302R00   | Oplechování parapetů, poplast., r.š. 250 mm                                                          | m        | 19,75                | 330,00              | 6 517,50               |                     |
| 323 | 02 | 764919401R00   | M. větracích prvků a komínků z popl. plechu                                                          | kus      | 4,00                 | 200,00              | 800,00                 |                     |
| 324 | 02 | 764919406R00   | Mont. protisněhov. mříží                                                                             | kus      | 4,00                 | 1,00                | 4,00                   |                     |
| 325 | 02 | 767851101R00   | Montáž komínových lávek                                                                              | m        | 2,00                 | 520,20              | 1 040,40               |                     |
| 326 | 02 | 998764101R00   | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m                                                     | t        | 0,47                 | 1 248,80            | 592,03                 |                     |
| 327 | 02 | 765310085RAB   | Krytina tvrdá                                                                                        |          |                      | 148 170,09          |                        |                     |
| 328 | 02 | 765312373R00   | Zastřešení pálenou krytinou Stood 12, engoba černá - kompletní vč. všech tvarovek                    | m2       | 255,51               | 526,00              | 134 398,26             |                     |
| 329 | 02 | 765799313RK2   | Mříž protisněhová 300x20cm, včetně držáků a spojek                                                   | kus      | 4,00                 | 300,00              | 1 200,00               |                     |
| 330 | 02 | 998765101R00   | Montáž fólie na bednění přibližně, přelepení spojí, podstřešní difúzní fólie Jutafoi DTB 150 speciál | m2       | 255,51               | 49,00               | 12 519,99              |                     |
| 331 | 02 | 66             | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m                                                          | t        | 0,08                 | 690,30              | 51,84                  |                     |
| 332 | 02 | 34818112R00    | Konstrukce truhlářské                                                                                |          |                      | 486 826,25          |                        |                     |
| 333 | 02 | 553030         | D+M Zahradi dřevěné hoblované trvalé s výplní vč. osazení - balkon                                   | m        | 14,95                | 3 500,00            | 52 325,00              |                     |
| 334 | 02 | 553031         | Fasádní obklad SOLID BRICK SB 100-014 YORK                                                           | m2       | 75,00                | 563,20              | 42 240,00              |                     |
| 335 | 02 | 553032         | Zakládací profil SOLID BRICK                                                                         | m        | 52,00                | 80,60               | 4 191,20               |                     |
| 336 | 02 | 553033         | Rohový profil SOLID BRICK YORK dl. 420 mm                                                            | ks       | 20,00                | 226,60              | 4 532,00               |                     |
| 337 | 02 | 60510055       | Lemování PREFE pro střešní okno ROTO 54x78                                                           | ks       | 52,00                | 72,70               | 3 780,40               |                     |
| 338 | 02 | 60510055       | Lat' profil 60/40 mm l = 3 m a výše - roší pod vn. obklad palubkami                                  | m        | 180,00               | 2 092,00            | 6 276,00               |                     |
| 339 | 02 | 611119         | Lat' profil 60/40 mm l = 3 m a výše - roší pod obklad soklu SOLID BRICK                              | m        | 170,00               | 15,00               | 2 700,00               |                     |
| 340 | 02 | 611121         | Poklop se schody FAKRO LWF 45, 700 x 1200 mm, EI 45                                                  | ks       | 1,00                 | 6 216,00            | 6 216,00               |                     |
| 341 | 02 | 611122         | Dveře dřevěné ayp. 600x600 mm, vč. rámu a náteru                                                     | ks       | 2,00                 | 1 800,00            | 3 600,00               |                     |
| 342 | 02 | 611123         | Okénice vnější dřevěné palubkové, kompletní vč. uzávěru                                              | m2       | 34,20                | 1 300,00            | 44 460,00              |                     |
| 343 | 02 | 611124         | Skříň vestavná, bíle lamino, posuv. dveře, 2650x1150x400                                             | ks       | 1,00                 | 7 000,00            | 7 000,00               |                     |
| 344 | 02 | 611437470      | Plastová okna a dveře dle projektu - kompletní                                                       | m2       | 40,79                | 3 315,00            | 135 218,85             |                     |
| 345 | 02 | 61160132       | Okno plast. střešní Roto 54x78 cm dle projektu                                                       | kus      | 3,00                 | 10 013,00           | 30 039,00              |                     |
| 346 | 02 | 61160192       | Dveře vnitřní hlačké plné 1 kříd. 60x197 lak. C kompletní vč. kování a FAB                           | kus      | 6,00                 | 1 300,00            | 7 800,00               |                     |
| 347 | 02 | 61581620       | Dveře vnitřní hlačké plné 1 kříd. 80x197 lak C kompletní vč. kování a FAB                            | kus      | 11,00                | 1 300,00            | 14 300,00              |                     |
| 348 | 02 | 61581624.A     | Linka kuchyňská atypická 120 cm                                                                      | soubor   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |                     |
| 349 | 02 | 76623111R00    | Linka kuchyňská atypická 240 cm                                                                      | soubor   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |                     |
| 350 | 02 | 766412113R00   | Montáž stahovacích púdních schodů                                                                    | kus      | 1,00                 | 965,30              | 965,30                 |                     |
| 351 | 02 | 766414141R00   | Obložení vn. stěn nad 1 m2 palubkami SM, š. do 10 cm                                                 | m2       | 77,41                | 300,00              | 23 223,00              |                     |
|     |    |                | Obložení soklu panely SOLID BRICK vč. zakládacích rohových a lemovacích profilů                      | m2       | 69,82                | 260,00              | 18 153,20              |                     |

| Č   | Objekt | Kód           | Zkrácený popis                                                                               | M.j. | Množství | Jednotková cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) | Jednotková hmotnost(t) | hmotnost |
|-----|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------------|---------------------|------------------------|----------|
| 352 | 02     | 768417111R00  | Podkladový rošt pod obložení stěn palubkami                                                  | m    | 171,60   | 50,30                | 8 631,48            |                        | 7684     |
| 353 | 02     | 768417111R00  | Podkladový rošt pod obložení soklu SOLID BRICK                                               | m    | 166,00   | 40,40                | 6 706,40            |                        | 7684     |
| 354 | 02     | 766624041R00  | Montáž střešních oken rozměr 55/78 cm                                                        | kus  | 3,00     | 1 237,50             | 3 712,50            |                        | 7666     |
| 355 | 02     | 766629302R00  | Montáž oken plastových                                                                       | kus  | 17,00    | 826,00               | 14 042,00           |                        | 7666     |
| 356 | 02     | 766629304R00  | Montáž dveří plastových                                                                      | kus  | 5,00     | 1 500,00             | 7 500,00            |                        | 7666     |
| 357 | 02     | 7666293110R00 | Montáž vnějších dřevěných okenic palubkových                                                 | m2   | 34,20    | 200,00               | 6 840,00            |                        | 7666     |
| 358 | 02     | 766661112R00  | Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m                                            | kus  | 17,00    | 330,00               | 5 610,00            |                        | 7666     |
| 359 | 02     | 766662112R00  | Montáž dveří atyp. 600x600 mm do rám.zárubně dřevěné                                         | kus  | 2,00     | 300,00               | 600,00              |                        | 7666     |
| 360 | 02     | 766812112R00  | Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 1,5 m                                            | kus  | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |                        | 7668     |
| 361 | 02     | 766812114R00  | Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 2,1 m                                            | kus  | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |                        | 7668     |
| 362 | 02     | 766825121R00  | Montáž vestavné skříně policové                                                              | kus  | 1,00     | 1 000,00             | 1 000,00            |                        | 7668     |
| 363 | 02     | 998766101R00  | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m                                             | t    | 5,10     | 543,70               | 2 773,92            |                        | 9987     |
|     |        | 767           | Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)                                                   |      |          |                      | 19 520,45           |                        | 767      |
| 364 | 02     | 13211232      | Týč ocelová kruhová D 10 mm (pro mříž)                                                       | t    | 0,01     | 21 000,00            | 126,00              |                        | 1321     |
| 365 | 02     | 55341044      | Dveře kovo.se zárubní 90x197 L zám. dosický, zateplené kompletní vč. kování                  | kus  | 1,00     | 9 000,00             | 9 000,00            |                        | 5534     |
| 366 | 02     | 55346782      | Zábradlí kovové schodišťové                                                                  | kus  | 3,00     | 1 800,00             | 5 400,00            |                        | 5534     |
| 367 | 02     | 767221191R00  | Montáž zábradlí schodišťového                                                                | kus  | 3,00     | 200,00               | 600,00              |                        | 7672     |
| 368 | 02     | 767583712R00  | Úprava schodišťového zábradlí                                                                | m    | 4,25     | 266,10               | 1 130,93            |                        | 7675     |
| 369 | 02     | 767641110R00  | Dokončení okování dveří,oc.zárub.,otevíravých 1kříd                                          | kus  | 1,00     | 123,80               | 123,80              |                        | 7676     |
| 370 | 02     | 767662120R00  | Výroba a montáž mříží pevných svařovaním - 2 ks 900x600 mm                                   | m2   | 1,08     | 2 500,00             | 2 700,00            |                        | 7676     |
| 371 | 02     | 767681220R00  | Montáž zárubní montovat 1kř. hl. 150, š. přes 80cm                                           | kus  | 1,00     | 330,00               | 330,00              |                        | 7676     |
| 372 | 02     | 998767101R00  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m                                             | t    | 0,14     | 802,10               | 109,73              |                        | 9987     |
|     |        | 771           | Podlahy z dlaždic                                                                            |      |          |                      | 72 571,48           |                        | 771      |
| 373 | 02     | 597022        | Dlažba keramická dle výběru objednatel do 350 Kč/m2                                          | m2   | 93,00    | 320,00               | 29 760,00           |                        | 5970     |
| 374 | 02     | 711212002RU2  | Stěrka hydroizolační těsnící hmotou, silikátová disperzní, proti tlakové vodě - sprch. kouty | m2   | 1,62     | 450,00               | 729,00              |                        | 7112     |
| 375 | 02     | 771101121R00  | Provedení penetrace podkladu                                                                 | m2   | 88,91    | 25,00                | 2 222,75            |                        | 7711     |
| 376 | 02     | 771275105R00  | Obklad keram.schod.stupňů hladkých do 1mele                                                  | m2   | 8,35     | 707,00               | 5 903,45            |                        | 7712     |
| 377 | 02     | 771445014R00  | Obklad soklíků hutných, rovných,1mel,v.do 100 mm                                             | m    | 56,70    | 68,00                | 3 855,60            |                        | 7714     |
| 378 | 02     | 771445024R00  | Obklad soklíků hutných lomených, 1mel, v. do 100 mm                                          | m    | 6,96     | 88,00                | 612,48              |                        | 7714     |
| 379 | 02     | 771479001R00  | Řezání dlaždic keramických pro sokliky                                                       | m    | 63,66    | 16,50                | 1 050,39            |                        | 7714     |
| 380 | 02     | 771575109R00  | Montáž podlah keram., režné hladké, 1mel                                                     | m2   | 74,19    | 320,00               | 23 740,80           |                        | 7715     |
| 381 | 02     | 771577111RS7  | Hrana schodů z hlínkového profilu pro tl.dlaždic 10mm, krytl hrany dlažby svíslé             | m    | 20,40    | 180,00               | 3 672,00            |                        | 7715     |
| 382 | 02     | 771579795R00  | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou plošné - sprch. kouty                               | m2   | 1,62     | 100,00               | 162,00              |                        | 7715     |
| 383 | 02     | 998771101R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m                                              | t    | 2,24     | 385,30               | 863,01              |                        | 9987     |
|     |        | 776           | Podlahy povlakové                                                                            |      |          |                      | 100 026,37          |                        | 776      |
| 384 | 02     | 776101115R00  | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou                                                      | m2   | 184,96   | 155,10               | 28 687,30           |                        | 7761     |
| 385 | 02     | 776520010RAB  | Podlaha povlaková z PVC pásů lepených lousťky 2,0 mm, soklík                                 | m2   | 184,96   | 385,70               | 71 339,07           |                        | 7765     |
|     |        | 781           | Obklady (keramické)                                                                          |      |          |                      | 63 039,86           |                        | 781      |
| 386 | 02     | 597 008       | Obkladačka dle výběru objednatel do 350 Kč/m2, 300x150 mm                                    | m2   | 93,00    | 320,00               | 29 760,00           |                        | 5970     |
| 387 | 02     | 59760110.A    | Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 6 - 7 mm                                             | m    | 20,00    | 17,00                | 340,00              |                        | 5976     |
| 388 | 02     | 781101121R00  | Provedení penetrace podkladu - práce                                                         | m2   | 89,43    | 25,00                | 2 235,75            |                        | 7811     |
| 389 | 02     | 781111121R00  | Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních                                                 | m    | 19,70    | 30,00                | 591,00              |                        | 7811     |

Zkrácený popis

| Kód    | Zkrácený popis | M.j.                                                                                | Množství | Jednotková<br>cena (Kč) | Náklady celkem<br>(Kč) | Jednotková<br>hmotnost(t) | Celková<br>hmotnost(t) |
|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| 390 02 | 78141501SR00   | Montáž obkladu stěn, porovin., do tmele, 30x15 cm                                   |          |                         |                        |                           |                        |
| 391 02 | 78141970SR00   | Příplatek za spárovací hmotu - plošné                                               |          |                         |                        |                           |                        |
| 392 02 | 998781101R00   | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m                                     | m2       | 89,43                   | 320,00                 | 28 617,60                 |                        |
| 393 02 | 783125230R00   | Náter syntetický OK 1x základ + 2x email                                            | m2       | 89,43                   | 10,00                  | 894,30                    |                        |
| 394 02 | 783726300R00   | Náter synt. lazurovací dřevěných konstr. 3x lak LUXOL                               | t        | 1,56                    | 385,30                 | 601,21                    |                        |
| 395 02 | 784111101R00   | Malba                                                                               | m2       | 71,47                   | 180,00                 | 49 959,60                 |                        |
| 396 02 | 784115112R00   | Penetrace podkladu nátěrem Standard V1307 1 x                                       | m2       | 247,50                  | 150,00                 | 12 854,60                 |                        |
| 397 02 | 784413301R00   | Malba prašková Remal, bílá, bez penetrace, 2 x                                      |          |                         |                        | 37 125,00                 |                        |
| 398 02 | 78512131R00    | Pačkování 2x, bílení 1x - v 1.P.P.                                                  | m2       | 811,58                  | 10,00                  | 31 602,70                 |                        |
| 399 02 | 5411007        | Ložná vyfášení                                                                      | m2       | 811,58                  | 25,00                  | 8 115,80                  |                        |
| 400 02 | 54171543       | Křbová vložka litinová BEF-TREND 7, 790x460 mm, prům. kouřovodu 180 mm              | m2       | 106,58                  | 30,00                  | 20 289,50                 |                        |
| 401 02 | 54171563       | Vložka kouřovodu 118 mm                                                             | ks       | 2,00                    | 23 754,00              | 60 420,11                 |                        |
| 402 02 | 54171583       | Roura kouřovodu 1000/118 mm                                                         | kus      | 2,00                    | 800,00                 | 47 508,00                 |                        |
| 403 02 | 79512131R00    | Koleno kouřovodu 118 mm                                                             | kus      | 2,00                    | 1 076,00               | 1 600,00                  |                        |
| 404 02 | 998795101R00   | Osazení a napojení křbové vložky                                                    | kus      | 2,00                    | 1 003,00               | 2 152,00                  |                        |
| 405 02 | 331963181R00   | Přesun hmot pro lokální vytápění, výšky do 6 m                                      | kus      | 2,00                    | 3 500,00               | 2 006,00                  |                        |
| 406 02 | 445001         | PER                                                                                 | t        | 0,24                    | 654,00                 | 7 000,00                  |                        |
| 407 02 | 73534501       | Montáž výstražné tabulky                                                            | kus      | 20,00                   | 24,80                  | 154,11                    |                        |
| 408 02 | 799305         | Hasící přístroj praškový 6kg, minim. schopnost 27A nebo 144B                        | ks       | 3,00                    | 1 000,00               | 496,00                    |                        |
| 409 02 | 210064         | Tabulka výstražná nebo informační plastová                                          | kus      | 20,00                   | 50,00                  | 3 000,00                  |                        |
| 410 02 | 210065         | Protipožární manžety a utěsnění prostupů                                            | kpl      | 1,00                    | 2 475,00               | 1 000,00                  |                        |
| 411 02 | 460200643RT1   | Osazení držáků nebo objímek ve zdivu cihelném                                       | kus      | 3,00                    | 66,30                  | 198,90                    |                        |
| 412 02 | 460570643R00   | Elektromontáže                                                                      | kpl      | 1,00                    | 182 568,60             | 182 568,60                |                        |
| 413 03 | 171101105R00   | Elektroinstalace a hromosvod komplet - viz samostatný výkaz výměr                   | kpl      | 1,00                    | 1,00                   | 1,00                      |                        |
| 414 03 | 171151101R00   | Revízie elektroinstalace a hromosvodu                                               | m        | 39,50                   | 86,60                  | 3 420,70                  |                        |
| 415 03 | 591100020RAA   | Zához rýhy 65/60 cm, hornina tř. 3. se zhuňněním                                    | m2       | 34,20                   | 462,80                 | 15 827,76                 |                        |
| 416 03 | 916561111RT2   | Vod. a kanál, přípojka, oplocení, zpevněné plochy                                   | m        | 39,50                   | 89,90                  | 3 551,05                  |                        |
| 417 03 | 998223011R00   | Konstrukce ze zemin                                                                 | m3       | 6,00                    | 72,50                  | 435,00                    |                        |
| 418 03 | 831230110RAB   | Uložení sypání do násypů zhuňněných                                                 | m2       | 9,00                    | 28,90                  | 260,10                    |                        |
| 419 03 | 831350113RAAF  | Hutnění boků násypů                                                                 | m2       | 9,00                    | 28,90                  | 260,10                    |                        |
| 420 03 | 831990101RAA   | Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch                          | m2       | 34,20                   | 462,80                 | 15 827,76                 |                        |
| 421 03 | 831990101RAA   | Chodník z dlažby zámkové kompletní, podklad štěrkoit, dlažba přírodní tloušťka 6 cm | m        | 24,00                   | 210,00                 | 5 040,00                  |                        |
| 422 03 | 831990101RAA   | Osazení záhon obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm     | m2       | 34,20                   | 462,80                 | 15 827,76                 |                        |
| 423 03 | 831990101RAA   | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždený                                      | m        | 24,00                   | 210,00                 | 5 040,00                  |                        |
| 424 03 | 831990101RAA   | Příplatek za trasu vodovodní přípojky ve vozovce živéčné                            | t        | 2,99                    | 139,30                 | 416,97                    |                        |
| 425 03 | 831990101RAA   | Příplatek za trasu vodovodní přípojky ve vozovce živéčné                            | m        | 25,00                   | 878,60                 | 21 965,00                 |                        |
| 426 03 | 831990101RAA   | Příplatek za trasu vodovodní přípojky ve vozovce živéčné                            | m        | 10,00                   | 1 881,00               | 18 810,00                 |                        |
| 427 03 | 831990101RAA   | Příplatek za trasu vodovodní přípojky ve vozovce živéčné                            | m        | 5,00                    | 1 790,30               | 8 951,50                  |                        |
| 428 03 | 831990101RAA   | Příplatek za trasu vodovodní přípojky ve vozovce živéčné                            | m        | 3,00                    | 1 790,30               | 5 370,90                  |                        |



## Ústřední vytápění

Dílčí výkaz výměr

akce „Junák – Přístavba a nástavba klubovny v Chotěboři“, 0084/6/INV/2017

## Rekapitulace bez DPH

| Popis         | Cena     |
|---------------|----------|
| Izolace       | 9777,553 |
| Kotelny       | 77235,81 |
| Potrubí       | 51331,66 |
| Armatury      | 18569,3  |
| Otopná tělesa | 63862,39 |
| Topná zkouška | 1351     |
| CELKEM        | 222127,7 |

| poř. číslo | Čís. pol. ceníku | Zkrácený popis                                   | Mj. | Množství | jednot. cena montáž | jednot. cena dodávka | celkem jednotková cena | Celkem   |
|------------|------------------|--------------------------------------------------|-----|----------|---------------------|----------------------|------------------------|----------|
| 1          | 713002015        | MIRELON 15x20                                    | m   | 75       | 27                  | 25,2                 | 52,2                   | 3915     |
| 2          | 713002018        | MIRELON 18x20                                    | m   | 45       | 27                  | 27,9                 | 54,9                   | 2470,5   |
| 3          | 713002022        | MIRELON 22x20                                    | m   | 45       | 27                  | 30,6                 | 57,6                   | 2592     |
| 4          | 713002028        | MIRELON 28x20                                    | m   | 10       | 27                  | 36                   | 63                     | 630      |
|            |                  | Mezisoučet                                       |     |          |                     |                      |                        | 9607,5   |
|            |                  | Přesun hmot izolace                              | %   | 1,77     |                     |                      |                        | 170,0528 |
|            |                  | CELKEM                                           |     |          |                     |                      |                        | 9777,553 |
| 5          | 731010060        | Vaillant VU 246/5-3+VIH R 120                    | kpl | 1        | 0,9                 | 53550                | 53550,9                | 53550,9  |
| 6          | 731010089        | Vaillant Calorimatic 450                         | kpl | 1        | 4500                | 4104                 | 8604                   | 8604     |
| 7          | 731010102        | Vaillant Svislé odkouření vč. nás                | kpl | 1        | 2250                | 7704                 | 9954                   | 9954     |
| 8          | 731249212        | Montáž kotlů ocel. teplovodních rychloohř. S TUV | kpl | 1        | 3015                | 0,9                  | 3015,9                 | 3015,9   |
|            |                  | Mezisoučet kotelny                               |     |          |                     |                      |                        | 75124,8  |
|            |                  | Přesun hmot                                      | %   | 2,81     |                     |                      |                        | 2111,007 |
|            |                  | CELKEM                                           |     |          |                     |                      |                        | 77235,81 |
| 9          | 733161104        | Měděné Supersan 15x1                             | m   | 75       | 117,9               | 107,1                | 225                    | 16875    |
| 10         | 733161105        | Měděné Supersan 18x1                             | m   | 45       | 120,6               | 140,4                | 261                    | 11745    |
| 11         | 733161106        | Měděné Supersan 22x2                             | m   | 45       | 122,4               | 176,4                | 298,8                  | 13446    |
| 12         | 733161107        | Měděné Supersan 28x3                             | m   | 10       | 124,2               | 296,1                | 420,3                  | 4203     |
| 13         | 733161395        | Měděné Supersan zhotov. přípojky 15x1            | ks  | 36       | 89,1                | 0,9                  | 90                     | 3240     |
| 14         | 733161397        | Měděné Supersan zhotov. Příp. do DN25            | ks  | 2        | 117                 | 0,9                  | 117,9                  | 235,8    |
|            |                  | Mezisoučet potrubí                               |     |          |                     |                      |                        | 49744,8  |
|            |                  | Přesun hmot                                      | %   | 3,19     |                     |                      |                        | 1586,859 |
|            |                  | CELKEM                                           |     |          |                     |                      |                        | 51331,66 |
| 15         | 734000001        | vyp. Koh. Kulový G 1/2                           | ks  | 2        | 24,3                | 151,2                | 175,5                  | 351      |
| 16         | 734000002        | autom. Odvzduš. Koh. 3/8                         | ks  | 2        | 27                  | 153                  | 180                    | 360      |
| 17         | 734000005        | kulový uzávěr G 3/4                              | ks  | 2        | 60,3                | 196,2                | 256,5                  | 513      |
| 18         | 734000021        | Filtr-ball G 3/4                                 | ks  | 1        | 60,3                | 711                  | 771,3                  | 771,3    |
| 19         | 734030004        | Heimeier hlavice K                               | ks  | 18       | 10,8                | 280,8                | 291,6                  | 5248,8   |
| 20         | 734030060        | Heimeier VekoluxN 0531-50.00R                    | ks  | 18       | 27                  | 450                  | 477                    | 8586     |
| 21         | 734030061        | Heimeier Sv.šr.15 3831-15.351                    | ks  | 18       | 18                  | 68,4                 | 86,4                   | 1555,2   |
| 22         | 734030062        | Heimeier Sv.šr.2201-15.351                       | ks  | 18       | 18                  | 45                   | 63                     | 1134     |
|            |                  | Mezisoučet armatury                              |     |          |                     |                      |                        | 18519,3  |
|            |                  | Přesun hmot                                      | %   | 0,27     |                     |                      |                        | 50,00211 |
|            |                  | CELKEM                                           |     |          |                     |                      |                        | 18569,3  |
| 23.1       | 735140500        | Radik 22-050160-60-VK                            | ks  | 2        | 1                   | 4131                 | 4132                   | 8264     |
| 23.2       | 735140500        | Radik 21-050050-60-VK                            | ks  | 2        | 1                   | 2097                 | 2098                   | 4196     |
| 23.3       | 735140500        | Radik 22-050080-60-VK                            | ks  | 1        | 1                   | 2880                 | 2881                   | 2881     |
| 23.4       | 735140500        | Radik 33-050110-60-VK                            | ks  | 2        | 1                   | 4527                 | 4528                   | 9056     |
| 23.5       | 735140500        | Radik 22-050180-60-VK                            | ks  | 4        | 1                   | 4446                 | 4447                   | 17788    |
| 23.6       | 735140500        | Radik 22-050040-60-VK                            | ks  | 2        | 1                   | 2250                 | 2251                   | 4502     |
| 23.7       | 735140500        | Radik 21-050050-60-VK                            | ks  | 2        | 1                   | 2097                 | 2098                   | 4196     |
| 23.8       | 735140500        | Radik 21-050070-60-VK                            | ks  | 1        | 1                   | 2340                 | 2341                   | 2341     |
| 23.9       | 735140500        | Radik 22-050060-60-VK                            | ks  | 1        | 1                   | 2565                 | 2566                   | 2566     |
| 23.10      | 735140500        | Radik 21-050040-60-VK                            | ks  | 1        | 1                   | 1980                 | 1981                   | 1981     |
| 24         | 735149612        | Radik VK mtž Radik                               | ks  | 18       | 259                 | 1                    | 260                    | 4680     |
|            |                  | Mezisoučet otopná tělesa                         |     |          |                     |                      |                        | 62451    |
|            |                  | Přesun hmot                                      | %   | 2,26     |                     |                      |                        | 1411,393 |
|            |                  | CELKEM                                           |     |          |                     |                      |                        | 63862,39 |
| 25         |                  | HZS topná zkouška dle ČSN celkem 12h             | kpl | 1        | 1350                | 1                    | 1351                   | 1351     |

**ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD**

Dílčí výkaz výměr

akce „Junák – Přístavba a nástavba klubovny v Chotěboři“, 0084/6/INV/2017

Upřesnění specifikací:

- veškeré zdroje osvětlení budou teploty 2700 - 3000 K, všude stejná teplota
- zářivková svítidla vybavit úspornými zářivkami T5;
- ostatní vnitřní svítidla (krom 1.P.P.) s běžnými paticemi E27 nebo E14 a LED zdroji předepsaného výkonu;
- svítidla vnější a v 1.P.P. zářivky do E27 nebo E14 stejné teploty, určené do chladného prostředí

**Rekapitulace bez DPH**

|                            |  |          |
|----------------------------|--|----------|
| <b>Elektroinstalace</b>    |  |          |
| Práce                      |  | 182568,6 |
| Rozvaděče a osvětlení      |  | 5850     |
| Kabely                     |  | 87763,5  |
| Zásuvky, vypínače, krabice |  | 51875,1  |
| <b>Hromosvody</b>          |  | 37080    |
| Práce                      |  | 40477,5  |
| Materiál                   |  | 5850     |
| CELKEM                     |  | 34627,5  |
|                            |  | 223046,1 |

**Elektroinstalace**

|                                              |          |               |             |
|----------------------------------------------|----------|---------------|-------------|
| Popis                                        |          |               | 182568,6    |
| <b>Práce</b>                                 | Množství | Cena/množství | Cena celkem |
| Práce elektro                                |          |               | 5850        |
| Revize elektro                               | 1        | 4500          | 4500        |
| Rozvaděče a osvětlení                        | 1        | 1350          | 1350        |
| Rozvaděč elektroměrový ESTA ER212            |          |               | 87763,5     |
| Rozvaděč podružný EATON 56M                  | 1        | 6930          | 6930        |
| Jistič LPN B25A/3                            | 1        | 4950          | 4950        |
| Jistič LPE B20A/3                            | 1        | 675           | 675         |
| Jistič LPE B16A/3                            | 1        | 675           | 675         |
| Jistič LPE B16A/1                            | 2        | 675           | 1350        |
| Jistič LPE B10A/1                            | 15       | 225           | 3375        |
| Jistič LPE B6A/1                             | 5        | 225           | 1125        |
| Proudový chránič OFE 25A/0,03/4              | 3        | 225           | 675         |
| Stykač RSI20.20/230V                         | 2        | 1350          | 2700        |
| Ventilátory odsávání 230V/20W                | 1        | 450           | 450         |
| Svítidla žárovková 230V/60W, IP20, komplet   | 2        | 630           | 1260        |
| Svítidla žárovková 230V/2x58W, IP20, komplet | 17       | 675           | 11475       |
| Kabely                                       | 39       | 1336,5        | 52123,5     |
| kabel CYKY 4Bx10                             |          |               | 51875,1     |
| kabel CYKY 5Cx4                              | 25       | 108,9         | 2722,5      |
| kabel CYKY 5Cx2,5                            | 20       | 69,3          | 1386        |
| kabel CYKY 4Dx1,5                            | 50       | 49,5          | 2475        |
| kabel CYKY 3Cx2,5                            | 25       | 36            | 900         |
| kabel CYKY 3Cx1,5                            | 400      | 38,7          | 15480       |
| kabel CYKY 3Ax1,5                            | 400      | 31,5          | 12600       |
|                                              | 200      | 31,5          | 6300        |

|                                   |     |      |              |
|-----------------------------------|-----|------|--------------|
| vodič CY4zž                       | 50  | 29,7 | 1485         |
| vodič CY16zž                      | 2   | 55,8 | 111,6        |
| hadice KOPOFLEX 50 mm             | 25  | 19,8 | 495          |
| hadice monoflex 23mm              | 100 | 20,7 | 2070         |
| kabel UTP č. 5                    | 150 | 27   | 4050         |
| kabel koaxiální                   | 100 | 18   | 1800         |
| <b>Zásuvky, vypínače, krabice</b> |     |      | <b>37080</b> |
| Zásuvka TANGO                     | 15  | 225  | 3375         |
| Dvozásuvka TANGO                  | 40  | 270  | 10800        |
| zásuvka VDT                       | 2   | 225  | 450          |
| Zásuvka antétní TANGO             | 8   | 225  | 1800         |
| Zásuvka PC, data TANGO            | 8   | 225  | 1800         |
| Vypínač TANGO č. 1                | 12  | 225  | 2700         |
| Vypínač TANGO č. 5                | 16  | 225  | 3600         |
| Vypínač TANGO č. 6                | 10  | 225  | 2250         |
| Vypínač TANGO č. 7                | 4   | 225  | 900          |
| krabice přístrojová KP68/2        | 120 | 45   | 5400         |
| krabice rozbočná KP68             | 30  | 45   | 1350         |
| krabice KT125                     | 3   | 135  | 405          |
| sádra                             | 100 | 22,5 | 2250         |

#### Hromosvody

40477,5

| Popis               | Množství | Cena/množství | Cena celkem    |
|---------------------|----------|---------------|----------------|
| <b>Práce</b>        |          |               | <b>5850</b>    |
| Práce hromosvody    | 1        | 4500          | 4500           |
| Revize hromosvody   | 1        | 1350          | 1350           |
| <b>Materiál</b>     |          |               | <b>34627,5</b> |
| Pásovina FeZn 30x4  | 50       | 63            | 3150           |
| Drát AlMgSi8mm      | 100      | 89,1          | 8910           |
| Drát FeZn 10mm      | 15       | 72            | 1080           |
| Příchytka PV12      | 35       | 153           | 5355           |
| Příchytka PV14      | 31       | 153           | 4743           |
| Spojka SS           | 20       | 136,8         | 2736           |
| Spojka SO           | 4        | 270           | 1080           |
| Spojka SK           | 5        | 240,3         | 1201,5         |
| Spojka SRO3         | 10       | 207           | 2070           |
| Ochranný úhelník    | 4        | 396,9         | 1587,6         |
| Svorka měřicí SZ    | 4        | 228,6         | 914,4          |
| Číslo svodů 1,2,3,4 | 4        | 45            | 180            |
| Pomocný jímač JR15  | 3        | 540           | 1620           |