SMLOUVA O DÍLO č.

(dále též „SoD")

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ"), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: **Obec Přehýšov**

Se sídlem: Přehýšov 201, 330 23 Nýřany
IČ: 00258288
DIČ: CZ00258288
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:
Dana Draská, starostka obce, tel. +420 **377893290**, e-mail: starosta@prehysov.cz
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:
, tel. +420 , e-mail:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **Ekolevel s.r.o.**

Se sídlem: Vřesová 548, 330 08 Zruč - Senec
IČ: 25203185
DIČ: CZ25203185
Spisová značka: C 8111 vedená u Krajského soudu v Plzni

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:
Alexej Jiruš, tel. +420 608 421 468, e-mail: *ekolevel.jirusova@tiscali.cz*
za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:
Petr Chalupa, tel. +420 608 484 128, e-mail: *chalupova@ekolevel.cz*

bankovní spojení: KB Plzeň - město
číslo účtu: 4825390267/0100

(dále jen zhotovitel)

Vymezení pojmů:

- Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla *(dále též DÍLO)*

Přehýšov – chodník pro pěší u silnice III/2038

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nového chodníku při silnici III/2038 v délce 485m a šířce 2m včetně vjezdů do rodinných domů. Více projektová dokumentace zpracovaná Ing. Petrem Hulinským, IČ 49201891 s názvem „Chodník pro pěší dl. 485 m, vjezdy do RD, Přehýšov"

Součástí předmětu plnění této smlouvy je také:

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu;
c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
g) provedení přejímky stavby;
h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametru díla;
i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě.
j) poskytnutí nezbytné součinnosti ke všem souvisejícím inženýrským činnostem vedoucích zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části.
k) provedení případných inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace veřejné zakázky:

a) projektové dokumentace zpracované zpracovaná projektantem Ing. Petrem Hulinským, IČ 49201891 s názvem „Chodník pro pěší dl. 485 m, vjezdy do RD, Přehýšov" vč. soupisu prací s výkazem výměr
b) zadávacích podmínek veřejné zakázky;
c) dle nabídky zhotovitele.

2. Smluvní strany nemají k tomuto projektu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla disponuje veškerými znalostmi, informacemi a technickými předpoklady

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací a položkovým nabídkovým rozpočtem. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto SoD převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této SoD.
4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadů apod.).
5. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, certifikátu, apod.
6. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu DÍLA či členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínu dílčích částí DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku SoD.
7. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se budou řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též „ZZVZ") jestliže:
   a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
   b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
   c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
   d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).
8. Veškeré změny předmětu díla SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SoD. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
9. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této SoD.
10. DÍLO je spolufinancováno prostředky Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště:	*do 15. července 2017*
Zahájení stavebních prací:	*15. července 2017*
Dokončení stavebních prací:	*nejpozději do 30. listopadu 2017*
Předání a převzetí díla:	*nejpozději do 30. listopadu 2017*

2. Místo plnění předmětu smlouvy: *obec Přehýšov, Plzeňský kraj*
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna

neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto SoD, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

	Kč bez DPH	**DPH 21 %**	**Kč včetně DPH**
Cena celkem	2 952 208,02	619 963,68	3 572 171,70

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou SoD.

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku ke SoD (oddíl I., čl. I. 7. této SoD).

3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS platné k podpisu této SoD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách.

4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této smlouvy.

5. Změna ceny díla je možná za předpokladu dodržení ZZVZ.

6. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SoD.

IV. Placení díla a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží 1 x za kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu) vystavený na základě vzájemně odsouhlaseného a podepsaného soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jím pověřeným zástupcem (TDI). Dílčí faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Odsouhlasený a podepsaný soupis prací objednatelem či jeho pověřeným zástupcem (TDI) bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.

2. Konečná faktura bude ve výši minimálně 10 % celkové ceny DÍLA.
3. Objednatel je oprávněn z konečné faktury Zhotovitele pozastavit platbu odpovídající max. 10 % z celkové ceny DÍLA. Takto pozastavená částka bude sloužit jako zádržné, jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této SoD, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků DÍLA.
4. Zádržné bude Objednatelem uvolněno a uhrazeno do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí předmětu DÍLA bez vad a nedodělků, resp. do 15 kalendářních dnů po podpisu závěrečného protokolu o odstranění vad a nedodělků.
5. Zádržné může být Zhotovitelem nahrazeno doručením neodvolatelné, nepodmíněné písemné bankovní záruky ve smyslu ust. § 2029 a násl. NOZ nahrazující zádržné jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této smlouvy, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků díla či záručních vad, splatné na první výzvu, jež bude vystavena na náklady Zhotovitele a vydána bankou na částku rovnající se výši zádržného s tím, že banka i forma Bankovní záruky nahrazující zádržné musí být schváleny Objednatelem. Bankovní záruka musí být sjednána zejména tak, aby Objednatel byl oprávněn uplatnit u banky práva z této záruky po celou dobu, po jakou by byl oprávněn mít u sebe zádržné v případě jeho nenahrazení bankovní zárukou.
6. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Dan z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
8. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
9. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
10. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění.
11. Konečná faktura musí navíc obsahovat jako přílohu oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA bez vad a nedodělků a o vyklizení staveniště, resp. podepsaný závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků.
12. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

Oddíl II.
Realizace díla

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě výzvy (písemné, ústní) objednatele.
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníku při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky, podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném dokumentací pro provedení stavby a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánu státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
3. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazu o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladu o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
4. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele, ale vždy tak, aby každý tento podzhotovitel či osoba plnil či plnila shodnou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji příjemce použít.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MMR ČR, MF ČR, CRR, Evropské komise, Evropského účetního dvora,

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

4. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré podmínky dotačního programu **SFDI** a zavazuje se poskytnout součinnost ve všech ostatních činnostech, které objednatel bude povinen plnit v souvislosti s uvedeným dotačním titulem v rámci poskytnutí dotace. Objednatel má nárok na případnou náhradu škody způsobené neplněním povinností zhotovitele v plné výši.
5. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
6. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby na pozemku vlastníka objednatele, dále zajistí a uhradí povolení k užívání veřejného prostranství.
7. Zhotovitel si zajistí s dostatečným předstihem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
8. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
10. Zhotovitel si žajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s objednatelem.
11. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
12. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
13. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
14. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
15. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
16. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.

17. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

18. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

19. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.

20. Objednatel, případně technický dozor objednatele, autorský dozor, Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mají právo kontroly prováděné stavby a mají právo přístupu na staveniště. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce těchto osob, a to v přiměřeném rozsahu.

21. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.

22. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.

23. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev po případně provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.

24. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli.

25. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem.

26. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele.

27. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.

28. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na

staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.

29. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.

30. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných podzhotovitelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla.

31. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol.

2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě. Za správnost a úplnost předané PD je odpovědný objednatel.

3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané PD.

4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.

5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.

6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

7. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.

8. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, pokud je DÍLO prováděno v souladu s požadavky a potřebami objednatele.

10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.

11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel

oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

12. Objednatel je povinen jmenovat Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.

13. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí DÍLA.

V. Předání a převzetí díla

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Smluvní strany vylučují ustanovení § 2628 NOZ. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel převezme DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání a převzetí DÍLA dohodnou na termínu jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit do 15 dnů od předání a převzetí DÍLA. Po odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků bude vyhotoven závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků.

2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky.

3. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru

4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
   - dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu,
   - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, protokol o zátěžových zkouškách,
   - předávací protokoly se správci sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
   - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
   - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
   - originál stavebního deníku,
   - protokoly o provedených zkouškách a revizích,
   - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
   - souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti DÍLA (ve 3 vyhotoveních)

5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví objednatel. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
   - popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
   - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
   - seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávání DÍLA, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění,
   - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

6. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO, či DÍLO s vadami.

Oddíl III.
Vlastnictví k dílu, záruky a vady

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

III. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

IV. Vady díla

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamace vady musí být uplatněna písemnou formou a to faxem, doporučeným dopisem nebo elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.

4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést bez zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené objednatelem nebo ve lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž platí, že nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí ustanovení NOZ.

5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).

6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.

10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD.

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.

13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamace.

14. Zjistí-li objednatel nebo odborně-technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn k okamžitému přerušení provádění prací, popř. i od této SoD odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli. O předání díla vyhotoví smluvní strany dílčí předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít část díla vykazující byť drobné vady či nedodělky.

    Objednatel má právo převzít i část díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní příslušné části díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.

    V případě, že příslušná část díla bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen zčásti, aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít i takovou částečně provedenou část díla a dokončení zbytku části díla nepožadovat, resp. rozsah příslušné části díla tím jednostranně omezit. Omezení rozsahu příslušné části díla vyznačí

objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením omezení rozsahu příslušné části díla v předávacím protokolu se tento úkon objednatele považuje za doručený zhotoviteli.

15. Má-li dílo vady, či je-li zhotovitel v prodlení, vyzve objednatel zhotovitele k odstranění vad a stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené objednatelem, může objednatel od SoD odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

16. V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu DÍLA.

17. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle SoD, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v SoD použity termíny ukončení DÍLA nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

Oddíl IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy, ustanovení závěrečná

I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SoD.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou případnou vadu za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou vadu.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných nedodělků v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případný nedodělek za každý i započatý kalendářní den prodlení a případný nedodělek.

4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (maximálně však 10.000,- Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.

7. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, bezpečnost práce, nařízení Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, provádění prací nekvalifikovanými pracovníky atd.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (maximálně však 50.000,- Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s nápravou.

8. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, nesplňují-li ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této SoD.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky obou smluvních stran se, v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobu bodu 1. a 2. tohoto oddílu, budou řídit příslušnými ustanoveními NOZ. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínů dokončení DÍLA.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky obou smluvních stran na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání SoD vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele a jsou zhotovitelem ve smlouvě zřetelně označeny.
3. Tuto SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD.
4. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
5. Tato SoD je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
6. Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Tato SoD nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Smluvní strany tuto SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Přehýšově dne: 17.07.2017 Ve Zruči, dne: 26.6.2017

OBEC PŘEHÝŠOV

EKOLEVEL Vřesová 548 330 08 Zruč-Senec s.r.o. TEL./FAX: 377 267 594

.....

Dana Draská
starostka obce
(objednatel)

.....

Alexej Jiruš - jednatel
Ekolevel s.r.o.
(zhotovitel)

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný soupis prací s výkazem výměr)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2014101A

Stavba: Chodník pro pěší dl. 485 m, vjezdy do RD

KSO: 822 29
Místo: Přehýšov

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Ekolevel s.r.o., Vřesová 548, 330 08 Zruč - Senec

IČ: 25203185
DIČ: CZ25203185

Projektant:
Ing. Petr Hulinský

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
Pokud jsou v soupisu prací označeny výrobky a materiály obchodním názvem, lze je zaměnit za jiné, kvalitativně a technicky obdobné. Soupis prací je zpracován v souladu s vyhl. 230/2012 Sb.

Cena bez DPH **2 952 208,02**

	zba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 952 208,02	619 963,68
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 572 171,70

ALEXEJ ZRUČ - JEDNATEL
EKOLEVEL s.r.o.

V Zruči dne 26.6.2017

EKOLEVEL Vřesová 548 330 08 Zruč-Senec s.r.o. TEL./FAX: 377 267 594

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2014101A

Stavba: **Chodník pro pěší dl. 485 m, vjezdy do RD**

Místo: **Přehýšov** Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant: Ing. Petr Hulinský

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**2 952 208,02**	**3 572 171,70**	
1.	Stavební řešení	2 826 344,02	3 419 876,26	**STA**
2.	Dopravně inženýrská opatření	17 714,00	21 433,94	**STA**
3.	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	108 150,00	130 861,50	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Chodník pro pěší dl. 485 m, vjezdy do RD
Objekt:

1. - Stavební řešení

KSO: 822 29
Místo: Přehýšov

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IČ: 25203185
Ekolevel s.r.o., Vřesová 548, 330 08 Zruč - Senec
DIČ: CZ25203185

Projektant:
IČ:
Ing. Petr Hulinský
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
Pokud jsou v soupisu prací označeny výrobky a materiály obchodním názvem, lze je zaměnit za jiné, kvalitativně a technicky obdobné. Soupis prací je zpracován v souladu s vyhl. 230/2012 Sb.

Cena bez DPH **2 826 344,02**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 826 344,02	21,00%	593 532,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **3 419 876,26**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chodník pro pěší dl. 485 m, vjezdy do RD
Objekt:
1. - Stavební řešení

Místo: Přehýšov
Datum:

Zadavatel:
Projektant: Ing. Petr Hulinský
Uchazeč: Ekolevel s.r.o., Vřesová 548, 330 08 Zruč - Senec

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**2 826 344,02**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 696 443,22
1 - Zemní práce	421 076,05
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	38 985,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	46 976,15
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	7 110,00
15 - Zemní práce - roubení	9 096,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	108 256,00
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	103 148,90
18 - Zemní práce - povrchové úpravy	107 504,00
4 - Vodorovné konstrukce	1 027,50
5 - Komunikace	1 093 142,50
8 - Trubní vedení	113 693,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 067 504,17
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	307 249,25

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	551 197,50
997 - Přesun sutě	118 981,14
998 - Přesun hmot	90 076,28
PSV - Práce a dodávky PSV	**102 585,00**
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	13 350,00
745 - Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových	1 775,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	87 460,00
M - Práce a dodávky M	**27 315,80**
M23 - Montáže potrubí	25 915,80
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	1 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Chodník pro pěší dl. 485 m, vjezdy do RD
Objekt:
1. - Stavební řešení

Místo: Přehýšov
Datum:
Zadavatel:
Uchazeč: Ekolevel s.r.o., Vřesová 548, 330 08 Zruč - Senec
Projektant: Ing. Petr Hulinský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 826 344,02**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 696 443,22	
	D	1	Zemní práce				421 076,05	
	D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				38 985,00	
1	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	270,000	25,50	6 885,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		viz příloha C.2.1. - C.2.5					
	VV		270					
	VV		Součet		270,000			
					270,000			
2	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	150,000	42,80	6 420,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	VV		viz příloha C.2.1. - C.2.5					
	VV		150*1,0					
	VV		Součet		150,000			
					150,000			
3	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	120,000	31,00	3 720,00	CS ÚRS 2014 01

	PP		Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů					
	VV		viz příloha C.2.1. - C.2.5					
	VV		120*1,0		120,000			
	VV		Součet		120,000			
4	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	150,000	96,60	14 490,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	VV		viz příloha C.2.1. - C.2.5					
	VV		150*1,0		150,000			
	VV		Součet		150,000			
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	90,000	39,00	3 510,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		Vytrhání stávajících silničních obrubníků					
	VV		viz příloha C.2.1. - C.2.5					
	VV		90		90,000			
	VV		Součet		90,000			
6	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	90,000	44,00	3 960,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek					
	VV		Vytrhání stávající přídlažby podél silničních obrubníků					
	VV		viz příloha C.2.1. - C.2.5					
	VV		90		90,000			
	VV		Součet		90,000			
	D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				46 976,15	
7	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	181,375	62,00	11 245,25	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		viz příloha C.2.1. - C.2.5					
	VV		1000*0,25+265*0,35+50*0,4		362,750			
	VV	odkop	Mezisoučet		362,750			
	VV		1/2 objemu v hor. 3					

VV			odkop/2			181,375		
8	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	90,688	16,50	1 496,35	CS ÚRS 2014 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
VV			odkop/2/2			90,688		
9	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	181,375	175,00	31 740,63	CS ÚRS 2014 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3					
VV			viz příloha C.2.1. - C.2.5					
VV			1000*0,25+265*0,35+50*0,4			362,750		
VV			**Mezisoučet**			**362,750**		
VV			1/2 objemu v hor. 4					
VV			odkop/2			181,375		
10	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	90,688	27,50	2 493,92	CS ÚRS 2014 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
VV			odkop/2/2			90,688		
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				7 110,00	
11	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	7,500	255,00	1 912,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3					
VV			Výkop pro potrubí, vsakovací jámy a vpustě					
VV			1,0*0,5*30			15,000		
VV			**Mezisoučet**			**15,000**		
VV			50% v hor. 3					
VV			rýhy/2			7,500		
12	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,750	128,00	480,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
VV			rýhy/2/2			3,750		
13	K	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	7,500	530,00	3 975,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 m3					
VV			Výkop pro potrubí, vsakovací jámy a vpustě					

VV			1,0*0,5*30			15,000			
VV			**Mezisoučet**			**15,000**			
VV			50% v hor. 4						
VV			rýhy/2			7,500			
14	**K**	**132301109**	**Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4**	**m3**	**3,750**	**198,00**	**742,50**	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4						
VV			rýhy/2/2			3,750			
D	15		Zemní práce - roubení				9 096,00		
15	**K**	**151811111**	**Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 1,2 m**	**m2**	**60,000**	**121,00**	**7 260,00**	CS ÚRS 2014 01
PP			Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení těžké osazení a odstranění hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m						
VV			dešťová kanalizace						
VV			30*1,0*2			60,000			
VV			Součet			60,000			
16	**K**	**151811211**	**Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 1,2 m za první a ZKD den zapažení**	**m2**	**120,000**	**15,30**	**1 836,00**	CS ÚRS 2014 01
PP			Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení těžké Příplatek za první a každý další den zapažení 1 m2 výkopu k ceně 151 81-1111						
P			*Poznámka k položce:* *Množství měrných jednotek připlatku odpovídá výměře stanovené pro položky pažicích boxu. Tato výměra se násobí počtem dnů, po které je průměrně zapažen 1 m2 výkopu (nejedná se o celkový počet dní pažení výkopu).*						
VV			dešťová kanalizace						
VV			30*1,0*2*2			120,000			
VV			Součet			120,000			
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				108 256,00		
17	**K**	**162701105**	**Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4**	**m3**	**369,000**	**246,00**	**90 774,00**	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
VV			viz příloha C.2.1. - C.2.5						
VV			365"přebytek z odkopu			365,000			
VV			4"přebytek z dešťové kanalizace			4,000			
VV	skládka		Součet			369,000			

18	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 690,000	4,60	16 974,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		skládka*10		3 690,000			
19	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,000	127,00	508,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3. z hornin tř. 1 až 4					
	VV		4"přebytek z dešťové kanalizace		4,000			
	VV		Součet		4,000			
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				103 148,90	
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,000	69,00	759,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		viz příloha C.2.1. - C.2.5.					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
21	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2,500	274,00	685,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
22	M	*583313450*	*kamenivo těžené drobné frakce 0-4*	*t*	*5,000*	*225,00*	*1 125,00*	CS ÚRS 2014 01
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0-4					
	VV		2,5*2 'Přepočtené koeficientem množství		5,000			
23	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	664,200	150,00	99 630,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		skládka*1,80		664,200			
24	K	460490012	Uložení výstražné folie do výkopu	m	115,000	7,00	805,00	
	PP		výstražná fólie šířka nad 30cm					
	VV		30"dešťová kanalizace		30,000			
	VV		85"chráničky elektro		85,000			
	VV		Součet		115,000			
25	M	*46383*	*dodávka výstražné fólie*	*m*	*31,500*	*4,60*	*144,90*	
	PP		výstražná fólie šířka 0,34m					
	VV		30*1,05		31,500			

D	18		Zemní práce - povrchové úpravy				107 504,00	
26	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	1 590,000	19,00	30 210,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním					
	VV		viz příloha C.2.1. - C.2.5					
	VV		1000+450+90+50		1 590,000			
	VV		Součet		1 590,000			
27	K	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	500,000	8,50	4 250,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	VV		viz příloha C.2.1. - C.2.5					
	VV		500		500,000			
	VV		Součet		500,000			
28	*M*	*10371500R*	*dodávka ornice pro ohumusování*	*m3*	*75,000*	*810,00*	*60 750,00*	
	PP		dodávka ornice pro ohumusování					
	VV		0,15*500		75,000			
29	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	500,000	15,00	7 500,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		viz příloha C.2.1. - C.2.5					
	VV		500		500,000			
	VV		Součet		500,000			
30	*M*	*005724100*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*20,000*	*96,00*	*1 920,00*	CS ÚRS 2014 01
	PP		osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková					
	VV		500/25		20,000			
31	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	7,500	83,00	622,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	VV		zalití travnatých ploch 3x 5l/m2					
	VV		500*0,005*3		7,500			
32	K	185851121.1	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	7,500	245,00	1 837,50	
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
33	K	185851129.1	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	30,000	13,80	414,00	
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					

VV			dovoz do 5 km					
VV			4*7,5		30,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				1 027,50	
34	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,500	685,00	1 027,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
VV			viz příloha C.2.1. - C.2.5.					
VV			lože - dešťová kanalizace					
VV			1,5		1,500			
VV			Součet		1,500			
D	5		Komunikace				1 093 142,50	
35	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 540,000	118,30	182 182,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
VV			viz příloha C.2.1. - C.2.5.					
VV			1000+450+90		1 540,000			
VV			Součet		1 540,000			
36	K	56485111R	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm fr. 0-8 mm	m2	50,000	119,40	5 970,00	
PP			Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm fr. 0-8 mm					
VV			viz příloha C.2.1. - C.2.5.					
VV			50		50,000			
VV			Součet		50,000			
37	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	590,000	183,30	108 147,00	CS ÚRS 2014 01
PP			viz příloha B.3. - B.6.Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
VV			viz příloha C.2.1. - C.2.5.					
VV			450+90		540,000			
VV			10*5,0		50,000			
VV			Součet		590,000			
38	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm s do 3 m	m2	50,000	533,60	26 680,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
VV			viz příloha C.2.1. - C.2.5.					

VV			50			50,000		
VV			Součet			50,000		
39	K	57323111R	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,5 kg/m2	m2	50,000	21,20	1 060,00	
PP			Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,5 kg/m2					
VV			viz příloha C.2.1. - C.2.5.					
VV			50			50,000		
VV			Součet			50,000		
40	K	5732311R	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,3 kg/m2	m2	250,000	19,30	4 825,00	
PP			Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,3 kg/m2					
VV			viz příloha C.2.1. - C.2.5.					
VV			250			250,000		
VV			Součet			250,000		
41	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	250,000	384,00	96 000,00	CS URS 2014 01
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
VV			viz příloha C.2.1. - C.2.5.					
VV			250			250,000		
VV			Součet			250,000		
42	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 000,000	220,00	220 000,00	CS URS 2014 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
VV			viz příloha C.2.1. - C.2.5.					
VV			1000"přírodní			1 000,000		
VV			Součet			1 000,000		
43	*M*	*592453080*	*dlažba zámková tl. 6 cm přírodní*	*m2*	*1 010,000*	*145,00*	*146 450,00*	CS URS 2014 01
PP			dlažba zámková tl. 6 cm přírodní					
VV			1000*1,01			1 010,000		
44	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	540,000	235,00	126 900,00	CS URS 2014 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
VV			viz příloha C.2.1. - C.2.5.					
VV			450"okr			450,000		

VV			90"červená pro nevidomé			90,000			
VV			Součet			540,000			
45	*M*	*59245283R*	*dlažba se zámkem tl. 8 cm barevná (okrová)*	*m2*	*459,000*	*267,00*	*122 553,00*	
VV			450*1,02			459,000			
46	*M*	*5924526*	*dlažba zámková pro nevidomé tl. 8 cm červená*	*m2*	*92,700*	*565,00*	*52 375,50*	
PP			dlažba zámková pro nevidomé tl. 8 cm červená						
VV			90*1,03			92,700			
D	8		Trubní vedení				113 693,00		
47	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	30,000	490,00	14 700,00	CS URS 2014 01	
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 150						
VV			viz příloha C.2.1. - C.2.5.						
VV			30			30,000			
VV			Součet			30,000			
48	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	138,000	136,00	18 768,00	CS URS 2014 01	
PP			Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu jednoosých DN 150						
VV			6 ks kolen na každou vpusť odv. žlabu						
VV			23*6			138,000			
VV			Součet			138,000			
49	*M*	*286118940*	*koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 160x45°*	*kus*	*138,000*	*230,00*	*31 740,00*	CS URS 2014 01	
PP			trubky z polyvinylchloridu kanalizace KG 2000 kolena PPKGB PPKGB 160x45°						
50	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	30,000	20,00	600,00	CS URS 2014 01	
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200						
VV			dešťová kanalizace						
VV			30			30,000			
VV			Součet			30,000			
51	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm poklopu	kus	3,000	1 385,00	4 155,00	CS URS 2014 01	
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu						
VV			viz příloha C.2.1.,2.						
VV			kanalizace						
VV			3			3,000			
VV			Součet			3,000			

52	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	7,000	850,00	5 950,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
	VV		viz příloha C.2.1.,2.					
	VV		vodovod					
	VV		3		3,000			
	VV		plyn					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		7,000			
53	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm mříže	kus	16,000	1 480,00	23 680,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže					
	VV		vpusti					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
54	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	6,000	2 350,00	14 100,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15					
	VV		viz příloha C.2.1. - C.2.5.					
	VV		6"obetonování chráničky		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 067 504,17	
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				307 249,25	
55	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000	160,00	960,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	VV		viz příloha C.2.1.,2.					
	VV		IP26a					
	VV		2		2,000			
	VV		IP26b					
	VV		2		2,000			
	VV		P2					
	VV		1		1,000			
	VV		P6					
	VV		1		1,000			

	VV		Součet			6,000		
56	M	IP26 a	svislá DZ IP26 a	kus	2,000	2 830,00	5 660,00	
57	M	IP26 b	svislá DZ IP26 b	kus	2,000	2 830,00	5 660,00	
58	M	P2	svislá DZ P2	kus	1,000	1 760,00	1 760,00	
59	M	P6	svislá DZ IP P6	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	
60	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	7,000	660,00	4 620,00	CS URS 2014 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky					
	VV		zrcadlo					
	VV		1			1,000		
	VV		svislé DZ					
	VV		2+2+1+1			6,000		
	VV		Součet			7,000		
61	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	7,000	640,00	4 480,00	
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 70 - 350					
62	M	404452410	patka hliníková HP 70	kus	7,000	380,00	2 660,00	CS URS 2014 01
	PP		patka hliníková HP 70					
63	M	404452540	víčko plastové na sloupek 70	kus	7,000	16,00	112,00	CS URS 2014 01
	PP		víčko plastové na sloupek 70					
64	M	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	12,000	67,00	804,00	CS URS 2014 01
	PP		upínací svorka na sloupek US 70					
	VV		pro svislé DZ					
	VV		12			12,000		
	VV		Součet			12,000		
65	K	915111121	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělící čáry přerušované	m	18,000	48,00	864,00	CS URS 2014 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní					
	VV		viz příloha C.2.1.,2.					
	VV		V2b					
	VV		18			18,000		
	VV		Součet			18,000		
66	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	18,000	2,60	46,80	CS URS 2014 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky					
67	K	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	350,00	350,00	CS URS 2014 01

	PP		Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly velikosti do 1 m2					
68	M	404452010	*zrcadlo dopravní DZ - 080 kruhové D 800 mm, včetně montážního materiálu*	*kus*	*1,000*	*5 620,00*	*5 620,00*	CS URS 2014 01
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé zrcadla dopravní DZ - 080 kruhové D 800 mm					
69	K	915491211	Osazení vodicího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm s proužku 250 mm	m	405,000	85,00	34 425,00	CS URS 2014 01
	PP		Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm					
	VV		viz příloha C.2.1. - C.2.5.					
	VV		405		405,000			
	VV		Součet		405,000			
70	M	5924530R	*přídlažba betonová přírodní 50x25x8 cm*	*kus*	*835,000*	*49,00*	*40 915,00*	
	PP		přídlažba betonová přírodní 50x25x8 cm					
	VV		405/0,5*1,03		834,300			
	VV		**Mezisoučet**		**834,300**			
	VV		835		835,000			
71	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	120,000	198,00	23 760,00	CS URS 2014 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		viz příloha C.2.1. - C.2.5.					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
72	M	592174650	*obrubník betonový silniční 100x15x25 cm*	*kus*	*125,000*	*106,00*	*13 250,00*	CS URS 2014 01
	PP		obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25					
	VV		120*1,03		123,600			
	VV		**Mezisoučet**		**123,600**			
	VV		125		125,000			
73	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	500,000	125,00	62 500,00	CS URS 2014 01
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
	VV		viz příloha C.2.1. - C.2.5.					
	VV		220+280		500,000			
	VV		Součet		500,000			
74	M	592173050	*obrubník betonový záhonový přírodní 50x5x25 cm*	*kus*	*1 030,000*	*36,00*	*37 080,00*	CS URS 2014 01

	PP		obrubník betonový záhonový přírodní 50x5x25 cm						
	VV		500*2*1,03		1 030,000				
75	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	22,385	2 370,00	53 052,45	CS ÚRS 2014 01	
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15						
	VV		lože pod obruby a přídlažbu - objem nad rámec množství kalkulované v pol. pro osazení						
	VV		500*0,02+120*(0,09-0,067)+385*0,025		22,385				
	VV		Součet		22,385				
76	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	150,000	49,00	7 350,00	CS ÚRS 2014 01	
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm						
	VV		viz příloha C.2.1. - C.2.5						
	VV		150		150,000				
	VV		Součet		150,000				
	D	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				551 197,50		
77	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm, s provedením lože a obetonováním C 20/25	m	104,000	355,00	36 920,00	CS ÚRS 2014 01	
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm						
	VV		viz příloha C.2.1.,2.						
	VV		58+46		104,000				
	VV		Součet		104,000				
78	*M*	*592270R*	*žlab odvodňovací, polymerbeton, š. 150 mm, včetně čel*	*m*	*92,500*	*2 341,00*	*216 542,50*		
	VV		58+46-23*0,5		92,500				
79	*M*	*5922718R*	*vpusť odtoková polymerbetonová k odvodňovacímu žlabu dl. 500 mm*	*kus*	*23,000*	*5 041,00*	*115 943,00*		
80	*M*	*56241238R*	*rošt litinový D 400*	*kus*	*208,000*	*874,00*	*181 792,00*		
	D	997	Přesun sutě				118 981,14		
81	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	181,200	215,00	38 958,00	CS ÚRS 2014 01	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
82	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 442,800	9,30	32 018,04	CS ÚRS 2014 01	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	VV		181,2*19 'Přepočtené koeficientem množství		3 442,800				
83	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	28,800	150,00	4 320,00	CS ÚRS 2014 01	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového						

VV			obruby a přídlažba					
VV			18,45+10,35			28,800		
84	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	42,600	480,00	20 448,00	CS URS 2014 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového					
VV			silniční panely					
VV			42,60			42,600		
85	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	46,350	296,00	13 719,60	CS URS 2014 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
VV			živice					
VV			27,15+19,20			46,350		
86	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	63,450	150,00	9 517,50	CS URS 2014 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
VV			podkladní vrstvy z kameniva					
VV			63,45			63,450		
D		998	Přesun hmot				90 076,28	
87	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	643,402	140,00	90 076,28	CS URS 2014 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				102 585,00	
D		740	Elektromontáže - zkoušky a revize				13 350,00	
88	K	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	13 350,00	13 350,00	CS URS 2014 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
D		745	Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových				1 775,00	
89	K	745000R	Montáž kabelů napojení nového úseku VO	m	10,000	106,00	1 060,00	
PP			Montáž izolovaných vodičů měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích sk. 1 - CY, CYA, CYY, průřezu žil 25 až 35 mm2					
90	*M*	*34111064R*	*kabel silový pro napojení VO*	*m*	*11,000*	*65,00*	*715,00*	
D		748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				87 460,00	
91	K	748132300	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	3,000	550,00	1 650,00	CS URS 2014 01

PP			Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník					
VV			na nový sloup VO					
VV			2		2,000			
VV			na výložník					
VV			1		1,000			
VV			Součet		3,000			
92	M	VO.1	*výbojkové svítidlo na výložník 150W*	*kus*	*2,000*	*6 100,00*	*12 200,00*	
PP			výbojkové svítidlo na výložník 150W					
93	M	VO.2	*výbojkové svítidlo na výložník 250W*	*kus*	*1,000*	*6 840,00*	*6 840,00*	
PP			výbojkové svítidlo na výložník 250W					
94	K	748719211	Montáž stožár osvětlení ostatní ocelový samostatně stojící do 12m	kus	2,000	3 710,00	7 420,00	CS URS 2014 01
PP			Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ostatních ocelových samostatně stojících, délky do 12 m					
95	M	sloup	*sloup pro VO, paticový*	*kus*	*2,000*	*17 300,00*	*34 600,00*	
PP			sloup pro VO, paticový					
96	K	748721210	Montáž výložník osvětlení jednoramenný sloupový do 35 kg	kus	3,000	1 320,00	3 960,00	CS URS 2014 01
PP			Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg					
97	M	výložník	*výložník pro svítidlo VO*	*kus*	*3,000*	*6 930,00*	*20 790,00*	
PP			výložník pro svítidlo VO					
D	M		Práce a dodávky M				27 315,80	
D	M23		Montáže potrubí				25 915,80	
98	K	23019300R	Uložení kabelů do chráničky DN 110	m	85,000	72,00	6 120,00	
PP			Uložení kabelů do chráničky - O 2 TELEFÓNICA a.s., ČEZ a.s. - chráničky DN 110 mm					
99	M	345713550	*chránička elektroinstalační ohebná HDPE+LDPE DN 110*	*m*	*92,650*	*72,00*	*6 670,80*	CS URS 2014 01
VV			85*1,09 'Přepočtené koeficientem množství		92,650			
100	K	2301930R	Ochrana vodovodních a plynovodních šoupat, s dodáním materiálu	m	10,500	1 250,00	13 125,00	
PP			Ochrana vodovodních a plynovodních šoupat chráničkami PVC DN 100 - 150 mm nebo pálenými cihlami					
VV			viz příloha C.2.1.,2.					
VV			3*1,5+4*1,5		10,500			
VV			Součet		10,500			

	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				1 400,00	
101	K	460200134	Výkop kabelové rýhy 35/50 v hor. 4	m	10,000	105,00	1 050,00	
	VV		viz příloha C.2.1.,2.					
	VV		nový úsek VO					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
102	K	460570134	Zához rýhy 35/50 cm, hornina tř. 4, se zhutněním	m	10,000	35,00	350,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Chodník pro pěší dl. 485 m, vjezdy do RD
Objekt:

2. - Dopravně inženýrská opatření

KSO: 822 29
Místo: Přehýšov

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Ekolevel s.r.o., Vřesová 548, 330 08 Zruč - Senec

IČ: 25203185
DIČ: CZ25203185

Projektant:
Ing. Petr Hulinský

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
Pokud jsou v soupisu prací označeny výrobky a materiály obchodním názvem, lze je zaměnit za jiné, kvalitativně a technicky obdobné. Soupis prací je zpracován v souladu s vyhl. 230/2012 Sb.

Cena bez DPH **17 714,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 714,00	21,00%	3 719,94
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **21 433,94**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chodník pro pěší dl. 485 m, vjezdy do RD
Objekt:
2. - Dopravně inženýrská opatření

Místo: Přehýšov
Datum:

Zadavatel:
Projektant: Ing. Petr Hulinský
Uchazeč: Ekolevel s.r.o., Vřesová 548, 330 08 Zruč - Senec

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**17 714,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	17 714,00
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	17 714,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Chodník pro pěší dl. 485 m, vjezdy do RD
Objekt:
2. - Dopravně inženýrská opatření

Místo: Přehýšov
Datum:
Zadavatel:
Projektant: Ing. Petr Hulinský
Uchazeč: Ekolevel s.r.o., Vřesová 548, 330 08 Zruč - Senec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**17 714,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				17 714,00	
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				17 714,00	
1	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000	4 300,00	4 300,00	CS URS 2014 01
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků					
2	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	2,000	35,00	70,00	CS URS 2014 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních					
	VV		Viz příloha C.1.1.					
	VV		A15					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
3	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	180,000	13,00	2 340,00	CS URS 2014 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111					
	VV		Viz příloha C.1.1.					
	VV		A15					

	VV		2*90		180,000			
	VV		Součet		180,000			
4	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	12,000	17,00	204,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky Z4 základní					
	VV		Viz příloha C.1.1.					
	VV		Z4					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
5	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	1 080,000	10,00	10 800,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111					
	VV		Viz příloha C.1.1.					
	VV		Z4					
	VV		12*90		1 080,000			
	VV		Součet		1 080,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Chodník pro pěší dl. 485 m, vjezdy do RD
Objekt:

3. - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:	822 29	CC-CZ:	
Místo:	Přehýšov	Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25203185
	Ekolevel s.r.o., Vřesová 548, 330 08 Zruč - Senec	DIČ:	CZ25203185
Projektant:		IČ:	
	Ing. Petr Hulinský	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
Pokud jsou v soupisu prací označeny výrobky a materiály obchodním názvem, lze je zaměnit za jiné, kvalitativně a technicky obdobné. Soupis prací je zpracován v souladu s vyhl. 230/2012 Sb.

Cena bez DPH **108 150,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 150,00	21,00%	22 711,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **130 861,50**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník pro pěší dl. 485 m, vjezdy do RD

Objekt:

3. - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Přehýšov

Datum:

Zadavatel:

Projektant: Ing. Petr Hulinský

Uchazeč: Ekolevel s.r.o., Vřesová 548, 330 08 Zruč - Senec

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**108 150,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	108 150,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	27 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	72 150,00
VRN4 - Inženýrská činnost	9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Chodník pro pěší dl. 485 m, vjezdy do RD
Objekt:
3. - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Přehýšov
Datum:
Zadavatel:
Uchazeč: Ekolevel s.r.o., Vřesová 548, 330 08 Zruč - Senec
Projektant: Ing. Petr Hulinský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**108 150,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				108 150,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				27 000,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kus	1,000	13 500,00	13 500,00	CS URS 2014 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
	P		*Poznámka k položce:* *plyn, vodovod, kabely ČEZ, O2, V.O.* *viz příloha C.2.1.,2.*					
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kus	1,000	13 500,00	13 500,00	CS URS 2014 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
	P		*Poznámka k položce:* *Geodetické zaměření skutečného provedení* *viz příloha C.2.1.,2.*					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				72 150,00	
3	K	032103000	Náklady na stavební buňky	den	90,000	300,00	27 000,00	CS URS 2014 01

	PP		Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky					
4	K	032103001	Náklady na mobilní WC	den	90,000	175,00	15 750,00	
	PP		Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky					
5	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	CS URS 2014 01
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště					
6	K	034203000	Oplocení staveniště	m	40,000	260,00	10 400,00	CS URS 2014 01
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště					
	VV		délka stanovena předběžně					
	VV		40		40,000			
7	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS URS 2014 01
	PP		Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz					
8	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	CS URS 2014 01
	PP		Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				9 000,00	
9	K	043134000	Hutnící zkoušky	Kč	1,000	9 000,00	9 000,00	CS URS 2014 01
	PP		Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zatěžovací					