

DODATEK č.1

SMLOUVA O DÍLO č. 2017/S022

Objednatel:

Jméno: **Obec Ostředek**
Sídlo: Ostředek 60, 257 24 Chocerady
Zastoupený: Ing. Marek Škvor - starosta
IČ: 00232424
DIČ: CZ00232424

dále jen „objednatel“ a

Zhotovitel:

Obchodní jméno: **ABP HOLDING a.s.**
Sídlo: Thámová 21/34, 186 00 Praha 8
IČO: 15268446
DIČ: CZ15268446
Zastoupený: Ing. Jiří Procházka – předseda představenstva
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 573

dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 2017/S022 uzavřené dne 10. dubna 2017 (dále jen „smlouva“).

I.

Obě smluvní strany se dohodly na změně znění odstavce 3.1 smlouvy a to v souladu se změnovým listem č.1, který byl schválen Zastupitelstvem obce Ostředek jeho usnesením č. 7a/34/2017 z 31.května 2017. Změnový list č.1 tvoří přílohu tohoto dodatku.

Nové znění odstavce 3.1 smlouvy:

*3.1. Cena za dílo specifikované touto smlouvou včetně tohoto dodatku je sjednána dohodou smluvních stran jako cena za dílo určená pevnou částkou v celkové výši **10.096.255,23 Kč (včetně DPH)**, a to jako cena konečná a nejvýše přípustná s výjimkou případu podle odst. 3.2.*

II.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají bez změny a v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


V Ostředku, dne 17.7.2017



OBEC OSTŘEDEK
Ostředek 60
257 24 Chocerady
IČO: 00232424


Ing. Marek Škvor
Obec Ostředek

v Praze, dne 30.6.2017



ABP HOLDING a.s.
Thámová 21/34, 186 00 Praha 8
DIČ: CZ15268446

Ing. Jiří Procházka
ABP Holding a.s.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	ABP Holding a.s. Thámová 21/34, Praha 8, 186 00	
Změnový list vystavil:	Josef Matys	
Název akce:	Stavební úpravy budovy č.p. 57, Ostředek	
Datum:	28. 5. 2017	
Předmět změny:		
<u>HASIČÁRNA - Stropní konstrukce</u>		
V projektové dokumentaci bylo navrženo použití panelů tl. 260 mm a 200 mm, na které měly být umístěny sloupky krovu. Při zadání do výroby výrobce panelů toto řešení při zachování navržené tloušťky panelů neschválil a projektant byl tedy vyzván ke kontrole návrhu, přičemž následně došlo k úpravě řešení stropní konstrukce, kde jsou sloupky krovu uloženy na zdvojené ocelové nosníky umístěné mezi panely. Projektant předložil nový výkres skladby stropu, na jehož základě vyhotovil výrobce kladečský plán. Nové řešení znamená větší počet panelů atypických šířek a provedení dobetonování spár mezi ocelovými nosníky a panely.		
Méněpráce – viz položky č. 40 a 41 (část smluvní výměry) ze samostatného rozpočtu „Změnový list č. 1 – MĚNĚPRÁCE - HASIČI“, resp. ze smluvního rozpočtu části „Položkový rozpočet_HASIČI“		
Vícepráce – viz položky č. 1 až 5 ze samostatného rozpočtu „Změnový list č. 1 – VÍCEPRÁCE - HASIČI“		
<u>Chemická injektáž</u>		
V průběhu stavebních prací na stávajícím objektu sokolovny po demontáži stávajícího dřevěného obložení bylo shledáno, že obvodové zdivo směrem ke komunikaci je vlhké a byla doporučeno provést chemickou injektáž zdiva z důvodu vytvoření vodorovné hydroizolační clony.		
Vícepráce – viz položka č. 1 ze samostatného rozpočtu „Změnový list č. 1 – VÍCEPRÁCE - SOKOLOVNA“		
<u>Chodník</u>		
Spolu s provedením vodorovné clony v podobě chemické injektáže průběhu stavebních prací na stávajícím objektu sokolovny po demontáži stávajícího dřevěného obložení bylo shledáno, že obvodové zdivo směrem ke komunikaci je vlhké. Z toho důvodu jako řešení odvodu dešťových vod od zdiva bylo navrženo zhotovit chodník, který bude vodu odvádět pomocí obrub.		
Vícepráce – viz položka č. 2 až 17 ze samostatného rozpočtu „Změnový list č. 1 – VÍCEPRÁCE - SOKOLOVNA“		

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH : - 32 090,31 Kč	Cena víceprací bez DPH : + 276 740,31 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : + 244 650,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemá vliv na termín dokončení díla
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:   OBEC OSTŘEDEK Ostředeč 60 257 24 Chocerady IČO: 00232424 ²	Podpis zmocněnce zhotovitele:  ABP HOLDING a.s. Thámova 21734, 186 00 Praha DIČ: CZ15268446 ²
Datum:	Datum:

LIBOR TRUHELA



Energy Benefit Centre a.s.
 Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210
 tel. +420 270 003 300

Za objednatele odsouhlasil – technický dozor:

Stavba:

Stavební úpravy budovy č.p. 57, Ostředek - Změnový list č. 1 - MĚNĚPRÁCE - HASIČI

Položkový rozpočet_HASIČI

Místo: Ostředek

Datum: 28.05.2017

Objednatel: Obec Ostředek

Zhotovitel: ABP Holding, a.s.

Díl 4	Vodorovné konstrukce		MJ	Množství	Cena/mj	Celkem
40	43010001	Dodávka a montáž stropní kce z předpjatých panelů , tl.200mm, podrobný rozpis viz.výkres stropu	m2	-24,51000	1 230,00	-30 147,30
		380/5600-1ks	m2	2,12800		
		600/590-1ks	m2	3,54000		
		1050/4500-1ks	m2	4,72500		
		1050/5700-1ks	m2	5,98500		
		1050/5900-2ks*6,195m2	m2	12,39000		
		1200/4500-4ks*5,4	m2	21,60000		
		1200/5600-8ks*6,72	m2	53,76000		
		1200/5700-4ks*6,84	m2	27,36000		
41	43010002	Dodávka a montáž stropní kce z předpjatých panelů, tl.260mm, podrobný rozpis viz.výkres stropu	m2	-1,40900	1 379,00	-1 943,01
		820/10350-1ks	m2	8,48700		
		1050/10350-1ks	m2	10,86800		
		1200/10350-12ks*12,420	m2	149,04000		
		Celkem				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy budovy č.p. 57, Ostředek - Změnový list č. 1 - VÍCEPRÁCE
- CELKEM

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Obec Ostředek

Zhotovitel:

ABP Holding, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.05.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

15268446

DIČ:

CZ15268446

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				276 740,31
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				276 740,31
DPH základní	21,00%	ze	276 740,31	58 115,47
snížená	15,00%	ze	#ODKAZ!	#ODKAZ!
Cena s DPH		v	CZK	334 855,78

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy budovy č.p. 57, Ostředek - Změnový list č. 1 - VÍCEPRÁCE
- CELKEM

Místo:

Datum:

28.05.2017

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis		Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu		276 740,31
HSV - Práce a dodávky HSV		276 740,31
001 - Stropní konstrukce	HASIČI	209 274,37
002 - Chemická injektáž	SOKOLOVNA	25 955,00
003 - Chodník	SOKOLOVNA	41 510,95
2) Ostatní náklady		0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		276 740,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy budovy č.p. 57, Ostředek - Změnový list č. 1 - VÍCEPRÁCE
- HASIČI

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28.05.2017

Objednavatel: Obec Ostředek

#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Zhotovitel: ABP Holding, a.s.

#ODKAZ!

IČ: 15268446

DIČ: CZ15268446

Projektant:

#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

209 274,37

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

209 274,37

DPH základní

21,00%

ze

#ODKAZ!

#ODKAZ!

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

253 221,98

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy budovy č.p. 57, Ostředek - Změnový list č. 1 - VÍCEPRÁCE
- HASIČI

Místo: Datum: 28.05.2017

Objednavatel: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel: #ODKAZ!

Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	209 274,37
HSV - Práce a dodávky HSV	209 274,37
001 - Stropní konstrukce	209 274,37
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	209 274,37

ROZPOČET

Stavba:

Stavební úpravy budovy č.p. 57, Ostředek - Změnový list č. 1 - VÍCEPRÁCE - HASIČI

Místo:

Datum:

28.05.2017

Objednavatel:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

209 274,37

HSV - Práce a dodávky HSV

209 274,37

001 - Stropní konstrukce

209 274,37

1	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	5,384	6 544,00	35 232,37
		I200	3ks 4100mm, 4ks 4550mm, 8 ks 5750 26,2kg/m, 76,5m*26,2kg/1000 =	t	2,004		
		I220	6ks 4100mm, 31,1kg/m, 24,6*31,1/1000=0,76506	t	0,765		
		I260	6ks 10400mm, 41,9kg/m, 62,4*41,9/1000=2,61456	t	2,615		
2	M	130107260	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=240 mm	t	5,384	19 264,00	103 715,83
		I200	3ks 4100mm, 4ks 4550mm, 8 ks 5750 26,2kg/m, 76,5m*26,2kg/1000 =	t	2,004		
		I220	6ks 4100mm, 31,1kg/m, 24,6*31,1/1000=0,76506	t	0,765		
		I260	6ks 10400mm, 41,9kg/m, 62,4*41,9/1000=2,61456	t	2,615		
3		43010001	Dodávka a montáž stropní kce z předpjatých panelů , tl.200mm, podrobný rozpis viz.výkres stropu - příplatek za více atvoických šířek panelů	m2	106,978	190,54	20 383,59
			5720/880-1ks	m2	5,0336		
			5720/1200-3ks	m2	20,592		
			5720/880-1ks	m2	5,0336		
			4570/880-1ks	m2	4,0216		
			1200/200-3ks	m2	1,08		
			4570/880 - 1ks	m2	4,0216		
			6000/1200-2ks	m2	14,4		
			6000/320-1ks	m2	1,92		
			5520/500 - 2ks	m2	5,52		
			5520/1200 - 5ks	m2	33,12		
			5520/700 - 1ks	m2	3,864		
			4710/500 - 1ks	m2	2,355		
			5520/1090 - 1ks	m2	6,0168		
4		43010002	Dodávka a montáž stropní kce z předpjatých panelů, tl.265mm, podrobný rozpis viz.výkres stropu - příplatek za více atvoických šířek panelů	m2	166,986	195,00	32 562,27
			10300/820-2ks	m2	16,892		
			10300/1200-7ks	m2	86,52		
			10300/1050-4ks	m2	43,26		
			10300/820 - 1ks	m2	8,446		
			5530/600 - 1ks	m2	3,318		
			3950/600 - 1ks	m2	2,37		
			10300/600 - 1ks	m2	6,18		
5	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	4,900	3 547,00	17 380,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy budovy č.p. 57, Ostředek - Změnový list č. 1 - VÍCEPRÁCE
- SOKOLOVNA

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28.05.2017

Objednavatel: Obec Ostředek
#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Zhotovitel: ABP Holding, a.s.
#ODKAZ!

IČ: 15268446

DIČ: CZ15268446

Projektant:
#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Zpracovatel:
#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	67 465,95
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	67 465,95
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	41 037,10	8 617,79
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	81 633,80
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy budovy č.p. 57, Ostředek - Změnový list č. 1 - VÍCEPRÁCE
- SOKOLOVNA

Místo:

Datum:

28.05.2017

Objednavatel:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	67 465,95
HSV - Práce a dodávky HSV	67 465,95
002 - Chemická injektáž	25 955,00
003 - Chodník	41 510,95
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	67 465,95

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy budovy č.p. 57, Ostředek - Změnový list č. 1 - VÍCEPRÁCE
- SOKOLOVNA

Místo: **Datum:** 28.05.2017

Objednavatel: #ODKAZ! **Projektant:** #ODKAZ!
Zhotovitel: #ODKAZ! **Zpracovatel:** #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

67 465,95

HSV - Práce a dodávky HSV

67 465,95

002 - Chemická injektáž

25 955,00

1	K	319202214	Dodatečná izolace zdiva tl 600 mm beztlakovou injektáží silikonovou mikroemulzí	m2	14,500	1 790,00	25 955,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

003 - Chodník

41 510,95

2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	4,050	117,00	473,85
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

"podklad pro chodník" 0,15*18*1,5 4,050

3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	4,050	25,30	102,47
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

4	K	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	1,800	567,00	1 020,60
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

"rýha pro osazení silničního obrubníku" 18*0,5*0,2 1,800

5	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,800	155,00	279,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

6	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	27,000	10,00	270,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

"pod chodníkem" 18*1,5 27,000

7	K	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm	m2	27,000	175,00	4 725,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

18*1,5 27,000

8	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	27,000	269,00	7 263,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

18*1,5 27,000

9	M	592452120	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm	m2	27,000	216,00	5 832,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

spotřeba: 36 kus/m2

10	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,000	212,00	3 816,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

11	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	18,000	151,00	2 718,00
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

12	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,080	2 038,00	2 201,04
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

18*0,4*0,15 1,080

13	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	4,050	1 750,00	7 087,50
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

"demolice stávajícího betonu" 0,15*1,5*18 4,050

14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,910	221,00	1 969,11
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,910	9,45	84,20
----	---	-----------	--	---	-------	------	-------

16	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,910	178,00	1 585,98
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

17	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	13,020	160,00	2 083,20
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------