



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 841/DCAA/091/17

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem:

„Dostavba místní komunikace na pozemku parc.č. 498/48 v k.ú. Březová u Hořovic“

Níže uvedené smluvní strany

1. Objednatel: Obec Březová
Se sídlem: Březová 23, 267 51 Zdice
IČ: 00233153
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 364264349/0800
zastoupen: Martinou Nedvědovou, starostkou obce

a

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.
Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: ČSOB a.s., České Budějovice, číslo účtu: 112071233/0300

Zástupce: Ing. Richard Romolini, hlavní stavbyvedoucí – VPJ
David Müller, vedoucí odd. přípravy a kalkulací
Zmocnění dle plné moci ze dne 9.1.2017

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Richard Romolini, hlavní stavbyvedoucí-VPJ

se rozhodli níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřít dle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek:

DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci zakázky s názvem:

„Dostavba místní komunikace na pozemku parc.č. 498/48 v k.ú. Březová u Hořovic“

Smlouva o dílo se mění takto:

Článek 1. Předmět díla

Původní znění článku odstavce 1.2 se nahrazuje tímto zněním:

Konkrétně se jedná o dostavbu obslužné komunikace v obytném souboru. Jedná se o místní komunikaci v délce 277 m. Vozovka široká 6 m bude lemována zatravněnými pásy šířky 1 m. Dále se jedná o vybudování 6 parkovacích stání a zřízení vjezdů na přilehlé stavební parcely RD. Stávající vrstva šterkodrti bude po doplnění znovu zhutněna na požadovanou výšku -90 mm pod navrženou niveletu,

poté bude položen dvouvrstvý asfaltový koberec. Zakázka zahrnuje také osazení betonových obrubníků, betonové zámkové dlažby a dopravního značení.

Ostatní znění článku se nemění.

Článek 2. Místo a doba plnění díla

Původní znění článku odstavce 2.2 se nahrazuje tímto zněním:

Termíny realizace díla-stavby:

Termín zahájení: 19.6.2017

Dokončení díla: do 31. srpna 2017.

Ostatní znění článku se nemění.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.


Součástí tohoto dodatku je:

Položkový rozpočet díla včetně krycího listu


Přezkoumal:


V Březové dne 9. 6. 2017

V Praze dne 6. 6. 2017


.....
za objednatele:
Martina Nedvědová, starostka




.....
za zhotovitele:
Ing. Richard Romolini
hlavní stavbyvedoucí - VPJ
v zast. dle plné moci ze dne 09. 01. 2017


.....
za zhotovitele:
David Müller
vedoucí odd. přípravy a kalkulací
v zast. dle plné moci ze dne 09. 01. 2017

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(24)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	822 2
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	Výstavba komunikace "Nad Skolkou" v obci Březová		
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Obec Březová	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	8	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Ing. Jiří Křepinský	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	86 495
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	1 388 874		
N	PSV celkem	0		
ZRN celkem		1 388 874		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		1 388 874	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		1 475 369	VRN celkem	86 495
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno :	Ing. Tomáš Kapal		Jméno :
	Datum :	7.10.2015		Datum :
	Podpis:			Podpis :
Základ pro DPH		0 % činí :		
Základ pro DPH		15 % činí :		0 Kč
DPH		15 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH		21 % činí :		1 475 369 Kč
DPH		21 % činí :		309 828 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 785 197 Kč	

Poznámka :

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-DCAA26 - Dostavba místní komunikace Březová u Hořovic

Objednatel: Obec Březová Zhotovitel: STRABAG a.s.

STRABAG

ČP	Kód položky	Zemní práce	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.							
1.01	122 20-1102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3		m3	25,000	180,74	4.518,50
1.02	122 20-1109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3		m3	25,000	18,07	451,75
1.03	167 10-1101	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3		m3	25,000	49,80	1.245,00
1.04	162 60-1102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m		m3	25,000	57,96	1.449,00
1.05	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládku		m3	25,000	24,66	616,50
1.06	162 70-2199	Poplatek za skládku zeminy		m3	25,000	203,47	5.086,75
1.07	181 20-2301	Úprava pláňe na násypch bez zhutnění		m2	471,250	15,19	7.158,29
1.08	181 30-1102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5		m2	471,250	44,26	20.857,53
1.09	181 41-1151	Založení parkového trávníku travním kobercem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5		m2	471,250	21,60	10.179,00
1.	Celkem	Zemní práce					51.562,32
2.		Komunikace					
2.01	564 83-1111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm		m2	142,600	94,39	13.460,01
2.02	564 86-1111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm		m2	161,000	188,78	30.393,58
2.03	566 30-1111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2		m2	1.610,140	56,64	91.198,33
2.04	565 14-5121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m		m2	1.610,140	254,57	409.893,34
2.05	577 13-4221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z		m2	1.610,140	184,94	297.779,29
2.06	596 21-1110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2		m2	142,600	289,74	41.316,92
2.07	592-45308	Dlažba betonová, povrch hladký, přírodní - šedá, tl. 8 cm např. Best KLASIKO 20x10x6,		m2	135,000	229,88	31.033,80
2.08	592-45267	Dlažba betonová, povrch reliéfní, barevná, tl. 8 cm např. Best KLASIKO přírodní reliéf20x10x6, 1%prořez		m2	7,600	528,06	4.013,26
2.	Celkem	Komunikace					919.088,53
3.		Trubní vedení					
3.01	899 33-1111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu		kus	7,000	1.130,44	7.913,08
3.02	899 23-1111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže úprava uličních vpustí		kus	7,000	1.019,77	7.138,39

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-DCAA26 - Dostavba místní komunikace Březová u Hořovic

Objednatel: Obec Březová Zhotovitel: STRABAG a.s.

STRABAG

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
3.03	89943-1111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	6,000	902,00	5.412,00
3.	Celkem	Trubní vedení				20.463,47
4.		Doplňující práce na komunikaci				
4.01	914 11-1111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,000	172,64	863,20
4.02	40444257	Značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm	kus	1,000	1.849,73	1.849,73
4.03	40444275	Značka svislá reflexní AL- NK 1000 x 500 mm (IP 26a, IP 26b)	kus	4,000	3.082,89	12.331,56
4.04	914-51-1112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	5,000	801,55	4.007,75
4.05	40445225	Sloupek Zn 60 - 350	kus	5,000	641,24	3.206,20
4.06	915 23-1111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	10,000	505,59	5.055,90
4.07	919 79-4441	Úprava ploch kolem hydrantů.. v živ. krytech do 2 m2	kus	15,000	294,84	4.422,60
4.08	914 99-2001	Nájem dopravní značky včetně stojanu	ks/den	150,000	14,80	2.220,00
4.09	916 23-1213	Osazení silničního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	515,000	378,34	194.845,10
4.10	59217460	Obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	445,000	97,11	43.213,95
4.11	59217511	Obrubník betonový silniční přechodový levý, pravý 100x15x15/25 cm	kus	24,000	274,50	6.588,00
4.12	59217510	Obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	75,000	87,90	6.592,50
4.13	916 33-1112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	115,000	156,96	18.050,40
4.14	59217220	Obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý	kus	120,000	39,31	4.717,20
4.	Celkem	Doplňující práce na komunikaci				307.964,09
5.		Staveništní přesun hmot				
5.01	998 22-5111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živiničný	t	562,030	60,12	33.789,24
5.02	R-pol.	Rezerva na případnou sanaci	kpl	1,000	56.006,26	56.006,26
5.	Celkem	Staveništní přesun hmot				89.795,50
Projekt:	Celkem	Dostavba místní komunikace Březová u Hořovic				1.388.873,91

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-DCAA26 - Dostavba místní komunikace Březová u Hořovic

Objednatel: Obec Březová Zhotovitel: STRABAG a.s.

STRABAG

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
01.		Ostatní náklady				
01..1.		Geodetické práce před a po výstavbě	kpl	1,000	26.497,31	26.497,31
01..2.		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	kpl	1,000	18.331,54	18.331,54
01..3.		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	%	3,000	13.888,74	41.666,22
01.	Celkem	Ostatní náklady				86.495,07
Projekt: 841-DCAA26	Celkem	Dostavba místní komunikace Březová u Hořovic				86.495,07