

Smlouva o dílo č.360/17

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „smlouva“) na základě výsledku řízení o zadání veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: SK Březnice 1918, z.s.
se sídlem: Sadová 513, 262 72 Březnice
zastoupené ve věcech smluvních: Bc. Pavla Cibulková, předseda
zastoupené ve technických: Roman Teska, sekretář SK
IČ: 004 72 913
bankovní spojení:
č. ú.:/.....
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: RIOS Příbram s.r.o.,
podnikatel
Zapsáno v OR, vedeného Městský soudem v Praze, oddíl C, vložka 27465
se sídlem: V Cizině 91, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
adresa pro doručení: Husova 267, 261 01 Příbram VI
zastoupený ve věcech smluvních: Luboš Raška, jednatel
zastoupené ve věcech technických: Petr Šesták, stavbyvedoucí
IČ: 60489791
DIČ: CZ60489791
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. ú.: 71147253/0300
(dále jen „zhotovitel“ na Straně druhé)

II. Předmět smlouvy a místo plnění

2.1. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:

- splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky výzvy a zadávací dokumentace veřejné zakázky
- prověřil místní podmínky na staveništi
- nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele
- akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám
- všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen
- neshledal vady na objednatelům předané projektové dokumentaci stavby a jím zajištěném výkazu výměr.

2.2. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají.

2.3. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo uvedené v čl. 2.4, řádně, včas a ve vzorné kvalitě, včetně všech objednatelům případně požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

2.4. Dílem je stavba „Víceúčelové hřiště 16x34 m Březnice“

Podrobnosti provedení díla jsou uvedeny v projektové dokumentaci k zadání stavby a ve výkazu výměr.

2.5. Smluvní podklady specifikující předmět a provádění díla jsou následující podklady:

2.5.1. Projektová dokumentace zpracovaná v souladu platnou legislativou společnostmi Linhart spol. s r.o., IČO: 470 52 121 a Jan Kahuda, IČO: 14955547.

Dokumentace byla předána jako součástí zadávacích podmínek.

2.5.2. Položkový rozpočet vypracovaný na základě slepého Výkazu výměr

2.6. Zhotovitel prověřil zadávací dokumentaci, výkaz výměr a v případě, že by zjistil chybějící práce či dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy, zavazuje se o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele.

2.7. Dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební a projektové práce, zajištění nezbytných povolení k provedení díla a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek, revizí a zkoušek, a to za podmínek, které upravuje tato smlouva. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště.

2.8. Místo plnění:

Realizace díla bude probíhat v k.ú. Březnice. Rozsah staveniště a podmínky jeho užívání budou stanoveny v zápise o jeho předání a převzetí.

III. Čas plnění díla

3.1. Termíny plnění díla:

Doba předání a převzetí staveniště:	předpoklad 03/2018
Zahájení provádění díla:	do 14 dnů po předání a převzetí staveniště
Dokončení díla:	nejpozději 30/05/2018
Lhůta pro předání a převzetí díla:	nejpozději 30/05/2018
Počátek běhu záruční lhůty:	Záruční lhůta začíná běžet dnem předání díla a předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu. Délka záruční doby viz čl. IX. smlouvy
Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště:	viz článek 7.7. této smlouvy

IV. Cena díla

4.1. Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena mezi smluvními stranami jako cena ujednaná odkazem na rozpočet (výkaz výměr), který je součástí smlouvy podle §2620 Občanského zákoníku.

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná na základě položkového rozpočtu (výkazu výměr), který je nedílnou součástí a přílohou Smlouvy o dílo. Cena zahrnuje náklady na zařízení staveniště, dopravně inženýrské opatření (dále jen „DIO“), dodávku elektřiny, příp. tepla, vodu, stočné, odvoz a likvidaci odpadů včetně skládkového, náklady na používání strojů a

služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných (normami, případně vyhláškami stanovených) zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, jakož i na zkoušky prokazující plnění normových hodnot a i jakékoli další výdaje, potřebné pro realizaci zakázky. Součástí ceny je i zajištění všech dokladů, které je zhotovitel povinen zajistit pro úspěšný průběh přejímacího řízení a předvedení funkčnosti díla.

4.2. Cena za provedení díla dle článku II. ve smyslu odstavce 4.1. této smlouvy činí:

Cena bez DPH	2.853.760,- Kč
DPH	599.290,- Kč
Cena včetně DPH	3.453.050,- Kč

4.3. Případné změny a rozšíření díla budou oceněny dle položek z položkového rozpočtu. Ostatní položky, které nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, budou oceněny do výše maximálně směrných cen podle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA, a.s., platných ke dni realizace předmětného plnění, které budou sníženy o 10%. Položky, které nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu ani v ceníkové soustavě společnosti ÚRS PRAHA, a.s., budou oceněny na základě dohody smluvních stran ve výši odpovídající obvyklé ceně. Případné změny schvaluje objednatel a dále v souladu s ustanovením článku 13.2. této smlouvy. Úhradu za vícepráce lze po objednateli ze strany zhotovitele požadovat jen tehdy, nastanou-li mimořádné nepředvídatelné okolnosti, které dokončení díla podstatně ztěžují a po odsouhlasení víceprací objednatel.

4.4. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny podle položkového rozpočtu a budou odečteny z ceny díla včetně příslušných specifikací a přírážek.

V. Způsob úhrady ceny a platební podmínky

5.1. Cena díla

Cena díla je cena smluvní a je neměnná po celou dobu realizace díla a lze ji překročit v souvislosti se změnou daňových či jiných zákonných předpisů přímo souvisejících s předmětem plnění nebo za jiných podmínek stanovených v této smlouvě.

5.2. Bankovní záruka

Objednatel bankovní záruky nepožaduje.

5.3. Vyúčtování

Účtování zakázky bude probíhat formou faktury – daňového dokladu (dále jen faktura) vystavené zhotovitelem 1 x měsíčně, a to na základě skutečně provedených prací, se splatností 30 dní od data jejího předání objednateli. Vyúčtování musí být písemně odsouhlaseno technickým dozorem stavebníka (TDS), jinak fakturu není povinen objednatel zhotoviteli proplatit. To neplatí pro případ bezdůvodného odepření odsouhlasení vyúčtování ze strany TDS.

5.4. Náležitosti faktur

Účetní doklady budou adresovány na objednavatele a budou mít náležitosti podle příslušných daňových předpisů, tzn. zejména:

- označení účetního dokladu - faktury a její číslo
- název a sídlo zhotovitele
- název a sídlo objednatele
- bankovní spojení zhotovitele a objednatele
- IČ a DIČ zhotovitele a objednatele

- předmět smlouvy (název a č. stavby)
- cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a přílohy
- datum zdanitelného plnění a datum splatnosti
- razítko a podpis zhotovitele
- údaj, kdy bylo vyúčtování odsouhlaseno TDS
- příloha – rozpočet fakturované části stavby s procentuelním plněním jednotlivých položek.

Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. Před odesláním k proplacení je zhotovitel povinen předložit fakturu k potvrzení technickému doзору stavby a objednateli!

Lhůta splatnosti všech řádně vyúčtovaných pohledávek za odvedené dílo činí 30 dnů od doručení faktury objednateli.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

6.1. Veškeré komponenty a materiály, které neodpovídají standardům uvedeným v zadávací dokumentaci i změny oproti Projektové dokumentaci, může zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení zástupcem autorského a technického dozoru stavebníka a objednatele samotného.

6.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště do dne předání a převzetí stavby stavební deník s podrobnými denními informacemi o postupu stavby, který bude splňovat veškeré náležitosti úředního dokladu a bude uložen tak, aby byl přístupný oběma stranám a případně kontrolním orgánům.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně v každé fázi jeho provádění.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodrží příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smluvní povinnosti za strany zhotovitele a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad se zadávací dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

6.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech.

6.4. Zhotovitel je povinen na svoje náklady neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde činností zhotovitele.

6.5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí, zejména nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

6.6. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele nebo jím předaných podkladů je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů či jím předaných podkladů objednatele písemně upozornit. Zhotovitel má právo požadovat, aby objednatel, pokud na svých pokynech trvá nebo výslovně požaduje,

aby bylo postupováno podle jím poskytnutých podkladů, které zhotovitel považuje za nevhodné, dal svůj pokyn v písemné formě. Pokud objednatel na prokazatelně uvedeném (písemně) pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu nebo použitím chybného podkladu uhradit.

6.7. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel doklady o jakosti materiálů (dle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění a dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.) použitých pro zakrývané práce.

V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby (díla) a znemožnění jejich budoucí kontroly, vyzve zhotovitel zástupce objednatele, TDS a autorský dozor ke kontrole a předloží ke kontrole zakrývaných prací zástupci objednatele dokumenty týkající se těchto částí díla, a to před jejich zakrytím. Objednatel je povinen na písemnou výzvu, která musí být zhotovitelem doručena objednateli nejméně 3 dny předem (před předpokládaným zakrytím), podat vyjádření zápisem do stavebního deníku, nejpozději do 48 hod od výzvy. Pokud tak zhotovitel neučiní, může objednatel požadovat odkrytí již ukončené části prací. Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití v uvedeně lhůtě do stavebního deníku, je zhotovitel oprávněn tyto materiály použít a práce provést.

6.8. Plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín.

6.9. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny a to minimálně 1 x za dva týdny. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se, v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů (KD) zajišťuje technický dozor objednatele číslovaným zápisem z KD a stávají se nedílnými přílohami stavebního deníku.

Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy. Veškeré změny, oboustranně odsouhlasené oproti schválené a předané zadávací dokumentaci, budou evidovány v průběhu stavby změnovými listy.

Objednatel má právo svolávat mimořádné kontrolní dny podle potřeby a zhotovitel je povinen se jich zúčastnit.

6.10. Zhotovitel při provádění výše uvedených stavebních prací bude dodržovat nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

6.11. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.

6.12. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy předložit objednateli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli a třetím osobám, a to ve výši min. 5 mil. Kč. Tato pojistná smlouva musí být platná po celou dobu plnění díla. V případě, že zhotovitel pojistnou smlouvu nepředloží, pozmění, či pojistná smlouva zanikne, má objednatel právo tuto smlouvu nepodepsat či od této smlouvy odstoupit.

VII. Předávání a přejímání prací

7.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho dokončením, předvedením způsobilosti díla ke sjednanému účelu a protokolárním převzetím předmětu díla objednatelem. Dílo se považuje za dokončené, bylo-li provedeno v požadovaném rozsahu, bez zjevných vad a nedodělků, je provozuschopné a s vlastnostmi předepsanými v zadávací dokumentaci. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 24 hodin předem.

7.2. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:

- Identifikační údaje o díle i jeho částí

- Zhodnocení jakosti díla nebo jeho části
- Případnou dohodu o slevě z ceny
- Soupis případných vad a nedodělků a termíny jejich odstranění
- Stavební deník
- Soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze.

7.3. Součástí závazku dle čl. II. této smlouvy je dále zkompleťované předání:

7.3.1. dokumentace skutečného provedení díla včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace

7.3.2. kompletní výchozí revize a zkoušky

7.3.3. doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a nařízení vlády 163/2002 Sb., v platném znění

7.3.4. kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků)

Vše bude předáno ve 4 přehledných kompletních složkách s podrobným soupisem všech dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony a příslušnými vyhláškami.

7.4. V případě převzetí díla s drobnými vadami a nedodělků, které nebrání bezpečnému užívání (ve smyslu závěru posouzení tohoto stavu TDI), budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny termíny jejich odstranění, resp. úplného dokončení díla. Nesplnění těchto termínů podléhá sankcím dle ustanovení bodu 10.3. této smlouvy o dílo.

7.5. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

7.6. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.

7.7. V den předání a převzetí dokončeného díla objednatelem (bez vad a nedodělků), zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště a předá ho objednateli, o čemž bude v předávacím protokolu zápis. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné zadávací dokumentace. Není-li v zadávací dokumentaci určeno, pak do stavu původního. Pokud bude dílo převzato s drobnými vadami nebo nedodělků, odstraní zhotovitel zařízení staveniště a vyklidí staveniště v poslední den lhůty pro odstranění drobných vad a nedodělků.

VIII. Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

8.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby předání díla objednateli nebezpečí škody:

8.1.1. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech;

8.1.2. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak;

8.1.3. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla;

8.1.4. na objektu specifikovaném v čl. 2.4. této smlouvy, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo je způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele;

8.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.

8.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jímž jsou zejména:

8.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.)

8.2.2. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru

8.2.3. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

8.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

8.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.

8.5. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli do 5 dnů na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

8.6. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení nacházejících se v prostoru předaného staveniště do doby navrácení staveniště objednateli dle této smlouvy a způsobené činností či nečinností zhotovitele na objektu a pozemcích v prostoru staveniště.

IX. Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, rovněž vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu 60 měsíců (stavební část) a 24 měsíců (technologie) od předání díla (záruční doba) objednatelem bez vad a nedodělků.

9.2. Zhotovitel zodpovídá za vhodnost použitých materiálů. Materiály, kompletační prvky a zařízení, které zhotovitel hodlá použít, na finální úpravu stavby, musí být před jejich dodávkou předloženy k písemnému odsouhlasení autorskému a technickému dozoru objednatele. Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití do 2 pracovních dnů od prokazatelného doručení návrhu zhotovitelem, má se zato, že s jejich použitím souhlasí.

9.3. Případné vzniklé škody při provádění prací vinou zhotovitele odstraní zhotovitel na vlastní náklady.

9.4. Vady díla i práva ze záruky za jakost vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel (nebo jeho oprávněný zástupce) u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním).

9.5. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami. Nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace.

9.6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.5. tohoto článku je objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu.

Tímto se zhotovitel nezavazuje odpovědnosti za dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části.

9.7. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část díla ukáže jako vadná nebo nedosáhne požadovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na žádost objednatele bezplatně opravena nebo vyměněna a objednatelem prokazatelně znovu převzata

9.8. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

X. Smluvní pokuty

10.1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli (zhotovitel je povinen dílo předat objednateli nejpozději do 30.05.2018) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý den prodlení.

10.2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

10.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad nebo nedodělků je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a za každou drobnou vadu nebo nedodělek, až do doby jejich odstranění.

10.4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění, případně do doby úhrady faktury dle článku IX. odst. 9.6. této smlouvy.

10.5. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené objednatelem.

10.6. Sjedením, uplatněním nebo zaplacením jakékoliv smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Náhradu škody může objednatel vůči zhotoviteli vymáhat v plném rozsahu samostatně a bez ohledu na smluvní pokutu. Smluvní pokuta se do náhrady škody nezapočítává.

10.7. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla souhlasí s výší smluvních pokut a považují je za přiměřené.

10.8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má zájem na provedení díla dle této smlouvy pouze za situace, kdy cena díla bude z části financována pomocí dotace. Z toho důvodu je ze strany objednatele kladen mimořádný důraz na včasné předání díla. Pokud by následkem prodlení zhotovitele s předáním díla nastala kterákoliv z níže uvedených skutečností:

- objednateli nebude vyplacena dotace nebo její část,
 - objednatel bude povinen vrátit dotaci nebo její část,
 - objednatel bude povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně,
- uhradí zhotovitel objednateli vzniklou škodu.

XI. Odstoupení od smlouvy

11.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, je-li vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo v případě zamítnutí insolvenčního návrhu vůči zhotoviteli pro nedostatek majetku.

11.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smluvní povinnosti ze strany zhotovitele. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž zhotovitel již při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, že by objednatel smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal. Za podstatné porušení smluvní povinnosti ze strany zhotovitele se považuje zejména, nastane-li kterákoliv z níže uvedených skutečností:

- pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě, a to i přes písemné upozornění ze strany objednatele
- pokud zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, a to i přes písemné upozornění ze strany objednatele
- pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s předáním díla
- pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s převzetím staveniště,
- pokud zhotovitel vstoupí do likvidace
- pokud zhotovitel opakovaně nedbá pokynů objednatele pro provádění předmětu díla, přestože na důsledek nedbání pokynů byl předtím písemně upozorněn,

jakož i v případě dalších skutečností, které jsou v této smlouvě označeny jako podstatné porušení smluvní povinnosti zhotovitele, ale i v jiných případech, jedná-li se o takové porušení povinnosti, o němž zhotovitel již při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, že by objednatel smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal.

11.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se neplnění nebo podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

11.4. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 7 dnů od účinnosti odstoupení.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstává v platnosti ustanovení této smlouvy uvedené v čl. VIII., IX., X. a odst. 13.5.

11.6. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen zhotovitelem zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění.

11.7. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, v případě, že mu nebude poskytnuta dotace na úhradu ceny díla z MŠMT, a to bez jakýchkoliv sankcí.

XII. Další ujednání

12.1. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní jednání jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat dle ní osobně.

12.2. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce.

12.3. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti, veškerá dokumentace, týkající se díla je předmětem obchodního tajemství objednatele a tento je považuje za důvěrné ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů. Zhotovitel bere na vědomí veřejnoprávní charakter objednatele s tím, že souhlasí se zveřejněním smluvních a obchodních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách.

12.4. Zhotovitel se podpisem této smlouvy stává podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

12.5. V případě, že v průběhu realizace dojde ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí i nový subdodavatel doložit splnění kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní subdodavatel, a to před započítáním jeho prací na zakázce.

12.6. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

12.7. V souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

12.8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude postupovat pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším subjektům.

12.9. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit termín zahájení realizace díla nebo provádět změny harmonogramu s ohledem a v závislosti na disponibilních prostředcích pro financování díla. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah díla, či dílo přerušit nebo zcela ukončit před jeho dokončením. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva použít, nenáleží zhotoviteli vůči objednateli žádné finanční ani jiné nároky plynoucí ze zmenšení díla, jeho posunutí, přerušování nebo předčasného ukončení.

12.10. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

12.11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel dodržet.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné právní předpisy práva České republiky.

13.2. Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně a formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Jakékoliv opravy textu platí jen, byly-li parafovány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jakákoliv změna této smlouvy bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu

příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách v aktuálním znění.

13.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny obsahující oznámení pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany nebo jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

13.4. Tato smlouva je sepsána ve třech identických stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.

13.5. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřině a jiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní strany.


13.6. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své níže uvedené podpisy.

Přílohy


1. Položkový rozpočet

V Březnici dne 8.8.2014

SK BŘEZNICE 1918, z. s.
262 72 BŘEZNICE, Sadová 513
IČO 00472913
č.ú. 521834369/0800
-2-


Bc. Pavla Cibulková, předseda
za objednatele

RIOS Příbram spol. s r.o.
V Cizině 91
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
IČ: 60489791 DIČ: CZ60489791


Luboš Raška, jednatel
za zhotovitele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16-007
Stavba: Víceúčelové hřiště 16x34m Březnice

KSO: 823 3
Místo: obec Březnice

Zadavatel:
Obec Březnice

Uchazeč:
RIOS Příbram s.r.o.

Projektant:
Linhart spol. s r. o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 6. 2016
IČ: 00242004
DIČ: CZ00242004
IČ: 60489791
DIČ: CZ60489791
IČ: 47052121
DIČ: CZ47052121

Cena bez DPH

2 853 760,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	2 853 760,00
	15,00%	0,00

Výše daně
599 290,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

3 453 050,00

RIOS Příbram spol. s r.o.

V Cizině 01

262 42 Rožmál pod Třemšínem

IČ: 60489791 DIČ: CZ60489791

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 16-007

Stavba: Víceúčelové hřiště 16x34m Březnice

Místo: obec Březnice

Datum:

17.6.2016

Zadavatel: Obec Březnice

Projektant:

Linhart spol. s r. o.

Uchazeč: RIOS Příbram s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2 853 760,00 3 453 050,00

16-007

Víceúčelové hřiště 16x34m Březnice

2 853 760,00

3 453 050,00

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Víceúčelové hřiště 16x34m Březnice

KSO: 823 3
Místo: obec Březnice

CC-CZ:
Datum: 17.6.2016

Zadavatel:
Obec Březnice

IČ: 00242004
DIČ: CZ00242004

Uchazeč:
RIOS Příbram s.r.o.

IČ: 60489791
DIČ: CZ60489791

Projektant:
Linhart spol. s r. o.

IČ: 47052121
DIČ: CZ47052121

Poznámka:

Cena bez DPH

2 853 760,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 853 760,00	21,00%	599 290,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 453 050,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště 16x34m Březnice

Místo: obec Březnice

Datum: 17.6.2016

Zadavatel: Obec Březnice

Projektant: Linhart spol. s r. o.

Uchazeč: RIOS Příbram s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 853 760,29

HSV - Práce a dodávky HSV 1 709 710,76

1 - Zemní práce	224 353,87
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	7 626,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	12 535,94
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	52 335,83
16 - Zemní práce - přemístění vykopku	86 403,82
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	57 946,18
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	7 506,10
2 - Zakládání	172 768,60
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	29 316,00
27 - Zakládání - základy	143 452,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	44 084,80
33 - Sloupy a pilíře, rámové konstrukce	4 926,00
34 - Stěny a příčky	39 158,80
5 - Komunikace	937 807,74
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	147 950,00
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živice	209 000,00
58 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot	580 857,74
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	330 695,75
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	23 736,70
94 - Lešení a stavební výtahy	25 450,80
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	165 288,00
96 - Bourání konstrukcí	29 510,28
99 - Přesun hmot	86 709,97

PSV - Práce a dodávky PSV 1 144 049,53

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	667 026,00
767 - Konstrukce zámečnické	349 725,57
783 - Dokončovací práce - nátěry	40 297,96
797 - Vybavení sportovišť	87 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště 16x34m Břežnice

Místo: obec Břežnice

Datum: 17.6.2016

Zadavatel: Obec Břežnice

Projektant: Linhart spol. s r. o.

Uchazeč: RIOS Příbram s.r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 853 760,29	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 709 710,76	
D	1		Zemní práce				224 353,87	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				7 626,00	
1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	155,000	49,20	7 626,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vypárovuných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhání obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0... Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhání dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobně množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálů z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
VV			36+16+36+28+16+23		155,000			
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				12 535,94	
2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	152,320	82,30	12 535,94	CS ÚRS 2016 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
VV			16*34*0,28		152,320			
D	13		Zemní práce - hloubené výkopávky				52 335,83	
3	K	132201101	Hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	40,321	566,00	22 821,69	CS ÚRS 2016 01
PP			Hloubení započtených i nezapočtených ryh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy ryhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro ryhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			Drenáž pr. 80		15,840			
VV			33*0,3*0,4*4					
VV			Drenáž pr. 100		1,968			
VV			16*0,3*0,41					
VV			Opěrná zeď		20,000			
VV			0,8*0,5*(11,6*2+5,1*2+6*2+1*2+2,6)					
VV			obrubník stávající hřiště		2,513			
VV			0,15*0,25*(23+16+28)		40,321			
VV			Součet					
4	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	35,304	836,00	29 514,14	CS ÚRS 2016 01
PP			Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3					
VV			základ sloupky a vzpěry stávající záhrádka		1,148			
VV			0,3*0,3*0,8*10+0,3*0,3*0,95*5					
VV			základ sloupky stávající hřiště		3,925			
VV			0,4*0,4*1,115*22					
VV			základ sloupky nové hřiště		1,625			
VV			0,3*0,3*0,95*19					
VV			základ branková kce		1,406			
VV			0,75*0,75*1,25*2					
VV			základ osvětlení		14,400			
VV			1*1*1,8*8					
VV			pouzdra sloupky pro uchycení sport. sítě		1,960			
VV			0,7*0,7*1*4					
VV			vsakovací jímka		10,840			
VV			1*4*2,71		35,304			
VV			Součet					
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				86 403,82	
5	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	12,435	33,40	415,33	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
VV			3,035+94*0,1		12,435			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	215,510	227,00	48 920,77	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu nebo na násypu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopu na násypu; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-1. Uložení sypaniny do násypu a 171 20-120 Uložení sypaniny na skládce. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopu v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopu cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehčeného výkopu z hromady s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopu, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
VV		152,32+40,321+35,304-12,435			215,510			
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 155,100	17,20	37 067,72	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu nebo na násypu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopu na násypu; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-1. Uložení sypaniny do násypu a 171 20-120 Uložení sypaniny na skládce. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopu v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopu cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehčeného výkopu z hromady s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopu, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
VV		215,510*10			2 155,100			
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemín				57 946,18	
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	227,945	14,90	3 396,38	CS ÚRS 2016 01
PP			Uložení sypaniny na skládce (mezi depontem)					
VV		152,32+40,321+35,304			227,945			
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	387,918	140,00	54 308,52	CS ÚRS 2016 01
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)					
Poznámka k souboru cen: 1. Cena - 1201 je určena i pro: a) uložení výkopu nebo ornice na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 7 m3 výkopu nebo ornice, v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopu nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopu nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopu pod vodu do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu - 1201 nelze použít pro uložení výkopu nebo ornice: a) při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch uzemí ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopu nebo ornice (viz též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmnutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopu do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopu nebo ornice na dočasnou skládce neoceňuje. e) na trvalé skládce s předepsaným zhutněním; tato uložení výkopu se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-1. Uložení sypaniny do násypu. 3. V ceně - 1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně - 1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládce. 5. Množství jednotek uložení výkopu (sypaniny) se určí v m3 uloženeho výkopu (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopu. 6. Cenu - 1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.								
VV		215,51*1,8			387,918			
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,035	79,50	241,28	CS ÚRS 2016 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
VV		Rýha vně hřiště zásyp			0,195			
VV		0,3*10,65						
VV		Jímka zásyp			2,840			
VV		1*4*0,71			3,035			
VV		Součet						
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				7 506,10	
11	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř. 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	94,000	21,40	2 011,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/- 50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnaní nerovností neupraveného rostlého nebo ulehčeného terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnaní terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1. Zhutnění podloží pod nasypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 kataloгу 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.								
PSC								
VV		(16+34+28+16)*1			94,000			
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	550,000	9,99	5 494,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Úprava pláně vyrovňáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
VV		16*34+3*1*2			550,000			
D	2		Zakládání				172 768,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	21		Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				29 316,00	
13	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm	m3	8,000	871,00	6 968,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Výplň kamenivem do ryh odvodňovacích žebírek nebo trativodů bez ztuhnutí, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm		8,000			
14	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	148,000	151,00	22 348,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm					
VV			pr. 80					
VV			33°4		132,000			
VV			pr. 100					
VV			16		16,000			
VV			Součet		148,000			
D	27		Zakládání - základy				143 452,60	
15	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	20,000	2 550,00	51 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Základy z betonu prostého pásy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku 5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonáže pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepaštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hlaubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
VV			0,8*0,5*(11,6*2+5,1*2+6*2+1*2+2,6)		20,000			
16	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	23,484	2 550,00	59 884,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
VV			základ sloupky a vzpěry stávající záhradka					
VV			0,3*0,3*0,8*10+0,3*0,3*0,95*5		1,148			
VV			základ sloupky stávající hřiště					
VV			0,4*0,4*1,115*22		3,925			
VV			základ sloupky nové hřiště					
VV			0,3*0,3*0,95*19		1,625			
VV			základ branková kce					
VV			0,75*0,75*1,25*2		1,406			
VV			základ osvětlení					
VV			1*1*1,8*8		14,400			
VV			pouzdra sloupky pro uchycení sport. sítě					
VV			0,7*0,7*1*2		0,980			
VV			Součet		23,484			
17	K	279113124	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	16,480	1 110,00	18 292,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Základová zeď z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy C 12/15, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže, tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36 - Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.					
VV			12,2*2*0,2+(5,3*2+6,55*2+1*2+3,3)*0,4		16,480			
18	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,401	35 600,00	14 275,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovninných nebo obýlých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebírek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
VV			Vodorovná					
VV			((2*5,3+2*6,55+2*1+3,3)*4+(12,2*2)*0,0004 "R8"		0,066			
VV			Svislá					
VV			((17,5*2+16*1*2)/0,25)*0,7*0,00022 "R6"		0,033			
VV			((17,5*2+16*1*2)/0,25)*2)*0,8*0,00089 "R12"		0,302			
VV			Součet		0,401			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				44 084,80	
D	33		Sloupy a pilíře, rámové konstrukce				4 926,00	
19	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	kus	10,000	270,00	2 700,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 3. Výškou sloupky se rozumí jeho délka před osazením. 4. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení. 5. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i šterk fixující sloupek					
20	M	553422640	sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2750/48x1,5 mm	kus	7,000	252,00	1 764,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a komaxitové koncový + rohový 48x1,5 mm včetně čepičky, úchyt 2750 mm					
21	M	553422740	vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2500 mm	kus	3,000	154,00	462,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a komaxitové vzpěra 38x1,5 mm včetně krytky s uchem 2500 mm					
D	34		Stěny a příčky				39 158,80	
22	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	20,000	71,40	1 428,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dobývání dílců, tyto se oceňují ve specifikaci.					
23	M	313275140	pletivo PVC EXTRUDER se čtvercovými oky 55 mm/2,5 mm, 175 cm	m	20,400	76,40	1 558,56	CS ÚRS 2016 01
PP			Pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky PVC EXTRUDER role 25 m, barva zelená se zapleteným napínacím drátem SMD oko 55 mm, drát 2,5 mm, výška 1750 mm					
VV			20*1,02 "ztrátě 2%"		20,400			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	34R001	Plot z betonových bloků zakrytá deska opěrné zdi 500x300 mm barva přírodní	kus	104,000	347,81	36 172,24	
	PP		Plot z betonových bloků zakrytá deska opěrné zdi 500x300 mm barva přírodní					
	VV		(17,5*2+15,8)*2*1,02+0,368 "ztrátne 2% zaokrouhleno na kus"		104,000			
	D	5	Komunikace				937 807,74	
	D	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				147 950,00	
25	K	564762115	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 240 mm	m2	550,000	269,00	147 950,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vthčením a zhutněním, po zhutnění tl. 240 mm					
	VV		16*34+3*1*2		550,000			
	D	57	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné				209 000,00	
26	K	575191R01	Podklad ploch pro tělovýchovu z elastické podložky tl 30mm	m2	550,000	380,00	209 000,00	
	PP		Podklad ploch pro tělovýchovu z elastické podložky tl 30mm					
	D	58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot				580 857,74	
27	K	5891161-01	Umělý vodopropustný polyuretanový povrch EPDM tl. 11mm	m2	550,000	969,00	532 950,00	
	PP		Umělý vodopropustný polyuretanový povrch EPDM tl. 11mm					
28	K	5891161-04	Barevné vyznačení hřišť nástřikem různobarevných pásů	bm	416,000	43,00	17 888,00	
	PP		Barevné vyznačení hřišť nástřikem různobarevných pásů					
	VV		72 "volejbal"		72,000			
	VV		165 "tenis"		165,000			
	VV		54 "malá kopaná"		54,000			
	VV		125 "streetball"		125,000			
	VV		Součet		416,000			
29	K	589117114	Udržování krytů ploch antukových tl do 50 mm pro tělovýchovu - odplevením a odvozem odpadu	m2	43,460	369,00	16 036,74	CS ÚRS 2016 01
	PP		Udržování krytů ploch pro tělovýchovu antukových, tloušťky přes 20 do 50 mm					
	VV		(2*16+28+23)*0,5+0,7*0,7*4		43,460			
30	K	589R001	Dobetonování silnice ke hřišti	m2	29,500	474,00	13 983,00	
	PP		Dobetonování silnice ke hřišti - kompletní práce					
	VV		(36+23)*0,5		29,500			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				330 695,75	
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				23 736,70	
31	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	116,000	137,00	15 892,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou					
	VV		16,5*2+16*2+28+23		116,000			
32	M	592175120	Obrubník 50x5x20 cm přírodní	kus	237,000	33,10	7 844,70	
	PP		obrubník betonový 50x5x20 cm přírodní					
	VV		116*2*1,02+0,36 "ztrátne 2% zaokrouhleno"		237,000			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				25 450,80	
33	K	941111111	Montáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 s do 0,9 m v do 10 m	m2	334,000	47,60	15 898,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 s do 0,9 m v do 10 m					
	VV		(3*16+2*34+28+23)*2		334,000			
34	K	941111811	Demontáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 s do 0,9 m v do 10 m	m2	334,000	28,60	9 552,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 s do 0,9 m v do 10 m					
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				165 288,00	
35	K	953943113	Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdíva bez jejich dodání	kus	4,000	145,00	580,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdíva bez jejich dodání					
36	M	797670R01.1	zemní pouzdro pro uchycení sloupku na volejbal, nohejbal a tenis	kus	4,000	1 655,00	6 620,00	
	PP		2 x univerzální sloupek a 1 x síť pro volejbal, nohejbal a tenis					
37	K	953943125	Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	69,000	429,00	29 601,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání					
	VV		42+22+5		69,000			
38	M	553_S.4.00	Sloupek z ocelové trubky 89/3,6 dl. 4,8 m, s deskou s otvory pro uchycení dřev. výplně	kus	42,000	2 017,00	84 714,00	
	PP		Sloupek z ocelové trubky 89/3,6 dl. 4,8 m, s deskou s otvory pro uchycení dřev. výplně					
39	M	553_S.1.00	Sloupek z ocelové trubky 89/3,6 dl. 1,8 m, s deskou s otvory pro uchycení dřev. výplně	kus	5,000	927,00	4 635,00	
	PP		Sloupek z ocelové trubky 89/3,6 dl. 1,8 m, s deskou s otvory pro uchycení dřev. výplně					
40	M	553_S.4.10	Sloupek z ocelové trubky 89/3,6 dl. 4,8 m	kus	22,000	1 779,00	39 138,00	
	PP		Sloupek z ocelové trubky 89/3,6 dl. 4,8 m, s deskou s otvory pro uchycení dřev. výplně					
	D	96	Bourání konstrukcí				29 510,28	
41	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,764	2 520,00	4 445,28	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	VV		základy stávajících sportovních sloupků					
	VV		0,7*0,7*0,9*4		1,764			
42	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	58,000	270,00	15 660,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,5 m zabetonovaných					
43	K	966071823	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky přes 2,0 m	m	171,000	55,00	9 405,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 2,0 do 4,0 m					
	PSC		Poznámka k sauboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.					
	VV		2*36+3*16+28+23		171,000			
	D	99	Přesun hmot				86 709,97	
44	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	39,709	210,00	8 338,89	CS ÚRS 2016 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	754,471	9,12	6 880,78	CS ÚRS 2016 01
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		39,709*19		754,471			
46	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,406	1 140,00	5 022,84	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
47	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	35,303	125,00	4 412,88	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
48	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	764,219	81,20	62 054,58	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro přesun hmot na jakémkoliv podkladu.					
D PSV Práce a dodávky PSV							1 144 049,53	
D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							667 026,00	
49	K	soubor	Osvětlení víceúčelového hřiště vč. přípojky a RS (viz samostatný rozpočet)	kpl	1,000	667 026,00	667 026,00	
	PP		Osvětlení víceúčelového hřiště vč. přípojky a RS (viz samostatný rozpočet)					
D 767 Konstrukce zámečnické							349 725,57	
50	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	821,380	99,40	81 645,17	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
	VV		334*1,87 "trubka"		624,580			
	VV		568*0,1 "sít"		56,800			
	VV		35*4 "vrátka 1k"		140,000			
	VV		Součet		821,380			
51	M	141109800	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D31,8 tl 2,6 mm	bm	334,000	73,20	24 448,80	
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D31,8 tl 2,6 mm					
	VV		(2*34+3*16+28+23)*2		334,000			
52	M	797670R02	silonová síť na oplacení s oky PE 45/45/4 zelené barvy včetně šňůry pro uchycení	m2	568,000	148,00	84 064,00	
	PP		silonová síť na oplacení s oky PE 45/45/4 zelené barvy včetně šňůry pro uchycení					
	VV		(2*16+2*34)*3+(28+16+23)*4		568,000			
53	M	553V1K	Vrátka jednokřídlá uzamykatelná - jakl rám + ocel síť	kus	4,000	13 700,00	54 800,00	
	PP		Vrátka jednokřídlá uzamykatelná - jakl rám + ocel síť kompletní dodávka vč. uchycení, vložky, břešna a sloupku					
54	K	767767055	D+M demontovatelný panel 2,4x1m (5ks fošna + 2ks ocel L profil)	kus	37,000	2 430,00	89 910,00	
	PP		D+M demontovatelný panel 2,4x1m (5ks fošna + 2ks ocel L profil)					
55	K	767767056	D+M demontovatelný panel 1,4x1m (5ks fošna + 2ks ocel L profil)	kus	4,000	1 760,00	7 040,00	
	PP		D+M demontovatelný panel 1,4x1m (5ks fošna + 2ks ocel L profil)					
56	K	767767057	D+M demontovatelný panel 1,9x1m (5ks fošna + 2ks ocel L profil)	kus	2,000	2 150,00	4 300,00	
	PP		D+M demontovatelný panel 1,9x1m (5ks fošna + 2ks ocel L profil)					
57	K	767767058	D+M demontovatelný panel 0,7x1m (5ks fošna + 2ks ocel L profil)	kus	2,000	1 370,00	2 740,00	
	PP		D+M demontovatelný panel 0,7x1m (5ks fošna + 2ks ocel L profil)					
58	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,800	972,00	777,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ocenovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 783 Dokončovací práce - nátěry							40 297,96	
59	K	783221125	Nátěry syntetické KDK barva draží matný povrch 2x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	140,411	287,00	40 297,96	CS ÚRS 2013 01
	PP		Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražímaty (např. Dřeva, ...) matný povrch 2x antikorozi, 1x základní 2x email					
	VV		2*Pi*0,0445*4,8*64+2*Pi*0,0445*1,8*5 "sloupek 89"		88,410			
	VV		0,2*0,98*2*47 "deska pro uchycení dřev. výplně"		18,424			
	VV		2*Pi*0,016*334 "vodící trubka"		33,577			
	VV		Součet		140,411			
D 797 Vybavení sportovišť							87 000,00	
60	M	797670R01	2 x u sloupek a 1 x síť pro volejbal, nohejbal	kus	2,000	16 000,00	32 000,00	
	PP		2 x u sloupek a 1 x síť pro volejbal, nohejbal					
61	M	797670R03	2 x u sloupek a 1 x síť pro tenis	kus	1,000	14 000,00	14 000,00	
	PP		2 x u sloupek a 1 x síť pro tenis					
62	M	797R002	Kompletní konstrukce pro basketbal - konstrukce, deska, obroučka, síťka	kus	2,000	20 500,00	41 000,00	
	PP		Kompletní konstrukce pro basketbal - konstrukce, deska, obroučka, síťka					

**SK BŘEZNICE
OSVĚTLENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU**
Rekapitulace ceny

p.č.	%	základ	cena /Kč/
1			61 904,00
2			360 941,00
3	5,00	360 941	18 047,05
4			115 703,00
5			23 840,00
6	6,00	494 691	29 681,46
7			61 904,00
8			548 212,51
9			53 079,00
10			663 195,51
11			3 830,00
12			3 830,00
13			667 026,00

SK BŘEZNICE
OSVĚTLENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU

Soupis položek

p.č.	l.č.položky	popis položky	mi.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Dodávky zařízení								
1	000712511	nový rozvaděč / úprava stávajícího - dozbrojení, výměna stávajících listů atd.	ks	1,00	9 099,00	9 099,00		
2	000712518	rozvaděč osvětlení hřiště RS, včetně pilíře	ks	1,00	52 805,00	52 805,00		
součet						61 904,00		
Materiál elektromontážní								
3	000101209	kabel CYKY 5x10	m	20,00	122,00	2 440,00		
4	000001210	kabel CYKY 5x4	m	360,00	61,00	21 960,00		
5	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	160,00	19,00	3 040,00		
6	000297111	vedení FeZn 30/4 (0.96ka/m)	m	160,00	47,00	7 520,00		
7	000297122	vedení FeZn pr.10mm(0.40ka/m)	m	20,00	17,00	340,00		
8	000297631	svorka odbočná+spoiov SR3a FeZn	ks	40,00	46,00	1 840,00		
9	000046382	výstražná fólie šířka 0.25m	m	160,00	3,00	480,00		
10	000533139	svítidlo 400kW HQI vč. zdroje a předřad.	ks	16,00	11 414,00	182 624,00		
11	000572131	výložník osvětlovací rovný atyp. pro 2 světlomety	ks	8,00	3 774,00	30 192,00		
12	000579413	el.výzbroj stožárů, mont. plech	ks	8,00	1 602,00	12 816,00		
13	000561369	stožár osvětlov. bezpatíc 8m žárZn	ks	8,00	11 459,00	91 672,00		
14	000322165	drobný úložný, upevňovací a ukončovací	kpl	1,00	4 491,00	4 491,00		
15	000322123	ocelová ochranná trubka včetně uchycení, pr. min. 50mm	m	4,00	71,00	284,00		
16	000322119	trubka HDPE 160	m	10,00	73,00	730,00		
17	000322115	trubka kopoflex 50	m	16,00	32,00	512,00		
součet						360 941,00		
Elektromontáže								
18	210010023	elektromontážní práce	ks	1,00	115 703,00	115 703,00		
součet						115 703,00		
Zemní práce								
19	460200153	výkop kabel. rýh. šířka 35/hloubka 80cm	m	160,00	115,00	18 400,00		
20	460560153	zához kabelové rýh. šířka 35/hloubka 80cm	m	160,00	24,00	3 840,00		
21	460420021	kabelové lože 2x5cm kopaný písek šířka do 65cm	m	160,00	10,00	1 600,00		
součet						23 840,00		
Ostatní náklady								
22	000000451	drobné stavební práce - zasekání drážky, prostupy stavebními konstrukcemi, zazdění a zatěsnění prostupů proti průhledu atd.	kpl	1,00	8 048,00	8 048,00		
23	219000101	doprava stožárů	ks	1,00	7 538,00	7 538,00		
24	219000102	autoieráb	hod	24,00	857,00	20 568,00		
25	219000232	montážní plošina do 25m	hod	24,00	531,00	12 744,00		
26	000000333	směrování světlomětů, měření	ks	1,00	4 181,00	4 181,00		
součet						53 079,00		
Revize								
27	217309001	vypracov. revizní zpráv	ks	1,00	3 830,00	3 830,00		
součet						3 830,00		