



SMLOUVA O DÍLO

Preamble

Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledků výběrového řízení realizovaného postupem dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (platnost od 3.4.2017), ve kterém Zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku z hlediska hodnotících kritérií stanovených zadavatelem, Objednatelem.

Účelem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při naplňování cíle předmětné veřejné zakázky **"Rekonstrukce požární zbrojnice v obci Světlá Hora"**, v souladu s projektovou dokumentací, která je realizována v rámci stejnojmenného projektu **"Rekonstrukce požární zbrojnice v obci Světlá Hora"**, reg. číslo CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002188, který bude podpořen z IROP 2014-2020.

Tato Smlouva stanoví vymezení základních pojmů takto:

- Objednatelem je zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- Zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

I.

Smluvní strany

1. Obec Světlá Hora

se sídlem: Světlá 374, 793 31 Světlá Hora

IČ: 00296392, DIČ: CZ00296392

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba: Václav Vojtíšek, starosta obce, tel. 554 773 150, email: starosta@svetlahora.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. František Lukovský

se sídlem/místem podnikání: Světlá 389, 793 31 Světlá Hora

IČ: 71945768 DIČ: CZ5707251451

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu.: 209023537/0300

kontaktní osoba: František Lukovský, tel. 602 392 330, email: frantisek.lukovsky@seznam.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále také jen „**smluvní strany**“)

II. Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy.
7. Účelem smlouvy je uzavření smluvního vztahu na provedení **rekonstrukce hasičské zbrojnice**. Blíže viz projektová dokumentace.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „**Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Světlá Hora**“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
 - dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, která byla zpracována v prosinci 2015 Bc. Miroslavem Petrem, IČ: 731 40 643, Školní 580, 793 12 Horní Benešov,
 - vydané Veřejnoprávní smlouvy,
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy.(dále jen „díllo“).
2. Součástí díla je také:
 - a) zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 - b) fotodokumentace stavby včetně popisu na nosiči CD,
 - c) uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu, což bude doloženo písemným prohlášením majitelů, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků jejich správcům,
 - d) doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí stavby, zejména:
 - doklady uvedené pod body a) - d),
 - zápisu o prověření prací zakrytých v průběhu stavby,
 - písemné rekapitulace všech méně a víceprací, změn oproti schválenému rozpočtu, předem odsouhlasené objednatelem,
 - e) **zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla** v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks,
 - f) **poskytnutí potřebné součinnosti k vydání kolaudačního souhlasu u stavebního úřadu,**

- a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - b) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - c) zajištění bezpečnosti práce, ochrany majetku a životního prostředí,
 - d) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - e) provedení přejímky stavby,
 - f) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - g) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
 - h) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy,
 - i) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
 - j) zřízení deponií materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
 - k) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
 - l) instalace identifikační tabule stavby, kde bude uveden název stavby, investor (objednatel), dodavatel (zhotovitel), včetně kontaktních spojení.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla:
- plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
 - zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
4. Projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v ČR v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
7. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků nebránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezuji.
8. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
9. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:
 - **Zahájení realizace díla je dnem předání a převzetí staveniště po podepsání této Smlouvy.** K protokolárnímu předání a převzetí staveniště dojde nejpozději do 5-ti pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k předání a převzetí staveniště, popřípadě 5-tý pracovní den od doručení písemné výzvy objednatele, pokud zhotovitel

nepřevezme staveniště ve stanovené lhůtě, **nejdříve však od 25.8.2017**. Za den zahájení realizace díla je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště.

- **Stavební práce budou zahájeny do jednoho týdne od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.**
 - **Řádné předání a převzetí díla (stavby) jako celku, včetně dodávky zařízení (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků nebránících jeho užívání) – dokončení stavebních prací proběhne nejpozději do 106 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště.** Za den řádného předání a převzetí díla (stavby) jako celku, respektive dokončení stavebních prací je považován den, kdy dojde k předání a převzetí díla (stavby) jako celku bez vad a nedodělků nebránících jeho užívání.
2. Místem plnění jsou **pozemky parc. č. 322, 34/2, 34/3** v obci Světlá Hora (k.ú. Světlá ve Slezsku).
 3. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.
 4. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu přerušení provádění prací na díle se prodlužuje lhůta pro splnění díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdržení písemného pokynu objednatele. Přerušením provádění prací na díle není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště.

Pokud objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle ani do 1 měsíce od doručení rozhodnutí o přerušení provádění prací na díle, je každá ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou strany ve lhůtě do 30ti dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy.

V. Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo specifikované v čl. III. je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%	Základ daně / DPH snížená sazba 15%	Celkem
Cena bez DPH	4.323.962 ,- Kč		4.323.962 ,- Kč
DPH	908.032 ,- Kč		908.032 ,- Kč
Cena vč. DPH	5.231.994 ,- Kč		5.231.994 ,- Kč

Oceněný položkový rozpočet (soupis stavebních prací) – výkaz výměr, z něhož vychází výše uvedená cena bez DPH, je přílohou č. 1 Smlouvy.

2. Součástí sjednané ceny jsou všechny náklady souvisejícím se zhotovením díla, veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, vedlejší náklady související s umístěním stavby a ostatní náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci výběrového řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“),
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo dle ceníků RTS ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší,
 - c) při zjištění skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při zjištění skutečností odlišných od dokumentace předané objednatelem,
 - e) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek,
4. Rozsah případných méněprací či víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.
5. Veškeré vícepráce a méněpráce musí být před jejich zahájením písemně odsouhlaseny v dodatku k této smlouvě o dílo (jeden dodatek může obsahovat i více změn). Ke každé změně musí být zhotovitelem předložen Změnový list, který bude obsahovat odůvodnění, proč ke změně dochází z pohledu realizace stavebních prací, srozumitelný popis změny včetně specifikace použitých materiálů nebo technologií, a musí být předloženo odůvodnění přímého zadání zhotoviteli s odkazem na ustanovení právního předpisu (dle § 222 ZZVZ), který takový postup umožňuje. Změnový list podepisuje zhotovitel a schvaluje svým podpisem objednatel, TDI a AD. Zhotovitel ke změně doloží také Rozpočet změny, a to ve formátu xls, PDF s podpisem zhotovitele a dále ve formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ, .xml nebo v obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. Rozpočet změny může obsahovat i více změnových listů najednou a musí být vyhotoven ve shodné struktuře jako „vysoutěžený“ rozpočet (tj. oceněný zhotovitelem v rámci proběhlého zadávacího řízení). Pro ocenění dodatečných stavebních prací budou prioritně použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu, pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu, použije se položka dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní, pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nebo nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn zhotovitelem.
6. Veškeré dodatky SoD musí být před jejich uzavřením předloženy ke kontrole dotačnímu orgánu, přičemž v jednom dodatku může být dokládáno více změn – změnových listů.
7. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

VI.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu

dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

- a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
 - b) předmět smlouvy, tj. text „Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Světlá Hora“, registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002188“,
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I. odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II. odst. 3 této smlouvy informovat objednatele),
 - d) lhůtu splatnosti faktury,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - f) přílohou faktury bude zjišťovací protokol a soupis skutečně provedených prací za příslušný kalendářní měsíc podepsaný zástupcem zhotovitele a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka, bez soupisu provedených prací bude faktura neúplná,
 - g) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII. odst. 4 této smlouvy, podepsaný objednatelem či osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany **dílčí plnění díla v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc**. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na kvartální zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis skutečně provedených prací a zjišťovací protokol – obojí podepsané zhotovitelem a písemně odsouhlasené objednatelem či osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Bez soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacího protokolu je faktura neúplná.
 4. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na **30 kalendářních dnů** ode dne jejich doručení objednateli.
 5. Po provedení díla (viz čl. VII. odst. 6 této smlouvy) a odstranění vad a nedodělků nebránících užívání, s nimiž bylo dílo převzato, zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.
 6. Doručení faktur se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 16tý kalendářní den následující po dni uskutečnění zdanitelného plnění.
 7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
- Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.
8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
 9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo vlastními pokyny objednatele.

10. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

- a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátc, nebo
- b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
- c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. a zhotovitel je povinen tuto převzít. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a není oprávněn tuto odpovědnost přenášet na zhotovitele.
3. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost není objednatel oprávněn přenášet na zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora BOZP, pokud to stanoví jiný právní předpis, a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI. této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.

5. Zhotovitel je povinen do 3 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací min. v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.
6. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.
7. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII. této smlouvy.
8. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem údržby, opravy, rekonstrukce nebo úpravy, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatелеm.
9. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
10. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.

VIII. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I. jakosti.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX. Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště **nejpozději do 5-ti pracovních dnů** od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k předání a převzetí staveniště, popřípadě 5-tý pracovní den od doručení písemné výzvy objednatele, pokud zhotovitel nepřevezme staveniště ve stanovené lhůtě. O jeho předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Stavební práce budou zahájeny do jednoho týdne od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
3. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 pare projektové dokumentace.
4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
5. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
6. Zhotovitel zabezpečuje v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele zařízení staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
7. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od uživatele (Ing. Rudolf Kaller), uzavře s tímto subjektem písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
8. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
9. Zhotovitel se zavazuje zcela **vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od provedení díla** (viz čl. VII. odst. 6 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
11. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

X. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - d) do 7 dnů od protokolárního předání staveniště zpracovat a objednatelé předat aktualizovaný časový a finanční harmonogram plnění zakázky, zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli,
 - e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,
 - f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby, bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.
2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: starosta@svetlahora.cz) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
 - a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vady, objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá, pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správcí.
4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hluk a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
5. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí), včetně případných příloh (podmínek).
6. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
7. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
8. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných

poddodavateli. Informace dle předchozí věty musí obsahovat jmenovité uvedení poddodavatelů a činností, které budou vykonávat. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, které uvedl ve své nabídce, pouze za předchozího souhlasu objednatele. Objednatel nesmí bez závažného důvodu tento souhlas odepřít.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci výběrového řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu bude za něj řídit stavbyvedoucí, jehož kvalifikace byla doložena v rámci předcházejícího zadávacího řízení. Ke změně může dojít pouze se souhlasem Objednatele a nový stavbyvedoucí musí splňovat požadavky na kvalifikaci stavbyvedoucího, požadovanou v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, a to v plném rozsahu.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, pouze ve výjimečných případech, a to s předchozím souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 8 věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele.

9. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
10. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Zhotovitel je povinen dbát při provádění díla pokynů objednatele.
11. Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a objednateli či osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
12. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
14. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
15. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
16. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
17. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.
Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.
Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP.
18. Zhotovitel je povinen předat objednateli či koordinátorovi BOZP nejpozději 3 dny před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi,

a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit objednateli či koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku tohoto vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

19. Kontrola prováděných prací bude realizována:
- objednatelem a jím pověřenými osobami,
 - osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
 - osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,
 - koordinátorem BOZP,
 - orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,
 - poskytovatelem dotace z PRV, příp. osobou jím pověřenou.
20. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:
- kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
 - termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy objednatele či osoby vykonávající technický dozor stavebníka,
 - kontrolní dny budou řízeny objednatelem či osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
 - z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektr. podobě.
21. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 19 tohoto článku provedení kontroly realizovaných prací.
22. Zhotovitel vyzve objednatele či osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.
- V případě, že se na tuto výzvu objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- Pokud zhotovitel objednatele či osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
23. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele či osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku.
24. Zhotovitel je při provádění díla povinen přizpůsobit způsob provádění stavebních prací nutnosti zachování akceschopnosti jednotky SDH Světlá Hora. Za tímto účelem je stavbyvedoucí Zhotovitele povinen před zahájením stavebních prací či v jejím průběhu, dle potřeby, projednat postup prací s velitelem jednotky SDH Světlá Hora.

XI.

Stavební deník, deník víceprací a méněprací, bezpečnostní deník

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou **vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem**. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb). Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.
5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedení zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a případně, dle potřeby, i projektantem.
9. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

BEZPEČNOSTNÍ DENÍK

10. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který ke stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky koordinátora BOZP v deníku uvedené.
11. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:

- a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za provozu),
 - b) seznámení s plánem BOZP na staveništi,
 - c) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP,
 - d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,
 - e) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,
 - f) koordinace s techniky BOZP jednotlivých (sub)zhotovitelů,
 - g) koordinace činností jednotlivých (sub)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí,
 - h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
12. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
13. Zápisem ve stavebním deníku, bezpečnostním deníku a deníku víceprací a méněprací nelze obsah této smlouvy měnit.

XII.

Předání a převzetí díla (stavby)

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) není zhotovitel v prodlení s provedením díla.
2. Objednatel se zavazuje zorganizovat předání a převzetí díla, přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníky, případně také autorského dozoru projektanta, a dílo převzít do 10 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků nebránících jeho řádnému užívání.

O předání a převzetí díla pořídí objednatel protokol, který bude obsahovat:

- a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
 - j) datum a místo sepsání protokolu,
 - k) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání díla, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a soupis (seznam) případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato,
 - l) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a případně i osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
3. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělků bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělků v předávacím protokolu specifikovat.
 4. Pokud objednatel dílo v souladu s čl. III. odst. 7 této smlouvy převezme s vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělků odstraněny do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak.
 5. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění

těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran a případně i osoba vykonávající technický dozor stavebníka.

6. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
7. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
8. Zhotovitel se zavazuje případně zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona.

XIII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
 2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.
 3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
 - a) 96 měsíců na provedené stavební práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,
 - b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.(dále též „záruční doba“).
- Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy.
4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
 5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) faxové číslo:, nebo
 - b) e-mail: frantisek.lukovsky@seznam.cz, nebo
 - c) adresu: Světlá 244, 793 31 Světlá Hora,
 - d) do datové schránky:
 6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
 7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 3 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 8 hodin od doručení oznámení

XVI. Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy,
 - b) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. XIV. odst. 5 až 6 této smlouvy do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli,
 - c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),
 - d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
 - g) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X. odst. 8 nebo 9 této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;
 - b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Od této smlouvy může objednatel, bez sankcí, odstoupit taktéž za situace, kdy je ze strany poskytovatele dotace napadena právní správnost výběrového řízení, kterým zhotovitel získal právo k uzavření této smlouvy. V případě, že již došlo k zahájení stavebních prací, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již provedené, převzaté a objednatelem či technickým dozorem stavebníka potvrzené stavební práce. Objednatel může od této smlouvy bez sankcí odstoupit i za situace, kdy mu nebude poskytnuta dotace z IROP, případně se jí objednatel rozhodne nepřijmout. V případě, že již v této době byly zahájeny stavební práce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již provedené, převzaté a objednatelem či technickým dozorem stavebníka potvrzené stavební práce.
5. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
6. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“.

XVII. Zvláštní ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. 3. tohoto článku.

XIV. Nebezpečí škody

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění, vč. možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, **s limitem min. 8 mil. Kč**, s max. spoluúčastí 100 tis. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob vč. krytí odpovědnosti za finanční škody.
6. Zhotovitel je povinen předat objednateli, nejpozději při podpisu této smlouvy, kopii pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 5 tohoto článku včetně všech případných dodatků.

XV. Sankční ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovede sjednané dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v souladu s čl. III. odst. 7 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 1.000,- Kč za každou neodstraněnou vadu, u níž je zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za každý den prodlení.
3. Pro případ prodlení s úhradou úplné a řádně vystavené faktury za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50.000,- Kč za den.
5. V případě, že na stavbě nebude přítomen a stavbu řídít (mimo omluvu z osobních a pracovních provozních důvodů) stavbyvedoucí, který splňuje kvalifikační předpoklady uvedené v zadávací dokumentaci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý takový zjištěný případ denně.
6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
7. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
3. Zhotovitel je povinen min. do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
4. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků z rozpočtu EU a prostředků národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.
6. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby plnění povinností dle bodu 2 – 4 tohoto článku bylo garantováno i ze strany jeho poddodavatelů. V případě, že některý poddodavatel neposkytne Objednateli potřebnou součinnost při plnění uvedených povinností, bude za případné porušení povinností stanovených výše odpovídat Objednateli sám Zhotovitel.

XVIII. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.
3. Smlouva je vyhotovena **ve čtyřech stejnopisech** s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 21.8.2017 na schůzi
usnesením č. 238/2017/6 2934 OBCE
7. Nedílnou součástí Smlouvy je:

Příloha č. 1 – **Oceněný položkový rozpočet (soupis stavebních prací) – výkaz výměr**


Zhotovitel je povinen Objednateli předložit přílohu č. 1 této smlouvy v následující podobě: oceněný položkový rozpočet bude vypracován v rozsahu odpovídajícímu požadavkům vyhlášky č. 230/2012 Sb. (c. 169/2016 od nabytí účinnosti). Oceněný položkový rozpočet Zhotovitel předkládá objednateli ve formátu .pdf a dále také v elektronické podobě ve formátu .esoupis .xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru.

VE SVĚTLÉ HOŘE dne 13. 8. 2017

V e Světlé Hoře dne 16.8.2017

Objednatel:

OBEC SVĚTLÁ HORA
IČ: 00296392 DIČ: CZ00296392
793 31 Světlá Hora, Světlá 374
Tel.: 554 773 150 -9-



Václav Vojtíšek, starosta obce

Zhotovitel:



František Lukovský
PROVADĚNÍ STAVEB

IČ: 719 457 68 DIČ: CZ5707251451
Světlá 389, 793 31 Světlá Hora
☎ 554 737 118, 602 392 330
www.stavbylukovsky.cz

František Lukovský, majitel

Položkový rozpočet

Zakázka: Obec Světlá Hora - stav.úpravy pož.zbrojnice - KOMUNIKACE

Misto Světlá Hora

Objednatel: Obec Světlá Hora

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: František Lukovský

IČ: 71945768

Světlá 389

DIČ:

79331 Světlá Hora

Vypracoval: František Lukovský

Rozpis ceny

Celkem

HSV			450 769,39
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			450 769,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	450 769,39 CZK
Základní DPH	21 %	94 662,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,39 CZK

Cena celkem s DPH

545 431,00 CZK

v

František Lukovský
PROVÁDĚNÍ STAVEB

IČ: 719 45 768 DIČ: CZ5707251451
Světlá 389, 793 31 Světlá Hora
☎ 554 737 118, 602 392 360
www.stavbylukovsky.cz

Za zhotovitele

dne

23.8.2017
OBEC SVĚTLÁ HORA

IČ: 00296392 DIČ: CZ00296392
793 31 Světlá Hora, Světlá 374
Tel.: 554 773 150 -9-

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			64 792,69
5	Komunikace	HSV			305 115,49
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			3 752,16
99	Staveništní přesun hmot	HSV			49 486,59
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			27 622,46
Cena celkem					450 769,39

Položkový rozpočet


S:	Obec Světlá Hora - stav úpravy pož.zbrojnice - KOMUNIKACE
O:	Světlá Hora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce				64 792,69		0
1	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	42,00000	29,41	1 235,22	0	0
2	113107122RA0	Odstranění bet.vozovky, kryt tl.20 cm, pl.nad 50m2	m2	78,66000	318,47	25 050,85	0	0
3	113107102RA0	Odstranění bet.vozovky, kryt tl.8 cm, pl.nad 50 m2	m2	35,95000	473,97	17 039,22	0	0
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	166,25000	68,18	11 334,93	0	0
5	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 3	m3	83,13000	24,17	2 009,25	0	0
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	166,25000	8,19	1 361,59	0	0
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	166,25000	17,10	2 842,88	0	0
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťnutím	m2	475,00000	8,25	3 918,75	0	0
Díl: 5		Komunikace				305 115,49		365,91735
9	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnutí tloušťky 25 cm	m2	475,00000	186,84	88 749,00	0,55125	261,84375
10	596921113R00	Kladení bet. veget. dlaždic, lože 30 mm, pl. do 500 m2	m2	475,00000	151,11	71 777,25	0,0315	14,9625
11	596921191R00	Příplatek za výplň spár veg. dlaždic, bez dodávky	m3	15,83000	625,79	9 906,26	0	0
12	583312024R	Kamenivo téžené frakce 0/4 B Moravskosl. kraj	t	28,50000	393,62	11 218,17	1	28,5
13	59228261R	Tvárnice zatravnovací 600x400x100 mm, přírodní šedá	kus	2 020,37000	61,11	123 464,81	0,03	60,6111
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				3 752,16		2,93491
14	917762111RT7	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	11,00000	292,63	3 218,93	0,26681	2,93491
15	919735112R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	9,75000	54,69	533,23	0	0
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				49 486,59		0
16	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	368,89000	134,15	49 486,59	0	0
Díl: D96		Přesuny sutí a vyloupaných hmot				27 622,46		0
17	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	41,34000	30,66	1 267,48	0	0
18	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	1 033,54000	7,81	8 071,95	0	0
19	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	41,34000	442,26	18 283,03	0	0

ROZPOČET - VZT

Rozpočet	01	Stavební úpravy pož. zbrojnice-neu	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Staveb. úpravy prož. zbrojnice, CU RTS 2015/II	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
16011		Světlá Hora, stavební úpravy požární zbrojnice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		0
Z PSV celkem	0		0
R M práce celkem	136 131		0
N M dodávky celkem	0		0
ZRN celkem	136 131		0
			0
HZS	0		0
ZRN+HZS	136 131	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	136 131	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Lukovský	Jméno :	Lukovský	Jméno :	MILAN VOJTĚCH
Datum :	22.5.2017	Datum :	22.5.2017	Datum :	23.8.2017
Podpis :	 František Lukovský PROVÁDĚNÍ STAVEB IČ: 719 45768 DIČ: CZ5707251451 Světlá 389, 793 31 Světlá Hora ☎ 554 737 118, 602 392 330 www.stavbylukovsky.cz	Podpis:		Podpis:	 OBEC SVĚTLÁ HORA IČ: 00296392 DIČ: CZ00296392 793 31 Světlá Hora, Světlá 374 Tel.: 554 773 150 -9-
Základ pro DPH	21,0 %				136 131,00 Kč
DPH	21,0 %				28 588,00 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					164 719 Kč

Poznámka :

Stavba :	16011 Světlá Hora, stavební úpravy požární zbrojnice	Rozpočet 01
Objekt :	01 Staveb. úpravy prož. zbrojnice, CU RTS 2015/II	Stavební úpravy pož. zbrojnice-neuznat

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0,00	0	136 131,00	0
CELKEM OBJEKT	0	0,00	0	136 131,00	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0	0
Oborová přírážka		0	0
Přesun stavebních kapacit		0	0
Mimostaveništní doprava		0	0
Zařízení staveniště		0	0
Provoz investora		0	0
Kompletační činnost (IČD)		0	0
Rezerva rozpočtu		0	0
CELKEM VRN			0


Rekonstrukce požární zbrojnice v obci Světlá Hora					
Část: VZDUCHOTECHNIKA					
Číslo pozice	ROZPOČET	Měrná jednotka	Množství	Cena za měrnou jednotku	Cena Celkem
1 Zařízení č.1 - větrání sociálního zázemí HZS					
1.1	Ventilátor s automatickou žaluzií a časovým spínačem - Ø 100 mm, výkonnější motor Q=128 m3/hod, 40 Pa, P=20 W	ks	8,00	852	6816
1.2	Ventilátor s automatickou žaluzií a časovým spínačem - Ø 125 mm, výkonnější motor Q=232, 63 Pa, P=30 W	kpl	4,00	957	3828
	zapojení ventilátorů + nastavení časového doběhu				
1.3	Ohebná Al laminátová hadice MI 100	kpl	12,00	644	7728
1.4	Ohebná Al laminátová hadice MI 125	bm	12,00	146	1752
1.5	Potrubí DN 160 - 30% tvarovek	bm	6,00	167	1002
1.6	Potrubí DN 125 - 30% tvarovek	bm	3,00	462	1386
1.7	Potrubí DN 100 - 30% tvarovek	bm	12,00	401	4812
1.8	PER 160 W	bm	2,00	443	886
1.9	PER 125 W	ks	1,00	783	783
1.10	Montáž zařízení vč. dopravy, pomocného lešení a montážního materiálu, odzkoušení	ks	2,00	298	596
		kpl	1,00	18216	18216
2 Zařízení č.2 – odsávání výfukových plynů 2 x vozidlo nad 3,5 t – Garáž m.č. 101					
2.1	Radiální ventilátor určený pro odtah výfukový plynů od motorových vozidel ASL-G-1-S, Q=1360 m3/hod, 936 Pa, P=0,75 kW, 230 V, 3,1 A včetně konzole	ks	1,00	19642	19642
2.2	Malý rozvaděč: přepínač vypnuto/zapnuto/auto, propojení s vraty, propojení s přepínačem	kpl	1,00	1417	1417
2.3	Potrubí DN 200 - 30% tvarovek	bm	7,00	528	3696
2.4	Potrubí DN 160 - 30% tvarovek	bm	3,00	462	1386
2.5	Potrubí DN 125 - 30% tvarovek	bm	2,00	401	802
2.6	Flexibilní hadice určená pro výfukové plyny DN 125	bm	16,00	523	8368
2.7	Koncovka na výfuk	ks	2,00	2263	4526
2.8	Vodící lišta s příslušenstvím	kpl	2,00	5391	10782
2.9	Výfuková hlavice DN 200	ks	1,00	626	626
2.10	Montáž zařízení vč. dopravy, pomocného lešení a montážního materiálu, odzkoušení	kpl	1,00	19688	19688
3 Zařízení č.3 – Větrání garáže m.č. 122					
3.1	Ventilátor do kruhového potrubí RM 125L, Q=300 m3/hod, 120 Pa, P=80 W, 230 V, 0,35 A	ks	1,00	2714	2714
3.2	Malý rozvaděč: přepínač vypnuto/zapnuto/auto, nastavitelný časový doběh, propojení s vraty, propojení s přepínačem	kpl	1,00	1490	1490
3.3	SPIRO DN 125 - 30% tvarovek	bm	7,00	401	2807
3.4	Odtahové výústky 200x100 mm	ks	2,00	247	494
3.5	Žaluziová klapka PER 125 W	ks	1,00	298	298
3.6	Protidešťová žaluzie IWG 7/7	ks	1,00	1399	1399
3.7	Nástěnná mřížka 325x325	ks	1,00	1015	1015
3.8	Montáž zařízení vč. dopravy, pomocného lešení a montážního materiálu, odzkoušení	kpl	1,00	7176	7176
CELKEM Kč bez DPH:					136131
Poznámka: Rozpočet neobsahuje stavební prostupy a přívodní silové kabely					
Vypracoval: František Lukovský					

ROZPOČET

Rozpočet	00	Vedlejší a ostatní náklady-neuznate	JKSO	
Objekt			SKP	
00		Vedlejší a ostatní náklady-neuznatelné náklady	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
16011		Světlá Hora, stavební úpravy požární zbrojnice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	18 912	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	18 912		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	18 912	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	18 912	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	František Lukovský	Jméno :	František Lukovský	Jméno :	LAČLAV VOJTÍŠEK
Datum :	22.5.2017	Datum :	22.5.2017	Datum :	23.8.2017
Podpis :	 František Lukovský PROVÁDĚNÍ STAVEB IČ: 719 45 768 DIČ: CZ5707251451 Světlá 389, 793 31 Světlá Hora ☎ 554 737 118, 602 392 330 www.stavbylukovsky.cz	Podpis:		Podpis:	 OBEČ SVĚTLÁ HORA IČ: 00296392 DIČ: CZ00296392 793 31 Světlá Hora, Světlá 374 Tel.: 554 773 150 -9-
Základ pro DPH	21,0 %				18 912 Kč
DPH	21,0 %				3 972 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					22 884 Kč

Poznámka :

Stavba :	16011 Světlá Hora, stavební úpravy požární zbrojnice	Rozpočet :	00
Objekt :	00 Vedlejší a ostatní náklady-neuznatelné náklady	Vedlejší a ostatní náklady-neuznatelné n	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
VRN Vedlejší a ostatní náklady	18 912	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	18 912	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	16011 Světlá Hora, stavební úpravy požární zbrojnice	Rozpočet: 00
Objekt :	00 Vedlejší a ostatní náklady-neuznatelné náklady	Vedlejší a ostatní náklady-neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	VRN	Vedlejší a ostatní náklady				
1	smluvní cena	Geodetické práce - vytýčení	kpl	1,00	8 500,00	8 500,00
2	smluvní cena	Geodetické práce po výstavbě, zaměření	kpl	1,00	4 900,00	4 900,00
3	smluvní cena	Zařízení staveniště	kpl	1,00	1,00	1,00
4	smluvní cena	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,00	1,00	1,00
5	smluvní cena	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
6	smluvní cena	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00
7	smluvní cena	Fotodokumentace z průběhu výstavby na CD	kpl	1,00	10,00	10,00
	Celkem za	VRN Vedlejší a ostatní náklady				18 912,00

Položkový rozpočet

Zakázka: Stavební úpravy pož.zbrojnice - stavební část

Místo: Světlá Hora

Objednatel: Obec Světlá Hora

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: František Lukovský

IČ: 71945768

Světlá 389

DIČ:

79331 Světlá Hora

Vypracoval: František Lukovský

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 780 073,19
PSV			1 376 597,13
MON			561 479,01
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 718 149,33

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 718 149,33 CZK
Základní DPH	21 %	780 811,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,33 CZK

Cena celkem s DPH

4 498 960,00 CZK

v

František Lukovský
PROVÁDĚNÍ STAVEB
 IČ: 719 45 768 DIČ: CZ5707251451
 Světlá 389, 793 31 Světlá Hora
 Tel.: 554 737 118, 602 392 330
 www.stavbylukovsky.cz

Za zhotovitele

dne

23. 8. 2017

OBEC SVĚTLÁ HORA
 IČ: 00296392 DIČ: CZ00296392
 793 31 Světlá Hora, Světlá 374
 Tel.: 554 773 150 -9-
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			57 401,72
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			231 050,80
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			343 328,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV			18 756,08
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			105 569,52
62	Upravy povrchů vnější	HSV			491 686,32
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			35 887,10
64	Výplně otvorů	HSV			18 081,80
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			10 833,13
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			2 633,96
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			116 814,65
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			32 769,75
96	Bourání konstrukcí	HSV			47 612,32
97	Prorážení otvorů	HSV			18 975,03
99	Staveništní přesun hmot	HSV			185 076,55
711	Izolace proti vodě	PSV			49 617,53
712	Živičné krytiny	PSV			3 803,24
713	Izolace tepelné	PSV			251 321,86
720	Zdravotechnická instalace	PSV			521 889,38
764	Konstrukce klempířské	PSV			71 920,99
766	Konstrukce truhlářské	PSV			56 936,96
767	Konstrukce zámečnické	PSV			120 823,45
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			98 298,56
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			46 692,19
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			51 300,92
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			11 475,63
781	Obklady keramické	PSV			33 954,72

783	Nátěry	PSV			1 919,27
784	Malby	PSV			56 642,43
M21	Elektromontáže	MON			506 935,70
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			11 650,94
M33	Montáže dopravních zař. a vah	MON			42 892,37
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			63 596,46
Cena celkem					3 718 149,33

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy pož.zbrojnice - stavební část
O:	Světlá Hora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce				57 401,72		0
1	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	11,79000	233,93	2 758,03	0	0
2	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	5,89000	13,67	80,52	0	0
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	11,04000	321,29	3 547,04	0	0
4	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	5,52000	152,42	841,36	0	0
5	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	16,00000	321,29	5 140,64	0	0
6	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	8,00000	20,03	160,24	0	0
7	132201401R00	Hloubení výkop pod základy v hor.3	m3	0,93000	1 247,84	1 160,49	0	0
8	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	35,02000	744,17	26 060,83	0	0
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	27,79000	66,96	1 860,82	0	0
10	161101601R00	Vytažení výkopku z pod základů, hor.1-4, hl.do 2 m	m3	0,93000	222,23	206,67	0	0
11	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	11,32000	27,12	307,00	0	0
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	69,11000	182,75	12 629,85	0	0
13	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	5,66000	142,92	808,93	0	0
14	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	69,11000	16,96	1 172,11	0	0
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťnutím	m3	4,23000	74,20	313,87	0	0
16	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťnutím	m3	1,43000	247,08	353,32	0	0
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				231 050,80		339,23693
17	211511111R00	Výplň odvodňovacích žeber lomovým kamenem	m3	16,00000	1 150,62	18 409,92	1,848	29,568
18	211561111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubé drčen. 16 mm	m3	46,06000	770,49	35 488,77	1,665	76,6899
19	211971121R00	Opláštění žeber geot., sklon nad 1:2,5, š.do 2,5 m	m2	113,96000	25,51	2 907,12	0,00035	0,03989
20	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC	m	113,96000	31,07	3 540,74	0,00049	0,05584
21	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20	m3	90,96000	1 714,23	155 926,36	2,525	229,674
22	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	19,26000	342,12	6 589,23	0,03916	0,75422
23	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	19,26000	69,37	1 336,07	0	0

24	274361921RT5	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,06000	19 459,65	1 167,58	1,05544	0,06333
25	279311115R00	Postupné podbetonování zákl. zdiva C 20/25	m3	0,93000	3 651,42	3 395,82	2,52766	2,35072
26	69366055R	GEOFILTEX 63 100% PP 63/30 300 g/m2 šíře do 8,8m	m2	136,75000	16,74	2 289,19	0,0003	0,04103
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce							78,84925
27	310237251R00	Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm	kus	1,00000	409,37	409,37	0,20318	0,20318
28	310239211R00	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	5,12000	3 015,44	15 439,05	1,95224	9,99547
29	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5	m3	8,73000	3 019,10	26 356,74	1,95352	17,05423
30	311238113R00	Zdivo POROTHERM 24 P+D P10 na MVC 5, tl. 240 mm	m2	29,29000	653,53	19 141,89	0,24951	7,30815
31	311238116R00	Zdivo POROTHERM 30 P+D P15 na MC 10, tl. 300 mm	m2	73,51000	809,97	59 540,89	0,30648	22,52934
32	311321311R00	Železobeton nadzákladových zdí C 16/20	m3	2,08000	1 911,61	3 976,15	2,52767	5,25755
33	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	13,84000	333,71	4 618,55	0,03931	0,54405
34	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	13,84000	141,82	1 962,79	0	0
35	311361921RT5	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,05000	18 684,77	934,24	1,0566	0,05283
36	317121102RT3	Osazení překladu světlou otvorem do 180 cm, včetně dodávky RZP 3/10 179x14x14	kus	2,00000	341,75	683,50	0,09838	0,19676
37	317121151R00	Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh	kus	2,00000	183,85	367,70	0,02847	0,05694
38	317121151RT2	Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh, včetně dodávky RZP 1/10 119 x 14 x 14 cm	kus	2,00000	318,36	636,72	0,08705	0,1741
39	317121251RT3	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh, včetně dodávky RZP 3/10 179 x 14 x 14 cm	kus	10,00000	415,95	4 159,50	0,11765	1,1765
40	317121351RT2	Montáž ŽB překladů do 240 cm dodatečně do rýh, včetně dodávky RZP 4/10 239 x 14 x 14 cm	kus	4,00000	519,75	2 079,00	0,15293	0,61172
41	317234410R00	Vyzdívká mezi nosníky cihlami palenými na MC	m3	1,52000	3 815,90	5 800,17	1,9332	2,93846
42	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně dodávky profilu I č.12	t	0,05000	19 788,60	989,43	1,09954	0,05498
43	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č.16	t	0,08000	19 247,65	1 539,81	1,09709	0,08777
44	317944315RT2	Válcované nosníky nad č.24 do připravených otvorů, včetně dodávky profilu I č. 24	t	1,09000	19 079,52	20 796,68	1,09	1,1881
45	317998117R00	Isolace mezi překlady polystyren tl. 120 mm	m	2,23000	69,15	154,20	0,00066	0,00147
46	319202321R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizdžením do tl. 8 cm	m2	4,08000	199,57	814,25	0,05306	0,21648
47	319202331R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizdžením do tl. 15 cm	m2	0,40000	363,68	145,47	0,12757	0,05103
48	340239212R00	Zazdívká otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	2,44000	517,56	1 262,85	0,28258	0,6895

49	342261112RS1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl.100 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.6 cm	m2	63,30000	547,53	34 658,65	0,02977	1,88444
50	342263310R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla	kus	3,00000	135,24	405,72	0,00514	0,01542
51	342263310R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla	kus	3,00000	135,24	405,72	0,00514	0,01542
52	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	304,72000	391,09	119 172,94	0,0201	6,12487
53	342264051RT4	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	20,92000	417,41	8 732,22	0,0201	0,42049
54	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	53,43000	152,42	8 143,80	0	0
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				18 756,08		6,97775
55	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	0,50000	1 981,05	990,53	2,52514	1,26257
56	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	3,98000	316,17	1 258,36	0,04678	0,18618
57	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	3,98000	76,03	302,60	0	0
58	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	3,98000	116,23	462,60	0,00227	0,00903
59	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	3,98000	30,34	120,75	0	0
60	411361921RT8	Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,06000	19 869,01	1 192,14	1,05438	0,06326
61	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	1,78000	2 050,50	3 649,89	2,52511	4,4947
62	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	7,23000	244,16	1 765,28	0,00782	0,05654
63	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	7,23000	53,95	390,06	0	0
64	417351215RT2	Bednění věnců věncovkou Porotherm bez izolantu, věncovka Porotherm 7 x 33 x 23,8 cm bez izolantu	m	33,72000	156,08	5 263,02	0,02233	0,75297
65	417361221R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216(E)	t	0,03000	22 610,32	678,31	1,01665	0,0305
66	417361721R00	Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel BSt 500 S	t	0,12000	22 354,47	2 682,54	1,01665	0,122
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				105 569,52		14,40918
67	611481211R00	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy	m2	0,61000	143,65	87,63	0,00045	0,00027
68	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	360,00000	188,97	68 029,20	0,02606	9,3816
69	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	5,24000	394,75	2 068,49	0,05369	0,28134
70	612473182R00	Omítka vnitř zdiva ze such směsi, štuková, strojné	m2	58,59000	260,24	15 247,46	0,02798	1,63935
71	612473185R00	Příplatek za zabudované omítky v ploše stěn	m2	58,59000	13,31	779,83	0,00008	0,00469
72	615481111R00	Potažení válc.nosníků rabric.pletivem a postřík MC	m2	11,89000	176,17	2 094,66	0,04777	0,56799
73	617421232RT2	Omítka vnitřní světlíků, MVC, štuková hlazená, s použitím suché maltové směsi	m2	76,67000	225,15	17 262,25	0,03305	2,53394
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				491 686,32		13,40985
74	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	73,08000	27,85	2 035,28	0,00004	0,00292

75	621421144RT2	Omitka vnější podhledů, MVC, štuková, slož. 1-2, s použitím suché maltové směsi	m2	0,61000	375,74	229,20	0,04065	0,0248
76	622318933RT1	Zatepl.syst Webertherm, fasáda, Twinner tl.120 mm, s omítkou weber.pas silikon, zrno 3,3 mm	m2	363,00000	894,76	324 797,88	0,01658	6,01854
77	622319013R00	Soklová lišta hliník KZS Weber tl. 120 mm	m	102,02000	110,75	11 298,72	0,00069	0,07039
78	622319031RT1	Těsnící páska mezi sokl.profilem a soklovou deskou, rozměr pásy 15x4 mm, spára š. 3-7 mm	m	102,02000	21,86	2 230,16	0	0
79	622319121RU1	Zateplovací systém Weber, sokl, EPS P 80 mm, s omítkou mozaikovou weber.pas marmolit 6,0 kg/m2	m2	34,00000	933,51	31 739,34	0,01674	0,56916
80	622319153RT3	Zatepl.syst Webertherm elastic, ostění, EPS F 30 mm, s omítkou weber.pas silikon, zrno 3,3 mm	m2	37,34000	1 235,42	46 130,58	0,01363	0,50894
81	622319163R00	Zateplovací systém Weber, parapet, EPS P tl. 30 mm	m2	7,69000	731,02	5 621,54	0,00903	0,06944
82	622319511R00	Izolace suterénu Weber XPS tl. 80 mm, bez PÚ	m2	31,00000	496,36	15 387,16	0,00736	0,22816
83	622421143R00	Omitka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	76,00000	298,99	22 723,24	0,05258	3,99608
84	622422221R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 20 %	m2	11,00000	101,61	1 117,71	0,02029	0,22319
85	622451131R00	Omitka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2	m2	31,00000	269,38	8 350,78	0,05265	1,63215
86	622471317RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	87,61000	157,90	13 833,62	0,00063	0,05519
87	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky lišty	m	72,61000	32,67	2 372,17	0,00015	0,01089
88	622481292R00	Montáž vyztužné lišty okenní a podparapetní	m	129,94000	29,39	3 818,94	0	0
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				35 887,10		26,14737
89	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	6,56000	2 225,94	14 602,17	2,525	16,564
90	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,15000	2 101,67	315,25	2,525	0,37875
91	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	0,26000	793,88	206,41	0,04	0,0104
92	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	6,30000	215,29	1 356,33	0	0
93	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0. oka 150/150 mm KH20	t	0,34000	19 006,42	6 462,18	1,06625	0,36253
94	631571003R00	Náryp ze šterkopisku 0 - 32, zpevňující	m3	0,24000	778,53	186,85	1,837	0,44088
95	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	12,22000	222,60	2 720,17	0,1231	1,50428
96	632451111R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 10 mm	m2	24,58000	73,47	1 805,89	0,0236	0,58009
97	632902211R00	Příprava zatvrdlého povrchu s přísadou PVAC	m2	24,58000	21,27	522,82	0,0042	0,10324
98	639571210R00	Okapový chodník podél budovy z kačírky tl. 100 mm	m2	38,77000	198,84	7 709,03	0,16	6,2032
Díl: 64		Výplně otvorů				18 081,80		0,60615
99	642942212RT2	Osazení zárubně do sádrokarton, příčky tl. 100 mm, včetně dodávky zárubně 700/100	kus	7,00000	983,95	6 887,65	0,02588	0,18116
100	642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm	kus	2,00000	1 092,14	2 184,28	0,06587	0,13174

101	642952110R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2	kus	1,00000	167,77	167,77	0,00982	0,00982
102	648951411RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm, včetně dodávky parapetní desky š. 25 cm	m	25,79000	342,85	8 842,10	0,01099	0,28343
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				10 833,13		9,7793
103	916561111RT2	Osazení záhon, obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	78,41000	138,16	10 833,13	0,12472	9,7793
Díl:	93	Dokončovací práce inž. staveb				2 633,96		0,01726
104	931981126R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 20 mm	m2	27,40000	96,13	2 633,96	0,00063	0,01726
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				116 814,65		16,06193
105	941941031R00	Montáž lešení leh. řad. s podlahami, š. do 1 m, H 10 m	m2	171,91000	34,87	5 994,50	0,01838	3,15971
106	941941191RT2	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1031, lešení vlastní	m2	515,73000	22,74	11 727,70	0,00142	0,73234
107	941941841R00	Demontáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1,2 m, H 10 m	m2	171,91000	27,78	4 775,66	0	0
108	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	157,98000	63,67	10 058,59	0,00121	0,19116
109	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	33,26000	80,41	2 674,44	0,00158	0,05255
110	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	147,66000	112,21	16 568,93	0,00592	0,87415
111	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	102,82000	112,21	11 537,43	0,00592	0,60869
112	942941022R00	Montáž lešení těž. řad. s pod. š. 2,5, H 20 m, 300 kg	m2	181,83000	75,66	13 757,26	0,0331	6,01857
113	942941192RT2	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1022, lešení vlastní	m2	545,48000	45,03	24 562,96	0,00298	1,62553
114	942941822R00	Demontáž lešení těž. řad. s pod. š. 2,5, H 20 m, 300 kg	m2	181,83000	51,10	9 291,51	0	0
115	943943222R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m	m3	34,51000	9,21	317,84	0,00735	0,25365
116	943943291R00	Příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	34,51000	1,49	51,42	0	0
117	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol. 3221, 3222	m3	69,02000	3,43	236,74	0,00012	0,00828
118	943943822R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m	m3	34,51000	5,70	196,71	0	0
119	943955022R00	Montáž lešňové podlahy s příčnicí a podél, H 20 m	m2	73,29000	17,84	1 307,49	0,01691	1,23933
120	943955141R00	Montáž lešň. podl., šachta 6 m2, s příč. a podél.	m2	73,29000	21,93	1 607,25	0,01691	1,23933
121	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš. k pol. 21 až 41	m2	146,59000	8,62	1 263,61	0,0004	0,05864
122	943955822R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 20 m	m2	73,29000	12,07	884,61	0	0
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem. stav.				32 769,75		0,1931
123	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	451,00000	64,84	29 242,84	0,00004	0,01804
124	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	5,81000	28,80	167,33	0	0
125	953943111R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus	kus	8,00000	77,86	622,88	0,0117	0,0936
126	953943112R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus	kus	4,00000	107,46	429,84	0,01638	0,06552
127	956951112R00	Dodání a osazení dřev. špalíků, do 15 x 15 x 15 cm	kus	6,00000	33,77	202,62	0,00139	0,00834
128	283951000R	Mřížka větrací PVC bílá d = 63 mm	kus	8,00000	25,81	206,48	0	0
129	42972814	Mřížka čtyřhranná KMM vel. 315x315.20	kus	8,00000	237,22	1 897,76	0,00095	0,0076

Díl:	96	Bourání konstrukcí					47 612,32		0,15572
130	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	14,93000	65,13	972,39	0,00067	0,01	0,15572
131	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	37,99000	78,95	2 999,31	0,00067	0,02545	
132	962032231R00	Bourání zdiva z cihel palených na MVC	m3	5,58000	464,93	2 594,31	0,00128	0,00714	
133	963011513R00	Bourání stropů z tvárnice, nosníky žb. v. do 30 cm	m2	4,02000	239,41	962,43	0,00067	0,00269	
134	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová koe., 1xoplašt 12,5 mm	m2	28,44000	74,93	2 131,01	0,00033	0,00939	
135	964011211R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m	m3	0,24000	3 136,06	752,65	0,01799	0,00432	
136	964073231R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 35 kg/m	t	0,70000	3 315,16	2 320,61	0,01827	0,01279	
137	965081813R00	Bourání dlažeb terac., čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2	m2	24,58000	64,48	1 584,92	0	0	
138	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	4,08000	74,93	305,71	0	0	
139	967042713R00	Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu tl. 15 cm	m2	31,00000	465,66	14 435,46	0,00034	0,01054	
140	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	33,00000	5,34	176,22	0	0	
141	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	12,00000	8,85	106,20	0	0	
142	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	3,25000	229,91	747,21	0,00219	0,00712	
143	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	11,15000	139,26	1 552,75	0,001	0,01115	
144	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	24,30000	108,92	2 646,76	0,00092	0,02236	
145	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	1,00000	15,65	15,65	0	0	
146	968071137R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel vrat nad 4 m2	kus	7,00000	80,05	560,35	0	0	
147	968072246R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 4 m2	m2	2,44000	77,49	189,08	0,00069	0,00168	
148	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,94000	206,52	813,69	0,00117	0,00461	
149	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2	47,29000	78,95	3 733,55	0,00056	0,02648	
150	968072875R00	Vybourání rolet svinovacích mřížových pl. do 2 m2	m2	2,58000	65,64	169,35	0	0	
151	968072876R00	Vybourání rolet svinovacích mřížových pl. nad 2 m2	m2	3,49000	39,40	137,51	0	0	
152	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4	h	40,00000	192,63	7 705,20	0	0	
Díl:	97	Prorážení otvorů				18 975,03			0,1234
153	971033251R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC	kus	8,00000	122,81	982,48	0,00067	0,00536	
154	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	1,08000	94,67	102,24	0,00054	0,00058	
155	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,57000	660,84	376,68	0,00182	0,00104	
156	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	1,50000	741,98	1 112,97	0,00182	0,00273	
157	971042351R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.45cm	kus	1,00000	548,26	548,26	0,00133	0,00133	
158	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	12,00000	107,83	1 293,96	0,00049	0,00588	
159	973031844R00	Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 30 cm, MC	m	7,54000	132,31	997,62	0	0	
160	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15 cm	m	15,60000	126,10	1 967,16	0	0	
161	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 25 cm	m	30,00000	164,12	4 923,60	0	0	
162	975011331R00	Podpěr dřevění zákl.zdiv do 2m tl.zdi 60 cm do 3 m	m	2,33000	1 531,48	3 568,35	0,0457	0,10648	
163	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	52,84000	58,70	3 101,71	0	0	

Díl:	99	Staveništní přesun hmot							
164	99928111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t		289,68000	638,90	185 076,55	0	0
Díl:	711	Izolace proti vodě					185 076,55	0	0
165	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. náter ALP za studena, 1x náter - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2		110,77000	17,40	1 927,40	0,00033	1,03008
166	7111112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. náter ALP, za studena, 1x náter - včetně dodávky asfaltového laku	m2		38,83000	26,17	1 016,18	0,00052	0,02019
167	7111141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2		110,77000	191,53	21 215,78	0,00559	0,6192
168	711142559RY2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2		38,83000	208,71	8 104,21	0,00598	0,2322
169	711199095R00	Příplatek za plochu do 10 m2, natěradly	m2		5,81000	1,49	8,66	0	0
170	711199097R00	Příplatek za plochu do 10 m2, pásy	m2		5,81000	18,93	109,98	0	0
171	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační náter, vč. dod.	m2		78,05000	31,00	2 419,55	0,00021	0,01639
172	711212001R00	Hydroizolační povlak - náter	m2		78,05000	135,61	10 584,36	0,00126	0,09834
173	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m		22,54000	102,34	2 306,74	0,00032	0,00721
174	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%		652,43000	2,95	1 924,67	0	0
Díl:	712	Živičné krytiny					3 803,24		0,11823
175	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x náter - včetně dodávky ALP	m2		4,18000	17,40	72,73	0,00033	0,00138
176	712331111R00	Povlaková krytina střech do 10°, samolepicím pásem	m2		7,83000	52,20	408,73	0	0
177	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením	m2		7,83000	61,33	480,21	0,00035	0,00274
178	712341559RZ3	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky Bitagit S	m2		4,18000	132,31	553,06	0,00481	0,02011
179	62852252R	Pás modifikovaný asfalt Elastek 50 special mineral	m2		9,40000	130,49	1 226,61	0,0055	0,0517
180	628522691R	Pás modifikovaný asfalt Glastek AL 40 mineral	m2		9,40000	111,48	1 047,91	0,0045	0,0423
181	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%		5,18300	2,70	13,99	0	0
Díl:	713	Izolace tepelné					251 321,86		4,98742
182	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2		136,03000	22,74	3 093,32	0	0
183	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2		574,89000	45,40	26 100,01	0	0
184	713111121RU1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem, 1 vrstva - včetně dodávky izolace tl. 160 mm	m2		42,87000	284,37	12 190,94	0,00572	0,24522
185	713111125R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením	m2		42,87000	99,06	4 246,70	0,00083	0,03558
186	713111231R00	Montáž parozábrany stropů shora s přeplepením spojů	m2		574,89000	42,98	24 708,77	0,00002	0,0115
187	713121111RV5	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, včetně dodávky polystyren tl. 100 mm	m2		104,96000	163,75	17 187,20	0,00204	0,21412

188	713141125R00	Izolace tepelná střeš, desky, na lepidlo PUK	m2	4,18000	73,83	308,61	0,00033	0,00138
189	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m2	505,20000	23,32	11 781,26	0,00001	0,00505
190	cena smluvní	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	400,24000	7,31	2 925,75	0	0
191	28375766.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100	m3	0,43000	1 407,21	605,10	0,02	0,0086
192	63151370.AR	Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x40 mm	m2	356,28000	36,55	13 022,03	0,0012	0,42754
193	63151374.AR	Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x100 mm	m2	178,14000	90,65	16 148,39	0,003	0,53442
194	63151376.AR	Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x140 mm	m2	816,49000	127,20	103 857,53	0,0042	3,42926
195	67352316.AR	Fólie Jutafoi D110 speciál podstřešní difúzní	m2	679,53000	13,16	8 942,61	0,00011	0,07475
196	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	4 163,52000	1,49	6 203,64	0	0
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				521 889,38		0,01567
197	dlerozpočtu	Zdravotechnika a UT - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00000	521 889,38	521 889,38	0,01567	0,01567
Díl: 764		Konstrukce klempířské				71 920,99		0,53018
198	764331340R00	Lemování z Al plechu zdi, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	5,00000	159,36	796,80	0,00094	0,0047
199	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	107,06000	20,84	2 231,13	0	0
200	764359251R00	Příplatek za přivaření háku podokapního	kus	90,00000	27,63	2 486,70	0,00006	0,0054
201	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	6,00000	27,78	166,68	0	0
202	764392350R00	Úžlabí z Al plechu, rš 660 mm	m	6,00000	213,46	1 280,76	0,00152	0,00912
203	764393310R00	Hřeben střechy z Al plechu, rš 250 mm	m	2,50000	129,39	323,47	0,00079	0,00198
204	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	24,96000	27,78	693,39	0	0
205	764430840R00	Demontáž oplechování zdi, rš od 330 do 500 mm	m	6,60000	28,95	191,07	0	0
206	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	22,15000	17,40	385,41	0	0
207	764898201R00	Ruukki kotlík žlabový, vel. žlabu 150 mm	kus	7,00000	283,63	1 985,41	0,0004	0,0028
208	764898211R00	Ruukki žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm	m	106,67000	306,30	32 673,02	0,00201	0,21441
209	764898221R00	Ruukki odpadní trouby kruhové, D 100 mm	m	32,89000	380,13	12 502,48	0,00334	0,10985
210	764918231R00	Z+M okapů z lak.pl. živič. fóli krytina, rš 250 mm	m	1,90000	188,24	357,66	0,00158	0,003
211	764918331R00	Z+M lemov z lak plech.na plochých střech. rš 250	m	14,37000	172,52	2 479,11	0,00158	0,0227
212	764918332R00	Z+M lemov z lak plech.na plochých střech. rš 330	m	2,70000	181,29	489,48	0,00158	0,00427
213	764918333R00	Z+M lemov z lak plech.na plochých střech. rš 400	m	3,90000	184,59	719,90	0,00158	0,00616
214	764928105R00	Z+M oplech.parapetů z lak plechu vč.rohů rš 330	m	26,24000	239,04	6 272,41	0,00158	0,04146
215	764928303R00	Z+M oplechování zdi z lakovaného plechu, rš 400 mm	m	6,55000	247,45	1 620,80	0,00158	0,01035
216	13851036	Plech svitkový, tl. 0,6 mm	m2	19,58000	217,84	4 265,31	0,0048	0,09398
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				56 936,96		0,3699
217	766601211R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska	m	97,50000	106,36	10 370,10	0,00004	0,0039
218	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kr.do 0,8 m	kus	15,00000	347,96	5 219,40	0	0
219	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kr.do 80 cm, bez kukátka	kus	4,00000	403,52	1 614,08	0	0

220	61143790.AR	Dveře vchodové plast ROPLASTO 900x2200 otevíravé	kus	1,00000	10 476,42	10 476,42	0,04	0,04
221	61165001R	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 60x197 cm	kus	9,00000	1 257,35	11 316,15	0,015	0,135
222	61165003R	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 80x197 cm	kus	5,00000	1 257,35	6 286,75	0,019	0,095
223	61165609R	Dveře protipožární EI30 plně 60x197 cm CPL 0,2	kus	1,00000	2 712,07	2 712,07	0,021	0,021
224	61165611R	Dveře protipožární EI30 plně 80x197 cm CPL 0,2	kus	3,00000	2 712,07	8 136,21	0,025	0,075
225	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	760,17220	1,06	805,78	0	0
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				120 823,45	17,16942	
226	767392112RT1	Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním, včetně dodávky KOB 1004 tl.0,70 mm	m2	9,00000	410,83	3 697,47	0,00241	0,02169
227	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných	m2	9,00000	64,33	578,97	0	0
228	767833100R00	Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi	m	9,00000	164,85	1 483,65	0,00006	0,00054
229	767834102R00	Montáž ochranného koše svařováním	m	7,00000	103,80	726,60	0,00012	0,00084
230	767990010RAD	Atypické ocelové konstrukce, 50 - 100 kg/kus	kg	75,00000	52,85	3 963,75	0,00105	0,07875
231	smluvní cena	Dodávka a montáž vrat G1	kus	1,00000	53 736,99	53 736,99	8,5	8,5
232	28348325R	Ochranný koš pochozi TopWet TW PLK	m	7,00000	365,51	2 558,57	0,0001	0,0007
233	smluvní cena	Dodávka a montáž vrat G2	kus	1,00000	47 727,30	47 727,30	8,5	8,5
234	31186302R	Žebřík L 40 x 40 x 5 délka 3000 mm 119-01/01	kus	3,00000	1 343,61	4 030,83	0,0223	0,0669
235	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1 621,90000	1,43	2 319,32	0	0
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				98 298,56	0,02885	0,02885
236	smluvní cena	Dodávka a montáž oken, s dodávkou okna, zasklení dvojsklem	kpl	1,00000	98 298,56	98 298,56	0,02885	0,02885
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				46 692,19	1,36367	1,36367
237	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	52,96000	70,40	3 728,38	0,00032	0,01695
238	771479001R00	Rezáni dlaždic keramických pro soklíky	m	52,96000	54,83	2 903,80	0	0
239	771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	47,59000	314,71	14 977,05	0,00483	0,22986
240	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	24,58000	8,19	201,31	0	0
241	597642020R	Dlažba Taurus Granit matná 200x200x9 mm, Rio Negro	m2	58,17000	378,67	22 027,23	0,0192	1,11686
242	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	599,66910	4,76	2 854,42	0	0
Díl: 775		Podlahy výšové a parketové				51 300,92	0,65063	0,65063
243	775413030R00	Montáž podlahové lišty na klipy	m	38,10000	50,22	1 913,38	0	0
244	775540001R00	Kladiení podlah lamelových na podklad Mirelon	m2	81,95000	244,53	20 039,23	0,00005	0,0041
245	775981115RT2	Lišta hliníková podlahová ukončující, profil 85/A, samolepicí, š. 26 mm, v 12,5 mm	m	3,52000	153,88	541,66	0,00023	0,00081
246	61193610R	Podlaha laminát. dub texas tl. 8mm	m2	90,15000	280,71	25 306,01	0,007	0,63105
247	61193652R	Lišta soklová 40x20 dub	m	41,91000	66,45	2 784,92	0,00035	0,01467

Díl:	777	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	633,38180	1,13	715,72	0	0
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				11 475,63		0,24995
249	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzi pod Nivelit	m2	81,95000	21,86	1 791,43	0,00005	0,0041
250	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm	m2	81,95000	116,60	9 555,37	0,003	0,24585
251	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	155,21330	0,83	128,83	0	0
Díl:	781	Obklady keramické				33 954,72		1,04499
252	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel. 20x20,30x15 cm	m2	57,13000	361,12	20 630,79	0,00487	0,27822
253	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	26,57000	27,42	728,55	0	0
254	5978136370R	Obkládáčka keramická 20x20, běžová mat	m2	62,85000	179,10	11 256,44	0,0122	0,76677
255	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	501,47650	2,67	1 338,94	0	0
Díl:	783	Natěry				1 919,27		0,00503
256	783222100R00	Natěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	18,17000	87,72	1 593,87	0,00024	0,00436
257	783226100R00	Natěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	8,35000	38,97	325,40	0,00008	0,00067
Díl:	784	Malby				56 642,43		0,50225
258	784111101R00	Penetrace podkladu natěrem V1307 1 x	m2	758,17000	15,35	11 637,91	0,0002	0,15163
259	784413303R00	Pačokování 2x, bílení 1x, místnosti H do 8 m	m2	79,82000	30,63	2 444,89	0,00077	0,06146
260	784442021RT2	Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m, Heltiline pro SDK 2 x natěr, 1 x penetrace	m2	349,42000	43,71	15 273,15	0,00032	0,11181
261	784442022R00	Malba disperzní interiérová HET, výška do 5 m	m2	102,82000	34,14	3 510,27	0,00025	0,02571
262	784452911R00	Oprava malba směsí tekut 2x,1bar+obrus míst. 3,8 m	m2	559,74000	31,36	17 553,45	0,0002	0,11195
263	784452912R00	Oprava malba směsí tekut 2x,1bar+obrus místn. 5 m	m2	198,43000	31,36	6 222,76	0,0002	0,03969
Díl:	M21	Elektromontáže				506 935,70		0
264	dlerozpočtu	Elektroinstalace - viz. samostatný rozp.	kpl	1,00000	506 935,70	506 935,70	0	0
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				11 650,94		0,00185
265	smluvní cena	Dodávka a mont. požárních čidel	kus	4,00000	991,99	3 967,96	0,00037	0,00148
266	smluvní cena	ustředna JA-101Kr pro detektory vč. klavesnice dod. + montáž	kus	1,00000	7 682,98	7 682,98	0,00037	0,00037
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení a vah				42 892,37		0
267	smluvní cena	Bezpečnostní ruční naviják D+M	kus	1,00000	18 765,91	18 765,91	0	0
268	smluvní cena	Konzola závěsu D+M	kus	1,00000	12 610,76	12 610,76	0	0
269	smluvní cena	Závěsný sušící kruh 16 hadic D+M	kus	1,00000	11 515,70	11 515,70	0	0
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				63 596,46		0
270	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	54,96000	129,39	7 111,27	0	0
271	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 374,07000	10,97	15 073,55	0	0
272	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	54,96000	166,31	9 140,40	0	0
273	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	439,70000	18,57	8 165,23	0	0
274	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsi - DUFONEV Brno	t	54,96000	438,61	24 106,01	0	0