SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi
Obec Hrdibořice
sídlo: Hrdibořice 144, 798 12 Kralice na Hané
IČO: 00288276
DIČ: není plátcem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 12621-701/0100
jednající prostřednictvím: Bohumil Kovařík – starosta obce
na straně jedné jakožto objednatelem

a

společností: KVARCIT STAV s.r.o.
sídlo: U Hřiště 413, Zborovice 768 32
IČ: 01492853
DIČ: CZ01492853
bankovní spojení: ČSOB Kroměříž
č. ú.: 257548231/0300
jednající prostřednictvím: Timoteus Políček , jednatel
na straně druhé jakožto zhotovitelem

I.
Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ"), a stal se zhotovitelem díla: **„Obnova chodníků v obci Hrdibořice - IV. etapa a oprava kaple"**.

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

II.
Předmět díla a místo plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce a dodávky obsažené v obou výkazech výměr – slepých rozpočtech. Detailní popis předmětu díla je uveden v projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto článku.

2. Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace zpracované Ing. Pavlem Dudíkem, Rosovická 523, 263 01 Dobříš (chodníky a vjezdy) a Ing. arch. Ivo Chmelařem, Tomešova 2b, 602 00 Brno (oprava kaple). Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel ji v potřebném počtu výtisků a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel po odborném posouzení nevznáší žádné námitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje.

3. Činnosti související s realizací stavebních prací:
Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy, a to zejména:

- zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
- zajistit geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla;
- zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby;
- zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), přičemž ke každé změně této osoby je nezbytný předchozí souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro účely udělení souhlasu objednatele poskytnout objednateli doklady prokazující kvalifikaci příslušné navrhované osoby;
- zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
- zajistit a řádně předat podrobnou pasportizaci (fotodokumentace s popisem) stávajících okolních objektů, povrchů atd... investorovi stavby před jejím zahájením;
- zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle zvláštních právních předpisů;
- zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů
- zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;
- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
- zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
- zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla 1x v digitálním vyhotovení;
- přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
- zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré doklady o provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla dle této smlouvy.
- zpracovat a předat objednateli průvodní technickou dokumentaci skutečného provedení díla včetně skutečného zaměření v souladu s ust. § 125 stavebního zákona, a zvláštními právními předpisy, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a elektronicky na CD ve formátu DWG a PDF.
- zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a tyto doklady předat objednateli.
- vyhotovit geodetické zaměření skutečného provedení díla, které provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě. Geodetické zaměření skutečného provedení díla je zhotovitel povinen provést v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel je povinen zpracovat geometrické plány v případech, kdy provedená stavba znamená dle právních předpisů nutnost provedení zápisu do katastru nemovitostí.

V případě, že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci, jakož provést i veškeré související projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na

svoje náklady, přičemž veškerá změna či dopracování projektové dokumentace podléhá předchozímu schválení objednatele.

4. Identifikační údaje stavby a místo plnění:
Název stavby: *„Obnova chodníků v obci Hrdibořice - IV. etapa a oprava kaple"*

Místo stavby:
Kraj: *Olomoucký*
Okres: *Prostějov*
Obec: *Hrdibořice*
Místo plnění: *zastavěná část obce*

5. Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. Této Smlouvy:

a) Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech zhotovitelem realizovaných stavebních úprav. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření, zpracování fakturace, měsíčních zpráv o průběhu stavby díla, a případně dalších dokladů vyžádaných objednatelem.

b) Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků.

c) Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, bezpečnostní listy dle zákona č. 350/2011 Sb. v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.

7. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.

8. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě.

9. Zhotovitel a Objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených Změnových listů, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do Smluvní ceny a Termínů dokončení.

10. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné

dokončení díla, tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, kolaudace díla a parametrů díla stanovených projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.

III.
Prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla za dohodnutou maximální cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy a ve sjednaném termínu dle čl. VI. této smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Kontrolou projektové dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předaní objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci.

3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce a materiál, jejichž provedení a použití by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích.

5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s podmínkami sjednanými v čl. XVI. této smlouvy, jejímž předmětem plnění je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši minimálně 3.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a podobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Pojistnou smlouvu, resp. doklad o pojištění je povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy.

IV.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu (obou výkazů výměr), který je nedílnou součástí a PŘÍLOHOU č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH	895 085,16 Kč
DPH	187 967,88 Kč
Celková cena včetně DPH	1 083 053,04 Kč

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 22.6.2017, která je přílohou a součástí smlouvy o dílo (uchazečem oceněné výkazy výměr).

4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla.

5. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla, včetně činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, převod práv, pojištění, bankovní garance, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. Součástí ceny jsou i služby a dodávky, které v zadávací dokumentaci a ve smlouvě včetně jejích příloh nejsou výslovně uvedeny, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke své odbornosti měl nebo mohl vědět.

6. Cena díla může být změněna písemným dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případech:
   a) pokud dojde ke změně předpisů o DPH;
   b) pokud dojde ke změně předmětu plnění v důsledku zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti, která dokončení díla podstatně ztěžuje;
   c) bude-li objednatel požadovat změnu předmětu plnění (vícepráce, méněpráce).

7. V případě zjištění potřeby víceprací zhotovitel postupuje v souladu s čl. II. odst. 7-9 této smlouvy.
Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny díla v případech, kdy:
a) rozsah nebo nákladnost předvídaných dodávek, stavebních prací a výkonů nutných k realizaci kompletního díla překročily položkový rozpočet
b) se objeví potřeba dalších dodávek, stavebních prací a výkonů prací nutných k realizaci kompletního díla, které bylo možné předvídat před podpisem této smlouvy.

V.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavené faktury.

3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavenou fakturu (viz odst. 8 tohoto článku).

4. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu, jejíž součástí musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), potvrzený objednatelem a zástupcem objednatele ve věcech technických, a protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (Konečný protokol).

5. Práce budou hrazeny na základě měsíčních daňových dokladů (dále jen faktury). Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého pracovního dne následujícího měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do desátého pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Fakturu je

povinen zhotovitel doručit objednateli do 3 dnů od jejího vystavení. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den v měsíci, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.

6. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků.

7. Na faktuře bude uvedena identifikace projektu: „Obnova chodníků v obci Hrdibořice - IV. etapa a oprava kaple".

8. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dní ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání. Fakturu je také možno doučit osobně na podatelnu objednatele.

9. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.

10. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli.

11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k opravení nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později než 7. den po datu jejího vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti.

12. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání částky z účtu objednatele.

13. Objednatel uhradí faktury vystavené zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem, pokud budou současně splněny všechny tyto podmínky:

a) dílo bude předáno bez vad a nedodělků
b) bude vydán pravomocný kolaudační souhlas
c) budou vypořádány veškeré nároky uplatněné objednatelem vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy nebo ze zákona (smluvní pokuty, nároky na náhradu škody, náhrada nákladů spojených s odstraňováním vad apod.). Zádržné bude uhrazeno objednatelem

zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu.

VI.
Doba provádění díla

1. Předpokládaný termín zahájení díla: **17.07.2017**
Předpokládaný termín dokončení díla: **31.10.2017**

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo k provádění díla v termínu do 5 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle čl. II. této smlouvy do 5 kalendářních dnů ode dne předání místa k provádění díla objednatelem.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v závazných termínech, které jsou uvedeny v PŘÍLOZE č. 2 této smlouvy – Harmonogram prací. Harmonogram prací byl zhotovitelem vypracován a objednatelem odsouhlasen ke dni podpisu této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v čl. II. Této smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v čl. XII. Této smlouvy, popřípadě i s jinými poddodavateli objednatele tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla s ohledem na zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli (poddodavateli objednatele). Termín koordinačních porad je stanoven na „den" a „hodinu" a „místo konání".

6. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový list bude opatřen podpisem zástupcem investora.

VII.
Staveniště, stavební deník

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání ve lhůtě dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy. Staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli objednatele. O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.

2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).

4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro provádění díla a plnění svých závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 stavebního zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje:

a) Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi
b) Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup
c) Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich využití
d) Zápisy z kontroly provádění díla dle čl. VIII. této smlouvy.
e) Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí

Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla.

6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové dokumentace, zástupce investora/stavebníka, orgány státní správy.

7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, musí zhotovitel, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 7 pracovních dnů od předání originálů zápisů dle odst. tohoto článku.

9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů, a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla.

10. Při odběru elektrické energie ze sítě v místě stavby zhotovitel osadí napojovací body elektrické energie podružnými měřiči a po dokončení díla uhradí na základě faktury spotřebovanou elektrickou energii objednateli v obvyklých cenách.

VIII.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů a materiálů, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a jejích přílohách. Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit

podmínky příslušných stavebních povolení a sdělení k ohlášení stavebních úprav a požadavky dotčených orgánů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel je dále povinen podrobit se stavebnímu dozoru státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely pověřil objednatel (zástupce objednatele pro věci technické, a zpracovatele projektové dokumentace).

2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí strany –zpracovatele projektové dokumentace.

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody, jakož i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětného díla.

4. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) objednatele seznam pracovníků, kteří budou na místě provádění díla i práce vykonávat.

5. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické oprávněn kdykoli v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace ohledně průběhu provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupce objednatele pro věci technické, případně zpracovatel projektové dokumentace, bezpečnostní technik a zástupci zhotovitele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty, zpracovatele projektové dokumentace a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.

a) Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými pomůckami.
b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: zástupce ve věcech technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat.
c) Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému zástupci objednatele (zástupce ve věcech technických ze strany objednatel) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu.

8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky schválen.

9. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit.

10. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě provádění díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvižných vozíků, stavba a bourání lešení, apod.).

11. Veškerá vozidla, stroje a zřízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

12. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

13. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činností zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

14. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.

15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

IX.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedostatky nebránící neomezující kolaudaci a následnému neomezenému užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem (nebude-li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů), přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a na svá prostranství. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí Dílčího/Konečného protokolu o předání a převzetí dokončené dílčí části díla.

3. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami nebránící užívání, bude součástí zápisu o konečném předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění.

4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo prováděl o.

5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
   - technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;
   - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
   - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
   - originál stavebního (montážního) deníku;
   - doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
   - návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce;
   - fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD;
   - dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické verzi na CD;
   - další doklady předem vyžádané objednatelem.

Účastníci této smlouvy si sjednali, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné k předání a převzetí.

6. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu díla.

7. Objednatel bez protokolárního převzetí dokončeného díla není oprávněn zahájit užívání díla.

X.
Nebezpečí škody na díle

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na části díla přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla objednateli nebo zahájením užívání díla objednatelem.

2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace díla do úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpisu oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že § 2598 občanského zákoníku se na závazky z této smlouvy nepoužije.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než plnění závazku této smlouvy prací ke zhotovení díla a označené jako důvěrné, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo prospěchu třetích osob, neumožní k takovým materiálům a informacím přístup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu

XI.
Vlastnické právo k dílu

1. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné příslušnou součást díla oddělit od stavby, na které je prováděna, aniž by došlo k poškození dané součásti díla.

2. Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou, na které je dílo prováděno, okamžikem protokolárního předání příslušné části díla, nejpozději však v okamžiku převzetí díla jako celku.

XII.
Sankce a smluvní pokuty

1. Účastníci této smlouvy si sjednali pro případ, kdy zhotovitel nedodrží konečný termín dokončení a předání díla uvedený v čl. V. této smlouvy, povinnost zhotovitele uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč splatných jednorázově, a zároveň sankci 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

2. Účastníci této smlouvy si sjednali pro případ, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy či neodstraní řádně a včas záruční vadu dle čl. XIV odst. 7 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

4. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí.

5. Uložením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

XIII.
Odpovědnost za vady díla

1. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti.

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých dodavatelů a dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla.

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat nároky z vad díla po zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez ohledu na to, zda je odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.

XIV.
Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění díla vč. všech komponentů, po dobu 60 měsíců. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.

2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného díla, tj. podpisem Konečného předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit.

3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do desíti pracovních dnů ode dne, kdy byla vada zjištěna. V reklamaci musí být reklamovaná vada popsána a uvedeno místo kde a způsob, jak se projevuje. Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob odstranění reklamované vady. Smluvní strany si sjednávají, že objednatel je oprávněn vybrat jeden z následujících způsobů odstranění vady:

- dodání nové věci bez vady,
- oprava věci,
- přiměřená sleva z ceny díla.

4. Objednatel bude reklamace doručovat poštou jako doporučenou zásilku nebo prostřednictvím datové schránky. V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání na adresu zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí v uvedeném termínu písemně sdělit, kdy nastoupí k odstranění vady, pokud si objednatel tento způsob odstranění vady zvolil. Tento termín nesmí být delší než 7 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění reklamovaných vad. Takový termín objednatel odsouhlasí. Nedojde-li k souhlasu, dohodnou strany způsob odstranění v čase odpovídajícím podmínkám závady.

6. Písemná reklamace musí být zhotoviteli doručena nejpozději v poslední den záruční lhůty.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel.

XVII.
Oprávněné osoby

1. **Zástupci pro věci smluvní:**
Za objednatele: Bohumil Kovařík – starosta obce
Za zhotovitele: Timoteus Políček - jednatel
Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věci technické:
Za objednatele: Stanislav Hnali
Za zhotovitele: ing.Břetislav Polák , Timoteus Políček

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu či ukončení smlouvy.

2. **Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:**
- na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;
- kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.;
- provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení čl. VIII. Provádění díla této smlouvy);
- provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;
- vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
- vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy;
- zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění;
- vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo ustanovení této smlouvy
- odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změnu předmětu a rozsahu díla;
- vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušili ustanovení bodu 8. čl. VIII. této smlouvy z místa plnění);
- provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele.

3. **Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) zodpovídá za:**
- vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
- vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis provedených prací eventuálně návrh změnového listu;
- dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. této smlouvy.

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

XVIII.
Změny a ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci podepsaných dodatků, výslovně nazvaných „Dodatek ke smlouvě". Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.

4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
   a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;
   b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla;
   c) pokud zhotovitel bude opakovaně porušovat podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VIII. této smlouvy.

5. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy o dílo, smlouva se ruší od počátku, přičemž ale každá smluvní stran může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle položkového rozpočtu po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení.

7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.

9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.

10. Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká smlouva ke dni doručení výpovědi zhotoviteli.

XIX.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.

3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených v čl. VIII odst. 17. této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu zahájeno insolvenční řízení podle zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.

7. Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením této smlouvy.

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, pokud se smluvní strany na datu účinnosti nedohodnou jinak.

9. Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:
1. Položkový rozpočet
2. Harmonogram prací

V Hrdibořicích dne 20.7.2017

.....

Objednatel

Bohumil Kovařík, starosta obce Hrdibořice

Obec Hrdibořice
PSČ 798 12
tel.: 582 382 062

V Olomouci dne 20.7.2017

KVARCIT STAV s.r.o.
KAMENICKÁ FIRMA NA HANÉ
U Hřiště 413, 768 32 Zborovice
IČ: 01492853, DIČ: CZ01492853
Tel.: 737 382 334 (2)

Zhotovitel

KVARCIT STAV s.r.o., Timoteus Políček

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	KVARCIT STAV s.r.o.
Ulice a č.p.	U Hřiště 413
Místo	Zborovice
PSČ	768 32
IČO	01492853
DIČ	CZ01492853
Kontaktní osoba	Timoteus Políček
telefon, fax	737 382 334
e-mail	draplstav@seznam.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 002 Oprava kaple
Oprava soklu a úprava zpevněných ploch

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 Oprava soklu a úprava zpevněných ploch		2,00	170 295,16
Celkem za stavbu			170 295,16

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	21 820,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	2 000,00
4	Vodorovné konstrukce	82 012,20
5	Komunikace	20 825,00
62	Úpravy povrchů vnější	3 163,50
8	Trubní vedení	5 557,50
91	Doplňující práce na komunikaci	200,00
96	Bourání konstrukcí	2 709,43
99	Staveništní přesun hmot	2 849,53
711	Izolace proti vodě	16 758,00
721	Vnitřní kanalizace	11 200,00
M46	Zemní práce při montážích	1 200,00
Cena celkem		**170 295,16**

Stavba :	002	Oprava soklu a úprava zpevněných ploch		
Objekt :	01	Oprava soklu a úprava zpevněných ploch	JKSO :	800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**

Oprava soklu a úprava zpevněných ploch

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Rozpočet 1	170 295,16
	Celkem objekt 01	170 295,16

Rekapitulace soupisu 01 Rozpočet 1 do 3 m

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	21 820,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	2 000,00
4	Vodorovné konstrukce	82 012,20
5	Komunikace	20 825,00
62	Úpravy povrchů vnější	3 163,50
8	Trubní vedení	5 557,50
91	Doplňující práce na komunikaci	200,00
96	Bourání konstrukcí	2 709,43
99	Staveništní přesun hmot	2 849,53
711	Izolace proti vodě	16 758,00
721	Vnitřní kanalizace	11 200,00
M46	Zemní práce při montážích	1 200,00
	Celkem soupis 01	170 295,16

Položkový soupis prací a dodávek

O:	01	Oprava soklu a úprava zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				21 820,00		
	111 30-11 Sejmutí drnu							
	Sejmutí drnu tl. do 10 cm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek							
1	**111301111R00**	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	83,30000	35,00	2 915,50	823-1	RTS
	113 20 Vytrhání obrub							
	s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek							
2	**113202111R00**	...z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	14,30000	35,00	500,50	822-1	RTS
	113 10-6 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší a vozovek							
3	**113106001RAB**	...rozebrání zámkové dlažby, tl. 6 cm, odstranění podkladu z kameniva drceného tl. 10 cm, naložení a odvoz na skládku do 1 km, plocha do 200 m2	m2	10,80000	125,00	1 350,00	AP-HSV	RTS
	113 10-7 Odstranění krytů a podkladů vozovek							
4	**113107101RAB**	...odstranění vozovek s betonovým krytem, tl. 8 cm, do plochy 200 m2, naložení a odvoz na skládku do 1 km	m2	24,50000	439,00	10 755,50	AP-HSV	RTS
		Řezání betonového krytu, odstranění betonového krytu tl. 8 cm, odstranění kameniva zpevněného cementem tl. 12 cm, odstranění kameniva drceného tl. 10 cm, nakládání suti, vodorovná doprava suti do 1 km.						
		zpevněná plocha : 13,4		13,40000				
		Okapový chodník okolo budovy : 11,1		11,10000				
	181 05 Terénní modelace							
	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v násypech vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.							
5	**181050010RA0**	...při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm	m2	96,90000	65,00	6 298,50	AP-HSV	RTS
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 000,00		
	338 12 Osazování sloupků a vzpěr plotových železobeton.							
	prefabrikovaných plných nebo s drážkami pro výplňové desky, (bez hloubení jamky)							
6	**338121127R00**	...se zabetonováním patky betonem C -/7,5, o objemu přes 0,20 do 0,30 m3	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	801-5	RTS
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				82 012,20		
7	**465921135R0X**	betonové,kamenné desky	m2	24,70000	350,00	8 645,00		Vlastní
		plocha : 9		13,60000				
		nový okapový chodník : 11,1		11,10000				
		Mezisoučet		24,70000				
8	**583314004R**	kamenivo přírodní těžené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj	T	13,28600	250,00	3 321,50	SPCM	RTS
9	**583315002R**	kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída prané; Jihomoravský kraj	T	33,18280	250,00	8 295,70	SPCM	RTS

10	58381315R	dlažba kamenná deska; žula; h = 50,0 mm; plocha do 0,24 m2; povrch řezaný	m2	24,70000	2 500,00	61 750,00	SPCM	RTS
Díl:	5	Komunikace				20 825,00		
	591 Kladení dlažby z kostek							
	s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici							
11	591111111R00	...velkých z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	83,30000	250,00	20 825,00	822-1	RTS
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				3 163,50		
	622 47-13 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu)							
12	622471317RU4	...hmota silikonová, složitost 1 ÷ 2	m2	33,30000	95,00	3 163,50	801-1	RTS
Díl:	8	Trubní vedení				5 557,50		
13	831260014RAX	Kanalizace z trub DN 150, dopojení střešních vpustí, hloubka 1,2 m	m	24,70000	225,00	5 557,50		Vlastní
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				200,00		
14	914993001R0X	Demontáž značky včetně stojanu	ks	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 709,43		
	962 10-001 Bourání nadzákladového zdiva							
	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.							
15	962100021RA0	...z betonu prostého	m3	0,57000	2 999,00	1 709,43	AP-HSV	RTS
	966 88 kanalizační šachty							
16	96688 OA0	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	OTSKP	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 849,53		
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů							
	oborů 801, 803, 811 a 812							
	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů							
17	999281105R00	...výšky do 6 m	t	63,32283	45,00	2 849,53	801-4	RTS
Díl:	711	Izolace proti vodě				16 758,00		
	711 21 Izolace stěrkové							
18	711210020RA0	...hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	68,40000	245,00	16 758,00	AP-PSV	RTS
		Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.						
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				11 200,00		
	721 21 Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žlaby							
19	721211520RT2	...dvorní, D 110, 160 mm, s litinovým rámem 250 x 250 mm, litinovou mříží (zatížitelnost max. 15 t) a odkalovacím košem, suchá klapka proti pronikání zápachu	kus	4,00000	2 800,00	11 200,00	800-721	RTS
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				1 200,00		
	460 68 Průchody zdivem							
20	460680041RT2	Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,025 m2	kus	2,00000	100,00	200,00	M46	RTS
	460 70-001 Značkovací tyče							
	Osazení značkovací tyče s výkopem, usazení betonové patky, zaházení a upěchování zeminy, natření tyče.							
21	460700011R00	Značkovací tyče, osazení a dodání	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	M46	RTS

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Obnova chodníků v obci Hrdibořice - IV. etapa	JKSO	
Název objektu	Etapa 4 chodníky a vjezdy	EČO	
Název části		Místo	Hrdibořice
Objednatel	Obec Hrdibořice	IČO	DIČ
Projektant	ing.Jan Dudík		
Zhotovitel	KVARCIT STAV s.r.o.	1492853	CZ01492853
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	ing. Dudík	10.1.2017	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	
2		Montáž	709 790
3	PSV	Dodávky	
4		Montáž	
5	"M"	Dodávky	
6		Montáž	
7	ZRN (ř. 1-6)		709 790
20	HZS		

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0
9	Bez pevné podl.	0
10	Kulturní památka	0
11		0
12	DN (ř. 8-11)	
21	Kompl. činnost	

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště		10 000
14	Mimostav. doprava		5 000
15	Územní vlivy		
16	Provozní vlivy		
17	Ostatní		
18	NUS z rozpočtu		
19	NUS (ř. 13-18)		15 000
22	Ostatní náklady		

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		724 790,00
24	15 %	DPH	
25	21 %	724 790,00 DPH	152 205,90
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**876 995,90**

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	
28	Klouzavá doložka	
29	Zvýhodnění + -	

ROZPOČET

Stavba: Obnova chodníků v obci Hrdibořice - IV. etapa
Objekt: etapa 4 Chodníky a vjezdy
Část:
Objednatel: Obec hrdibořice
Zhotovitel:

JKSO:
EČO:
Zpracoval: ing. Dudík
Datum: 10.1.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost suté	Suť celkem
	1	**Zemní práce**				**100 652,25**		**0,00**		**174,91**
1	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	292,400	29,00	8 479,60	0,00000	0,000	0,23500	68,714
		štěrkové vjezdy 98,5+31,7+14,3+20,8+40,2+8,2+56,7+22	292,40							
2	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	39,200	125	4 900,00	0,00000	0,000	0,22500	8,820
		vjezdy 18,2+10,3+10,7	39,20							
3	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těženého	m2	164,9	10	1649	0,00000	0,000	0,417	68,7633
		chodníky vlevo 51+24+15+16+5,5+7,5+4+15	138							
		vjezdy 2,1+18,8+6	26,9							
		součet	164,9							
5	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kame- ninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	112,200	10,00	1 122,00	0,00000	0,000	0,25500	28,611
		chodníky 49	49,00							
		vjezdy 19,5+30,2+13,5	63,20							
		součet	112,20							
6	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	253,06	81,00	20 497,57	0,00000	0,000		
		vjezdy 635*0,43	273,05							
		rozšíř. Na obruby 271,4*0,43*0,35	40,85							
		odpočet bourané zpevnění 292,4*0,2+39,2*0,15+26,9-0,18+63,2*0,14	-99,93							
		Chodníky 226*0,25	56,50							
		rozšíř. Na obruby 163,3*0,35*0,25	14,29							
		odpočet bourané zpevnění 138*0,18+49*0,14	-31,70							
		součet	253,06							
7	162701105	Vodorovné přemístění výkopku do 10000m 1-4	m3	253,056	105,00	26 570,93	0,00000	0,000		
		odkop dle pol.6	253,06							
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	253,056	10,00	2 530,56	0,00000	0,000		
		přebytek výkopu dle pol.7	253,06							
9	181102302	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	985,000	10,00	9 850,00	0,00000	0,000		
		vjezdy	673,10							
		vjezd mlýn	29,40							
		chodníky	282,50							
		součet	985,00							
10	R	Poplatek za uložení zeminy	m3	253,056	99,00	25 052,59				
	2	**Zakládání**				**2 904,75**				
11	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti fóliemi nopovými tl.0,4mm šířky 1.0m	m2	64,550	45,00	2 904,75				
		lemování chodníků (18,7+33,5+21,8+12,5+13+5,4+7,5+4+12,7)*0,5	64,55							
	5	**Komunikace**				**463 898,10**		**679,73**		**0,000**
12	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	226,000	95,00	21 470,00	0,30540	69,020		
		chodníky	226,00							
13	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	663,000	75,00	49 725,00	0,18900	125,307		
		vjezdy	635,00							
		vjezd Mlýn	28,00							
		součet	663,00							
14	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku tl.150mm	m2	663,000	135,00	89 505,00	0,36800	243,984		
		vjezdy	635,00							
		vjezd Mlýn	28,00							
		součet	663,00							
15	596211110	Kladení dlažby z betonové dlažby tl. 60mm do lože z kameniva drceného tl 40 mm	m2	226,00	160,00	36 160,00	0,08400	18,984		
		chodníky 29+51+36+19+20+8+11+6+19+27	226,00							
16	596211210	Kladení dlažby z betonové dlažby tl. 80mm do lože z kameniva drceného tl 40 mm	m2	635,000	170,00	107 950,00	0,08600	54,610		
		vjezdy 246+94+14+15,5+36+45+60+12,5+48+64	635,00							
17	592451100	dlažba zámková Holland 20x10x8 přírodní	m2	292,240	155,00	45 297,20	0,14000	40,914		
		chodníky	226,00							
		odpoč.strukturovaná dlažba pol.18	-1,20							
		součet	224,80							
18	592451090	dlažba zámková Holland 20x10x8 přírodní	m2	679,100	155,00	105 260,44	0,18000	122,238		
		vjezdy *1,03	654,05							
		odpoč.strukturovaná dlažba pol.19	25,05							
		součet	679,10							
19	592451180	Dlažba strukturované slepecká Promenáda 20x10x6	m2	1,236	315,00	389,34	0,13000	0,161		
		signální proužky u obou konců chodníku	1,20							
20	592451190	Dlažba strukturovaná slepecká Promenáda 20x10x8	m2	25,050	325,00	8 141,12	0,18000	4,509		
		vodicí pružky u vjezdů								
		(13,2+15+3+3+6+7+11+2,6)*0,4	24,32							
	9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**127 616,79**		**56,20**		**0,00**
21	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. 50 až 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 se zalitím a zatřením spár cementovou maltou, obrubníku s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	434,70	130	56 511,00	0,10100	43,905		
		lemování vjezdů 36,1+35,5+18,1+6,9+5,8+4,6*2+5,2*2+6*2+6,5*2+5,8*2+4,8*2+17,3*2+23*2+11,3*2	271,40							
		lemování chodníků 20,2+33,5+22,8+12,5+13+5,4+7,5+4+12,7+15,7+16	163,30							
		součet	434,70							
22	592172140	obrubníky betonové a železobetonové obrubník záhonový ZO šedý (přírodní)	kus	878,094	35	30 733,29	0,01400	12,293		

23	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 1 km	t	97,374	120,00	11 684,92	0,00000	0,000		
24	R3	Poplatek za recyklaci	t	77,534	100,00	7 753,40	0,00000	0,000		
25	997221551	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	77,534	120,00	9 304,08	0,00000	0,000		
		součet za objekt								
		odpočet vybouraných hmot	-97,37							
		součet	-97,37							
26	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km 10x	t	775,340	15,00	11 630,10	0,00000	0,000		
	99	**Přesun hmot**				**14 718,49**				**0,000**
27	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	735,92	20,00	14 718,49				

Celkem	**709 790,38**	**735,92**
DPH 21%	149 055,97	
Celkem včetně DPH	**858 846,35**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Obnova chodníků v obci Hrdibořice - IV. etapa	JKSO	
Název objektu	Etapa 4 chodníky	EČO	
Název části		Místo	Hrdibořice
		IČO	DIČ
Objednatel	Obec Hrdibořice		
Projektant	ing.Jan Dudík		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	ing. Dudík	10.1.2017	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž 166 876	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	
4		Montáž	11		0	16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	**ZRN (ř. 1-6)**	166 876	12	**DN (ř. 8-11)**		19	**NUS (ř. 13-18)**	
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant		D	**Celkové náklady**
		23	Součet 7, 12, 19-22 166 875,50
Datum a podpis	Razítko	24	15 % DPH
Objednatel		25	21 % 166 875,50 DPH 35 043,86
		26	**Cena s DPH (ř. 23-25)** **201 919,36**
Datum a podpis	Razítko	E	***Přípočty a odpočty***
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -

ROZPOČET

Stavba: Obnova chodníků v obci Hrdlořice - IV. etapa
Objekt: etapa 4 chodníky
Část:
Objednatel: Obec hrdlořice
Zhotovitel:

JKSO:
EČO:
Zpracoval: ing. Dudík
Datum: 10.1.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost suté	Suť celkem
	1	**Zemní práce**				**16 471,18**		**0,00**		**70,04**
1	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těženého	m2	138	10	1380	0,00000	0,000	0,417	57,546
		chodníky vlevo 51+24+15+16+5,5+7,5+4+15	138							
2	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo živice a s výplní spár z betonových nebo karne- ninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	49,000	15,00	735,00	0,00000	0,000	0,25500	12,495
		chodníky 49	49,00							
3	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	39,09	81,00	3 166,19	0,00000	0,000		
		Chodníky 226*0,25	56,50							
		rozšíř. Na obruby 163,3*0,35*0,25	14,29							
		odpočet bourané zpevnění 138*0,18+49*0,14	-31,70							
		součet	39,09							
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku do 10000m 1-4	m3	39,089	105,00	4 104,32	0,00000	0,000		
		odkop dle pol.3	39,09							
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	39,089	10,00	390,89	0,00000	0,000		
		přebytek výkopu dle pol.4	39,09							
6	181102302	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	282,500	10,00	2 825,00	0,00000	0,000		
		chodníky	282,50							
		součet	282,50							
7	R	Poplatek za uložení zeminy	m3	39,089	99,00	3 869,79				
	2	**Zakládání**				**2 904,75**				
8	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti fóliemi nopovými tl.0,4mm šířky 1,0m	m2	64,550	45,00	2 904,75				
		lemování chodníků (18,7+33,5+21,8+12,5+13+5,4+7,5+4+12,7)*0,5	64,55							
	5	**Komunikace**				**103 316,54**		**129,08**		**0,000**
9	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	226,000	95,00	21 470,00	0,30540	69,020		
		chodníky	226,00							
10	596211110	Kladení dlažby z betonové dlažby tl. 60mm do lože z kameniva drceného tl 40 mm	m2	226,00	160,00	36 160,00	0,08400	18,984		
		chodníky 29+51+36+19+20+8+11+6+19+27	226,00							
11	592451100	dlažba zámková Holland 20x10x6 přírodní	m2	292,240	155,00	45 297,20	0,14000	40,914		
		chodníky	226,00							
		odpoč.strukturovaná dlažba pol.11	-1,20							
		součet	224,80							
12	592451180	Dlažba strukturované slepecká Promenáda 20x10x6	m2	1,236	315,00	389,34	0,13000	0,161		
		signální proužky u obou konců chodníku	1,20							
	9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**41 179,23**		**21,11**		**0,00**
13	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. 50 až 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 se zalitím a zatřením spár cementovou maltou, obrubníku s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	163,30	130	21 229,00	0,10100	16,493		
		lemování chodníků 20,2+33,5+22,8+12,5+13+5,4+7,5+4+12,7+15,7+16	163,30							
		součet	163,30							
14	592172140	obrubníky betonové a železobetonové obrubník záhonový ZO šedý (přírodní)	kus	329,866	35	11 545,31	0,01400	4,618		
15	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 1 km	t	70,041	120,00	8 404,92	0,00000	0,000		
	99	**Přesun hmot**				**3 003,80**				**0,000**
16	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	150,19	20,00	3 003,80				

Celkem	**166 875,50**	**150,19**
DPH 21%	35 043,86	
Celkem včetně DPH	**201 919,36**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Obnova chodníků v obci Hrdibořice - IV. etapa	JKSO	
Název objektu	Etapa 4 vjezdy	EČO	
Název části		Místo	Hrdibořice
Objednatel	Obec Hrdibořice	IČO	DIČ
Projektant	ing.Jan Dudík		
Zhotovitel			

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
	ing. Dudík	10.1.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště		
2		Montáž	543 160	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy		
4		Montáž		11		0	16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky					17	Ostatní		
6		Montáž					18	NUS z rozpočtu		
7	**ZRN (ř. 1-6)**		543 160	12	**DN (ř. 8-11)**		19	**NUS (ř. 13-18)**		
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady		

Projektant		D	**Celkové náklady**
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22 — 543 159,87
Objednatel		24	15 % DPH
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 543 159,87 DPH — 114 063,57
Zhotovitel		26	**Cena s DPH (ř. 23-25)** — **657 223,45**
Datum a podpis	Razítko	E	**Přípočty a odpočty**
		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

ROZPOČET

Stavba: Obnova chodníků v obci Hrdibořice - IV. etapa
Objekt: etapa 4 Vjezdy
Část:
Objednatel: Obec hrdibořice
Zhotovitel:

JKSO:
EČO:
Zpracoval: ing. Dudík
Datum: 10.1.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost suté	Suť celkem
	1	**Zemní práce**				84 426,07		0,00		104,87
1	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	292,400	29,00	8 479,60	0,00000	0,000	0,23500	68,714
		štěrkové vjezdy 98,5+31,7+14,3+20,8+40,2+8,2+56,7+22	292,40							
2	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	39,200	125	4 900,00	0,00000	0,000	0,22500	8,820
		vjezdy 18,2+10,3+10,7	39,20							
3	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těženého	m2	26,9	10	269	0,00000	0,000	0,417	11,2173
		vjezdy 2,1+18,8+6	26,9							
		součet	26,9							
4	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kame- ninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	63,200	10,00	632,00	0,00000	0,000	0,25500	16,116
		vjezdy 19,5+30,2+13,5	63,20							
		součet	63,20							
5	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	213,97	81,00	17 331,38	0,00000	0,000		
		vjezdy 635*0,43	273,05							
		rozšíř. Na obruby 271,4*0,43*0,35	40,85							
		odpočet bourané zpevnění 292,4*0,2+39,2*0,15+26,9-0,18+63,2*0,14	-99,93							
		součet	213,97							
6	162701105	Vodorovné přemístění výkopku do 10000m 1-4	m3	213,968	105,00	22 466,61	0,00000	0,000		
		odkop dle pol.6	213,97							
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	213,968	10,00	2 139,68	0,00000	0,000		
		přebytek výkopu dle pol.7	213,97							
8	181102302	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	702,500	10,00	7 025,00	0,00000	0,000		
		vjezdy	673,10							
		vjezd mlýn	29,40							
		součet	702,50							
9	R	Poplatek za uložení zeminy	m3	213,968	99,00	21 182,80				
	5	**Komunikace**				360 581,56		550,65		0,000
10	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	663,000	75,00	49 725,00	0,18900	125,307		
		vjezdy	635,00							
		vjezd Mlýn	28,00							
		součet	663,00							
11	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku tl.150mm	m2	663,000	135,00	89 505,00	0,36800	243,984		
		vjezdy	635,00							
		vjezd Mlýn	28,00							
		součet	663,00							
12	596211210	Kladení dlažby z betonové dlažby tl. 80mm do lože z kameniva drceného tl 40 mm	m2	635,000	170,00	107 950,00	0,08600	54,610		
		vjezdy 246+94+14+15,5+36+45+60+12,5+48+64	635,00							
13	592451090	dlažba zámková Holland 20x10x8 přírodní	m2	679,100	155,00	105 260,44	0,18000	122,238		
		vjezdy *1,03	654,05							
		odpoč.strukturované dlažba pol.19	25,05							
		součet	679,10							
14	592451190	Dlažba strukturované slepecká Promenáda 20x10x8	m2	25,050	325,00	8 141,12	0,18000	4,509		
		vodicí pružky u vjezdů								
		(13,2+15+3+3+6+7+11+2,6)*0,4	24,32							
	9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				86 437,56		35,09		0,00
15	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. 50 až 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 se zalitím a zatřením spár cementovou maltou, obrubníku s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	271,40	130	35 282,00	0,10100	27,411		
		lemování vjezdů 36,1+35,5+18,1+6,9+5,8+4,6*2+5,2*2+6*2+6,5*2+5,8*2+4,8*2+17,3*2+23*2+11,3*2	271,40							
		součet	271,40							
16	592172140	obrubníky betonové a železobetonové obrubník záhonový ZO šedý (přírodní)	kus	548,228	35	19 187,98	0,01400	7,675		
17	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 1 km	t	27,333	120,00	3 280,00	0,00000	0,000		
18	R3	Poplatek za recyklaci	t	77,534	100,00	7 753,40	0,00000	0,000		
19	997221551	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	77,534	120,00	9 304,08	0,00000	0,000		
		součet za objekt								
		odpočet vybouraných hmot	-27,33							
		součet	-27,33							
20	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km 10x	t	775,340	15,00	11 630,10	0,00000	0,000		
	99	**Přesun hmot**				11 714,69				0,000
21	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	585,73	20,00	11 714,69				

Celkem	***543 159,87***	***585,73***
DPH 21%	114 063,57	
Celkem včetně DPH	**657 223,45**	

Obec Hrdibořice
PSČ 798 12
tel.: 582 382 062