

Dodatek smlouvy o dílo č.1/2017

I.

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Sídlo:

IČ:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Lubenec, se sídlem

Podbořanská 51, 439 83 Lubenec

265217

Jiří Chaloupecký, starosta obce

Komerční banka, a.s., expozitura Podbořany

2321481/0100

Zástupce ve věcech technických: Milan Fejférek, technik obce

Tel.: +420 605 213 823

e-mail: lubenec@email.cz

a

2. Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Zápis v OR/ŽR:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní adresa:

Froněk, spol. s r.o.

Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 269 01

Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou

47534630

CZ 47534630

MS v Praze, oddíl C, vložka 158879

ČSOB, a.s.

158187039/0300

Froněk, spol. s r.o., Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 269 01

Tel.: 313 517 276

e-mail: info@fronek.cz

Zástupce ve věcech technických: Rudolf Sivák

Tel.: 775 552 570

e-mail: rudolf.sivak@fronek.cz

Stavbyvedoucí:

Rudolf Sivák

Tel.: 775 552 570

e-mail: rudolf.sivak@fronek.cz

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

Obě strany se dohodly na dodatku ke smlouvě o dílo č.1/2017

„**Oprava ulice Sídliště – výměna povrchů**“, ze dne 29.5.2017.

I. Předmět dodatku

Navýšení množství zemních prací – kompletní příprava podloží pro položení živичného povrchu na komunikaci.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem stavby.

II. Termín plnění


Termín dokončení celkové opravy se tímto dodatkem stanovuje na 15.10.2017

III. Cena a platební podmínky

Cena za navýšení zemních prací 333 722,- Kč bez DPH
21% DPH 70 082,-Kč
403 804,-Kč včetně DPH

Celková a konečná cena za provedení díla je sjednána na částku **3 421 900,-Kč** včetně DPH slovy třímilionyčtyřístadvacetjednatisícdevětsetkorun českých.


Datum a místo: 12 -09- 2017



Jiří Chaloupecký – objednatel
starosta obce

OBEC LUBENEC
Podbořanská 51
439 83 LUBENEC

12 -09- 2017



Kamil Hrbek- zhotovitel
prokurista společnosti

 **Froněk**®
Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník
www.fronek.cz, DIČ:CZ47534630

4

Oprava ulice Sídliště v Lubenci

Číslo položky	Číslo položky katalogu	Popis - zkrácený název položky	Jednotka	Cena jednotková v Kč	Hmotnost v t	Množství	Cena celkem v Kč	Hmotnost celkem v t
Méněpráce								
Vícepráce								
		CENA CELKEM bez DPH					333 722,00 Kč	
		DPH 21 %				21,00%	70 081,60 Kč	
		CENA CELKEM včetně DPH					403 803,60 Kč	

 **Froněk**
Froněk, spol. s r.o.
Zátíší 2488, CZ 269 01 Rakovník
www.fronek.cz, DIČ: CZ47534630

KRYCÍ LIST ROZPOČTU méněpráce

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	<i>Oprava ulice Sídliště v Lubenci</i>	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	0		
Z	0		
R	173 250		
N	0		
ZRN	173 250		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	173 250	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	173 250	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Jméno : Datum : Podpis :	
	Datum :		
	Podpis:		
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč	
DPH	15 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	173 250 Kč	
DPH	21 % činí :	36 383 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		209 633 Kč	

Poznámka :

9

Stavba :	Oprava ulice Sídliště v Lubenci
Objekt :	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ méněpráce

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	34 650	0	0	0	0
5	Komunikace	138 600	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	173 250	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet - méněpráce

Stavba :	Oprava ulice Sídliště v Lubenci
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.6 cm (odvoz, skládkovné)				
7	113 15-1315.R00	311*3,8+6,5*34,2+60,5*6+47*6+40,9*7+110+100=2554m2	m2	462,00	75,00	34 650,00
	Celkem za	1 Zemní práce				34 650,00
Díl: 5		Komunikace				
		Beton asfalt. ACO 16+ (ABH II) , do 3 m, 6 cm				
19	577 15-1213.R00	311*4,2+34*9+61*6,4+47*6+41*7+50*2+110 = 2781,4 m2	m2	462,00	259,00	119 658,00
20	573 11-1114.R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	462,00	41,00	18 942,00
	Celkem za	5 Komunikace				138 600,00

Oprava ulice Sídliště v Lubenci

Číslo položky	Číslo položky katalogu	Popis - zkrácený název položky	Jednotka	Cena jednotková v Kč	Hmotnost v t	Množství	Cena celkem v Kč	Hmotnost celkem v t
005 Lokální opravy komunikace								
1	57713-1111	Beton asfaltový pokládáný ručně ACO 11 50/70 tl. 40 mm	m2	301,00 Kč	0,101	150,00	45 150,00 Kč	15
		CELKEM		45 150,00 Kč				
005 Vjezdy								
1	57714-1112	Beton asfaltový pokládáný ručně ACO 11 50/70 tl. 50 mm	m2	376,00 Kč	0,128	16,00	6 016,00 Kč	2
2	56486-1111	Podklad ze šterkordrti tl. 200mm	m2	172,00 Kč	0,370	16,00	2 752,00 Kč	6
		CELKEM		8 768,00 Kč				
005 Komunikace								
1	113 10-7222.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	27,00 Kč	0,000	462,00	12 474,00 Kč	0
2	113 15-1315.R00	Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.6 cm (odvoz, skládkovné)	m2	75,00 Kč	0,000	462,00	34 650,00 Kč	0
3	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 (odvoz, skládkovné)	m3	125,00 Kč	0,000	102,00	12 750,00 Kč	0
4	181 10-1104.R00	Úprava pláně v zářezích , se zhutněním	m2	18,00 Kč	0,000	462,00	8 316,00 Kč	0
5	57714-2112-17	Beton asfaltový pokládáný finišerem ACO 11 50/70 tl. 50mm	m2	213,00 Kč	0,129	462,00	98 406,00 Kč	60
6	56516-1211	Podklad z ACP 16+ 50/70 pokládáné finišerem tl. 80mm	m2	314,00 Kč	0,211	462,00	145 068,00 Kč	97
7	56485-1111	Podklad ze šterkordrti tl. 150mm	m2	125,00 Kč	0,279	462,00	57 750,00 Kč	129
8	56476-1111	Podklad z drceného kameniva 32-63mm tl. 200mm	m2	172,00 Kč	0,386	462,00	79 464,00 Kč	178
9	998 22-5311.R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živíč. a bet.	t	9,00 Kč	0,000	464,00	4 176,00 Kč	0
		CELKEM		453 054,00 Kč				
		CENA CELKÉM bez DPH					506 972,00 Kč	
		DPH 21 %				21,00%	106 464,10 Kč	
		CENA CELKEM včetně DPH					613 436,10 Kč	