

SMLOUVA O DÍLO

číslo: VCES - 5686

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo: Město Solnice
Masarykovo náměstí 1, 517 01 Solnice
IČ: 00275417
DIČ: CZ00275417
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s. (pobočka Náchod)
Číslo účtu: 1242542309/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jan Hostinský, starosta města
tel.: 778 700 457
e-mail: mu@solnice.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ladislav Kubíček, radní města
Tel.: 602 112 050
E-mail: mu@solnice.cz
Ing. Miroslav Valtera, TDI, jednatel V-STAV RK s.r.o.
tel.: 603 838 795
e-mail: vstav@tiscali.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Sídlo: VCES a.s.
Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9
Zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8052
IČ: 267 46 573
DIČ: CZ26746573
Bankovní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 636600247/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva
Anthony Christian Joel De Busschere, člen představenstva
Tel.: 226 056 506
E-mail: vc@vc@vc.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Alan Řeháček
Tel.: 602 441 086
E-mail: alan.rehacek@vc@vc.cz
Sídlo: Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9
Ing. Václav Dyntar
Tel.: 602 441 085
E-mail: vaclav.dyntar@vc@vc.cz
Sídlo: Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9

(dále jen „Zhotovitel“)

- 1.1 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatel ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.
- 1.2 Stavba, která je předmětem této Smlouvy je realizována v rámci projektu **Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu.**

2 VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1 Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem

- 2.1.1 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:
 - 2.1.1.1 písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,
 - 2.1.1.2 doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
 - 2.1.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.
- 2.1.2 Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zdržováno nebo zpoždováno.
- 2.1.3 Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 2.1.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují za změnu Smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

1.1 Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby :

Rekonstrukce a přístavba kulturního domu Solnice (Společenský dům)

Územní rozhodnutí	: č.j. OVŽP-24638/2016-Po ze dne 03.11.2016, Odbor výstavby a životního prostředí
Stavební povolení	: č.j. OVŽP-35867/2016-Po ze dne 07.04.2017, Odbor výstavby a životního prostředí č.j. OVŽP/35870/16-6552/16/No ze dne 02.02.2017, Odbor výstavby a životního prostředí č.j. OVŽP-35875/2016-6550/2016-Ku ze dne 25.01.2017, Odbor výstavby a životního prostředí
Místo stavby	: Solnice, č.p. 555, k.ú. Solnice, pozemek parc.č. st.732, 123, st.443, 5218, 1309/85 a 1309/2, Město Solnice, Královéhradecký kraj
Projektová dokumentace	: REVITALIZACE SPOLEČENSKÉHO DOMU, SOLNICE vypracovaná ATELIER ARCHITEKTURY, ŠUDA - HORSKÝ, a. s., IČ 601 12 204, Rokycanova 316, 500 03 Hradec Králové, datum 10/2016, číslo zakázky 34203/16
Autorský dozor	: ATELIER ARCHITEKTURY, ŠUDA - HORSKÝ, a. s., Rokycanova 316, 500 03 Hradec Králové
Koordinátor BOZP objednatele	: V-STAV RK s.r.o., Palackého 108, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Technický dozor stavebníka	: V-STAV RK s.r.o., Palackého 108, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Stavbyvedoucí Zhotovitele	: Ing. Václav Dyntar, 602 441 085, vaclav.dyntar@vces.cz

4 PŘEDMĚT DÍLA

4.1 Rozsah předmětu díla

- 4.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také předmět plnění či dílo). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveníště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

- 4.1.2 Zhotovením stavby se rozumí vybudování stavby spočívající v revitalizaci společenského domu, rekonstrukci stávající budovy, provedení nástavby, přístavby a stavebních úprav za účelem využití na stavbu pro kulturu s multifunkčním využitím. Součástí předmětu plnění je nové napojení na sítě technické infrastruktury, přípojkou vodovodu, kanalizace, plynovodu, dále bude provedena přeložka vodovodu a přeložka přípojky plynovodu. Podkladem je projektová dokumentace stavby a oceněný položkový rozpočet.
- 4.1.3 Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla.
- 4.1.4 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
 - 4.1.4.1 zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům. Před započítím výkopových prací je bezpodmínečně nutné nechat provést vytyčení všech křižujících i souběžných inženýrských sítí. Vytyčenou polohu je nutné ověřovat sondami a teprve na základě těchto informací eventuálně zpřesňovat polohu tras pokládaného vedení
 - 4.1.4.2 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 4.1.4.3 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - 4.1.4.4 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 4.1.4.5 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - 4.1.4.6 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - 4.1.4.7 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 4.1.4.8 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a převzetí díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 4.1.4.9 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 4.1.4.10 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 4.1.4.11 odvoz (kontejnerová doprava sutí) a jeho ekologická likvidace v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - 4.1.4.12 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).

4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

- 4.2.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 4.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátu pdf.
- 4.2.3 Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
 - 4.2.3.1 Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 4.2.3.2 Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - 4.2.3.3 Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
 - 4.2.3.4 Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

4.3 Geometrické zaměření díla

- 4.3.1 Geometrické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.

- 4.3.2 Součástí tohoto zaměření jsou:
 - 4.3.2.1 Geodetické zaměření skutečného provedení díla ve formátu *.dgn.
 - 4.3.2.2 Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, pro případ potřeby zřízení věcného břemene.
 - 4.3.2.3 Doklady o vytyčení stavby.

4.4 Předání příslušné dokumentace

- 4.4.1 Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v elektronické podobě v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednána tato Smlouva. Objednatel specifikuje tuto příslušnou dokumentaci ve Smlouvě a je povinen na požádání Zhotovitele předat Zhotoviteli další 2 listinná vyhotovení této příslušné dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu Smlouvy.

5 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

5.1 Termín zahájení stavebních prací

- 5.1.1 Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Obě smluvní strany se dohodly, že zahájení stavebních prací proběhne nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu této Smlouvy.
- 5.1.2 Zhotovitel je povinen od Termínu zahájení zahájit i fyzické provádění stavebních prací. Pokud Zhotovitel stavební práce na díle fyzicky nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5.2 Lhůta pro dokončení stavebních prací

- 5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě nejpozději do **450 kalendářních dnů** ode dne podpisu smlouvy.
- 5.2.2 Lhůta pro dokončení díla je závislá na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých touto Smlouvou. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se lhůta pro dokončení předmětu plnění o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení lhůty pro dokončení předmětu plnění bude uzavřen písemný dodatek ke Smlouvě.
- 5.2.3 Prodlení Zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončení díla delší jak 60 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 5.2.4 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.

5.3 Harmonogram provádění prací

- 5.3.1 Zhotovitel je povinen ke Smlouvě přiložit i harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění po jednotlivých měsících, a to při podpisu této smlouvy.
- 5.3.2 Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s Harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí Smlouvy.
- 5.3.3 Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za měsíc, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na požádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.

5.4 Podmínky pro změnu sjednaných lhůt

- 5.4.1 Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro dokončení předmětu plnění, předloží svůj návrh na změnu lhůty pro dokončení díla Technickému dozoru objednatel k projednání.
- 5.4.2 Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.
- 5.4.3 O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné.
- 5.4.4 Vícepráce či Méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10% z plnění sjednané ceny, nemají vliv na lhůtu pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané lhůtě pro dokončení díla. Tento odstavec platí pro vícepráce, které budou zadány s dostatečným předstihem a před zahájením i dokončením dotčených prací a dodávek tak, aby bylo možno dodržet smluvně zajištěné termíny plnění zhotovitele.
- 5.4.5 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla.

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

6.1 Výše sjednané ceny

6.1.1 Cena za splnění díla je sjednána ve výši

6.1.1.1 Cena bez DPH **82 628 573,62 Kč**

6.1.1.2 Výše DPH **17 352 000,46 Kč**

6.1.1.3 Cena včetně DPH **99 980 574,08 Kč**

Cena včetně DPH slovy: devadesátdevětmiliónůdevětsetosmdesátisícpěťsetšedesátčtyři korun českých / 08 haléřů

6.2 Obsah ceny

6.2.1 Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu, který je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelům Zhotoviteli.

6.2.2 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení stavebních prací.

6.2.3 Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

6.3 Doklady určující cenu za dílo

6.3.1 Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace.

6.3.2 Cena je prokázána Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatelům. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací.

6.3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

6.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo

6.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:

6.4.1.1 pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

6.4.1.2 pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

6.5 Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

6.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

6.5.2 Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatel stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., pro změnu závazků ze smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

6.6 Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování

6.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

- 6.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených autorským dozorem a projednaných na kontrolním dnu stavby.
- 6.6.3 Po splnění všech smluvních podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.
- 6.6.4 Po splnění všech administrativních povinností uzavřou obě strany dodatek ke Smlouvě podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Zálohy

- 7.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

7.2 Postup plateb

- 7.2.1 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- 7.2.2 Datum zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého kalendářního dne od data zdanitelného plnění fakturu a soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů od data zdanitelného plnění. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 7.2.3 Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatel.
- 7.2.4 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
- 7.2.5 Objednatel bude faktury Zhotovitele hradit v plné výši až do 90% z celkové sjednané ceny.
- 7.2.6 Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny díla. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
- 7.2.7 Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako pozastávka, která bude uhrazena Objednatel Zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků
- 7.2.8 Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání díla, bude pozastávka uhrazena Objednatel až po odstranění posledního z nich.

7.3 Lhůty splatnosti

- 7.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni odeslání faktury.

7.4 Platby za Vícepráce

- 7.4.1 Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 7.4.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

7.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 7.5.1 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 7.5.2 Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

- 7.5.3 Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinností spojené s přenesenou daňovou povinností budou uplatněny souladu s platnou legislativou.
- 7.5.4 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
- 7.5.4.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
- 7.5.4.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 7.5.4.3 nezkrátí daň nebo nevyhlásí daňovou výhodu.

7.6 Termín splnění povinnosti zaplatit

- 7.6.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odeslána z účtu Objednatele

8 SMLUVNÍ POKUTY

8.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt

- 8.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 8.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.

8.2 Smluvní pokuta za neodstranění Vad a Nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- 8.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.
- 8.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

8.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných Vad

- 8.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované Vady (případně Vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 8.3.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

8.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště

- 8.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto Smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

8.5 Ostatní smluvní pokuty

- 8.5.1 Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.2 Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.3 Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.

8.6 Úrok z prodlení

8.6.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Pokud by bylo prodlení Objednatele zapříčiněno pozdním poskytnutím příslušné částky od poskytovatele dotace, smluvní pokuta za prodlení s úhradou se nesjednává.

8.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty

8.7.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.

8.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.

8.8 Lhůta splatnosti smluvních pokut

8.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

8.9 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám

8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

9 STAVENIŠTĚ

9.1 Předání a převzetí Staveniště

9.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 10 dnů po dni oboustranného podpisu Smlouvy. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění lhůty pro dokončení předmětu plnění.

9.1.2 O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

9.2 Stávající podzemní inženýrské sítě

9.2.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.

9.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

9.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.

9.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště

9.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

9.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

9.4 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

9.4.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

9.4.2 Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních

značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

- 9.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.
- 9.4.4 Budování díla je prováděno na veřejném prostranství a dotýká se dopravních komunikací ve městě. Zhotovitel je povinen projednat potřebná dopravní opatření a je současně povinen dodržet všechny nezbytné opatření z hlediska BOZP, zejména v místech pohybu osob a vozidel.
- 9.4.5 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit přístupové a příjezdové trasy do míst dotčených stavbou pro vozidla IZS (Integrovaný záchranný systém).

9.5 Vyklizení staveniště

- 9.5.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Termínu předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 9.5.2 Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

10 STAVEBNÍ DENÍK

10.1 Povinnost vést stavební deník

- 10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 10.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.
- 10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatel a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 10.1.5 Povinnost vést Stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu má Objednatel.
- 10.1.6 Do Stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb.
- 10.1.7 Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 10.1.8 Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 10.1.9 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

10.2 Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku

- 10.2.1 Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 10.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 10.2.4 V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.

10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku

- 10.3.1 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě.

11 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

11.1 Kontrola provádění prací

11.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

11.2 Kontrolní dny

11.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

11.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a případně i Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.

11.2.3 Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

11.2.4 Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.

11.2.5 Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne všem zúčastněným.

11.3 Četnost kontrolních dnů

11.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x týdně v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiné četnosti Kontrolních dnů.

11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve Stavebním deníku).

11.4.2 Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

11.5 Kontrola čerpání veřejných prostředků

11.5.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

12 TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

12.1 Technický dozor

12.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.

12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor.

12.1.3 Technický dozor bude na stavbě vykonávat: V-STAV RK s.r.o., Ing. Miroslav Valtera

12.2 Oprávnění Technického dozoru

12.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.

- 12.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 12.2.4 Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

13 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

13.1 Koordinátor bezpečnosti práce

- 13.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.
- 13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce.
- 13.1.3 Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, bude uvedena zápisem ve Stavebním deníku.

13.2 Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce

- 13.2.1 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 13.2.2 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho Poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Poddodavatelů dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 13.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;
- 13.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění,
- 13.2.5 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny (lhůty) plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 13.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 13.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.
- 13.2.8 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.

13.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce

- 13.3.1 Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce,
- 13.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,
- 13.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny.
- 13.3.4 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce.

14 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

14.1 Pokyny Objednatele

- 14.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

- 14.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 14.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.
- 14.2 Použití materiálu a výrobky
- 14.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
- 14.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 14.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatel, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.
- 14.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
- 14.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 14.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 14.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých Poddodavatelů.
- 14.3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 14.3.5 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své Poddodavatele.
- 14.3.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 14.3.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 14.3.8 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.
- 14.3.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 14.4 Dodržování zásad ochrany životního prostředí
- 14.4.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 14.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 14.5 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
- 14.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

14.6 Kvalifikace pracovníků zhotovitele

- 14.6.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.

14.7 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 14.7.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 14.7.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 14.7.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

14.8 Archeologické nálezy

- 14.8.1 Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

15 **PODDODAVATELÉ**

15.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

- 15.1.1 Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla i poddodavatele.
- 15.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 15.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.
- 15.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli údaje o všech svých Poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.

15.2 Změna Poddodavatele

- 15.2.1 Změna Poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový Poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a Poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní Poddodavatel.
- 15.2.2 Objednatel schválení nového Poddodavatele při splnění všech smluvních podmínek bez závažného důvodu neodepře.

16 **KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE**

16.1 Kontrolní a zkušební plán stavby

- 16.1.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.
- 16.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
- 16.1.3 Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou.

17 **PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

17.1 Organizace předání díla

- 17.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 17.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

- 17.1.3 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 17.1.4 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a případně i Autorského dozoru.
- 17.1.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 17.1.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své Poddodavatele.

17.2 Protokol o předání a převzetí díla

- 17.2.1 O průběhu předávacího a přijímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 17.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou:
 - 17.2.2.1 údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
 - 17.2.2.2 popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - 17.2.2.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - 17.2.2.4 termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - 17.2.2.5 prohlášení Objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá,
- 17.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - 17.2.3.1 soupis zjištěných Vad a Nedodělků,
 - 17.2.3.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - 17.2.3.3 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků,
- 17.2.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

17.3 Vady a nedodělky

- 17.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné Vady a Nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 17.3.2 V Protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 17.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 17.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

17.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

- 17.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:
 - 17.4.1.1 tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení v digitální podobě ve formátech pdf a dwg;
 - 17.4.1.2 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - 17.4.1.3 zápisy a výsledky předepsaných měření
 - 17.4.1.4 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - 17.4.1.5 stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací
 - 17.4.1.6 geometrický plán skutečného zaměření díla
 - 17.4.1.7 potvrzení o předání všech povrchů dotčených zemními pracemi
- 17.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 17.4.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:
 - 17.4.3.1 územní rozhodnutí.Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- 17.4.4 Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

17.5 Kontrolní prohlídka

- 17.5.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolní prohlídky na základě ohlášení užívání stavby (ohlášení provede Objednatel). V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky.
- 17.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolní prohlídky nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby

- 17.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii souhlasu s užíváním stavby pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 17.5.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající ze souhlasu s užíváním stavby ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie souhlasu s užíváním stavby.

18 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

18.1 Odpovědnost za vady díla

- 18.1.1 Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za Vady díla zjištěné v záruční době.
- 18.1.2 Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, jestliže tyto Vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 18.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí.
- 18.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho Poddodavateli.

18.2 Délka záruční lhůty

- 18.2.1 Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce **60** měsíců.
- 18.2.2 Na dodávky technologických zařízení či jiných obdobných výrobků, jakož i na prvky postupné spotřeby se sjednává délka záruky 24 měsíců. Zhotovitel je povinen nejpozději v den předání a převzetí předat Objednateli seznam těchto zařízení, jinak se má za to, že platí délka záruční doby 60 měsíců.
- 18.2.3 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
- 18.2.4 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro Vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 18.2.5 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

18.3 Způsob uplatnění reklamace

- 18.3.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 18.3.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
 - 18.3.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
 - 18.3.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
 - 18.3.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 18.3.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

18.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 18.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 18.4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15ti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

- 18.4.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 18.4.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 18.4.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).
- 18.4.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

18.5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 18.5.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
- 18.5.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
- 18.5.3 O odstranění reklamované vady sepiše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

19 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

19.1 Vlastnictví díla

- 19.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

19.2 Nebezpečí škody na díle

- 19.2.1 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

20 POJIŠTĚNÍ DÍLA

20.1 Pojištění Zhotovitele

- 20.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků Zhotovitele.
- 20.1.2 Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešování) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
 - 20.1.2.1 způsobené provozní činností Zhotovitele,
 - 20.1.2.2 způsobené vadným výrobkem,
 - 20.1.2.3 vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,
 - 20.1.2.4 vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
 - 20.1.2.5 vzniklé na věcech zaměstnanců.
- 20.1.3 Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši odpovídající sjednané ceně bez DPH.

20.2 Pojištění díla

- 20.2.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojiřit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu zhotovování stavby:
 - 20.2.1.1 požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - 20.2.1.2 záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - 20.2.1.3 pádem pojištěné věci, nárazem,

- 20.2.1.4 pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
- 20.2.1.5 vodou vytékající z vodovodních zařízení,
- 20.2.1.6 neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí,
- 20.2.1.7 krádeží.
- 20.2.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši odpovídající sjednané ceně bez DPH.

20.3 Pojištění Poddodavatelů

- 20.3.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho Poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich poddodávky.

20.4 Doklady o pojištění

- 20.4.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.
- 20.4.2 Doklad o sjednaném pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy. Pojistné smlouvy musí zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu výstavby.
- 20.4.3 Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.

20.5 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- 20.5.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
- 20.5.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech
- 20.5.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

21 VYŠŠÍ MOC

21.1 Definice vyšší moci

- 21.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

21.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 21.2.1 Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

22 ZMĚNA SMLOUVY

22.1 Forma změny Smlouvy

- 22.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 22.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku Smlouvy.
- 22.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě.

22.2 Převod práv a povinností ze smlouvy

- 22.2.1 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
- 22.2.2 Vzhledem k tomu, že tyto obchodní podmínky se vztahují ke stavbám či stavebním pracím, které byly či jsou předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou vyhrazených případů podle § 100 citovaného zákona.

23 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

23.1 Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy

- 23.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy.

23.2 Způsob odstoupení od Smlouvy

- 23.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ni v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od Smlouvy odstoupit.
- 23.2.2 Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupí. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupí a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 23.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

23.3 Den účinnosti odstoupení

- 23.3.1 Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplýne z rozhodnutí příslušného orgánu.

23.4 Důsledky odstoupení od Smlouvy

- 23.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 23.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
- 23.4.1.2 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
- 23.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
- 23.4.1.4 Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
- 23.4.1.5 po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy
- 23.4.1.6 Strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla bez DPH.

24 ŘEŠENÍ SPORŮ

24.1 Příslušnost soudu

- 24.1.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí je soud určený podle sídla Objednatele.

24.2 Volba práva

- 24.2.1 Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.
- 24.2.2 Ve věcech Smlouvou ani Obchodními podmínkami výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

Tato smlouva je se Zhotovitelem uzavřena na základě výsledků užšího podlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce a přístavba kulturního domu Solnice (Společenský dům)“

25 OSTATNÍ PODMÍNKY

25.1 Odkládací podmínka

25.1.1 Objednatel předpokládá financování této stavby zčásti i z poskytnuté dotace z programu 29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR. Pokud by došlo k situaci, kdy by Objednateli nebyly tyto finanční prostředky přiznány, nenabude tato smlouva účinnosti a pozbývá platnosti. O zajištění či nezajištění dotace je Objednatel povinen informovat Zhotovitele bezodkladně po zjištění konečného stavu.

25.2 Platnost smlouvy

25.2.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

25.3 Účinnost smlouvy

25.3.1 Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv, nebude-li uplatněna odkládací podmínka dle bodu 25.1 této smlouvy.

Tato smlouva je vytvořena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Časový harmonogram

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Příloha č. 3 – Pojistné smlouvy zhotovitele

V Solnici, dne 25.09.2017


Za Objednatele:


MĚSTO SOLNICE ©
Masarykovo náměstí 1
517 01 Solnice
IČO: 00275417 DIČ: CZ00275417

Ing. Jan Hostinský
starosta města


V Praze, dne 25.09.2017

Za Zhotovitele:



VCES a.s.
Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9
IČ: 267 45 573
Ing. Zdeněk Pokorný
předseda představenstva
Anthony Christian Joel De Busschere
člen představenstva

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU SOLNICE
HARMONOGRAM

ARISTARHOS CONSULTING s.r.o.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: SOLDUMMtendr
Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice.

KSO:
Místo: Solnice

CC-CZ:
Datum: 19.7.2017

Zadavatel:
Město Solnice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VCEs a.s. Na Harfě 337/3 190 05 PRAHA 9

IČ: 267465573
DIČ: CZ 267465573

Projektant:
Atelier Architektury Šuda-Horský, a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			82 628 573,62
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 82 628 573,62
	snížená	15,00%	Výše daně 17 352 000,46
			0,00
Cena s DPH			99 980 574,08
v CZK			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SOLDUMMtendr

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice.

Místo: Solnice

Datum: 19.07.2017

Zadavatel: Město Solnice

Projektant: Atelier Architektury Šuda-

Uchazeč: VCES a.s. Na Harfě 337/3 190 05 PRAHA 9

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		82 628 573,62	99 980 574,08	
01	SO.01 Společenský dům	74 839 219,10	90 555 455,11	STA
a	zemní práce a bourací práce	2 086 297,05	2 524 419,43	Soupis
b	architektonicko stavební řešení	33 610 232,90	40 668 381,81	Soupis
c	stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce	4 778 968,75	5 782 552,19	Soupis
d	stavebně konstrukční řešení - ocelové konstrukce	5 863 764,07	7 095 154,52	Soupis
e	interiér	2 756 879,53	3 335 824,23	Soupis
f	profese	25 743 076,80	31 149 122,93	Soupis
02	SO.02 Komunikace a terénní úpravy	1 500 731,98	1 815 885,70	STA
03	SO.03-SO.08 Inženýrské sítě	1 177 252,54	1 424 475,57	STA
04	Vedlejší rozpočtové náklady	5 111 370,00	6 184 757,70	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace společenského domu Solnice.

Objekt:

01 - SO.01 Společenský dům

Soupis:

a - zemní práce a bourací práce

KSO:

Místo: Solnice

Zadavatel:

Město Solnice

Uchazeč:

VCES a.s. Na Harfě 337/3 190 05 PRAHA 9

Projektant:

Atelier Architektury Šuda-Horský, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.07.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

267465573

DIČ:

CZ 267465573

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 086 297,05

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	2 086 297,05	21,00%	438 122,38
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 524 419,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace společenského domu Solnice.

Objekt:

01 - SO.01 Společenský dům

Soupis:

a - zemní práce a bourací práce

Místo:

Solnice

Datum: 19.07.2017

Zadavatel:

Město Solnice

Projektant: Atelier Architektury Š

Uchazeč:

VCES a.s. Na Harfě 337/3 190 05 PRAHA 9

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 086 297,05

HSV - Práce a dodávky HSV

1 701 789,53

1 - Zemní práce	61 431,21
2 - Zakládání	3 180,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	767 979,47
997 - Přesun sutě	869 198,72

PSV - Práce a dodávky PSV

384 507,52

712 - Povlakové krytiny	58 111,41
713 - Izolace tepelné	85 207,78
762 - Konstrukce tesařské	33 694,04
764 - Konstrukce klempířské	9 850,29
766 - Konstrukce truhlářské	54 360,60
767 - Konstrukce zámečnické	102 264,57
775 - Podlahy skládané	41 018,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice.

Objekt: 01 - SO.01 Společenský dům

Soupis: a - zemní práce a bourací práce

Místo: Solnice Datum: 19.07.2017

Zadavatel: Město Solnice Projektant: Atelier Architektury Šuda-Horský

Uchazeč: VCES a.s. Na Harfě 337/3 190 05 PRAHA 9

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 086 297,05

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 701 789,53	
D	1	Zemní práce					61 431,21	
1	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	136,783	55,57	7 600,63	CS ÚRS 2016 01
	VV		"severní část"					
	VV		(34,15+2,0*2)*(7,615+2,0)*0,2		73,362			
	VV		"prefa přístavky - schodiště, vstupy"					
	VV		(6,5+2,0*2)*(3,11+2,0)*0,2		10,731			
	VV		(12,3+2,0*2)*(2,85+2,0)*0,2		15,811			
	VV		(6,1+2,0)*(8,9*2,0)*0,2		28,836			
	VV		(5,87+2,0)*(3,11+2,0)*0,2		8,043			
	VV		Součet		136,783			
2	K	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	68,076	52,16	3 551,18	CS ÚRS 2016 01
	VV		"původní terasa 1.03"			0		
	VV		0,3*12,2*18,6		68,076	0		
	VV	v0	Mezisoučet		68,076	0		
	VV		Součet		68,076	0		
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,220	174,64	2 658,01	CS ÚRS 2016 01
	VV		"průměrná výška výkopu je cca 200mm"			0		
	VV		"pasy - prostý beton"			0		
	VV		1,35*0,5*0,2		0,135	0		
	VV		1,16*0,5*0,2		0,116	0		
	VV		"ŽB pasy"			0		
	VV		(6,6+2,0*2)*0,6*0,2		1,272	0		
	VV		12,5*0,5*0,2		1,250	0		
	VV		11,135*0,5*0,2		1,114	0		
	VV		5,5*0,3*0,2*2		0,660	0		
	VV		(12,55+1,16)*0,5*0,2		1,371	0		
	VV		3,45*0,5*0,2		0,345	0		
	VV		(7,115+34,15+4,4+6,7+2,99+1,0+11,3)*0,5*0,2		6,766	0		
	VV		2,33*0,7*0,2		0,326	0		
	VV		2,83*1,16*0,2		0,657	0		
	VV		10,07*0,6*0,2		1,208	0		
	VV	v1	Mezisoučet		15,220	0		
	VV		Součet		15,220	0		
4	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	42,060	201,86	8 490,05	CS ÚRS 2016 01
	VV		"ZP"			0		
	VV		1,4*1,3*0,6		1,092	0		
	VV		1,4*1,35*0,6		1,134	0		
	VV		"hlava píloly"			0		
	VV		"ZP1,ZP2,ZP3"			0		
	VV		0,7*0,7*0,6*10		2,940	0		
	VV		"ZP4, ZP5"			0		
	VV		0,6*0,6*0,6*7		1,512	0		
	VV		"ZP6, ZP7"			0		
	VV		0,7*0,7*0,6*3		0,882	0		
	VV		"ZP8"			0		
	VV		0,95*0,7*0,6*2		0,798	0		
	VV		"ZP9"			0		
	VV		0,95*0,95*0,6		0,542	0		
	VV		"ZP10"			0		
	VV		0,985*0,7*0,6*6		2,482	0		
	VV		"ZP11, ZP19"			0		
	VV		0,95*0,7*0,6*4		1,596	0		
	VV		"ZP12"			0		
	VV		(1,7*0,5+0,7*0,42)*0,6		0,686	0		
	VV		"dobetonávka"			0		
	VV		"ZP13, ZP18"			0		
	VV		1,9*0,85*1,05*2		3,392	0		
	VV		1,985*0,65*1,035		1,335	0		
	VV		"ZP14, ZP15, ZP16, ZP17"			0		
	VV		2,1*1,4*1,05		3,087	0		
	VV		1,98*1,1*1,05*9		20,582	0		
	VV	v2	Mezisoučet		42,060	0		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		42,060	0		
5	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	350,322	23,81	8 342,72	CS ÚRS 2016 01
	vv		"objem zeminy z vrtů pilot, vč.hlučného vrtání"			0		
	vv		"délky vrtání - viz.rozpočet betonové konstrukce"			0		
	vv		3,14*0,3*0,3*(117,54+58,7)		49,805	0		
	vv		v0+v1+v2		125,356	0		
	vv	v3	Mezisoučet		175,161	0		
	vv		v3		175,161	0		
	vv		Součet		350,322	0		
6	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	175,161	31,75	5 561,82	CS ÚRS 2016 01
	vv		v3		175,161	0		
	vv		Součet		175,161	0		
7	K	171201201	Uložení sypaniny na mezideponii na stavbě	m3	175,161	7,94	1 390,45	CS ÚRS 2016 01
	vv		v3		175,161	0		
	vv		Součet		175,161	0		
8	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	175,161	136,08	23 836,35	CS ÚRS 2016 01
	vv		"prostor terasy a mezi základové pasy"					
	vv		v3		175,161			
	vv		Součet		175,161			
D	2		Zakládání				3 180,13	
49	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypaných I(d) do 0,8 - stávající objekt pod nový podkladní beton	m2	155,794	20,41	3 180,13	CS ÚRS 2016 01
	vv		"cca 1/4 plochy"					
	vv		(37,1*12,45+12,6*12,8)*1/4		155,794			
	vv		Součet		155,794			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				767 979,47	
9	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	260,800	53,07	13 841,23	CS ÚRS 2016 01
	vv		3,2*(2,8+1,5*4+1,65*2+1,4+1,2+1,0*3+0,4*2+2,9+2,5)		76,480	0		
	vv		3,2*(0,3*2+2,9*4+0,5*2+1,4*2+2,0)		57,600	0		
	vv		3,2*(2,4+3,45+1,25*2+2,9+4,8*2+3,6+1,5*4+1,55+3+0,8)		114,560	0		
	vv		3,2*(0,6+3,2)		12,160	0		
	vv		Součet		260,800	0		
10	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	597,440	55,28	33 028,59	CS ÚRS 2016 01
	vv		3,2*(12,0*2+2,8+4,5*3+21,0+19,5*2+10,5+2,85+5,8*6)		475,040	0		
	vv		3,2*(1,15+1,65+3,05)		18,720	0		
	vv		3,2*(4,7+4,0+3,7+12,3+2,3+5,4)		103,680	0		
	vv		Součet		597,440	0		
11	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	78,867	368,19	29 037,91	CS ÚRS 2016 01
	vv		"1np"			0		
	vv		3,4*20,8*0,35		24,752	0		
	vv		3,4*5,5*0,35		6,545	0		
	vv		3,4*7,7*0,3		7,854	0		
	vv		3,4*(6,4+2,6)*0,4		12,240	0		
	vv		3,4*5,6*0,4		7,616	0		
	vv		"atíky"			0		
	vv		1,0*0,3*(19,4*2+13,7*2)		19,860	0		
	vv		Součet		78,867	0		
12	K	963012520	Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm	m3	91,563	567,01	51 917,18	CS ÚRS 2016 01
	vv		18,5*12,5*0,25		57,813	0		
	vv		6,0*6,0*0,25		9,000	0		
	vv		6,0*1,5*(5+6)*0,25		24,750	0		
	vv		Součet		91,563	0		
13	K	964053111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,25 m2	m3	7,668	1 474,23	11 304,38	CS ÚRS 2016 01
	vv		"ztužidlo"			0		
	vv		0,6*0,3*(18,0+12,3*2)		7,668	0		
	vv		Součet		7,668	0		
14	K	964073321	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotností 20 kg/m	t	6,803	4 037,11	27 464,49	CS ÚRS 2016 01
	vv		"I100"			0		
	vv		8,34*0,001*(37,0*16+18,7*8)*1,1		6,803	0		
	vv		Součet		6,803	0		
15	K	965042141x	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2, vč.nášlapné vrstvy	m3	132,130	332,03	43 871,50	
	vv		"podlahy vč.nášlapné vrstvy - tl.100mm"			0		
	vv		0,1*(36,5*18,15+36,5*12,0+12,1*18,25)		132,130	0		
	vv		Součet		132,130	0		
16	K	965042241	Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm pl pře 4 m2 - terasa	m3	68,076	1 288,11	87 689,11	CS ÚRS 2016 01
	vv		"původní venkovní terasa 1.03"			0		
	vv		0,3*12,2*18,6		68,076	0		
	vv		Součet		68,076	0		
17	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 - podkladní beton	m3	47,923	1 362,19	65 280,04	CS ÚRS 2016 01
	vv		"tl.100mm"			0		
	vv		"stávající cca 1/4 plochy"			0		
	vv		(37,1*12,45+12,6*12,8)*1/4*0,1		15,579	0		
	vv		"tl.185mm"			0		
	vv		"stávající cca 1/4 plochy"			0		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		37,1*18,85*1/4*0,185		32,344	0		
	VV		Součet		47,923	0		
18	K	965044121x	Bourání betonových mazanin ve střešních konstrukcích tl.do 40mm	m2	1 401,170	149,27	209 146,37	
	VV		bo1		1 401,170	0		
	VV		Součet		1 401,170	0		
19	K	966054121	Vybourání části ŽB říms vyložených do 500 mm	m	129,800	240,41	31 205,54	CS ÚRS 2016 01
	VV		18,5+37,1*3		129,800	0		
	VV		Součet		129,800	0		
20	K	966055121	Vybourání části ŽB říms vyložených přes 500 mm	m	13,800	327,73	4 522,70	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,5*2+3,0+5,8		13,800	0		
	VV		Součet		13,800	0		
21	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	12,150	162,92	1 979,43	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,9*0,9*14		11,340	0		
	VV		0,9*0,9		0,810	0		
	VV		Součet		12,150	0		
22	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2	1,800	134,89	242,81	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,2*1,5		1,800	0		
	VV		Součet		1,800	0		
23	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	84,150	102,71	8 643,03	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,5*2,1*16		50,400	0		
	VV		1,5*1,5*15		33,750	0		
	VV		Součet		84,150	0		
24	K	968062455x	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2, vč.vyvěšení křídel	m2	71,800	117,04	8 403,76	
	VV		0,8*2,0*11		17,600	0		
	VV		0,7*2,0*17		23,800	0		
	VV		0,6*2,0*24		28,800	0		
	VV		0,8*2,0		1,600	0		
	VV		Součet		71,800	0		
25	K	968062456x	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2, vč.vyvěšení křídel	m2	42,340	109,94	4 654,81	
	VV		1,3*2,1*2+1,5*0,85*2		8,010	0		
	VV		1,25*2,0*3		7,500	0		
	VV		1,45*2,0*5		14,500	0		
	VV		1,3*2,1		2,730	0		
	VV		1,6*2,1*2+1,8*0,8*2		9,600	0		
	VV		Součet		42,340	0		
26	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	4,522	873,48	3 949,88	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,8*0,95*0,35*2		0,532	0		
	VV		0,4*2,1*0,35*10		2,940	0		
	VV		0,5*1,0*0,35*6		1,050	0		
	VV		Součet		4,522	0		
27	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	14,886	555,05	8 262,42	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,6*2,2*0,35		1,232	0		
	VV		1,65*3,0*0,3		1,485	0		
	VV		1,0*2,8*0,35*2		1,960	0		
	VV		1,7*2,2*0,35		1,309	0		
	VV		0,9*3,0*0,35		0,945	0		
	VV		1,9*1,0*0,35		0,665	0		
	VV		0,8*1,95*0,4*9		5,616	0		
	VV		1,2*0,9*0,45		0,486	0		
	VV		1,2*2,2*0,45		1,188	0		
	VV		Součet		14,886	0		
28	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	150,400	127,15	19 123,68	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,4*2*37		103,600	0		
	VV		2,6*2*9		46,800	0		
	VV		Součet		150,400	0		
29	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	49,200	161,43	7 942,25	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,0*3*2		6,000	0		
	VV		2,0*3*4		24,000	0		
	VV		3,2*3*2		19,200	0		
	VV		Součet		49,200	0		
30	K	978013191x	Otlučení vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	1 302,220	35,38	46 074,44	
	VV		"původní zdivo"			0		
	VV		"1np"			0		
	VV		3,2*(36,5+18,15)*2		349,760	0		
	VV		3,0*(36,5+12,1)*2		291,600	0		
	VV		3,2*(12,8+24,9)		120,640	0		
	VV		3,2*(12,3*3+12,2)		157,120	0		
	VV		"2np"			0		
	VV		3,0*(36,5+18,15)*2		327,900	0		
	VV		3,0*18,4		55,200	0		
	VV	bo4	Mezisoučet		1 302,220	0		
	VV		Součet		1 302,220	0		
31	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného	m2	1 302,220	38,70	50 393,92	CS ÚRS 2016 01
	VV		bo4		1 302,220			
	VV		Součet		1 302,220			

D 997 Přesun sutě

869 198,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	1 419,518	189,07	268 387,78	CS ÚRS 2016 01
33	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1 419,518	9,92	14 085,43	CS ÚRS 2016 01
34	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12 775,662	6,38	81 494,27	CS ÚRS 2016 01
	VV		1419,518*9 Přepočtené koeficientem množství		12 775,662	0		
35	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	55,774	1 707,84	95 252,83	CS ÚRS 2016 01
	VV		"oddíl 712+713"			0		
	VV		32,234		32,234	0		
	VV		23,54		23,540	0		
	VV	bo5	Mezisoučet		55,774	0		
	VV		Součet		55,774	0		
36	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 363,744	300,63	409 978,41	CS ÚRS 2016 01
	VV		1419,518		1 419,518			
	VV		-bo5		-55,774			
	VV		Součet		1 363,744			
D PSV Práce a dodávky PSV							384 507,52	
D 712 Povlakové krytiny							58 111,41	
37	K	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé - střešní folie	m2	701,835	12,16	8 535,98	CS ÚRS 2016 01
	VV		"nižší střechy"			0		
	VV		bo1		1 401,170	0		
	VV		-37,1*18,85		-699,335	0		
	VV		Součet		701,835	0		
38	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé - asfaltová krytina	m2	1 401,170	15,48	21 689,25	CS ÚRS 2016 01
	VV		bo1		1 401,170	0		
	VV		Součet		1 401,170	0		
39	K	712300834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvu	m2	1 401,170	19,90	27 886,18	CS ÚRS 2016 01
	VV		bo1		1 401,170			
	VV		Součet		1 401,170			
D 713 Izolace tepelné							85 207,78	
40	K	713140851	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	1 401,170	12,16	17 041,56	CS ÚRS 2016 01
	VV		bo1		1 401,170	0		
	VV		Součet		1 401,170	0		
41	K	713140861	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	1 401,170	48,65	68 166,22	CS ÚRS 2016 01
	VV		31,3*37,1		1 161,230			
	VV		18,6*12,9		239,940			
	VV	bo1	Mezisoučet		1 401,170			
	VV		Součet		1 401,170			
D 762 Konstrukce tesařské							33 694,04	
42	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	662,475	50,86	33 694,04	CS ÚRS 2016 01
	VV		bo2		662,475			
	VV		Součet		662,475			
D 764 Konstrukce klempířské							9 850,29	
54	K	764001831	Demontáž krytiny markýz z taškových tabulí do sutí	m2	12,240	49,76	609,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,9*13,6		12,240			
	VV		Součet		12,240			
50	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí	m	95,600	28,75	2 748,25	CS ÚRS 2016 01
	VV		95,6		95,600			
	VV		Součet		95,600			
51	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	62,500	27,64	1 727,61	CS ÚRS 2016 01
	VV		62,5		62,500			
	VV		Součet		62,500			
52	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	129,900	27,64	3 590,66	CS ÚRS 2016 01
	VV		129,9		129,900			
	VV		Součet		129,900			
53	K	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	42,500	27,64	1 174,77	CS ÚRS 2016 01
	VV		42,5		42,500			
	VV		Součet		42,500			
D 766 Konstrukce truhlářské							54 360,60	
43	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	196,740	63,02	12 399,19	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,8*(36,5+18,15)*2		196,740	0		
	VV	bo6	Mezisoučet		196,740	0		
	VV		Součet		196,740	0		
44	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	196,740	16,59	3 262,94	CS ÚRS 2016 01
	VV		bo6		196,740	0		
	VV		Součet		196,740	0		
45	K	962031100	Demontáž stávajícího vybavení - truhlářské konstrukce - podium, kuchyňe, bary, ...	kus	1,000	38 698,47	38 698,47	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 767			Konstrukce zámečnické				102 264,57	
46	K	767581802	Demontáž podhledu z lamel	m2	1 321,300	55,28	73 046,12	CS ÚRS 2016 01
	VV		"podhledy FEAL"			0		
	VV		36,5*18,15+36,5*12,0+12,1*18,25		1 321,300	0		
	VV	bo3	Mezisoučet		1 321,300	0		
	VV		Součet		1 321,300	0		
47	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	1 321,300	22,11	29 218,45	CS ÚRS 2016 01
	VV		bo3		1 321,300			
	VV		Součet		1 321,300			
D 775			Podlahy skládané				41 018,83	
48	K	775511810	Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými	m2	662,475	61,92	41 018,83	CS ÚRS 2016 01
	VV		36,5*18,15		662,475			
	VV	bo2	Mezisoučet		662,475			
	VV		Součet		662,475			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace společenského domu Solnice.

Objekt:

01 - SO.01 Společenský dům

Soupis:

b - architektonicko stavební řešení

KSO:

Místo: Solnice

Zadavatel:

Město Solnice

Uchazeč:

VCES a.s. Na Harfě 337/3 190 05 PRAHA 9

Projektant:

Atelier Architektury Šuda-Horský, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.07.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

267465573

DIČ:

CZ 267465573

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

33 610 232,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 610 232,90	21,00%	7 058 148,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

40 668 381,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace společenského domu Solnice.

Objekt:

01 - SO.01 Společenský dům

Soupis:

b - architektonicko stavební řešení

Místo:

Solnice

Datum: 19.07.2017

Zadavatel:

Město Solnice

Projektant: Atelier Architektury Š

Uchazeč:

VCES a.s. Na Harfě 337/3 190 05 PRAHA 9

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

33 610 232,90

HSV - Práce a dodávky HSV

7 490 086,17

3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 550 078,13
38 - Různé kompletní konstrukce	421 149,56
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 422 465,50
8 - Trubní vedení	105 974,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	710 139,41
998 - Přesun hmot	280 279,30

PSV - Práce a dodávky PSV

26 120 146,73

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	445 225,27
712 - Povlakové krytiny	1 477 262,63
713 - Izolace tepelné	2 234 861,50
762 - Konstrukce tesařské	465 060,65
763 - Konstrukce suché výstavby	8 366 008,61
764 - Konstrukce klempířské	490 665,26
766 - Konstrukce truhlářské - dodávka a montáž	1 805 507,09
767 - Konstrukce zámečnické - dodávka a montáž	6 830 163,80
771 - Podlahy z dlaždic	1 541 314,90
775 - Podlahy skládané	1 046 811,47
776 - Podlahy povlakové	480 093,41
781 - Dokončovací práce - obklady	712 306,76
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	224 865,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace společenského domu Solnice.

Objekt:

01 - SO.01 Společenský dům

Soupis:

b - architektonicko stavební řešení

Místo: Solnice

Datum: 19.07.2017

Zadavatel: Město Solnice

Projektant: Atelier Architektury Šuda-Horský

Uchazeč: VCES a.s. Na Harfě 337/3 190 05 PRAHA 9

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

33 610 232,90

D HSV Práce a dodávky HSV 7 490 086,17

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 550 078,13

1	K	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	2,300	4 212,89	9 689,64	CS ÚRS 2016 01
	VV		"1np"					
	VV		0,35*0,9*(0,45+0,15+0,25+0,15)		0,315			
	VV		"2np"					
	VV		0,35*2,1*0,45*6		1,985			
	VV		Součet		2,300			
2	K	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	20,116	4 025,77	80 982,48	CS ÚRS 2016 01
	VV		"1np"					
	VV		0,35*3,0*(1,5+0,7)		2,310			
	VV		0,35*1,0*1,5		0,525			
	VV		0,35*2,1*(2,6+0,7*10+1,5+3,5)		10,731			
	VV		0,35*2,05*1,6		1,148			
	VV		"2np"					
	VV		0,35*2,1*(2,85+4,5)		5,402			
	VV		Součet		20,116			
3	K	311238142	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených keramických tl 175 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	222,270	667,94	148 462,67	CS ÚRS 2016 01
	VV		"1np"					
	VV		4,1*20,85		85,485			
	VV		-1,2*2,2*3		-7,920			
	VV		3,6*4,05		14,580			
	VV	e1	Mezisoučet		92,145			
	VV		"atika nad 1np"					
	VV		1,0*(8,25+33,95+5,0)		47,200			
	VV		1,75*(5,7+11,8)		30,625			
	VV		"atika nad 2np"					
	VV		1,0*(1,2+12,75)		13,950			
	VV		1,0*(3,35+5,9+4,5+5,7+12,8+6,1)		38,350			
	VV		Mezisoučet		130,125			
	VV		Součet		222,270			
4	K	311238143	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených keramických tl 240 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	8,550	777,94	6 651,37	CS ÚRS 2016 01
	VV		"1np"					
	VV		4,5*1,9		8,550			
	VV	e2	Mezisoučet		8,550			
	VV		Součet		8,550			
5	K	311238144	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených keramických tl 300 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	603,440	960,52	579 613,67	CS ÚRS 2016 01
	VV		"1np"					
	VV		3,8*(12,25+5,5+1,6)		73,530			
	VV		-1,7*2,2		-3,740			
	VV	e31	Mezisoučet		69,790			
	VV		4,0*(8,25+33,95+5,0)		188,800			
	VV		-1,9*2,8*2		-10,640			
	VV		-3,2*0,9*2		-5,760			
	VV		3,6*(6,2+4,1+12,4+11,5)		123,120			
	VV		-2,55*3,6		-9,180			
	VV		3,6*6,0		21,600			
	VV		-4,55*2,8		-12,740			
	VV	e34	Mezisoučet		295,200			
	VV		3,6*(1,2*2+12,75)		54,540			
	VV		-1,6*2,0		-3,200			
	VV		-0,9*2,0		-1,800			
	VV		-0,8*2,0		-1,600			
	VV	e32	Mezisoučet		47,940			
	VV		"2np"					
	VV		2,5*(1,2*2+12,75)		37,875			
	VV		-0,9*2,0		-1,800			
	VV	e35	Mezisoučet		36,075			
	VV		3,5*(1,85+6,5+4,1+6,2+11,55+6,35)		127,925			
	VV		-2,55*3,5		-8,925			
	VV		-1,85*2,5		-4,625			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-3,325*1,8*2		-11,970			
	VV	e33	Mezisoučet		102,405			
	VV		4,3*12,1		52,030			
	VV		Součet		603,440			
6	K	311238625	Zdivo nosné vnější tepelně izolační z cihel broušených keramických tl 400 mm U = 0,22 W/m2K na maltu	m2	14,040	1 394,85	19 583,64	CS ÚRS 2016 01
	VV		"1np"					
	VV		3,6*3,9		14,040			
	VV	e4	Mezisoučet		14,040			
	VV		Součet		14,040			
7	K	311238629	Zdivo nosné vnější tepelně izolační z cihel broušených keramických tl 500 mm U = 0,18 W/m2K na maltu	m2	19,000	1 611,44	30 617,43	CS ÚRS 2016 01
	VV		"1np"					
	VV		3,8*2,5*2		19,000			
	VV	e5	Mezisoučet		19,000			
	VV		Součet		19,000			
8	K	342248140	Příčky z cihel broušených keramických tl 80 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2	304,155	548,87	166 940,39	CS ÚRS 2016 01
	VV		"1np"					
	VV		3,6*(4,2*2+1,6+1,9+2,25+1,0+0,3*2+9,125+4,15*3)		134,370			
	VV		3,6*(3,15+1,6*2+5,1+2,85)		51,480			
	VV		-0,8*2,0*10		-16,000			
	VV		-0,7*2,0*6		-8,400			
	VV		3,8*(1,2+0,25*2+4,7)		24,320			
	VV		-1,55*2,2		-3,410			
	VV		-2,65*2,2		-5,830			
	VV		1,8*1,2		2,160			
	VV		4,1*(1,15+0,15*2)		5,945			
	VV		4,5*(6,2*2+1,0+0,25*2+3,05*2)		90,000			
	VV		-0,8*2,0*2		-3,200			
	VV		-0,7*2,0*2		-2,800			
	VV		3,6*(6,2+5,0)		40,320			
	VV		-0,8*2,0*3		-4,800			
	VV	e6	Mezisoučet		304,155			
	VV		Součet		304,155			
9	K	342248141	Příčky z cihel broušených keramických tl 115 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2	870,437	542,06	471 830,87	CS ÚRS 2016 01
	VV		"1np"					
	VV		3,6*(1,0+6,3*2+8,6+5,65+6,4+7,4+6,1+1,05+3,15+4,6+2,85)		213,840			
	VV		3,6*(4,15+1,85*2+4,35+4,55)		60,300			
	VV		-1,7*2,0		-3,400			
	VV		-1,6*2,0		-3,200			
	VV		-0,8*2,0*4		-6,400			
	VV		-0,7*2,0*3		-4,200			
	VV		3,8*(3,2+2,75)		22,610			
	VV		-0,9*2,0		-1,800			
	VV		-0,8*2,0		-1,600			
	VV		4,1*(4,75*2+12,5+1,85)		97,785			
	VV		-1,7*2,2		-3,740			
	VV		-1,6*2,2		-3,520			
	VV		-0,8*2,2		-1,760			
	VV		4,5*(12,25+3,1+3,0+11,6+5,85*2+7,5+2,15*2)		240,525			
	VV		-4,55*2,8		-12,740			
	VV		-1,785*1,8		-3,213			
	VV		-1,0*2,0		-2,000			
	VV		-0,8*2,0*4		-6,400			
	VV		3,6*(11,55+3,75+1,9+2,05*21,75+3,65+1,9*2)		249,255			
	VV		-0,8*2,0*4		-6,400			
	VV		"schodiště"					
	VV		"1np"					
	VV		4,0*(1,7+4,6)		25,200			
	VV		(4,0+2,2)/2*2,85		8,835			
	VV		2,2*(0,3+1,25)		3,410			
	VV		-0,8*2,0		-1,600			
	VV		"2np"					
	VV		1,0*(2,6+1,45+3,3*2)		10,650			
	VV	e7	Mezisoučet		870,437			
	VV		Součet		870,437			
10	K	346244351x	Obezdvíka instalačních stěn ploch rovných tl 80 mm z cihel keramických	m2	14,850	476,29	7 072,89	
	VV		"obezdvíka instalačních prvků"					
	VV		"1np"					
	VV		1,5*(1,1+1,95)*2		9,150			
	VV		1,5*3,8		5,700			
	VV		Součet		14,850			
11	K	342311711	Příčky oddělovací z betonu tř. C 20/25	m3	2,624	3 394,65	8 907,56	CS ÚRS 2016 01
	VV		"1np"					
	VV		1,37*4,2*0,15		0,863			
	VV		1,15*1,5*0,3		0,518			
	VV		1,37*(4,65+0,7*2)*0,15		1,243			
	VV		Součet		2,624			
12	K	341351105	Zřízení bednění oboustranného příček	m2	32,636	533,30	17 404,87	CS ÚRS 2016 01
	VV		"1np"					
	VV		1,37*(4,2+0,15)*2		11,919			
	VV		1,15*(1,5+0,3)*2		4,140			
	VV		1,37*(4,65+0,7*2)*2		16,577			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	b10	Mezisoučet		32,636			
	VV		Součet		32,636			
13	K	341351106	Odstranění bednění oboustranného příček	m2	32,636	71,11	2 320,65	CS ÚRS 2016 01
	VV	b10			32,636			
	VV		Součet		32,636			
D	38		Různé kompletní konstrukce				421 149,56	
14	K	996-10	O06A - Překlady, otvor do š. 1000 mm (2x 1100 dl. 1400 mm), překlady nad otvory ve stávajícím nosném zdivu, pro rozměr otvoru do 1000 mm použit 2x 1 100, uložení na zdivu mín. 200 mm	ks	37,000	1 746,39	64 616,52	
15	K	996-11	O06B - Překlady, otvor do š. 2000 mm (2x 1100 dl. 2600 mm), překlady nad otvory ve stávajícím nosném zdivu, pro rozměr otvoru do 2000 mm použit 2x 1 100, uložení na zdivu mín. 300 mm	ks	9,000	3 243,30	29 189,70	
16	K	996-12	O06CA - Překlady, otvor š.1000 mm, překlady nad otvory v novém nosném zdivu, využít ploché překlady z nabídky dodavatele cihelných bloků, uložení a postup montáže dle požadavků dodavatele	ks	2,000	332,27	664,54	
17	K	996-13	O06CB - Překlady, otvor š.2000 mm, překlady nad otvory v novém nosném zdivu, využít ploché překlady z nabídky dodavatele cihelných bloků, uložení a postup montáže dle požadavků dodavatele	ks	4,000	528,45	2 113,82	
18	K	996-14	O06D - Překlady, otvor š. 3200 mm, překlady nad otvory v novém nosném zdivu, využít válcované profily HEA 200, uložení na zdivu mín. 300 mm	ks	2,000	10 041,76	20 083,51	
19	K	996-15	O07 - Květináč, beton, 1000 x 1000 mm, výška 400 mm, osadit na rošt uložený na ochrannou roznašecí podložku na skladbě střechy, naplnit substrátem a osadit suchomilnou zeleň pro minimalizaci údržby	ks	4,000	10 206,19	40 824,76	
20	K	996-31	O30A - Vrtání prostupů, DN 75, vrtání prostupů pro rozvody instalací, prostupy skrz betonové konstrukce	ks	23,000	567,01	13 041,24	
21	K	996-32	O30B - Vrtání prostupů, DN 125, vrtání prostupů pro rozvody instalací, prostupy skrz betonové konstrukce	ks	30,000	793,81	23 814,44	
22	K	996-33	O31 - Podříznutí zdiva, podříznutí stávajícího zdiva tl. 400 mm, postupovat s maximální šetrností, po úsecích, zdivo vyklínovat a po vložení hydroizolace podezdit	bm	182,000	725,77	132 090,77	
23	K	996-34	O32 - Dokumentace a zachování stěny s podpisy, provést technologii skenování nebo jiného plošného snímání plochy, po naskenování stěny opatřit ochranným obalem proti poškození v průběhu stavby	m2	25,000	1 520,37	38 009,21	
24	K	996-36	O34 - Přístřešek na odpadky, beton impregnace, 4100 x 2500 mm, přístřešek na odpady z prefabrikovaného betonu,	ks	1,000	56 701,05	56 701,05	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 422 465,50	
25	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn pod keramický obklad	m2	580,055	198,45	115 114,05	CS ÚRS 2016 01
	VV		"keramické obklady na zdivo"					
	VV		"150/150"					
	VV		"1np+2np"					
	VV		kob1		251,090			
	VV		"300/600"					
	VV		"1np"					
	VV		2,1*(3,05+1,6)*2*2		39,060			
	VV		-0,7*2,1*2		-2,940			
	VV		2,1*(1,9+5,7+4,95+3,8+2,1+1,8)*2		85,050			
	VV		2,1*(1,9+5,7+4,95*2+2,95+3,0+2,1+1,8)*2		114,870			
	VV		-0,8*2,1*12		-20,160			
	VV		2,1*(2,9*2+2,7+1,65+3,1*3+1,3+1,95+1,1+1,6*2+1,8+1,0)*2		125,160			
	VV		-0,8*2,1*5		-8,400			
	VV		-0,7*2,1*11		-16,170			
	VV		"2np"					
	VV		2,1*(2,825+3,125)		12,495			
	VV	e10	Mezisoučet		580,055			
	VV		Součet		580,055			
26	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn tl.10mm	m2	4 143,000	249,48	1 033 614,82	CS ÚRS 2016 01
	VV		"nové keramické zdivo"					
	VV		(e1+e2+e31+e32+e33+e4+e5+e6+e7)*2		3 056,924			
	VV		(e34+e35)*1		331,275			
	VV		"beton příčky"					
	VV		b10		32,636			
	VV		"odpočet omítka hladká pod obklady"					
	VV		-e10		-580,055			
	VV		"původní zdivo, vč.zazdívek"					
	VV		"1np"					
	VV		3,2*(36,5+18,15)*2		349,760			
	VV		3,0*(36,5+12,1)*2		291,600			
	VV		3,2*(12,8+24,9)		120,640			
	VV		3,2*(12,3+12,2)		157,120			
	VV		"2np"					
	VV		3,0*(36,5+18,15)*2		327,900			
	VV		3,0*18,4		55,200			
	VV	m1	Mezisoučet		4 143,000			
	VV		Součet		4 143,000			
27	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	4 143,000	49,90	206 722,96	CS ÚRS 2016 01
	VV		m1		4 143,000			
	VV		Součet		4 143,000			
28	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty - sokl	m2	115,740	161,03	18 637,73	CS ÚRS 2016 01
	VV		"obvod v=600mm"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,6*(56,2+40,25)*2		115,740			
	VV	f1	Mezisoučet		115,740			
	VV		Součet		115,740			
29	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnější sokl	m2	115,740	453,61	52 500,64	CS ÚRS 2016 01
	VV		f1		115,740			
	VV		Součet		115,740			
30	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm	m	191,350	165,57	31 681,26	CS ÚRS 2016 01
	VV		"jih"					
	VV		4,55+2,8*2		10,150			
	VV		1,9+2,8*2		7,500			
	VV		0,9+2,8*2		6,500			
	VV		(0,8+1,95*2)*23		108,100			
	VV		"západ"					
	VV		0,8+1,95*2		4,700			
	VV		(3,325+1,8*2)*2		13,850			
	VV		"sever"					
	VV		2,55+6,5*2		15,550			
	VV		(3,2+0,9*2)*2		10,000			
	VV		1,9+2,8*2		7,500			
	VV		"východ"					
	VV		1,9+2,8*2		7,500			
	VV	f3	Mezisoučet		191,350			
	VV		Součet		191,350			
31	M	631515070x	deska minerální izolační tl. 40 mm	m2	48,794	102,06	4 980,01	
	VV		f3*0,25*1,02		48,794			
	VV		Součet		48,794			
32	K	622221141x	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny tl do 200 mm	m2	900,945	462,68	416 849,76	CS ÚRS 2016 01
	VV		"jih"					
	VV		5,35*(37,5+18,6)		300,135			
	VV		3,75*6,0		22,500			
	VV		-4,55*2,8		-12,740			
	VV		-1,9*2,8		-5,320			
	VV		-0,9*2,8		-2,520			
	VV		-0,8*1,95*23		-35,880			
	VV		"západ"					
	VV		5,35*(6,1+25,2)		167,455			
	VV		4,25*12,8		54,400			
	VV		8,25*4,1		33,825			
	VV		4,4*4,9		21,560			
	VV		-0,8*1,95		-1,560			
	VV		-3,325*1,8*2		-11,970			
	VV		"sever"					
	VV		5,35*6,2		33,170			
	VV		8,25*13,2		108,900			
	VV		4,4*34,2		150,480			
	VV		-2,55*6,5		-16,575			
	VV		-3,2*0,9*2		-5,760			
	VV		-1,9*2,8		-5,320			
	VV		"východ"					
	VV		4,4*5,2		22,880			
	VV		8,25*3,2		26,400			
	VV		5,35*12,3		65,805			
	VV		-2,4*1,5		-3,600			
	VV		-1,9*2,8		-5,320			
	VV	f2	Mezisoučet		900,945			
	VV		Součet		900,945			
33	M	631515350x	deska minerální izolační tl. 200 mm	m2	918,964	510,31	468 956,03	
	VV		f2*1,02		918,964			
	VV		Součet		918,964			
34	K	622532021	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	948,783	328,87	312 022,57	CS ÚRS 2016 01
	VV		f2		900,945			
	VV		f3*0,25		47,838			
	VV		Součet		948,783			
36	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 podkladní beton	m3	60,170	3 174,12	190 987,09	CS ÚRS 2016 01
	VV		"tl.100mm"					
	VV		"stávající cca 1/4 plochy"					
	VV		(37,1*12,45+12,6*12,8)*1/4*0,1		15,579			
	VV		"nová"					
	VV		(33,95*8,65+6,2*4,1+18,6*11,8)*0,1		53,857			
	VV		-21,3*4,35*0,1		-9,266			
	VV	a4	Mezisoučet		60,170			
	VV		Součet		60,170			
340	K	631311125x	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 - pod příčky	m3	10,890	3 118,56	33 961,10	
	VV		217,8*0,5*0,1		10,890			
	VV		Součet		10,890			
37	K	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	53,350	3 380,52	180 350,57	CS ÚRS 2016 01
	VV		(p11a+p11b)*0,1		53,350			
	VV	a1	Mezisoučet		53,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		53,350			
38	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	53,350	260,82	13 915,01	CS ÚRS 2016 01
	vv		a1		53,350			
	vv		Součet		53,350			
39	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	113,520	102,06	11 586,07	CS ÚRS 2016 01
	vv		a1		53,350			
	vv		a4		60,170			
	vv		Součet		113,520			
40	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 podkladní beton	m3	49,485	3 005,16	148 710,13	CS ÚRS 2016 01
	vv		"tl.185mm"					
	vv		"stávající cca 1/4 plochy"					
	vv		37,1*18,85*1/4*0,185		32,344			
	vv		"nová"					
	vv		21,3*4,35*0,185		17,141			
	vv	a3	Mezisoučet		49,485			
	vv		Součet		49,485			
41	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	49,485	51,03	2 525,27	CS ÚRS 2016 01
	vv		a3		49,485			
	vv		Součet		49,485			
42	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	8,145	22 453,62	182 884,71	CS ÚRS 2016 01
	vv		"podkladní beton"					
	vv		"podlahy" sít KARI 8/150-8/150, PŘESA 30%"					
	vv		a3/0,185*5,36*0,001*1,3		1,864			
	vv		a4/0,1*5,36*0,001*1,3		4,193			
	vv		"sít KARI 6/150-6/150, přesah 30%"					
	vv		(p11a+p11b)*3,01*0,001*1,3		2,088			
	vv		Součet		8,145			
43	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu - parapety	m2	30,750	221,13	6 799,87	CS ÚRS 2016 01
	vv		"vnitřní"					
	vv		0,3*(3,2*2+3,35*2+0,8*18+1,2+3,6*3+0,8*8+3,35*2)		15,780			
	vv		"vnější"					
	vv		0,3*33,9		10,170			
	vv		0,4*12,0		4,800			
	vv		Součet		30,750			
44	K	632451032	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v ploše - vyrovnání stávajícího podkladního betonu	m2	991,882	136,08	134 977,81	CS ÚRS 2016 01
	vv		"tl.185mm"					
	vv		"stávající cca 3/4 plochy"					
	vv		37,1*18,85*3/4		524,501			
	vv		"tl.100mm"					
	vv		"stávající cca 3/4 plochy"					
	vv		(37,1*12,45+12,6*12,8)*3/4		467,381			
	vv		Součet		991,882			
45	K	632453362	Potěr betonový samonivelační tl do 60 mm tř. C 30/37	m2	694,200	249,48	173 192,23	CS ÚRS 2016 01
	vv		p12+p15a+p15b+p21		694,200			
	vv		Součet		694,200			
46	K	632453372	Potěr betonový samonivelační tl do 70 mm tř. C 30/37	m2	824,500	282,37	232 815,09	CS ÚRS 2016 01
	vv		p13+p16a+p16b+p18+p22		824,500			
	vv		Součet		824,500			
47	K	632453372x	Potěr betonový samonivelační tl do 80 mm tř. C 30/37	m2	76,200	314,12	23 936,24	
	vv		p17		76,200			
	vv		Součet		76,200			
48	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie podlah	m2	1 860,700	13,61	25 320,88	CS ÚRS 2016 01
	vv		"podlahy"					
	vv		(p120+p150+exp120+exp150+ki50)*1,15		2 615,790			
	vv		-(p13+p14+p16a+p16b+p17)*1,15		-755,090			
	vv		Součet		1 860,700			
49	K	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou	m	326,502	65,77	21 475,09	CS ÚRS 2016 01
	vv		"odhad 0,6mb/1m2 plochy podlahy"					
	vv		0,6*(p11a+p11b)*1,02		326,502			
	vv		Součet		326,502			
50	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem v 80 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	1 952,157	55,57	108 475,57	CS ÚRS 2016 01
	vv		"odhad 1,2mb/1m2 plochy podlahy"					
	vv		1,2*(p12+p13+p15a+p15b+p16a+p16b+p17+p18)*1,02		1 358,150			
	vv		1,2*(p21+p22)*1,02		594,007			
	vv		Součet		1 952,157			
51	K	634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou	m	213,400	110,00	23 474,01	CS ÚRS 2016 01
	vv		a2		213,400			
	vv		Součet		213,400			
52	K	634911124	Řezání dilatačních spar š 10 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	213,400	107,73	22 990,01	CS ÚRS 2016 01
	vv		"odhad 0,4mb/1m2 plochy podlahy"					
	vv		0,4*(p11a+p11b)		213,400			
	vv	a2	Mezisoučet		213,400			
	vv		Součet		213,400			
53	K	635321212	Násyp pod podlahy z betonového recyklátu se zhuštěním	m3	259,437	859,59	223 008,92	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"násep v.500mm"					
VV			"podkladní beton tl.100mm"					
VV			"stávající cca 1/4 plochy"					
VV			(37,1*12,45+12,6*12,8)*1/4*0,5		77,897			
VV			"nová"					
VV			(33,95*8,65+6,2*4,1+18,6*11,8)*0,5		269,284			
VV			-21,3*4,35*0,5		-46,328			
VV			"podkladní beton tl.185mm"					
VV			"stávající cca 1/4 plochy"					
VV			37,1*18,85*1/4*0,5		87,417			
VV			"nová"					
VV			21,3*4,35*0,5		46,328			
VV			Mezisoučet		434,598			
VV			"odpočet zásyp zeminou z výkopů - viz.rozpočet zemní a bourací práce"					
VV			"objem výkopů - odkopávka, výkop pasů a výkop patek"					
VV			-175,161		-175,161			
VV			Součet		259,437			
D	8		Trubní vedení				105 974,27	
54	K	894215112	Šachty obestavěný prostor do 5 m3 se stěnami z betonu	m3	6,230	17 010,32	105 974,27	CS ÚRS 2016 01
VV			1,0*1,3*1,1		1,430			
VV			1,0*6,0*0,8		4,800			
VV			Součet		6,230			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				710 139,41	
55	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	330,242	29,48	9 737,04	CS ÚRS 2016 01
VV			"venkovní objekty"					
VV			4,1*(12,3+2,84*2+0,9*2)		81,098			
VV			4,1*(8,95+6,14+2,85+0,9*2)		80,934			
VV			7,0*(6,16+3,1*2+0,9*2)		99,120			
VV			7,0*(5,87+3,1+0,9)		69,090			
VV	x2		Mezisoučet		330,242			
VV			Součet		330,242			
56	K	941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 967,745	31,75	62 481,00	CS ÚRS 2016 01
VV			"kolem budovy od U.T. na kótu +4,400"					
VV			(4,4+0,5)*(56,2+40,25+1,5*4)*2		1 004,010			
VV			"další navýšení po fasádách"					
VV			"jih"					
VV			0,95*6,2		5,890			
VV			3,85*12,3		47,355			
VV			5,6*27,3		152,880			
VV			8,4*10,5		88,200			
VV			"západ"					
VV			0,95*12,3		11,685			
VV			3,85*3,5		13,475			
VV			8,4*19,4		162,960			
VV			"sever"					
VV			0,95*6,2		5,890			
VV			3,85*12,3		47,355			
VV			5,6*27,3		152,880			
VV			8,4*10,5		88,200			
VV			"východ"					
VV			0,95*12,3		11,685			
VV			3,85*3,2		12,320			
VV			8,4*19,4		162,960			
VV	x1		Mezisoučet		1 967,745			
VV			Součet		1 967,745			
57	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	255 943,920	1,13	290 245,79	CS ÚRS 2016 01
VV			"budova 120 dní"					
VV			x1*120		236 129,400			
VV			"venkovní objekty 60 dní"					
VV			x2*60		19 814,520			
VV			Součet		255 943,920			
58	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	330,242	29,48	9 737,04	CS ÚRS 2016 01
VV			x2		330,242			
VV			Součet		330,242			
59	K	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 967,745	31,75	62 481,00	CS ÚRS 2016 01
VV			x1		1 967,745			
VV			Součet		1 967,745			
60	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 967,745	5,67	11 157,32	CS ÚRS 2016 01
VV			x1		1 967,745			
VV			Součet		1 967,745			
61	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	236 129,400	0,23	53 555,14	CS ÚRS 2016 01
VV			x1*120		236 129,400			
VV			Součet		236 129,400			
62	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 967,745	3,40	6 694,39	CS ÚRS 2016 01
VV			x1		1 967,745			
VV			Součet		1 967,745			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2 187,920	36,29	79 396,71	CS ÚRS 2016 01
	VV		"podhledy"					
	VV		d12		316,560			
	VV		d13+d14+d16+d17		1 647,840			
	VV		ka1+ka2+ka3+ka4+ka5		369,720			
	VV		"jeviště"					
	VV		-146,2		-146,200			
	VV		Součet		2 187,920			
64	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	94,716	49,90	4 726,04	CS ÚRS 2016 01
	VV		"venkovní objekty podhledy"					
	VV		hpl2		94,716			
	VV		Součet		94,716			
65	K	949101112x	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 7,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	332,500	63,51	21 115,47	
	VV		"sál"					
	VV		d15		302,260			
	VV		ka6		30,240			
	VV		Součet		332,500			
66	K	949101112y	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 10,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	146,200	77,11	11 273,98	
	VV		"jeviště"					
	VV		146,2		146,200			
	VV		Součet		146,200			
67	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	2 336,200	34,02	79 479,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"legenda místnosti"					
	VV		386,8+39,2		426,000			
	VV	p11a	Mezisoučet		426,000			
	VV		107,5		107,500			
	VV	p11b	Mezisoučet		107,500			
	VV		19,1+9,1+5,9+10,4		44,500			
	VV	p12	Mezisoučet		44,500			
	VV		5,4+13,8		19,200			
	VV	p13	Mezisoučet		19,200			
	VV		146,2		146,200			
	VV	p14	Mezisoučet		146,200			
	VV		12,6		12,600			
	VV		8,2+1,4+3,5+8,2+1,4+3,5+5,6+12,5+23,9+12,9+32,5+14,5		128,100			
	VV		5,1+49,2+7,5+9,6+9,7+4,2+7,4+11,1+3,4+1,6+1,7		110,500			
	VV		19,8+5,2+7,9+1,6*3+4,2+6,3+1,8*2+2,9+1,6		56,300			
	VV	p15a	Mezisoučet		307,500			
	VV		26,2+77,9+31,2+8,8+4,6+11,0+9,4+1,2*8+4,0+11,1+11,8		205,600			
	VV		6,5+1,2*4+4,0		15,300			
	VV	p15b	Mezisoučet		220,900			
	VV		19,5+54,5+5,6+106,7+35,9+37,1		259,300			
	VV	p16a	Mezisoučet		259,300			
	VV		110,9+44,8		155,700			
	VV	p16b	Mezisoučet		155,700			
	VV		76,2		76,200			
	VV	p17	Mezisoučet		76,200			
	VV		26,3		26,300			
	VV	p18	Mezisoučet		26,300			
	VV		25,6+5,7+3,2+1,5+3,0+3,5+1,5*2+2,0+4,6+2,3+1,4*2		57,200			
	VV		1,9+2,3+1,4*2+1,9		8,900			
	VV		55,2		55,200			
	VV	p21	Mezisoučet		121,300			
	VV		89,5+9,5+16,0+16,9+7,6+16,5+6,8+19,1+46,4+36,5+49,8		314,600			
	VV		49,4		49,400			
	VV	p22	Mezisoučet		364,000			
	VV		"2.18, 2.19 schodiště - dlažba a koberec na beton"					
	VV		9,8+7,2		17,000			
	VV		"1.47, 1.48, 2.32, 2.33 schodiště - beton prefra"					
	VV		7,1+7,7+14,3+15,5		44,600			
	VV		"1.49, 1.53 - 1np závětrří a terasa"					
	VV		(55,6+35,4)*0		0,000			
	VV		Součet		2 336,200			
68	K	953951313	Dodání a osazení dřevěných latí do 50x50 mm do betonových konstrukcí	m	118,450	68,04	8 059,49	CS ÚRS 2016 01
	VV		"atika zdívo - věnec"					
	VV		(7,9+34,3+4,3)		46,500			
	VV		(1,0+9,45)		10,450			
	VV		(3,1+6,9+4,2+6,2+11,3)		31,700			
	VV		(11,9+5,7)		17,600			
	VV		6,1*2		12,200			
	VV		Součet		118,450			
D	998		Přesun hmot				280 279,30	
69	K	998012103	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 24 m	t	1 905,862	147,06	280 279,30	CS ÚRS 2016 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				26 120 146,73	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				445 225,27	
70	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	1 861,078	5,10	9 497,26	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"na podkladní beton"					
	VV		"tl.100mm"					
	VV		"stávající"					
	VV		(37,1*12,45+12,6*12,8)		623,175			
	VV		"nová"					
	VV		(33,95*8,65+6,2*4,1+18,6*11,8)		538,568			
	VV		-21,3*4,35		-92,655			
	VV		"tl.185mm"					
	VV		"stávající"					
	VV		37,1*18,85		699,335			
	VV		"nová"					
	VV		21,3*4,35		92,655			
	VV	i1	Mezisoučet		1 861,078			
	VV		Součet		1 861,078			
71	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	134,140	10,21	1 369,06	CS ÚRS 2016 01
	VV		"obvod v=600mm"					
	VV		0,6*(56,2+40,25)*2		115,740			
	VV		"šachty"					
	VV		1,0*(1,3+1,1)*2		4,800			
	VV		1,0*(6,0+0,8)*2		13,600			
	VV	i2	Mezisoučet		134,140			
	VV		Součet		134,140			
72	M	111631500	lak asfaltový ALP/9	t	0,505	45 360,84	22 907,22	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzin					
	VV		i1*0,00025		0,465			
	VV		i2*0,0003		0,040			
	VV		Součet		0,505			
73	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1 861,078	54,43	101 304,08	CS ÚRS 2016 01
	VV		i1		1 861,078			
	VV		Součet		1 861,078			
74	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	134,140	62,37	8 366,47	CS ÚRS 2016 01
	VV		i2		134,140			
	VV		Součet		134,140			
75	M	628560000z	pás asfaltovaný modifikovaný SBS s AL výtlačnou vložkou určený k položení na trapézové plechy - parozábrana	m2	2 301,208	124,74	287 058,01	
	VV		i1*1,15		2 140,240			
	VV		i2*1,2		160,968			
	VV		Součet		2 301,208			
76	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,420	4 305,02	14 723,17	CS ÚRS 2016 01
D	712		Povlakové krytiny				1 477 262,63	
77	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1 472,185	15,72	23 139,11	CS ÚRS 2016 01
	VV		"ŽB strop"					
	VV		26,79*18,55		496,955			
	VV		11,9*36,6		435,540			
	VV		5,8*0,5		2,900			
	VV		6,225*6,08		37,848			
	VV		11,85*11,8		139,830			
	VV		12,3*5,7		70,110			
	VV	y1	Mezisoučet		1 183,183			
	VV		"VZT"					
	VV		y5		289,002			
	VV		Součet		1 472,185			
78	M	111631500	lak asfaltový ALP/9	t	0,368	44 907,23	16 525,86	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzin					
	VV		y1*0,00025		0,296			
	VV		y5*0,00025		0,072			
	VV		Součet		0,368			
79	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1 472,185	89,81	132 223,51	CS ÚRS 2016 01
	VV		"VZT"					
	VV		22,3*(0,3+0,2+1,0+0,3+3,2)		111,500			
	VV		3,2*1,1		3,520			
	VV		34,2*(0,2+0,3+1,0+0,3+2,01)		130,302			
	VV		9,3*(0,2+0,3+1,0+2,7)		39,060			
	VV		2,7*1,1		2,970			
	VV		3,3*0,5		1,650			
	VV	y5	Mezisoučet		289,002			
	VV		"střechy"					
	VV		y1		1 183,183			
	VV		Součet		1 472,185			
80	M	628560000x	pás asfaltovaný modifikovaný SBS s AL výtlačnou vložkou - parozábrana	m2	1 693,012	133,60	226 184,74	
	VV		y1*1,15		1 360,660			
	VV		y5*1,15		332,352			
	VV		Součet		1 693,012			
81	K	712341659x	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP položení na trapézové plechy	m2	681,684	67,36	45 918,81	
	VV		"OK trapézové plechy"					
	VV		33,351*7,35		245,130			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-2,0*0,3		-0,600			
	VV		-9,45*1,5		-14,175			
	VV		8,95*1,0		8,950			
	VV		5,9*3,05		17,995			
	VV		12,4*11,8		146,320			
	VV		-5,6*1,1		-6,160			
	VV		9,55*18,55		177,153			
	VV		5,77*5,725		33,033			
	y2		Mezisoučet		607,646			
	VV		"obvod svíslé"					
	VV		0,3*(33,351+7,35+8,95+1,0+5,9+3,05+12,4+11,8)*2		50,281			
	VV		0,3*(9,55+18,55+5,77+5,725)*2		23,757			
	y8		Mezisoučet		74,038			
	VV		Součet		681,684			
82	M	628560000y	pás asfaltovaný modifikovaný SBS s AL výtlačnou vložkou určený k položení na trapézové plechy - parozábrana	m2	783,937	133,60	104 733,21	
	VV		y2*1,15		698,793			
	VV		y8*1,15		85,144			
	VV		Součet		783,937			
83	K	712361703x	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií mechanické kotvení, systémové provedení, vč.kotev, poplastovaných plechů viplanyl, ...	m2	2 366,890	163,91	387 960,26	
	VV		y1+y2		1 790,829			
	y10		Mezisoučet		1 790,829			
	VV		"venkovní objekty"					
	VV		(2,4+4,06)*3,1		20,026			
	VV		(1,8+4,06)*3,1		18,166			
	VV		12,3*2,84		34,932			
	VV		8,95*6,14		54,953			
	y4		Mezisoučet		128,077			
	VV		"VZT"					
	VV		0,85*3,3		2,805			
	VV		0,5*3,3		1,650			
	y6		Mezisoučet		4,455			
	VV		"klapky a světlíky"					
	VV		0,5*(2,1+2,3)*2*2		8,800			
	VV		0,5*1,6*4*3		9,600			
	VV		0,5*1,3*4*2		5,200			
	VV		"atika ocel - svíslé a vodorovně"					
	VV		(0,45+0,45)*(19,4+9,5)*2		52,020			
	VV		(1,15+0,45)*(27,3*2+18,5)		116,960			
	VV		(0,4+0,45)*(12,3+36,5+6,5+18,6+12,7)		73,610			
	VV		(0,2+0,5)*(6,3*2+5,8)		12,880			
	VV		"atika zdivo - svíslé a vodorovně"					
	VV		(0,15+0,5)*(7,9+34,3+4,3)		30,225			
	VV		(0,25+0,5)*(1,0+9,45)		7,838			
	VV		(0,65+0,5)*(3,1+6,9+4,2+6,2+11,3)		36,455			
	VV		(1,35+0,5)*(11,9+5,7)		32,560			
	VV		(0,65+1,0)*6,1		10,065			
	VV		"vytažení střecha na zdivo v=300mm"					
	VV		0,3*(33,4+1,5+2,0)		11,070			
	VV		0,3*(8,95+1,0)		2,985			
	VV		0,3*18,5		5,550			
	VV		0,3*(37,1+0,3+6,3+5,7+6,1+12,3)		20,340			
	VV		0,3*5,77		1,731			
	VV		0,3*(0,3+12,3+6,2)		5,640			
	y7		Mezisoučet		443,529			
	VV		Součet		2 366,890			
84	M	283220120x	fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm šedá	m2	2 574,634	167,28	430 683,34	
	VV		y10*1,15		2 059,453			
	VV		y6*1,15		5,123			
	VV		y7*1,15		510,058			
	VV		Součet		2 574,634			
85	M	283220000x	fólie hydroizolační střešní tl 2,0 mm š 1200 mm šedá	m2	147,289	245,87	36 213,52	
	VV		y4*1,15		147,289			
	VV		Součet		147,289			
86	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše - druhá vrstva	m2	62,230	72,97	4 541,19	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,0*(3,54+3,95+6,95)		14,440			
	VV		1,0*(3,3+1,6+3,555+13,22+8,865+2,1+13,3+1,85)		47,790			
	y3		Mezisoučet		62,230			
	VV		Součet		62,230			
87	M	283220120y	fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm šedá s protisluznými vlastnostmi	m2	71,565	364,87	26 112,01	
	VV		y3*1,15		71,565			
	VV		Součet		71,565			
88	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	3,000	14 342,36	43 027,07	CS ÚRS 2016 01
D	713		Izolace tepelné				2 234 861,50	
89	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2 274,600	23,30	52 992,58	CS ÚRS 2016 01
	VV		p11a+p11b		533,500			
	exp150		Mezisoučet		533,500			
	VV		p12+p13+p14+p15a+p15b		738,300			
	p150		Mezisoučet		738,300			
	VV		p16a+p16b+p17		491,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	p120	Mezisoučet		491,200			
	VV	p18			26,300			
	VV	exp120	Mezisoučet		26,300			
	VV	p21+p22			485,300			
	VV	ki50	Mezisoučet		485,300			
	VV		Součet		2 274,600			
90	M	631514370x	deska minerální vlna tl.50 mm - kročejová izolace podlah	m2	495,006	150,26	74 378,51	
	VV		ki50*1,02		495,006			
	VV		Součet		495,006			
91	M	283723120	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 120 mm	m2	501,024	166,02	83 180,35	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]					
	VV		p120*1,02		501,024			
	VV		Součet		501,024			
92	M	283723190x	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 150 mm	m2	753,066	207,53	156 280,66	
	P		Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]					
	VV		p150*1,02		753,066			
	VV		Součet		753,066			
93	M	283763850x	polystyren extrudovaný XPS tl. 120-150mm	m3	84,845	2 948,45	250 161,64	
	P		Poznámka k položce: lambda=0,036 [W / m K]					
	VV		exp120*0,12*1,02		3,219			
	VV		exp150*0,15*1,02		81,626			
	VV		Součet		84,845			
94	K	713131135x	Montáž izolace tepelné stěn kotvení talířové hmoždinky rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	1 074,440	141,75	152 304,70	
	VV		"fasáda deskový obklad"					
	VV		"jih"					
	VV		5,0*27,3		136,500			
	VV		7,8*10,4		81,120			
	VV		-1,2*1,6		-1,920			
	VV		-3,6*1,6*3		-17,280			
	VV		"západ"					
	VV		5,2*19,4		100,880			
	VV		"sever"					
	VV		5,2*0,3		1,560			
	VV		4,55*0,5		2,275			
	VV		8,5*9,6		81,600			
	VV		0,3*8,95		2,685			
	VV		5,7*24,0		136,800			
	VV		9,8*3,3		32,340			
	VV		"východ"					
	VV		12,6*19,4		244,440			
	VV		1,1*18,6		20,460			
	VV		-1,0*2,5		-2,500			
	VV		-1,65*2,8		-4,620			
	VV	q1	Mezisoučet		814,340			
	VV		"3np - izolace před OSB deskou = 200mm+120mm"					
	VV	q2			260,100			
	VV		Součet		1 074,440			
95	M	631551110x	deska izolační fasádní provětrávaných fasád tl.200mm	m2	731,320	213,20	155 914,47	
	VV		q1*1,02		830,627			
	VV		-x3*1,02		-99,307			
	VV		Součet		731,320			
96	M	631551070x	deska izolační fasádní provětrávaných fasád tl.120mm	m2	265,302	128,14	33 996,96	
	VV		q2*1,02		265,302			
	VV		Součet		265,302			
97	M	283763850z	polystyren extrudovaný XPS tl.200mm	m3	19,861	2 608,25	51 802,42	
	P		Poznámka k položce: lambda=0,036 [W / m K]					
	VV		"v=800mm přechod provětrávaná fasáda a střecha"					
	VV		"jih"					
	VV		0,8*37,7		30,160			
	VV		"západ"					
	VV		0,8*19,4		15,520			
	VV		"sever"					
	VV		0,8*(34,4+9,5)		35,120			
	VV		"východ"					
	VV		0,8*(19,4+1,3)		16,560			
	VV	x3	Mezisoučet		97,360			
	VV		-x3		-97,360			
	VV		"XPS tl.200mm"					
	VV		x3*0,2*1,02		19,861			
	VV		Součet		19,861			
98	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	264,898	153,09	40 553,99	CS ÚRS 2016 01
	VV		"střecha stěny klapky"					
	VV		0,8*(2,1+2,3)*2*2		14,080			
	VV	y13	Mezisoučet		14,080			
	VV		"atika zdivo - visle"					
	VV		(0,15)*(7,9+34,3+4,3)		6,975			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,25)*(1,0+9,45)		2,613			
	VV		(0,65)*(3,1+6,9+4,2+6,2+11,3)		20,605			
	VV		(1,35)*(11,9+5,7)		23,760			
	VV		(0,65)*6,1		3,965			
	VV	y14	Mezisoučet		57,918			
	VV		"sokl základy"					
	VV		"obvod v=1000mm"					
	VV		1,0*(56,2+40,25)*2		192,900			
	VV	i3	Mezisoučet		192,900			
	VV		Součet		264,898			
99	M	631515330x	deska minerální izolační tl. 150 mm	m2	59,076	382,73	22 610,28	
	VV		y14*1,02		59,076			
	VV		Součet		59,076			
100	M	283764710x	panel z pěnového polyuretanu tl.40-70mm	m2	14,362	362,89	5 211,78	
	P		Poznámka k položce: Součinitel prostupu tepla U* (W/m2 K)=0,26. Tecta-PUR 024 se skládá z polyuretanových dílců skupiny tepelné vodivosti 024, oboustranně Alu fólie tl. 0,05 mm, na horní straně je nakaširována ochranná fólie s protiskluzovou úpravou se samolepicími přesahy.					
	VV		y13*1,02		14,362			
	VV		Součet		14,362			
101	M	283763850y	polystyren extrudovaný XPS tl. 150-200mm	m3	30,207	2 948,45	89 063,97	
	P		Poznámka k položce: lambda=0,036 [W / m K]					
	VV		"tl.150mm"					
	VV		i3*0,15*1,02		29,514			
	VV		"tl.50mm - část sokl tl.celkem 150+50=200mm"					
	VV		0,6*(19,4+3,25)*0,05*1,02		0,693			
	VV		Součet		30,207			
102	K	713131155	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	30,049	34,02	1 022,29	CS ÚRS 2016 01
	VV		z23		30,049			
	VV		Součet		30,049			
103	M	631667570x	tepelná izolace minerální vlna tl. 140 mm	m2	61,300	149,12	9 141,29	
	VV		z23*2*1,02		61,300			
	VV		Součet		61,300			
104	K	713141151	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	3 644,802	12,35	45 011,44	CS ÚRS 2016 01
	VV		"venkovní objekty do vln trapézových plechů"					
	VV		2,5*(1,8+3,76)/3*2		9,267			
	VV		2,5*(1,2+3,76)/3*2		8,267			
	VV		5,54*(2,55+2,75+2,44)/3*2		28,586			
	VV		2,24*5,7*2/3*2		17,024			
	VV	y15	Mezisoučet		63,144			
	VV		"izolace 2x140mm"					
	VV		"ŽB strop"					
	VV		26,79*18,55		496,955			
	VV		11,9*36,6		435,540			
	VV		5,8*0,5		2,900			
	VV		6,225*6,08		37,848			
	VV		11,85*11,8		139,830			
	VV		12,3*5,7		70,110			
	VV		"OK trapézové plechy"					
	VV		33,351*7,35		245,130			
	VV		-2,0*0,3		-0,600			
	VV		-9,45*1,5		-14,175			
	VV		8,95*1,0		8,950			
	VV		5,9*3,05		17,995			
	VV		12,4*11,8		146,320			
	VV		-5,6*1,1		-6,160			
	VV		9,55*18,55		177,153			
	VV		5,77*5,725		33,033			
	VV	y9	Mezisoučet		1 790,829			
	VV		y9		1 790,829			
	VV		Součet		3 644,802			
105	M	631514730x	deska minerální izolační tuhá tl. 140 mm	m2	64,407	339,50	21 866,09	
	VV		y15*1,02		64,407			
	VV		Součet		64,407			
106	M	283723160	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 140 mm	m2	3 653,291	220,05	803 890,03	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]					
	VV		y9*2*1,02		3 653,291			
	VV		Součet		3 653,291			
107	K	713141151x	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně rohoží, pásů, dílců, desek - spádová vrstva	m3	76,139	13,47	1 025,76	
	VV		"spádová vrstva"					
	VV		"ŽB strop"					
	VV		26,79*1,2*0,13/3*2*2		5,572			
	VV		4,5*3,2*0,07/2		0,504			
	VV		34,3*1,2*0,2/3*2		5,488			
	VV		6,225*1,7*0,13/2		0,688			
	VV		6,2*1,7*0,13/2		0,685			
	VV		5,7*1,0*0,5/2		1,425			
	VV		11,3*5,7*0,15/3*2		6,441			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"OK trapézové plechy"					
	VV		33,351*1,2*0,18/3*2		4,803			
	VV		8,95*1,0*0,16/2		0,716			
	VV		5,9*3,05*0,25/3*2		2,999			
	VV		12,4*11,8*0,16/3*2		15,607			
	VV		-5,6*1,1*0,16/3*2		-0,657			
	VV		9,55*18,55*0,24/3*2		28,344			
	VV		5,77*5,725*0,16/3*2		3,524			
	VV	y11	Mezisoučet		76,139			
	VV		Součet		76,139			
108	M	283759130	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 (1000) mm - spádová vrstva	m3	77,662	172,89	13 427,20	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]					
	VV		y11*1,02		77,662			
	VV		Součet		77,662			
109	K	713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín	m	505,970	33,68	17 041,28	CS ÚRS 2016 01
	VV		"atika ocel"					
	VV		(19,4+9,5)*2		57,800			
	VV		(27,3*2+18,5)		73,100			
	VV		(12,3+36,5+6,5+18,6+12,7)		86,600			
	VV		(6,3*2+5,8)		18,400			
	VV		"atika zdívo"					
	VV		(7,9+34,3+4,3)		46,500			
	VV		(1,0+9,45)		10,450			
	VV		(3,1+6,9+4,2+6,2+11,3)		31,700			
	VV		(11,9+5,7)		17,600			
	VV		6,1		6,100			
	VV		"vytažení střecha na zdívo"					
	VV		(33,4+1,5+2,0)		36,900			
	VV		(8,95+1,0)		9,950			
	VV		18,5		18,500			
	VV		(37,1+0,3+6,3+5,7+6,1+12,3)		67,800			
	VV		5,77		5,770			
	VV		(0,3+12,3+6,2)		18,800			
	VV	y12	Mezisoučet		505,970			
	VV		Součet		505,970			
110	M	631529080x	klín atikový tl. 100 x100 mm	m	516,089	39,29	20 279,11	
	VV		y12*1,02		516,089			
	VV		Součet		516,089			
111	K	713191133	Montáž izolace tepelné stěn překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	1 134,538	24,95	28 304,98	CS ÚRS 2016 01
	VV		"fasáda prosklená stěna"					
	VV		z23*2		60,098			
	VV		"fasáda desková"					
	VV		q1		814,340			
	VV		"3np"					
	VV		q2		260,100			
	VV		Součet		1 134,538			
112	M	283235000x	fólie parotěsná	m2	333,671	39,69	13 243,65	
	P		Poznámka k položce: Hnědá profilovaná fólie k ochraně izolace místo přizdivky, do podlah, k plošné drenáži, jako ochrana spodní stavby, k odvětrání vlhkostipři rekonstrukcích. Vhodná jako náhrada podkladního betonu. Výška profilů: 8 mm, pevnost v tlaku: 250 kN/m2					
	VV		z23*1,15		34,556			
	VV		q2*1,15		299,115			
	VV		Součet		333,671			
113	M	283292520x	fólie difúzní	m2	971,047	45,36	44 047,51	
	VV		z23*1,15		34,556			
	VV		q1*1,15		936,491			
	VV		Součet		971,047			
114	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,200	21 867,53	48 108,56	CS ÚRS 2016 01
	D	762	Konstrukce tesařské				465 060,65	
115	K	762341046x	Bednění stěn rovných z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	260,100	425,22	110 599,25	
	VV		"3np"					
	VV		4,5*(18,9+10,0)*2		260,100			
	VV	q2	Mezisoučet		260,100			
	VV		Součet		260,100			
116	K	762511266x	Podkladové kce atiky a vzt z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	769,920	395,59	304 574,12	
	VV		"atika ocel - svíslé a vodorovně"					
	VV		(0,45+0,75+0,45)*(19,4+9,5)*2		95,370			
	VV		(1,15+1,45+0,45)*(27,3*2+18,5)		222,955			
	VV		-(1,15+1,45)*22,3		-57,980			
	VV		(0,4+0,75+0,45)*(12,3+36,5+6,5+18,6+12,7)		138,560			
	VV		-(0,4+0,75)*(36,5+6,5)		-49,450			
	VV		(0,2+0,5+0,5)*(6,3*2+5,8)		22,080			
	VV		"atika zdívo - vodorovně"					
	VV		(0,5)*(7,9+34,3+4,3)		23,250			
	VV		(0,5)*(1,0+9,45)		5,225			
	VV		(0,5)*(3,1+6,9+4,2+6,2+11,3)		15,850			
	VV		(0,5)*(11,9+5,7)		8,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		(1,0)*6,1		6,100			
	vv		"VZT"					
	vv		22,3*(1,7+3,2+0,95)		130,455			
	vv		3,2*1,1		3,520			
	vv		7,3*(1,7+2,7+0,95)		39,055			
	vv		36,5*(1,7+2,01+0,95)		170,090			
	vv		-3,3*1,2		-3,960			
	vv	t1	Mezisoučet		769,920			
	vv		Součet		769,920			
117	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podkladních kcí	m2	1 030,020	26,93	27 741,53	CS ÚRS 2016 01
	vv		q2		260,100			
	vv		t1		769,920			
	vv		Součet		1 030,020			
118	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	5,000	4 429,15	22 145,75	CS ÚRS 2016 01
D 763			Konstrukce suché výstavby		8 366 008,61			
119	K	76301	Fasáda s deskovým obkladem - hliníkový nosný rošt RAL 9005, deskový obklad HPL desky MAX tl.6mm, nýtovaný spoj, perforované mřížky, doplňkové fasádní prvky - systémové provedení	m2	924,221	4 086,56	3 776 882,92	
	vv		"fasáda deskový obklad"					
	vv		"jih"					
	vv		5,0*27,3		136,500			
	vv		7,8*10,4		81,120			
	vv		-1,2*1,6+0,3*(1,2+1,6*2)		-0,600			
	vv		-3,6*1,6*3+0,3*(3,6+1,6*2)*3		-11,160			
	vv		"západ"					
	vv		5,2*19,4		100,880			
	vv		"sever"					
	vv		5,2*0,3		1,560			
	vv		4,55*0,5		2,275			
	vv		8,5*9,6		81,600			
	vv		0,3*8,95		2,685			
	vv		5,7*24,0		136,800			
	vv		9,8*3,3		32,340			
	vv		"východ"					
	vv		12,6*19,4		244,440			
	vv		1,1*18,6		20,460			
	vv		2,5*1,5		3,750			
	vv		-1,0*2,5+0,3*(1,0+2,5*2)		-0,700			
	vv		-1,65*2,8+0,3*(1,65+2,8*2)		-2,445			
	vv	hpl1	Mezisoučet		829,505			
	vv		"podhled venkovní objekty"					
	vv		2,5*(1,8+3,76)		13,900			
	vv		2,5*(1,2+3,76)		12,400			
	vv		5,54*(2,55+2,75+2,44)		42,880			
	vv	hpl2	Mezisoučet		94,716			
	vv		Součet		924,221			
120	K	76302	Vnitřní obklad HPL na nehořlavé desce - systémové provedení	m2	132,930	3 742,27	497 459,88	
	vv		"1np - m.č.1.02"					
	vv		3,1*15,5		48,050			
	vv		-1,9*12,3		-23,370			
	vv		-1,2*1,5*2		-3,600			
	vv		3,1*12,9*2		79,980			
	vv		-1,2*1,0*2		-2,400			
	vv		"2np - m.č.2.17"					
	vv		2,9*12,2		35,380			
	vv		-0,37/2*3,0		-0,555			
	vv		-0,37*1,5		-0,555			
	vv		Součet		132,930			
	vv				0,000			
121	K	76303	Vnitřní obklad zrcadlový na desce - systémové provedení	m2	17,100	4 422,68	75 627,86	
	vv		"1np - m.č.1.02"					
	vv		1,9*(2,7+3,0+3,3)		17,100			
	vv		Součet		17,100			
	vv				0,000			
122	K	76304	Vnitřní obklad minerální akustický tl.cca 50mm - systémové provedení	m2	66,825	3 812,78	254 788,99	
	vv		"1np+2np - m.č.1.04, 2.01"					
	vv		0,65*(2,5+5,5*6+2,3*2)		26,065			
	vv		0,65*12,6		8,190			
	vv		0,95*(5,8+1,2)		6,650			
	vv		"1np - m.č.1.11"					
	vv		1,35*2,4*2		6,480			
	vv		"1np - m.č.1.15"					
	vv		1,35*8,4		11,340			
	vv		"2np - m.č.2.21"					
	vv		1,35*(2,4+3,6)		8,100			
	vv		Součet		66,825			
123	K	76305	Vnitřní obklad minerální SDK děrovaný tl.cca 110-120mm - systémové provedení	m2	55,578	1 315,46	73 110,88	
	vv		"1np - m.č.1.04"					
	vv		1,18*23,4		27,612			
	vv		1,18*23,7		27,966			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		55,578			
124	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB	m2	5,940	770,45	4 576,50	CS ÚRS 2016 01
	vv		"2np - m.č.2.21"					
	vv		3,3*1,8		5,940			
	vv	d1	Mezisoučet		5,940			
	vv		Součet		5,940			
125	K	763111314x	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB + 1x deska sadrovláknitá	m2	21,750	1 122,00	24 403,51	
	vv		"galerie a blakon"					
	vv		0,75*(5,5*3+12,5)		21,750			
	vv		Součet		21,750			
126	K	763111323	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 TI 60 mm EI 45 Rw 45 dB	m2	16,771	802,21	13 453,80	CS ÚRS 2016 01
	vv		"2np - m.č.2.06"					
	vv		3,1*(1,2+0,15*2+3,91)		16,771			
	vv	d2	Mezisoučet		16,771			
	vv		Součet		16,771			
127	K	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB	m2	30,225	858,91	25 960,48	CS ÚRS 2016 01
	vv		"2np - m.č.2.10,2.13"					
	vv		3,1*(2,875+3,075)		18,445			
	vv		"2np - m.č.2.23, 2.28"					
	vv		3,1*1,9*2		11,780			
	vv	d3	Mezisoučet		30,225			
	vv		Součet		30,225			
128	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	105,850	933,30	98 789,73	CS ÚRS 2016 01
	vv		"2np - m.č.2.02-2.05"					
	vv		3,1*(2,9+2,6*2)		25,110			
	vv		"2np - m.č.2.21"					
	vv		3,3*4,25		14,025			
	vv		"2np - m.č.2.20, 2.22"					
	vv		3,3*4,2		13,860			
	vv		3,1*(7,5+3,95+4,05+1,55)		52,855			
	vv	d4	Mezisoučet		105,850			
	vv		Součet		105,850			
129	K	763111427	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 80 mm EI 90 Rw 55 dB	m2	170,476	972,08	165 716,79	CS ÚRS 2016 01
	vv		"2np - m.č.2.01,2.06,2.07,2.08"					
	vv		0,75*(5,5*3+12,5)		21,750			
	vv		4,2*12,5		52,500			
	vv		-4,0*1,0		-4,000			
	vv		3,1*2,7		8,370			
	vv		2,7*2,9*2		15,660			
	vv		"2np - m.č.2.01"					
	vv		3,1*(8,925+2,675+4,9+5,25+0,15*3)		68,820			
	vv		"3np"					
	vv		2,96*9,84		29,126			
	vv	d5	Mezisoučet		192,226			
	vv		"galerie a blakon"					
	vv		-0,75*(5,5*3+12,5)		-21,750			
	vv		Součet		170,476			
130	K	763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	87,420	1 110,21	97 054,26	CS ÚRS 2016 01
	vv		"2np - m.č.2.10,2.13"					
	vv		3,1*(1,45*2+2,8+6,5)		37,820			
	vv		"2np - m.č.2.23,2.28"					
	vv		3,1*(4,25+4,0*2+2,75+1,0)		49,600			
	vv	d6	Mezisoučet		87,420			
	vv		Součet		87,420			
131	K	763113343	SDK příčka instalační tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 60 mm EI 60 Rw 52 dB	m2	20,305	1 366,95	27 755,90	CS ÚRS 2016 01
	vv		"2np - m.č.2.10,2.13"					
	vv		3,1*1,3*2		8,060			
	vv		"2np - m.č.2.26, 2.31"					
	vv		3,1*3,95		12,245			
	vv	d7	Mezisoučet		20,305			
	vv		Součet		20,305			
132	K	763121415	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 TI EI 15	m2	64,098	548,41	35 152,15	CS ÚRS 2016 01
	vv		"1np - m.č.1.02"					
	vv		3,3*(0,4*2+1,6)*4		31,680			
	vv		"2np - m.č.2.18"					
	vv		3,1*5,5		17,050			
	vv		-3,6*1,6+0,3*(3,6+1,6*2)		-3,720			
	vv		"2np - m.č.2.21"					
	vv		3,2*5,965		19,088			
	vv	d8	Mezisoučet		64,098			
	vv		Součet		64,098			
133	K	763121425	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xDF 12,5 TI 40 mm EI 30	m2	126,604	564,29	71 441,23	CS ÚRS 2016 01
	vv		"1np - m.č.1.05/1.06"					
	vv		3,3*2,3*2		15,180			
	vv		"2np - m.č.1.05/1.06"					
	vv		3,1*(2,15+0,5)		8,215			
	vv		3,1*(2,5+5,5*3+2,3*2)		73,160			
	vv	d9	Mezisoučet		96,555			
	vv		"2np - m.č.2.21 - prosklená stěna"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,28*(5,965+5,995)		39,229			
	VV		-3,25*2,1*2+0,3*(3,25+2,1*2)*2		-9,180			
	VV	z23	Mezisoučet		30,049			
	VV		Součet		126,604			
134	K	763121429	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 TI 40mm EI 15	m2	40,130	592,64	23 782,62	CS ÚRS 2016 01
	VV		"1np - m.č. 1.56"					
	VV		3,0*7,9		23,700			
	VV		"2np - m.č. 2.12,2.14"					
	VV		3,1*(2,5+2,8)		16,430			
	VV	d10	Mezisoučet		40,130			
	VV		Součet		40,130			
135	K	763121455	SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	442,550	850,52	376 395,76	CS ÚRS 2016 01
	VV		"obklad ocelových sloupů"					
	VV		"1np - m.č. 1.04"					
	VV		3,3*0,5*4*4		26,400			
	VV		3,3*(0,8+0,5)*2		8,580			
	VV		3,3*(0,8+0,6)*2		9,240			
	VV		3,3*(2,1*2+0,8)*2		33,000			
	VV		"1np - m.č. 1.16"					
	VV		2,9*(0,35*2+0,8)		4,350			
	VV		"2np - m.č. 2.01"					
	VV		3,1*(0,5+0,8)*2*2		16,120			
	VV		3,1*0,5*4*4		24,800			
	VV		3,1*(2,1*2+0,8)*2		31,000			
	VV		"3np"					
	VV		3,5*(9,84+17,7)*2		192,780			
	VV		"obvod hlediště"					
	VV		0,5*2*(20,3*2+12,4)		53,000			
	VV		"jeviště"					
	VV		(1,7+1,5)*9,0		28,800			
	VV		"schodiště"					
	VV		0,8*(4,3+2,8)*2		11,360			
	VV		"schodiště"					
	VV		2,6*1,2		3,120			
	VV	d11	Mezisoučet		442,550			
	VV		Součet		442,550			
136	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	659,730	883,57	582 919,28	CS ÚRS 2016 01
	VV		"1np"					
	VV		19,5+228,7+44,8+4,6+10,4+76,2+8,2*2+5,6+12,5+23,9+12,9		455,500			
	VV		5,6+106,7+35,9+50,9+7,4+11,1+19,8+5,2		242,600			
	VV		-1,0*1,0*3+1,7*1,0*4*3		17,400			
	VV		"odpočet akustických kazet"					
	VV		-(ka1+ka2)		-279,000			
	VV		"2np"					
	VV		89,5+9,5+16,0+16,9+25,6+5,7+7,6+16,5+6,8		194,100			
	VV		23,7+9,8		33,500			
	VV		-0,7*0,7+1,7*0,7*4		4,270			
	VV		"odpočet akustických kazet"					
	VV		-ka4		-8,640			
	VV	d13	Mezisoučet		659,730			
	VV		Součet		659,730			
137	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	747,410	593,09	443 283,64	CS ÚRS 2016 01
	VV		"1np"					
	VV		494,3+146,2+9,1+5,9+39,2+77,9+31,2+26,3+8,8		838,900			
	VV		-21,0*12,4		-260,400			
	VV		-1,9*1,7*2+1,2*(1,7+1,9)*2*2		10,820			
	VV		"odpočet akustických kazet"					
	VV		-ka3		-59,040			
	VV		"2np"					
	VV		46,4+36,5+49,8+49,4		182,100			
	VV		"odpočet akustických kazet"					
	VV		-ka5		-23,040			
	VV		"3np"					
	VV		55,2		55,200			
	VV		-0,7*0,7+1,2*0,7*4		2,870			
	VV	d14	Mezisoučet		747,410			
	VV		Součet		747,410			
138	K	763131443x	SDK podhled desky 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - víceúčelový sál	m2	302,260	605,57	183 038,75	
	VV		"podhled v úrovni 2np"					
	VV		12,5*24,6		307,500			
	VV		"svislé odskoky"					
	VV		12,5*0,5*4		25,000			
	VV		"odpočet akustických kazet"					
	VV		-ka6		-30,240			
	VV	d15	Mezisoučet		302,260			
	VV		Součet		302,260			
139	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	226,700	564,74	128 027,12	CS ÚRS 2016 01
	VV		"1np"					
	VV		1,4+3,5+1,4+3,5		9,800			
	VV		11,0+9,4+1,2*8+4,0+11,1+11,8+6,5+1,2*4+4,0		72,200			
	VV		5,1+49,2+7,5+9,6+9,7+4,2+3,4+1,6+1,7		92,000			
	VV		5,2+7,9+1,6*3+4,2+6,3+1,8*2+2,9+1,6		36,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2np"					
	VV		3,2+1,5+3,0+3,5+1,5*2+2,0		16,200			
	VV	d16	Mezisoučet		226,700			
	VV		Součet		226,700			
140	K	763131471	SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	14,000	580,62	8 128,66	CS ÚRS 2016 01
	VV		"2np"					
	VV		(2,3+1,4*2+1,9)*2		14,000			
	VV	d17	Mezisoučet		14,000			
	VV		Součet		14,000			
141	K	763132112	SDK podhled samostatný požární předěl desky 1xDF15 TI60 mm EI Z/S 30/40 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	316,560	668,39	211 586,17	CS ÚRS 2016 01
	VV		"1np"					
	VV		33,4*8,4		280,560			
	VV		"2np"					
	VV		6,0*6,0		36,000			
	VV	d12	Mezisoučet		316,560			
	VV		Součet		316,560			
142	K	763135102x	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 1200x1200mm, 600x1800mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	399,960	415,66	166 247,87	
	VV		"1200/1200mm"					
	VV		"1np"					
	VV		1,2*1,2*(60+6+7+7+13+13+2)		155,520			
	VV		1,2*1,2*27		38,880			
	VV		1,2*1,2*(18+4+14)		51,840			
	VV		1,2*1,2*16		23,040			
	VV	ka1	Mezisoučet		269,280			
	VV		1,2*1,2*(14*2+7+6)		59,040			
	VV	ka3	Mezisoučet		59,040			
	VV		"2np"					
	VV		1,2*1,2*16		23,040			
	VV	ka5	Mezisoučet		23,040			
	VV		"víceúčelový sál"					
	VV		1,2*1,2*21		30,240			
	VV	ka6	Mezisoučet		30,240			
	VV		"1800/600mm"					
	VV		"1np"					
	VV		1,8*0,6*9		9,720			
	VV	ka2	Mezisoučet		9,720			
	VV		"2np"					
	VV		1,8*0,6*8		8,640			
	VV	ka4	Mezisoučet		8,640			
	VV		Součet		399,960			
143	M	590360360x	panel akustický 1200x1200x20mm	m2	400,680	1 168,04	468 010,94	
	VV		(ka1+ka3+ka5+ka6)*1,05		400,680			
	VV		Součet		400,680			
144	M	590360390x	panel akustický 600x1800x20mm	m2	19,278	1 206,60	23 260,80	
	VV		(ka2+ka4)*1,05		19,278			
	VV		Součet		19,278			
145	K	763182411x	SDK opláštění obvodu pro LED osvětlení z desek tl.12,5mm v.350mm, š.350 m	m	50,000	1 043,30	52 164,97	
	VV		"1np"					
	VV		7,9*2+7,2		23,000			
	VV		(9,7+3,8)*2		27,000			
	VV	d18	Mezisoučet		50,000			
	VV		Součet		50,000			
146	K	763182411y	SDK opláštění nika pro rolety z desek tl.12,5mm v.2x250mm	m	47,300	850,52	40 229,40	
	VV		"římské rolety"					
	VV		0,9*20		18,000			
	VV		0,9*4		3,600			
	VV		1,65*2		3,300			
	VV		1,3*1		1,300			
	VV		1,25*6		7,500			
	VV		1,68*4		6,720			
	VV		1,72*4		6,880			
	VV	d19	Mezisoučet		47,300			
	VV		Součet		47,300			
147	K	763221245x	Sádrovláknitá stěna přesazená tl 130 mm CW+UW 100 desky 1x15 TI 50 mm 40	m2	68,180	745,03	50 796,09	
	VV		"1np - detail č.20"					
	VV		3,5*(2,8+5,5*3)		67,550			
	VV		-1,7*2,2+0,2*(1,7+2,2*2)		-2,520			
	VV		0,15*(1,8+0,85*2)*6		3,150			
	VV	d20	Mezisoučet		68,180			
	VV		Součet		68,180			
148	K	763121714x	SDK základní penetrační nátěr	m2	3 542,671	12,47	44 192,10	
	VV		"příčky"					
	VV		(d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7)*2		917,474			
	VV		"předstěny"					
	VV		d8+d9+d10+d11		643,333			
	VV		z23		30,049			
	VV		d20		68,180			
	VV		"podhledy"					
	VV		d13+d14+d15+d16+d17		1 950,100			
	VV		"odpočet keramické obklady"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(kob1+kob2)		-646,520			
	VV		e10		580,055			
	VV	m2	Mezisoučet		3 542,671			
	VV		Součet		3 542,671			
149	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	4,000	80 442,39	321 769,56	CS ÚRS 2016 01
D 764			Konstrukce klempířské				490 665,26	
150	K	764245407	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu celoplošně lepené rš 670mm	m	245,000	984,98	241 319,54	CS ÚRS 2016 01
	VV		"KL03"		245,000			
	VV		245		245,000			
	VV		Součet		245,000			
151	K	764245408	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu celoplošně lepené rš 750mm	m	143,000	1 086,37	155 350,27	CS ÚRS 2016 01
	VV		"KL04"		143,000			
	VV		143		143,000			
	VV		Součet		143,000			
152	K	764245411	Oplechování nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu celoplošně lepené rš přes 800 mm	m2	8,400	1 157,98	9 727,03	CS ÚRS 2016 01
	VV		"KL05"		8,400			
	VV		1,2*7		8,400			
	VV		Mezisoučet		8,400			
	VV		Součet		8,400			
153	K	764246444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	m	33,900	664,77	22 535,78	CS ÚRS 2016 01
	VV		"KL01"		20,800			
	VV		0,8*26		6,400			
	VV		3,2*2		6,700			
	VV		3,35*2		33,900			
	VV		Mezisoučet		33,900			
	VV		Součet		33,900			
154	K	764246445	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 400 mm	m	12,000	736,03	8 832,30	CS ÚRS 2016 01
	VV		"KL02"		1,200			
	VV		1,2*1		10,800			
	VV		3,6*3		12,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		Součet		12,000			
155	K	764248424	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 200 mm	m	7,000	419,04	2 933,30	CS ÚRS 2016 01
	VV		"KL06"		7,000			
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
156	K	764-07	KL07-Oplechování přepadu, poplastovaný plech, otvor 80 x 150 mm v nosné betonové konstrukci	ks	9,000	718,69	6 468,17	
	VV		"KL07"		9,000			
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
157	K	764-08	KL08-Oplechování bezpečnostního přepadu, poplastovaný plech, otvor 80 x 150 mm v atice	ks	7,000	737,11	5 159,80	
	VV		"KL08"		7,000			
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
158	K	764-09	KL09-Závětrná a krycí lišta, poplastovaný plech, r.š. 200 mm	m	99,000	290,08	28 718,18	
	VV		"KL09"		99,000			
	VV		99		99,000			
	VV		Součet		99,000			
159	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	2,000	4 810,44	9 620,89	CS ÚRS 2016 01
D 766			Konstrukce truhlářské - dodávka a montáž				1 805 507,09	
160	K	766-01	T01 - Dveře vnitřní 700x1970 mm, CPL laminát, jednokřídlové, plné, hladké, otevíravé, s polodrážkou, barva RAL 7030, zárubeň kovová hranatá s nátěrem RAL 7030, kování rozetové klika - klika, případně WC kování s ukazatelem obsazenosti	ks	23,000	5 672,83	130 475,02	
161	K	766-02	T02A - Dveře vnitřní 800x1970 mm, CPL laminát, jednokřídlové, plné, hladké, otevíravé, s polodrážkou, barva RAL 7030, zárubeň kovová hranatá s nátěrem RAL 7030, kování rozetové klika - klika	ks	21,000	5 660,13	118 862,64	
162	K	766-03	T02B - Dveře vnitřní 800x1970 mm, CPL laminát, jednokřídlové, plné, hladké, otevíravé, s polodrážkou, barva RAL 7030, zárubeň kovová hranatá s nátěrem RAL 7030, kování rozetové klika - klika, hlukový útlum dveří mín. 37 dB	ks	7,000	8 472,50	59 307,49	
163	K	766-04	T02C - Dveře vnitřní 800x1970 mm, CPL laminát, jednokřídlové, plné, hladké, otevíravé, s polodrážkou, barva RAL 7030, zárubeň požární kovová hranatá s nátěrem RAL 7030, s požární odolností EW-C 15 DP3, kování rozetové klika - klika, samozavírač	ks	6,000	10 845,78	65 074,66	
164	K	766-05	T02D - Dveře vnitřní 800x1970 mm, CPL laminát, jednokřídlové, plné, hladké, otevíravé, s polodrážkou, barva RAL 7030, zárubeň požární kovová hranatá s nátěrem RAL 7030, s požární odolností EW-C 15 DP3, kování roz. klika - klika, samozavírač C5,	ks	1,000	13 528,87	13 528,87	
165	K	766-06	T02E - Dveře vnitřní 800x1970 mm, CPL laminát, jednokřídlové, plné, hladké, otevíravé, s polodrážkou, barva RAL 7030, zárubeň požární kovová hranatá s nátěrem RAL 7030, s požární odolností EW-SC 30 DP3, kování rozetové klika - klika,	ks	1,000	12 077,32	12 077,32	
166	K	766-07	T02F - Dveře vnitřní 800x1970 mm, CPL laminát, jednokřídlové, plné, hladké, otevíravé, s polodrážkou, barva RAL 7030, zárubeň požární kovová hranatá s nátěrem RAL 7030, s požární odolností EW-SC 30 DP3, kov. roz. klika - klika, samozavírač C5,	ks	2,000	15 018,97	30 037,95	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
167	K	766-08	T03 - Dveře vnitřní 900x1970 mm, CPL laminát, jednokřídlové, plné, hladké, otevíravé, s polodrážkou, barva RAL 7030, zárubeň kovová hranatá s nátěrem RAL 7030, kov. roz. klika - klika	ks	1,000	5 779,88	5 779,88	
168	K	766-09	T04 - Dveře vnitřní 1000x1970 mm, CPL laminát, jednokřídlové, plné, hladké, otevíravé, s polodrážkou, barva RAL 7030, zárubeň požární kovová hranatá s nátěrem RAL 7030, s požární odolností EW-C 15 DP3, kov. roz. klika - klika, samozavírač C5,	ks	2,000	14 141,24	28 282,48	
169	K	766-10	T05 - Dveře vnitřní 1600x1970 mm, CPL laminát, dvoukřídlové, plné, hladké, otevíravé, s polodrážkou, barva RAL 7030, zárubeň kovová hranatá s nátěrem RAL 7030, kování rozetové klika - klika, hlukový útlum dveří min. 42 dB	ks	2,000	17 334,19	34 668,38	
170	K	766-11	T06 - Dveře vnitřní 1600x1970 mm, CPL laminát, dvoukřídlové, plné, hladké, kyvné, s polodrážkou, barva RAL 7030, ve dveřních křídlech 3x vsazen vodorovný prosklený proužek 50 x 600 mm, zárubeň kovová hranatá s nátěrem RAL 7030, kování rozetové kl-kl	ks	1,000	14 063,68	14 063,68	
171	K	766-12	T07 - Dveře vnitřní 700x1970 mm, CPL laminát, jednokřídlové, plné, hladké, posuvné do pouzdra, barva RAL 7030, zárubeň CPL laminát RAL 7030, včetně stavebního pouzdra v příčce	ks	1,000	18 776,21	18 776,21	
172	K	766-13	T10A - Dveře vnitřní 800x2200 mm, HPL laminát, jednokřídlové, plné, hladké, otevíravé, s polodrážkou, barva 0747 NT, zárubeň dřevěná rámová s těsněním, nátěr barva RAL 7030, kování rozetové klika - klika, hlukový útlum dveří min. 37 dB	ks	2,000	15 591,88	31 183,76	
173	K	766-14	T10B - HPL laminát, jednokřídlové, plné, hladké, otevíravé, s polodrážkou, barva 0747 NT, zárubeň požární dřevěná rámová s těsněním, nátěr barva RAL 7030, s požární odolností EW-C 30 DP3, kování rozetové klika - klika, samozavírač C5, min.	ks	1,000	20 649,62	20 649,62	
174	K	766-15	T11 - Dveře vnitřní 1400x2200 mm, HPL laminát, dvoukřídlové, plné, hladké, otevíravé, s polodrážkou, barva 0747 NT, zárubeň požární dřevěná rámová s těsněním, nátěr barva RAL 7030, s pož. od. EW-SC 30 DP3, kov. roz. klika - klika,	ks	1,000	35 120,18	35 120,18	
175	K	766-16	T12 - Dveře vnitřní 1550x2200 mm, HPL laminát, dvoukřídlové, plné, hladké, otevíravé, s polodrážkou, barva 0747 NT, zárubeň dřevěná rámová s těsněním, nátěr barva RAL 7030, panik, kování se skrytými táhly, kov. roz. klika - klika, min. 37 dB	ks	1,000	24 460,38	24 460,38	
176	K	766-17	T13 - Dveře vnitřní 1600x2200 mm, HPL laminát, dvoukřídlové, plné, hladké, otevíravé, s polodrážkou, barva 0747 NT, zárubeň požární dřevěná rámová s těsněním, nátěr barva RAL 7030, s pož. od. EW-C 30 DP3, kov. roz. klika - klika,	ks	1,000	32 997,29	32 997,29	
177	K	766-18	T14A - Dveře vnitřní 1700x2200 mm, HPL laminát, dvoukřídlové, plné, hladké, otevíravé, s polodrážkou, barva 0747 NT, zárubeň dřevěná rámová s těsněním, nátěr barva RAL 7030, kov. roz. klika - klika, min. 37 dB	ks	2,000	25 059,14	50 118,29	
178	K	766-19	T14B - Dveře vnitřní 1700x2200 mm, HPL laminát, dvoukřídlové, plné, hladké, otevíravé, s polodrážkou, barva 0747 NT, zárubeň požární dřevěná rámová s těsněním, nátěr barva RAL 7030, s pož. od. EW-C 15 DP3, kov. roz. klika - klika,	ks	2,000	34 698,32	69 396,64	
179	K	766-20	T14C - Dveře vnitřní 1700x2200 mm, HPL laminát, dvoukřídlové, plné, hladké, otevíravé, s polodrážkou, barva 0747 NT, zárubeň požární dřevěná rámová s těsněním, nátěr barva RAL 7030, s pož. od. EW-SC 45 DP2, kov. roz. klika - klika,	ks	2,000	43 171,73	86 343,45	
180	K	766-21	T14D - Dveře vnitřní 1700x2200 mm, HPL laminát, dvoukřídlové, plné, hladké, otevíravé, s polodrážkou, barva 0747 NT, zárubeň požární dřevěná rámová s těsněním, nátěr barva RAL 7030, s pož. od. EW-SC 45 DP2, kov. roz. klika - klika,	ks	1,000	43 770,49	43 770,49	
181	K	766-22	T15 - Dveře vnitřní 1200x2200 mm, HPL laminát, jednokřídlové, plné, hladké, posuvné do pouzdra, barva 0747 NT, zárubeň dřevěná rámová s těsněním, nátěr barva RAL 7030, včetně stavebního pouzdra v příčce	ks	3,000	27 213,78	81 641,35	
182	K	766-23	T20A - Dveře vnitřní 800x1970 mm, dřevěné lakované dveře, jednokřídlové, plné, hladké, otevíravé, s polodrážkou, barva dle přilehlých stěn, zárubeň požární skrytá dřevěná rámová s těsněním, nátěr barva dle přilehlých stěn, s požární odolností EW-C	ks	1,000	17 194,03	17 194,03	
183	K	766-24	T20B - Dveře vnitřní 800x1970 mm, dřevěné lakované dveře s nalepenou HPL deskou, jednokřídlové, plné, hladké, otevíravé, s polodrážkou, barva HPL desky dle desek přilehlých stěn, zárubeň požární, s požární odolností EW-C 30 DP3	ks	1,000	17 194,03	17 194,03	
184	K	766-25	T20C - Dveře vnitřní 800x1970 mm, dřevěné lakované dveře, jednokřídlové, plné, hladké, otevíravé, s polodrážkou, barva dle přilehlých stěn, zárubeň požární dřevěná rámová s těsněním, nátěr barva RAL 7030, s požární odolností EW-SC 30 DP3	ks	3,000	18 554,85	55 664,56	
185	K	766-26	T21 - Dveře vnitřní 900x1970 mm, dřevěné lakované dveře s nalepenou HPL deskou, dvoukřídlové, plné, hladké, otevíravé, s polodrážkou, barva HPL desky dle desek přilehlých stěn, zár. pož. dřev. rámová s těsněním, s požární odolností EW-SC 45 DP2	ks	1,000	27 708,67	27 708,67	
186	K	766-27	T22 - Dveře vnitřní 1600x1970 mm, dřevěné lakované dveře s nalepenou HPL deskou, dvoukřídlové, plné, hladké, otevíravé, s polodrážkou, barva HPL desky dle desek přilehlých stěn, zárubeň požární dřevěná rámová s těsněním, s požární odolností EW-SC 45 DP2	ks	1,000	44 772,97	44 772,97	
187	K	766-28	T23 - Dveře vnitřní 800x1970 mm, dřevěné dveře s nalepenou HPL deskou, jednokřídlové, plné, hladké, otevíravé, s polodrážkou, HPL deska shodná s deskami obkladu fasády, fasádní deska připevněna na rámu dveřního křídla tak, aby nebyla viditelná zárubeň	ks	1,000	18 078,56	18 078,56	
188	K	766-29	T30A - Dělicí stěny WC, výška 2050 mm (1900 mm stěna a 150 mm stav. nožičky) - výšku upravit dle horního líce zárubní, skladebný rozměr 1100 mm	ks	1,000	5 284,88	5 284,88	
189	K	766-30	T30B - Dělicí stěny WC, výška 2050 mm (1900 mm stěna a 150 mm stav. nožičky) - výšku upravit dle horního líce zárubní, skladebný rozměr 1500 mm	ks	2,000	7 927,32	15 854,65	
190	K	766-31	T30C - Dělicí stěny WC, výška 2050 mm (1900 mm stěna a 150 mm stav. nožičky) - výšku upravit dle horního líce zárubní, skladebný rozměr 1600 mm	ks	3,000	8 407,77	25 223,30	
191	K	766-32	T30D - Dělicí stěny WC, výška 2050 mm (1900 mm stěna a 150 mm stav. nožičky) - výšku upravit dle horního líce zárubní, skladebný rozměr 1650 mm	ks	2,000	8 647,99	17 295,98	
192	K	766-33	T30E - Dělicí stěny WC, výška 2050 mm (1900 mm stěna a 150 mm stav. nožičky) - výšku upravit dle horního líce zárubní, skladebný rozměr 1500 mm vč. dveří	ks	1,000	13 436,91	13 436,91	
193	K	766-34	T30F - Dělicí stěny WC, výška 2050 mm (1900 mm stěna a 150 mm stav. nožičky) - výšku upravit dle horního líce zárubní, skladebný rozměr 1500 mm vč. dveří	ks	1,000	13 436,91	13 436,91	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
194	K	766-35	T30G - Dělicí stěny WC, výška 2050 mm (1900 mm stěna a 150 mm stav. nožičky) - výšku upravit dle horního líce zárubní, skladebný rozměr 1600 mm vč. dveří	ks	1,000	13 436,91	13 436,91	
195	K	766-36	T30H - Dělicí stěny WC, výška 2050 mm (1900 mm stěna a 150 mm stav. nožičky) - výšku upravit dle horního líce zárubní, skladebný rozměr 4x 1250 mm + 3800 mm vč.	ks	2,000	36 510,37	73 020,74	
196	K	766-37	T30I - Dělicí stěny WC, výška 2050 mm (1900 mm stěna a 150 mm stav. nožičky) - výšku upravit dle horního líce zárubní, skladebný rozměr 4x 1250 mm + 3800 mm vč.	ks	1,000	36 510,37	36 510,37	
197	K	766-38	T31 - Dělicí stěna vnitřní s dveřmi, CPL laminát, jednokřídlové, plné, posuvné do pouzdra v příčce, bez nadpraží otvoru s vodící kolejničkou v podlaze, skladebný rozměr š. 2000 mm + 1650 mm otvor, v. 2200 mm	ks	2,000	18 176,54	36 353,09	
198	K	766-39	T40A - Parapetní deska postforming tl. 25 mm, rovná čelní hrana se strženými hranami, světlá hloubka cca 250 mm, délka 3200 mm	ks	2,000	1 758,19	3 516,37	
199	K	766-40	T40B - Parapetní deska postforming tl. 25 mm, rovná čelní hrana se strženými hranami, světlá hloubka cca 250 mm, délka 3350 mm	ks	2,000	1 840,60	3 681,20	
200	K	766-41	T41A - Parapetní deska postforming tl. 25 mm, rovná čelní hrana se strženými hranami, světlá hloubka cca 300 mm, délka 800 mm	ks	18,000	491,26	8 842,64	
201	K	766-42	T41B - Parapetní deska postforming tl. 25 mm, rovná čelní hrana se strženými hranami, světlá hloubka cca 300 mm, délka 1200 mm	ks	1,000	736,89	736,89	
202	K	766-43	T41C - Parapetní deska postforming tl. 25 mm, rovná čelní hrana se strženými hranami, světlá hloubka cca 300 mm, délka 3600 mm	ks	3,000	2 210,66	6 631,98	
203	K	766-44	T42A - Parapetní deska postforming tl. 25 mm, rovná čelní hrana se strženými hranami, světlá hloubka cca 350 mm, délka 800 mm	ks	8,000	530,04	4 240,33	
204	K	766-45	T42B - Parapetní deska postforming tl. 25 mm, rovná čelní hrana se strženými hranami, světlá hloubka cca 350 mm, délka 3350 mm	ks	2,000	2 219,55	4 439,10	
205	K	766-50	Dřevěný základ stěny schodiště- dub tl.50mm, š.150mm	m	13,650	740,66	10 109,97	
	VV		2,6+1,45+3,3*2+1,0*3		13,650			
	VV		Součet		13,650			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
206	K	766-51	Dřevěné madlo zábradlí balkon a galerie - dub 210/100mm	m	29,000	2 230,05	64 671,52	
	VV		12,5+5,5*3		29,000			
	VV		Součet		29,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
207	K	766-52	Dřevěné zakončení podium - dub 50/100mm	m	14,300	533,27	7 625,81	
	VV		10,7		10,700			
	VV		0,9*4		3,600			
	VV		Součet		14,300			
208	K	766-53	Dřevěné schody na podium stupnice a podstupnice 270/180mm, dl.stupně 900mm - dub tl.50mm	m	9,000	2 248,64	20 237,73	
	VV		0,9*5*2		9,000			
	VV		Součet		9,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
209	K	999-01	PL01 - Okno vyklápěcí 3200 x 900 mm, součinitel prostupu celého okna U _{max} . = 1,1 W/m ² .K, systémové plastové profily, celoodvodové kování, zasklení izolační dvojsklo číré s teplým okrajem skla s pokovením, těsnění dvoustupňové dorazové z EPDM	ks	2,000	8 757,56	17 515,12	
210	K	999-02	PL02A - Okno otevíravé vyklápěcí 800 x 1950 mm, součinitel prostupu celého okna U _{max} . = 1,1 W/m ² .K, systémové plastové profily, celoodvodové kování, zasklení izolační dvojsklo číré s teplým okrajem skla s pokovením, těsnění dvoustupňové	ks	24,000	4 626,82	111 043,59	
211	K	999-03	PL02B - Okno otevíravé vyklápěcí 800 x 1950 mm, parapetní profil okna rozšířený o 100 mm, profil souč. prost. okna U _{max} . = 1,1 W/m ² .K, systémové plastové profily, celoodvodové kování, zasklení izolační dvojsklo číré s teplým okrajem skla	ks	2,000	4 445,56	8 891,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
212	K	999-04	PL03 - Okno vyklápěcí 1200 x 1600 mm, součinitel prostupu celého okna U _{max} = 1,1 W/m ² .K, systémové plastové profily, celoobvodové kování, zasklení izolační dvojsklo číré s teplým okrajem skla s pokovením, těsnění dvoustupňově dorazové z EPDM	ks	1,000	4 743,34	4 743,34	
213	K	999-05	PL04 - Sestava 3 oken: 3x okno otevíravé vyklápěcí š. 1200 mm, 3600 x 1600 mm, součinitel prostupu celého okna U _{max} = 1,1 W/m ² .K, systémové plastové profily, celoobvodové kování, zasklení izolační dvojsklo číré s teplým okrajem skla	ks	3,000	14 225,93	42 677,78	
214	K	999-06	PL05 - Sestava 3 oken: 3x okno otevíravé vyklápěcí š. 1108 mm, 3325 x 1200 mm, součinitel prostupu celého okna U _{max} = 1,1 W/m ² .K, systémové plastové profily, celoobvodové kování, zasklení izolační dvojsklo číré s teplým okrajem skla	ks	2,000	14 587,76	29 175,52	
215	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,100	17 858,63	19 644,49	CS ÚRS 2016 01

D		767	Konstrukce zámečnické - dodávka a montáž				6 830 163,80	
216	K	995-01	K01A-Madlo schodiště, ocel, RAL9006, dub lak, šikmé 1750 mm	ks	1,000	2 388,25	2 388,25	
217	K	995-02	K01B-Madlo schodiště, ocel, RAL9006, dub lak, šikmé 2550 mm	ks	2,000	3 449,69	6 899,38	
218	K	995-03	K02-Madlo rampy, ocel, RAL9006, dub lak, šikmé 3300 mm	ks	2,000	4 378,46	8 756,91	
219	K	995-04	K03-Madlo schodiště, ocel, RAL9006, dub lak, šikmé 2850 mm	ks	1,000	3 847,73	3 847,73	
220	K	995-05	K04A-Madlo hlavního schodiště, ocel, RAL9006, dub lak, šikmé 3300 mm	ks	1,000	4 378,46	4 378,46	
221	K	995-06	K04B-Madlo hlavního schodiště, ocel, RAL9006, dub lak, šikmé 3350 mm	ks	1,000	4 511,14	4 511,14	
222	K	995-07	K05-Zábradlí hlavního schodiště, sklo, vodorovné 4350 + 1350 mm, v.1400mm, sklo lepené 2*6mm, madlo dřevo dub lak	ks	1,000	77 298,21	77 298,21	
223	K	995-08	K06-Zábradlí venkovního schodiště, RAL 9006, šikmé, vodorovné, žárový pozink	kg	552,000	105,04	57 981,36	
224	K	995-14	K07-Zábradlí balkonu, RAL 9006, šikmé 12500 mm, nátěr	kg	118,000	138,21	16 308,64	
225	K	995-15	K08-Zábradlí galerie, RAL 9006, šikmé 5500 mm, nátěr	kg	186,000	138,21	25 706,84	
226	K	995-16	K09A-Zábradlí terasy, RAL 9006, šikmé 2250 mm, žárový pozink	kg	112,000	138,21	15 479,39	
227	K	995-19	K10-Zebřík na střechu, žárové zinkování + nátěr RAL 9006, v. 7800 (+1200) mm, ochranný koš 5x svisle pásovina 50/5 + vodor. třmeny pásovina 50/8 po max. 1,2 m	kg	416,000	132,68	55 195,07	
228	K	995-20	K11-Oplocení kolem chladicích jednotek, RAL 9006, dl. 8000 mm, v. 2100 mm, žárový pozink	kg	273,000	165,85	45 277,21	
229	K	995-21	K11-Oplocení kolem chladicích jednotek, pletivo pozinkované komaxit, dl. 8000 mm, v. 2100 mm	m2	38,000	165,85	6 302,32	
230	K	995-22	K12-Podpěra rozvaděčů, žárové zinkování, 14000 mm,	kg	119,000	93,98	11 183,86	
231	K	995-23	K13-Zákryt na výdech VZT, RAL9006, 2300 x 1700 x 1200 mm, tahokov ocel, oka 28/15/1,5, tloušťka plechu 1,5 mm, žárový pozink	kg	98,000	165,85	16 253,36	
232	K	995-24	K14-Zákryt čela jeviště, na sloupky přišroubovat přes šrouby s gumovými podložkami zákryt z perforovaného plechu s kruhovými otvory, barva antracit matná, skladba podlahy jeviště ukončena dubovou hranou z fošny tl. 50 mm a výšky 100 mm	kg	145,000	165,85	24 048,33	
233	K	995-25	K15-Nosná konstrukce portálu, nátěr	kg	720,000	56,70	40 824,76	
234	K	995-26	K20-Doplňkový podpěrný profil atiky, pozink	kg	460,000	105,04	48 317,80	
235	K	995-27	K21-Podpěrný profil roštu, pozink	kg	112,000	121,62	13 621,86	
236	K	995-28	K22-Výplňový profil nosníku balkónu, pozink	kg	52,000	127,15	6 611,91	
237	K	995-29	K23-Podpěrný profil potrubí VZT, žárové zinkování, jakly 90 x 50 x 6,0 - vytvořit 3 rámy (sloupek 1200 + překlad 1700 + sloupek 1200 mm), osadit po 1000 mm od sebe a vzájemně propojit shodnými jakly	kg	238,000	105,04	24 999,21	
238	K	995-30	K30-Přechodový podlahový profil, eloxovaný hliník, RAL 9006	bm	36,000	255,15	9 185,57	
239	K	995-31	K31-Dilatační podlahový profil, eloxovaný hliník, RAL 9006	bm	8,000	563,72	4 509,77	
240	K	995-32	K32-Krycí lišta, eloxovaný hliník, RAL 9006	bm	24,000	277,84	6 668,04	
241	K	995-33	K33-Ukončovací profil podlahy, žárové zinkování + nátěr	bm	53,000	247,28	13 106,09	
242	K	995-34	K34-Prahový plech, nerez	bm	4,000	4 508,87	18 035,47	
243	K	995-35	K35-Krycí plech vazníku, nerez	bm	4,000	1 326,80	5 307,22	
244	K	995-36	K36-Krycí plech umyvadlové stěny, nerez	bm	6,000	1 083,56	6 501,34	
245	K	995-50	Podium - perforovaný plech tl.2mm, otvory D8,0mm, lak antracit, vč.nosné konstrukce z profilů L60/60mm	bm	9,630	4 754,38	45 784,71	
VV			10,7*0,9		9,630			
VV			Součet		9,630			
VV					0,000			
VV					0,000			
VV					0,000			
VV					0,000			
VV					0,000			
VV					0,000			
VV					0,000			
VV					0,000			
VV					0,000			
VV					0,000			
VV					0,000			
VV					0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
246	K	997-01	AL01 - Dveře jednokřídlové, 900 x 2800 mm, elox. hliník, RAL 9006, dveře jednokřídlové otevíravé prosklené průchozí š. 800 mm, systémové hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem, celooobvodové bezpečnostní kování, zasklení oboustranné bezpečnostní		1,000	46 041,25	46 041,25	
247	K	997-02	AL02 - Dveře jednokřídlové, 1000 x 2800 mm, elox. hliník, RAL 9006, dveře jednokřídlové otevíravé plně průchozí š. 900 mm, systémové hliníkové profily, celooobvodové bezpečnostní kování, výplň tepelně izolační s polyuretanem v tloušťce		2,000	62 412,89	124 825,78	
248	K	997-03	AL03 - Dveře dvoukřídlové 1650 x 2800 mm, elox. hliník, RAL 9006, dveře dvoukřídlové otevíravé plně průchozí š. 1550 mm, systémové hliníkové profily, celooobvodové bezpečnostní kování, výplň tepelně izolační s polyuretanem v tloušťce		1,000	144 055,37	144 055,37	
249	K	997-04	AL04A - Dveře dvoukřídlové 1900 x 2800 mm, elox. hliník, RAL 9006, dveře dvoukřídlové otevíravé prosklené průchozí š. 1800 mm, systémové hliníkové profily, celooobvodové bezpečnostní kování, výplň tepelně izolační s polyuretanem v tloušťce		1,000	103 592,82	103 592,82	
250	K	997-05	AL04B - Dveře dvoukřídlové 1900 x 2800 mm, elox. hliník, vnější RAL 9006, dveře dvoukřídlové otevíravé plně průchozí š. 1800 mm, systémové hliníkové profily, celooobvodové bezpečnostní kování, výplň tepelně izolační s polyuretanem v tloušťce rámu		1,000	148 653,15	148 653,15	
251	K	997-06	AL04C - Dveře dvoukřídlové 1900 x 2800 mm, elox. hliník, RAL 9006, dveře dvoukřídlové otevíravé plně průchozí š. 1800 mm, systémové hliníkové profily, celooobvodové bezpečnostní kování, výplň tepelně izolační s polyuretanem v tloušťce		1,000	124 025,61	124 025,61	
252	K	997-07	AL05 - Sestava dvou dvoukřídlových dveří s mezilehlým pevným dílem 4550 x 2800 mm, elox. hliník, RAL 9006, sestava dvou dvoukřídlových dveří průchozí š. 1800 mm s mezilehlým pevným proskleným dílem š. 750 mm		1,000	214 936,68	214 936,68	
253	K	997-08	AL06 - Dveře jednokřídlové 1000 x 2500 mm, elox. hliník, vnější RAL 9006, vnitřní RAL 7030, dveře jednokřídlové otevíravé prosklené průchozí š. 900 mm, požární odolnost EI-C 30 DP3, systémové hliníkové profily		1,000	93 335,60	93 335,60	
254	K	997-09	AL07 - Dveře jednokřídlové s bočním dílem 1850 x 2500 mm, elox. hliník, RAL 9006, dveře jednokřídlové otevíravé prosklené průchozí š. 900 mm s bočním proskleným pevným dílem š. 800 mm, systémové hliníkové profily s přerušeným tepelným		1,000	52 547,70	52 547,70	
255	K	997-10	AL08 - Systémová sestava zasklení 2550 x 6500 mm, elox. hliník, RAL 9006, stěna prosklená vnější, stěna průběžná přes dvě podlaží, šířka dílů 1050 + 1500 mm, výška celkem 6500 mm, výškové členění - podkladní profil (pod úroveň podlahy)		1,000	113 322,72	113 322,72	
256	K	997-11	AL09 - Systémová sestava zasklení 6225 + 5700 mm, v. 3280 mm, elox. hliník, RAL 9007, stěna prosklená vnější, stěna prosklená vnější, stěna půdorysně zalomená o šířce dílů 6225 + 5770 mm, výška 3280 mm, rohová pozice strukturální bezrámové		1,000	228 099,49	228 099,49	
257	K	997-12	AL10 - Sestava vnitřní dvoukřídlových dveří s bočními díly 5610 x 3000 mm, elox. hliník, RAL 9006, sestava vnitřní dvoukřídlových dveří průchozí š. 1700 mm s bočním světlikem, vnitřní rozměry - pevný levý díl š. 300 mm a v. 3000 mm		1,000	132 850,56	132 850,56	
258	K	997-13	AL11 - Sestava vnitřní dvoukřídlových dveří zalomená s bočními díly 1400 + 2800 + 1750 mm x 3000 mm, elox. hliník, RAL 9006, sestava vnitřní dvoukřídlových dveří průchozí š. 1800 mm zalomená s bočními světliky, stěna půdorysně 2x zalomená,		1,000	148 483,04	148 483,04	
259	K	997-14	AL12 - Sestava vnitřní dvou dvoukřídlových dveří s mezilehlým pevným dílem 4550 x 2800 mm, elox. hliník, RAL 9006, sestava vnitřní dvou dvoukřídlových dveří průchozí š. 1800 mm s mezilehlým pevným proskleným dílem š. 750 mm, systémové hliníkové		1,000	165 878,93	165 878,93	
260	K	997-15	AL13 - Sestava vnitřní jednokřídlové dveře s bočním pevným dílem 1725 x 2020 mm, elox. hliník, RAL 9006, sestava vnitřní jednokřídlových dveří průchozí š. 900 mm s bočním pevným proskleným dílem š. 750 mm, systémové hliníkové profily		1,000	32 299,19	32 299,19	
261	K	997-16	AL14 - Dveře vnitřní 1000 x 2020 mm, elox. hliník, RAL 9006, vnitřní jednokřídlové dveře průchozí š. 900 mm, požární odolnost EW-SC 30 DP3, systémové hliníkové profily, celooobvodové bezpečnostní kování, zasklení požární oboustranné bezpečnostní „Connex“		1,000	34 017,23	34 017,23	
262	K	997-17	AL15 - Okno vnitřní 1800 x 1800 mm, elox. hliník, RAL 9006, vnitřní okno s výsuvným spodním dílem, spodní díl výšky 900 mm výsuvný nahoru, horní díl výšky 900 mm pevný, systémové hliníkové profily, celooobvodové bezpečnostní kování		1,000	29 393,83	29 393,83	
263	K	997-18	AL16 - Okno vnitřní 4000 x 950 mm, elox. hliník, RAL 9006, vnitřní okno výklopné, členěné na 4 díly stejné šířky, systémové hliníkové profily, celooobvodové bezpečnostní kování, zasklení bezpečnostní sklo odolné proti vloupání		1,000	22 408,26	22 408,26	
264	K	996-01	O01A - Vnější čistící zóna 800 x 1000 mm, elox. hliník antracit, rámeček z hliníkového L profilu na výšku 20 mm	ks	2,000	8 289,69	16 579,39	
265	K	996-02	O01B - Vnější čistící zóna 800 x 1800 mm, elox. hliník antracit, rámeček z hliníkového L profilu na výšku 20 mm	ks	4,000	14 025,12	56 100,47	
266	K	996-03	O01C - Vnější čistící zóna 800 x 2550 mm, elox. hliník antracit, rámeček z hliníkového L profilu na výšku 20 mm	ks	1,000	19 402,08	19 402,08	
267	K	996-04	O02A - Vnitřní čistící zóna 1200 x 1800 mm, elox. hliník, rámeček z hliníkového L profilu na výšku nášlapné vrstvy podlahy	ks	1,000	5 214,23	5 214,23	
268	K	996-05	O02B - Vnitřní čistící zóna 1800 x 4200 mm, elox. hliník, rámeček z hliníkového L profilu na výšku nášlapné vrstvy podlahy	ks	1,000	13 719,39	13 719,39	
269	K	996-06	O03A - Chráničky, PVC, DN 110, chráničky pro uložení potrubí dle požadavků gastro, korugovaná trubka DN110	bm	12,000	78,10	937,20	
270	K	996-07	O03B - Chráničky, PVC, chráničky pro uložení přírodního kabelu elektro CYKY 3x 150+70 dle požadavků el, ohebná trubka, ohyby trubky provést dle možných ohybů	bm	55,000	100,00	5 500,00	
271	K	996-08	O04 - Revizní šachta kanalizace, ocel + dlažba, 1000 x 800 mm, pachotěsný poklop na revizní šachtu kanalizace, poklop opatřit dlažbou, ocelový osazovací rámeček s vloženým plechem	ks	1,000	6 898,25	6 898,25	
272	K	996-09	O05 - Zasklení niky s uzávěrem plynu, matné sklo, 600 x 600 mm, niku o rozměrech cca 600 x 600 mm uzavřít skleněnou deskou 600 x 600 mm, osadit do hliníkového rámečku z L 20x20 mm	ks	1,000	5 152,42	5 152,42	
273	K	996-16	O08 - Žebřík, 4000 mm, obslužný žebřík pro výstup na střechu přenosný skládací hliníkový, umístit do strojovny VZT u provaziště jeviště, připevnit na stěnu	ks	1,000	3 869,85	3 869,85	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
274	K	996-17	O09 - Roleta vnitřní, RAL 9006, 2650 x 2200 mm, ocelová rolovací mříž pozinkovaná, včetně bezpečnostního zámku, typ mříže perforovaná lamela	ks	1,000	24 324,75	24 324,75	
275	K	996-18	O10 - Světlik bodový pevný, 1000 x 1000 mm, zasklení izolačním dvojsklem s kaleným bezpečnostním sklem, součinitel prostupu celého světliku Umax. = 1,4 W/m2.K, zateplená pevná základna pro plochou střechu, zvýšená nad úroveň krytiny o 600 mm	ks	3,000	30 323,72	90 971,17	
276	K	996-19	O11 - Světlik bodový otvíravý, 700 x 700 mm, zasklení izolačním dvojsklem s kaleným bezpečnostním sklem, součinitel prostupu celého světliku Umax. = 1,4 W/m2.K, zateplená pevná základna pro plochou střechu, zvýšená nad úroveň krytiny o 600 mm	ks	2,000	17 180,42	34 360,84	
277	K	996-20	O12 - Světlovod, průměr 350 mm, zrcadlový pevný tubus, zateplená pevná základna pro plochou střechu, zvýšená nad úroveň krytiny o 600 mm	ks	2,000	24 701,81	49 403,63	
278	K	996-21	O20 - Dveřní mřížky, dle kování dveří, 400 x 100 mm, obdélníkový tvar, mřížka s rámečkem, povrchová úprava dle kování dveří, mřížky 400/100 mm, provedení hliníkový rámeček s mřížkou z pásků na tl. rámečku, barva v odstínu kování dveří	ks	28,000	362,89	10 160,83	
279	K	996-22	O21 - Dvířka EL, UT, VZT a ZTI instalací, malba RAL 9002 nebo 9010 dle TZ, 300 x 300 mm, revizní dvířka pro přístup k armaturám médií v sádrokartonových podhledech, kovový rámeček s vloženou sádrokartonovou deskou	ks	36,000	1 240,62	44 662,28	
280	K	996-23	O22 - Okopové plechy nerez, okopové plechy na dveře, okopovým plechem opatřit veškeré dveře v zázemí gastro	ks	19,000	249,48	4 740,21	
281	K	996-24	O23 - Vybavení výrobků, dle kování dveří, vybavení výrobků (dveří) T a AL dle požadavků vyhl. č. 398/2009 Sb., madla umístovaná na dveře s přístupem osob s omezenou schopností pohybu,	ks	21,000	748,45	15 717,53	
282	K	996-25	O24 - Vybavení WC pro invalidy, dle požadavků vyhl. č. 398/2009 Sb.	ks	3,000	8 999,10	26 997,31	
283	K	996-26	O25 - Systém zámků a klíčů, dle kování dveří, zámků obyčejné a bezpečnostní do jednotlivých dveří dle specifikace investora, pro bezpečnostní zámků použít systém generálního klíče,	ks	96,000	1 157,19	111 090,15	
284	K	996-27	O26 - Paníkové kování, dle kování dveří, paníkové kování se skrytými táhly, osadit na jednotlivé výrobky uvedené v části T a AL v návaznosti na část D.1.3.PB	ks	12,000	19 340,73	232 088,75	
285	K	996-28	O27 - Výztuhy v sádrokartonu, pro přikotvení hmotných nebo namáhaných prvků - zábradlí schodišť, radiátorů, umyvadlových desek, dělicích příček na WC a umývárkách, ...	bm	200,000	321,95	64 389,71	
286	K	996-29	O28 - Promítání, otvor ve stěně pro promítání - uzavíratelný výsuvnou deskou v barvě stěny sálu osazenou v nerezovém rámečku, ke stěně pod otvorem připevnit stolek postavený na 4 nohách pro možnost umístění audiovideo techniky	ks	1,000	6 634,02	6 634,02	
287	K	996-30	O29 - Teleskopická tribuna 12 řad (10x18 + 19 + 22 míst), schodiště po stranách, navíc samostatně stabilní sedadla (18 + 19 + 22 míst) osadit na balkón, možnost posuvu tribuny až přímo před jeviště	ks	1,000	3 050 193,40	3 050 193,40	
288	K	996-35	O33 - Servisní otvor, 1000 x 1000 mm, servisní otvor pro přístup k technologii plátna a předělu sálu, sádrokartonová deska vložená do nerezového rámečku	ks	2,000	2 041,24	4 082,48	
289	K	996-37	O40 - Střešní klapka odvodu tepla a kouře, 1700 x 1900 mm, střešní klapka odvodu tepla a kouře, plocha 1,7 x 1,9 m, certifikovaná, podrobněji popsány v samostatné části D.1.3.OT, neprůhledná výplň - plech s tepelnou izolací	ks	2,000	60 847,03	121 694,07	
290	K	996-38	O41A - Hasicí přístroj sněhový, ruční hasicí přístroj s obsahem hasiva nejméně 6 kg, hasicí schopnost 21A, umístěn na přístupném dobře viditelném místě dle D.1.3.PB	ks	9,000	1 814,43	16 329,90	
291	K	996-39	O41B - Hasicí přístroj práškový, ruční hasicí přístroj s obsahem hasiva nejméně 6 kg, hasicí schopnost 21A, umístěn na přístupném dobře viditelném místě dle D.1.3.PB	ks	16,000	1 304,12	20 865,99	
292	K	996-40	O42 - Informativní značení pro únik a evakuaci osob	ks	30,000	56,70	1 701,03	
293	K	996-41	O43 - Požární tabulky, tabulky připevněné na stěnu, celý objekt bude opatřen požárními tabulkami dle ČSN 01 8013, provedení a rozmístění bezpečnostních značek bude odpovídat ČSN ISO 3864 a Nařízení vlády č. 11/2002 Sb.	ks	30,000	45,36	1 360,83	
294	K	996-42	O44 - Kastlík protipožární pro kabely, vnitřní průřez kastlíku cca 70 x 60 mm, vytvořit z požárně odolného sádrokartonu, umístit nad podhledem	bm	70,000	850,52	59 536,10	
295	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,810	67 087,36	121 428,12	CS ÚRS 2016 01

D	771	Podlahy z dlaždic					1 541 314,90	
296	K	771273113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š do 300 mm	m	25,300	221,13	5 594,69	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,15*11*2		25,300			
	VV	sch1	Mezisoučet		25,300			
	VV		Součet		25,300			
297	K	771273232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických lepených v do 200 mm	m	25,300	221,13	5 594,69	CS ÚRS 2016 01
	VV		sch1		25,300			
	VV		Součet		25,300			
298	K	771414113	Montáž soklíků pórovinových rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	767,250	100,93	77 436,91	CS ÚRS 2016 01
	VV		"odhad 1,0mb/1m2 plochy"					
	VV		1,0*kd1		304,300			
	VV	kd100	Mezisoučet		304,300			
	VV		"odhad 1,3m/1m2 plochy"					
	VV		1,3*kd2		11,830			
	VV	kd200	Mezisoučet		11,830			
	VV		"odhad 0,8mb/1m2 plochy"					
	VV		0,8*kd3		451,120			
	VV	kd300	Mezisoučet		451,120			
	VV		Součet		767,250			
299	K	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených roztlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2	m2	712,500	545,46	388 643,19	CS ÚRS 2016 01
	VV		"R9 600/600"					
	VV		"sokl 100mm"					
	VV		19,5+228,7+44,8+8,2*2+5,6+12,5+23,9+5,6+106,7+35,9		499,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		50,9+5,2+4,6+3,6		64,300			
	VV	kd3	Mezisoučet		563,900			
	VV		"bez soklu"					
	VV		11,0+9,4+1,2*8+4,0+11,1+11,8+6,5+1,2*4+4,0+5,1		77,300			
	VV		7,9+1,6*3+4,2+6,3+1,8*2+2,9+1,6		31,300			
	VV		3,2+1,5+3,0+3,5+1,5*2+2,0+2,3+1,4*2+2,3+1,4*2		26,400			
	VV	kd30	Mezisoučet		135,000			
	VV		"R10 600/600"					
	VV		"sokl 100mm"					
	VV		0		0,000			
	VV	kd4	Mezisoučet		0,000			
	VV		"bez soklu"					
	VV		1,4+3,5+1,4+3,5+1,9+1,9		13,600			
	VV	kd40	Mezisoučet		13,600			
	VV		Součet		712,500			
300	M	597614390x	dlaždice keramické stínuté neglazované mrazuvzdorné R9 formát 5 59,8 x 59,8 x 1,1	m2	793,300	640,73	508 291,11	
	VV		sch1*(0,27+0,185)*1,05		12,087			
	VV		(kd3+kd30)*1,05		733,845			
	VV		kd30*0,1*1,05		47,368			
	VV		Součet		793,300			
301	M	597614390y	dlaždice keramické stínuté neglazované mrazuvzdorné R10 formát 5 59,8 x 59,8 x 1,1	m2	14,280	691,07	9 868,51	
	VV		(kd4+kd40)*1,05		14,280			
	VV		Součet		14,280			
302	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12	m2	314,700	422,99	133 114,91	CS ÚRS 2016 01
	VV		"R9 300/300"					
	VV		"sokl 100mm"					
	VV		5,9+77,9+31,2+4,6+12,9+32,5+14,5+7,4+11,1+19,8		217,800			
	VV		25,6+5,7+55,2		86,500			
	VV	kd1	Mezisoučet		304,300			
	VV		"bez soklu"					
	VV		10,4		10,400			
	VV	kd10	Mezisoučet		10,400			
	VV		Součet		314,700			
303	M	597614340x	dlaždice keramické stínuté neglazované mrazuvzdorné R9 formát 29,8 x 29,8 x 0,9	m2	362,387	331,02	119 957,61	
	VV		(kd1+kd10)*1,05		330,435			
	VV		kd10*0,1*1,05		31,952			
	VV		Součet		362,387			
304	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	96,000	422,99	40 607,03	CS ÚRS 2016 01
	VV		"R10 300/300"					
	VV		"sokl 100mm"					
	VV		9,1		9,100			
	VV	kd2	Mezisoučet		9,100			
	VV		"bez soklu"					
	VV		49,2+7,5+9,6+9,7+4,2+3,4+1,6+1,7		86,900			
	VV	kd20	Mezisoučet		86,900			
	VV		Součet		96,000			
305	M	597614340y	dlaždice keramické stínuté neglazované mrazuvzdorné R10 formát 29,8 x 29,8 x 0,9	m2	102,042	331,02	33 778,02	
	VV		(kd2+kd20)*1,05		100,800			
	VV		kd20*0,1*1,05		1,242			
	VV		Součet		102,042			
306	K	771990112	Vyrovnání podkladu schodiště samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	9,800	220,00	2 156,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		9,8		9,800			
	VV		Součet		9,800			
307	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	1 123,200	24,95	28 022,11	CS ÚRS 2016 01
	VV		kd1+kd10+kd2+kd20+kd3+kd30+kd4+kd40		1 123,200			
	VV	kd0	Mezisoučet		1 123,200			
	VV		Součet		1 123,200			
308	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	898,560	52,16	46 873,35	CS ÚRS 2016 01
	VV		"odhad 0,8 mb/1m2 plochy"					
	VV		kd0*0,8		898,560			
	VV		Součet		898,560			
309	K	771591232x	Stěrková hydroizolace	m2	245,900	392,37	96 484,10	
	VV		"mokrý provoz - WC, koupelny,..."					
	VV		kd10+kd20+kd30+kd40		245,900			
	VV		Součet		245,900			
310	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	3,000	14 964,22	44 892,67	CS ÚRS 2016 01
D	775		Podlahy skládané				1 046 811,47	
311	K	775413320	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněného vruty s přetmelněním	m	423,600	51,03	21 616,71	CS ÚRS 2016 01
	VV		"odhad 0,6mb/1m2 plochy podlahy"					
	VV		0,6*(p11a+p11b+p18+p14)		423,600			
	VV	par2	Mezisoučet		423,600			
	VV		Součet		423,600			
312	M	614181130x	lišta soklík dub	m	444,780	89,59	39 846,80	
	VV		par2*1,05		444,780			
	VV		Součet		444,780			
313	K	775511411x	Podlahy z vlýsů lepených, tl.35 mm, dub, vzor fr.stromeček 45', s tmelněním a broušením	m2	559,800	1 246,29	697 672,65	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		par1		559,800			
	VV		Součet		559,800			
314	K	775591319	Podlahy dřevěné, celkové lakování	m2	559,800	385,57	215 840,49	CS ÚRS 2016 01
	VV		p11a+p11b+p18		559,800			
	VV	par1	Mezisoučet		559,800			
	VV		Součet		559,800			
315	K	775541111x	Podlaha jeviště z desek lepených tl.50mm, biodeska borovice antracit, vč. obvodových lišt	m2	148,540	345,42	51 309,10	
	VV		p14		146,200			
	VV		"bok schodiště"					
	VV		1,3*0,9/2*4		2,340			
	VV		Součet		148,540			
316	K	998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	%	2,000	10 262,86	20 525,72	CS ÚRS 2016 01
D 776			Podlahy povlakové				480 093,41	
317	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	477,950	9,07	4 336,04	CS ÚRS 2016 01
	VV		ko1		477,950			
	VV		Součet		477,950			
318	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	477,950	5,67	2 710,03	CS ÚRS 2016 01
	VV		ko1		477,950			
	VV		Součet		477,950			
319	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	477,950	24,95	11 924,12	CS ÚRS 2016 01
	VV		ko1		477,950			
	VV		Součet		477,950			
320	K	776141112	Vyrovnání podkladu schodiště povlakových podlah stěrkou pevností 20 MPa tl 5 mm	m2	22,800	218,30	4 977,22	CS ÚRS 2016 01
	VV		8,8+6,8+7,2		22,800			
	VV		Součet		22,800			
321	K	776311111	Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně stupnice do 300 mm	m	30,800	164,43	5 064,54	CS ÚRS 2016 01
	VV		"m.č.1.12,2.19"					
	VV		1,2*(5+7+7)		22,800			
	VV		"m.č.2.09"					
	VV		1,0*8		8,000			
	VV	ko2	Mezisoučet		30,800			
	VV		Součet		30,800			
322	K	776311211	Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně podstupnice výšky do 200 mm	m	30,800	164,43	5 064,54	CS ÚRS 2016 01
	VV		ko2		30,800			
	VV		Součet		30,800			
323	K	776211211	Lepení textilních čtverců	m2	477,950	79,38	37 940,37	CS ÚRS 2016 01
	VV		p17		76,200			
	VV		p22		364,000			
	VV		"m.č.1.12, 2.19"					
	VV		8,8+7,2		16,000			
	VV		"zábradlí galerie a balkon"					
	VV		0,75*(12,5+5,5*3)		21,750			
	VV	ko1	Mezisoučet		477,950			
	VV		Součet		477,950			
324	M	697510720x	koberec zátěžový ve čtvercích 500x500mm	m2	508,316	713,24	362 552,59	
	P		Poznámka k položce: vlákno Polyamide6 a Econyl 625g/m2, zátěž 33, útlum 25 dB, Bfl S1, záda bitumen					
	VV		"podlahy vč.stupnic"					
	VV		ko1*1,05		501,848			
	VV		"podstupnice"					
	VV		ko2*0,2*1,05		6,468			
	VV		Součet		508,316			
325	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	364,960	45,36	16 554,89	CS ÚRS 2016 01
	VV		"odhad 0,8mb/1m2 plochy podlahy"					
	VV		0,8*(p17+p22+8,8+7,2)		364,960			
	VV	ko3	Mezisoučet		364,960			
	VV		Součet		364,960			
326	M	697510729x	koberec zátěžový, vč.kobercové lišty	m	383,208	51,03	19 555,47	
	P		Poznámka k položce: vlákno Polyamide6 a Econyl 625g/m2, zátěž 33, útlum 25 dB, Bfl S1, záda bitumen					
	VV		ko3*1,05		383,208			
	VV		Součet		383,208			
327	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	2,000	4 706,80	9 413,60	CS ÚRS 2016 01
D 781			Dokončovací práce - obklady				712 306,76	
328	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	251,090	419,59	105 354,30	CS ÚRS 2016 01
	VV		"1np"					
	VV		2,1*(6,0+2,8)*2		36,960			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		2,1*(4,55+1,1)*2		23,730			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		2,1*(7,9+6,225+4,15*3+1,8+2,35+2,325+2,25+1,9+3,2+2,35)*2		179,550			
	VV		-1,6*2,1		-3,360			
	VV		-0,8*2,1*6		-10,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,1*(3,1+1,6+1,0+1,5)*2		30,240			
	VV		-0,7*2,0*2		-2,800			
	VV	kob1	Mezisoučet		251,090			
	VV		Součet		251,090			
329	M	597611550x	obklady keramické 150/150mm	m2	263,645	331,02	87 271,96	
	VV		kob1*1,05		263,645			
	VV		Součet		263,645			
330	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	332,692	479,69	159 589,32	CS ÚRS 2016 01
	VV		"1np"					
	VV		2,1*(3,05+1,6)*2*2		39,060			
	VV		-0,7*2,1*2		-2,940			
	VV	kob3	Mezisoučet		36,120			
	VV		2,1*(1,9+5,725+4,95+3,8+2,1+1,8)*2		85,155			
	VV		2,1*(1,9+5,675+4,95*2+2,95+3,0+2,1+1,8)*2		114,765			
	VV		-0,8*2,1*12		-20,160			
	VV		2,1*(2,9*2+2,7+1,65+3,1*3+1,3+1,95+1,1+1,6*2+1,8+1,0)*2		125,160			
	VV		-0,8*2,1*5		-8,400			
	VV		-0,7*2,1*11		-16,170			
	VV		"2np"					
	VV		2,1*(2,825*2+1,05+1,6+3,125*2+1,05+1,6)*2		72,240			
	VV		-0,8*2,1*2		-3,360			
	VV		-0,7*2,1*10		-14,700			
	VV		2,1*(1,9*3+1,15+1,5+1,0)*2*2		78,540			
	VV		-0,7*2,1*6*2		-17,640			
	VV	kob2	Mezisoučet		395,430			
	VV		-kob2/4		-98,858			
	VV		Součet		332,692			
331	M	597613070x	obklady keramické velkoformát 300/600mm	m2	349,327	518,93	181 275,57	
	VV		kob3*1,05		37,926			
	VV		kob2*3/4*1,05		311,401			
	VV		Součet		349,327			
332	K	781484111	Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 50x50 mm lepených flexibilním lepidlem	m2	98,858	510,31	50 448,17	CS ÚRS 2016 01
	VV		"mozaika 50/50"					
	VV		kob2/4		98,858			
	VV		Součet		98,858			
333	M	597611700x	obklady keramické mozaika keramická 50/50mm	m2	103,800	282,37	29 310,13	
	VV		kob2/4*1,05		103,800			
	VV		Součet		103,800			
334	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	682,640	24,95	17 030,82	CS ÚRS 2016 01
	VV		kob1+kob2+kob3		682,640			
	VV		Součet		682,640			
335	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	341,320	52,16	17 804,95	CS ÚRS 2016 01
	VV		"odhad 0,5mb/1m2 plochy"					
	VV		(kob1+kob2+kob3)*0,5		341,320			
	VV		Součet		341,320			
336	K	781495131x	Stěrka hydroizolační, vč.přechodových pásků	m2	110,800	392,37	43 474,74	
	VV		"výška 150mm"					
	VV		"1np"					
	VV		1,15*(6,0+2,8)*2		20,240			
	VV		1,15*(4,55+1,1)*2		12,995			
	VV		0,15*(7,9+6,225+4,15*3+1,8+2,35+2,325+2,25+1,9+3,2+2,35)*2		12,825			
	VV		0,15*(3,1+1,6+1,0+1,5)*2		2,160			
	VV		"sprcha"					
	VV		2,15*1,0*2		4,300			
	VV		"1np"					
	VV		0,15*(3,05+1,6)*2*2		2,790			
	VV		0,15*(1,9+5,7+4,95+3,8+2,1+1,8)*2		6,075			
	VV		0,15*(1,9+5,7+4,95*2+2,95+3,0+2,1+1,8)*2		8,205			
	VV		0,15*(2,9*2+2,7+1,65+3,1*3+1,3+1,95+1,1+1,6*2+1,8+1,0)*2		8,940			
	VV		"2np"					
	VV		0,15*(2,825*2+1,05+1,6+3,125*2+1,05+1,6)*2		5,160			
	VV		0,15*(1,9*3+1,15+1,5+1,0)*2*2		5,610			
	VV		"sprchy"					
	VV		2,15*1,0*2*2		8,600			
	VV		2,15*1,0*3*2		12,900			
	VV		Součet		110,800			
337	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,000	6 915,60	20 746,80	CS ÚRS 2016 01
D 784			Dokončovací práce - malba a tapety				224 865,38	
338	K	784211131x	Dvojnásobné bílé malby ze směsí otěruvzdorných v místnostech	m2	7 685,671	26,08	200 461,39	
	VV		m1+m2		7 685,671			
	VV		Součet		7 685,671			
339	K	784211167x	Příplatek k cenám maleb ze směsí otěruvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu	m2	3 074,268	7,94	24 403,99	
	VV		"cca 40% ploch maleb"					
	VV		0,4*(m1+m2)		3 074,268			
	VV		Součet		3 074,268			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace společenského domu Solnice.

Objekt:

01 - SO.01 Společenský dům

Soupis:

c - stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce

KSO:

Místo: Solnice

Zadavatel:

Město Solnice

Uchazeč:

VCES a.s. Na Harfě 337/3 190 05 PRAHA 9

Projektant:

Atelier Architektury Šuda-Horský, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.07.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

267465573

DIČ:

CZ 267465573

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 778 968,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 778 968,75	21,00%	1 003 583,44
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 782 552,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace společenského domu Solnice.

Objekt:

01 - SO.01 Společenský dům

Soupis:

c - stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce

Místo:

Solnice

Datum: 19.07.2017

Zadavatel:

Město Solnice

Projektant: Atelier Architektury Š

Uchazeč:

VCES a.s. Na Harfě 337/3 190 05 PRAHA 9

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 778 968,75

HSV - Práce a dodávky HSV

4 778 968,75

2 - Zakládání	765 458,54
23 - Zakládání - piloty	593 872,19
28 - Zakládání - mikropiloty	422 876,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce	46 702,35
33 - Prefa konstrukce	1 029 954,21
4 - Vodorovné konstrukce	1 558 673,88
5 - Komunikace pozemní	268 631,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání - sanace	77 793,85
998 - Přesun hmot	15 005,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice.
 Objekt: 01 - SO.01 Společenský dům
 Soupis: c - stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce
 Místo: Solnice Datum: 19.07.2017
 Zadavatel: Město Solnice Projektant: Atelier Architektury Šuda-Horský
 Uchazeč: VCES a.s. Na Harfě 337/3 190 05 PRAHA 9

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 778 968,75

D	HSV	Práce a dodávky HSV					4 778 968,75	
D	2	Zakládání					765 458,54	
1	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	0,314	3 479,36	1 092,52	CS ÚRS 2016 01
	VV	"pasy"						
	VV	1,35*0,5*0,25			0,169			
	VV	1,16*0,5*0,25			0,145			
	VV	Součet			0,314			
2	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	50,655	3 479,36	176 247,04	CS ÚRS 2016 01
	VV	"ŽB pasy"						
	VV	(6,6+2,0*2)*0,6*0,8			5,088			
	VV	12,5*0,5*0,6			3,750			
	VV	11,135*0,5*0,6			3,341			
	VV	5,5*0,3*0,6*2			1,980			
	VV	(12,55+1,16)*0,5*0,6			4,113			
	VV	3,45*0,5*0,6			1,035			
	VV	(7,115+34,15+4,4+6,7+2,99+1,0+11,3)*0,5*0,7			23,679			
	VV	2,33*0,7*0,7			1,142			
	VV	2,83*1,16*0,7			2,298			
	VV	10,07*0,6*0,7			4,229			
	VV	Součet			50,655			
3	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	199,512	476,42	95 050,91	CS ÚRS 2016 01
	VV	"pasy"						
	VV	(1,35+0,5)*2*0,25			0,925			
	VV	(1,16+0,5)*2*0,25			0,830			
	VV	"ŽB pasy"						
	VV	(6,6+2,0*2)*2*0,8			16,960			
	VV	12,5*2*0,6			15,000			
	VV	11,135*2*0,6			13,362			
	VV	5,5*2*0,6*2			13,200			
	VV	(12,55+1,16)*2*0,6			16,452			
	VV	3,45*2*0,6			4,140			
	VV	(7,115+34,15+4,4+6,7+2,99+1,0+11,3)*2*0,7			94,717			
	VV	(2,33+0,7)*2*0,7			4,242			
	VV	(2,83+1,16)*2*0,7			5,586			
	VV	10,07*2*0,7			14,098			
	VV	b2	Mezisoučet		199,512			
	VV	Součet			199,512			
4	K	274351216	Odstanění bednění stěn základových pasů	m2	199,512	71,11	14 186,70	CS ÚRS 2016 01
	VV	b2			199,512			
	VV	Součet			199,512			
5	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	2,226	3 479,36	7 745,06	CS ÚRS 2016 01
	VV	"ZP"						
	VV	1,4*1,3*0,6			1,092			
	VV	1,4*1,35*0,6			1,134			
	VV	Součet			2,226			
6	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	39,834	3 479,36	138 596,88	CS ÚRS 2016 01
	VV	"hlava piloty"						
	VV	"ZP1,ZP2,ZP3"						
	VV	0,7*0,7*0,6*10			2,940			
	VV	"ZP4, ZP5"						
	VV	0,6*0,6*0,6*7			1,512			
	VV	"ZP6, ZP7"						
	VV	0,7*0,7*0,6*3			0,882			
	VV	"ZP8"						
	VV	0,95*0,7*0,6*2			0,798			
	VV	"ZP9"						
	VV	0,95*0,95*0,6			0,542			
	VV	"ZP10"						
	VV	0,985*0,7*0,6*6			2,482			
	VV	"ZP11, ZP19"						
	VV	0,95*0,7*0,6*4			1,596			
	VV	"ZP12"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv (1,7*0,5+0,7*0,42)*0,6		0,686			
			vv "dobetonávka"					
			vv "ZP13, ZP18"					
			vv 1,9*0,85*1,05*2		3,392			
			vv 1,985*0,65*1,035		1,335			
			vv "ZP14, ZP15, ZP16, ZP17"					
			vv 2,1*1,4*1,05		3,087			
			vv 1,98*1,1*1,05*9		20,582			
			vv Součet		39,834			
7	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	150,462	476,42	71 682,66	CS ÚRS 2016 01
			vv "ZP"					
			vv (1,4+1,3)*2*0,6		3,240			
			vv (1,4+1,35)*2*0,6		3,300			
			vv "hlava piloty"					
			vv "ZP1,ZP2,ZP3"					
			vv 0,7*4*0,6*10		16,800			
			vv "ZP4, ZP5"					
			vv 0,6*4*0,6*7		10,080			
			vv "ZP6, ZP7"					
			vv 0,7*4*0,6*3		5,040			
			vv "ZP8"					
			vv (0,95+0,7)*2*0,6*2		3,960			
			vv "ZP9"					
			vv 0,95*4*0,6		2,280			
			vv "ZP10"					
			vv (0,985+0,7)*2*0,6*6		12,132			
			vv "ZP11, ZP19"					
			vv (0,95+0,7)*2*0,6*4		7,920			
			vv "ZP12"					
			vv (1,7+0,92)*2*0,6		3,144			
			vv "dobetonávka"					
			vv "ZP13, ZP18"					
			vv (1,9+0,85)*2*1,05*2		11,550			
			vv (1,985+0,65)*2*1,035		5,454			
			vv "ZP14, ZP15, ZP16, ZP17"					
			vv (2,1+1,4)*2*1,05		7,350			
			vv (1,98+1,1)*2*1,05*9		58,212			
	b1		Mezisoučet		150,462			
			vv Součet		150,462			
8	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	150,462	71,11	10 698,90	CS ÚRS 2016 01
			vv b1		150,462			
			vv Součet		150,462			
9	K	275361821	Výztuž základových kcí betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	8,680	28 820,03	250 157,87	CS ÚRS 2016 01
			vv 8679,9*0,001		8,680			
			vv Součet		8,680			
D 23 Zakládání - piloty							593 872,19	
10	K	226212114	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. IV	m	117,540	1 701,03	199 939,25	CS ÚRS 2016 01
			vv "44 pilot P1-P44"					
			vv 3,0*6		18,000			
			vv 3,5*21		73,500			
			vv 4,0*15		60,000			
			vv 4,5*2		9,000			
	pi1		Mezisoučet		160,500			
			vv "odpočet vetknutí do R5,R6"					
			vv -pi2		-58,700			
			vv Mezisoučet		-58,700			
			vv "hluché vrtání z kóty -0,820 na kótu hlavy piloty"					
			vv "-0,920"					
			vv 0,1*15		1,500			
			vv "-1,170"					
			vv 0,35*6		2,100			
			vv "-1,320"					
			vv 0,5*1		0,500			
			vv "-1,400"					
			vv 0,68*10		6,800			
			vv "-1,540"					
			vv 0,72*1		0,720			
			vv "-1,850"					
			vv 1,03*4		4,120			
			vv Mezisoučet		15,740			
			vv Součet		117,540			
11	K	226212115	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. V	m	58,700	2 494,85	146 447,48	CS ÚRS 2016 01
			vv "44 pilot P1-P44 vetknutí do R5,R6"					
			vv 1,0*20		20,000			
			vv 1,2*6		7,200			
			vv 1,5*11		16,500			
			vv 2,0*5		10,000			
			vv 2,5*2		5,000			
	pi2		Mezisoučet		58,700			
			vv Součet		58,700			
12	K	231212112	Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	160,500	204,12	32 761,87	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pi1		160,500			
	VV		Součet		160,500			
13	M	589329310	směs pro beton třída C25-30 XC2 frakce do 8 mm	m3	48,432	2 268,04	109 845,81	CS ÚRS 2016 01
	VV		3,14*(0,31)^2*pi1		48,432			
	VV		Součet		48,432			
14	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	2,010	28 350,53	56 984,56	CS ÚRS 2016 01
	VV		"armokoš A"					
	VV		0,045*42		1,890			
	VV		"armokoš B"					
	VV		0,06*2		0,120			
	VV		Součet		2,010			
15	K	289941023x	Kovové doplňkové konstrukce do 30 kg - kotevní desky KD1	kg	649,740	73,71	47 893,22	
	VV		"KD1 - 26ks"					
	VV		24,99*26		649,740			
	VV		Součet		649,740			
D 28			Zakládání - mikropiloty				422 876,45	
16	K	283111212	Trubkové mikropiloty šikmé část hladká D 105 mm	m	91,000	1 247,42	113 515,51	CS ÚRS 2016 01
	VV		"mikropiloty M1-M42"					
	VV		2,5*22		55,000			
	VV		3,0*8		24,000			
	VV		4,0*3		12,000			
	VV	mi1	Mezisoučet		91,000			
	VV		Součet		91,000			
17	M	140110660	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 89 x 10 mm	m	91,000	1 474,23	134 154,69	CS ÚRS 2016 01
	VV		mi1		91,000			
	VV		Součet		91,000			
18	K	283111213	Trubkové mikropiloty šikmé část hladká D 115 mm	m	37,000	1 474,23	54 546,41	CS ÚRS 2016 01
	VV		"mikropiloty M1-M42"					
	VV		5,0*4		20,000			
	VV	mi2	Mezisoučet		20,000			
	VV		3,0*3		9,000			
	VV		4,0*2		8,000			
	VV	mi3	Mezisoučet		17,000			
	VV		Součet		37,000			
19	M	140110780x	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 108 x 12 mm	m	20,000	1 587,63	31 752,59	
	VV		mi2		20,000			
	VV		Součet		20,000			
20	M	140110800x	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 108 x 16 mm	m	17,000	1 814,43	30 845,37	
	VV		mi3		17,000			
	VV		Součet		17,000			
21	K	282604129x	Injektování aktivovanými směsmi 2x tlakem do 2 MPa, 10l/etáž, objemová hmotnost směsi 1850kg/m3	hod	64,000	907,22	58 061,88	
	VV		"odhad 1mb = 1/2 hodiny"					
	VV		(mi1+mi2+mi3)*0,5		64,000			
	VV		Součet		64,000			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				46 702,35	
22	K	330321410	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,679	3 643,50	13 404,45	CS ÚRS 2016 01
	VV		"SO01-SO04"					
	VV		0,3*0,5*3,8*2		1,140			
	VV		3,14*(0,2)^2*3,8		0,477			
	VV		0,4*0,4*3,8		0,608			
	VV		0,4*0,4*3,09		0,494			
	VV		"SO05 nabetonávka"					
	VV		0,5*0,6*0,8*4		0,960			
	VV		Součet		3,679			
23	K	331351101	Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	30,224	553,32	16 723,52	CS ÚRS 2016 01
	VV		"SO01-SO04"					
	VV		(0,3+0,5)*2*3,8*2		12,160			
	VV		0,4*4*3,8		6,080			
	VV		0,4*4*3,09		4,944			
	VV		"SO05 nabetonávka"					
	VV		(0,5+0,6)*2*0,8*4		7,040			
	VV	b3	Mezisoučet		30,224			
	VV		Součet		30,224			
24	K	331351102	Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	30,224	84,05	2 540,28	CS ÚRS 2016 01
	VV		b3		30,224			
	VV		Součet		30,224			
25	K	332351105	Zřízení bednění sloupů obých D přes 30 cm v do 4 m	m2	4,773	623,36	2 975,30	CS ÚRS 2016 01
	VV		"SO02"					
	VV		3,14*0,4*3,8		4,773			
	VV	b4	Mezisoučet		4,773			
	VV		Součet		4,773			
26	K	332351102	Odstranění bednění sloupů obých v do 4 m	m2	4,773	84,05	401,16	CS ÚRS 2016 01
	VV		b4		4,773			
	VV		Součet		4,773			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých, oblých betonářskou ocelí 10 505	t	0,333	28 387,73	9 453,11	CS ÚRS 2016 01
	VV		333,1*0,001		0,333			
	VV		Součet		0,333			
28	K	389941022x	Kovové doplňkové konstrukce do 10 kg - kotevní desky KD2, KD3	kg	16,590	72,61	1 204,53	
	VV		"KD2"					
	VV		9,78*1		9,780			
	VV		"KD3"					
	VV		6,81*1		6,810			
	VV		Součet		16,590			
	D	33	Prefa konstrukce				1 029 954,21	
29	K	33001	Prefa - únikové schodiště A - beton C30/37-CX4, vč.kotvení, spon, smyček, zálivky, ...	m3	16,934	22 680,42	384 070,25	
	VV		"S1"					
	VV		0,3*0,3*(0,55+3,38+0,32+2,5)*6		3,645			
	VV		"ST1"					
	VV		(0,98*0,2+0,32*0,3+0,12*0,125)*(2,5+1,8)		1,320			
	VV		"ST2"					
	VV		(4,94*0,2+0,3*0,1*2)*3,76		3,940			
	VV		-0,7*2,5*0,2		-0,350			
	VV		"ST3"					
	VV		(4,94*0,2+0,3*0,1*2)*2,5		2,620			
	VV		"Z2"					
	VV		0,3*0,3*((2,5+1,8)*2+3,76)		1,112			
	VV		"Z3"					
	VV		(0,3*0,32+0,12*0,125)*1,8		0,200			
	VV		"PD1"					
	VV		2,8*2,1*0,27		1,588			
	VV		"R1.2"					
	VV		3,2*1,18*0,2		0,755			
	VV		1,18*0,256*0,187/2*10		0,282			
	VV		1,18*1,25*0,25		0,369			
	VV		"R2"					
	VV		3,4*1,18*0,2		0,802			
	VV		1,18*0,256*0,187/2*10		0,282			
	VV		1,18*1,25*0,25		0,369			
	VV		Součet		16,934			
30	K	33002	Prefa - únikové schodiště B - beton C30/37-CX4, vč.kotvení, spon, smyček,zálivky, ...	m3	15,492	22 680,42	351 365,08	
	VV		"S1"					
	VV		0,3*0,3*(0,22+3,43+2,77)*6		3,467			
	VV		"ST1"					
	VV		(0,98*0,2+0,32*0,3+0,12*0,125)*1,2*2		0,737			
	VV		"ST2"					
	VV		(4,94*0,2+0,3*0,1*2)*3,76		3,940			
	VV		-0,7*2,5*0,2		-0,350			
	VV		"ST3"					
	VV		(4,94*0,2+0,3*0,1*2)*2,5		2,620			
	VV		"Z2"					
	VV		0,3*0,3*((2,5+1,2)*2+3,76)		1,004			
	VV		"PD1"					
	VV		2,5*1,8*0,27		1,215			
	VV		"R1.1"					
	VV		3,2*1,18*0,2		0,755			
	VV		1,18*0,256*0,187/2*10		0,282			
	VV		1,18*1,25*0,25		0,369			
	VV		"R2"					
	VV		3,4*1,18*0,2		0,802			
	VV		1,18*0,256*0,187/2*10		0,282			
	VV		1,18*1,25*0,25		0,369			
	VV		Součet		15,492			
31	K	33003	Prefa - přístřešek A - beton C30/37-XC4, vč.kotvení, spon, smyček,zálivky, ...	m3	5,276	20 412,38	107 695,71	
	VV		"S2"					
	VV		0,3*0,3*4,03*6		2,176			
	VV		"P1"					
	VV		0,35*0,3*5,7*4		2,394			
	VV		"Z1"					
	VV		0,35*0,3*2,24*3		0,706			
	VV		Součet		5,276			
32	K	33004	Prefa - přístřešek B - beton C30/37-XC4, vč.kotvení, spon, smyček, zálivky, ...	m3	6,998	20 412,38	142 845,83	
	VV		"S2"					
	VV		0,3*0,3*(0,98+3,25)*8		3,046			
	VV		"P1"					
	VV		0,35*0,3*5,54*4		2,327			
	VV		"Z1"					
	VV		0,35*0,3*(2,55*4+2,64*2)		1,625			
	VV		Součet		6,998			
33	K	33005	Prefa - ramena vnitřního schodiště - beton C30/37-XC4, vč.kotvení, spon, smyček, zálivky, ...	m3	1,939	22 680,42	43 977,34	
	VV		"rameno 1,2,3"					
	VV		1,2*2,0*0,15		0,360			
	VV		1,2*0,25*0,18		0,054			
	VV		1,2*0,25*0,15/2*6		0,135			
	VV		1,2*2,6*0,15*2		0,936			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,2*0,27*0,175/2*8*2		0,454			
VV			Součet		1,939			
D	4		Vodorovné konstrukce				1 558 673,88	
34	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	210,757	3 307,31	697 038,39	CS ÚRS 2016 01
VV			"trapezové plechy"					
VV			"H.H.+0,850"					
VV			11,1*13,4*(0,112+0,158/2)		28,409			
VV			"H.H.+3,580"					
VV			5,0*23,9*(0,112+0,158/2)		22,825			
VV			1,15*13,04*(0,112+0,158/2)		2,864			
VV			2,98*3,61*(0,112+0,158/2)		2,055			
VV			-0,98*2,4*(0,112+0,158/2)		-0,449			
VV			"H.H.+3,880"					
VV			1,0*13,04*(0,112+0,158/2)		2,491			
VV			"H.H.+4,180"					
VV			1,0*13,04*(0,112+0,158/2)		2,491			
VV			"H.H.+5,080"					
VV			2,98*8,0*(0,112+0,158/2)		4,553			
VV			"H.H.+3,950"					
VV			5,66*5,725*(0,112+0,158/2)		6,189			
VV			"H.H.+8,670"					
VV			4,845*9,25*(0,112+0,158/2)		8,560			
VV			"NAHRAZENÍ STÁVAJÍCÍHO PANELU SZD"					
VV			"H.H.+3,580"					
VV			6,0*1,5*(0,112+0,158/2)*5		8,595			
VV			"H.H.+8,700"					
VV			6,0*1,5*(0,112+0,158/2)*6		10,314			
VV			12,0*18,0*(0,112+0,158/2)		41,256			
VV			Mezisoučet		140,153			
VV			"ŽB deska do bednění"					
VV			"H.H.+3,580"					
VV			2,98*1,0*0,25		0,745			
VV			"H.H.+5,080"					
VV			2,98*0,672*0,195		0,390			
VV			0,98*0,815*0,195		0,156			
VV			"H.H.+3,580 + rampa na H.H.+3,950"					
VV			6,5*5,2*0,25		8,450			
VV			2,15*4,6*0,25		2,473			
VV			4,85*2,35*0,25		2,849			
VV			"H.H.+3,580"					
VV			12,4*12,365*0,2		30,665			
VV			6,5*16,465*0,2		21,405			
VV			"TRÁMY +3,580/+3,950"					
VV			18,9*0,3*0,37		2,098			
VV			12,365*0,3*0,37		1,373			
VV			Mezisoučet		70,604			
VV			Součet		210,757			
35	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	437,417	570,48	249 537,29	CS ÚRS 2016 01
VV			"vodorovně"					
VV			"ŽB deska do bednění"					
VV			"H.H.+3,580"					
VV			2,98*1,0		2,980			
VV			"H.H.+5,080"					
VV			2,98*0,672		2,003			
VV			0,98*0,815		0,799			
VV			"H.H.+3,580 + rampa na H.H.+3,950"					
VV			6,5*5,2		33,800			
VV			2,15*4,6		9,890			
VV			4,85*2,35		11,398			
VV			"H.H.+3,580"					
VV			12,4*12,365		153,326			
VV			6,5*16,465		107,023			
VV	b7		Mezisoučet		321,219			
VV			"svisle"					
VV			"trapezové plechy"					
VV			"H.H.+0,850"					
VV			(11,1+13,4)*2*(0,112)		5,488			
VV			"H.H.+3,580"					
VV			(5,0+23,9)*2*(0,112)		6,474			
VV			(1,15+13,04)*2*(0,112)		3,179			
VV			(2,98+3,61)*2*(0,112)		1,476			
VV			(0,98+2,4)*2*(0,112)		0,757			
VV			"H.H.+3,880"					
VV			(1,0+13,04)*2*(0,112)		3,145			
VV			"H.H.+4,180"					
VV			(1,0+13,04)*2*(0,112)		3,145			
VV			"H.H.+5,080"					
VV			(2,98+8,0)*2*(0,112)		2,460			
VV			"H.H.+3,950"					
VV			(5,66+5,725)*2*(0,112)		2,550			
VV			"H.H.+8,670"					
VV			(4,845+9,25)*2*(0,112)		3,157			
VV			"NAHRAZENÍ STÁVAJÍCÍHO PANELU SZD"					
VV			"H.H.+3,580"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					8,400			
					10,080			
					6,720			
					1,990			
					1,424			
					0,700			
					5,850			
					3,375			
					3,600			
					9,906			
					9,186			
					13,986			
					9,150			
	b8		Mezisoučet		116,198			
			Součet		437,417			
36	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	437,417	84,05	36 764,24	CS ÚRS 2016 01
			b7+b8		437,417			
			Součet		437,417			
37	K	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	321,219	189,11	60 745,44	CS ÚRS 2016 01
			b7		321,219			
			Součet		321,219			
38	K	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	321,219	14,01	4 499,66	CS ÚRS 2016 01
			b7		321,219			
			Součet		321,219			
39	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	9,946	28 387,73	282 344,36	CS ÚRS 2016 01
			6823,3*0,001		6,823			
			3122,7*0,001		3,123			
			Součet		9,946			
40	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	1,412	28 387,73	40 083,47	CS ÚRS 2016 01
			1412,4*0,001		1,412			
			Součet		1,412			
41	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	10,353	3 458,60	35 806,84	CS ÚRS 2016 01
			"V1-V6"					
			18,5*0,3*0,25		1,388			
			20,4*0,3*0,25		1,530			
			10,6*0,3*0,22		0,700			
			14,0*0,3*0,3		1,260			
			47,4*0,3*0,25		3,555			
			47,4*0,3*0,135		1,920			
			Součet		10,353			
42	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	69,012	595,34	41 085,85	CS ÚRS 2016 01
			"V1-V6"					
			18,5*2*0,25		9,250			
			20,4*2*0,25		10,200			
			10,6*2*0,22		4,664			
			14,0*2*0,3		8,400			
			47,4*2*0,25		23,700			
			47,4*2*0,135		12,798			
	b5		Mezisoučet		69,012			
			Součet		69,012			
43	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	69,012	70,04	4 833,63	CS ÚRS 2016 01
			b5		69,012			
			Součet		69,012			
44	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	1,334	28 387,73	37 869,23	CS ÚRS 2016 01
			1334,0*0,001		1,334			
			Součet		1,334			
45	K	430321414	Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 25/30	m3	4,265	3 582,57	15 279,65	CS ÚRS 2016 01
			"rameno R01, R02 + mezipodesta"					
			1,15*2,65*0,2		0,610			
			1,15*0,3*0,455		0,157			
			1,15*0,27*0,185/2*10		0,287			
			1,585*2,45*0,2		0,777			
			1,15*2,95*0,2		0,679			
			1,15*0,27*0,185/2*11		0,316			
			"rameno R03"					
			0,98*2,0*0,15		0,294			
			0,98*0,3*0,277		0,081			
			0,98*0,27*0,166/2*8		0,176			
			"podesty k prefa ramenům"					
			1,2*2,2*0,2		0,528			
			1,2*0,75*0,2*2		0,360			
			Součet		4,265			
46	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,569	28 387,73	16 152,62	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		568,9*0,001		0,569			
	VV		Součet		0,569			
47	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	36,071	945,55	34 106,78	CS ÚRS 2016 01
	VV		"rameno R01, R02 + mezipodesta"					
	VV		(1,15+0,2*2)*2,65		4,108			
	VV		(1,15+0,2*2)*(0,3+0,455*2)		1,876			
	VV		(1,15+0,2*2)*(0,27+0,185)*10		7,053			
	VV		(1,585+0,2*2)*(2,45+0,2*2)		5,657			
	VV		(1,15+0,2*2)*2,95		4,573			
	VV		(1,15+0,2*2)*0,27*0,185*11		0,852			
	VV		"rameno R03"					
	VV		(0,98+0,15*2)*2,0		2,560			
	VV		(0,98+0,15*2)*(0,3+0,277*2)		1,093			
	VV		(0,98+0,15*2)*0,27*0,166*8		0,459			
	VV		"podesty k prefa ramenům"					
	VV		(1,2+0,2*2)*(2,2+0,2*2)		4,160			
	VV		(1,2+0,2*2)*(0,75+0,2*2)*2		3,680			
	VV	b6	Mezisoučet		36,071			
	VV		Součet		36,071			
48	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	36,071	70,04	2 526,43	CS ÚRS 2016 01
	VV		b6		36,071			
	VV		Součet		36,071			
	D	5	Komunikace pozemní				268 631,80	
49	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm - pilotovací rovina	m2	658,012	408,25	268 631,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		"severní část"					
	VV		(34,15+2,0*2)*(7,615+2,0)		366,812			
	VV		"původní terasa"					
	VV		(18,8+2,0)*(12,0+2,0)		291,200			
	VV		"prefa přístavky - schodiště, vstupy - stávající terén"					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		658,012			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání - sanace				77 793,85	
50	K	953611115x	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek Tronsole typ Z	kus	3,000	2 154,64	6 463,92	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
51	K	953611211x	Schodišťový zvukově-izolační prvek Tronsole typ L	kus	2,000	1 587,63	3 175,26	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
52	K	953961119	Kotvy chemickým tmelem M 33 hl 300 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	36,000	623,71	22 453,62	CS ÚRS 2016 01
	VV		"SO05 nabetonávka"					
	VV		9*4		36,000			
	VV		Součet		36,000			
53	K	974049134	Vysekání rýh v betonových patkách hl do 50 mm š do 150 mm	m	26,000	1 077,32	28 010,32	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dobetonávky patek"					
	VV		1,1*2*9		19,800			
	VV		0,85*2*2		3,400			
	VV		1,4*2		2,800			
	VV	sa2	Mezisoučet		26,000			
	VV		Součet		26,000			
54	K	985131111	Očištění ploch stěn drážky v základových patkách tlakovou vodou	m2	6,500	56,70	368,56	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dobetonávky patek"					
	VV		0,25*1,1*2*9		4,950			
	VV		0,25*0,85*2*2		0,850			
	VV		0,25*1,4*2		0,700			
	VV	sa1	Mezisoučet		6,500			
	VV		Součet		6,500			
55	K	985323211	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 1 mm	m2	6,500	1 077,32	7 002,58	CS ÚRS 2016 01
	VV		sa1		6,500			
	VV		Součet		6,500			
56	K	985331213	Dodatečné vlepuvání betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	26,000	396,91	10 319,59	CS ÚRS 2016 01
	VV		sa2		26,000			
	VV		Součet		26,000			
	D	998	Přesun hmot				15 005,48	
57	K	998012103	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 24 m	t	1 323,210	11,34	15 005,48	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace společenského domu Solnice.

Objekt:

01 - SO.01 Společenský dům

Soupis:

d - stavebně konstrukční řešení - ocelové konstrukce

KSO:

Místo: Solnice

Zadavatel:

Město Solnice

Uchazeč:

VCES a.s. Na Harfě 337/3 190 05 PRAHA 9

Projektant:

Atelier Architektury Šuda-Horský, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.07.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

267465573

DIČ:

CZ 267465573

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 863 764,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 863 764,07	21,00%	1 231 390,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 095 154,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace společenského domu Solnice.

Objekt:

01 - SO.01 Společenský dům

Soupis:

d - stavebně konstrukční řešení - ocelové konstrukce

Místo:

Solnice

Datum:

19.07.2017

Zadavatel:

Město Solnice

Projektant:

Atelier Architektury
Šuda-Horský, a.s.

Uchazeč:

VCES a.s. Na Harfě 337/3 190 05 PRAHA 9

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 863 764,07

M - Práce a dodávky M

5 863 764,07

43-M - Ocelové konstrukce

5 863 764,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace společenského domu Solnice.

Objekt:

01 - SO.01 Společenský dům

Soupis:

f - profese

Místo: Solnice

Datum: 19.07.2017

Zadavatel: Město Solnice

Projektant: Atelier Architektury
Šuda-Horský, a.s.

Uchazeč: VCES a.s. Na Harfě 337/3 190 05 PRAHA 9

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 743 076,80

D	PSV	PSV					25 743 076,80	
D	720	Profese					25 743 076,80	
1	K	72001	Zdravotně technické instalace - viz.samostatný položkový rozpočet	kpl	1,000	3 023 143,84	3 023 143,84	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
2	K	720012	Plynovod - viz.samostatný položkový rozpočet	kpl	1,000	145 729,99	145 729,99	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
3	K	720013	Vytápění - viz.samostatný položkový rozpočet	kpl	1,000	2 610 602,34	2 610 602,34	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
4	K	720014	Vzduchotechnika a chlazení - viz.samostatný položkový rozpočet	kpl	1,000	4 752 201,34	4 752 201,34	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
5	K	720016	Elektroinstalace silnoprůd - viz.samostatný položkový rozpočet	kpl	1,000	2 582 505,12	2 582 505,12	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
6	K	720017	Elektroinstalace slaboprůd (EVS, CCTV, UK/SK)- viz.samostatný položkový rozpočet	kpl	1,000	664 190,94	664 190,94	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
7	K	720018	Elektroinstalace slaboprůd (EPS, ER)- viz.samostatný položkový rozpočet	kpl	1,000	706 321,15	706 321,15	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
8	K	7200181	Elektroinstalace slaboprůd (ozvučení)- viz.samostatný položkový rozpočet	kpl	1,000	904 811,51	904 811,51	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
9	K	7200182	Elektroinstalace slaboprůd (scénické ozvučení)- viz.samostatný položkový rozpočet	kpl	1,000	441 180,52	441 180,52	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
10	K	7200183	Elektroinstalace slaboprůd (osvětlení)- viz.samostatný položkový rozpočet	kpl	1,000	2 292 110,88	2 292 110,88	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
11	K	7200184	Elektroinstalace slaboprůd (scénické osvětlení)- viz.samostatný položkový rozpočet	kpl	1,000	504 635,44	504 635,44	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
12	K	720019	Audio - video technika - viz.samostatný položkový rozpočet	kpl	1,000	1 095 280,52	1 095 280,52	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
13	K	720020	Měření a regulace - viz.samostatný položkový rozpočet	kpl	1,000	1 878 774,95	1 878 774,95	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
14	K	720021	Gastrotechnologie - viz.samostatný položkový rozpočet	kpl	1,000	2 502 723,47	2 502 723,47	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
15	K	720022	Divadelní technika - viz.samostatný položkový rozpočet	kpl	1,000	1 494 490,61	1 494 490,61	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
16	K	720025	Hromosvod - viz.samostatný položkový rozpočet	kpl	1,000	144 374,18	144 374,18	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace společenského domu Solnice.

Objekt:

02 - SO.02 Komunikace a terénní úpravy

KSO:

Místo: Solnice

Zadavatel:

Město Solnice

Uchazeč:

VCES a.s. Na Harfě 337/3 190 05 PRAHA 9

Projektant:

Atelier Architektury Šuda-Horský, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.07.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

267465573

DIČ:

CZ 267465573

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 500 731,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 500 731,98	21,00%	315 153,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 815 885,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace společenského domu Solnice.

Objekt:

02 - SO.02 Komunikace a terénní úpravy

Místo:

Solnice

Datum:

19.07.2017

Zadavatel:

Město Solnice

Projektant:

Atelier Architektury
Šuda-Horský, a.s.

Uchazeč:

VCES a.s. Na Harfě 337/3 190 05 PRAHA 9

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 500 731,98

HSV - Práce a dodávky HSV

1 500 731,98

5 - Komunikace pozemní

1 500 731,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice.

Objekt: 02 - SO.02 Komunikace a terénní úpravy

Místo: Solnice Datum: 19.07.2017
Zadavatel: Město Solnice Projektant: Atelier Architektury
Uchazeč: VCES a.s. Na Harfě 337/3 190 05 PRAHA 9 Šuda-Horský, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 500 731,98

D HSV Práce a dodávky HSV 1 500 731,98

D 5 Komunikace pozemní 1 500 731,98

1	K	59601	SO.02 Komunikace, parking, zeleň - viz.samostatný položkový rozpočet	kpl	1,000	1 500 731,98	1 500 731,98	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace společenského domu Solnice.

Objekt:

03 - SO.03-SO.08 Inženýrské sítě

KSO:

Místo: Solnice

Zadavatel:

Město Solnice

Uchazeč:

VCEs a.s. Na Harfě 337/3 190 05 PRAHA 9

Projektant:

Atelier Architektury Šuda-Horský, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.07.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

267465573

DIČ:

CZ 267465573

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 177 252,54

DPH základní
snížená

Základ daně

1 177 252,54

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

247 223,03

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 424 475,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace společenského domu Solnice.

Objekt:

03 - SO.03-SO.08 Inženýrské sítě

Místo:

Solnice

Datum:

19.07.2017

Zadavatel:

Město Solnice

Projektant:

Atelier Architektury
Šuda-Horský, a.s.

Uchazeč:

VCES a.s. Na Harfě 337/3 190 05 PRAHA 9

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 177 252,54

HSV - Práce a dodávky HSV

1 177 252,54

8 - Inženýrské sítě

1 177 252,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace společenského domu Solnice.

Objekt:

03 - SO.03-SO.08 Inženýrské sítě

Místo: Solnice

Datum: 19.07.2017

Zadavatel: Město Solnice

Projektant: Atelier Architektury
Šuda-Horský, a.s.

Uchazeč: VCES a.s. Na Harfě 337/3 190 05 PRAHA 9

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 177 252,54

D HSV Práce a dodávky HSV 1 177 252,54

D 8 Inženýrské sítě 1 177 252,54

1	K	88001	SO.03 Dešťová kanalizace - viz.samostatný položkový rozpočet	kpl	1,000	201 053,25	201 053,25	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
2	K	88002	SO.04 Přípojka splaškové kanalizace - viz.samostatný položkový rozpočet	kpl	1,000	195 508,31	195 508,31	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
3	K	88003	SO.05 Přípojka vodovodu - viz.samostatný položkový rozpočet	kpl	1,000	136 154,16	136 154,16	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
4	K	88004a	SO.06 Přípojka plynovodu - viz.samostatný položkový rozpočet	kpl	1,000	119 529,00	119 529,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
5	K	88004b	SO.06 Přeložka přípojky plynovodu - viz.samostatný položkový rozpočet	kpl	1,000	75 817,88	75 817,88	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
6	K	88005	SO.07 Přeložka vodovodu - viz.samostatný položkový rozpočet	kpl	1,000	371 435,48	371 435,48	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
7	K	88006	SO.08 Odlučovač tuků - viz.samostatný položkový rozpočet	kpl	1,000	77 754,46	77 754,46	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace společenského domu Solnice.

Objekt:

04 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Solnice

Zadavatel:

Město Solnice

Uchazeč:

VCES a.s. Na Harfě 337/3 190 05 PRAHA 9

Projektant:

Atelier Architektury Šuda-Horský, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.07.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

267465573

DIČ:

CZ 267465573

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 111 370,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 111 370,00	21,00%	1 073 387,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 184 757,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace společenského domu Solnice.

Objekt:

04 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Solnice

Datum:

19.07.2017

Zadavatel:

Město Solnice

Projektant:

Atelier Architektury
Šuda-Horský, a.s.

Uchazeč:

VCES a.s. Na Harfě 337/3 190 05 PRAHA 9

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 111 370,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 111 370,00

VRN3 - Vedlejší rozpočtové náklady

5 111 370,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace společenského domu Solnice.

Objekt:

04 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Solnice

Datum: 19.07.2017

Zadavatel: Město Solnice

Projektant: Atelier Architektury
Šuda-Horský, a.s.

Uchazeč: VCES a.s. Na Harfě 337/3 190 05 PRAHA 9

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

5 111 370,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

5 111 370,00

D VRN3 Vedlejší rozpočtové náklady

5 111 370,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště, kompletační a koordinační činnost, dokumentace skutečného provedení, pojištění dle obchodních podmínek, geodetická zaměření, vytýčení sítí, revize a zkoušky, ..., další dle specifikace objednatele	Kč	1,000	5 111 370,00	5 111 370,00	CS ÚRS 2016 01
	VV	1			1,000			
	VV		Součet		1,000			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice, SO 01 Společenský dům - Zdravotně technické instalace

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Petras Miloš

Datum: 22.11.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut' celkem
HSV	Práce a dodávky HSV			236 169,50		
1	Zemní práce			215 480,46		
4	Vodorovné konstrukce			9 432,78		
998	Přesun hmot			11 256,26		
PSV	Práce a dodávky PSV			2 786 974,35		
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			785 001,55		
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod			915 693,00		
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty			700 585,83		
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace			385 693,96		
	Celkem			3 023 143,84		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice, SO 01 Společenský dům - Zdravotně technické instalace

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Petras Miloš

Datum: 22.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

236 169,50

1 Zemní práce

215 480,46

1	001	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	188,330	89,10	16 780,21
---	-----	-----------	--	----	---------	-------	-----------

viz. položka č. 2

188,33

188,330

Součet

188,330

2	001	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	188,330	169,40	31 903,11
---	-----	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Příloha D.1.4.ZT.2.

16,59 "tuková"

16,590

64,98 "dešťová"

64,980

106,76 "splašková"

106,760

Součet

188,330

3	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	188,330	7,70	1 450,14
---	-----	-----------	---	----	---------	------	----------

viz. položka č. 2

188,33

188,330

Součet

188,330

4	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	188,330	105,88	19 939,45
---	-----	-----------	---	----	---------	--------	-----------

viz. položka č. 3

188,33

188,330

Součet

188,330

5	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	188,330	30,80	5 800,57
---	-----	-----------	---	----	---------	-------	----------

viz. položka č. 4

188,33

188,330

Součet

188,330

6	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	188,330	7,70	1 450,14
---	-----	-----------	-----------------------------	----	---------	------	----------

viz. položka č. 4

188,33

188,330

Součet

188,330

7	R	17121	Poplatek za uložení na skládce		188,330	264,00	49 719,14
---	---	-------	--------------------------------	--	---------	--------	-----------

viz. položka č. 6

188,33

188,330

Součet

188,330

8	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	95,740	99,00	9 478,26
---	-----	-----------	---	----	--------	-------	----------

viz. položka č. 2

16,59+64,98+106,76 "výkop"

188,330

odpočet vytlačené kubatury

-(37,40+128,80+171,20)*0,60*0,10 "lože"

-20,240

-90,50*0,60*0,30 "potrubí+obsyp"

-16,290

-88,00*0,60*0,325

-17,160

-67,50*0,60*0,35

-14,180

-103,00*0,60*0,40

-24,720

Součet

95,740

9	583	583312000	Štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	159,890	261,25	41 771,28
---	-----	-----------	---	---	---------	--------	-----------

viz. položka č. 8

95,74*1,67

159,890

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice, SO 01 Společenský dům - Zdravotně technické instalace
Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Petras Miloš

Datum: 22.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					159,890		
10	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	65,690	110,00	7 225,90
			<i>viz. položka č. 8</i>				
			90,50*0,17		15,390		
			88,00*0,18		15,840		
			67,50*0,19		12,830		
			103,00*0,21		21,630		
			Součet		65,690		
11	583	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4	t	159,890	187,39	29 962,26
			<i>viz. položka č. 10</i>				
			95,74*1,67		159,890		
			Součet		159,890		
4 Vodorovné konstrukce							9 432,78
12	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	20,240	466,05	9 432,78
			<i>viz. položka č. 8</i>				
			(37,40+128,80+171,20)*0,60*0,10		20,240		
			Součet		20,240		
998 Přesun hmot							11 256,26
13	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	319,780	35,20	11 256,26
PSV Práce a dodávky PSV							2 786 974,35
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							785 001,55
14	721	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	153,000	342,10	52 341,32
			<i>příloha D.1.4.ZT.2.</i>				
			99,00 "splašková+dešťová"		99,000		
			54,00 "luková"		54,000		
			Součet		153,000		
15	721	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	97,000	411,40	39 905,81
			<i>Příloha D.1.4.ZT.2.</i>				
			97,00 "splašková+dešťová"		97,000		
			Součet		97,000		
16	721	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	75,000	558,80	41 910,02
			<i>Příloha D.1.4.ZT.2.</i>				
			75,00 "splašková+dešťová"		75,000		
			Součet		75,000		
17	721	721173404	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200	m	114,000	787,60	89 786,43
			<i>Příloha D.1.4.ZT.2.</i>				
			114,00 "splašková+dešťová"		114,000		
			Součet		114,000		
18	286	286116220	Čistící kus kanalizace plastové PVC KG DN 200 s 6 šrouby	kus	1,000	916,30	916,30
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3.</i>				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
19	721	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 100	m	47,000	445,50	20 938,51
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.</i>				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice, SO 01 Společenský dům - Zdravotně technické instalace

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Petras Miloš

Datum: 22.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			15,00 "splašková"		15,000		
			32,00 "dešťová"		32,000		
			Součet		47,000		
20	721	721174006	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 125	m	5,000	606,10	3 030,50
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.</i>				
			3,00 "splašková"		3,000		
			2,00 "dešťová"		2,000		
			Součet		5,000		
21	721	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	26,000	323,40	8 408,40
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.</i>				
			26,00		26,000		
			Součet		26,000		
22	721	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	162,000	445,50	72 171,03
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.</i>				
			12,00 "tuková"		12,000		
			50,00 "dešťová"		50,000		
			100,00 "splašková"		100,000		
			Součet		162,000		
23	721	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125	m	24,000	606,10	14 546,41
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.</i>				
			6,00 "dešťová"		6,000		
			18,00 "splašková"		18,000		
			Součet		24,000		
24	721	721174027	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 150	m	6,000	774,40	4 646,40
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.</i>				
			6,00 "dešťová"		6,000		
			Součet		6,000		
25	721	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	11,000	160,60	1 766,60
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.</i>				
			11,00 "úkapy"		11,000		
			Součet		11,000		
26	721	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	39,000	168,30	6 563,70
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.</i>				
			39,00 "splašková"		39,000		
			Součet		39,000		
27	721	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	31,000	445,50	13 810,51
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.</i>				
			31,00 "splašková"		31,000		
			Součet		31,000		
28	721	721175103	Potrubí kanalizační z PP přípojovací zvuk tlumící vícevrstvé systém DN 50	m	7,000	279,40	1 955,80
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.</i>				
			3,00+4,00		7,000		
			Součet		7,000		
29	721	721175105	Potrubí kanalizační z PP přípojovací zvuk tlumící vícevrstvé systém DN 110	m	5,000	1 031,80	5 159,00
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.</i>				
			5,00		5,000		
			Součet		5,000		
30	721	721175112	Potrubí kanalizační z PP odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém DN 110	m	60,000	1 031,80	61 908,02
			<i>Příloha D.1.4.ZT.</i>				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice, SO 01 Společenský dům - Zdravotně technické instalace

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Petras Miloš

Datum: 22.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			60,00		60,000		
			Součet		60,000		
31	721	721175113	Potrubí kanalizační z PP odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém DN 125	m	6,000	1 888,70	11 332,20
			<i>Příloha D.1.4.ZT.</i>				
			6,00		6,000		
			Součet		6,000		
32	721	721175122	Potrubí kanalizační z PP svodné zvuk tlumící vícevrstvé systém DN 110	m	47,000	1 031,80	48 494,62
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.</i>				
			47,00		47,000		
			Součet		47,000		
33	721	721175123	Potrubí kanalizační z PP svodné zvuk tlumící vícevrstvé systém DN 125	m	10,000	1 888,70	18 887,01
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.</i>				
			10,00		10,000		
			Součet		10,000		
34	721	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	41,000	55,00	2 255,00
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.</i>				
			41,00		41,000		
			Součet		41,000		
35	721	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	34,000	66,00	2 244,00
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.</i>				
			34,00		34,000		
			Součet		34,000		
36	721	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 75, Q=0,5 l/s mřížka nerez 115x115	kus	13,000	1 212,20	15 758,61
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.</i>				
			8,00 "splašková"		8,000		
			2,00 "tichá"		2,000		
			3,00 "tuková"		3,000		
			Součet		13,000		
37	721	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	15,000	487,30	7 309,50
			<i>Příloha D.1.4.ZT.5., D.1.4.ZT.6.</i>				
			12,00 "splašková"		12,000		
			1,00 "tuková"		1,000		
			2,00 "tichá"		2,000		
			Součet		15,000		
38	721	721274103	Přívzdušňovací ventil odpadních potrubí DN 110	kus	1,000	899,80	899,80
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3.</i>				
			1,00 "splašková"		1,000		
			Součet		1,000		
39	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	727,000	13,20	9 596,40
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.</i>				
			240,00+66,00+196,00+90,00+135,00		727,000		
			Součet		727,000		
40	721	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	195,000	15,40	3 003,00
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.</i>				
			189,00+6,00		195,000		
			Součet		195,000		
41	286	286156010	čistící tvarovka z PP DN 50	kus	20,000	67,10	1 342,00
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.</i>				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice, SO 01 Společenský dům - Zdravotně technické instalace

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Petras Miloš

Datum: 22.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			20,00		20,000		
			Součet		20,000		
42	286	286156020	čistící tvarovka HTRE, DN 75	kus	1,000	91,30	91,30
			Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
43	286	286156030	čistící tvarovka z PP DN 100	kus	19,000	113,30	2 152,70
			Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.				
			19,00		19,000		
			Součet		19,000		
44	286	286156040	čistící tvarovka z PP DN 125	kus	3,000	222,20	666,60
			Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.				
			3,00		3,000		
			Součet		3,000		
45	286	286156050	čistící tvarovka z PP DN 150	kus	1,000	343,20	343,20
			Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
46		28616	čistící tvarovka ze zvuk tlumícího materiálu DN 100	kus	5,000	465,30	2 326,50
			Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.				
			5,00		5,000		
			Součet		5,000		
47		28617	čistící tvarovka ze zvuk tlumícího materiálu DN 125	kus	1,000	930,60	930,60
			Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
48	R	72136	Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondezátu s mechanickou uzávěrkou	kus	4,000	645,70	2 582,80
			Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.				
			4,00		4,000		
			Součet		4,000		
49	R	72137	Izolace odpadního potrubí náplekovou izolací tl. 20 mm	m	284,000	280,50	79 662,03
			Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.				
			284,00		284,000		
			Součet		284,000		
50	R	72138	mm	m	141,000	78,10	11 012,10
			Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.				
			141,00		141,000		
			Součet		141,000		
51	R	72139	Nutné bourací a stavební práce	hr.	50,000	275,00	13 750,01
			Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.				
			50,00		50,000		
			Součet		50,000		
52	R	72140	Požární ochranná manžeta odolnost EI 120 pro kanalizační potrubí	kus	37,000	1 632,40	60 398,82
			Příloha D.1.4.ZT.				
			37,00		37,000		
			Součet		37,000		
53	R	72141	Zavěšení a upevnění kanalizačního potrubí	soubor	176,000	33,00	5 808,00
			Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.				
			176,00		176,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice, SO 01 Společenský dům - Zdravotně technické instalace

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Petras Miloš

Datum: 22.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					176,000		
54	R	72142	Střešní vtok z PP vyhříváný, svislý odtok DN 75, kapacita až 9,9 l/s, zachytný koš, 10-30 W / 230 V	kus	14,000	3 003,00	42 042,02
Příloha D.1.4.ZT.5., D.1.4.ZT.6.							
14,00					14,000		
Součet					14,000		
55	721	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	9 238,820	0,25	2 347,96
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							915 693,00
56	721	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	128,000	207,90	26 611,21
Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.11.							
52,00+54,00+22,00					128,000		
Součet					128,000		
57	721	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	401,000	242,00	97 042,04
Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.11.							
178,00+83,00+140,00					401,000		
Součet					401,000		
58	721	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	179,000	310,20	55 525,82
Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.11.							
87,00+6,00+26,00+60,00					179,000		
Součet					179,000		
59	721	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	146,000	398,20	58 137,22
Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.11.							
84,00+27,00+13,00+22,00					146,000		
Součet					146,000		
60	721	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm	m	87,000	528,00	45 936,02
Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.11.							
24,00+39,00+24,00					87,000		
Součet					87,000		
61	721	722174027	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm	m	191,000	682,00	130 262,05
Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.11.							
98,00+85,00+8,00					191,000		
Součet					191,000		
62	721	722174028	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 75 x 12,5 mm	m	37,000	1 005,40	37 199,81
Příloha D.1.4.ZT., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.11.							
25,00+12,00					37,000		
Součet					37,000		
63	721	722174029	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 90 x 15,0 mm	m	3,000	1 241,90	3 725,70
Příloha D.1.4.ZT., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.11.							
3,00					3,000		
Součet					3,000		
64	721	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	114,000	130,90	14 922,61
Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.11							
114,00					114,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice, SO 01 Společenský dům - Zdravotně technické instalace

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Petras Miloš

Datum: 22.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					114,000		
65	721	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	31,000	261,80	8 115,80
Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.11							
31,00					31,000		
Součet					31,000		
66	721	722224153	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, G 3/4 - 1"	kus	5,000	323,40	1 617,00
Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.11							
5,00					5,000		
Součet					5,000		
67	721	722231076	Ventil zpětný G 1 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,000	643,50	643,50
Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.11							
1,00					1,000		
Součet					1,000		
68	721	722231078	Ventil zpětný G 2 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,000	1 761,10	1 761,10
Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.11							
1,00					1,000		
Součet					1,000		
69	721	722231144	Ventil závitový pojistný rohový G 5/4	kus	2,000	1 041,70	2 083,40
Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.11							
2,00					2,000		
Součet					2,000		
70	721	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	264,00	792,00
Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.11.							
3,00					3,000		
Součet					3,000		
71	721	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	7,000	398,20	2 787,40
Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.11.							
7,00					7,000		
Součet					7,000		
72	721	722232046	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	514,80	3 088,80
Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.11.							
6,00					6,000		
Součet					6,000		
73	721	722232047	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	751,30	3 756,50
Příloha D.21.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.11.							
5,00					5,000		
Součet					5,000		
74	721	722232048	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	1 079,10	4 316,40
Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.11.							
4,00					4,000		
Součet					4,000		
75	721	722232049	Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	2 082,30	4 164,60
Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.11.							
2,00					2,000		
Součet					2,000		
76	721	722232066	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,000	1 240,80	4 963,20
Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.11.							
4,00					4,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice, SO 01 Společenský dům - Zdravotně technické instalace

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Petras Miloš

Datum: 22.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					4,000		
77	R	722232067	Kulový kohout přímý G 2 1/2" vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	2 393,60	2 393,60
1,00					1,000		
Součet					1,000		
78	721	722232073	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 2x vnější závit	kus	5,000	287,10	1 435,50
Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.11.							
5,00					5,000		
Součet					5,000		
79	721	722232171	Kohout kulový rohový G 1/2 PN 42 s vnějším a vnitřním závitem	kus	7,000	400,40	2 802,80
Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.11							
7,00					7,000		
Součet					7,000		
80	721	722270103	Sestava vodoměrová závitová G 5/4 podružná	soubor	1,000	6 571,40	6 571,40
Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.11							
1,00					1,000		
Součet					1,000		
81	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	942,000	9,90	9 325,80
Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.11.							
425,00+72,00+177,00+268,00					942,000		
Součet					942,000		
82	721	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 100	m	231,000	13,20	3 049,20
Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.11.							
123,00+85,00+20,00+3,00					231,000		
Součet					231,000		
83	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1 173,000	19,80	23 225,41
Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.11							
942,00+231,00					1 173,000		
Součet					1 173,000		
84	R	72230	Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny - prům. 20 mm, tl. 30 mm	m	128,000	103,40	13 235,20
Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.11.							
52,00+54,00+22,00					128,000		
Součet					128,000		
85	R	72231	Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny - prům. 25 mm, tl. 30 mm	m	401,000	106,70	42 786,72
Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.11.							
178,00+83,00+140,00					401,000		
Součet					401,000		
86	R	72232	Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny - prům. 32 mm, tl. 40 mm	m	179,000	126,50	22 643,51
Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.11.							
87,00+6,00+26,00+60,00					179,000		
Součet					179,000		
87	R	72233	Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny - prům. 40 mm, tl. 50 mm	m	146,000	159,50	23 287,01
Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.11.							
84,00+27,00+13,00+22,00					146,000		
Součet					146,000		
88	R	72234	Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny - prům. 50 mm, tl. 30 mm	m	87,000	128,70	11 196,90
Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.11.							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice, SO 01 Společenský dům - Zdravotně technické instalace

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Petras Miloš

Datum: 22.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			24,00+39,00+24,00		87,000		
			Součet		87,000		
89	R	72235	Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny - prům. 63 mm, tl. 40 mm	m	191,000	161,70	30 884,71
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.11.</i>				
			98,00+85,00+8,00		191,000		
			Součet		191,000		
90	R	72236	Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny - prům. 75 mm, tl. 50 mm	m	37,000	202,40	7 488,80
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.11.</i>				
			25,00+12,00		37,000		
			Součet		37,000		
91	R	72237	Izolace potrubí pouzdry z minerální vlny - prům. 90 mm, tl. 40 mm	m	3,000	211,20	633,60
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.11.</i>				
			3,00		3,000		
			Součet		3,000		
92	R	72238	Zavěšení a upevnění vodovodního potrubí	soubor	501,000	33,00	16 533,01
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.11.</i>				
			501,00		501,000		
			Součet		501,000		
93	R	72239	Vyvažovací ventil G 1/2"	kus	6,000	1 597,20	9 583,20
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.</i>				
			6,00		6,000		
			Součet		6,000		
94	R	72240	Vyvažovací ventil G 3/4"	kus	2,000	1 721,50	3 443,00
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.</i>				
			2,00		2,000		
			Součet		2,000		
95	R	72241	Vyvažovací ventil G 1"	kus	1,000	1 911,80	1 911,80
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.</i>				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
96	R	72242	Oddělovací zpětná armatura kontrolovatelná TR. V4 (BA) závitová - 3/4"	kus	1,000	7 958,50	7 958,50
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.</i>				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
97	R	72243	Oddělovací zpětná armatura kontrolovatelná TR. V4 (BA) závitová - 5/4"	kus	1,000	13 533,31	13 533,31
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.</i>				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
98	R	72244	Oddělovací zpětná armatura kontrolovatelná TR. V4 (BA) závitová - 2"	kus	1,000	20 227,91	20 227,91
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.</i>				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
99	R	72245	Hydrantová hasicí skříň s hydrantem D25 a tvarově stálou hadicí dl. 30 m	kus	6,000	8 415,00	50 490,02
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.</i>				
			6,00		6,000		
			Součet		6,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice, SO 01 Společenský dům - Zdravotně technické instalace

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Petras Miloš

Datum: 22.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
100	R	72246	Cirkulační oběhové čerpadlo Q=0,4 m3/h, H=1,3 m včetně příslušenství, napojení a příslušných armatur	soubor	1,000	10 861,40	10 861,40
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.</i>				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
101	R	72247	Cirkulační oběhové čerpadlo Q=0,7 m3/h, H=2,5 m včetně příslušenství, napojení a příslušných armatur	soubor	1,000	11 719,40	11 719,40
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.</i>				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
102	R	72248	Požární ucpávky na vodovodní potrubí odolnost EI 90	kus	28,000	860,20	24 085,61
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.</i>				
			28,00		28,000		
			Součet		28,000		
103	R	72249	Odvzdušňovací ventil automatický závitový G 3/8" - 1/2"	kus	22,000	233,20	5 130,40
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.</i>				
			22,00		22,000		
			Součet		22,000		
104	R	72250	Ventil výtokový pro napojení hadice nezámrzný G 3/4" včetně ochranné uzamykatelné schránky	soubor	2,000	3 560,70	7 121,40
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.</i>				
			2,00		2,000		
			Součet		2,000		
105	R	72251	Manometr se spodním připojením 1/4"	kus	2,000	1 925,00	3 850,00
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.</i>				
			2,00		2,000		
			Součet		2,000		
106	R	72252	Nutné bourací a stavební práce	hr	50,000	275,00	13 750,01
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4., D.1.4.ZT.</i>				
			50,00		50,000		
			Součet		50,000		
107	731	732331611	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 8 litrů	soubor	2,000	2 171,40	4 342,80
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.</i>				
			2,00		2,000		
			Součet		2,000		
108	721	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	12 430,440	0,22	2 738,86
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							700 585,83
109	721	725112021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	27,000	2 798,40	75 556,83
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.</i>				
			27,00		27,000		
			Součet		27,000		
110	R	72512	Klozet keramický závěsný pro imobilní s příslušenstvím	soubor	3,000	16 758,51	50 275,52
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.</i>				
			3,00		3,000		
			Součet		3,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice, SO 01 Společenský dům - Zdravotně technické instalace

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Petras Miloš

Datum: 22.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
111	721	725121521	Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem a dělicí stěnou	soubor	14,000	8 880,30	124 324,25
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.</i>				
			14,00		14,000		
			Součet		14,000		
112	721	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	9,000	1 096,70	9 870,30
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.</i>				
			9,00		9,000		
			Součet		9,000		
113	R	725212	Umyvadlo do desky kompaktní z umělého kamene	soubor	4,000	8 739,50	34 958,01
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.</i>				
			4,00		4,000		
			Součet		4,000		
114	R	725213	Dvojumyvadlo do desky kompaktní z umělého kamene	soubor	3,000	16 361,41	49 084,22
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.</i>				
			3,00		3,000		
			Součet		3,000		
115	R	725214	Umyvadlo keramické pro imobilní s příslušenstvím	soubor	3,000	9 711,90	29 135,71
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.</i>				
			3,00		3,000		
			Součet		3,000		
116	R	72524	Vanička sprchová keramická 900 x 900 mm	soubor	5,000	3 474,90	17 374,51
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.</i>				
			5,00		5,000		
			Součet		5,000		
117	721	725245122	Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm	soubor	5,000	6 988,30	34 941,51
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.</i>				
			5,00		5,000		
			Součet		5,000		
118	721	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	4,000	4 126,10	16 504,41
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.</i>				
			4,00		4,000		
			Součet		4,000		
119	R	72581	Připojovací trubička nebo flexi hadička	kus	88,000	257,40	22 651,21
			<i>Příloha D.1.4.ZT.</i>				
			88,00		88,000		
			Součet		88,000		
120	721	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	114,000	130,90	14 922,61
			<i>Příloha D.1.4.ZT.</i>				
			114,00		114,000		
			Součet		114,000		
121	721	725821312	Baterie výlevkové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	4,000	1 348,60	5 394,40
			<i>Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.</i>				
			4,00		4,000		
			Součet		4,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice, SO 01 Společenský dům - Zdravotně technické instalace

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Petras Miloš

Datum: 22.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
122	721	725822642	Baterie umyvadlové automatické senzorové s přívodem teplé a studené vody	soubor	22,000	7 029,00	154 638,06
			Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.				
			22,00		22,000		
			Součet		22,000		
123	721	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	5,000	2 261,60	11 308,00
			Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.				
			5,00		5,000		
			Součet		5,000		
124	721	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	19,000	462,00	8 778,00
			Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.				
			19,00		19,000		
			Součet		19,000		
125	721	725861312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková	kus	3,000	2 026,20	6 078,60
			Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.				
			3,00		3,000		
			Součet		3,000		
126	721	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	15,000	475,20	7 128,00
			Příloha D.1.4.ZT.3.				
			15,00		15,000		
			Součet		15,000		
127	721	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových vaniček DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	5,000	546,70	2 733,50
			Příloha D.1.4., D.1.4.ZT.4.				
			5,00		5,000		
			Součet		5,000		
128	721	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	14,000	600,60	8 408,40
			Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.				
			14,00		14,000		
			Součet		14,000		
129	R	72587	Zápachová uzávěrka DN 50 do podlahy	kus	9,000	1 602,70	14 424,31
			Příloha D.41.4.ZT.3.				
			9,00		9,000		
			Součet		9,000		
130	721	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	6 988,660	0,30	2 095,47
726 Zdravotechnika - předstěnové instalace							385 693,96
131	721	726141001	Instalační předstěna - umyvadlo se stojánkovou baterií do kombinovaných stěn	soubor	12,000	3 162,50	37 950,01
			Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.				
			12,00		12,000		
			Součet		12,000		
132	721	726141021	Instalační předstěna - pisoár v 1120 mm do kombinovaných stěn	soubor	14,000	4 541,90	63 586,62
			Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.				
			14,00		14,000		
			Součet		14,000		
133	721	726141031	Instalační předstěna - klozet závěsný s ovládáním zepředu a shora do kombinovaných stěn včetně tlačítka	soubor	30,000	8 202,70	246 081,09
			Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.				
			30,00		30,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice, SO 01 Společenský dům - Zdravotně technické instalace

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám.1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Petras Miloš

Datum: 22.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					30,000		
134	721	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet	soubor	30,000	181,50	5 445,00
Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.							
30,00					30,000		
Součet					30,000		
135	721	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	56,000	562,10	31 477,61
Příloha D.1.4.ZT.3., D.1.4.ZT.4.							
56,00					56,000		
Součet					56,000		
136	721	998726213	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m	%	0,300	3 845,40	1 153,62

Celkem

3 023 143,84

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice-SO 01 Společenský dům - vnitřní plynovod
Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval:

Datum: 22.11.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
-----	-------	---------	--------	-------------	-----------------	------------

PSV	Práce a dodávky PSV			145 729,99		
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod			145 729,99		
	Celkem			145 729,99		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice-SO 01 Společenský dům - vnitřní plynovod

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval:

Datum: 22.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

145 729,99

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

145 729,99

1	721	723111203	Odvzdušňovací potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 <i>Příloha D.1.4.PL.1., D.1.4.PL.2., D.1.4.PL.3.</i> 5,00 Součet	m	5,000	227,70	1 138,50
2	721	723150303	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 28x2,6 mm <i>Příloha D.1.4.PL.1., D.1.4.PL.2., D.1.4.PL.3.</i> 10,00 Součet	m	10,000	262,90	2 629,00
3	721	723150304	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 32x2,6 mm <i>Příloha D.1.4.PL.1., D.1.4.PL.2., D.1.4.PL.3.</i> 22,00 Součet	m	22,000	310,20	6 824,40
4	721	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm <i>Příloha D.1.4.PL.1., D.1.4.PL.2., D.1.4.PL.3.</i> 21,00 Součet	m	21,000	410,30	8 616,30
5	721	723150318	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 219x6,3 mm, včetně zaslepení na obou koncích a navaření odboček <i>Příloha D.1.4.PL.1., D.1.4.PL.2., D.1.4.PL.3.</i> 1,50 Součet	m	1,500	1 609,30	2 413,95
6	721	723150367	Chránička D 57x2,9 mm <i>Příloha D.1.4.PL.1., D.1.4.PL.2., D.1.4.PL.3.</i> 0,50 Součet	m	0,500	190,30	95,15
7	721	723150369	Chránička D 89x3,6 mm <i>Příloha D.1.4.PL.1., D.1.4.PL.2., D.1.4.PL.3.</i> 0,50 Součet	m	0,500	291,50	145,75
8	721	723190203	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 20 <i>Příloha D.1.4.PL.1., D.1.4.PL.2., D.1.4.PL.3.</i> 2,00 Součet	soubor	2,000	1 188,00	2 376,00
9	721	723190204	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 25 <i>Příloha D.1.4.PL.1., D.1.4.PL.2., D.1.4.PL.3.</i> 3,00 Součet	soubor	3,000	1 507,00	4 521,00
10	721	723190252	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20 <i>Příloha D.1.4.PL.1., D.1.4.PL.2., D.1.4.PL.3.</i> 2,00 Součet	kus	2,000	281,60	563,20
11	721	723190253	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 25 <i>Příloha D.1.4.PL.1., D.1.4.PL.2., D.1.4.PL.3.</i> 3,00 Součet	kus	3,000	165,00	495,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice-SO 01 Společenský dům - vnitřní plynovod

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval:

Datum: 22.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Příloha D.1.4.PL.1., D.1.4.PL.2., D.1.4.PL.3.							
3,00					3,000		
Součet					3,000		
12	721	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí vnitřní závit těžká řada	kus	4,000	303,60	1 214,40
Příloha D.1.4.PL.1., D.1.4.PL.2., D.1.4.PL.3.							
4,00					4,000		
Součet					4,000		
13	721	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí vnitřní závit těžká řada	kus	3,000	457,60	1 372,80
Příloha D.1.4.PL.1., D.1.4.PL.2., D.1.4.PL.3.							
3,00					3,000		
Součet					3,000		
14	721	723231167	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	1 240,80	1 240,80
Příloha D.1.4.PL.1., D.1.4.PL.2., D.1.4.PL.3.							
1,00					1,000		
Součet					1,000		
15	721	723233155	Ventil blokační solenoidový bezpečnostní G 1 včetně cívk a konektoru s diodou	kus	1,000	2 002,00	2 002,00
Příloha D.1.4.PL.1., D.1.4.PL.2., D.1.4.PL.3.							
1,00					1,000		
Součet					1,000		
16	721	723233158	Ventil solenoidový bezpečnostní uzávěr G 2 včetně cívk a konektoru s diodou	kus	1,000	14 630,01	14 630,01
Příloha D.1.4.PL.1., D.1.4.PL.2., D.1.4.PL.3.							
1,00					1,000		
Součet					1,000		
17	721	723239101	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1/2 ostatní typ	kus	2,000	88,00	176,00
Příloha D.1.4.PL.1., D.1.4.PL.2., D.1.4.PL.3.							
2,00					2,000		
Součet					2,000		
18	721	723239102	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 3/4 ostatní typ	kus	6,000	93,50	561,00
Příloha D.1.4.PL.1., D.1.4.PL.2., D.1.4.PL.3.							
6,00					6,000		
Součet					6,000		
19	721	723239103	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 ostatní typ	kus	4,000	99,00	396,00
Příloha D.1.4.PL.1., D.1.4.PL.2., D.1.4.PL.3.							
4,00					4,000		
Součet					4,000		
20	721	723239106	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 2 ostatní typ	kus	2,000	132,00	264,00
Příloha D.1.4.PL.1., D.1.4.PL.2., D.1.4.PL.3.							
2,00					2,000		
Součet					2,000		
21	R	7233	Odvzdušovací a vzorkovací kohout DN 20	kus	2,000	259,60	519,20
Příloha D.1.4.PL.1., D.1.4.PL.2., D.1.4.PL.3.							
2,00					2,000		
Součet					2,000		
22	R	7234	Tlakoměr 160, 0,0 - 4,0 kPa	kus	2,000	1 519,10	3 038,20
Příloha D.1.4.PL.1., D.1.4.PL.2., D.1.4.PL.3.							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice-SO 01 Společenský dům - vnitřní plynovod

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval:

Datum: 22.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			2,00		2,000		
			Součet		2,000		
23	R	7235	Tlakoměrový kohout M20 x 1,5	kus	2,000	405,90	811,80
			Příloha D.1.4.PL.1., D.1.4.PL.2., D.1.4.PL.3.				
			2,00		2,000		
			Součet		2,000		
24	R	7236	Uchycení a upevnění plynového potrubí	soubor	22,000	141,90	3 121,80
			Příloha D.1.4.PL.1., D.1.4.PL.2., D.1.4.PL.3.				
			22,00		22,000		
			Součet		22,000		
25	R	7237	Nátěry potrubí a uchycení včetně lešení	m	60,000	34,10	2 046,00
			Příloha D.1.4.PL.1., D.1.4.PL.2., D.1.4.PL.3.				
			60,00		60,000		
			Součet		60,000		
26	R	7238	Utěsnění chrániček na obou koncích trvale pružným tmelem	kus	2,000	385,00	770,00
			Příloha D.1.4.PL.1., D.1.4.PL.2., D.1.4.PL.3.				
			2,00		2,000		
			Součet		2,000		
27	R	7239	Zkouška těsnosti plynového potrubí	m	60,000	13,20	792,00
			Příloha D.1.4.PL.1., D.1.4.PL.2., D.1.4.PL.3.				
			60,00		60,000		
			Součet		60,000		
28	R	72310	Revizní zpráva vnitřního plynovodu	soubor	1,000	4 950,00	4 950,00
			Příloha D.1.4.PL.1., D.1.4.PL.2., D.1.4.PL.3.				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
29	R	72311	Nutné bourací a stavební práce	hr	50,000	275,00	13 750,01
			Příloha D.1.4.PL.1., D.1.4.PL.2., D.1.4.PL.3.				
			50,00		50,000		
			Součet		50,000		
30	721	725515274	Montáž ohřivačů plynových zásobníkových stacionárních s uzavřenou komorou	soubor	1,000	2 750,00	2 750,00
			Příloha D.1.4.PL.1., D.1.4.PL.2., D.1.4.PL.3.				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
31	R	72552	Plynový ohřivač vody stacionární, uzavřená komora, V=150 l, P=14 kW, 226 l/h, nucený odtah spalín, špičkový výkon 300l/10min	soubor	1,000	47 611,32	47 611,32
			Příloha D.1.4.PL.1., D.1.4.PL.2., D.1.4.PL.3.				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
32	R	72553	Přívodní vzduchové a odkouřovací potrubí dělené pro plynový ohřivač vody včetně příslušných tvarovek a komponentů, vytažené nad střechu objektu	soubor	1,000	8 250,00	8 250,00
			Příloha D.1.4.PL.1., D.1.4.PL.2., D.1.4.PL.3.				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
33	R	72554	Zřízení kanálku v podlaze v kuchyni pro uložení plynového potrubí včetně asfaltové zálivky	m	5,000	1 041,70	5 208,50
			Příloha D.1.4.PL.1., D.1.4.PL.2., D.1.4.PL.3.				
			5,00		5,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice-SO 01 Společenský dům - vnitřní plynovod

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval:

Datum: 22.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					5,000		
34	721	998723203	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m	%	0,300	1 452,94	435,88

Celkem

145 729,99

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba : Společenský dům

Objekt : ústřední vytápění

Objednavatel : Solnice

Zhotovitel : VCES a.s.

JKSO :

EČO :

Zpracoval : Ing. Červený

Datum : 1.11.2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

1	MAT	63151188C	trubice izolační 48/40mm	M	49,000	133,51	6 541,91
2	MAT	63151170C	trubice izolační 42/30mm	M	134,000	116,00	15 543,87
3	MAT	63151154C	trubice izolační 28/20mm	M	238,000	99,58	23 701,01
4	MAT	63151153C	trubice izolační 22/20mm	M	670,000	96,30	64 521,71
5	MAT	63151169C	trubice izolační 35/30mm	M	391,000	111,62	43 644,08
6	MAT	63151204C	trubice izolační 60/50mm	M	92,000	177,28	16 309,90
7	MAT	63151208C	trubice izolační 89/50mm	M	12,000	213,39	2 560,73
8	MAT	63151210C	trubice izolační 108/50mm	M	14,000	233,09	3 263,29
9	713	713311112	Montáž izolace tepelné těles plocha rovná 2x rohož	m2	6,000	109,43	656,60
10	MAT	63151661C	pás lamelový skružovat. tl. 40 mm	M2	6,000	172,90	1 037,43
11	MAT	63151662C	pás lamelový skružovat. tl. 60 mm	M2	6,000	225,43	1 352,59
12	713	713462132	Izolace tepelné potrubí skružemi DN 20 mm	m	908,000	40,49	36 765,12
13	713	713462133	Izolace tepelné potrubí skružemi DN 25 mm	m	391,000	44,87	17 543,21
14	713	713462134	Izolace tepelné potrubí skružemi DN 32 mm	m	134,000	52,53	7 038,73
15	713	713462135	Izolace tepelné potrubí skružemi DN 40 mm	m	49,000	60,19	2 949,22
16	713	713462136	Izolace tepelné potrubí skružemi DN 50 mm	m	92,000	66,75	6 141,38
17	713	713462139	Izolace tepelné potrubí skružemi DN 90 mm	m	92,000	108,34	9 967,16
18	713	713491111	Montáž oplechování pevného potrubí	m2	10,000	383,02	3 830,16
19	MAT	19420825C	plech Al99,5 stav měkký 0,63x1000x2000 mm	m2	10,000	344,71	3 447,14
20	713	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektu výšky do 6 m	t	1,018	492,45	501,47

713 Izolace tepelné

267 316,71

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

21	721	72221244C	Orientační štítky na zeď	soub.	26,000	130,23	3 385,86
22	721	998722101	Přesun hmot-vodovod výška objektu do 6 m	t	0,011	492,45	5,38

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

3 391,24

731 Ústřední topení, kotelny

23	MAT	48414002C	Kotel 2 x 120 kW + příp. sada (PV,čerpadlo, armatury) + modul VR 34 + mont. sada vč. anuloidu	soub.	1,000	234 340,99	234 340,99
24	MAT	48414004C	Zásobník TV 300l	KUS	1,000	26 106,34	26 106,34
25	731	731149421	Odkouření kotle nad střechu objektu DN 200	soub.	1,000	73 867,30	73 867,30
26	731	731211452	Montáž ocelový kotel teplovodní	soub.	2,000	7 113,15	14 226,29
27	731	731249211	Uvední kotlů do provozu	soub.	2,000	3 282,99	6 565,98
28	731	73134113C	Hadice napouštěcí pryžové d 16/23	m	20,000	117,09	2 341,87
29	731	998731101	Přesun hmot kotelny výška objektu do 6 m	t	1,134	492,45	558,28

731 Ústřední topení, kotelny

358 007,05

732 Ústřední topení, strojovny

30	731	732111135	Sdružený rozdělovač a sběrač - 6m3/hod	kus	1,000	8 847,66	8 847,66
31	731	732111142	Sdružený rozdělovač a sběrač - 10m3/hod	kus	1,000	9 263,51	9 263,51
32	731	732219345	Montáž ohřívač vody stojatý PN 1,6/1,0 300 l	soub.	1,000	1 367,91	1 367,91
33	731	732311113	Expanzní automat - otevřená beztlaká nádoba - 175l, 0,8 kW	soub.	1,000	134 383,76	134 383,76
34	731	732311114	Zprovoznění exp. automatu	soub.	1,000	4 924,49	4 924,49
35	731	732311115	Montáž exp. automatu	soub.	1,000	7 113,15	7 113,15
36	731	732311116	Kabinetová úpravna vody - 1m3/hod	soub.	1,000	25 328,27	25 328,27
37	731	732311117	Montáž kabinetové úpravy vody	soub.	1,000	3 830,16	3 830,16
38	731	732311118	Uvedení úpravy vody do provozu	soub.	1,000	1 641,50	1 641,50
39	731	732331515	Expanzní nádoba tlaková membránová 8/6	soub.	2,000	2 074,85	4 149,70
40	731	732421122	Čerpadlo oběhové spirální 0,727m3/h, 1,93m - VZD rest.	soub.	1,000	5 171,81	5 171,81
41	731	732421122	Čerpadlo oběhové spirální 0,514m3/h, 2,31m - VZD malý sál	soub.	1,000	5 171,81	5 171,81
42	731	732421122	Čerpadlo oběhové spirální 0,727m3/h, 1,93m - VZD rest.	soub.	1,000	5 171,81	5 171,81
43	731	732421213	Čerpadlo oběhové spirální 1,45m3/h, 2,98m - VZD rest. - kot.	soub.	1,000	5 171,81	5 171,81
44	731	732421214	Čerpadlo oběhové spirální 0,41m3/h, 4,5m - OT rest, TV - kot.	soub.	2,000	5 171,81	10 343,61

45	731	732421215 Čerpadlo oběhové spirální 1,82m3/h, 3,86m - PDL sály - kot.	soub.	1,000	9 266,79	9 266,79
46	731	732421215 Čerpadlo oběhové spirální 1,1m3/h, 4,9m - PDL rest.- kot.	soub.	1,000	9 266,79	9 266,79
47	731	732421216 Čerpadlo oběhové spirální 3,39m3/h, 2,1m - VZD velký sál	soub.	1,000	15 124,74	15 124,74
48	731	732421216 Čerpadlo oběhové spirální 3,89m3/h, 2,45m - VZD sály - kot.	soub.	1,000	15 124,74	15 124,74
49	731	732421217 Čerpadlo oběhové 4,05m3/h, 5,21m - OT sály - kot.	soub.	1,000	20 468,35	20 468,35
50	731	732421218 Měřič tepla 1,5 m3/hod	soub.	1,000	5 131,31	5 131,31
51	731	732421219 Měřič tepla 6 m3/hod	soub.	1,000	7 639,52	7 639,52
52	731	732429111 Montáž čerpadlo oběhové spirální DN 25 do potrubí	soub.	11,000	273,58	3 009,41
53	731	732429112 Montáž měřiče tepla	soub.	2,000	350,19	700,37
54	731	998732101 Přesun hmot strojovny výška objektu do 6 m	t	1,555	492,45	765,52

732 Ústřední topení, strojovny

318 378,47

733 Ústřední topení, rozvodné potrubí

55	731	733111103 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	685,000	194,79	133 431,69
56	731	733111104 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	232,000	226,53	52 554,12
57	731	733111105 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	373,000	261,54	97 556,26
58	731	733111106 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	116,000	308,60	35 797,73
59	731	733111107 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	49,000	341,43	16 730,12
60	731	733111108 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	74,000	408,19	30 205,71
61	731	733111114 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné kotelný DN 20	m	6,000	226,53	1 359,16
62	731	733111115 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné kotelný DN 25	m	6,000	261,54	1 569,27
63	731	733111116 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné kotelný DN 32	m	18,000	308,60	5 554,82
64	731	733111118 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné kotelný DN 50	m	18,000	408,19	7 347,33
65	731	733113112 Příplatek za zhotovení závitové přípojky DN 15	kus	150,000	107,24	16 086,66
66	731	733121225 Potrubí ocelové hladké bezešvé kotelný d 89/3,6	m	12,000	563,58	6 762,96
67	731	733121228 Potrubí ocelové hladké bezešvé kotelný d 108/4,0	m	14,000	793,39	11 107,45
68	731	733124117 Příplatek - zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním	kus	5,000	594,22	2 971,11
69	731	733124122 Příplatek - zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním	kus	2,000	949,88	1 899,76
70	731	733141102 Odvzdušňovací nádoby z trubek ocelových do DN 50	kus	12,000	536,22	6 434,66
71	731	733190107 Tlaková zkouška potrubí ocelové závitové do DN 40	m	1 485,000	9,85	14 625,72
72	731	733190108 Tlaková zkouška potrubí ocelové závitové do DN 50	m	92,000	13,13	1 208,14
73	731	733190225 Tlaková zkouška potrubí ocelové hladké do d 89/5,0	m	12,000	13,13	157,58
74	731	733190232 Tlaková zkouška potrubí ocelové hladké do d 133/5,0	m	14,000	15,32	214,49
75	731	733223207 Protipožární utěsnění potrubí	kpl	1,000	11 490,47	11 490,47
76	731	733322201 Potrubí plastové PE-X spojené kovovou objímkou průměr 16	m	2 870,000	106,15	304 650,61
77	731	733322207 deska systémová NP	m2	530,000	378,64	200 678,29
78	731	733322301 trubka ochranná 16	m	50,000	19,70	984,90
79	731	733322302 spojka 16/16	ks	30,000	68,94	2 068,28
80	731	733322303 okrajová dilatační páska	m	450,000	50,34	22 652,64
81	731	733324101 plastifikátor	kg	60,000	89,74	5 384,11
82	731	733324102 přípojovací šroubení 16/2	ks	54,000	201,36	10 873,27
83	731	733324105 sestava rozdělovač a sběrač 11-cestný vč. skříně	ks	2,000	15 370,96	30 741,93
84	731	733324105 sestava rozdělovač a sběrač 5-cestný vč. skříně	ks	1,000	14 212,07	14 212,07
85	731	733391101 Tlaková zkouška potrubí plastové do průměru 32	m	2 870,000	13,13	37 688,74
86	731	998733101 Přesun hmot pro rozvody potrubí výška objektu do 6 m	t	18,844	492,45	9 279,52

733 Ústřední topení, rozvodné potrubí

1 094 279,56

734 Ústřední topení, armatury

87	731	734109216 Montáž armatur 2příruby PN 1,6 DN 80	soub.	3,000	711,31	2 133,94
88	731	734109218 Montáž armatur 2příruby PN 1,6 DN 100	soub.	2,000	930,18	1 860,36
89	731	734111417 Uzavírací klapka mezipřírubová DN 80	soub.	3,000	1 307,72	3 923,17
90	731	734111421 Uzavírací klapka mezipřírubová DN 100	soub.	2,000	1 555,04	3 110,09
91	731	734163411 Filtr s výměnnou vložkou DN 20	soub.	1,000	195,89	195,89
92	731	734163412 Filtr s výměnnou vložkou DN 25	soub.	4,000	241,85	967,39
93	731	734163413 Filtr s výměnnou vložkou DN 32	soub.	3,000	448,68	1 346,03
94	731	734163414 Filtr s výměnnou vložkou DN 50	soub.	3,000	960,82	2 882,47
95	731	734209103 Montáž armatura 1 závit G 1/2	kus	206,000	43,77	9 017,28
96	731	734209113 Montáž armatura 2 závit G 1/2	kus	3,000	87,55	262,64
97	731	734209114 Montáž armatura 2 závit G 3/4	kus	15,000	93,02	1 395,27
98	731	734209115 Montáž armatura 2 závit G 1	kus	16,000	98,49	1 575,84
99	731	734209116 Montáž armatura 2 závit G 5/4	kus	18,000	109,43	1 969,79
100	731	734209118 Montáž armatura 2 závit G 2	kus	20,000	131,32	2 626,39
101	731	734209123 Montáž armatura 3 závit G 1/2	kus	5,000	131,32	656,60
102	731	734209125 Montáž armatur 3 závit G 3/4	kus	1,000	142,26	142,26
103	731	734209126 Montáž armatura 3 závit G 1	kus	1,000	147,73	147,73

104	731	734209126	Montáž armatura 3 závitů G 5/4	kus	1,000	164,15	164,15
105	731	734211113	Ventil odvzdušňovací závitový V 4320 G 1/2	kus	20,000	188,22	3 764,50
106	731	734221602	Termostatický ventil s radiátorovým dvoubodovým přípoj. s automatickým omezením průtoku rohový G1/2	kus	5,000	477,13	2 385,64
107	731	734221603	Připojovací šroubení pro OT s integrovanou ventil. vložkou s automatickým omezením průt.přímý G 1/2	kus	4,000	402,71	1 610,85
108	731	734221604	Připojovací šroubení pro OT s integrovanou ventil. vložkou s automatic. omezením průt. rohový G 1/2	kus	66,000	402,71	26 579,09
109	731	734221672	Hlavice ovládání termostatických ventilů "B" zabezpečená proti manipulaci a zcizení	kus	75,000	477,13	35 784,60
110	731	734231214	Kulový uzávěr G 3/4	kus	8,000	169,62	1 356,97
111	731	734231215	Kulový uzávěr G 1	kus	9,000	297,66	2 678,92
112	731	734231216	Kulový uzávěr G 5/4	kus	9,000	402,71	3 624,42
113	731	734231218	Kulový uzávěr G 2	kus	12,000	942,22	11 306,62
114	731	734231423	Ventil regulační G 1/2	kus	3,000	1 588,97	4 766,90
115	731	734231424	Ventil regulační G 3/4	kus	1,000	1 592,25	1 592,25
116	731	734291113	Kohout plnicí a vypouštěcí ČSN 137061 G 1/2	kus	25,000	163,06	4 076,38
117	731	734314102	Zpětná klapka DN 15	kus	3,000	114,90	344,71
118	731	734314113	Zpětná klapka DN 20	kus	2,000	163,06	326,11
119	731	734314115	Zpětná klapka DN 25	kus	1,000	218,87	218,87
120	731	734314117	Zpětná klapka DN 32	kus	3,000	354,56	1 063,69
121	731	734314119	Zpětná klapka DN 50	kus	2,000	792,30	1 584,59
122	731	734321213	Vyvažovací ventil DN 20	soub.	3,000	1 592,25	4 776,75
123	731	734321214	Vyvažovací ventil DN 25	soub.	2,000	1 781,57	3 563,14
124	731	734321215	Vyvažovací ventil DN 32	soub.	3,000	2 092,36	6 277,08
125	731	734321217	Vyvažovací ventil DN 50	soub.	3,000	3 234,84	9 704,52
126	731	734411121	Teploměr kruhový 160 mm	kus	18,000	820,75	14 773,46
127	731	734423130	Tlakoměr 600 kPa	kus	3,000	820,75	2 462,24
128	731	734499211	Montáž návarků MaR G1/2	kus	10,000	141,17	1 411,69
129	731	998734101	Přesun hmot armatur výška objektu do 6 m	t	0,639	492,45	314,72
734 Ústřední topení, armatury							1 726,40

735 Ústřední topení, vytápění tělesa

130	731	735152173	Otopné těleso ocel. desk. Ventil Kompakt - L typ 10 v/š 600/600	kus	1,000	1 719,19	1 719,19
131	731	735152273	Otopné těleso ocel. desk. Ventil Kompakt typ 11 v/š 600/600	kus	1,000	1 976,36	1 976,36
132	731	735152276	Otopné těleso ocel. desk. Ventil Kompakt typ 11 v/š 600/900	kus	2,000	2 293,72	4 587,43
133	731	735152455	Otopné těleso ocel. desk. Ventil Kompakt typ 21 v/š 500/800	kus	7,000	2 499,45	17 496,15
134	731	735152455	Otopné těleso ocel. desk. Ventil Kompakt - L typ 21 v/š 500/800	kus	1,000	2 499,45	2 499,45
135	731	735152472	Otopné těleso ocel. desk. Ventil Kompakt typ 21 v/š 600/500	kus	2,000	2 311,23	4 622,45
136	731	735152473	Otopné těleso ocel. desk. Ventil Kompakt typ 21 v/š 600/600	kus	1,000	2 450,21	2 450,21
137	731	735152474	Otopné těleso ocel. desk. Ventil Kompakt typ 21 v/š 600/700	kus	4,000	2 591,37	10 365,50
138	731	735152475	Otopné těleso ocel. desk. Ventil Kompakt typ 21 v/š 600/800	kus	3,000	2 730,35	8 191,06
139	731	735152476	Otopné těleso ocel. desk. Ventil Kompakt typ 21 v/š 600/900	kus	4,000	2 870,43	11 481,71
140	731	735152477	Otopné těleso ocel. desk. Ventil Kompakt typ 21 v/š 600/1000	kus	2,000	3 010,50	6 021,01
141	731	735152478	Otopné těleso ocel. desk. Ventil Kompakt - L typ 21 v/š 600/1100 mm	kus	1,000	3 151,67	3 151,67
142	731	735152479	Otopné těleso ocel. desk. Ventil Kompakt typ 21 v/š 600/1200	kus	1,000	3 291,75	3 291,75
143	731	735152479	Otopné těleso ocel. desk. Ventil Kompakt - L typ 21 v/š 600/1200 mm	kus	1,000	3 291,75	3 291,75
144	731	735152480	Otopné těleso ocel. desk. Ventil Kompakt typ 21 v/š 600/1400	kus	1,000	3 570,80	3 570,80
145	731	735152481	Otopné těleso ocel. desk. Ventil Kompakt typ 21 v/š 600/1600	kus	2,000	3 852,04	7 704,09
146	731	735152481	Otopné těleso ocel. desk. Ventil Kompakt - L typ 21 v/š 600/1600 mm	kus	1,000	3 852,04	3 852,04
147	731	735152493	Otopné těleso ocel. desk. Ventil Kompakt typ 21 v/š 900/600	kus	1,000	3 060,84	3 060,84
148	731	735152494	Otopné těleso ocel. desk. Ventil Kompakt - L typ 21 v/š 900/700	kus	1,000	3 270,95	3 270,95
149	731	735152495	Otopné těleso ocel. desk. Ventil Kompakt typ 21 v/š 900/800	kus	1,000	3 482,16	3 482,16
150	731	735152495	Otopné těleso ocel. desk. Ventil Kompakt - L typ 21 v/š 900/800	kus	1,000	3 482,16	3 482,16
151	731	735152496	Otopné těleso ocel. desk. Ventil Kompakt typ 21 v/š 900/900	kus	1,000	3 692,27	3 692,27
152	731	735152556	Otopné těleso ocel. desk. Ventil Kompakt typ 22 v/š 500/900	kus	1,000	3 091,48	3 091,48
153	731	735152558	Otopné těleso ocel. desk. Ventil Kompakt typ 22 v/š 500/1100	kus	1,000	3 411,03	3 411,03
154	731	735152560	Otopné těleso ocel. desk. Ventil Kompakt typ 22 v/š 500/1400	kus	1,000	3 890,34	3 890,34
155	731	735152579	Otopné těleso ocel. desk. Ventil Kompakt typ 22 v/š 600/1200	kus	4,000	3 692,27	14 769,08
156	731	735152581	Otopné těleso ocel. desk. Plan Ventil Kompakt typ 22 v/š 600/1600 mm	kus	11,000	4 369,66	48 066,27

157	731	735152581	Otopné těleso ocel. desk. Plan Ventil Kompakt - L typ 22 v/š 600/1600 mm	kus	3,000	4 369,66	13 108,98
158	731	735152582	Otopné těleso ocel. desk. Ventil Kompakt typ 22 v/š 600/1800	kus	1,000	4 712,19	4 712,19
159	731	735152583	Otopné těleso ocel. desk. Ventil Kompakt typ 22 v/š 600/2000	kus	1,000	5 051,43	5 051,43
160	731	735152594	Otopné těleso ocel. desk. Ventil Kompakt typ 22 v/š 900/700	kus	1,000	3 714,16	3 714,16
161	731	735152594	Otopné těleso ocel. desk. Ventil Kompakt - L typ 22 v/š 900/700	kus	1,000	3 714,16	3 714,16
162	731	735152596	Otopné těleso ocel. desk. Ventil Kompakt typ 22 v/š 900/900	kus	1,000	4 240,53	4 240,53
163	731	73515911C	Montáž otopných panelových těles jednořadých do 1500	kus	4,000	273,58	1 094,33
164	731	73515922C	Montáž otopných panelových těles dvouřadých do 1500	kus	57,000	273,58	15 594,21
165	731	73515923C	Montáž otopných panelových těles dvouřadých do 1980	kus	5,000	273,58	1 367,91
166	731	735164121	Otopná tělesa trubková 1820.600	soub.	3,000	2 588,09	7 764,27
167	731	735164122	Otopná tělesa trubková 1675.600	soub.	2,000	2 298,09	4 596,19
168	731	735164542	Montáž tělesa trubkového volně výšky tělesa přes 1500 mm	kus	5,000	273,58	1 367,91
169	731	735412113	Konvektorové lavice 260 x 320 x 1000 s deskou	soub.	1,000	8 618,95	8 618,95
170	731	735412123	Konvektorové lavice 260 x 320 x 1600 s deskou	soub.	2,000	10 219,95	20 439,90
171	731	735412141	Konvektorové lavice 260 x 320 x 1800 s deskou	soub.	1,000	13 655,05	13 655,05
172	731	735419115	Montáž konvektorové hmoždinky dl do 1600 mm	soub.	3,000	492,45	1 477,35
173	731	735419116	Montáž konvektorové hmoždinky dl do 2102 mm	soub.	1,000	492,45	492,45
174	731	998735101	Přesun hmot otopná tělesa výška objektu do 6 m	t	2,631	492,45	1 295,64
735 Ústřední topení, vytápění tělesa							298 794,81
767 Konstrukce doplňkové kovové							
175	767	767995102	Zámečnická montáž atypického výrobku hmotností celkem do	kg	100,000	75,51	7 550,88
176	767	998767101	Přesun hmot pro zámečnické práce v objektu výšky do 6 m	t	0,006	492,45	2,95
767 Konstrukce doplňkové kovové							7 553,83
783 Dokončovací práce - nátěry							
177	783	78322210C	Nátěr syntetický KDK 2násobný	m2	41,000	141,17	5 787,91
178	783	78341414C	Nátěr potrubí do DN 50 základní+2násobný	m	1 589,000	35,02	55 644,51
179	783	78341616C	Nátěr potrubí do DN 100 základ + 2násobný	m	26,000	39,40	1 024,29
783 Dokončovací práce - nátěry							62 456,71
PSV Celkem							2 590 904,39
Práce a dodávky Ostatní							
O01 Ostatní							
180			HZS - topná zkouška	hod	72,000	273,58	19 697,95
O01 Ostatní							19 697,95
Ostatní Celkem							19 697,95
Celkem							2 610 602,34



VZDUCHOTECHNIKA

**Akce : Revitalizace společenského domu,
Solnice**

Poz.	Popis	mj	Počet	dodávka celkem	montáž celkem
<u>Zařízení č. 1 -Víceúčelový sál - přívod vzduchu</u>					
1.01	jednotka Vp/Vo=15200/14200m ³ /h bez regulace	ks	1	344 512,93	9 223
1.01a	montážní materiál	ks	1	1 766,80	589
1.01b	rýhovaná pryž 100x100 tl.10mm	ks	60	581,75	194
1.02	Protiděšťová žaluzie vč. síta 1500x1000	ks	1	6 140,72	824
1.03	Buňka 500x200x1000	ks	30	18 874,65	873
1.03a	Plášť tlumiče hluku	m	2	2 639,43	1 334
1.04	Buňka 500x200x1000	ks	24	15 099,72	698
1.04a	Plášť tlumiče hluku	m	2	2 639,43	1 334
1.05	Vířivý anemostat nastavitelný, vertikální, elektrický pohon; Vp=cca 712m ³ /h; RAL dle požadavku architekta	ks	21	219 653,69	16 990
1.06	Vířivý anemostat, horizontální, s klapkou Vp=200m ³ /h; RAL dle požadavku architekta	ks	2	2 040,44	1 618
1.07	Vířivý anemostat, horizontální, s klapkou Vp=200m ³ /h; RAL dle požadavku architekta	ks	1	1 020,22	809
1.10	vnější kondenzační jednotka	ks	2	376 064,40	16 158
1.10a	připojovací sada	kpl	2	22 617,26	2 290
1.10b	konzola pod vnější jednotku	ks	2	4 240,33	1 413
1.10c	montážní materiál	kpl	2	2 120,17	707
1.12	Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 200	m	3	303,80	191
1.13	Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 200	m	4	405,07	254
1.14	Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 400	m	80	18 529,90	5 861
1.16	Klapka regulační ruční 630x450	ks	6	8 170,39	2 062
1.17	Klapka regulační ruční 450x450	ks	1	1 188,28	275
1.18	Klapka regulační ruční 250x450	ks	1	994,37	275

1.19	Stěnová mřížka 600x100-2ks vč. požární ucpávky -1ks	ks	1	4 561,37	508
1.20	Stěnová mřížka 200x400-2ks vč.požární ucpávky -1ks	ks	1	5 074,18	407
1.21	Stěnová mřížka 200x400	ks	2	573,13	401
1.23	Klapka regulační ruční 250x200	ks	1	604,38	168
1.30	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 40%tvarovek	m²	350	104 823,23	57 690
1.40	Potrubí spiro Pz 200/ 30 % tvarovek	m	5	894,18	582
1.50	měděné propojovací potrubí vč.příslušenství a ochrany ve venkovním prostředí	m	27	16 550,87	3 432
1.70	izolace tepelně akustická tl.4cm s polepem hliníkovou folií	m2	165	21 153,18	17 776
1.80	izolace protipožární s požární odolností do 30 minut	m2	55	7 051,06	5 925

Zařízení č. 2 -Víceúčelový sál - odvod vzduchu

2.01	odvodní část viz pozice 1.01				
2.02	Síto do výfuku mezi příruby 1500x630	ks	2	1 637,53	323
2.03	Buňka 500x200x1000	ks	30	18 874,65	873
2.03a	Plášť tlumiče hluku	m	2	2 639,43	1 334
2.04	Buňka 500x200x1000	ks	20	12 583,10	582
2.04a	Plášť tlumiče hluku	m	2	1 885,31	995
2.05	Buňka 500x250x1000	ks	2	1 348,80	58
2.05a	Plášť tlumiče hluku	m	2	706,72	508
2.07	Obdélníková vyústka na odvod vzduchu 560x200-R1, Vo=600m3/h; RAL dle požadavku architekta	ks	8	6 110,56	1 284
2.08	Obdélníková vyústka na odvod vzduchu 400x200-R1, Vo=350m3/h; RAL dle požadavku architekta	ks	8	5 541,73	1 232
2.09	Obdélníková vyústka na odvod vzduchu 800x300-R1, Vo=1100m3/h; RAL dle požadavku architekta	ks	6	7 730,85	1 028
2.11	Klapka regulační ruční 300x560	ks	2	2 669,60	549
2.12	Klapka regulační ruční 400x200	ks	1	700,26	217
2.13	Klapka regulační ruční 160x200	ks	1	573,13	168
2.14	Klapka regulační ruční 900x400	ks	2	3 203,95	870
2.15	Klapka regulační ruční 800x300	ks	2	2 624,35	687
2.16	Klapka regulační ruční 400x225	ks	1	709,95	275

2.30	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 40%tvarovek	m ²	490	146 752,53	80 767
2.60	izolace tepelně akustická tl.6cm do oplechování Pz plechem	m2	22	12 893,37	4 740
2.70	izolace tepelně akustická tl.4cm s polepem hliníkovou folií	m2	205	26 281,22	22 085
2.80	izolace protipožární s požární odolností do 30 minut	m2	50	6 410,05	5 387
<u>Zařízení č. 3 -Varna - přívod vzduchu</u>					
3.01	jednotka Vp/Vo=5300/5300m3/h bez regulace	ks	1	222 996,62	6 997
3.01a	montážní materiál	ks	1	1 766,80	589
3.01b	rýhovaná pryž 100x100 tl.10mm	ks	40	387,84	129
3.02	Protiděšťová žaluzie vč. síta 1000x630	ks	1	3 168,40	595
3.03	Buňka 500x200x1000	ks	8	5 033,24	233
3.03a	Plášť tlumiče hluku	m	2	889,87	577
3.03A	Buňka 500x200x1000	ks	10	6 291,55	291
3.03B	Plášť tlumiče hluku	m	2	1 648,30	916
3.04	Textilní vyúst' půlkruhová pr. 500/5000; Vp=4100m3/h vč. nástavce 800x315	ks	1	5 781,98	809
3.05	Obdélníková vyústka pro přívod vzduchu 400x140-R1, Vp=250m3/h; RAL dle požadavku architekta	ks	1	727,19	161
3.06	Obdélníková vyústka pro přívod vzduchu 400x200-R1, Vp=250m3/h; RAL dle požadavku architekta	ks	1	887,71	154
3.07	Obdélníková vyústka pro přívod vzduchu 400x140-R1, Vp=200m3/h; RAL dle požadavku architekta	ks	3	2 181,57	482
3.09	Klapka regulační ruční 800x400	ks	1	1 503,94	435
3.10	vnější kondenzační jednotka	ks	1	164 759,93	8 079
3.10a	připojovací sada	kpl	1	11 308,63	1 145
3.10b	konzola pod vnější jednotku	ks	1	2 120,17	707
3.10c	montážní materiál	kpl	1	1 060,08	353
3.12	Klapka regulační ruční 400x140	ks	1	700,26	217
3.13	Klapka regulační ruční 200x140	ks	1	573,13	168
3.30	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 50%tvarovek	m ²	90	28 505,89	14 835
3.50	měděné propojovací potrubí vč.příslušenství a m ochrany ve venkovním prostředí	m	8	4 903,96	1 017
3.70	izolace tepelně akustická tl.4cm s polepem hliníkovou folií	m2	95	12 179,10	10 235

Zařízení č. 4 -Varna - odvod vzduchu

4.01	odvodní část viz pozice 3.01				
4.02	Výfuková hlavice pr. 630	ks	1	5 866,01	802
4.03	Buňka 500x200x1000	ks	8	5 033,24	233
4.03a	Plášť tlumiče hluku	m	2	889,87	577
4.03A	Buňka 500x200x1000	ks	10	6 291,55	291
4.03B	Plášť tlumiče hluku	m	2	1 648,30	916
4.04	Střešní průchod pr. 630	ks	1	391,07	106
4.05	Odsávací nerezový zákryt vč. indukčního systému a osvětlení Vo=2700m3/h	ks	1	69 745,70	2 227
4.06	Odsávací nerezový zákryt bez indukčního systému s osvětlením Vo=800m3/h	ks	1	24 715,88	1 056
4.07	Odsávací nerezový zákryt bez indukčního systému a osvětlení Vo=600m3/h	ks	1	21 315,85	839
4.08	Regulační klapka 400x200 ruční	ks	4	2 801,03	866
4.09	Regulační klapka 280x140 ruční	ks	1	622,69	217
4.10	Obdélníková vyústka na odvod vzduchu 280x140-R1, Vo=600m3/h; RAL dle požadavku architekta	ks	4	1 956,41	582
4.11	Obdélníková vyústka na odvod vzduchu 400x140-R1, Vo=250m3/h; RAL dle požadavku architekta	ks	1	565,59	161
4.12	Obdélníková vyústka na odvod vzduchu 200x100-R1, Vo=50m3/h; RAL dle požadavku architekta	ks	6	2 669,60	621
4.30	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 50% tvarovek-vodotěsné	m ²	145	55 142,62	23 900
4.40	Potrubí spiro Pz 630/ 0 % tvarovek-vodotěsné	m	1	493,41	421
4.60	izolace tepelně akustická tl.6cm do oplechování Pz plechem	m2	2	1 172,12	431
4.70	izolace tepelně akustická tl.4cm s polepem hliníkovou folií	m2	140	17 948,15	15 082
<u>Zařízení č. 5 - Restaurace, salonek, bar -</u>					
<u>přívod vzduchu</u>					
5.01	jednotka Vp/Vo=4000/4000m3/h bez regulace	ks	1	161 232,79	6 360
5.01a	montážní materiál	ks	1	1 766,80	589
5.01b	rýhovaná pryž 100x100 tl.10mm	ks	20	193,92	65
5.02	Protiděšťová žaluzie vč. síta 1000x800	ks	1	3 797,55	732
5.03	Buňka 500x250x1000	ks	12	8 092,83	349
5.03a	Plášť tlumiče hluku	m	2	1 648,30	916
5.04	Buňka 500x200x1000	ks	6	3 774,93	175
5.04a	Plášť tlumiče hluku	m	2	1 238,92	739

5.05	Protipožární klapka 630x400; ruční a teplotní s koncovým spínačem	ks	1	2 143,87	295
5.07	Vířivý anemostat, horizontální, s klapkou Vp=400m3/h; RAL dle požadavku architekta	ks	5	6 167,66	4 045
5.08	Vířivý anemostat, horizontální, s klapkou Vp=300-350m3/h; RAL dle požadavku architekta	ks	6	6 703,08	4 854
5.10	vnější kondenzační jednotka	ks	1	94 633,94	8 079
5.10a	přípojovací sada	kpl	1	11 308,63	1 145
5.10b	konzola pod vnější jednotku	ks	1	2 120,17	707
5.10c	montážní materiál	kpl	1	1 060,08	353
5.12	Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 200	m	18	1 822,83	1 144
5.13	Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 250	m	15	1 906,86	1 002
5.15	Stěnová mřížka 600x100	ks	4	939,42	862
5.16	Stěnová mřížka 600x200	ks	2	676,56	431
5.18	Regulační klapka 630x400 ruční	ks	1	1 341,26	344
5.19	Regulační klapka 250x280 ruční	ks	2	1 465,16	433
5.20	Regulační klapka 500x280 příprava na servo	ks	1	918,95	275
5.21	Regulační klapka 200x250 ruční	ks	1	681,94	168
5.30	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 40% tvarovek	m ²	245	73 376,26	40 383
5.50	měděné propojovací potrubí vč.příslušenství a ochrany ve venkovním prostředí	m	15	9 194,93	1 907
5.70	izolace tepelně akustická tl.4cm s polepem hliníkovou folií	m ²	170	21 794,18	18 314
5.80	izolace protipožární s požární odolností do 30 minut	m ²	65	8 333,07	7 003

Zařízení č. 6 - Restaurace, salonek, bar - odvod vzduchu

6.01	odvodní část viz pozice 5.01				
6.02	Protiděšťová žaluzie vč. síta 1400x630	ks	1	4 116,44	824
6.03	Buňka 500x250x1000	ks	12	8 092,83	349
6.03a	Plášť tlumiče hluku	m	2	1 648,30	916
6.04	Buňka 500x200x1000	ks	6	3 774,93	175
6.04a	Plášť tlumiče hluku	m	2	1 238,92	739
6.05	Protipožární klapka 630x400; ruční a teplotní s koncovým spínačem	ks	1	2 143,87	295

6.07	Obdélníková vyústka na odvod vzduchu 400x200-R1, Vo=200-325-340-400m3/h; RAL dle požadavku architekta	ks	8	5 541,73	1 232
6.08	Obdélníková vyústka na odvod vzduchu 400x140-R1, Vo=300m3/h; RAL dle požadavku architekta	ks	2	1 131,19	321
6.09	Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 200	m	10	1 012,68	636
6.11	Regulační klapka 250x200 příprava na servo	ks	1	604,38	168
6.12	Odsávací ventil kovový lakovaný pr. 100	ks	12	827,38	802
6.13	Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 100	m	20	1 271,24	1 164
6.14	Odvodnění DN20	ks	1	235,93	58
6.15	Regulační klapka 630x400 ruční	ks	1	1 341,26	344
6.16	Regulační klapka 400x250 ruční	ks	1	832,77	275
6.17	Regulační klapka 500x250 příprava na servo	ks	1	906,03	275
6.30	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 40% tvarovek	m ²	355	106 320,71	58 515
6.30a	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 100% tvarovek-vodotěsné	m ²	6	2 857,05	989
6.40	Potrubí spiro Pz 100/ 0 % tvarovek	m	1	60,33	58
6.70	izolace tepelně akustická tl.4cm s polepem hliníkovou folií	m2	230	29 486,25	24 778
6.80	izolace protipožární s požární odolností do 30 minut	m2	105	13 461,11	11 312
<u>Zařízení č. 7 - Vstup, šatny, malý sál - přívod vzduchu</u>					
7.01	jednotka Vp/Vo=4000/4000m3/h bez regulace	ks	1	153 761,57	6 360
7.01a	montážní materiál	ks	1	1 766,80	589
7.01b	rýhovaná pryž 100x100 tl.10mm	ks	20	193,92	65
7.03	Buňka 500x200x1000	ks	6	3 774,93	175
7.03a	Plášť tlumiče hluku	m	2	1 238,92	739
7.04	Stěnová mřížka 300x100-2ks vč. požární ucpávky -1ks	ks	2	8 551,77	814
7.05	Protipožární klapka 400x315; ruční a teplotní s koncovým spínačem	ks	2	3 290,14	442
7.07	Dýzy s dalekým dosahem pr. 200, ručně přestavitelná; Vp=380m3/h; RAL dle požadavku architekta	ks	5	32 939,06	1 115
7.08	Vířivý anemostat, vertikální, s klapkou, Vp=450m3/h; RAL dle požadavku architekta	ks	4	4 757,45	3 236

7.09	Vířivý anemostat, horizontální, s klapkou, Vp=150m3/h; RAL dle požadavku architekta	ks	2	1 768,96	1 028
7.10	vnější kondenzační jednotka	ks	1	83 085,07	8 079
7.10a	připojovací sada	kpl	1	11 308,63	1 145
7.10b	konzola pod vnější jednotku	ks	1	2 120,17	707
7.10c	montážní materiál	kpl	1	1 060,08	353
7.12	Hlukově izolovaná ohebná hadice pr.160	m	5	398,61	318
7.13	Hlukově izolovaná ohebná hadice pr.250	m	15	1 906,86	1 002
7.15	Regulační klapka 400x315 ruční	ks	2	1 943,49	549
7.16	Regulační klapka 400x315 příprava na servo	ks	1	971,74	275
7.17	Regulační klapka 250x315 ruční	ks	1	841,39	217
7.18	Regulační klapka 150x315 ruční	ks	2	1 598,74	433
7.21	Stěnová mřížka 600x200	ks	4	1 353,11	862
7.30	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30% tvarovek	m ²	115	32 583,54	18 955
7.40	Potrubí spiro Pz 200/ 0 % tvarovek	m	3	300,57	349
7.50	měděné propojovací potrubí vč.příslušenství a ochrany ve venkovním prostředí	m	15	9 194,93	1 907
7.70	izolace tepelně akustická tl.4cm s polepem hliníkovou folií	m ²	60	7 692,06	6 464
7.80	izolace protipožární s požární odolností do 30 minut	m ²	40	5 128,04	4 309
<u>Zařízení č. 8 - Vstup, šatny, malý sál - odvod vzduchu</u>					
8.01	odvodní část viz pozice 7.01				
8.03	Buňka 500x200x1000	ks	3	1 887,46	87
8.03a	Plášť tlumiče hluku	m	1	619,46	370
8.04	Buňka 500x200x1000	ks	4	2 516,62	116
8.04a	Plášť tlumiče hluku	m	2	889,87	577
8.05	Protipožární klapka 500x400; ruční a teplotní s koncovým spínačem	ks	1	1 916,55	221
8.06	Protipožární klapka 400x315; ruční a teplotní s koncovým spínačem	ks	1	1 645,07	221
8.08	Obdélníková vyústka na odvod vzduchu 400x140-R1, Vo=150-300-330m3/h; RAL dle požadavku architekta	ks	10	5 655,93	1 605
8.09	Odsávací ventil kovový lakovaný pr. 100	ks	18	1 241,07	1 202
8.11	Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 100	m	30	1 906,86	1 745

8.12	Regulační klapka 200x160 příprava na servo - ks min. rozměr		1	573,13	168
8.13	Regulační klapka 160x160 příprava na servo - ks min. rozměr		5	2 865,67	840
8.14	Regulační klapka 500x400 ruční	ks	2	2 428,28	549
8.15	Regulační klapka 400x315 příprava na servo	ks	1	971,74	275
8.30	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 40% tvarovek	m ²	140	41 929,29	23 076
8.70	izolace tepelně akustická tl.4cm s polepem hliníkovou folií	m ²	35	4 487,04	3 771
8.80	izolace protipožární s požární odolností do 30 minut	m ²	45	5 769,05	4 848
<u>Zařízení č. 9 - WC (1NP) - podtlakové větrání</u>					
9.01	Malý radiální ventilátor se zpětnou klapkou a doběhem Vo=50m ³ /h	ks	2	5 742,12	836
9.02	Malý radiální ventilátor se zpětnou klapkou a doběhem Vo=120m ³ /h	ks	1	3 308,45	418
9.03	Protidešťová žaluzie pr. 200	ks	1	890,94	257
9.05	Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 100	m	6	381,37	349
9.30	Potrubí spiro Pz 100/ 0 % tvarovek	m	2	120,66	116
9.30a	Potrubí spiro Pz 200/ 20 % tvarovek	m	4	611,92	465
<u>Zařízení č. 10 - WC, sprchy (2NP) - podtlakové větrání</u>					
10.01	Malý radiální ventilátor se zpětnou klapkou a doběhem Vo=100-150m ³ /h	ks	4	13 233,80	1 672
10.02	Výfuková hlavice pr. 160	ks	2	1 075,17	649
10.03	Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 100	m	8	508,50	465
10.04	Stěnová mřížka 600x100	ks	4	939,42	862
10.10	Potrubí spiro Pz 100/ 0 % tvarovek	m	2	120,66	116
10.10a	Potrubí spiro Pz 160/ 40 % tvarovek	m	7	1 183,97	814
10.20	izolace tepelně akustická tl.6cm do oplechování Pz plechem	m ²	1	586,06	215
<u>Zařízení č. 11 - WC (2NP) - podtlakové větrání</u>					
11.01	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí Vo=100-150m ³ /, dp=80-90Pa, pr. 125; vč. pružných manžet, doběhového relé	ks	2	4 897,50	763
11.02	Protidešťová žaluzie pr. 160	ks	2	1 531,95	381
11.03	Odsávací ventil kovový lakovaný pr. 100	ks	5	344,74	334
11.04	Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 100	m	9	572,06	524

11.05	Hlukově izolovaná ohebná hadice pr.160	m	4	318,89	254
11.06	Zpětná klapka pr. 160	ks	2	277,95	351
11.07	Stěnová mřížka 600x100	ks	4	939,42	862
11.10	Potrubí spiro Pz 100/ 20 % tvarovek	m	4	374,91	233
11.10a	Potrubí spiro Pz 125/ 50 % tvarovek	m	5	791,83	404
11.10b	Potrubí spiro Pz 160/ 20 % tvarovek	m	3	374,91	349

**Zařízení č. 12 - Kotelna - přívod
spalovacího vzduchu**

12.01	Radiální ventilátor kovový do kruhového potrubí Vp=650m3/h, dp=280Pa, pr. 200; vč. pružných manžet (1ks provozní záloha)	ks	2	5 910,18	812
12.02	Filtrační kazeta pr. 200, G4	ks	1	744,43	191
12.03	Elektrický ohřivač vzduchu pr. 200, Pi=3kW; vč. regulace a kanálového teplotního čidla	ks	1	5 763,66	508
12.04	Síto mezi příruby sání 315x200	ks	1	157,29	86
12.05	Krycí mřížka 100x450	ks	2	848,93	315
12.07	Krycí mřížka pr. 100	ks	1	99,11	157
12.08	Síto do výfuku mezi příruby pr. 100	ks	1	66,79	32
12.10	Potrubí spiro Pz 100/ 10 % tvarovek	m	8	611,92	465
12.10a	Potrubí spiro Pz 200/ 30 % tvarovek	m	5	894,18	582
12.15	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 50%tvarovek	m ²	5	1 583,66	824
12.20	izolace tepelně akustická tl.4cm s polepem hliníkovou folií	m2	7	897,41	754
12.30	izolace tepelně akustická tl.6cm do oplechování Pz plechem	m2	4	2 344,25	862

**Zařízení č. 13 - Promítací kabina - chlazení
split**

13.01	vnitřní klimatizační jednotka nástěnná	ks	1	9 895,18	764
13.02	vnější kondenzační jednotka	ks	1	11 009,13	6 059
13.02a	konzola pod vnější jednotku	ks	1	601,14	200
13.02b	montážní materiál	kpl	1	1 060,08	353
13.03	měděné propojovací potrubí vč.příslušenství a ochrany ve venkovním prostředí	m	6	3 677,97	763

**Zařízení č. 14 - Promítací kabina - režie -
chlazení split**

14.01	vnitřní klimatizační jednotka nástěnná	ks	1	9 895,18	764
14.02	vnější kondenzační jednotka	ks	1	11 009,13	6 059
14.02a	konzola pod vnější jednotku	ks	1	601,14	200
14.02b	montážní materiál	kpl	1	1 060,08	353

14.03	měděné propojovací potrubí vč.příslušenství a m ochrany ve venkovním prostředí		6	3 677,97	763
-------	--	--	---	----------	-----

Zařízení č. 15 - Rozvodna NN - podtlakové větrání

15.01	Radiální ventilátor kovový do kruhového potrubí Vo=250m3/h, dp=350Pa, pr. 160; vč. pružných manžet, zpětné klapky	ks	1	2 388,42	381
15.02	Tlumič hluku do kruhového potrubí pr. 160/600	ks	2	1 674,16	116
15.03	Obdélníková vyústka do kruhového potrubí na odvod vzduchu 300x100-R1, Vo=125m3/h - změna rozměru	ks	2	536,51	291
15.05	Stěnová mřížka 600x100-2ks vč. požární ucpávky -1ks	ks	1	4 247,87	508
15.10	Potrubí spiro Pz 160/ 10 % tvarovek	m	7	723,96	814

Zařízení č. 16 - Strojovna vzduchotechniky - přívod, odvod

16.01	Radiální ventilátor kovový do kruhového potrubí Vp=Vo=500m3/h, pr. 200; vč. pružných manžet, zpětné klapky (strojovna 1NP)	ks	2	6 237,68	812
16.02	Radiální ventilátor kovový do kruhového potrubí Vp=Vo=350m3/h, pr. 160; vč. pružných manžet, zpětné klapky (strojovna 2NP)	ks	2	4 776,84	763
16.03	Radiální ventilátor kovový do kruhového potrubí Vp=Vo=500m3/h, pr. 200; vč. pružných manžet, zpětné klapky (strojovna 3NP)	ks	2	6 237,68	812
16.04	Filtrační kazeta pr. 200, G4	ks	2	1 488,86	381
16.05	Filtrační kazeta pr.160, G4	ks	1	697,03	191
16.06	Krycí mřížka pr. 200	ks	4	827,38	444
16.07	Krycí mřížka pr. 160	ks	2	368,44	222
16.08	Protiděšťová žaluzie vč. síta 250x200	ks	1	631,31	257
16.09	Výfuková hlavice pr. 200	ks	1	592,53	324
16.10	Potrubí spiro Pz 160/ 30 % tvarovek	m	7	1 025,61	814
16.10a	Potrubí spiro Pz 200/ 30 % tvarovek	m	8	1 430,68	931
16.15	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 50%tvarovek	m ²	1	316,73	165
16.20	izolace tepelně akustická tl.4cm s polepem hliníkovou folií	m2	7	897,41	754

Doplňkový materiál

závěsový systém	ks	718	47 155,98	19 326
spojovací materiál	kg	378	27 673,03	12 209
těsnící materiál	m	2097	4 518,28	2 259

ocel profilová	kg	600	25 209,29	8 403
otvory do potrubí	ks	142	0,00	24 477
tmel	bal.	4	129,76	65
samolepící páska	bal.	1	71,51	35
závěs s objímkou	ks	24	2 018,54	786
spojka vnitřní SV	ks	12	393,22	131
Páska QIP	ks	125	3 097,29	1 347
požární ucpávka	m	180	96 958,80	38 784

součet			3 591 346,35	829 687
mimostaveništní doprava			67 850	
přesun hmot				115 061
komplexní zkoušky				148 258

cena bez daně celkem

4 752 201 Kč

K ceně bude připočtena daň dle daňových předpisů, platných v době fakturace.

SD Solnice

REKAPITULACE

Výkaz výměr

NOSNÝ MATERIÁL VČ. MONTÁŽE	1 764 112,05 Kč
SVÍTIDLA VČ. MONTÁŽE	2 292 110,88 Kč
DODÁVKA	563 804,43 Kč
HZS	237 327,92 Kč
UZEMNĚNÍ VČ. VÝKOPŮ	17 260,71 Kč
CELKEM BEZ DPH	4 874 616,00 Kč

Rozpočet je zpracován podle ceníků platných v době zhotovení projektu.

Je orientační, konkrétní cena bude určena dodavatelskou firmou.

Trubky jsou uváděny s vnitřním průměrem.

Cena nezahrnuje poplatky za hodnotu jističe před elektroměrem.

Cena nezahrnuje případnou úpravu pojistkové skříně

Položka hlídání proudového maxima je orientační.

Nosný materiál

P.č.	CPV	SKP	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Kč	
1	28421140-2	313000	Kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení, dále vč. kabelových ok.	CYKY J 3x150+70 Cu	80	m	1 076,83	86 146,12 Kč
2	28421140-2	313000	Kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CYKY J 3x70+50 Cu	85	m	547,56	46 542,89 Kč
3	28421140-2	313000	Kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CYKY J 5x16 Cu	55	m	176,95	9 732,30 Kč
4	28421140-2	313000	Kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CYKY J 5x10 Cu	40	m	114,10	4 564,10 Kč
5	28421140-2	313000	Kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CYKY J 5x6 Cu	255	m	76,14	19 415,93 Kč
6	28421140-2	313000	Kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CYKY J 5x4 Cu	20	m	55,74	1 114,79 Kč
7	28421140-2	313000	Kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CYKY J 5x2,5 Cu	175	m	38,12	6 671,85 Kč
8	28421140-2	313000	Kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CYKY J 5x1,5 Cu	325	m	27,49	8 933,82 Kč
9	28421140-2	313000	kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CYKY J 3x2,5 Cu	3660	m	27,29	99 891,32 Kč
10	28421140-2	313000	kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CYKY O 3x1,5 Cu	365	m	20,34	7 422,70 Kč
11	28421140-2	313000	kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CYKY J 3x1,5 Cu	1450	m	20,34	29 487,45 Kč
12	28421140-2	313000	kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CYKY O 2x1,5 Cu	280	m	17,00	4 761,36 Kč
13	28422100-7	313000	Vodič s PVC izolací, volně, ve zdi nebo v podlaze kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CY 4 Cu	120	m	18,31	2 197,35 Kč
14	28422100-7	313000	Vodič (lano) s PVC izolací, volně, ve zdi nebo v podlaze kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CY 6 Cu	80	m	22,67	1 813,27 Kč
15	28422100-7	313000	Vodič (lano) s PVC izolací, volně, ve zdi nebo v podlaze kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CYA 16 Cu	85	m	48,28	4 103,98 Kč
16	28422100-7	313000	Vodič (lano) s PVC izolací, volně, ve zdi nebo v podlaze kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CYA 25 Cu	60	m	67,22	4 033,49 Kč

P.č.	CPV	SKP	Popis		Množství	Jedn.	Jedn. cena	Kč
17	28422100-7	313000	Vodič (lano) s PVC izolací, volně, ve zdi nebo v podlaze kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CYA 35 Cu	75	m	90,23	6 767,11 Kč
18	28422100-7	313000	Vodič (lano) s PVC izolací, volně, ve zdi nebo v podlaze kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CYA 35 Cu	75	m	90,23	6 767,11 Kč
19	28422100-7	313000	Vodič (lano) s PVC izolací, volně, ve zdi nebo v podlaze kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CYA 70 Cu	20	m	157,55	3 151,02 Kč
20	28421140-2	313000	kabel pohyblivý s gumovou izolací, částečně v kabelových trubkách a volně do technologie, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CGSG J 5x1,5 Cu	35	m	45,14	1 579,75 Kč
21	28421140-2	313000	kabel pohyblivý s gumovou izolací, částečně v kabelových trubkách a volně do technologie, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CGSG J 5x2,5 Cu	20	m	62,33	1 246,52 Kč
22	28421140-2	313000	kabel pohyblivý s gumovou izolací, částečně v kabelových trubkách a volně do technologie, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CGSG J 5x6 Cu	40	m	123,14	4 925,53 Kč
23	28421140-2	313000	Kabel s PVC izolací, bezhalogenový, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CXKE-R J 5x50	55	m	676,75	37 221,51 Kč
24	28421140-2	313000	Kabel s PVC izolací, bezhalogenový, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CXKE-R J 5x16	240	m	217,31	52 153,79 Kč
25	28421140-2	313000	Kabel s PVC izolací, bezhalogenový, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CXKE-R J 5x10	120	m	158,65	19 038,05 Kč
26	28421140-2	313000	Kabel s PVC izolací, bezhalogenový, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CXKE-R J 5x2,5	95	m	52,99	5 033,58 Kč
27	28421140-2	313000	Kabel s PVC izolací, bezhalogenový, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CXKE-R J 5x1,5	315	m	42,00	13 230,16 Kč
28	28421140-2	313000	Kabel s PVC izolací, bezhalogenový, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CXKE-R J 3x2,5	2060	m	39,22	80 802,32 Kč
29	28421140-2	313000	Kabel s PVC izolací, bezhalogenový, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CXKE-R J 3x1,5	7630	m	30,24	230 753,94 Kč
30	28421140-2	313000	Kabel s PVC izolací, bezhalogenový, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CXKE-R O 3x1,5	245	m	30,24	7 409,53 Kč
31	28421140-2	313000	Kabel s PVC izolací, bezhalogenový, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CXKE-R O 2x1,5	850	m	26,65	22 652,84 Kč
32	28422100-7	313000	Vodič (lano) s PVC izolací, bezhalogenové, volně, ve zdi nebo v podlaze kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	H07Z-K 6 ZŽ	70	m	21,26	1 488,31 Kč
33	28422100-7	313000	Vodič (lano) s PVC izolací, bezhalogenové, volně, ve zdi nebo v podlaze kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	H07Z-K 16 ZŽ	320	m	42,49	13 596,93 Kč
34	28422100-7	313000	Vodič (lano) s PVC izolací, bezhalogenové, volně, ve zdi nebo v podlaze kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	H07Z-K 25 ZŽ	60	m	67,22	4 033,49 Kč

P.č.	CPV	SKP	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Kč	
35	28422100-7	313000	Vodič (lano) s PVC izolací, bezhalogenové, volně, ve zdi nebo v podlaze kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	H07Z-K 35 ZŽ	60	m	84,78	5 087,09 Kč
36	28421140-2	313000	Kabel s PVC izolací, bezhalogenový, s funkcí při požáru, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CXKE-V J 3x1,5	2370	m	43,42	102 895,37 Kč
37	28421140-2	313000	Kabel s PVC izolací, bezhalogenový, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, propojení DALI ovladačů, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	JYSTY 2x2x0,8	39,5	m	19,65	776,19 Kč
38	28420000-2	316000	Přichytka plastová do podhledu do 15-ti kabelů, vč upevnění, šroubu a montáže		165	ks	48,99	8 083,30 Kč
39	28420000-2	316000	Přichytka plastová do podhledu do 30-ti kabelů, vč upevnění, šroubu a montáže		85	ks	76,21	6 477,53 Kč
40	28420000-2	316000	Plastová lišta vkladací 22x24, dodávka včetně hmoždinek a montáže		60	m	44,40	2 663,73 Kč
41	28420000-2	316000	Plastová lišta vkladací 40x40, dodávka včetně hmoždinek a montáže		50	m	58,90	2 944,83 Kč
42	28420000-2	316000	Plastová lišta vkladací 60x40, dodávka včetně hmoždinek a montáže		20	m	102,00	2 039,93 Kč
43	28420000-2	316000	Plastová trubka ohebná PVC 2316 do zdi, podlahy, včetně montáže		20	m	21,56	431,11 Kč
44	28420000-2	316000	Plastová trubka ohebná PVC 2323 do zdi, podlahy, dodávka včetně montáže		80	m	24,03	1 922,14 Kč
45	28420000-2	316000	Plastová trubka ohebná d=100mm do podlahy, červená, s protahovacím drátem, dodávka včetně montáže		80	m	57,19	4 574,99 Kč
46	28420000-2	316000	Drátěný žlab, na podpěrách, závěsech, dodávka včetně spojek, propojek, podpěr, hmoždinek a montáže	50x50	185	m	222,84	41 225,00 Kč
47	28420000-2	316000	Drátěný žlab, na podpěrách, závěsech, dodávka včetně spojek, propojek, podpěr, hmoždinek a montáže	100x50	230	m	293,21	67 438,04 Kč
48	28420000-2	316000	Drátěný žlab, na podpěrách, závěsech, dodávka včetně spojek, propojek, podpěr, hmoždinek a montáže	200x50	240	m	409,86	98 366,11 Kč
49	28420000-2	316000	Drátěný žlab, na podpěrách, závěsech, dodávka včetně spojek, propojek, podpěr, hmoždinek a montáže	300x100	165	m	508,40	83 886,71 Kč
50	28420000-2	316000	Drátěný žlab, na podpěrách, závěsech, dodávka včetně spojek, propojek, podpěr, hmoždinek a montáže	400x100	165	m	727,85	120 094,52 Kč
51	28420000-2	316000	Plechový žlab tl. 1,5mm zinkovaný pro uložení vodičů s funkcí při požáru, na podpěrách, závěsech, dodávka včetně spojek, propojek, podpěr, hmoždinek a montáže	60x50	320	m	255,40	81 726,85 Kč
52	28420000-2	316000	Přichytka pro kabely s funkcí při požáru, vč upevnění, šroubu a montáže		550	ks	29,28	16 106,73 Kč
53	31214100-0	312025	Spínač řazení 1, zápusťný, bílý, 10 A, montáž s krytem jednotlivě nebo s jiným zařízením, kolébkový spínač kompletní dodávka včetně montáže a zapojení		48	ks	157,86	7 577,07 Kč
54	31214100-0	312025	Spínač řazení 5, zápusťný, 10 A, montáž s krytem jednotlivě nebo s jiným zařízením, kolébkový spínač kompletní dodávka včetně montáže a zapojení		23	ks	190,52	4 381,86 Kč

P.č.	CPV	SKP	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Kč
55	31214100-0	312025	Spínač řazení 5b, zápusťný, 10 A, montáž s krytem jednotlivě nebo s jiným zařízením, kolébkový spínač kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	1	ks	229,71	229,71 Kč
56	31214100-0	312025	Spínač řazení 6, zápusťný, 10 A, montáž s krytem jednotlivě nebo s jiným zařízením, kolébkový spínač kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	79	ks	162,21	12 814,62 Kč
57	31214100-0	312025	Spínač řazení 7, zápusťný, 10 A, montáž s krytem jednotlivě nebo s jiným zařízením, kolébkový spínač kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	32	ks	195,96	6 270,68 Kč
58	31214100-0	312025	Spínač žaluziový (žaluzie, roleta, plátno), zápusťný, 10 A, montáž s krytem jednotlivě nebo s jiným zařízením, kolébkový spínač kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	5	ks	253,66	1 268,29 Kč
59	31214100-0	312025	Spínač nástěnný, řazení 1, 10 A, IP 44, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	2	ks	217,73	435,46 Kč
60	31214100-0	312025	Spínač nástěnný, řazení 6, 10 A, IP 44, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	6	ks	222,09	1 332,52 Kč
61	31214100-0	312025	Spínač řazení 1, zápusťný, 10 A, IP 44, montáž s krytem jednotlivě nebo s jiným zařízením, kolébkový spínač kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	8	ks	217,73	1 741,86 Kč
62	31214100-0	312025	Spínač řazení 5, zápusťný, 10 A, IP 44, montáž s krytem jednotlivě nebo s jiným zařízením, kolébkový spínač kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	2	ks	250,39	500,78 Kč
63	31214100-0	312025	Spínač řazení 6, zápusťný, 10 A, IP 44, montáž s krytem jednotlivě nebo s jiným zařízením, kolébkový spínač kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	2	ks	222,09	444,17 Kč
64	31214100-0	312025	Programovatelný ovládací panel do krabice KU 68 DALI system, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	6	ks	6 770,38	40 622,27 Kč
65	31214100-0	312025	Spínač 400V/16A, montáž pod omítku, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	3	ks	778,39	2 335,18 Kč
66	31214100-0	312025	Tlačítko central stop s aretací v prosklené skříňce, zapuštěné, vč. informačních tabulek, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	1	ks	627,07	627,07 Kč
67	31214100-0	312025	Tlačítko central stop s aretací v prosklené skříňce, zapuštěné, vč. informačních tabulek, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	1	ks	627,07	627,07 Kč
68	31214100-0	312025	Spínač 400V/32A, montáž pod omítku, případně částečně pod omítku, min. IP 44, dodávka včetně montáže a zapojení	5	ks	875,28	4 376,41 Kč
69	31214100-0	312025	Spínač 400V/16A se zásuvkou 400V/16A/5, montáž na omítku, případně částečně pod omítku, min. IP 44, dodávka včetně montáže a zapojení	1	ks	778,39	778,39 Kč
70	31214100-0	312025	Nástěnné pohybové čidlo, IP 44, 10A, 120 stupňů, max. 8m, nastavitelný 5s - 7min. bílý, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	7	ks	1 401,11	9 807,74 Kč
71	31224100-3	312020	Zásuvka jednoduchá vestavná bílá, 230V/16A, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	331	ks	182,89	60 538,22 Kč
72	31224100-3	312020	Zásuvka jednoduchá vestavná, 230V/16A, s prep. ochranou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	15	ks	835,00	12 525,04 Kč
73	31224100-3	312020	Zásuvka nástěnná 230V/16 A, IP 44, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	4	ks	237,33	949,31 Kč

P.č.	CPV	SKP	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Kč	
74	31224100-3	312020	Zásuvka jednoduchá vestavná, 230V/16A., IP 44, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	45	ks	237,33	10 679,76 Kč	
75	31224100-3	312020	Zásuvka jednoduchá vestavná, 230V/16A., IP 44, s přep. ochranou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	1	ks	889,44	889,44 Kč	
76	31224100-3	312020	Zásuvka vestavná pod omítku 400V/16/5 A, IP 44, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	6	ks	218,82	1 312,92 Kč	
77	31600000-2	312020	Přístrojová krabice plastová pro zapuštěnou montáž jednoho nebo více přístrojů vedle sebe, určená k montáži do stěn, zdí. Kompletní dodávka včetně montáže	KU 67/2	425	ks	22,75	9 670,02 Kč
78	31600000-2	312020	Rozbočovací krabice plastová pro zapuštěnou montáž se svorkovnicí s víčkem, určená k montáži do stěn, zdí. Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	KU 68-1903	38	ks	57,59	2 188,42 Kč
79	31600000-2	312020	Rozbočovací krabice plastová pro zapuštěnou montáž se svorkovnicí s víčkem (větší kruhová), určená k montáži do stěn, zdí. Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	KR 97	42	ks	103,10	4 330,04 Kč
80	31600000-2	312020	Rozbočovací krabice plastová na omítku se svorkami. Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení (ACIDUR)		78	ks	142,07	11 081,47 Kč
81	31600000-2	312020	Rozbočovací krabice s požární odolností na omítku se svorkami. Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	8135 PO	15	ks	381,03	5 715,47 Kč
82	31600000-2	312020	Rozbočovací krabice plastová pod omítku čtveratá (125). Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	KO 125	8	ks	126,21	1 009,67 Kč
83	31600000-2	312020	Přístrojová krabice plastová pro zapuštěnou montáž do dutých stěn, jednoho nebo více přístrojů vedle sebe, určená k montáži do dutých stěn. Kompletní dodávka včetně montáže	KU 68/71 L1	169	ks	44,32	7 489,97 Kč
84	31600000-2	312020	Rozbočovací krabice plastová pro zapuštěnou montáž se svorkovnicí s víčkem (větší kruhová), určená k montáži do dutých stěn. Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení		15	ks	108,95	1 634,30 Kč
85	31600000-2	312020	Rozbočovací krabice plastová pro zapuštěnou montáž se svorkovnicí s víčkem (menší kruhová), určená k montáži do dutých stěn. Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení		17	ks	78,11	1 327,89 Kč
86	31600000-2	312020	Rozbočovací krabice plastová pro zapuštěnou montáž s víčkem (obdélníková), určená k montáži pod omítku s ekvipotencionální svorkovnicí. Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	KO 125	2	ks	244,59	489,18 Kč
87	31600000-2	312020	Přístrojová krabice plastová pro zapuštěnou montáž do venkovních zateplovacích systémů jednoho přístroje, určená k montáži do stěn.. Kompletní dodávka včetně montáže		2	ks	397,91	795,81 Kč
88	31600000-2	312020	Přístrojová krabice plastová pro zapuštěnou montáž do venkovních zateplovacích systémů pro kamery, svítidla atd., určená k montáži do stěn. Kompletní dodávka včetně montáže		22	ks	397,91	8 753,92 Kč
89	26900000-7	453432	Protipožární ucpávky do tl. 30cm/m2	5	m2	5 791,67	28 958,36 Kč	
90	45312311-0	453422	Svorka pospojovací pro rozvody trubkových instalací vody.... Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	40	ks	54,43	2 177,32 Kč	

Celkem 1 764 112,05 Kč

Svitidla a materiál pro osvětlení

Dodávka svítidel je myšlena jako kompletní vč. světelných zdrojů, montáže, recyklačních poplatků, případně závěsu atd. U systémů vyžadující oživení a odladění, je cena zahrnuta vč. těchto prací.

P.č.	CPV	SKP	Typ	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Kč
1	31524000-5	315025	A1	Těleso vestavného svítidla je vyrobeno z hliníkového materiálu. Svítidlo je osazeno stmívatelným předřadníkem DALI a Led zdroji o příkonu 149W a světelném výkonu 10 080lm. Optická část je vyrobena z opalového difuzéru. Krytí IP20. Těleso je určeno k montáži do SDK jako bezrámečkové. CRI80+, 3000K. Rozměr (964x125)mm.	11	ks	12 426,39	136 690 Kč
2	31524000-5	315025	A2	Těleso vestavného svítidla je vyrobeno z hliníkového materiálu. Svítidlo je osazeno stmívatelným předřadníkem DALI a Led zdroji o příkonu 66W a světelném výkonu 4 730lm. Optická část je vyrobena z opalového difuzéru. Krytí IP20. Těleso je určeno k montáži do SDK jako bezrámečkové. CRI80+, 3 000K. Rozměr (664x125)mm.	25	ks	6 314,75	157 869 Kč
3	31524000-5	315025	A3	Těleso vestavného svítidla je vyrobeno z hliníkového materiálu. Svítidlo je osazeno stmívatelným předřadníkem DALI a Led zdroji o příkonu 29W a světelném výkonu 2 190lm. Optická část je vyrobena z opalového difuzéru. Krytí IP20. Těleso je určeno k montáži do SDK jako bezrámečkové. CRI80+, 3 000K. Rozměr (464x125)mm.	45	ks	3 946,18	177 578 Kč
4	31524000-5	315025	A4	Těleso vestavného svítidla je vyrobeno z hliníkového materiálu. Svítidlo je osazeno stmívatelným předřadníkem DALI a Led zdroji o příkonu 20W a světelném výkonu 1 460lm. Optická část je vyrobena z opalového difuzéru. Krytí IP20. Těleso je určeno k montáži do SDK jako bezrámečkové. CRI80+, 3 000K. Rozměr (384x125)mm.	24	ks	2 919,80	70 075 Kč
5	31524000-5	315025	A5	Těleso vestavného svítidla je vyrobeno z hliníkového materiálu. Svítidlo je osazeno nestmívatelným předřadníkem a Led zdroji o příkonu 30W a světelném výkonu 2 190lm. Optická část je vyrobena z opalového difuzéru. Krytí IP20. Těleso je určeno k montáži do SDK jako bezrámečkové. CRI80+, 3 000K. Rozměr (464x125)mm.	14	ks	3 472,47	48 615 Kč
6	31524000-5	315025	A6	Těleso vestavného svítidla je vyrobeno z hliníkového materiálu. Svítidlo je osazeno nestmívatelným předřadníkem a Led zdroji o příkonu 149W a světelném výkonu 10 080lm. Optická část je vyrobena z opalového difuzéru. Krytí IP20. Těleso je určeno k montáži do SDK jako bezrámečkové. CRI80+, 3 000K. Rozměr (964x125)mm.	8	ks	11 267,19	90 138 Kč
7	31524000-5	315025	A7	Těleso vestavného svítidla je vyrobeno z hliníkového materiálu. Svítidlo je osazeno nestmívatelným předřadníkem a Led zdroji o příkonu 15W a světelném výkonu 1 050lm. Optická část je vyrobena z opalového difuzéru. Krytí IP20. Těleso je určeno k montáži do SDK jako bezrámečkové. CRI80+, 3 000K. Rozměr (250x120)mm.	4	ks	2 403,00	9 612 Kč
8	31524000-5	315025	A8	Těleso závěsného svítidla je vyrobeno z hliníkového materiálu. Svítidlo je osazeno nestmívatelným předřadníkem a Led zdroji o příkonu 127W a světelném výkonu 14 830lm. Optická část je vyrobena z opalového difuzéru. Krytí IP40. Těleso je určeno k montáži na strop, nebo jako závěsné. CRI80+, 3 000K. Rozměr (950x129)mm.	1	ks	12 530,42	12 530 Kč
9	31524000-5	315025	B1	Vestavné svítidlo kruhového průřezu vyrobené z polykarbonátového plastu a pasivního chladiče. Optický systém z naprašované hliníkové vrstvy. Pohledový rámeček barvy bílé. Optický systém chráněn opalovým plexy v krytí IP44. Elektronický předřadník je umístěn mimo svítidlo. Svítidlo osazeno světelným zdrojem LED 13W, 3 000K. 1 100lm ze svítidla, Ra80+. Rozměr (172x150)mm.	50	ks	869,40	43 470 Kč
10	31524000-5	315025	B2	Vestavné svítidlo kruhového průřezu vyrobené z polykarbonátového plastu a pasivního chladiče. Optický systém z naprašované hliníkové vrstvy. Pohledový rámeček barvy bílé. Optický systém chráněn opalovým plexy v krytí IP44. Elektronický předřadník je umístěn mimo svítidlo. Svítidlo osazeno světelným zdrojem LED 18W, 3 000K. 1 800lm ze svítidla, Ra80+. Rozměr (172x150)mm.	34	ks	869,40	29 560 Kč
11	31524000-5	315025	C	Základna nástěnného tělesa je vyrobena z ocelového plechu, ošetřeného bílou práškovou barvou. Optická část je z akrylátového skla. Těleso je osazené Led zdroji o příkonu 16W, světelný výkon 2 120lm. CRI80+, 3 000K, IP20. Rozměr (600 x 80 x 40) mm	20	ks	3 962,56	79 251 Kč
12	31524000-5	315025	D	Základna stropního tělesa je vyrobena z ocelového plechu, ošetřeného bílou práškovou barvou. Optická část je z polykarbonátu. Těleso je osazené Led zdroji o příkonu 20W, světelný výkon 2 300lm. CRI80+, 3 000K, IP20.	3	ks	1 299,25	3 898 Kč

P.č.	CPV	SKP	Typ	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Kč
13	31524000-5	315025	E	Závěsné svítidlo kruhového průřezu vyrobené z polykarbonátového plastu v kombinaci s hliníkovým materiálem. Optický systém z naprašované hliníkové vrstvy. Optický systém chráněn opálovým plexy v krytí IP20. Svítidlo osazeno světelným zdrojem LED 13W, 3 000K. 1 100lm ze svítidla, Ra80+. Rozměr (170x260)mm. Barva černá.	22	ks	3 383,00	74 426 Kč
14	31524000-5	315025	F	Těleso vestavného svítidla je vyrobeno z taženého hliníkového profilu. Těleso je určeno k montáži do SDK jako bezrámečkové. Asymetrická vyzařovací charakteristika v celé jeho délce zaručuje optimální osvětlení svislé stěny. Svítidlo je osazené led zdroji o příkonu 160W a světelným výkonu 13 720lm ze svítidla. CRI80+, 3 000K, IP20. Rozměr (4 800x100x82)mm.	1	ks	27 848,72	27 849 Kč
15	31524000-5	315025	G	Vestavné Led svítidlo je určeno do pevných SDK podhledů. Instalační rámeček je vyroben z taženého eloxovaného hliníku. Optická část je tvořena optikou MPO. Světelný výkon ze svítidla 125lm/W, celkový příkon 31W, IP20. Svítidlo je osazeno nestmívatelným předřadníkem. Rozměr (600x600x70)mm	18	ks	2 149,74	38 695 Kč
16	31524000-5	315025	G1	Vestavné Led svítidlo je určeno do pevných SDK podhledů. Instalační rámeček je vyroben z taženého eloxovaného hliníku. Optická část je tvořena optikou MPO. Světelný výkon ze svítidla 125lm/W, celkový příkon 31W, IP20. Svítidlo je osazeno stmívatelným předřadníkem. Rozměr (600x600x70)mm	10	ks	3 213,11	32 131 Kč
17	31524000-5	315025	H1	Svítidlo je vyrobeno k montáži na strop a lze je použít i jako závěsné. Zdrojem je LED modul 28W, světelný výkon 2 550lm ze svítidla. Difuzor je vyroben z UV - stabilizovaného opalizovaného materiálu. Svítidlo je osazeno elektronikou a diodami renomovaných výrobců. Těleso svítidla: polyester plněný skelným vláknem Optická část: PMMA difuzor - standardní provedení.	27	ks	1 345,04	36 316 Kč
18	31524000-5	315025	H2	Svítidlo je vyrobeno v provedení k montáži na strop a lze jej použít i jako závěsné. Svítidlo je osazeno elektronikou a diodami renomovaných výrobců. LED 56W, 4 500lm ze svítidla. Těleso svítidla: bíle lakovaný ocelový plechu RAL 9003 Optická část: opálový PMMA difuzor opatřený plastovými koncovkami. (1 220x153x60) mm	20	ks	2 794,57	55 891 Kč
19	31524000-5	315025	H3	Svítidlo je vyrobeno v provedení k montáži na strop a lze jej použít i jako závěsné. Svítidlo je osazeno elektronikou a diodami renomovaných výrobců. LED 42W, 3 800lm ze svítidla. Těleso svítidla: bíle lakovaný ocelový plechu RAL 9003 Optická část: opálový PMMA difuzor opatřený plastovými koncovkami. (1 520x153x60) mm	16	ks	1 914,40	30 630 Kč
20	31524000-5	315025	H4	Svítidlo je vyrobeno k montáži na strop a lze je použít i jako závěsné. Zdrojem je LED modul 42W, světelný výkon 4 350lm ze svítidla. Difuzor je vyroben z UV - stabilizovaného opalizovaného materiálu. Svítidlo je osazeno elektronikou a diodami renomovaných výrobců. Těleso svítidla: polyester plněný skelným vláknem Optická část: PMMA difuzor - standardní provedení.	30	ks	1 455,57	43 667 Kč
21	31524000-5	315025	L1	Těleso vestavného svítidla s příkonem 73,5W a světelným výkonem ze svítidla 6 396lm z hliníkového výtlačně lisovaného profilu, přírodně eloxovaný. Optický kryt PMMA z opálového akrylového skla s difúzně strukturovanou vnější plochou k dosažení téměř 100 % rovnoměrného vzhledu. Teplota chromatičnosti 4000 K (exteriér) a 3000 K (interiér). Index barevného podání: Ra>80. Barevná tolerance mezi několika svítidly max. 3 MacAdam-ellipsy Životnost LED: 50000 hodin až do snížení světelného toku na 80 % počáteční hodnoty. da koncových krytek, barva stříbrná Svítidlo bez halogenu, zapojené.	1	ks	14 690,03	14 690 Kč
22	31524000-5	315025	L2	Těleso vestavného svítidla s příkonem 73,5W a světelným výkonem ze svítidla 6 396lm z hliníkového výtlačně lisovaného profilu, přírodně eloxovaný. Optický kryt PMMA z opálového akrylového skla s difúzně strukturovanou vnější plochou k dosažení téměř 100 % rovnoměrného vzhledu. Teplota chromatičnosti 4000 K (exteriér) a 3000 K (interiér). Index barevného podání: Ra>80. Barevná tolerance mezi několika svítidly max. 3 MacAdam-ellipsy Životnost LED: 50000 hodin až do snížení světelného toku na 80 % počáteční hodnoty. da koncových krytek, barva stříbrná Svítidlo bez halogenu, zapojené.	3	ks	14 690,03	44 070 Kč
23	31524000-5	315025	L3	Svítidlo vestavné 12m, bez rámečkové je určeno do SDK podhledu. Korpus je tvořen kombinací SDK materiálu a hliníkového eloxovaného profilu. Optická část je tvořena opálovým krytem. Světelný výkon ze svítidla 1 500lm/m. Příkon 30W/m. CRI80+, 3 000K, IP20. Montáž svítidla nutné koordinovat s profesí SDK.	2	ks	25 252,60	50 505 Kč

P.č.	CPV	SKP	Typ	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Kč
24	31524000-5	315025	L4	Svítilno vestavné 5,3m bez rámečkové je určeno do SDK podhledu. Korpus je tvořen kombinací SDK materiálu a hliníkového eloxovaného profilu. Optická část je tvořena opálovým krytem. Světelný výkon ze svítidla 1 500lm/m. Příkon 30W/m. CRI80+, 3 000K, IP20. Montáž svítidla nutné koordinovat s profesí SDK.	1	ks	12 626,30	12 626 Kč
25	31524000-5	315025	L5	Svítilno vestavné 19,8m bez rámečkové je určeno do SDK podhledu. Korpus je tvořen kombinací SDK materiálu a hliníkového eloxovaného profilu. Optická část je tvořena opálovým krytem. Světelný výkon ze svítidla 1 500lm/m. Příkon 30W/m. CRI80+, 3 000K, IP20. Montáž svítidla nutné koordinovat s profesí SDK.	1	ks	42 087,66	42 088 Kč
26	31524000-5	315025	L6	Nášlapové svítidlo je vyrobeno z taženého hliníku s protiskluzovou úpravou. Příkon max. 9W/m. Celková délka 1,2m	22	ks	2 000,15	44 003 Kč
27	31524000-5	315025	L7	Nášlapové svítidlo je vyrobeno z taženého hliníku s protiskluzovou úpravou. Příkon max. 9W/m. Celková délka 0,9m	12	ks	1 086,05	13 033 Kč
28	31524000-5	315025	L8	Svítilno je vyrobeno z taženého hliníkového profilu. Světelný výkon 1 080lm/m ze svítidla. Příkon 12W/m. Svítidlo je osazené stmívatelným předřadníkem.	28	ks	2 408,58	67 440 Kč
29	31524000-5	315025	L9	Svítilno vestavné 2m, bez rámečkové je určeno do SDK podhledu. Korpus je tvořen kombinací SDK materiálu a hliníkového eloxovaného profilu. Optická část je tvořena opálovým krytem. Světelný výkon ze svítidla 1 500lm/m. Příkon 30W/m. CRI80+, 3 000K, IP20. Montáž svítidla nutné koordinovat s profesí SDK.	6	ks	4 208,77	25 253 Kč
30	31524000-5	315025	M	Svítilno vyrobeno z taženého eloxovaného profilu. Svítidlo je osazené stmívatelným předřadníkem a zdroji o celkovém příkonu 78W. Charakteristika vyzařování D/I. IP20. Rozměry (900x120x46)mm.	8	ks	3 491,88	27 935 Kč
31	31524000-5	315025	M1	Svítilno vyrobeno z taženého eloxovaného profilu. Svítidlo je osazené stmívatelným předřadníkem a zdroji o celkovém příkonu 78W. Charakteristika vyzařování D/I. IP20. Rozměry (900x120x46)mm.	6	ks	3 491,88	20 951 Kč
32	31524000-5	315025	NB1	Nouzové svítidlo na CBS, jednookruhové 3W, IP20, bezpečnostní, vestavné.	27	ks	1 802,20	48 660 Kč
33	31524000-5	315025	NB2	Nouzové svítidlo na CBS, jednookruhové 3W, IP65, bezpečnostní s vestavným boxem.	12	ks	1 663,30	19 960 Kč
34	31524000-5	315025	NB3	Nouzové svítidlo na CBS, jednookruhové 3W, IP65, bezpečnostní, vestavné.	15	ks	2 635,58	39 534 Kč
35	31524000-5	315025	NB4	Nouzové svítidlo na CBS, dvouokruhové 2W+2W, IP40, bezpečnostní, vestavné.	32	ks	1 729,10	55 331 Kč
36	31524000-5	315025	NP1	Nouzové svítidlo na CBS, jednookruhové. 1W, IP40, vč. piktogramu, nástěnné.	26	ks	859,16	22 338 Kč
37	31524000-5	315025	NP2	Nouzové svítidlo na CBS, dvouokruhové. 1W + 1W, IP40, vč. piktogramu, nástěnné.	27	ks	859,16	23 197 Kč
38	31524000-5	315025	NP3	Nouzové svítidlo na CBS, dvouokruhové. 1W + 1W, IP40, vč. piktogramu oboustranný.	4	ks	1 677,93	6 712 Kč
39	31524000-5	315025	NP4	Nouzové svítidlo na CBS, jednookruhové 1W, IP65, vč. piktogramu.	1	ks	859,16	859 Kč
40	31524000-5	315025	O1	Svítilno vestavné 5,4m, bez rámečkové je určeno do SDK podhledu. Korpus je tvořen kombinací SDK materiálu a hliníkového eloxovaného profilu. Optická část je tvořena opálovým krytem. Světelný výkon ze svítidla 1 500lm/m. Příkon 30W/m. CRI80+, 3 000K, IP20. Montáž svítidla nutné koordinovat s profesí SDK.	1	ks	11 525,94	11 526 Kč
41	31524000-5	315025	O2	Svítilno vestavné 14m, bez rámečkové je určeno do SDK podhledu. Korpus je tvořen kombinací SDK materiálu a hliníkového eloxovaného profilu. Optická část je tvořena opálovým krytem. Světelný výkon ze svítidla 1 500lm/m. Příkon 30W/m. CRI80+, 3 000K, IP20. Montáž svítidla nutné koordinovat s profesí SDK.	1	ks	29 459,32	29 459 Kč

P.č.	CPV	SKP	Typ	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Kč
42	31524000-5	315025	P	Nástěnné svítidlo z celohliníkového materiálu, válcové. Příkon svítidla Led zdroje 2x4W (2x340lm). 3000K, CRI80+. Povrchová úprava černá. Rozměr (150x160)mm. Distribuce světelného toku D/I.	3	ks	4 700,82	14 102 Kč
43	31524000-5	315025	P1	Vestavné svítidlo do stěny je vyrobeno kombinací ale plechu a SDK materiálu. Instalace svítidla je nutné koordinovat již při výstavbě hrubé stavby. Příkon svítidla 17,6W, výkon LED zdrojů 2 390lm.	9	ks	9 436,78	84 931 Kč
44	31524000-5	315025	R1	Těleso svítidla vyrobeno z tlakově lité hliníku ošetřeného práškovou barvou. Montážní kroužek vyroben z polymeru. Výkonový led zdroj metal-core PCB. SDCM <2. CRI> 80. L80/ B10 50,000h. Speciální optický systém s cut-off 30°, hlubozářič. příkon 10W, 830lm	12	ks	1 282,78	15 393 Kč
45	31524000-5	315025	R2	Těleso svítidla vyrobeno z tlakově lité hliníku ošetřeného práškovou barvou. Montážní kroužek vyroben z polymeru. Výkonový led zdroj metal-core PCB. SDCM <2. CRI> 80. L80/ B10 50,000h. Speciální optický systém s cut-off 30°, širokozářič. příkon 10W, 830lm	51	ks	1 282,78	65 422 Kč
46	31524000-5	315025	VO1	Celohliníkové svítidlo s obvodově umístěnými led zdroji. Celkový příkon svítidla 46W. Světelný výkon ze svítidla 104lm/W. IP65. Rozměr (345x270x52)mm, CRI90	3	ks	4 606,08	13 818 Kč
47	31524000-5	315025	VO2	Nástěnné celohliníkové svítidlo. Celkový příkon LED svítidla 18,2W. IP65. Rozměr (180x180x205)mm, CRI90.	4	ks	2 593,19	10 373 Kč
48	31524000-5	315025	VO2	Nástěnné celohliníkové svítidlo. Celkový příkon LED svítidla 18,2W. IP65. Rozměr (180x180x205)mm, CRI90.	8	ks	2 593,19	20 746 Kč
49	31524000-5	315025	Z1	Svítidlo je vyrobeno k montáži na strop a lze je použít i jako závěsné. Zdrojem je LED modul 42W, světelný výkon 4 350lm ze svítidla. Difuzor je vyroben z UV - stabilizovaného opalizovaného materiálu. Svítidlo je osazeno elektronikou a diodami renomovaných výrobců. Těleso svítidla: polyester plněný skelným vláknem Optická část: PMMA difuzor - standardní provedení.	2	ks	215,46	431 Kč
50	31524000-5	315025	Z2	Svítidlo je vyrobeno k montáži na strop a lze je použít i jako závěsné. Zdrojem je LED modul 28W, světelný výkon 2 550lm ze svítidla. Difuzor je vyroben z UV - stabilizovaného opalizovaného materiálu. Svítidlo je osazeno elektronikou a diodami renomovaných výrobců. Těleso svítidla: polyester plněný skelným vláknem Optická část: PMMA difuzor - standardní provedení.	20	ks	193,92	3 878 Kč
51	31524000-5	315025	NB - CBS	Ovládací modul spínání svítidel	2	ks	17 344,85	34 690 Kč
52	31524000-5	315025	NB - CBS	Signalizační panel stavu CBS	2	ks	13 843,56	27 687 Kč
53	31524000-5	315025	NB - CBS	Monitor výpadku napájení do rozvaděče	8	ks	9 735,74	77 886 Kč
54	31524000-5	315025	NB - CBS	centrální nouzový zdroj 24V - viz. technická dokumentace	2	ks	32 211,87	64 424 Kč
55	31524000-5	315025	x - CBS - R	Centrální nouzový zdroj pro bezpečnostně provozní osvětlení pod pozicí R	1	ks	39 268,31	39 268 Kč

CELKEM 2 292 111 Kč

Dodávky zařízení									
P.č.	CPV	SKP	Označení	Popis	Množství Jedn. Jedn. cena Kč				
1	31214500-4	312031		Rozvaděč RH dle výkresové dokumentace,	Kompletní dodávka vč. Atestu	1	ks	300 951,62	300 951,62 Kč
2	31214500-4	312031		Rozvaděč R1 dle výkresové dokumentace,	Kompletní dodávka vč. Atestu	1	ks	90 243,45	90 243,45 Kč
3	31214500-4	312031		Rozvaděč R1.1 dle výkresové dokumentace,	Kompletní dodávka vč. Atestu	1	ks	13 024,73	13 024,73 Kč
4	31214500-4	312031		Rozvaděč R1.2 dle výkresové dokumentace,	Kompletní dodávka vč. Atestu	2	ks	9 741,77	19 483,53 Kč
5	31214500-4	312031		Rozvaděč R1.3 dle výkresové dokumentace,	Kompletní dodávka vč. Atestu	1	ks	50 295,77	50 295,77 Kč
6	31214500-4	312031		Rozvaděč R2 dle výkresové dokumentace,	Kompletní dodávka vč. Atestu	1	ks	8 929,19	8 929,19 Kč
7	31214500-4	312031		Rozvaděč R2.1 dle výkresové dokumentace,	Kompletní dodávka vč. Atestu	1	ks	12 425,10	12 425,10 Kč
8	31214500-4	312031		Rozvaděč RP1 dle výkresové dokumentace,	Kompletní dodávka vč. Atestu	1	ks	10 867,88	10 867,88 Kč
9	31214500-4	312031		Rozvaděč RO dle výkresové dokumentace,	Kompletní dodávka vč. Atestu	1	ks	5 020,47	5 020,47 Kč
10	31214500-4	312031		Hlídní proudového maxima, s možností odpínání větví, vč. kabeláže (cca 200m CXKE R 3x1,5), vč. úpravy rozvaděčů a doplnění (3ks)	Kompletní dodávka vč. Atestu	1	ks	52 562,69	52 562,69 Kč

CELKEM 563 804,43 Kč

HZS

P.č.	CPV	SKP	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Kč
1	50900000-4	453112	Mont. práce kvalifikovaných osob mimo ceník, (demontáže)	250	hod.	217,73	54 433,01 Kč
2	50900000-4	453112	Měření sítí vč. případného doplnění kompenzačního rozvaděče	120	hod.	326,60	39 191,77 Kč
3	50900000-4	453112	Mont. práce kvalifikovaných osob (zvedací plošina)	100	hod.	326,60	32 659,81 Kč
4	50900000-4	453112	Mont. práce vysoce kvalifikovaných osob mimo ceník	80	hod.	326,60	26 127,84 Kč
5	50900000-4	453112	Spolupráce s ostatními profesemi a investorem	180	hod.	272,17	48 989,71 Kč
6	31216200-5	453112	Spolupráce s revizním technikem	20	hod.	272,17	5 443,30 Kč
7	31216200-5	453112	Výchozí revize elektroinstalace	80	hod.	381,03	30 482,49 Kč

Celkem 237 327,92 Kč

Hromosvod, uzemění

P.č.	CPV	SKP	Popis	Srovnatelný příklad	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Kč
1	45312311-0	453422	Drát pozinkovaný FeZn Ø 10 mm, uložený v zemi s vývody ke zkušebním svorkám, dodávka včetně montáže	FeZn 10mm	8	m	48,99	391,92 Kč
2	45312311-0	453422	Pásovina pozinkovaná 30/4 mm, uložená v zemi s vývody k zkušebním svorkám a uzemnění elektroinstalace, dodávka včetně montáže	FeZn 30x4mm	30	m	54,43	1 632,99 Kč
3	45312311-0	453422	Svorka hromosvodová - k zemnicí tyči, FeZn, nad dva šrouby, dodávka včetně montáže		4	ks	443,63	1 774,52 Kč
4	45312311-0	453422	Svorka hromosvodová - páska/drát, FeZn, nad dva šrouby, dodávka včetně montáže		2	ks	443,63	887,26 Kč
5	45312311-0	453422	Zemnicí tyč FeZn, délka 1,5 m, dodávka včetně montáže		4	ks	326,60	1 306,39 Kč

5 993,07 Kč

Zemní a ostatní práce

P.č.	CPV	SKP	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Kč
1	45112000-5	451120	Výkop a zához rýhy š. 35cm, hl. 80cm, vč. úpravy terénu	30	m	375,59	11 267,63 Kč

Celkem 11 267,63 Kč

CELKEM 17 260,71 Kč

SD Solnice - souhrn nákladů na realizaci: SLB, NN a osvětlení

Typ dokumentu : cenový souhrn_v4

Zákazník : Město Solnice, Masarykovo nám.1, 517 00 Solnice

Datum vyhotovení : 11/2016



Technologie	počet	Cena / počet	Cena celkem
EZS - Elektronická zabezpečovací signalizace	1	175 486 Kč	175 486 Kč
CCTV - Uzavřený televizní okruh	1	160 470 Kč	160 470 Kč
UK/SK- Univerzální kabeláž/Strukturovaná kabeláž	1	283 329 Kč	283 329 Kč
Pátevní propojení 4x rozvaděč sdělovací	1	44 906 Kč	44 906 Kč
Ozvučení a komunikační systémy ostatních prostor	1	904 812 Kč	904 812 Kč
Scénické osvětlení	1	504 635 Kč	504 635 Kč
Scénické ozvučení doplnění stávajícího - řízení systému	1	441 181 Kč	441 181 Kč
EPS - elektrická požární signalizace	1	353 141 Kč	353 141 Kč
ER- evakuační rozhlas	1	353 180 Kč	353 180 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY BEZ DPH			3 221 140 Kč

Technologie, které je možné dodat dodatečně	počet	Cena / počet	Cena celkem
Kinotechnologie	1	1 095 281 Kč	1 095 281 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY BEZ DPH			1 095 281 Kč

Comimpex spol. s r.o.
Haškova 17, 638 00, Brno

SD Solnice

Univerzální kabeláž a aktivní prvky

Typ dokumentu : cenový souhrn_v4

Zákazník : Město Solnice, Masarykovo nám.1, 517 00 Solnice

Datum vyhotovení : 10/2016



číslo katatogu	Specifikace dodávek a materiálu	Počet	MJ	Cena za kus	Cena
	Datový rozvaděč 19" 42U	2	ks	10 708,33	21 417 Kč
	Datový rozvaděč 19" 32U	1	ks	8 938 Kč	8 938 Kč
	Switch 48*10/100/1000 BaseTX	4	ks	6 907 Kč	27 626 Kč
	Modulární patch-panel 48 otvorů	4	ks	2 557 Kč	10 227 Kč
	Optický konvertor 1000BaseTX/FX, SC	8	ks	1 267 Kč	10 133 Kč
	Optický konektor SC na vlákno	8	ks	399 Kč	3 192 Kč
	Optická duplexní spojka SC	8	ks	30 Kč	237 Kč
	Optická vana RM, 1U, 24 otvorů pro duplexní SC spojky	4	ks	876 Kč	3 503 Kč
	Optický patch kabel duplexní SC/LC, 2m	4	ks	209 Kč	836 Kč
	Organizér kabelů 2U	4	ks	211 Kč	845 Kč
	Organizér kabelů 1U	0	ks	155 Kč	0 Kč
	Přepěťová ochrana do racku, 5 zásuvek	1	ks	495 Kč	495 Kč
	cat.6	416	ks	35 Kč	14 648 Kč
	Kabel UTP CAT 6	8320	m	6 Kč	52 308 Kč
	Organizér kabelů 2U	6	ks	211 Kč	1 268 Kč
	Organizér kabelů 1U	2	ks	155 Kč	310 Kč
	Police 250, 1U	4	ks	237 Kč	947 Kč
	Přepěťová ochrana do racku, 5 zásuvek	4	ks	495 Kč	1 980 Kč
	Modulární zásuvka	62	ks	41 Kč	2 536 Kč
	Modulární rámeček	62	ks	14 Kč	850 Kč
	Krabice na omítku	62	ks	22 Kč	1 354 Kč
	Metalický UTP patch kabel, 0,5m	48	ks	23 Kč	1 109 Kč
	Metalický UTP patch kabel, 1m	96	ks	23 Kč	2 218 Kč
	Metalický UTP patch kabel, 2m	42	ks	33 Kč	1 368 Kč
	Metalický UTP patch kabel, 5m	0	ks	59 Kč	0 Kč
	Šrouby do racku	50	ks	16 Kč	795 Kč
	Drobný materiál (šroubky, hmoždinky, stahovací pásy, sádra, tme	2	ks	1 021 Kč	2 041 Kč
	Cena celkem				171 181 Kč

číslo katatogu	Specifikace instalačních prací	Počet	MJ	Cena za kus	Cena
	Montáž datového rozvaděče	2	ks	1 530,93	3 062 Kč
	Kabel UTP CAT 6	6048	m	9 Kč	55 554 Kč
	Kompletace optické vany	4	ks	612 Kč	2 449 Kč
	Montáž pasivních prvků v datovém rozvaděči	16	Kč ks	663 Kč	10 614 Kč
	Zakončení optického vlákna konektorem	8	ks	184 Kč	1 470 Kč
	Kompletace optické vany	4	ks	612 Kč	2 449 Kč
	Montáž a sestavení datové zásuvky	62	ks	77 Kč	4 746 Kč
	Zapojení modulárního jacku a keystone CAT.6	416	ks	36 Kč	14 860 Kč
	Vývázání kabeláže v datovém rozvaděči	2	ks	510 Kč	1 021 Kč
	Cena celkem				96 226 Kč

číslo katatogu	Ostatní	Počet	MJ	Cena za kus	Cena
	Proměření metalických kabelů	208	ks	76,55	15 922 Kč
	Cena celkem				15 922 Kč

	Celková cena rozpočtu				283 329 Kč
--	------------------------------	--	--	--	-------------------

Výše uvedené ceny jsou bez DPH

Comimpex spol. s r.o.
Haškova 17, 638 00, Brno

SD Solnice

Univerzální kabeláž páteře

Typ dokumentu : cenový souhrn_v4

Zákazník : Město Solnice, Masarykovo nám.1, 517 00 Solnice

Datum vyhotovení : 10/2016



číslo katatogu	Specifikace dodávek a materiálu	Počet MJ	Cena za kus	Cena
	Optický kabel 8vl 50/125, LSOH	800 ks	28,90	23 123 Kč
	Plechový žlab 125/50 vč víka	35 m	202 Kč	7 073 Kč
	Drobný a pomocný materiál 3%	1 ks	906 Kč	906 Kč
	Cena celkem			31 102 Kč

číslo katatogu	Specifikace instalačních prací	Počet MJ	Cena za kus	Cena
	Instalace a konfigurace propoje	4 ks	255,15	1 021 Kč
	Instalace žlabu	35 m	117 Kč	4 108 Kč
	Cena celkem			5 129 Kč

číslo katatogu	Ostatní	Počet	Cena za kus	Cena
	Proměření metalických kabelů, párů	2 ks	255,15	510 Kč
	Proměření optických vláken	32 ks	255 Kč	8 165 Kč
	Cena celkem			8 675 Kč

	Celková cena rozpočtu			44 906 Kč
--	------------------------------	--	--	------------------

Výše uvedené ceny jsou bez DPH

Comimpex spol. s r.o.
Haškova 17, 638 00, Brno

SD Solnice

Ozvučení - ostatní

Typ dokumentu : cenový souhrn_v4

Zákazník : Město Solnice, Masarykovo nám.1, 517 00 Solnice

Datum vyhotovení : 10/2016



číslo katatogu	Specifikace dodávek a materiálu	Počet MJ	Cena za kus	Cena
52	ozvučení restaurace, baru - malý sál			
20-21-22	Mixážní zesilovač 125W (max. 150W), 100V/8ohm	4 ks	7 356 Kč	29 424 Kč
	Reproduktor do podhledu	21 kpl	418 Kč	8 778 Kč
	Uchycení reproduktoru do podhledu stropu	21 kpl	69 Kč	1 448 Kč
	kabeláž k reproduktorům	450 m	33 Kč	15 004 Kč
	Šrouby do racku	4 kpl	17 Kč	67 Kč
	Projekční technologie maleho sálku			
	Technologie Projekční systém Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly LCD	1 ks	783 132 Kč	783 132 Kč
	Držák projektoru	2 ks	4 848 Kč	9 696 Kč
	Projekční plátno s el. motorkem IR 16:9, 360 x 200 cm	1 ks	19 310 Kč	19 310 Kč
	Rámové plátno pro zadní projekci	1 ks	2 715 Kč	2 715 Kč
53	Kovové přípojné místo na stěnu/stůl. Osazeno konektory pro signály 1x HDMI, 1x VGA, 1x stereo audio	1 ks	4 308 Kč	4 308 Kč
	Kabeláž mezi přípojným místem a projektozem	1 kpl	10 665 Kč	10 665 Kč
	Drobný materiál (šroubky, hmoždinky, stahovací pásky, sádra, tmel,...) 3%	1 ks	1 077 Kč	1 077 Kč
	Cena celkem			885 624 Kč

číslo katatogu	Specifikace instalačních prací	Počet MJ	Cena za kus	Cena
	Montáž zesilovače	4 ks	538,66	2 155 Kč
	Montáž reproduktoru	21 ks	119 Kč	2 489 Kč
	Montáž projektoru	2 ks	2 155 Kč	4 309 Kč
	Montáž plátna na táhla	1 ks	539 Kč	539 Kč
	Montáž přípojného místa a propojení kabeláže	1 ks	1 616 Kč	1 616 Kč
	Montáž kabeláže	450 m	11 Kč	4 848 Kč
	Vyvázání kabeláže v datovém rozvaděči	4 ks	269 Kč	1 077 Kč
	Cena celkem			17 032 Kč

číslo katatogu	Ostatní	Počet MJ	Cena za kus	Cena
	zaškolení obsluhy	1 kpl	2 154,64	2 155 Kč
	Cena celkem			2 155 Kč

Celková cena rozpočtu	904 812 Kč
------------------------------	-------------------

Výše uvedené ceny jsou bez DPH

Comimpex spol. s r.o.

Haškova 17, 638 00, Brno

pozn.:

pro stávající projektor bude použit nový držák a instalace

KD Solnice

Osvětlení systém sálu- řízení (DMX-Dali)

Typ dokumentu : cenový souhrn_v4

Zákazník : Město Solnice, Masarykovo nám.1, 517 00 Solnice

Datum vyhotovení : 11/2016



číslo katatogu	Specifikace dodávek a materiálu	Počet MJ	Cena za kus	Cena
1	DMX pult 24/48 pozic	1 ks	37 985,23	37 985 Kč
1	Monitor 22"	1 ks	3 878 Kč	3 878 Kč
	Software DMX	1 ks	48 479 Kč	48 479 Kč
	Převodník DMX DALI	1 ks	2 605 Kč	2 605 Kč
	Převodník DMX na UTP pasivní	10 ks	1 497 Kč	14 975 Kč
2	Svítilidlo DMX	4 ks	15 438 Kč	61 752 Kč
3	Svítilidlo antihalo reflektor	4 ks	5 866 Kč	23 464 Kč
4	Svítilidlo LED	4 ks	1 325 Kč	5 300 Kč
	Svítilidlo Audience blinder 2 Alu DMX	4 ks	3 464 Kč	13 854 Kč
5	Svítilidlo Spot	4 ks	3 828 Kč	15 311 Kč
6	LED Parabola	4 ks	8 815 Kč	35 260 Kč
	LED Svítidlo 154x 10mm RGBW	4 ks	1 335 Kč	5 339 Kč
7	Svítilidlo LED RGB 36x3 černá	4 ks	4 737 Kč	18 948 Kč
10	Svítilidlo GOBO LED	2 ks	22 257 Kč	44 515 Kč
	Modulární rámeček Tango bílá/bílá	40 ks	14 Kč	579 Kč
	Konektro modulární CAT6	40 ks	43 Kč	1 727 Kč
	Metalický UTP patch kabel, 0,5m	40 ks	24 Kč	976 Kč
	Metalický UTP patch kabel, 1m	40 ks	24 Kč	976 Kč
	Metalický UTP patch kabel, 2m	0 ks	34 Kč	0 Kč
	Metalický UTP patch kabel, 5m	0 ks	63 Kč	0 Kč
	DMX / UTP kabeláž	1500 m	34 Kč	51 711 Kč
	Plechový žlab 125/50 vč víka	45 m	213 Kč	9 599 Kč
11	Napájecí kabeláž na podium pro svítidla (vytvořeno na míru) uloženo	1 kpl	5 387 Kč	5 387 Kč
12	Svislý držák na svítidla	4 ks	539 Kč	2 155 Kč
	Držáky na svítidla	34 ks	539 Kč	18 314 Kč
	Drobný materiál (šroubky, hmoždinky, stahovací pásky, sádra, tmel,...) 1%	1 ks	14 725 Kč	14 725 Kč
	Cena celkem			437 815 Kč

číslo katatogu	Specifikace instalačních prací	Počet MJ	Cena za kus	Cena
	Montáž dřížáku na svítidla- svislý	4 ks	269,33	1 077 Kč
	Montáž svítidla	34 ks	1 077 Kč	36 629 Kč
	Základní konfigurace	16 ks	808 Kč	12 928 Kč
	Montáž a sestavení datové zásuvky	40 ks	81 Kč	3 232 Kč
	Instalace žlabu	45 m	135 Kč	6 060 Kč
	Zapojení modulárního jacku a keystone CAT.6	40 ks	38 Kč	1 508 Kč
	Vyvázání kabeláže v datovém rozvaděči	4 ks	539 Kč	2 155 Kč
	Cena celkem			63 589 Kč

číslo katatogu	Ostatní	Počet MJ	Cena za kus	Cena
	Proměření metalických kabelů	40 ks	80,80	3 232 Kč
	Cena celkem			3 232 Kč

Celková cena rozpočtu	504 635 Kč
------------------------------	-------------------

Výše uvedené ceny jsou bez DPH

Comimpex spol. s r.o.

Haškova 17, 638 00, Brno

SD Solnice

Ozvučení - řízení - bez EVAK reproduktorů

Typ dokumentu : cenový souhrn_v4

Zákazník : Město Solnice, Masarykovo nám.1, 517 00 Solnice

Datum vyhotovení : 11/2016



číslo katatogu	Specifikace dodávek a materiálů	Počet MJ	Cena za kus	Cena
	Datový rozvaděč 19" 42U	1 ks	11 303,24	11 303 Kč
34	Kompaktní digitální mixážní systém s rozšířitelnými a dálkově řízen	1 ks	92 932 Kč	92 932 Kč
35	AudioRack pro digitální mixážní systémy	1 ks	24 097 Kč	24 097 Kč
50	Aktivní reproduktory	10 ks	8 872 Kč	88 723 Kč
	Digitální mixážní pult do racku , WiFi dálkové ovládání prostřednictvím libovolného zařízení Windows/Android/iOS/Linux,			
36	16 kanálů	1 ks	12 683 Kč	12 683 Kč
	Uchycení reproduktoru do stěny - držák	10 kpl	539 Kč	5 387 Kč
51	Aktivní basové reproduktory	4 ks	2 055 Kč	8 220 Kč
60-61	Podlahové krabice v podiu a parketu (tvorba na míru) vč. Vystroje	13 kpl	3 717 Kč	48 318 Kč
37	Mikrofon do režie	1 ks	18 607 Kč	18 607 Kč
38	Doplnění stávajících mikrofonů na pódiu	2 ks	2 064 Kč	4 128 Kč
	kabeláž a konektory	1500 m	24 Kč	35 552 Kč
	Šrouby do racku	3 ks	17 Kč	50 Kč
	Řídící jednotka	1	19 045 Kč	19 045 Kč
	Keypad, EU - Polar white (RAL9016)	1	2 956 Kč	2 956 Kč
	Audio Preamplifier	1	4 308 Kč	4 308 Kč
	1-Gang frame, Event Gira, polar white	2	111 Kč	222 Kč
	převodník DALI / Ethernet napájení PoE nebo 9-32V galvanické oddělení DALI/ETH	1	2 252 Kč	2 252 Kč
	Spínaný zdroj 12V/2A na lištu DIN	1	1 465 Kč	1 465 Kč
	1x přep.kontakt, ovládací U 12 Vss, max.spínaný I 20 A, I max. trvalý 10 A, 82 x 76 x 15,5 mm	1	4 912 Kč	4 912 Kč
				0 Kč
	Drobný materiál (šroubky, hmoždinky, stahovací pásy, sádra, tmel,...)	1 ks	10 773 Kč	10 773 Kč
	Cena celkem			395 933 Kč

číslo katatogu	Specifikace instalačních prací	Počet MJ	Cena za kus	Cena
	Instalace pasivního reproduktoru	4 ks	269,33	1 077 Kč
	Instalace aktivního reproduktoru	10 ks	539 Kč	5 387 Kč
	Montáž mixážního pultu	3 ks	5 387 Kč	16 160 Kč
	Montáž kabeláže	1500 m	11 Kč	16 160 Kč
	Vyvážení kabeláže v datovém rozvaděči	4 ks	269 Kč	1 077 Kč
	Cena celkem			39 861 Kč

číslo katatogu	Ostatní	Počet MJ	Cena za kus	Cena
	zaškolení obsluhy	1 kpl	5 387 Kč	5 387 Kč
	Cena celkem			5 387 Kč

	Celková cena rozpočtu			441 181 Kč
--	------------------------------	--	--	-------------------

Výše uvedené ceny jsou bez DPH

Comimpex spol. s r.o.

Haškova 17, 638 00, Brno

DODÁVKY A MONTÁŽE SYSTÉMŮ EPS

SD Solnice

Typ dokumentu : cenový souhrn_v4

Zákazník : Město Solnice, Masarykovo nám.1, 517 00 Solnice

Datum vyhotovení : 11/2016



číslo katatogu	Položka rozpočtu	Počet	MJ	Jedn. Cena	Celkem
	Material				
	Provozní kniha	1	ks	287 Kč	287 Kč
5	Ústředna EPS komplet včetně vybavení	1	kpl	145 918 Kč	145 918 Kč
6	OPPO	1	ks	7 502 Kč	7 502 Kč
	klíčový trezor	1	ks	23 154 Kč	23 154 Kč
8	Hlásič optokouřový napět'ový	40	ks	973 Kč	38 906 Kč
	Svorkovnice	40	ks	112 Kč	4 491 Kč
3	Adresné tlač.	20	ks	1 271 Kč	25 413 Kč
	Náhradní skříčko balíček 10ks	1	sada	459 Kč	459 Kč
	Reléová skříň	3	ks	3 851 Kč	11 552 Kč
	pomocný zdroj	1	ks	6 003 Kč	6 003 Kč
	Akumulátor	2	ks	868 Kč	1 735 Kč
	KABEL JE-H (ST) H 2x2x0,8	680	m	17 Kč	11 451 Kč
	KABEL JE-H (ST) H 4x2x0,8	240	m	28 Kč	6 748 Kč
4	siréna, vysoká, dvoutónová	17	ks	491 Kč	8 346 Kč
	Průraz stěnou tl.15cm	25	ks	20 Kč	510 Kč
	Trubka PVC 16	400	m	15 Kč	6 124 Kč
	Hmoždinky	85	ks	5 Kč	434 Kč
	Vodič v trubkovodu AY 2,5	350	m	10 Kč	3 572 Kč
	AY 2,5 B	350	m	4 Kč	1 250 Kč
	Protipož. ucpávka (mont. vč. materiálu)	8	ks	459 Kč	3 674 Kč
	Montážní práce			0 Kč	
	Montáž tlačítkového hlásiče na omítku	20	Ks	122 Kč	2 449 Kč
	Montáž aut.hlásiče na omítku nebo do podhledu	40	Ks	51 Kč	2 041 Kč
	Montáž patice adaptéru	40	Ks	82 Kč	3 266 Kč
	Uvedení požár.hlásiče do trvalého provozu	60	Ks	153 Kč	9 186 Kč
	Popis hlásiče štítkem	60	Ks	10 Kč	612 Kč
	Montáž poplachové sirény	17	Ks	122 Kč	2 082 Kč
	Položení kabelů	920	m	10 Kč	9 390 Kč
	Pokládka trubek	400	m	20 Kč	8 165 Kč
	Průraz příčkou	15	Ks	102 Kč	1 531 Kč
	Průraz nosnou zdí/nosníkem/stropem	5	Ks	255 Kč	1 276 Kč
	Náklady na lešení a montážní plošiny	4	Ks	510 Kč	2 041 Kč
	Revize	1	Ks	3 572 Kč	3 572 Kč
	Celkové náklady bez DPH				353 141 Kč

SD Solnice

Ozvučovací systém sálu a (ER) evakuační rozhlas

Typ dokumentu : cenový souhrn_v4

Zákazník : Město Solnice, Masarykovo nám.1, 517 00 Solnice

Datum vyhotovení : 11/2016



číslo katatogu	Specifikace dodávek a materiálu	Počet MJ	Cena za kus	Cena
1	EN54-24 cert. reproduktor nástěnný 6W/100V, MDF, bílý	12 ks	608,29	7 299 Kč
52	EN54-24 2pásmový line-array reprosystém 200/120/60W / 100V čer	4 ks	12 280 Kč	49 120 Kč
	Uchycení reproduktoru dostěny - držák	4 kpl	510 Kč	2 041 Kč
67	EN54-16 certifikovaný systémový řídicí zesilovač 240W, 6 zón	1 ks	31 755 Kč	31 755 Kč
	EN54-16 certifikovaný systémový rozšiřující zesilovač 240W, 6 zón	2 ks	27 063 Kč	54 125 Kč
66	EN54-16 certifikovaný systémový řídicí zesilovač 1x 420W	2 ks	37 279 Kč	74 558 Kč
	krabice OBO 111	15 ks	67 Kč	1 003 Kč
	N54-4 certifikovaný manager napájení 24V a nabíječ akumulátorů 2x12V	2 ks	15 649 Kč	31 298 Kč
	Rám pro vestavbu napájecích zdrojů	1	3 010 Kč	3 010 Kč
	Systémový napájecí zdroj	2	31 170 Kč	62 339 Kč
	mixážní zesilovač SA 6120, vč. přísl.	1 ks	7 642 Kč	7 642 Kč
	propojovací kabely nehořlavé provedení min průřez 2x1,5	300 ks	22 Kč	6 736 Kč
	Drobný a pomocný materiál 3%	1 ks	9 928 Kč	9 928 Kč
	Cena celkem			340 856 Kč

číslo katatogu	Specifikace instalačních prací	Počet MJ	Cena za kus	Cena
	Montáž reproduktoru zavěsný	12 ks	255,15	3 062 Kč
	Montáž reproduktoru nástěnný	4 ks	153 Kč	612 Kč
	Montáž Zesilovače	6 ks	510 Kč	3 062 Kč
	krabice OBO 111	15 ks	66 Kč	995 Kč
	Montáž kabeláže	300 ks	10 Kč	3 062 Kč
	Cena celkem			10 793 Kč

číslo katatogu	Ostatní	Počet MJ	Cena za kus	Cena
	Pronájem plošiny	1 ks	1 531 Kč	1 531 Kč
	Cena celkem			1 531 Kč

	Celková cena rozpočtu			353 180 Kč
--	------------------------------	--	--	-------------------

Výše uvedené ceny jsou bez DPH

Comimpex spol. s r.o.

Haškova 17, 638 00, Brno

SD Solnice

Kino a zpětná projekce

Typ dokumentu : cenový souhrn_v4

Zákazník : Město Solnice, Masarykovo nám.1, 517 00 Solnice

Datum vyhotovení : 11/2016



číslo katatogu	Specifikace dodávek a materiálu	Počet MJ	Cena za kus	Cena
40	Projektor, 12 000 lm, WUXGA, 3 čipový 3LCD, laser vč. Objektivu	1 ks	783 131,64	783 132 Kč
	Stojanový držák pro projektor	1 kpl	4 848 Kč	4 848 Kč
	Elektrické plátno Motorized Scenic Roller 915x915 cm	1 ks	269 869 Kč	269 869 Kč
	Profesionální přehrávač Blue ray	1 ks	8 833 Kč	8 833 Kč
	Uchycení Plátna do podhledu stropu	1 kpl	4 848 Kč	4 848 Kč
	kabeláž	1 m	5 387 Kč	5 387 Kč
	Šrouby do racku	3 ks	17 Kč	50 Kč
	Drobný materiál (šroubky, hmoždinky, stahovací pásy, sádra, tmel,...) 1%	1 ks	1 616 Kč	1 616 Kč
	Cena celkem			1 078 582 Kč

číslo katatogu	Specifikace instalačních prací	Počet MJ	Cena za kus	Cena
	Instalace projektoru pro kino	1 ks	2 154,64	2 155 Kč
	Instalace stávajícího projektoru pro kino	1 ks	2 155 Kč	2 155 Kč
	Montáž Plátna do stropu	1 ks	2 155 Kč	2 155 Kč
	Montáž kabeláže	1 kpl	2 155 Kč	2 155 Kč
	Instalace BD	1 ks	1 077 Kč	1 077 Kč
	Vyvázání kabeláže v datovém rozvaděči	1 ks	539 Kč	539 Kč
	Cena celkem			10 235 Kč

číslo katatogu	Ostatní	Počet MJ	Cena za kus	Cena
	Nastavení projektoru	2 ks	1 077,32	2 155 Kč
	Lešení plošina	2 kpl	1 077 Kč	2 155 Kč
	zaškolení obsluhy	2 kpl	1 077 Kč	2 155 Kč
	Cena celkem			6 464 Kč

Celková cena rozpočtu	1 095 281 Kč
------------------------------	---------------------

Výše uvedené ceny jsou bez DPH

Comimpex spol. s r.o.
Haškova 17, 638 00, Brno

Výkaz výměr - Měření a regulace

Název akce:	Společenský dům - Solnice revitalizace		
Firma:		Číslo akce:	5897
K rukám:		Vyřizuje:	David Růžicka
Adresa:		Datum:	
DIČ:		Poznámka:	
Telefon / Mail:		Zpracoval:	Ing. Martin Krois
Telefax:			

Pos.	Typ	Množství/ (jednotka)	Popis		Cena za kus (Kč)	Cena za položku (Kč)
1	1. GRAFICKE CENTRALY - WEBserver			CELKEM:		24 826
2	1.1 Sály	(kpl)		Pozice: Celkem:		12 413
3		1	Rozšiřující karta pro DDC, Web generický / grafický, modem, 1 podstanice	BA-A1	12 413	12 413
4	1.2 Restaurace	(kpl)		Pozice: Celkem:		12 413
5		1	Rozšiřující karta pro DDC, Web generický / grafický, modem, 1 podstanice	BC-A2	12 413	12 413
6	2. ŘÍDICÍ SYSTÉM DDC - dodávka celkem			CELKEM:		389 643
7	2.1 Rozvaděč BA	(ks)		Pozice: Celkem:		171 350
8		1	Podstanice DDC 200 I/O, BacNET/IP	BA-A1	40 229	40 229
9		1	Adresovací kolečky 1 ... 24, + 2 resetovací	BA-A1	461	461
10		2	Popisné štítky, A4	BA-A1	25	50
11		1	GSM modem, kompletní sada vč. přísl., bez aktivace	BA-GSM	4 011	4 011
12		1	Adapter USB-RS232	BA-GSM	2 336	2 336
13		1	Ovládací panel pro podstanice DDC - rozhraní Ethernet	BA-N1.1	18 377	18 377
14		1	Kabel 3m pro ovládací panel	BA-N1.1	429	429
15		1	Jednoportový Power over Ethernet Injector, 802.3af	BA-N1.1	1 231	1 231
16		1	Ethernet switch 10/100, 8portů, 4 porty s POE	BA-NET1	1 824	1 824
17		1	Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A	BA-1X1	2 852	2 852
18		3	Univerzální modul, 8 I/O bodů	BA-1X1	9 292	27 876
19		1	Sběrníkový modul, pojistka 10A	BA-2X1	826	826
20		2	Univerzální modul, 8 I/O bodů	BA-2X1	9 292	18 584
21		3	Modul digitálních vstupů, 16 I/O bodů	BA-2X1	5 822	17 466
22		3	Modul digitálních výstupů, 6 I/O bodů	BA-2X1	6 390	19 169
23		1	Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A	BA-3X1	2 852	2 852
24		2	Modul digitálních výstupů, 6 I/O bodů	BA-3X1	6 390	12 779
25	2.2 Rozvaděč BB	(ks)		Pozice: Celkem:		87 425
26		1	Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A	BB-3X2	2 852	2 852
27		2	Univerzální modul, 8 I/O bodů	BB-3X2	9 292	18 584
28		1	Sběrníkový modul, pojistka 10A	BB-4X2	826	826
29		2	Modul digitálních vstupů, 16 I/O bodů	BB-4X2	5 822	11 644
30		2	Modul digitálních výstupů, 6 I/O bodů	BB-4X2	6 390	12 779
31		1	Podstanice DDC 200 I/O, BacNET/IP	BC-A2	40 229	40 229
32		1	Adresovací kolečky 1 ... 24, + 2 resetovací	BC-A2	461	461
33		2	Popisné štítky, A4	BC-A2	25	50
34	2.3 Rozvaděč BC	(ks)		Pozice: Celkem:		74 892
35		1	GSM modem, kompletní sada vč. přísl., bez aktivace	BC-GSM	4 011	4 011
36		1	Adapter USB-RS232	BC-GSM	2 336	2 336
37		1	Ovládací panel pro podstanice DDC - rozhraní Ethernet	BC-N1.1	18 377	18 377
38		1	Kabel 3m pro ovládací panel	BC-N1.1	429	429
39		1	Jednoportový Power over Ethernet Injector, 802.3af	BC-N1.1	1 231	1 231
40		1	Ethernet switch 10/100, 8portů, 4 porty s POE	BC-NET2	1 824	1 824
41		1	Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A	BC-1X2	2 852	2 852
42		2	Univerzální modul, 8 I/O bodů	BC-1X2	9 292	18 584
43		1	Sběrníkový modul, pojistka 10A	BC-2X2	826	826
44		2	Modul digitálních vstupů, 16 I/O bodů	BC-2X2	5 822	11 644
45		2	Modul digitálních výstupů, 6 I/O bodů	BC-2X2	6 390	12 779
46	2.4 Rozvaděč BD	(ks)		Pozice: Celkem:		55 976
47		1	Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A	BD-4X1	2 852	2 852
48		3	Univerzální modul, 8 I/O bodů	BD-4X1	9 292	27 876
49		1	Sběrníkový modul, pojistka 10A	BD-5X1	826	826
50		2	Modul digitálních vstupů, 16 I/O bodů	BD-5X1	5 822	11 644
51		2	Modul digitálních výstupů, 6 I/O bodů	BD-5X1	6 390	12 779
52	3. PERIFERIE - dodávka celkem			CELKEM:		328 424
53	3.1 Plynové kotle a zabezpečení koteln	(ks)		Pozice: Celkem:		23 103
54		1	Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30...+130°C	1/1a	700	700
55		1	Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30...+130°C	1/1b	700	700
56		1	Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30...+130°C	1/2a	1 280	1 280
57		1	Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30...+130°C	1/2b	1 280	1 280
58		1	Čidlo tlaku 0...6 bar, 0...10 V	2/1	4 498	4 498
59		1	Venkovní teplotní čidlo Ni1000, -50...+70°C	2/2	559	559

Pos.	Typ	Množství/(jednotka)	Popis		Cena za kus (Kč)	Cena za položku (Kč)
60		2	Sonda SI pro zaplavení	2/3	228	457
61		1	Snímač výšky hladiny vody, nap.230VAC, na lištu DIN, výst.kontakt 250V/5A	2/3	1 325	1 325
62		1	Napájecí zdroj	2/4	1 857	1 857
63		1	Detektor úniku zemního plynu	2/4a	2 548	2 548
64		1	Detektor úniku zemního plynu	2/4b	2 548	2 548
65		1	Detektor CO	2/4c	3 078	3 078
66		1	Tlačítko „červená“, nízké, 6A, v krabici IP67, montáž na zeď	2/5a	471	471
67		1	Houkačka 230V/50Hz, IP54, 100dB	2/7	854	854
68		1	Signálka "bílá", LED 85-264VAC, v krabici IP67, montáž na zeď	2/8	477	477
69		1	Tlačítko „černá“, nízké, 6A, v krabici IP67, montáž na zeď	2/9	471	471
70	3.2 Rozdělovač TV - sály	(ks)		Pozice:	Celkem:	39 698
71		1	Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30...+130°C	3/1	1 280	1 280
72		1	3-cestný ventil, PN16, DN20, Kvs=6,3m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C	3/2	2 058	2 058
73		1	Pohon AC/DC 24V, 400N, DC 0...10V, 4...20mA, 30s, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovládání, certifikát CE	3/2	4 143	4 143
74		1	3 ks šroubení pro 3-cestné ventily	3/2	191	191
75		1	Venkovní teplotní čidlo Ni1000, -50...+70°C	3/3	559	559
76		1	Kapil.termostat 15-60°C,nast.pod krytem	3/4	1 166	1 166
77		1	Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30...+130°C	5/1	1 280	1 280
78		1	3-cestný ventil, PN16, DN32, Kvs=16m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C	5/2	3 221	3 221
79		1	Pohon AC/DC 24V, 400N, DC 0...10V, 4...20mA, 30s, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovládání, certifikát CE	5/2	4 143	4 143
80		1	3 ks šroubení pro 3-cestné ventily	5/2	302	302
81		1	Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 150mm, -30...+130°C	6/1	1 545	1 545
82		1	Ochranná jímka 150mm, nerez V4A, PN16	6/1	318	318
83		1	Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 150mm, -30...+130°C	6/2	1 545	1 545
84		1	Ochranná jímka 150mm, nerez V4A, PN16	6/2	318	318
85		1	Kapil.termostat 40-120°C	6/3	1 166	1 166
86		1	Ochranná jímka 100mm, nerez V4A, PN16	6/3	301	301
87		1	Měřič tepla 6m3/h, G5/4", 190mm, PN16 bat.nap.	MTs	13 904	13 904
88		1	Sada čidel Pt 500, l= 27,5mm, DS M10x1, kabel 1,5m	MTs	1 571	1 571
89		2	Návarek pro čidlo (DS M10x1) 27,5 až 38 mm	MTs	38	75
90		1	Impulzní modul - energie, objem pro UH-50...	MTs	614	614
91	3.3 Rozdělovač TV - restaurace	(ks)		Pozice:	Celkem:	25 708
92		1	Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30...+130°C	7/1	1 280	1 280
93		1	3-cestný ventil, PN16, DN15, Kvs=1m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C	7/2	1 950	1 950
94		1	Pohon AC/DC 24V, 400N, DC 0...10V, 4...20mA, 30s, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovládání, certifikát CE	7/2	4 143	4 143
95		1	3 ks šroubení pro 3-cestné ventily	7/2	149	149
96		1	Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30...+130°C	8/1	1 280	1 280
97		1	3-cestný ventil, PN16, DN15, Kvs=4m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C	8/2	1 950	1 950
98		1	Pohon AC/DC 24V, 400N, DC 0...10V, 4...20mA, 30s, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovládání, certifikát CE	8/2	4 143	4 143
99		1	3 ks šroubení pro 3-cestné ventily	8/2	149	149
100		1	Kapil.termostat 15-60°C,nast.pod krytem	8/4	1 166	1 166
101		1	Měřič tepla 1,5m3/h, G 3/4", 110mm, PN16 bateriové napájení	MTr	7 239	7 239
102		1	Sada čidel Pt 500, l= 27,5mm, DS M10x1, kabel 1,5m	MTr	1 571	1 571
103		2	Návarek pro čidlo (DS M10x1) 27,5 až 38 mm	MTr	38	75
104		1	Impulzní modul - energie, objem pro UH-50...	MTr	614	614
105	3.4 VZT 12 – Kotelna m.č.1.27	(ks)		Pozice:	Celkem:	17 335
106		1	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	2.06	1 114	1 114
107		1	Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50...+80°C	12.01	1 197	1 197
108		1	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	12.08	1 114	1 114
109		1	Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce	12.10	2 890	2 890
110		1	Převodník signálu pro použití s SEA45.1, DC 0...10V nebo DC 0/10V na 2-polohový impulzní signál AC 24V	12.22	2 186	2 186
111		3	Proudový ventil pro pulzní řízení AC24V elektrické zátěže do 30kW	12.22	2 648	7 944
112		1	Zásuvka 400VAC/16A, montáž na stěnu	XCA1	598	598
113		1	Zásuvka 230VAC/16A, montáž na stěnu	XCA2	292	292
114	3.5 VZT 7,8 – Šatna, vstup	(ks)		Pozice:	Celkem:	41 996
115		1	Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50...+80°C	7.01	1 197	1 197
116		1	Protizámraz. termostat -5...+15°C, kapilára 6m	7.02	2 345	2 345
117		1	Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30...+130°C	7.03	700	700
118		1	3-cestný ventil, PN16, DN15, Kvs=1,6m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C	7.04	1 950	1 950
119		1	Pohon AC/DC 24V, 400N, DC 0...10V, 4...20mA, 30s, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovládání, certifikát CE	7.04	4 143	4 143
120		1	3 ks šroubení pro 3-cestné ventily	7.04	149	149
121		1	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	7.06	1 114	1 114
122		1	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	7.08	1 114	1 114
123		1	Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 16 Nm, havar. fce	7.10	3 658	3 658
124		1	Čidlo dp pro vzduch, 0-250/500Pa, lineární char.	7.14	3 108	3 108

Pos.	Typ	Množství/ (jednotka)	Popis		Cena za kus (Kč)	Cena za položku (Kč)
125		1	Klapkový pohon 24V, toč. 3-bod, 10Nm, 150s	7.20	1 687	1 687
126		1	Klapkový pohon 24V, toč. 3-bod, 10Nm, 150s	7.21	1 687	1 687
127		1	Přepínač třípolohový černý, kontakt 6A/230V, signálka, plast.krabice IP67, dvě pozice	7.22	471	471
128		1	Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30...+130 °C	7.33	700	700
129		1	Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50...+80°C	8.05	1 197	1 197
130		1	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	8.07	1 114	1 114
131		1	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	8.09	1 114	1 114
132		1	Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 16 Nm, havar. fce	8.11	3 658	3 658
133		1	Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50...+80°C	8.15	1 197	1 197
134		1	Přepětíová ochrana SPD typ 1a2, čtyři póly, dálková signalizace	CH7	9 694	9 694
135	3.6 VZT 5,6 – Restaurace	(ks)		Pozice:	Celkem:	41 996
136		1	Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50...+80 °C	5.01	1 197	1 197
137		1	Protizámraz. termostat -5...+15°C, kapilára 6m	5.02	2 345	2 345
138		1	Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30...+130°C	5.03	700	700
139		1	3-cestný ventil, PN16, DN15, Kvs=4m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120	5.04	1 950	1 950
140		1	Pohon AC/DC 24V, 400N, DC 0...10V, 4...20mA, 30s, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovládání, certifikát CE	5.04	4 143	4 143
141		1	3 ks šroubení pro 3-cestné ventily	5.04	149	149
142		1	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	5.06	1 114	1 114
143		1	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	5.08	1 114	1 114
144		1	Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 16 Nm, havar. fce	5.10	3 658	3 658
145		1	Čidlo dp pro vzduch, 0-250/500Pa, lineární char.	5.14	3 108	3 108
146		1	Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50...+80°C	5.15	1 197	1 197
147		1	Klapkový pohon 24V, toč. 3-bod, 10Nm, 150s	5.20	1 687	1 687
148		1	Klapkový pohon 24V, toč. 3-bod, 10Nm, 150s	5.21	1 687	1 687
149		1	Přepínač třípolohový černý, kontakt 6A/230V, signálka, plast.krabice IP67, dvě pozice	5.22	471	471
150		1	Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30...+130°C	5.33	700	700
151		1	Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50...+80°C	6.05	1 197	1 197
152		1	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	6.07	1 114	1 114
153		1	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	6.09	1 114	1 114
154		1	Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 16 Nm, havar. fce	6.11	3 658	3 658
155		1	Přepětíová ochrana SPD typ 1a2, čtyři póly, dálková signalizace	CH5	9 694	9 694
156	3.7 VZT 16.1 – Větrání strojovny m.č.1.26	(ks)		Pozice:	Celkem:	11 270
157		1	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	16.1.08	1 114	1 114
158		1	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	16.1.06b	1 114	1 114
159		1	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	16.1.07b	1 114	1 114
160		1	Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce	16.1.10b	2 890	2 890
161		1	Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce	16.1.11b	2 890	2 890
162		1	Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0...+50°C	16.1.13b	786	786
163		1	Tlačítko „černá“, nízké, 6A, v krabici IP67, montáž na zeď	16.1.15b	471	471
164		1	Zásuvka 400VAC/16A, montáž na stěnu	XCB1	598	598
165		1	Zásuvka 230VAC/16A, montáž na stěnu	XCB2	292	292
166	3.8 VZT 3,4 – Varna	(ks)		Pozice:	Celkem:	42 097
167		1	Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50...+80°C	3.01	1 197	1 197
168		1	Protizámraz. termostat -5...+15°C, kapilára 6m	3.02	2 345	2 345
169		1	Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30...+130°C	3.03	700	700
170		1	3-cestný ventil, PN16, DN15, Kvs=2,5m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...12	3.04	1 950	1 950
171		1	Pohon AC/DC 24V, 400N, DC 0...10V, 4...20mA, 30s, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovládání, certifikát CE	3.04	4 143	4 143
172		1	3 ks šroubení pro 3-cestné ventily	3.04	149	149
173		1	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	3.06	1 114	1 114
174		1	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	3.08	1 114	1 114
175		1	Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 16 Nm, havar. fce	3.10	3 658	3 658
176		1	Klapkový pohon 24V, toč. 0...10V, 10Nm, 150s	3.12	2 689	2 689
177		1	Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0...+50°C	3.13	786	786
178		1	Čidlo dp pro vzduch, 0...200 / 0...250 / 0...500[Pa], 0...10[V], lineární char.	3.14	3 108	3 108
179		1	Přepínač třípolohový černý, kontakt 6A/230V, signálka, plast.krabice IP67, dvě pozice	3.16	471	471
180		1	Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30...+130°C	3.33	700	700
181		1	Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50...+80°C	4.05	1 197	1 197
182		1	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	4.07	1 114	1 114
183		1	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	4.09	1 114	1 114
184		1	Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 16 Nm, havar. fce	4.11	3 658	3 658
185		1	Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50...+80°C	5.15	1 197	1 197
186		1	Přepětíová ochrana SPD typ 1a2, čtyři póly, dálková signalizace	CH3	9 694	9 694
187	3.9 VZT 16.2 – Větrání strojovny m.č.2.05	(ks)		Pozice:	Celkem:	11 270
188		1	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	16.2.08	1 114	1 114
189		1	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	16.2.06b	1 114	1 114
190		1	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	16.2.07b	1 114	1 114
191		1	Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce	16.2.10b	2 890	2 890
192		1	Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce	16.2.11b	2 890	2 890

Pos.	Typ	Množství/ (jednotka)	Popis		Cena za kus (Kč)	Cena za položku (Kč)
193		1	Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0...+50 °C	16.2.13b	786	786
194		1	Tlačítko „černá,nízké, 6A, v krabici IP67, montáž na zeď	16.2.15b	471	471
195		1	Zásuvka 400VAC/16A, montáž na stěnu	XCC1	598	598
196		1	Zásuvka 230VAC/16A, montáž na stěnu	XCC2	292	292
197	3.10 VZT 1,2 – Víceúčelový sál	(ks)		Pozice:	Celkem:	62 681
198		1	Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50...+80°C	1.01	1 197	1 197
199		1	Protizámraz. termostat -5...+15°C, kapilára 6m	1.02	2 345	2 345
200		1	Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30...+130°C	1.03	700	700
201		1	3-cestný ventil, PN16, DN25, Kvs=10m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...12	1.04	2 363	2 363
202		1	Pohon AC/DC 24V, 400N, DC 0...10V, 4...20mA, 30s, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovládání, certifikát CE	1.04	4 143	4 143
203		1	3 ks šroubení pro 3-cestné ventily	1.04	225	225
204		1	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	1.06	1 114	1 114
205		1	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	1.08	1 114	1 114
206		1	Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 16 Nm, havar. fce	1.10	3 658	3 658
207		1	Čidlo dp pro vzduch, 0-250/500Pa, lineární char.	1.14	3 108	3 108
208		1	Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50...+80°C	2.05	1 197	1 197
209		1	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	2.07	1 114	1 114
210		1	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	2.09	1 114	1 114
211		1	Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 16 Nm, havar. fce	2.11	3 658	3 658
212		1	Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50...+80°C	2.15	1 197	1 197
213		1	Kanálové čidlo kvality vzduchu CO2 a VOC, 0-10V	2.16	12 074	12 074
214		1	Přepět'ová ochrana SPD typ 1a2, čtíři póly, dálková signalizace	CH1a	9 694	9 694
215		1	Přepět'ová ochrana SPD typ 1a2, čtíři póly, dálková signalizace	CH1b	9 694	9 694
216		1	Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30...+130°C	1.33a	700	700
217		1	Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30...+130°C	1.33b	700	700
218		1	Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0...+50°C	1.13d	786	786
219		1	Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0...+50°C	1.13h	786	786
220	3.11 VZT 16.3 – Větrání strojovny VZT - střecha	(ks)		Pozice:	Celkem:	11 270
221		1	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	16.3.08	1 114	1 114
222		1	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	16.3.06b	1 114	1 114
223		1	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	16.3.07b	1 114	1 114
224		1	Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce	16.3.10b	2 890	2 890
225		1	Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce	16.3.11b	2 890	2 890
226		1	Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0...+50°C	16.3.13b	786	786
227		1	Tlačítko „černá,nízké, 6A, v krabici IP67, montáž na zeď	16.3.15b	471	471
228		1	Zásuvka 400VAC/16A, montáž na stěnu	XCD1	598	598
229		1	Zásuvka 230VAC/16A, montáž na stěnu	XCD2	292	292
230	4. ROZVADĚČE - dodávka celkem				CELKEM:	222 161
231	4.1 Rozvaděč BA	(kpl)			Celkem:	76 426
232	Rozvaděč silnoproud a MaR	1	Skříňový rozvaděč kompletně vyzbrojený š. 800, v.2000, h.400, IP54, RAL7032, vč. silových vývodů (relé, přepínače, signálky, jističe, stykače, tepelné ochrany, odvedení tepelné zátěže z rozvaděče, svorky atd). Rozvaděč bude vybaven přepínači pro místní ovládání. Hlavní vypínač 63A/3, řídicí systém dle specifikace.		44 578	44 578
233	Vývod	1	Změkčovací filtr, 230V, 6A		1 168	1 168
234	Vývod	1	Expanze, 230V 10A		1 168	1 168
235	Vývod	2	Kotel, 230V, 6A/B		1 168	2 336
236	Vývod	1	Čerpadlo, 230V 3-50W 0,04-0,44A		1 168	1 168
237	Vývod	1	Čerpadlo, 230V 9-56W 0,09-0,46A TK, s/s		1 168	1 168
238	Vývod	1	Čerpadlo, 230V 3-50W 0,04-0,44A TK, s/s		1 168	1 168
239	Vývod	1	Čerpadlo, 230V 3-34W 0,04-0,32A		1 168	1 168
240	Vývod	1	Čerpadlo, 230V 45W 0,3A		1 168	1 168
241	Vývod	1	Čerpadlo, 230V 3-34W 0,04-0,32A		1 168	1 168
242	Vývod	1	Čerpadlo, 230V 3-50W 0,04-0,44A		1 168	1 168
243	Vývod	1	Čerpadlo, 230V 3-34W 0,04-0,32A		1 168	1 168
244	Vývod	1	Ventilátor, 230V 0,14kW 0,8A		1 168	1 168
245	Vývod	1	El.ohříváč, 400V 3,0kW		3 397	3 397
246	Vývod	1	Kondenzační jednotka 400V, 25A/C, Pi=7,7kW		3 397	3 397
247	Vývod	1	Frekvenční něnič, 400V 2,2kW 10A/B		3 185	3 185
248	Vývod	1	Frekvenční něnič, 400V 1,5kW 16A/B		3 185	3 185
249	Vývod	1	Čerpadlo, 230V 18W 0,18A		1 168	1 168
250	Vývod	1	Řídicí jednotka chlazení, 230V 60W 6A/B		1 168	1 168
251	Vývod	1	Reruperátor, 230V 90W 6,1A		1 168	1 168
252	4.2 Rozvaděč BB	(kpl)			Celkem:	45 642
253	Rozvaděč silnoproud a MaR	1	Skříňový rozvaděč kompletně vyzbrojený š. 600, v.2000, h.400, IP54, RAL7032, vč. silových vývodů (relé, přepínače, signálky, jističe, stykače, tepelné ochrany, odvedení tepelné zátěže z rozvaděče, svorky atd). Rozvaděč bude vybaven přepínači pro místní ovládání. Hlavní vypínač 63A/3, řídicí systém dle specifikace.		29 719	29 719
254	Vývod	1	Kondenzační jednotka 400V, 25A/C, Pi=7,7kW		3 715	3 715
255	Vývod	1	Frekvenční něnič, 400V 2,2kW 10A/B		3 185	3 185
256	Vývod	1	Frekvenční něnič, 400V 1,5kW 16A/B		3 185	3 185
257	Vývod	1	Čerpadlo, 230V 18W 0,18A		1 168	1 168
258	Vývod	1	Řídicí jednotka chlazení, 230V 60W 6A/B		1 168	1 168

Pos.	Typ	Množství/(jednotka)	Popis	Cena za kus (Kč)	Cena za položku (Kč)
259	Vývod	1	Reruperátor, 230V 90W 6,1A	1 168	1 168
260	Vývod	2	Ventilátor, 230V 0,147kW 0,65A	1 168	2 336
261	4.3 Rozvaděč BC	(kpl)		Celkem:	44 474
262	Rozvaděč silnoproud a MaR	1	Skříňový rozvaděč kompletně vyzbrojený š. 600, v.2000, h.400, IP54, RAL7032, vč. silových vývodů (relé, přepínače, signálky, jističe, stykače, tepelné ochrany, odvedení tepelné zátěže z rozvaděče, svorky atd). Rozvaděč bude vybaven přepínači pro místní ovládání. Hlavní vypínač 63A/3, řídicí systém dle specifikace.	29 719	29 719
263	Vývod	1	Kondenzační jednotka 400V, 32A/C, Pi=11,0kW	3 715	3 715
264	Vývod	2	Frekvenční něnič, 400V 3kW 16A/B	3 185	6 369
265	Vývod	1	Čerpadlo, 230V 18W 0,18A	1 168	1 168
266	Vývod	1	Řídicí jednotka chlazení, 230V 60W 6A/B	1 168	1 168
267	Vývod	2	Ventilátor, 230V 0,096kW 0,58A	1 168	2 336
268	4.4 Rozvaděč BD	(kpl)		Celkem:	55 619
269	Rozvaděč silnoproud a MaR	1	Skříňový rozvaděč kompletně vyzbrojený š. 800, v.2000, h.400, IP54, RAL7032, vč. silových vývodů (relé, přepínače, signálky, jističe, stykače, tepelné ochrany, odvedení tepelné zátěže z rozvaděče, svorky atd). Rozvaděč bude vybaven přepínači pro místní ovládání. Hlavní vypínač 125A/3, řídicí systém dle specifikace.	34 814	34 814
270	Vývod	2	Kondenzační jednotka 400V, 40A/C, Pi=13kW	3 715	7 429
271	Vývod	1	Frekvenční něnič, 400V 7,5kW 20A/B	3 185	3 185
272	Vývod	1	Frekvenční něnič, 400V 5,5kW 16A/B	3 185	3 185
273	Vývod	1	Čerpadlo, 230V 56W 0,46A TK, s/s	1 168	1 168
274	Vývod	2	Řídicí jednotka chlazení, 230V 60W 6A/B	1 168	2 336
275	Vývod	1	Reruperátor, 230V 180W 6,1A	1 168	1 168
276	Vývod	2	Ventilátor, 230V 0,147kW 0,65A	1 168	2 336
277	5. KABELOVÉ ROZVODY - dodávka celkem			CELKEM:	220 006
278	5.1 Kabelové rozvody	(m)		kč/m	220 006
279	CY10ZŽ	150	kabel CY10ZŽ	27	4 040
280	CYKFY4Jx1,5	110	kabel CYKFY4Jx1,5	69	7 584
281	CYKFY4Jx2,5	30	kabel CYKFY4Jx2,5	76	2 295
282	CYKY20x1,5	345	kabel CYKY20x1,5	9	2 973
283	CYKY3Jx1,5	310	kabel CYKY3Jx1,5	12	3 674
284	CYKY3Jx2,5	60	kabel CYKY3Jx2,5	19	1 164
285	CYKY30x1,5	35	kabel CYKY30x1,5	12	415
286	CYKY30x2,5	120	kabel CYKY30x2,5	19	2 327
287	CYKY4Jx1,5	70	kabel CYKY4Jx1,5	17	1 207
288	CYKY4Jx2,5	85	kabel CYKY4Jx2,5	27	2 289
289	CYKY40x1,5	425	kabel CYKY40x1,5	17	7 326
290	CYKY5Jx1,5	380	kabel CYKY5Jx1,5	19	7 369
291	CYKY5Jx2,5	60	kabel CYKY5Jx2,5	29	1 745
292	CYKY5Jx6	80	kabel CYKY5Jx6	75	6 033
293	CYKY5Jx10	20	kabel CYKY5Jx10	121	2 413
294	CYKY7Jx1,5	40	kabel CYKY7Jx1,5	28	1 120
295	JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8	100	kabel JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8	48	4 848
296	JYStY 1x2x0,8	1170	kabel JYStY 1x2x0,8	6	7 563
297	JYStY 2x2x0,8	265	kabel JYStY 2x2x0,8	9	2 284
298	JYStY 4x2x0,8	150	kabel JYStY 4x2x0,8	18	2 747
299	JYTY 2x1	465	kabel JYTY 2x1	8	3 507
300	JYTY 4x1	390	kabel JYTY 4x1	12	4 622
301	JYTY 7x1	40	kabel JYTY 7x1	18	733
302	PRAFlaCom® F 2 x 2 x 0,8	120	kabel PRAFlaCom® F 2 x 2 x 0,8	36	4 266
303	PRAFlaSafe® X 3 x 1,5	260	kabel PRAFlaSafe® X 3 x 1,5	36	9 243
304	RG 62	120	kabel RG 62	54	6 464
305	Kabelové trasy	(kpl)	Kabelové žlaby, lišty, trubky atd. - 1 kpl	98 528	98 528
306	Protipožární ucpávky	(kpl)	Zajištění protipožárních ucpávek kabelových tras MaR	21 228	21 228
307	6. SLUŽBY			CELKEM:	693 715
308	6.1 Software	(hod)		Celkem:	211 773
309	SW DDC	200	Uživatelský sw pro DDC řídicí podstanice	796	159 228
310	SW WEB	58	Uživatelský sw pro WEB server	796	46 176
311	SW GSM/modem..	8	Uživatelský sw pro posílání SMS	796	6 369
312	6.2 Uvedení do provozu	(hod)		Celkem:	95 034
313	Koordinace	22	Koordinace prací se souvisejícími profesemi	796	17 515
314	Zprovoznění DDC	50	Uvedení do provozu řídicího systému DDC, včetně zaregulování	796	39 807
315	Zprovoznění GSM/modem..	8	Uvedení do provozu modulu GSM nebo modemu	796	6 369
316	Školení	4	Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek	796	3 185
317	Test periferii	35	Ověření funkčnosti periferií a jejich připojení do podstanice	477	16 704
318	Zkoušky	24	Komplexní zkoušky systému MaR	477	11 454
319	6.3 Montážní práce	(hod)		Celkem:	322 146
320	Montáž	90	Montáž periferií	477	42 953
321	Kabelové trasy	320	Vybudování kabelových tras	477	152 721
322	Položení kabelů	220	Položení kabelů do kabelových tras	477	104 996
323	Zapojení	45	Zapojení kabelů na straně rozvaděčů i na straně spotřebičů a periferií MaR	477	21 476
324	6.4 Ostatní služby	(hod)		Celkem:	64 763
325	Návody	12	Návody pro obsluhu	107	1 280
326	Revize	24	Výchozí revize elektro	637	15 281

Pos.	Typ	Množství/(jednotka)	Popis	Cena za kus (Kč)	Cena za položku (Kč)
327	Projekt - skutečný stav	101	Dokumentace skutečného stavu a dílenské výkresy rozvaděčů MaR	477	48 203

	REKAPITULACE				
1	GRAFICKÉ CENTRÁLY - dodávka celkem				24 826
2	ŘÍDICÍ SYSTÉM DDC - dodávka celkem				389 643
3	PERIFERIE - dodávka celkem				328 424
4	ROZVADĚČE - dodávka a montáž celkem				222 161
5	KABELOVÉ ROZVODY - dodávka celkem				220 006
6	SLUŽBY				693 715
	CENA DODÁVKY CELKEM (bez DPH)				1 878 775 Kč

SOUTPIS PRACÍ:

NÁZEV:

PRO:

DATUM:

VYŘIZUJE:

TEL:

GASTROTECHNOLOGIE

Společenský dům Solnice

ATELIER ARCHITEKTURY, Šuda - Horský, a. s.

30.11.2016

Ing. Ladislav Jirucha

737 281 500

pozice	název	detailní popis	množství	měrná jednotka	cena	cena celkem	tech. Parametr
1.06 Mobilní bar							
0601	Chladicí skříň 400 l - nerezová	obsah 400 litrů, 1x dveře, 4x police, pracovní teplota 0 až +10°C. Vnitřní i vnější části jsou v nerezovém provedení, výškově stavitelné nohy, vnitřní roštová police s plastem pokryté ocelí izolovaná dvířka s automatickým zavíráním	1	ks	15 774,69	15 774,69	600x640x1860
0602	mycí stůl skříňový-křídlové dveře-dřez lisovaný	použitý materiál : nerezový plech tl.1-1,5mm, povrch scotchbrite pracovní deska tl.40mm dvojitý zadní lem v=40mm základní výška stolu 900mm podstavná výška 860mm výšková stavitelnost +45mm spodní police ve výšce 150mm nastavitelná výška	1	ks	24 172,79	24 172,79	2000x700x900
0602a	Baterie dřezová stojánková	umyvadlová stojánková s lékařským otočným ramínkem, d = 300 mm, robustní nerezové provedení, včetně přívodních hadic, tlak vody 4 bar: 21 litrů/min. použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite pracovní deska tl.40mm dvojitý zadní lem v=40mm základní výška stolu 850mm výšková stavitelnost +45mm opláštění ze tří stran	1	ks	959,84	959,84	
0602b	Vevaření GN1/2		1	ks	2 253,53	2 253,53	
0602c	Baterie umyvadlová stojánková - páková	umyvadlová stojánková s lékařským otočným ramínkem, d = 300 mm, robustní nerezové provedení, včetně přívodních hadic, tlak vody 4 bar: 21 litrů/min. použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite pracovní deska tl.40mm dvojitý zadní lem v=40mm základní výška stolu 850mm výšková stavitelnost +45mm opláštění ze tří stran	1	ks	981,52	981,52	
0602d	pracovní stůl-výsuvný koš		1	ks	7 884,80	7 884,80	427x700x850
0603	nástěnná skříňka-otevřená	výsuvný koš s vyjímatelnou plastovou nádobou základní výška skříňky 650mm nastavitelná výška police max.celoplošné zatížení police 80kg opláštění ze tří stran police skříňky vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem rozměr koše 500x500 mm, výška dveří 320 mm, mycí cyklus 2-3 min, objem vany: 26 l, objem boileru: 5,5 l, spotřeba vody na cyklus: 2,5 l, nerezová rotační ramena, dávkovač mycího prostředku a oplachu, odpadové čerpadlo.	1	ks	8 853,89	8 853,89	1900x350x650
0604	Myčka na mytí skla a talířů - dvouplášťová	Základní vybava: 1x koš 500	1	ks	34 887,93	34 887,93	585x610x825
0605	Změkčovač vody dvoukohoutový - 08 litrů	výčepní stůl s polici, pojízdný nerezové přední a boční opláštění odkapní vanička s ostřikem dřez 200x300x200 mm dřez 220x400x300 mm + myčka sklenic baterie na studenou vodu výčepní stojan - 3 kohouty chladič narážeče ventily	1	ks	1 410,54	1 410,54	
0606	Výčepní stůl - pojízdný	použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite pracovní deska tl.40mm dvojitý zadní lem v=40mm základní výška stolu 850mm výšková stavitelnost +45mm spodní pevná police ve výšce 150mm nastavitelná výška druhé police	1	ks	44 022,24	44 022,24	1500x700x900
0607	pracovní stůl skříňový-otevřený	pro použití ručníků o max. průměru 21cm a max. výšce 23cm reduktor umístěný ve spodní části zásobníku zabraňuje samovolnému vypadávání papíru, ale papír v otvoru (vytahuje se ze středu role) je snadno dostupný uzamykatelný na klíček	1	ks	10 401,24	10 401,24	1000x700x850
0607a	Pojízdné provedení		1	ks	1 544,08	1 544,08	
0608	Zásobník na papírové ručníky v rolích - matný nerez		1	ks	2 373,73	2 373,73	225x385x225

pozice	název	detailní popis	množství	měrná jednotka	cena	cena celkem	tech. Parametr
0608a	Dávkovač mýdla svislý nerez, matný - 1 litr	objem nádržky 1 litr mýdlo doplňované z kanystru okénko na kontrolu hladiny mýdla uzamykatelný na klíč hrany svařované a zabrušované zámek je zapuštěný do stěny výrobku	1	ks	1 647,60	1 647,60	100x95x265
1.51 Restaurace - výčep							
5101	Barová vitrína/skříň prosklená	barová vitrína v elegantním tmavém laku a nerezovým interiérem Nápojové prosklené chladicí vitríny s intenzivním ventilovaným chlazením, hygienickým celonerezovým provedením interiéru včetně robustních polohovatelných roštových polic. Křídlové dveře použité materiál : DIN 1.4301, povrch scotchbrite nerezový plech tl.1mm celková tl.desky 40mm	1	ks	16 609,33	16 609,33	600x520x1800
5102	pracovní deska základní nad 2800mm	dvojitý zadní lem v=40mm vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou	1	ks	8 066,79	8 066,79	3500x700x40
5102a	Vevaření odkapní vaničky s odpadem		1	ks	4 415,88	4 415,88	1000x500
5102b	Vevaření GN1/2		1	ks	2 253,53	2 253,53	
5102c	Baterie umyvadlová stojánková - páková	55001L,0 Metalia umyvadlová stojánková s lékařským otočným ramínkem, d = 300 mm, robustní nerezové provedení, včetně přívodních hadic, tlak vody 4 bar; 21 litrů/min. barová chladicí vitrína s intenzivním ventilovaným chlazením a prosklenými křídlovými dvířky, hygienickým celonerezovým provedením interiéru včetně polohovatelných roštových polic dveře s dvojitým sklem a zesílená izolace zaručují nízkou spotřebu	1	ks	981,52	981,52	
5103	Barová chlazená vitrína	optimální pro přípravu kávových nápojů ve vysokých sklenicích. optimální krémová pěna pressa provedení dvou-skupinové (páky) vývody páry 2x jeden vývod horké vody doteková programovatelná klávesnice pro hlavu s přesným objemovým dávkovačem Mlýnek na kávová zrnka s 1400 ot/min a kapacitou zásobníku kávy 1,5 kg. Zásobník umleté kávy je 300 g. Mleci kámen Ø64 mm a možnost dávkování 5 - 9 g. jeklová konstrukce prostor pro vitrínu zásuvka s oklepem na kávu dvířka jednokřídlová + police výsuvný koš na odpadky + dýnko dvířka 3x křídlo + 2x police boční opláštění 2x sokl použitý materiál : DIN 1.4301, povrch scotchbrite nerezový plech tl.1-1,5mm celková tl.desky 40mm dvojitý zadní lem v=40mm vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou 1x dřez 400x400x250	1	ks	15 357,37	15 357,37	1350x520x900
5104	Pákový kávovar dvouskupinový		1	ks	40 813,87	40 813,87	665x640x530
5105	Mlýnek na kávu		1	ks	9 097,57	9 097,57	165x360x470
5106	Podnoží zábaří		1	ks	43 131,54	43 131,54	3500x700x900
5108	pracovní deska základní- dřez lisovaný vevařovaný		1	ks	7 939,96	7 939,96	2000x700x40
5108a	Zvětšení dřezu 500x500x250 mm	500x500x250	1	ks	1 251,96	1 251,96	
5108b	Vevaření dřezu 200x300x200mm		1	ks	2 754,31	2 754,31	
5108c	Vevaření dřezu 220x400x300mm		1	ks	3 547,22	3 547,22	
5108d	Příplatek za prolamovanou desku		1	ks	1 535,74	1 535,74	
5108e	Baterie dřezová stojánková		1	ks	959,84	959,84	
5108f	Vodovodní baterie pro výčepní stoly	jednootvorová směšovací baterie pro dřez otočná výtoková trubka + trubka na spodní oplach Myčka sklenic má nový speciální tvar umožňující bezproblémové mytí sklenic s uchem. Vybavené přívodní hadicí na vodu 3/8 závit. Vhodná pro všechny druhy a velikosti restauračního skla. použitý materiál : DIN 1.4301, povrch scotchbrite nerezový plech tl.1mm celková tl.desky 40mm dvojitý zadní lem v=40mm	1	ks	1 635,89	1 635,89	
5108g	Myčka dvoudílná		1	ks	1 692,69	1 692,69	370x200x378
5109	pracovní deska-základní	vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou	1	ks	5 072,07	5 072,07	2200x700x40
5109a	Příplatek za prolamovanou desku		1	ks	1 535,74	1 535,74	
5109b	Odkapní vanička + 2x ostřík + odpad	vevařená jeklová konstrukce 6x jeklové nohy 3x trnože nad sebou příprava na interiérové opláštění	1	ks	7 068,76	7 068,76	1400x200
5110	Podnoží baru		1	ks	10 900,39	10 900,39	4300x700x900

pozice	název	detailní popis	množství	měrná jednotka	cena	cena celkem	tech. Parametr
5111	Výrobník ledu chlazený vzduchem	výkon 29kg/24h, kapacita zásobníku 9 kg, tvar ledu kalíšky 31x32 mm/14 g, chlazení vzduchem, min. a max. teplota okolí +10/+38°C, min. a max. teplota vody +5/+32°C, odpad vody průměr 24 mm, celonerezové provedení, kromě dvířek, které jsou z ABS	1	ks	19 947,88	19 947,88	387x465x687
5112	Myčka na mytí skla a talířů - dvoupášťová	rozměr koše 500x500 mm, výška dveří 320 mm, mycí cyklus 2-3 min, objem vany: 26 l, objem boileru: 5,5 l, spotřeba vody na cyklus: 2,5 l, nerezová rotační ramena, dávkovač mycího prostředku a oplachu, odpadevé čerpadlo.	1	ks	34 887,93	34 887,93	585x610x825
5113	Výčep - pro 8 kohoutů	Základní vybava: 1x koš 500 výčepní stojan - 8 kohoutů 1x tělo, 2x vstup provedení nerez kohouty a madla možná dle výběru chladič narážeče ventily python (8+2) panel reg. tlaku panel san. adaptéru	1	ks	62 076,22	62 076,22	
5115	Zásobník na papírové ručníky v rolích - matný nerez	drobné příslušenství, tvarovky, hadice pro použití ručníků o max. průměru 21cm a max. výšce 23cm reduktor umístěný ve spodní části zásobníku zabraňuje samovolnému vypadávání papíru, ale papír v otvoru (vytahuje se ze středu role) je snadno dostupný uzamykatelný na klíček	1	ks	2 373,73	2 373,73	225x385x225
5115a	Dávkovač mýdla svislý nerez, matný - 1 litr	objem nádržky 1 litr mýdlo doplňované z kanystru okénko na kontrolu hladiny mýdla uzamykatelný na klíč hrany svařované a zabrušované zámek je zapuštěný do stěny výrobku	1	ks	1 647,60	1 647,60	100x95x265
1.54 Bar							
5401	Barová vitrína/skříň prosklená	barová vitrína v elegantním tmavém laku a nerezovým interiérem Nápojové prosklené chladicí vitríny s intenzivním ventilovaným chlazením, hygienickým celonerezovým provedením interiéru včetně robustních polohovatelných roštových polic. Křídlové dveře použité materiál : DIN 1.4301, povrch scotchbrite nerezový plech tl.1mm celková tl.desky 40mm dvojitý zadní lem v=40mm	2	ks	16 609,33	33 218,65	600x520x1800
5402	pracovní deska-základní	vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou	1	ks	5 698,95	5 698,95	2500x700x40
5402a	Vevaření GN1/2		1	ks	2 253,53	2 253,53	
5402b	Baterie umyvadlová stojánková - páková	umyvadlová stojánková s lékařským otočným ramínkem, d = 300 mm, robustní nerezové provedení, včetně přívodních hadic, tlak vody 4 bar: 21 litrů/min. jeklová konstrukce volný prostor pro výrobek ledu výsuvný koš na odpadky + dýnko dvířka dvoukřídlová + 2x police zásuvka s oklepem na kávu zásuvka dvířka jednokřídlová + police dvířka jednokřídlová + police boční opláštění - 2x	1	ks	981,52	981,52	
5403	Podnoží zábaří		1	ks	39 280,77	39 280,77	2500x600x900
5405	Pákový kávovar dvouskupinový	optimální pro přípravu kávových nápojů ve vysokých sklenicích. optimální krémová pěna pressa provedení dvou-skupinové (páky) vývody páry 2x jeden vývod horké vody doteková programovatelná klávesnice pro hlavu s přesným objemovým dávkovačem Mlýnek na kávová zrnka s 1400 ot/min a kapacitou zásobníku kávy 1,5 kg. Zásobník umleté kávy je 300 g. Mlecí kámen Ø64 mm a možnost dávkování 5 - 9 g.	1	ks	40 813,87	40 813,87	665x640x530
5406	Mlýnek na kávu	Plně automatický změkčovač vody s elektronickým programovatelným ovládáním a přehledným displejem (možnost nastavení času, cyklu požadované regenerace- týdne, nebo ve vybraný den a čas.)	1	ks	9 097,57	9 097,57	165x360x470
5407	Automatický změkčovač vody	Množství změkčené vody (10°dh) do 1600l maximální průtok vody:30l	1	ks	8 262,93	8 262,93	440x270x530

pozice	název	detailní popis	množství	měrná jednotka	cena	cena celkem	tech. Parametr
5408	Výrobník ledu chlazený vzduchem	výkon 29kg/24h, kapacita zásobníku 9 kg, tvar ledu kalíšky 31x32 mm/14 g, chlazení vzduchem, min. a max. teplota okolí +10/+38°C, min. a max. teplota vody +5/+32°C, odpad vody průměr 24 mm, celonerezové provedení, kromě dvířek, které jsou z ABS použitý materiál : DIN 1.4301, povrch scotchbrite nerezový plech tl.1mm celková tl.desky 40mm dvojitý zadní lem v=40mm	1	ks	19 947,88	19 947,88	387x465x687
5409	pracovní deska-základní	vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou	1	ks	6 325,75	6 325,75	2800x700x40
5409a	Příplatek za prolamovanou desku		1	ks	1 535,74	1 535,74	
5410	stůl chlazený nápojový	použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite bez pracovní desky základní výška stolu 900mm výšková stavitelnost +20mm tloušťka korpusu 60mm 4x zásuvka GN1/2 plně automatické odtávání s automatickým odpařením chladicí agregát výčepní stojan - 5 kohoutů 1x tělo, 1x vstup provedení nerez kohouty a madla možná dle výběru chladíče narážeče ventily python (6+2) panel reg. tlaku panel san. adaptéru	1	ks	60 829,34	60 829,34	1570x700x900
5411	Výčep - pro 5 kohoutů	drobné příslušenství, tvarovky, hadice použitý materiál : DIN 1.4301, povrch scotchbrite nerezový plech tl.1-1,5mm celková tl.desky 40mm dvojitý zadní lem v=40mm vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou	1	ks	44 214,85	44 214,85	
5412	pracovní deska základní-dřez lisovaný vevařovaný	1x dřez 400x400x250	1	ks	7 466,67	7 466,67	1800x700x40
5412a	Zvětšení dřezu		1	ks	1 085,03	1 085,03	
5412b	Vevaření dřezu		1	ks	2 754,31	2 754,31	
5412c	Vevaření dřezu		1	ks	3 547,22	3 547,22	
5412d	Příplatek za prolamovanou desku		1	ks	1 535,74	1 535,74	
5412e	Baterie dřezová stojánková		1	ks	959,84	959,84	
5412f	Vodovodní baterie pro výčepní stoly	jednootvorová směšovací baterie pro dřez otočná výtoková trubka + trubka na spodní oplach Myčka sklenic má nový speciální tvar umožňující bezproblémové mytí sklenic s uchem. Vybavené přívodní hadicí na vodu 3/8 závit. Vhodná pro všechny druhy a velikosti restauračního skla.	1	ks	1 635,89	1 635,89	
5412g	Myčka dvoudílná		1	ks	1 692,69	1 692,69	370x200x378
5412h	Vevaření odkapní vaničky s odpadem		1	ks	3 839,34	3 839,34	400x500
5413	Myčka na mytí skla a talířů - dvouplášťová	rozměr koše 500x500 mm, výška dveří 320 mm, mycí cyklus 2-3 min, objem vany: 26 l, objem boileru: 5,5 l, spotřeba vody na cyklus: 2,5 l, nerezová rotační ramena, dávkovač mycího prostředku a oplachu, odpadové čerpadlo. Základní vybava: 1x koš 500 jeklová konstrukce 4x jeklové nohy 3x trnože nad sebou	1	ks	34 887,93	34 887,93	585x610x825
5414	Podnoží baru	příprava pro interiérové opláštění pro použití ručníků o max. průměru 21cm a max. výšce 23cm reduktor umístěný ve spodní části zásobníku zabraňuje samovolnému vypadávání papíru, ale papír v otvoru (vytahuje se ze středu role) je snadno dostupný uzamykatelný na klíček objem nádržky 1 litr mýdlo doplňované z kanystru okénko na kontrolu hladiny mýdla uzamykatelný na klíč	1	ks	8 897,26	8 897,26	3000x700x900
5416	Zásobník na papírové ručníky v rolích - matný nerez	hrany svařované a zabrušované zámek je zapuštěný do stěny výrobku	1	ks	2 373,73	2 373,73	225x385x225
5416a	Dávkovač mýdla svislý nerez, matný - 1 litr		1	ks	1 647,60	1 647,60	100x95x265

1.55 Bar - zázemí

pozice	název	detailní popis	množství	měrná jednotka	cena	cena celkem	tech. Parametr
5501	Chladicí skříň 500 l - celonerezová	obsah 500 litrů, 1x dveře, 4x police, pracovní teplota 0 až +10°C. Chladivo R134a Vnitřní i vnější části jsou v nerezovém provedení, výškově stavitelné nohy, vnitřní roštová police s plastem pokryté oceli pro GN2/1 nebo přepravky 600x400 mm izolov	1	ks	17 443,97	17 443,97	700x750x1810
5502	Regál skladový pětipolicový - komaxit	skladový, barva bílá, nosnost 1 police - 150kg	3	ks	1 960,86	5 882,58	1000x300x2000
1.56 Varna							
5601	regál policový	použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite základní výška regálu 1800mm výšková stavitelnost +45mm 4x plná police max.celoplošné zatížení jedné police 80kg zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby nohy regálu z uzavřených profilů obsah 600 litrů, ventilované chlazení chladivo R134a 1x dveře, 4x police, pracovní teplota 0 až +10°C. Vnitřní i vnější části jsou v nerezovém provedení, výškově stavitelné nohy, vnitřní roštová police s plastem pokryté oceli pro GN2/1	1	ks	7 202,12	7 202,12	1000x500x1800
5602	Chladicí skříň 600 l gastronorm 2/1 - nerez	kapacita 5x GN 1/1 40 mm se sondou pro teplotu jádra zachlazení z teploty + 90°C na teplotu + 3°C za 90 min hmotnost zachlazených potravin 15 kg zamražení z teploty + 90°C na teplotu - 18°C za 240 min hmotnost zamražených potravin 10 kg	1	ks	19 947,88	19 947,88	780x750x1900
5603	Šokový zchlazovač a zmrazovač	použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite pracovní deska tl.40mm dvojitý zadní lem v=40mm základní výška stolu 850mm výšková stavitelnost +45mm plná police ve výšce 150mm max.celoplošné zatížení police 80kg	1	ks	51 739,30	51 739,30	760x670x830
5604	pracovní stůl s polici	zadní nohy použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite základní výška police 300mm 1x plná police s nastavitelnou výškou max.celoplošné zatížení police 40kg	1	ks	8 196,16	8 196,16	1400x700x850
5605	nástěnná police jednopatrová-plná	„X“-ové provedení police s třemi konzolami váživost 5 kg, rozlišení dílek 2 g, voděodolná rozměr vážící plochy 230x190 mm, displej LCD numerický pětímístný, nerezová miska, síťový adaptér, komunikační rozhraní - není. ES ověření.	1	ks	2 088,23	2 088,23	1400x300x300
5606	Váha pro kuchyně a sklady 5 kg - cejchuschopné	použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite pracovní deska tl.40mm dvojitý zadní lem v=40mm základní výška stolu 900mm podstavná výška 860mm výšková stavitelnost +45mm	1	ks	6 781,45	6 781,45	260x287x137
5607	pracovní stůl jednoduchý se zásuvkou-nad chladnice	1x zásuvka GN 1/1-150, nosnost zásuvky 45kg zadní nohy použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite základní výška police 300mm 1x plná police s nastavitelnou výškou max.celoplošné zatížení police 40kg	1	ks	11 139,90	11 139,90	1400x700x900
5608	nástěnná police jednopatrová-plná	„X“-ové provedení police s třemi konzolami Obsah (l)161 Počet polic3 Chlazení ventilované .. Zámek dveří ano Vnitřní osvětlení	1	ks	2 088,23	2 088,23	1400x300x300
5609	Chladicí skříň podstolová - nerezová	Ovládání elektronické + display Pracovní teplota (°C)	1	ks	9 932,21	9 932,21	600x630x830
5610	Univerzální kuchyňský robot	základní výbava - kotlík 60l, metla, hák, míchač, nerez. kryt, digitální ovládání s časovačem a signalizací/pulsní volba zavážecí vozík s ojkou 3 rychlosti možnost předavných zařízení / mlýnek na maso, krouhač zeleniny/	1	ks	108 419,67	108 419,67	720x630x1300

pozice	název	detailní popis	množství	měrná jednotka	cena	cena celkem	tech. Parametr
5611	regál policový	použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite základní výška regálu 1800mm výšková stavitelnost +45mm 4x plná police max.celoplošné zatížení jedné police 80kg zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby nohy regálu z uzavřených profilů	1	ks	5 991,08	5 991,08	600x500x1800
5612	pracovní stůl jednoduchý-nad chladnice	použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite pracovní deska tl.40mm dvojitý zadní lem v=40mm základní výška stolu 900mm podstavná výška 860mm výšková stavitelnost +45mm	1	ks	6 062,02	6 062,02	1000x700x900
5612a	Věšák GN1/2	zadní nohy opatřeny uzemňovacími šroubykostra	1	ks	2 253,53	2 253,53	
5612b	Baterie umyvadlová stojánková - páková	umyvadlová stojánková s lékařským otočným ramínkem, d = 300 mm, robustní nerezové provedení, včetně přívodních hadic, tlak vody 4 bar: 21 litrů/min. Obsah (l)161 Počet polic3 Chlazení ventilované .. Zámek dveří ano Vnitřní osvětlení	1	ks	981,52	981,52	
5613	Chladicí skříň podstolová - nerezová	Ovládání elektronické + display Pracovní teplota (°C) pro použití ručníků o max. průměru 21cm a max. výšce 23cm reduktor umístěný ve spodní části zásobníku zabraňuje samovolnému vypadávání papíru, ale papír v otvoru (vytahuje se ze středu role) je snadno dostupný uzamykatelný na klíček	1	ks	9 932,21	9 932,21	600x630x830
5614	Zásobník na papírové ručníky v rolích - matný nerez	hrany svařované objem nádržky 1 litr mýdlo doplňované z kanystru okénko na kontrolu hladiny mýdla uzamykatelný na klíč	1	ks	2 373,73	2 373,73	225x385x225
5614a	Dávkovač mýdla svislý nerez, matný - 1 litr	hrany svařované a zabrušované zámek je zapuštěný do stěny výrobku použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite základní výška police 300mm	1	ks	1 647,60	1 647,60	100x95x265
5615	nástěnná police jednopatrová-plná	1x plná police s nastavitelnou výškou max.celoplošné zatížení police 40kg lepený z bukového dřeva oboustranné opracování	1	ks	2 864,45	2 864,45	2400x300x300
5616	Špalek na maso	síla desky 300 mm použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite pracovní deska tl.40mm bez lemů nohy stolu d=60mm základní výška stolu 850mm výšková stavitelnost +60mm tloušťka korpusu 60mm 4x zásuvka GN1/2	1	ks	7 803,88	7 803,88	600x600/700x850
5617	stůl chlazený na GN Věšák dřezu	plně automatické odtávání	1	ks	56 475,88	56 475,88	1350x700x850
5617a	300x500x300mm		1	ks	3 547,22	3 547,22	
5617b	Baterie dřezová stojánková		1	ks	959,84	959,84	
5618	Deska pracovní PE 600x400 bílá	síla 20mm váživost 5 kg, rozlišení dílek 2 g, voděodolná rozměr vázící plochy 230x190 mm, dosplej LCD numerický pětimístný, nerezová miska, síťový adaptér, komunikační rozhraní - není. ES ověření.	1	ks	696,92	696,92	
5619	Váha pro kuchyně a sklady 5 kg - cejchuschopné	použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite základní výška regálu 1800mm výšková stavitelnost +45mm 4x plná police max.celoplošné zatížení jedné police 80kg zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby nohy regálu z uzavřených profilů	1	ks	6 781,45	6 781,45	260x287x137
5620	regál policový	použitý materiál : nerezový plech tl.1-1,5mm, povrch scotchbrite pracovní deska tl.40mm dvojitý zadní lem v=40mm základní výška stolu 850mm výšková stavitelnost +45mm	1	ks	7 606,11	7 606,11	1000x700x1800
5621	mycí stůl jednoduchý-dřezy lisované vevařované	2x lisované dřezy 400x400x250 zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby	1	ks	12 022,17	12 022,17	1200x700x850
5621a	600x500x300mm		1	ks	3 755,88	3 755,88	
5621b	300x500x300mm		1	ks	792,91	792,91	

pozice	název	detailní popis	množství	měrná jednotka	cena	cena celkem	tech. Parametr
5622	Sprcha tlaková na nádobí - stolní	bez směšovací baterií , napouštěcí ramínko z baterie, tlaková sprcha STAR 140, tlaková hadice a vyvažovací pružina, úchyt na zeď, háček na sprchu, délka hadice 1100 mm. otočné ramínko, robustní celonerezové provedení, přívod 3/8" (na obj. 1/2"), tlak vody 4 bar: 22 litrů/min. celonerezové provedení,	1	ks	2 420,45	2 420,45	
5622a	Baterie stolní profil - páková	4 otočná kolečka, poklop s držadlem. použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite pracovní deska tl.40mm dvojitý zadní lem v=40mm základní výška stolu 850mm podstavná výška 790mm výšková stavitelnost +45mm zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby	1	ks	3 088,17	3 088,17	
5623	Koš na odpady 50 litrů s poklopem - nerezový	kostra stolu plně automatické dle průtoku řízené změkčovací zařízení kapacita m3x0dH 40 kompaktní zařízení s krycím víkem kabinetového zásobníku řídící ventil typ FLECK rozsah nastavení: 0-99 m3 plněno monodispersní hmotou, zasolení 130 g / l hmoty.	1	ks	2 495,57	2 495,57	380x615
5624	pracovní stůl jednoduchý	použitý materiál : nerezový plech tl.1,5mm, povrch scotchbrite pracovní deska tl.40mm dvojitý zadní lem v=40mm základní výška stolu 900mm výšková stavitelnost +45mm roštová police ve výšce 150mm max.celoplošné zatížení police 80kg mělká vana z nerezového plechu tl.1mm, povrch scotchbrite konzoly svařeny z uzavřených profilů 25x25x1,5 výpusť Včetně mycího a oplachového dávkovače. Výkonná profesionální automatická myčka Silanos v celonerezovém provedení s jednoduchým pláštěm, masivní madlem (řešeno pro využití v náročných gastroprovozech). Myčka má lisovanou vanu s dvojitou filtrací, oblé rohy použitý materiál : nerezový plech tl.1,5mm, povrch scotchbrite pracovní deska tl.40mm zadní lem v=300mm základní výška stolu 900mm výšková stavitelnost +45mm 1x lisovaný dřez 400x400x250	1	ks	6 312,41	6 312,41	1200x700x850
5625	Kabinetový změkčovací filtr řízení regenerace	zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby kostra stolu bez směšovací baterií , napouštěcí ramínko z baterie, tlaková sprcha STAR 140, tlaková hadice a vyvažovací pružina, úchyt na zeď, háček na sprchu, délka hadice 1100 mm. otočné ramínko, robustní celonerezové provedení, přívod 3/8" (na obj. 1/2"), tlak vody 4 bar: 22 litrů/min. celonerezové provedení,	1	ks	13 053,76	13 053,76	320x662x635
5626	výstupní stůl k mycímu stroji-roštová police	4 otočná kolečka, poklop s držadlem. použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite pracovní deska tl.40mm dvojitý zadní lem v=40mm základní výška stolu 850mm výšková stavitelnost +45mm plná police ve výšce 150mm max.celoplošné zatížení police 80kg	1	ks	10 893,68	10 893,68	1100x700x900
5627	police na koše-plná	zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby kostra stolu bez směšovací baterií , napouštěcí ramínko z baterie, tlaková sprcha STAR 140, tlaková hadice a vyvažovací pružina, úchyt na zeď, háček na sprchu, délka hadice 1100 mm. otočné ramínko, robustní celonerezové provedení, přívod 3/8" (na obj. 1/2"), tlak vody 4 bar: 22 litrů/min. celonerezové provedení,	1	ks	3 943,67	3 943,67	1050x550x300
5628	Myčka průchozí	zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby kostra stolu bez směšovací baterií , napouštěcí ramínko z baterie, tlaková sprcha STAR 140, tlaková hadice a vyvažovací pružina, úchyt na zeď, háček na sprchu, délka hadice 1100 mm. otočné ramínko, robustní celonerezové provedení, přívod 3/8" (na obj. 1/2"), tlak vody 4 bar: 22 litrů/min. celonerezové provedení,	1	ks	47 490,99	47 490,99	25x750x1480/191
5629	vstupní stůl k mycímu stroji-bez police	zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby kostra stolu bez směšovací baterií , napouštěcí ramínko z baterie, tlaková sprcha STAR 140, tlaková hadice a vyvažovací pružina, úchyt na zeď, háček na sprchu, délka hadice 1100 mm. otočné ramínko, robustní celonerezové provedení, přívod 3/8" (na obj. 1/2"), tlak vody 4 bar: 22 litrů/min. celonerezové provedení,	1	ks	13 054,58	13 054,58	1100x700x900
5630	Sprcha tlaková na nádobí - stolní	4 otočná kolečka, poklop s držadlem. použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite pracovní deska tl.40mm dvojitý zadní lem v=40mm základní výška stolu 850mm výšková stavitelnost +45mm plná police ve výšce 150mm max.celoplošné zatížení police 80kg	1	ks	2 420,45	2 420,45	
5630a	Baterie stolní profil - páková	4 otočná kolečka, poklop s držadlem. použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite pracovní deska tl.40mm dvojitý zadní lem v=40mm základní výška stolu 850mm výšková stavitelnost +45mm plná police ve výšce 150mm max.celoplošné zatížení police 80kg	1	ks	3 088,17	3 088,17	
5631	Koš na odpady 50 litrů s poklopem - nerezový	zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby kostra stolu bez směšovací baterií , napouštěcí ramínko z baterie, tlaková sprcha STAR 140, tlaková hadice a vyvažovací pružina, úchyt na zeď, háček na sprchu, délka hadice 1100 mm. otočné ramínko, robustní celonerezové provedení, přívod 3/8" (na obj. 1/2"), tlak vody 4 bar: 22 litrů/min. celonerezové provedení,	1	ks	2 495,57	2 495,57	380x615
5632	pracovní stůl s polici	zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby kostra stolu bez směšovací baterií , napouštěcí ramínko z baterie, tlaková sprcha STAR 140, tlaková hadice a vyvažovací pružina, úchyt na zeď, háček na sprchu, délka hadice 1100 mm. otočné ramínko, robustní celonerezové provedení, přívod 3/8" (na obj. 1/2"), tlak vody 4 bar: 22 litrů/min. celonerezové provedení,	1	ks	9 763,65	9 763,65	1800x700x850
5633	stojanová police dvoupatrová	zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby kostra stolu bez směšovací baterií , napouštěcí ramínko z baterie, tlaková sprcha STAR 140, tlaková hadice a vyvažovací pružina, úchyt na zeď, háček na sprchu, délka hadice 1100 mm. otočné ramínko, robustní celonerezové provedení, přívod 3/8" (na obj. 1/2"), tlak vody 4 bar: 22 litrů/min. celonerezové provedení,	1	ks	4 102,25	4 102,25	1200x300x600
5634	regál policový	zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby kostra stolu bez směšovací baterií , napouštěcí ramínko z baterie, tlaková sprcha STAR 140, tlaková hadice a vyvažovací pružina, úchyt na zeď, háček na sprchu, délka hadice 1100 mm. otočné ramínko, robustní celonerezové provedení, přívod 3/8" (na obj. 1/2"), tlak vody 4 bar: 22 litrů/min. celonerezové provedení,	2	ks	7 606,11	15 212,21	1000x600x1800

pozice	název	detailní popis	množství	měrná jednotka	cena	cena celkem	tech. Parametr
5635	stůl s ohřevem GN3x1/1	použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite základní výška stolu 850mm výšková stavitelnost +45mm plná police ve výšce 150mm max.celoplošné zatížení police 80kg 3x lisovaná vana GN 1/1 kostra stolu svařená z uzavřených profilů použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite základní výška police 600mm 2x plná police max.celoplošné zatížení police 40kg nohy police z uzavřených profilů 30x30x1,5mm	1	ks	24 807,12	24 807,12	1200x700x850
5636	stojanová police dvoupatrová	police vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily provedení nerez změna polohy pákovým mechanismem 5 poloh roštu 3 stupně regulace výkonu kontrolka zapnutí a chodu jedno topné těleso zásuvka na omastek odnímatelná zadní stěna rošt 370x310 mm	1	ks	4 681,51	4 681,51	1200x400x600
5637	Elektrický salamander posuvný	použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite pracovní deska tl.40mm bez lemu základní výška stolu 850mm výšková stavitelnost +45mm 2x děrovaná police, spodní ve výšce 150mm max.celoplošné zatížení jedné police 80kg opláštění	1	ks	10 007,33	10 007,33	600x370x380
5638	stůl ohřívací-režon prokládací	použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite základní výška police 600mm spodní police tl.60mm, keramická topná tělesa horní police plná tl.30mm max.celoplošné zatížení police 40kg	1	ks	29 926,00	29 926,00	1400x700x850
5639	stojanová police s infraohřevem a neutrální policí	technické údaje : přívodní napětí 230V/50Hz	1	ks	9 954,71	9 954,71	1400x300x600
5640	pracovní stůl jednoduchý-nad chladnice	použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite pracovní deska tl.40mm dvojitý zadní lem v=40mm základní výška stolu 900mm podstavná výška 860mm výšková stavitelnost +45mm zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby kostra stolu	1	ks	7 251,38	7 251,38	1400x700x900
5640a	Boční opláštění stolu		1	ks	1 189,36	1 189,36	
5641	mrazicí skříň podstolová - nerezová	Obsah (l)121 Počet polic3 (2x koš) Chlazení statické Zámek dveří ano Vnitřní osvětlení Ovládání elektronické CAREL Pracovní teplota (°C) použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite základní výška police 300mm 1x plná police max.celoplošné zatížení police 40kg	1	ks	10 766,85	10 766,85	600x630x830
5642	stojanová police jednopatrová	nohy police z uzavřených profilů 30x30x1,5mm police vyztužena a podlepena uzavřenými profily celonerezové provedení, povrch scotchbrite základní výška nástavby 265mm 6x GN 1/3-150 (GN nejsou součástí dodávky) chladicí agregát vpravo technické údaje : regulace teploty 0°C až +8°C přívodní napětí 230V/50Hz příkon 400 W	1	ks	3 682,39	3 682,39	1400x400x300
5643	chlazená nástavba na GN	chladiivo R 1	1	ks	24 625,22	24 625,22	1470x400x265
5644	Nářezový stroj - hladký nůž	určený na salámy a zeleninu-možno dokoupit zubatý nůž na sýr tlakový odlitek z hliníkové slitiny průměr nože 250 mm tloušťka řezu 0 - 15 mm max. průměr řezu 190 mm rozměr stolu 21 x 17 cm řezný stůl uložen šikmo šnekový převod nerezový nůž o tvrdo	1	ks	13 596,28	13 596,28	425x525x380
5645	stůl chlazený na GN	použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite pracovní deska tl.40mm bez lemu nohy stolu d=60mm základní výška stolu 850mm výšková stavitelnost +60mm tloušťka korpusu 60mm	1	ks	56 475,88	56 475,88	1350x700x850
5645a	Zvětšení dřezu 300x500x300mm	4x zásuvka GN1/2plně automatické odtávání	1	ks	792,91	792,91	
5645b	Baterie dřežová stojánková		1	ks	959,84	959,84	

pozice	název	detailní popis	množství	měrná jednotka	cena	cena celkem	tech. Parametr
5646	Váha pro kuchyně a sklady 5 kg - cejchuschopné	váživost 5 kg, rozlišení dílek 2 g, voděodolná rozměr vážící plochy 230x190 mm, dospělý LCD numerický pětimístný, nerezová miska, síťový adaptér, komunikační rozhraní - není. ES ověření.	1	ks	6 781,45	6 781,45	260x287x137
5647	nástěnná police jednopatrová-plná	použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite základní výška police 300mm 1x plná police s nastavitelnou výškou max.celoplošné zatížení police 40kg „X“-ové provedení police s třemi konzolami	1	ks	2 014,02	2 014,02	1300x300x300
5648	Krouhač zeleniny - stolní	375 ot/min výkon : 200kg/hod porce 20-300 400V	1	ks	27 868,61	27 868,61	350x320x590
5648a	Základní sada 6 disků ke krouhači	plátky 2a 4 mm strouhač 3 mm nudličky 4x4 mm sada pro krájení kostek: plátkovač disk 14 mm + mřížka 14 x 14 mm	1	ks	12 711,56	12 711,56	
5649	pracovní stůl s polici a zásuvkou	použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite pracovní deska tl.40mm dvojitý zadní lem v=40mm základní výška stolu 850mm výšková stavitelnost +45mm plná police ve výšce 150mm,max.celoplošné zatížení police 80kg 1x zásuvka GN 1	1	ks	9 211,88	9 211,88	1100x700x850
5649a	Vevaření GN1/2		1	ks	2 253,53	2 253,53	
5649b	Baterie umyvadlová stojánková - páková	umyvadlová stojánková s lékařským otočným rámečkem, d = 300 mm, robustní nerezové provedení, včetně přívodních hadic, tlak vody 4 bar: 21 litrů/min. pro použití ručníků o max. průměru 21cm a max. výšce 23cmreduktor umístěný ve spodní části zásobníku zabraňuje samovolnému vypadávání papíru, ale papír v otvoru (vytahuje se ze středu role) je snadno dostupný uzamykatelný na klíček	1	ks	981,52	981,52	
5650	Zásobník na papírové ručníky v rolích - matný nerez	hrany svařo objem nádržky 1 litr mýdlo doplňované z kanystru okénko na kontrolu hladiny mýdla uzamykatelný na klíč	1	ks	2 373,73	2 373,73	225x385x225
5650a	Dávkovač mýdla vislý nerez, matný - 1 litr	hrany svařované a zabrušovanézámek je zapuštěný do stěny výrobku REŽIMY VAŘENÍ • ICS - interaktivní automatický systém vaření pro italské, francouzské, španělské, ruské, asijské, německé a jiné mezinárodní recepty, včetně jejich historie, ingrediencí, postupu, automatického programu vaření a foto prezentace.	1	ks	1 647,60	1 647,60	100x95x265
5651	Elektrický horkovzdušný nástříkový konvektomat 10x	Zařízení CSC-051E (5x GN1/1) pro pomalé vaření při nízké teplotě, k dlouhodobému vaření, udržení "přes noc", šetrnému dohotovení a dále k šetrnému udržení pokrmů v teplém stavu a následnému výdeji. Díky elektronické kontrole teplotě komory, teplotě jádra	1	ks	228 753,82	228 753,82	510x800x880
5652	Elektrická udržovací a regenerační skříň 5x GN1/1	použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite pracovní deska tl.40mm dvojitý zadní lem v=40mm základní výška stolu 850mm výšková stavitelnost +45mm plná police ve výšce 150mm max.celoplošné zatížení police 80kg	1	ks	40 886,90	40 886,90	450x630x550
5653	pracovní stůl s polici	zadní nohy 1 teplotní zóna	1	ks	6 235,57	6 235,57	750x800x850
5654	Plynová opékací deska vroubkovaná	škrabka pro čištění rozsah teplot: 60-300°C	1	ks	29 600,49	29 600,49	400x730x250
5654a	Podestavba otevřená pro šíři 40cm	se spodní polici, bez dvířek včetně 2 košů, 2 vík, 2 mřížek pod koš	1	ks	6 956,72	6 956,72	400x730x620
5655	Elektrická fritéza dvoukošová 2x10lit. bez podestav	vypouštění oleje dolů Výkonné a bezpečné: hluboké nádrže, jednoduché radiusy pro	1	ks	58 366,34	58 366,34	600x730x250
5655a	Podestavba otevřená skříňková pro šíři 60cm	se spodní polici, bez dvířek	1	ks	8 471,59	8 471,59	600x730x620
5655b	Křídlová dvířka pro podestavbo š. 600		1	ks	4 709,91	4 709,91	595x36x465
5656	Plynový sporák 6 horákový s elektrickou troubou	příkon hořáků: 6x 6kW příkon elektrické trouby: 1x 6kW s chromovanou ocelovou mřížkou	1	ks	83 934,70	83 934,70	1200x730x870

pozice	název	detailní popis	množství	měrná jednotka	cena	cena celkem	tech. Parametr
5656a	Napouštěcí rameno 1/2" - stolní	s otočným ramenem, v = 550 mm, otočné napouštěcí ramínko, rameno lze připevnit do desky silné až 45 mm.	1	ks	2 378,72	2 378,72	
5658	pracovní stůl s polici a zásuvkou	použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite pracovní deska tl.40mm dvojitý zadní lem v=40mm základní výška stolu 850mm výšková stavitelnost +45mm plná police ve výšce 150mm,max.celoplošné zatížení police 80kg 1x zásuvka GN 1 použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite základní výška police 300mm 1x plná police max.celoplošné zatížení police 40kg nohy police z uzavřených profilů 30x30x1,5mm police vyztužena a podlepena uzavřenými profily	2	ks	9 942,19	19 884,38	1500x800x850
5659	stojanová police jednopatrová	police vyztužena a podlepena uzavřenými profily	2	ks	3 521,36	7 042,72	1500x300x300
1.57 Hrubá příprava a sklad zeleniny							
5701	Chladicí skříň 600 l gastronorm 2/1 - nerez	obsah 600 litrů, ventilované chlazení chladiivo R134a 1x dveře, 4x police, pracovní teplota 0 až +10°C. Vnitřní i vnější části jsou v nerezovém provedení, výškově stavitelné nohy, vnitřní roštová police s plastem pokryté ocelí pro GN2/1 nebo přepra	1	ks	19 947,88	19 947,88	780x750x1900
5702	mycí stůl s polici-dřez lisovaný vevařovaný	použitý materiál : nerezový plech tl.1-1,5mm, povrch scotchbrite pracovní deska tl.40mm dvojitý zadní lem v=40mm základní výška stolu 850mm výšková stavitelnost +45mm plná police ve výšce 150mm max.celoplošné zatížení police 80kg	1	ks	12 213,32	12 213,32	1900x700x850
5702a	Baterie dřezová stojánková		1	ks	959,84	959,84	
5702b	Vevaření GN1/2		1	ks	2 253,53	2 253,53	
5702c	Baterie umyvadlová stojánková - páková	umyvadlová stojánková s lékařským otočným ramínkem, d = 300 mm, robustní nerezové provedení, včetně přívodních hadic, tlak vody 4 bar: 21 litrů/min. pro použití ručníků o max. průměru 21cm a max. výšce 23cm reduktor umístěný ve spodní části zásobníku zabraňuje samovolnému vypadávání papíru, ale papír v otvoru (vytahuje se ze středu role) je snadno dostupný uzamykatelný na klíček objem nádržky 1 litr mýdlo doplňované z kanystru okénko na kontrolu hladiny mýdla uzamykatelný na klíč	1	ks	981,52	981,52	
5703	Zásobník na papírové ručníky v rolích - matný nerez	hrany svařované a zabrušované zámek je zapuštěný do stěny výrobku celonerezové provedení, 4 otočná kolečka, poklop s držadlem. skladový, barva bílá, nosnost 1 police - 150kg	1	ks	2 373,73	2 373,73	225x385x225
5703a	Dávkoč mýdla svislý nerez, matný - 1 litr	hrany svařované a zabrušované zámek je zapuštěný do stěny výrobku celonerezové provedení, 4 otočná kolečka, poklop s držadlem. skladový, barva bílá, nosnost 1 police - 150kg	1	ks	1 647,60	1 647,60	100x95x265
5704	Koš na odpadky 50 litrů s poklopem - nerezový	4 otočná kolečka, poklop s držadlem. skladový, barva bílá, nosnost 1 police - 150kg	1	ks	2 495,57	2 495,57	380x615
5705	Regál skladový pětipolicový - komaxit	skladový, barva bílá, nosnost 1 police - 150kg	1	ks	2 187,84	2 187,84	1000x500x2000

1.58 Sklad potravin

5801	Chladicí skříň 600 l gastronorm 2/1 - nerez	obsah 600 litrů, ventilované chlazení chladiivo R134a 1x dveře, 4x police, pracovní teplota 0 až +10°C. Vnitřní i vnější části jsou v nerezovém provedení, výškově stavitelné nohy, vnitřní roštová police s plastem pokryté ocelí pro GN2/1 nebo přepra	3	ks	19 947,88	59 843,65	780x750x1900
5802	Mrazicí skříň 600 l gastronorm 2/1 - nerez	obsah 600 litrů, chlazení statické chladiivo R134a 1x dveře, 4x police, 2+2 vyjímatelné drátěné koše pracovní teplota -22 až -18°C. Vnitřní i vnější části jsou v nerezovém provedení, výškově stavitelné nohy, vnitřní roštová police s plastem pokryt	1	ks	21 617,16	21 617,16	780x750x1900
5803	Regál skladový pětipolicový - komaxit	skladový, barva bílá, nosnost 1 police - 150kg	3	ks	2 187,84	6 563,53	1000x500x2000

1.59 Sklad nápojů

pozice	název	detailní popis	množství	měrná jednotka	cena	cena celkem	tech. Parametr
5901	Regál skladový pětipolicový - komaxit	skladový, barva bílá, nosnost 1 police - 150kg Stavebnicový modulový box. Systém spojení panelů pero-drážka s excentr. zámkem vč. rohových sloupků. Opláštění PUR panelové izolace je bíle lakovaný, žárově pozinkovaný ocelový plech. Tl. izolace je u CHB 60 mm	3	ks	2 187,84	6 563,53	1000x500x2000
5902	Chladicí box na nápoje vč. chladicí jednotky +2 °C	Podlaha - stavební Strop: PUR panelový použitý materiál : nerezový plech tl. 1mm, povrch scotchbrite základní výška regálu 1800mm výšková stavitelnost +45mm 4x plná police max. celoplošné zatížení jedné police 80kg zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby	1	ks	123 346,38	123 346,38	2200x1800x2350
5903	regál policový	nohy regálu z uzavřených profilů	1	ks	8 108,52	8 108,52	1300x500x1800
1.60 Sklad odpadků		obsah 500 litrů, 1x dveře, 4x police, pracovní teplota 0 až +10°C. Vnitřní i vnější části jsou v lakovaném provedení, výškově stavitelné nohy, vnitřní roštová police s plastem pokryté ocelí pro GN2/1 nebo přepravky 600x400 mm izolovaná dvířka s aut					
6001	Chladicí skříň 500 l - bílá		1	ks	14 940,05	14 940,05	700x750x1810
1.66 Chodba - manipulace		max. váživost 150 kg, rozlišení dílek 50 g, ES ověření, displej numerický VFD, rozměr vážicího můstku 405x525 mm, vybavena funkcemi: TARA - odečtení obalu od misky, ZERO - vyrovnaní nulového bodu před vážením, HOLD - pro vážení živé nebo neklidné					
6601	Můstková váha s indikátorem 150 kg - cejchuschopná		1	ks	6 760,58	6 760,58	420x635x765
6602	Regál skladový pětipolicový - komaxit	skladový, barva bílá, nosnost 1 police - 150kg	2	ks	2 187,84	4 375,69	1000x500x2000
1.70 Položky ostatní pro celou dodávku							
7001	Doprava		1	ks	29 212,38	29 212,38	
7002	Montáž, revize a zaškolení		1	ks	81 794,67	81 794,67	
CELKEM BEZ DPH :						2 502 723,47	
CELKEM DPH 21% :						525 571,93	
CELKEM VČETNĚ DPH :						3 028 295,40	

Specifikace neobsahuje:

- stolní nádobí
- provozní nádobí a náčiní
- soubor gastronádob
- provozní inventář

AKCE:

REVITALIZACE SPOLEČENSKÉHO DOMU SOLNICE
D.1.4.DT - DIVADELNÍ TECHNIKA

	DPS	Název	Cena
1.	PJ 1.1	Nosný rošt	0 Kč
2.	PJ 1.2	Hlavní opona	47 779 Kč
3.	PJ 1.3	Jevištní tahy T1-T8	610 560 Kč
4.	PJ 1.4	Ochranné sítování	48 803 Kč
5.	PJ 1.5	Portály a kontraportál	85 216 Kč
6.	PJ 1.6	Podmostová osvětlovací baterie BI	61 730 Kč
7.	PJ 1.7	Scénická osvětlovací baterie BII	80 993 Kč
8.	PJ 1.8	Osvětlovací a manipulační lávky	0 Kč
9.	PJ 1.9	Horizontní dráha a šálová ramena	53 823 Kč
10.	PJ 1.10	Textilní vybavení	194 165 Kč
11.	PJ 1.11	Textilní předěl hlediště	235 933 Kč
12.	PJ 1.12	Označovací a bezpečnostní tabulky	8 134 Kč
13.	PJ 1.13	Nátěry	5 624 Kč
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.	Mezisoučet		1 432 760 Kč
21.	Technická dokumentace		26 933 Kč
22.	Doprava		19 715 Kč
23.	Revize		15 082 Kč
CELKEM BEZ DPH			1 494 491 Kč

Vypracoval:

Večeřa Jan

Výkaz výměr

PS 1 Provozní zařízení strojní

PJ 1.1 Nosný rošt

p.č.	název	m.j.	p.m.j.	cena/jed	celkem
	Nosný rošt je dodávkou ocelových konstrukcí stavby				

PJ 1.2 Hlavní opona

p.č.	název	m.j.	p.m.j.	cena/jed	celkem
1.	Oponový mechanismus s dvoudílnou dráhou včetně montážních konzolí, délka 11,2 m	ks	1	21 223 Kč	21 223 Kč
2.	Ruční pohon	ks	1	4 848 Kč	4 848 Kč
3.	Nosná tyč harlekýnu délka 9,5m včetně montážních prvků	ks	1	2 747 Kč	2 747 Kč
4.	Drobný hutní a spojovací material	set	1	862 Kč	862 Kč
5.	Montáž	set	1	18 099 Kč	18 099 Kč
				celkem	47 779 Kč

PJ 1.3 Jevištní tahy T1-T8

p.č.	název	m.j.	p.m.j.	cena/jed	celkem
1.	Tah vyvážený nosnost 100kg, zdvih 8,1m, délka tahové tyče 8m	ks	7	42 554 Kč	297 879 Kč
2.	Tah vyvážený nosnost 100kg, zdvih 8,1m, délka tahové tyče 10,7m s vodítky	ks	1	56 021 Kč	56 021 Kč
3.	Dovažovací závaží 10kg	ks	80	668 Kč	53 435 Kč
4.	Dovažovací závaží 5kg	ks	8	356 Kč	2 844 Kč
5.	Drobný hutní a spojovací material	set	8	5 925 Kč	47 402 Kč
6.	Montáž	set	1	152 979 Kč	152 979 Kč
				celkem	610 560 Kč

PJ 1.4 Ochranné síťování

p.č.	název	m.j.	p.m.j.	cena/jed	celkem
1.	Ocelová konstrukce vypletena pletivem s oky 20 x 20 mm, rozměr 4100 x 1100 x 575 mm	ks	1	12 712 Kč	12 712 Kč
2.	Ocelová konstrukce vypletena pletivem s oky 20 x 20 mm, rozměr 4100 x 4000 x 725 mm	ks	1	17 884 Kč	17 884 Kč
3.	Ocelový odnímatelný rám vypletený pletivem s oky 20 x 20 mm, rozměr 1430 x 1960 x 40 mm	ks	2	2 155 Kč	4 309 Kč
	Ocelový odnímatelný rám vypletený pletivem s oky 20 x 20 mm, rozměr 1280 x 1960 x 40 mm	ks	2	1 939 Kč	3 878 Kč
4.	Ocelový odnímatelný rám vypletený pletivem s oky 20 x 20 mm, rozměr 1330 x 1960 x 40 mm	ks	2	2 155 Kč	4 309 Kč
5.	Drobný hutní a spojovací material	set	1	862 Kč	862 Kč
6.	Montáž	set	1	4 848 Kč	4 848 Kč
				celkem	48 803 Kč

PJ 1.5 Portály a kontraportál

p.č.	název	m.j.	p.m.j.	cena/jed	celkem
1.	Oceloplechová portálová věž 1250 x 700 x 6000 mm, v horní podlaží tyč pr. 57mm pro upevnění svítidel	ks	2	24 347 Kč	48 695 Kč
2.	Oceloplechový kontraportál 8720 x 450 x 900 mm,	ks	1	14 221 Kč	14 221 Kč
3.	Výstupní žebřík výška 3m	ks	2	4 094 Kč	8 188 Kč
4.	Drobný hutní a spojovací material	set	1	862 Kč	862 Kč
5.	Montáž	set	1	13 251 Kč	13 251 Kč
				celkem	85 216 Kč

PJ 1.6 Podmostová osvětlovací baterie BI

p.č.	název	m.j.	p.m.j.	cena/jed	celkem
------	-------	------	--------	----------	--------

1.	Rumpálová osvětlovací baterie, nosnost 60kg, zdvih 4m, nosný profil 100x60x3 délka 7m	ks	1	47 941 Kč	47 941 Kč
2.	Drobný hutní a spojovací materiál	set	1	862 Kč	862 Kč
3.	Montáž	set	1	12 928 Kč	12 928 Kč
				celkem	61 730 Kč

PJ 1.7 Scénická osvětlovací baterie BII

p.č.	název	m.j.	p.m.j.	cena/jed	celkem
1.	Bateri vyvážená nosnost 100kg, zdvih 7,1m, nosný profil 2x trubka 57x3m s ochrannými rámy a kabelovým košem	ks	1	44 709 Kč	44 709 Kč
2.	Dovažovací závaží 10kg	ks	32	593 Kč	18 961 Kč
3.	Dovažovací závaží 5kg	ks	1	302 Kč	302 Kč
4.	Drobný hutní a spojovací materiál	set	1	862 Kč	862 Kč
5.	Montáž	set	1	16 160 Kč	16 160 Kč
				celkem	80 993 Kč

PJ 1.8 Osvětlovací a manipulační lávky

p.č.	název	m.j.	p.m.j.	cena/jed	celkem
Lávky jsou dodávkou ocelových konstrukcí stavby					

PJ 1.9 Horizontní dráhy a šálová ramena

p.č.	název	m.j.	p.m.j.	cena/jed	celkem
1.	Horizontní dráha dvoujdílná včetně montážních konzolí, délka 10,75 m	ks	1	8 619 Kč	8 619 Kč
2.	Horizontní dráha jednodílná, délka 10,75 m	ks	1	8 403 Kč	8 403 Kč
3.	Běžka jednoduchá	ks	68	129 Kč	8 791 Kč
4.	Šálové rameno otočné, délka 1,3m	ks	8	2 478 Kč	19 823 Kč
5.	Drobný hutní a spojovací materiál	set	1	1 293 Kč	1 293 Kč
6.	Montáž	set	1	6 895 Kč	6 895 Kč
				celkem	53 823 Kč

PJ 1.10 Textilní vybavení

p.č.	název (š x v)	m.j.	p.m.j.	cena/jed	celkem
1.	Hlavní opona, samet 450g/m ² nehořlavá úprava dle DIN 4102 B1, 100% řasení, ve spodní části řetěz, rozměr 5,8 x 6,4 m	ks	2	31 964 Kč	63 928 Kč
	Harlekýn, samet 450g/m ² nehořlavá úprava dle DIN 4102 B1, 100% řasení, rozměr 9,5 x 0,8 m	ks	1	6 356 Kč	6 356 Kč
2.	Šály, samet 350g/m ² nehořlavá úprava dle DIN 4102 B1, bez řasení, ve spodní části řetěz, rozměr 1,3 x 8,9 m	ks	8	4 988 Kč	39 904 Kč
3.	Horizont tmavý, samet 350g/m ² nehořlavá úprava dle DIN 4102 B1, bez řasení, ve spodní části řetě, rozměr 5,6 x 8,5 m	ks	2	20 469 Kč	40 938 Kč
4.	Horizont světlý, kepr 300g/m ² nehořlavá úprava dle DIN 4102 B1, bez řasení, ve spodní části řetě, rozměr 10,7 x 8,5 m	ks	1	29 411 Kč	29 411 Kč
5.	Sufita, samet 450g/m ² nehořlavá úprava dle DIN 4102 B1, bez řasení, rozměr 8 x 1,5 m	ks	1	5 440 Kč	5 440 Kč
6.	Montáž	set	1	8 188 Kč	8 188 Kč
				celkem	194 165 Kč

PJ 1.11 Textilní předěl hlediště

p.č.	název	m.j.	p.m.j.	cena/jed	celkem
1.	Elektrický navíjecí mechanismus včetně montážních konzolí, délka navíjecího mechanismu 12,3 m, nosnost 200kg	ks	1	94 804 Kč	94 804 Kč
2.	Textilní předěl, samet 450g/m ² nehořlavá úprava dle DIN 4102 B1, bez řasení, ve spodní části zatěžkávací profil, rozměr 12,3 x 7,8 m	ks	1	104 285 Kč	104 285 Kč
3.	Drobný hutní a spojovací materiál	set	1	2 370 Kč	2 370 Kč
4.	Montáž	set	1	34 474 Kč	34 474 Kč
				celkem	235 933 Kč

PJ 1.12 Označovací a bezpečnostní tabulky

p.č.	název	m.j.	p.m.j.	cena/jed	celkem
1.	Bezpečnostní tabulky dle ČSN	set	1	1 724 Kč	1 724 Kč
2.	Označovací tabulky a značení tahového zařízení	set	1	2 693 Kč	2 693 Kč
3.	Žlutočerná samolepící páska	ks	1	377 Kč	377 Kč
4.	Montáž	set	1	3 340 Kč	3 340 Kč

celkem 8 134 Kč

PJ 1.13 Nátěry

p.č.	název	m.j.	p.m.j.	cena/jed	celkem
1.	Syntetický email černý mat	kg	8	194 Kč	1 551 Kč
2.	Syntetický email žlutá	kg	1	194 Kč	194 Kč
3.	Montáž	set	1	3 878 Kč	3 878 Kč
				celkem	5 624 Kč

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	REVITALIZACE SPOLEČENSKÉHO DOMU,
Projekt	SOLNICE, DRUŽSTEVNÍ 555
Investor	SO 01 SPOLEČENSKÝ DUM
Z. č.	D.2.1.HR - HROMOSVOD
A. č.	Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 517 01 Solnice
Smlouva	25/16
Vypracoval	H334/25/16
Kontroloval	ING. KOZLOVSKÝ
Datum	ING. KOZLOVSKÝ
Zpracovatel	3.11.2016
CÚ	Ing. Jiří Kozlovský, Projekce ELEKTRO, Purkyňova 95a, Brno
Poznámka	2016
	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM % 1	5
Procento PM % 2	2

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		95 045,25
Montáž - práce		41 156,80
Mezisoučet 1	0,00	136 202,05
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		8 172,12
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	144 374,18
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		144 374,18
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		144 374,18
Základ a hodnota DPH 21%	144 374,18	30 318,58
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		174 692,75
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	95 045,25	41 156,80

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:								
	1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy vč. příloh a případně knihy výrobků, všechny výkresy, tabulky a specifikace materiálů.								
	2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž								
	3) Každá uchazečem vyplněná položka musí cenově obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).								
	4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být naceneny včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují								
	5) Upozornění na povinnost uchazeče si přezkontrolovat funkčnost vzorců. (Může dojít při přepisu na elektronická média či vlastních výpočtech k porušení vztahů vzorců)								
	Elektromontáže								
	JÍMAČ, STOŽÁRY, TYČE								
1	Jímač E.S.E. velikost P18, ΔT 18 μs, hrot 0,7m	ks	1,00	61 400,44	61 400,44	2 721,65	2 721,65	64 122,09	64 122,09
2	Prodlužovací tyč nerez	m	2,00	1 654,76	3 309,53	272,17	544,33	1 926,93	3 853,86
3	Stožár 2m se základnou trojnožkou, žárový zinek	m	1,00	8 665,74	8 665,74	1 632,99	1 632,99	10 298,73	10 298,73
4	Betonové vyvažovací bloky (kotvení stožáru)	ks	6,00	163,30	979,79	163,30	979,79	326,60	1 959,59
5	Podložka pro roznesení tlaku pod bloky	ks	3,00	46,81	140,44	54,43	163,30	101,25	303,74
	SVOD, VODIČE A UZEMNĚNÍ, CHRÁNIČKY								
6	Ocelový pásek pozinkovaný, FeZn 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	50,00	27,22	1 360,83	27,22	1 360,83	54,43	2 721,65
7	Ocelový drát pozinkovaný FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	33,00	21,66	714,92	27,22	898,14	48,88	1 613,07
8	Vodič AlMgSi Rd 8	m	93,00	16,87	1 569,30	48,99	4 556,04	65,86	6 125,35
9	Objímka spojení nerez tyče jímače ESE s podpůrnou trubicí	ks	1,00	81,65	81,65	48,99	48,99	130,64	130,64
	SVORKY, PODPĚRY, OSTATNÍ MATERIÁL								
10	PV21 celoplastová/ beton/ zámek 2x	ks	105,00	16,33	1 714,64	16,33	1 714,64	32,66	3 429,28
11	Svorka na stožár typu HAR flexo (3ks/m)	ks	6,00	48,99	293,94	27,22	163,30	76,21	457,24
12	Svorka do zateplené fasády typu HAR (3ks/m)	ks	6,00	30,48	182,89	27,22	163,30	57,70	346,19
13	Svorka hromosvodní - SZ zkušební (drát-drát)	ks	6,00	33,75	202,49	27,22	163,30	60,96	365,79
14	Zemnicí tyč ZTP2 2m plná pr.25 + příložka SJ 01	ks	9,00	228,62	2 057,57	217,73	1 959,59	446,35	4 017,16
15	Svorka SR03 K / 4xM8, ocel zemnicí pásek - drát	ks	6,00	17,75	106,47	27,22	163,30	44,96	269,77
16	SJ02 k zemnicí tyči 4xM8	ks	9,00	23,19	208,70	27,22	244,95	50,40	453,64
17	Svorka univerzální	ks	24,00	12,41	297,86	21,77	522,56	34,18	820,41
18	Krabice pro zkuš.sv. 140x140 do zatep. fasády, symbol uzemnění	ks	3,00	696,74	2 090,23	163,30	489,90	860,04	2 580,12
19	Tlouk	ks	1,00	326,60	326,60	0,00	0,00	326,60	326,60
	ZEMNÍ PRÁCE								
20	Zemní práce-výkopy a záhozy - drát / pásek / tyč, hl. 0,7m	m	30,00	38,10	1 143,09	315,71	9 471,34	353,81	10 614,44
	BEZHALOGENOVÁ TUHÁ CHRÁNIČKA SVĚTLOST 35,4								
21	Teplotní rozsah -45° až +150°, D40, černá	m	41,00	14,52	595,43	38,10	1 562,23	52,63	2 157,66
22	Fixace chráničky (3ks/m) vč. hmoždinek a vrutů	ks	112,00	10,89	1 219,30	10,89	1 219,30	21,77	2 438,60
	MONTÁŽNÍ PRÁCE A OSTATNÍ								
23	Smrštitelná bužírka zž	m	3,00	52,26	156,77	54,43	163,30	106,69	320,07
24	Tvarování mont.dílu	ks	9,00	0,00	0,00	108,87	979,79	108,87	979,79
25	Stílek pro označení svodu	ks	3,00	5,44	16,33	5,44	16,33	10,89	32,66
26	Ošetření spojů nátěrem proti korozi	ks	24,00	54,43	1 306,39	54,43	1 306,39	108,87	2 612,78
	MONTÁŽNÍ PĚNA PUR, TMELY								
27	Cartridge 330mm silikonový nemrzoucí tmel	ks	1,00	108,87	108,87	108,87	108,87	217,73	217,73
28	Cartridge pur pěna venkovní	ks	1,00	108,87	108,87	108,87	108,87	217,73	217,73
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
29	Kontrola zemního odporu	hod	3,00	0,00	0,00	544,33	1 632,99	544,33	1 632,99
30	Revizní technik	hod	9,00	0,00	0,00	381,03	3 429,28	381,03	3 429,28
	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY A OSTATNÍ								
31	Montáž mimo cen. položku	hod	9,00	0,00	0,00	272,17	2 449,49	272,17	2 449,49
32	Ošetření vývodu uzemnění	ks	2,00	108,87	217,73	108,87	217,73	217,73	435,46
33	Podružný materiál				4 468,46			0,00	4 468,46
	Elektromontáže - celkem				95 045,25		41 156,80		136 202,05
	Ve výjimečných případech pro dostatečný přesný a srozumitelný popis je v souladu se zákonem 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek použito odkazu na výrobek. Odkaz je použit z důvodu existence více výrobků nedosahujících požadovaných vlastností. Tento výrobek je možné nahradit kvalitativně a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.								

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Solnice - Revitalizace společenského domu

KSO:

Místo: Solnice

CC-CZ:

Datum: 19.7.2017

Zadavatel:

Město Solnice, Masarykovo náměstí 1,517 01 Solnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VCES a.s. Na Harfě 337/3 190 05 PRAHA 9

IČ:

267465573

DIČ:

CZ 263 465 573

Projektant:

Kamil Hronovský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které jsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Plochy jsou měřeny elektronicky v grafickém programu.

Cena bez DPH			1 500 731,98
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 500 731,98	Výše daně 315 153,72
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			1 815 885,70

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Solnice - Revitalizace společenského domu

Místo: Solnice Datum: 19.07.2017

Zadavatel: Město Solnice, Masarykovo náměstí 1,517 01 Solnice Projektant: Kamil Hronovský

Uchazeč: VCES a.s. Na Harfě 337/3 190 05 PRAHA 9

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 500 731,98	1 815 885,70	
SO 02	Komunikace a terénní úpravy	1 500 731,98	1 815 885,70	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Solnice - Revitalizace společenského domu

Objekt:

SO 02 - Komunikace a terénní úpravy

KSO:

Místo: Solnice

CC-CZ:

Datum: 19.07.2017

Zadavatel:

Město Solnice, Masarykovo náměstí 1,517 01 Solnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VCES a.s. Na Harfě 337/3 190 05 PRAHA 9

IČ:

267465573

DIČ:

CZ 263 465 573

Projektant:

Kamil Hronovský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 500 731,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 500 731,98	21,00%	315 153,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 815 885,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Solnice - Revitalizace společenského domu

Objekt:

SO 02 - Komunikace a terénní úpravy

Místo:

Solnice

Datum: 19.07.2017

Zadavatel:

Město Solnice, Masarykovo náměstí 1,517 01 Solnice

Projektant: Kamil Hronovský

Uchazeč:

VCES a.s. Na Harfě 337/3 190 05 PRAHA 9

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 500 731,98

HSV - Práce a dodávky HSV

1 500 731,98

1 - Zemní práce

571 174,09

2 - Zakládání

988,41

3 - Svislé a kompletní konstrukce

24 891,61

5 - Komunikace pozemní

601 786,19

8 - Trubní vedení

21 183,16

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

203 631,13

997 - Přesun sutě

65 769,69

998 - Přesun hmot

11 307,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Solnice - Revitalizace společenského domu
 Objekt: SO 02 - Komunikace a terénní úpravy
 Místo: Solnice Datum: 19.07.2017
 Zadávatel: Město Solnice, Masarykovo náměstí 1, 517 01 Solnice
 Uchazeč: VCES a.s. Na Harfě 337/3 190 05 PRAHA 9 Projektant: Kamil Hronovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 500 731,98

D HSV Práce a dodávky HSV 1 500 731,98

D 1 Zemní práce 571 174,09

1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic m2 60,000 26,94 1 616,66

PP Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

VV 60 60,000

VV "viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"

2 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic m2 60,000 31,44 1 886,10

PP Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár

VV 60 60,000 0,00

VV "viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5" 0,00

3 K 113107162 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 123,000 17,96 2 209,44

PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV 123 123,000 0,00

VV "viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5" 0,00

4 K 113107172 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm m2 63,000 227,90 14 357,97

PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

VV 63 63,000 0,00

VV "viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5" 0,00

5 K 113107182 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živiničných tl 100 mm m2 123,000 50,52 6 214,04

PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV 123 123,000 0,00

VV "viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5" 0,00

6 K 113154222 Frézování živiničného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 400,000 33,68 13 472,17

VV 400 400,000 0,00

VV "viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5" 0,00

7 K 113154225 Frézování živiničného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 25,000 168,40 4 210,05

VV 25 25,000 0,00

VV "viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5" 0,00

8 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 136,000 65,12 8 855,71

PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých

VV 136 136,000 0,00

VV "viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5" 0,00

9 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 19,000 46,03 874,57

PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

VV 19 19,000 0,00

VV "viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5" 0,00

10 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 21,163 91,86 1 943,94

PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv

P Poznámka k položce: Sanace zemní pláne - pouze dle lokálních podmínek 0,00

VV 211,628*0,1 Přepočtené koeficientem množství 21,163 0,00

11 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 9,438 91,86 866,93

PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv

VV 94,38*0,1 Přepočtené koeficientem množství 9,438 0,00

12 K 121101103 Sejmутí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 192,150 55,57 10 677,20

PP Sejmутí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m

VV 1281*0,15 192,150 0,00

VV "viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5" 0,00

13 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 94,380 57,84 5 458,47

VV 94,38 94,380 0,00

VV "viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5" 0,00

14 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 9,438 2,27 21,41

PP Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 0,00

VV 94,38*0,1 Přepočtené koeficientem množství 9,438 0,00

15 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 211,628 57,84 12 239,52

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Sanace zemní pláne - výkop v tl. 40 cm (pouze dle lokálních podmínek)"			0,00	
	VV		248,85*0,4			99,540 0,00	
	VV		Mezisoučet			99,540 0,00	
	VV		"Sanace zemní pláne - výkop v tl. 25 cm (pouze dle lokálních podmínek)"			0,00	
	VV		448,35*0,25			112,088 0,00	
	VV		Mezisoučet			112,088 0,00	
	VV		Součet			211,628 0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
16	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	21,163	2,27	48,00
	PP		Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3			0,00	
	VV		211,628*0,1 Přepočtené koeficientem množství			21,163 0,00	
17	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	71,500	42,10	3 010,19
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m			0,00	
	VV		"ornice pro ohumusování"			0,00	
	VV		71,5			71,500 0,00	
	VV		Součet			71,500 0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
18	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	120,650	63,79	7 696,10
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m			0,00	
	VV		"odvoz přebytečné ornice"			0,00	
	VV		192,15-71,5			120,650 0,00	
	VV		Součet			120,650 0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	312,170	77,02	24 043,78
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4			0,00	
	VV		"odvoz vykopané zeminy"			0,00	
	VV		94,38			94,380 0,00	
	VV		Mezisoučet			94,380 0,00	
	VV		"zemina pro násyp"			0,00	
	VV		217,79			217,790 0,00	
	VV		Mezisoučet			217,790 0,00	
	VV		Součet			312,170 0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
20	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	289,290	31,28	9 047,92
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až			0,00	
	VV		"ornice pro ohumusování"			0,00	
	VV		71,5			71,500 0,00	
	VV		Mezisoučet			71,500 0,00	
	VV		"zemina pro násyp"			0,00	
	VV		217,79			217,790 0,00	
	VV		Mezisoučet			217,790 0,00	
	VV		Součet			289,290 0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
21	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	217,790	72,61	15 812,79
	PP		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS			0,00	
	VV		217,79			217,790 0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
22	M	583312R00	vhodný hutnitelný násypový materiál	t	392,022	201,06	78 820,70
	PP		vhodný hutnitelný násypový materiál			0,00	
	VV		217,79*1,8 Přepočtené koeficientem množství			392,022 0,00	
23	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	211,628	100,53	21 275,17
	PP		Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně			0,00	
	P		Poznámka k položce: pouze dle lokálních podmínek			0,00	
	VV		"Sanace zemní pláne - pouze dle lokálních podmínek"			0,00	
	VV		248,85*0,4			99,540 0,00	
	VV		448,35*0,25			112,088 0,00	
	VV		Součet			211,628 0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
24	M	583442290	šterkodrt' frakce 0-125 mm	t	423,256	579,15	245 130,45
	PP		šterkodrt' frakce 0-125 mm			0,00	
	VV		211,628*2 Přepočtené koeficientem množství			423,256 0,00	
25	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	91,380	7,94	725,39
	PP		Uložení sypaniny na skládky			0,00	
	VV		"odvoz vykopané zeminy"			0,00	
	VV		91,38			91,380 0,00	
	VV		Součet			91,380 0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
26	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	169,884	136,08	23 118,24
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)			0,00	
	VV		94,38*1,8 Přepočtené koeficientem množství			169,884 0,00	
27	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	120,650	13,47	1 625,42
	PP		Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5			0,00	
	VV		120,650			120,650 0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	175101229	Prosátí zeminy pro ohumusování	m3	71,400	95,43	6 813,55
	PP		Prosátí zeminy pro ohumusování			0,00	
	VV		71,40		71,400	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
29	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	142,800	6,74	961,91
	VV		142,80		142,800	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
30	K	181111122	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm ve svahu do 1:2	m2	333,200	4,49	1 496,31
	VV		333,20		333,200	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
31	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	142,800	13,47	1 923,83
	VV		142,80		142,800	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
32	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	142,800	20,21	2 885,74
	PP		Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5			0,00	
	VV		142,80		142,800	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
33	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	5,712	112,27	641,28
	PP		osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková			0,00	
	VV		142,8*0,04 Přepočtené koeficientem množství		5,712	0,00	
34	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	333,200	28,07	9 351,93
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5			0,00	
	VV		333,20		333,200	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
35	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	13,328	112,27	1 496,31
	PP		osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková			0,00	
	VV		333,2*0,04 Přepočtené koeficientem množství		13,328	0,00	
36	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	446,000	4,49	2 002,86
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění			0,00	
	VV		446		446,000	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
37	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	697,200	6,74	4 696,40
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním			0,00	
	VV		"Přehutnění parapláně - pouze dle lokálních podmínek"			0,00	
	VV		697,20		697,200	0,00	
	VV		Součet		697,200	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
38	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 232,720	6,74	8 303,71
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním			0,00	
	VV		1232,72		1 232,720	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
39	K	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	333,200	13,47	4 488,93
	VV		333,20		333,200	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
40	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	142,800	1,68	240,48
	PP		Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5			0,00	
	VV		142,80		142,800	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
41	K	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	m2	333,200	2,25	748,15
	PP		Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2			0,00	
	VV		333,20		333,200	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
42	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	142,800	2,25	320,64
	PP		Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5			0,00	
	VV		142,80		142,800	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
43	K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	333,200	2,25	748,15
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko			0,00	
	VV		333,20		333,200	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
44	K	184911211	Rozprostření valounků velikosti do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	31,000	11,23	348,03
	PP		Rozprostření valounků velikosti do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5			0,00	
	VV		31		31,000	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
45	M	583374030	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/32	t	8,370	728,34	6 096,20
	PP		kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/32			0,00	
46	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	142,800	3,37	480,96
	PP		Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5			0,00	
	VV		142,80		142,800	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
47	K	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	m2	333,200	5,61	1 870,39
	PP		Ošetření trávníku jednorázově na svahu přes 1:5 do 1:2			0,00	
	VV		333,20		333,200	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
D	2		Zakládání			0,00	988,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	21314R111	Zřízení vrstvy z folie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	31,000	11,23	348,03
	PP		Zřízení vrstvy z folie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m			0,00	
	VV	31			31,000	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
49	M	283233155	folie proti prorůstání trávy	m2	35,650	17,96	640,38
	PP		folie proti prorůstání trávy			0,00	
	VV		31*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		35,650	0,00	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce			0,00	24 891,61
50	K	339921111	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku do 0,5 m	kus	32,000	56,88	1 820,24
	PP		Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády do 500 mm			0,00	
	VV	32			32,000	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
51	M	592284095	PALISÁDA betonová přírodní 16X16X40 cm	kus	32,320	55,57	1 795,93
	VV		32*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		32,320	0,00	
52	K	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	68,000	96,40	6 555,26
	PP		Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm			0,00	
	VV	68			68,000	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
53	M	592284115	PALISÁDA betonová přírodní 16X16X100 cm	kus	68,680	214,33	14 720,18
	VV		68*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		68,680	0,00	
	D	5	Komunikace pozemní			0,00	601 786,19
54	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	357,000	106,76	38 114,94
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm			0,00	
	VV		"Konstrukce chodníku ze zámkové dlažby"			0,00	
	VV	310			310,000	0,00	
	VV		Mezisoučet		310,000	0,00	
	VV		"Konstrukce okapového chodníku"			0,00	
	VV	47			47,000	0,00	
	VV		Mezisoučet		47,000	0,00	
	VV		Součet		357,000	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
55	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	237,000	139,66	33 099,01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm			0,00	
	VV		"Konstrukce rozšíření vozovky a sjezdu"			0,00	
	VV	237			237,000	0,00	
	VV		Součet		237,000	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
56	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	70,000	171,49	12 003,98
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm			0,00	
	VV		"Konstrukce chodníku s možností pojezdu"			0,00	
	VV	70			70,000	0,00	
	VV		Součet		70,000	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
57	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	237,000	393,04	93 150,58
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm			0,00	
	VV		"Konstrukce rozšíření vozovky a sjezdu"			0,00	
	VV	237			237,000	0,00	
	VV		Součet		237,000	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
58	K	567122112	Podklad ze směsí stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	237,000	252,38	59 813,32
	PP		Podklad ze směsí stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm			0,00	
	VV		"Konstrukce rozšíření vozovky a sjezdu"			0,00	
	VV	237			237,000	0,00	
	VV		Součet		237,000	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
59	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	237,000	33,35	7 904,79
	PP		Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2			0,00	
	VV		"Konstrukce rozšíření vozovky a sjezdu"			0,00	
	VV	237			237,000	0,00	
	VV		Součet		237,000	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
60	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	664,000	21,35	14 173,93
	PP		Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2			0,00	
	VV		"Konstrukce rozšíření vozovky a sjezdu"			0,00	
	VV	237			237,000	0,00	
	VV		Mezisoučet		237,000	0,00	
	VV		"Obnova živичného krytu"			0,00	
	VV	427			427,000	0,00	
	VV		Mezisoučet		427,000	0,00	
	VV		Součet		664,000	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
61	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	664,000	250,61	166 405,25
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm			0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Konstrukce rozšíření vozovky a sjezdu"			0,00	
	VV		237		237,000	0,00	
	VV		Mezisoučet		237,000	0,00	
	VV		"Obnova živíčního krytu"			0,00	
	VV		427		427,000	0,00	
	VV		Mezisoučet		427,000	0,00	
	VV		Součet		664,000	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
62	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	310,000	208,24	64 554,45
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2			0,00	
	VV		"Konstrukce chodníku ze zámkové dlažby"			0,00	
	VV		310		310,000	0,00	
	VV		Součet		310,000	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
63	M	592453085	dlažba betonová zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	319,300	174,64	55 762,31
	VV		310*1,03 Přepočtené koeficientem množství		319,300	0,00	
64	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	70,000	239,85	16 789,70
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2			0,00	
	VV		"Konstrukce chodníku s možností pojezdu"			0,00	
	VV		70		70,000	0,00	
	VV		Součet		70,000	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
65	M	592453115	dlažba betonová zámková 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	72,100	237,01	17 088,45
	VV		70*1,03 Přepočtené koeficientem množství		72,100	0,00	
66	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	47,000	208,24	9 787,29
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2			0,00	
	VV		"Konstrukce okapového chodníku"			0,00	
	VV		47		47,000	0,00	
	VV		Součet		47,000	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
67	M	592453435	dlažba betonová desková 40 x 40 x 5 cm barva	m2	48,410	225,67	10 924,69
	VV		47*1,03 Přepočtené koeficientem množství		48,410	0,00	
68	K	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	3,020	255,15	770,57
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2			0,00	
	VV		3,02		3,020	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
69	M	592453095	dlažba betová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	3,111	463,81	1 442,93
	VV		3,02*1,03 Přepočtené koeficientem množství		3,111	0,00	
	D	8	Trubní vedení			0,00	21 183,16
70	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců	kus	1,000	852,24	852,24
	PP		Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců			0,00	
	VV		1		1,000	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
71	M	592238315	betonová uliční vpust DN 500, s košem na nečistoty a kalovým prostorem	kus	1,000	3 929,38	3 929,38
	PP		betonová uliční vpust DN 500, s košem na nečistoty a kalovým prostorem			0,00	
72	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000	363,83	727,66
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže			0,00	
	VV		2		2,000	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
73	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	12,000	669,45	8 033,41
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu			0,00	
	VV		12		12,000	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
74	K	89999R00	Přípojka DN 200 k uliční vpustí (včetně zemních prací - výkop, zpětný hutněný zásyp - cca 0,25 m3/bm, obsyp)	m	2,500	3 056,19	7 640,47
	PP		Přípojka DN 200 k uliční vpustí (včetně zemních prací - výkop, zpětný hutněný zásyp - cca 0,25 m3/bm, obsyp)			0,00	
	VV		2,50		2,500	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			0,00	203 631,13
75	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	283,51	567,01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly			0,00	
	VV		2		2,000	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	
76	M	404442610	značka svislá reflexní AL- NK 1000 x 1400 mm	kus	2,000	3 969,07	7 938,15
	PP		Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IP8,IP9,IP11,IP12, IP13,IS15, IJ1-15, E2,E12 1000x1400 mm AL-			0,00	
77	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	907,22	1 814,43
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem			0,00	
	VV		2		2,000	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"			0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
78	M	404452315	sloupek k dopravní značce, včetně betonového základu	kus	2,000	567,01	1 134,02
	PP		sloupek k dopravní značce, včetně betonového základu		0,00		
79	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	17,250	283,51	4 890,47
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní		0,00		
	VV		17,25		17,250	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"		0,00		
80	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	17,250	11,34	195,62
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy		0,00		
	VV		17,25		17,250	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"		0,00		
81	K	916131R21	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu C 20/25 XF3	m	149,000	249,48	37 173,21
	VV		149		149,000	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"		0,00		
82	M	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	150,490	100,93	15 188,64
	PP		obrubník betonový silniční 100x15x25 cm		0,00		
	VV		149*1,01 Přepočtené koeficientem množství		150,490	0,00	
83	K	916231R21	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu C 20/25 XF3	m	371,000	204,12	75 729,92
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu C 20/25 XF3		0,00		
	VV		38+333		371,000	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"		0,00		
84	M	592174115	obrubník betonový chodníkový ABO 19-10 100x8x25 cm	kus	38,380	89,59	3 438,37
	PP		obrubník betonový chodníkový ABO 19-10 100x8x25 cm		0,00		
	VV		38*1,01 Přepočtené koeficientem množství		38,380	0,00	
85	M	592174615	obrubník betonový chodníkový ABO 17-50 50x5x20 cm	kus	672,660	29,48	19 833,08
	PP		obrubník betonový chodníkový ABO 17-50 50x5x20 cm		0,00		
	VV		333/0,5*1,01		672,660	0,00	
86	K	91912R111	Zalití spáry asfaltovou zátlivkou s podrcením	m	6,500	86,72	563,68
	PP		Zalití spáry asfaltovou zátlivkou		0,00		
	VV		6,50		6,500	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"		0,00		
87	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	697,200	38,17	26 612,92
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2		0,00		
	VV		"Sanace zemní pláne - (pouze dle lokálních podmínek)"		0,00		
	VV		248,85		248,850	0,00	
	VV		Mezisoučet		248,850	0,00	
	VV		"Sanace zemní pláne - (pouze dle lokálních podmínek)"		0,00		
	VV		448,35		448,350	0,00	
	VV		Mezisoučet		448,350	0,00	
	VV		Součet		697,200	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"		0,00		
88	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	6,500	48,28	313,79
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm		0,00		
	VV		6,50		6,500	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"		0,00		
89	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	4,000	1 417,53	5 670,11
	PP		Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby		0,00		
	VV		"přemístění laviček"		0,00		
	VV		4		4,000	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"		0,00		
90	K	966001212	Odstranění lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	4,000	340,21	1 360,83
	PP		Odstranění lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby		0,00		
	VV		"přemístění laviček"		0,00		
	VV		4		4,000	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"		0,00		
91	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,000	215,18	645,54
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou		0,00		
	VV		2+1		3,000	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"		0,00		
92	K	96687001	Vybourání betonové uliční vpusti kompletní	kus	1,000	561,34	561,34
	PP		Vybourání betonové uliční vpusti kompletní		0,00		
	VV		1		1,000	0,00	
	VV		"viz výkresy PD přílohy D.2.1.KOM.1 - D.2.1.KOM.5"		0,00		
D	997		Přesun sutě		0,00		65 769,69
93	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	208,314	9,82	2 046,36
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením		0,00		
94	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 874,826	6,32	11 839,68
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		0,00		
	VV		208,314*9 Přepočtené koeficientem množství		1 874,826	0,00	
95	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	208,314	249,06	51 883,65
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)		0,00		
D	998		Přesun hmot		0,00		11 307,70
96	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	623,208	18,14	11 307,70
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice - SO 03 - Dešťová kanalizace

Objekt: Dešťová kanalizace

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám.1, 517 01 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Tomáš Růžička

Datum: 15.11.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
-----	-------	---------	--------	-------------	-----------------	------------

HSV Práce a dodávky HSV

1	Zemní práce			38 933,50		
4	Vodorovné konstrukce			981,54		
8	Trubní vedení			157 455,34		
998	Přesun hmot			3 682,88		
	Celkem			201 053,25		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice - SO 03 - Dešťová kanalizace

Objekt: Dešťová kanalizace

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 517 01 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Tomáš Růžička

Datum: 15.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

201 053,25

1 Zemní práce

38 933,50

1	001	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500	m	1,000	219,07	219,07
---	-----	-----------	---	---	-------	--------	--------

D.3.1.DK.2.

2	001	130001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,860	109,53	532,34
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	--------

Příloha D.3.1.DK.2.

1*1,5 "1x napojení na stáv. síť"

1,500

1*1,6*2,1 "vedení DN 600"

3,360

Součet

4,860

3	001	130901121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	1,000	3 056,19	3 056,19
---	-----	-----------	---	----	-------	----------	----------

Při výskytu ve výkopu

4	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	43,495	109,53	4 764,22
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

Příloha D.3.1.DK.2., D.3.1.DK.3.

4,50*1,1*1,78

8,811

3,00*1,1*0,74

2,442

3,00*1,1*0,56

1,848

16,50*1,1*0,55

9,983

16,00*1,1*0,62

10,912

14,50*1,1*0,49

7,816

3,00*1,1*0,51

1,683

Součet

43,495

5	001	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,445	240,71	2 032,76
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	----------

Příloha D.3.1.DK.2., D.3.1.DK.3.

2,24*1,14*1,85 "š.I"

4,724

2,24*1,14*0,53 "š.II"

1,353

2,24*1,14*0,57 "š.III"

1,456

1,5*0,4*0,67 "š.IV"

0,402

1,5*0,4*0,41 "š.V"

0,246

1,5*0,4*0,44 "š.VI"

0,264

Součet

8,445

6	001	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	79,080	33,81	2 673,46
---	-----	-----------	--	----	--------	-------	----------

Příloha D.3.1.-DK.2., D.3.1.DK.3.

4,50*2*1,78

16,020

3,00*2*0,74

4,440

3,00*2*0,56

3,360

16,50*2*0,55

18,150

16,00*2*0,62

19,840

14,50*2*0,49

14,210

3,00*2*0,51

3,060

Součet

79,080

7	001	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	79,080	51,39	4 063,66
---	-----	-----------	---	----	--------	-------	----------

viz. položka č. 6

79,080

79,080

8	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	51,940	9,47	491,66
---	-----	-----------	---	----	--------	------	--------

viz. položka č. 4 a 5

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice - SO 03 - Dešťová kanalizace

Objekt: Dešťová kanalizace

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 517 01 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Tomáš Růžička

Datum: 15.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			43,495 "hloubení rýh"		43,495		
			8,445 "hloubení šachet"		8,445		
			Součet		51,940		
9	001	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,000	16,23	16,23
			<i>viz. položka č. 3</i>				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
10	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	13,124	84,05	1 103,01
			<i>Příloha D.3.1.DK.3.</i>				
			17*0,31 "obsyp-úsek s malým krytím"		5,270		
			43,5*0,61 "obsyp potrubí"		26,535		
			3,14*0,62*0,62*(1,85+0,53+0,57) "šachty DN1000"		3,561		
			3,14*0,25*0,25*(0,67+0,41+0,44) "šachty šachty DN500"		0,298		
			(0,15*0,15)*3,14*27 "potrubí kanalizace DN 300"		1,908		
			(0,1*0,1)*3,14*33,5 "potrubí kanalizace DN 200"		1,052		
			-3,00*0,5*17 "úsek s malým krytím"		-25,500		
			Součet		13,124		
11	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	1,000	84,05	84,05
			<i>viz. položka č. 9</i>				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
12	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	13,130	37,86	497,15
			<i>viz. položka č. 10</i>				
13	001	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	1,000	43,27	43,27
			<i>viz. položka č. 11</i>				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
14	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,130	9,47	133,75
			<i>viz. položka č. 12 a 13</i>				
			14,13		14,130		
			Součet		14,130		
15	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	14,130	104,78	1 480,59
			<i>viz. položka č. 14</i>				
			14,13		14,130		
			Součet		14,130		
16	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,510	121,71	1 279,12
			<i>Příloha D.3.1.DK.3.</i>				
			43,49+8,44 "celk. výkop"		51,930		
			-17*0,31 "obsyp-potrubí (úsek s malým krytím)"		-5,270		
			-43,5*0,61 "obsyp-potrubí"		-26,535		
			-60,5*0,11 "lože-potrubí"		-6,655		
			-(0,1*0,1)*3,14*33,5 "potrubí kanalizace DN 200"		-1,052		
			-(0,15*0,15)*3,14*27 "potrubí kanalizace DN 300"		-1,908		
			Součet		10,510		
17	583	583373020	šterkopísek frakce 0-16	t	17,535	103,69	1 818,24
			<i>viz. položka č. 16</i>				
			10,5*1,67		17,535		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice - SO 03 - Dešťová kanalizace

Objekt: Dešťová kanalizace

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 517 01 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Tomáš Růžicka

Datum: 15.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
18	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	31,805	135,23	4 300,94
Příloha D.3.1.DK.3.							
17*0,31 "obsyp potrubí-úsek s malým krytím"					5,270		
43,5*0,61 "obsyp potrubí"					26,535		
Součet					31,805		
19	583	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4	t	53,123	148,76	7 902,32
viz. položka č. 18							
31,81*1,67					53,123		
20	231	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	25,500	24,34	620,70
17*1,5					25,500		
21	231	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	53,720	33,81	1 816,12
17*2*1,58					53,720		
22	005	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	0,059	78,59	4,64
viz. položka č. 20 a 21							
(25,50+53,72)*0,05 "při 0,05kg na m2"					3,961		
4 Vodorovné konstrukce							981,54
24	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,000	417,86	417,86
Příloha D.3.1.DK.2., D.3.1.DK.3.							
25	271	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	1,000	98,72	98,72
26		pc2a	Prstenec šachtový vyrovnávací - TBW-Q.1 63/10	kus	1,000	165,91	165,91
viz. položka č. 25							
27	271	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	1,000	124,41	124,41
28		pc2	Prstenec šachtový vyrovnávací - TBW-Q.1 63/12	kus	1,000	174,64	174,64
viz. položka č. 27							
8 Trubní vedení							157 455,34
29	271	871370420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	19,500	36,51	711,98
Příloha D.3.1.DK.2., D.3.1.DK.3.							
30	286	286147300	trubka kanalizační žebrovaná z PP žebrovaná DIN (PP) vnitřní průměr 300mm, dl. 5m	kus	4,000	5 790,16	23 160,66
viz. položka č. 29							
31	271	871350410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	33,500	31,10	1 041,93
Příloha D.3.1.DK.2., D.3.1.DK.3.							
32	286	286147200	trubka kanalizační žebrovaná z PP DIN (PP) vnitřní průměr 200mm, dl. 2m	kus	1,000	895,85	895,85
viz. položka č. 31							
33	286	286147210	trubka kanalizační žebrovaná z PP DIN (PP) vnitřní průměr 200mm, dl. 3m	kus	1,000	1 253,49	1 253,49
viz. položka č. 31							
34	286	286147220	trubka kanalizační žebrovaná DIN (PP) vnitřní průměr 200mm, dl. 5m	kus	6,000	1 962,95	11 777,67
viz. položka č. 31							
35	271	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300	m	7,500	470,34	3 527,58
Příloha D.3.1.DK.2., D.3.1.DK.3.							
36	271	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	3,000	2 278,15	6 834,44
Příloha D.3.1.DK.2., D.3.1.DK.3.							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice - SO 03 - Dešťová kanalizace

Objekt: Dešťová kanalizace

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám.1, 517 01 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Tomáš Růžička

Datum: 15.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
37	271	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 100 do 150 kg	kus	3,000	394,87	1 184,60
Příloha D.3.1.DK.2., D.3.1.DK.3.							
38		pc1	Deska zákrytová - TZK-Q.1 100-63/17	kus	1,000	2 802,96	2 802,96
Příloha D.3.1.DK.7.							
39		pc3	Konus - TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS	kus	2,000	1 039,10	2 078,21
Příloha D.3.1.DK.7.							
40		pc4	Skrz výška 250 mm - TBS-Q.1 100/25/12	kus	1,000	593,77	593,77
Příloha D.3.1.DK.7.							
41		pc5	Příplatek za boční přítok + těsnění	kus	3,000	471,53	1 414,58
Příloha D.3.1.DK.2.							
42		pc6	Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů DN 1000	kus	4,000	222,67	890,66
Příloha D.3.1.DK.7.							
43		pc7	Šachtové dno kompak - TBZ-Q.1 100/68 KOM V30	kus	2,000	3 920,65	7 841,30
Příloha D.3.1.DK.7.							
44		pc11	Šachtové dno - TBZ-Q.1 100/100	kus	1,000	5 754,36	5 754,36
Příloha D.3.1.DK.5.							
45		pc9	Regulační prvek DN200 na množství 6 l/s, vel. regul. clony 48 mm	kus	1,000	7 771,45	7 771,45
Příloha D.3.1.DK.5.							
46		pc10	Šoupě uzavírací vřetenové deskové pro potrubí DN 300, včetně osazení	kus	1,000	24 569,45	24 569,45
Příloha D.3.1.DK.3.							
47		pc8	Poklop s rámem kanalizační prům. 600 mm, zatížení D400	ks	3,000	2 899,01	8 697,03
Příloha D.3.1.DK.7.							
48	R	pc12	Montáž kanalizační šachty plastové DN 500 ve výkopu	kus	3,000	1 295,49	3 886,46
Příloha D.3.1.DK.8.							
49		pc13	Plastová kanalizační šachta DN 500, hloubka do 120 cm	kus	2,000	8 931,92	17 863,85
viz. položka č. 48 Příloha D.3.1.DK.8.							
50	R	pc13	Plastová kanalizační šachta DN 500, hloubka do 100 cm	kus	1,000	8 931,92	8 931,92
viz. položka č. 48 Příloha D.3.1.DK.8.							
23	R	pc15	Vybourání prostupů stávající betonovou zdí nádrže, osazení a zabetonování odtokového potrubí DN 300 a česlí	kus	2,000	6 985,57	13 971,14
Příloha D.3.1.DK.2., D.3.1.DK.3.							
998 Přesun hmot							3 682,88
51	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	85,108	43,27	3 682,88

Celkem

201 053,25

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice - SO 04 Přípojka splaškové kanalizace

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Petras Miloš

Datum: 14.11.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
-----	-------	---------	--------	-------------	-----------------	------------

HSV Práce a dodávky HSV

1	Zemní práce			54 324,23		
4	Vodorovné konstrukce			1 700,70		
5	Komunikace pozemní			45 435,51		
8	Trubní vedení			80 911,74		
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			3 802,77		
997	Přesun sutě			6 161,01		
998	Přesun hmot			3 172,35		
	Celkem			195 508,31		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice - SO 04 Přípojka splaškové kanalizace

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Petras Miloš

Datum: 14.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce 54 324,23

1	221	113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	36,000	12,22	440,09
			<i>Příloha D.4.1.PSK.2.</i>				
			24,00*1,50		36,000		
			Součet		36,000		
2	221	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	36,000	13,97	502,96
			<i>Příloha D.4.1.PSK.2.</i>				
			24,00*1,50		36,000		
			Součet		36,000		
3	221	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	36,000	39,29	1 414,58
			<i>Příloha D.4.1.PSK.2.</i>				
			24,00*1,50		36,000		
			Součet		36,000		
4	221	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	4,000	50,65	202,58
			<i>Příloha D.4.1.PSK.2.</i>				
			2,00*2,00		4,000		
			Součet		4,000		
5	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	2,000	146,05	292,09
			<i>Příloha D.4.1.PSK.2.</i>				
			2,00		2,000		
			Součet		2,000		
6	001	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	1,000	187,97	187,97
			<i>Příloha D.4.1.PSK.2.</i>				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
7	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,000	124,41	124,41
			<i>Příloha D.4.1.PSK.2.</i>				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
8	001	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	13,600	109,53	1 489,67
			<i>Příloha D.4.1.PSK.2.</i>				
			2,00*1,15*1,65		3,800		
			1,00*1,10*1,60		1,760		
			1,00*1,20*1,70		2,040		
			4,00*1,50		6,000		
			Součet		13,600		
9	001	130901121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	1,000	3 056,19	3 056,19
			<i>Při výskytu ve výkopu</i>				
			1,0		1,000		
			Součet		1,000		
10	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	44,860	109,53	4 913,74
			<i>Příloha D.4.1.PSK.3.</i>				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice - SO 04 Přípojka splaškové kanalizace

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Petras Miloš

Datum: 14.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			1,39*3,00*1,10		4,590		
			1,29*8,50*1,10		12,060		
			1,13*4,00*1,10		4,970		
			1,15*4,00*1,10		5,060		
			1,63*17,50*1,10		31,380		
			odpočet konstrukce parkoviště				
			-24,00*1,10*0,50		-13,200		
			Součet		44,860		
11	001	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,010	240,71	965,23
			<i>Příloha D.4.1.PSK.3.</i>				
			1,44*1,14*2,44		4,010		
			Součet		4,010		
12	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	108,840	33,81	3 679,56
			<i>Příloha D.4.1.PSK.3.</i>				
			1,39*3,00*2,00		8,340		
			1,29*8,50*2,00		21,930		
			1,13*4,00*2,00		9,040		
			1,15*4,00*2,00		9,200		
			1,63*17,50*2,00		57,050		
			1,44*1,14*2,00		3,280		
			Součet		108,840		
13	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	108,840	51,39	5 592,93
			<i>Příloha D.4.1.PSK.3.</i>				
			<i>viz. položka č. 12</i>				
			108,84		108,840		
			Součet		108,840		
14	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	48,870	9,47	462,60
			<i>viz. položka č. 10 + 11</i>				
			44,86+4,01		48,870		
			Součet		48,870		
15	001	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,000	16,23	16,23
			<i>viz. položka č. 9</i>				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
16	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	48,870	84,05	4 107,29
			<i>viz. položka č. 14</i>				
			44,86+4,01		48,870		
			Součet		48,870		
17	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	1,000	84,05	84,05
			<i>viz. položka č. 15</i>				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
18	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	48,870	37,86	1 850,41
			<i>viz. položka č. 16</i>				
			44,86+4,01		48,870		
			Součet		48,870		
19	001	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	1,000	43,27	43,27
			<i>viz. položka č. 17</i>				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice - SO 04 Přípojka splaškové kanalizace

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Petras Miloš

Datum: 14.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
20	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	49,870	9,47	472,07
			viz. položka č. 18 a č. 19				
			48,87+1,00		49,870		
			Součet		49,870		
21	R	17121	Poplatek za uložení na skládce	m3	49,870	209,57	10 451,11
			viz. položka č. 20				
			48,87+1,00		49,870		
			Součet		49,870		
22	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění	m3	18,030	121,71	2 194,35
			viz. položka č. 16				
			48,87 "výkop"		48,870		
			odpočet vytlačené kubatury				
			-4,07 "lože"		-4,070		
			-22,57 "obsyp"		-22,570		
			-1,48 "potrubí"		-1,480		
			-1,74 "šachta 1000"		-1,740		
			-0,98 "šachty 500"		-0,980		
			Součet		18,030		
23	583	583312010	šterkopisek netříděný stabilizační zemina	t	30,110	103,69	3 122,17
			viz. položka č. 22				
			18,03*1,67		30,110		
			Součet		30,110		
24	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	22,570	135,23	3 052,10
			Příloha D.4.1.PSK.3.				
			(3,00+12,50+4,00+17,50)*0,61		22,570		
			Součet		22,570		
25	583	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4	t	37,690	148,76	5 606,58
			viz. položka č. 24				
			22,57*1,67		37,690		
			Součet		37,690		
4 Vodorovné konstrukce							1 700,70
26	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	4,070	417,86	1 700,70
			Příloha D.4.1.PSK.3.				
			(3,00+12,50+4,00+17,50)*0,11		4,070		
			Součet		4,070		
5 Komunikace pozemní							45 435,51
29	221	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 200 mm	m2	36,000	66,32	2 387,67
			viz. položka č. 1				
			Příloha D.4.1.PSK.2.				
			24,00*1,50		36,000		
			Součet		36,000		
30	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	36,000	501,93	18 069,32
			viz. položka č. 2				
			Příloha D.4.1.PSK.2.				
			24,00*1,50		36,000		
			Součet		36,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice - SO 04 Přípojka splaškové kanalizace

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Petras Miloš

Datum: 14.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
31	221	567114112	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 100 mm <i>viz. položka č. 29 Příloha D.4.1.PSK.2. 24,00*1,50</i> Součet	m2	36,000	150,99	5 435,81
32	221	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu <i>viz. položka č. 3 Příloha D.4.1.PSK.2. 24,00*1,50</i> Součet	m2	36,000	241,21	8 683,65
33	221	577146111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu <i>viz. položka č. 3 Příloha D.4.1.PSK.2. 24,00*1,50</i> Součet	m2	36,000	218,87	7 879,28
34	R	57720	Utěsnění pracovních spár stálépružnou asfaltovou záplavkou s posypem <i>viz. položka č. 36 Příloha D.4.1.PSK.2. (3,00*1,50)+(2,00*24,00)</i> Součet	m	52,500	56,76	2 979,78
8 Trubní vedení							80 911,74
45	271	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 <i>Příloha D.4.1.PSK.2., D.4.1.PSK.3. 3,00</i> Součet	m	3,000	177,15	531,45
44	271	871350410	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 200 <i>Příloha D.4.1.PSK.2., D.4.1.PSK.3. 34,00</i> Součet	m	34,000	31,10	1 057,49
48	R	8714	Montáž plastové kanalizační šachty DN 500 ve výkopu <i>Příloha D.4.1.PSK.2., D.4.1.PSK.3. 4,00</i> Součet	kus	4,000	1 295,49	5 181,95
50	271	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým <i>Příloha D.4.1.PSK.2., D.4.1.PSK.3. 5,00</i> Součet	úsek	5,000	1 249,78	6 248,90
46	271	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30 <i>Příloha D.4.1.PSK.2., D.4.1.PSK.3. 1,00</i> Součet	kus	1,000	2 190,70	2 190,70
47	271	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg <i>Příloha D.4.1.PSK.2., D.4.1.PSK.3. 1,00</i> Součet	kus	1,000	394,87	394,87

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice - SO 04 Přípojka splaškové kanalizace

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Petras Miloš

Datum: 14.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
49	R	8993	Vrtání napojovacího otvoru pro potrubí DN 200 do stěny stávající šachty včetně osazení a utěsnění potrubí	kus	1,000	878,98	878,98
			<i>Příloha D.4.1.PSK.2., D.4.1.PSK.3.</i>				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
51	R	8994	Kamerová prohlídka stávajícího kanalizačního potrubí vedoucího v parkovišti	kus	38,000	67,61	2 569,34
			<i>Příloha D.4.1.PSK.2.</i>				
			38,00		38,000		
			Součet		38,000		
52	597	597106330	trouba kameninová glazovaná DN200mm L1,00m spojovací systém F Třída 160	m	3,000	532,65	1 597,95
			<i>viz. položka č.</i>				
			3,00		3,000		
			Součet		3,000		
53	597	597108730	trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN200mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém F,C	kus	1,000	798,97	798,97
			<i>viz. položka č.</i>				
			1,00		1,000		
54	286	286152060	trubka kanalizační PP žebrovaná SN10 DN 200 mm/ 2 m	kus	1,000	895,85	895,85
			<i>viz. položka č.</i>				
55	286	286152080	trubka kanalizační PP žebrovaná SN10 DN 200 mm/ 3 m	kus	2,000	1 253,49	2 506,98
			<i>viz. položka č.</i>				
			2,00		2,000		
			Součet		2,000		
56	286	286152100	trubka kanalizační PP žebrovaná SN10 DN 200 mm/ 5 m	kus	6,000	1 962,95	11 777,67
			<i>viz. položka č.</i>				
			6,00		6,000		
			Součet		6,000		
57		pc15	Poklop litinový kanalizační na šachty s rámem prům. 600 mm pro zatížení D 400	kus	1,000	2 899,01	2 899,01
			<i>Příloha D.4.1.PSK.2., D.4.1.PSK.5.</i>				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
58		pc16	Šachtové dno betonové kanalizační TBZ-Q.1 100/58 KOM V 20	kus	1,000	3 920,65	3 920,65
			<i>Příloha D.4.1.PSK.2., D.4.1.PSK.5.</i>				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
63		pc16a	Příplatek za boční přítok + těsnění	kus	1,000	471,53	471,53
			<i>Příloha D.4.1.PSK.2., D.4.1.PSK.5.</i>				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
59		pc17	Konus šachtový betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	1,000	1 039,10	1 039,10
			<i>Příloha D.4.1.PSK.2., D.4.1.PSK.5.</i>				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
60		pc18	Těsnění šachtové elastomerové DN 1000	kus	1,000	222,67	222,67
			<i>Příloha D.4.1.PSK.2., D.4.1.PSK.5.</i>				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice - SO 04 Přípojka splaškové kanalizace

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Petras Miloš

Datum: 14.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
61		pc19	Plastová kanalizační šachta DN 500, hl. do 1,2 m včetně poklopu	kus	3,000	8 931,92	26 795,77
			Příloha D.4.1.PSK.2., D.4.1.PSK.6.				
			3,00		3,000		
			Součet		3,000		
62		pc20	Plastová kanalizační šachta DN 500, hl. do 1,5 m včetně poklopu	kus	1,000	8 931,92	8 931,92
			Příloha D.4.1.PSK.2., D.4.1.PSK.6.				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 802,77
35	221	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	192,10	768,41
			viz. položka č. 4				
			Příloha D.4.1.PSK.2.				
			4,00		4,000		
			Součet		4,000		
36	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	52,500	54,14	2 842,25
			Příloha D.4.1.PSK.2.				
			(3,00*1,50)+(2,00*24,00)		52,500		
			Součet		52,500		
37	221	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	4,000	48,03	192,10
			viz. položka č. 4				
			Příloha D.4.1.PSK.2.				
			4,00		4,000		
			Součet		4,000		
997 Přesun sutě							6 161,01
38	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	24,780	7,64	189,33
39	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	223,020	4,92	1 096,39
			viz. položka č. 38				
			24,78*9,00		223,020		
			Součet		223,020		
40	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	24,780	55,01	1 363,18
			viz. položka č. 38				
			24,78		24,780		
			Součet		24,780		
41	R	99723	Poplatek za uložení suti na skládce	t	24,780	141,73	3 512,11
			viz. položka č. 38				
			24,78		24,780		
			Součet		24,780		
998 Přesun hmot							3 172,35
43	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	73,310	43,27	3 172,35

Celkem

195 508,31

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice - SO 05 Přípojka vodovodu

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Petras Miloš

Datum: 14.11.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
-----	-------	---------	--------	-------------	-----------------	------------

HSV Práce a dodávky HSV

1	Zemní práce			9 710,84		
4	Vodorovné konstrukce			7 104,08		
8	Trubní vedení			119 066,68		
998	Přesun hmot			272,56		
	Celkem			136 154,16		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice - SO 05 Přípojka vodovodu

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Petras Miloš

Datum: 14.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

9 710,84

1	001	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení <i>Příloha D.5.1.PV.2</i> 2,00*1,00 Součet	m3	2,000	142,25	284,51
2	001	130901121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně <i>Při výskytu ve výkopu</i> 0,50 Součet	m3	0,500	3 969,07	1 984,54
3	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 <i>Příloha D.5.1.PV.3.</i> 6,00*1,00*1,59 Součet	m3	9,540	142,25	1 357,09
4	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m <i>Příloha D.5.1.PV.3.</i> 6,00*1,59*2,00 Součet	m2	19,080	43,91	837,71
5	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m <i>Příloha D.5.1.PV.3.</i> 6,00*1,59*2,00 Součet	m2	19,080	66,74	1 273,32
6	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m <i>viz. položka č. 3</i> 9,54 Součet	m3	9,540	12,29	117,28
7	001	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m <i>viz. položka č. 2</i> 0,50 Součet	m3	0,500	21,07	10,54
8	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>Vytlačená kubatura zeminy</i> vytlačená kubatura 6,00*1,00*0,15 "lože" 6,00*0,38 "obsyp" 2,00*(0,50*0,50*0,50) "bloky" Součet	m3	3,430	109,15	374,38
9	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 <i>viz. položka č. 7</i> 0,50 Součet	m3	0,500	109,15	54,57
10	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 <i>viz. položka č. 8</i>	m3	3,430	49,17	168,67

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice - SO 05 Přípojka vodovodu

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Petras Miloš

Datum: 14.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			3,43		3,430		
			Součet		3,430		
11	001	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	0,500	56,20	28,10
			viz. položka č. 9				
			0,50		0,500		
			Součet		0,500		
12	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,930	12,29	48,31
			viz. položka č. 10 a č. 11				
			3,43+0,50		3,930		
			Součet		3,930		
13	R	17121	Poplatek za uložení na skládce	m3	3,930	272,17	1 069,61
			viz. položka č. 12				
			3,43+0,50		3,930		
			Součet		3,930		
63	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,110	158,06	965,74
			viz. položka č. 3 a č. 8				
			9,54 "výkop"		9,540		
			odpočet vytlačené kubatury				
			-0,90 "lože"		-0,900		
			-2,28 "obsyp"		-2,280		
			-0,25 "bloky"		-0,250		
			Součet		6,110		
15	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,280	175,62	400,42
			Příloha D.5.1.PV.3.				
			6,00*0,38		2,280		
			Součet		2,280		
16	583	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4	t	3,810	193,19	736,05
			viz. položka č. 15				
			6,00*0,38*1,67		3,810		
			Součet		3,810		
4 Vodorovné konstrukce							7 104,08
17	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,900	542,68	488,41
			Příloha D.5.1.PV.3.				
			6,00*1,00*0,15		0,900		
			Součet		0,900		
18	271	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,630	2 835,05	1 786,08
			Příloha D.5.1.PV.4.				
			5,00*(0,50*0,50*0,50)		0,630		
			Součet		0,630		
19	271	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	5,000	965,92	4 829,58
			viz. položka č.				
			5,00*(0,50*0,50*4,00)		5,000		
			Součet		5,000		
8 Trubní vedení							119 066,68
20	271	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí DN 100	kus	1,000	395,15	395,15
			Příloha D.5.1.PV.4.				
			1,00		1,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice - SO 05 Přípojka vodovodu

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Petras Miloš

Datum: 14.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					1,000		
21	271	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	10,000	412,71	4 127,10
Příloha D.5.1.PV.4.							
10,00					10,000		
Součet					10,000		
22	271	857242192	Příplatek za práci v objektu při montáži litinových tvarovek jednoosých přírubových DN 80 až 250	kus	8,000	491,74	3 933,91
Příloha D.5.1.PV.4.							
8,00					8,000		
Součet					8,000		
23	271	857244121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	412,71	412,71
Příloha D.5.1.PV.4.							
1,00					1,000		
Součet					1,000		
24	271	857244192	Příplatek za práci ve štole při montáži litinových tvarovek odbočných přírubových DN 80 až 250	kus	1,000	512,81	512,81
Příloha D.5.1.PV.4.							
1,00					1,000		
Součet					1,000		
25	271	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,000	356,51	713,02
26	271	857264121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	525,11	525,11
Příloha D.5.1.PV.4.							
1,00					1,000		
Součet					1,000		
27	271	871241141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm	m	7,000	114,15	799,08
Příloha D.5.1.PV.4.							
7,00					7,000		
Součet					7,000		
28	271	891181295	Příplatek za montáž šoupátek v objektech DN 40 až 1200	kus	2,000	210,75	421,49
Příloha D.5.1.PV.4.							
2,00					2,000		
Součet					2,000		
29	271	891184195	Příplatek za montáž kompenzátorů v objektech DN 40 až 1200	kus	1,000	201,96	201,96
Příloha D.5.1.PV.4.							
1,00					1,000		
Součet					1,000		
30	271	891185395	Příplatek za montáž klapky v objektech DN 40 až 1000	kus	1,000	184,40	184,40
Příloha D.5.1.PV.4.							
1,00					1,000		
Součet					1,000		
31	271	891212311	Montáž přírubového vodoměru DN 50 v šachtě	kus	1,000	439,05	439,05
Příloha D.5.1.PV.4.							
1,00					1,000		
Součet					1,000		
32	271	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	356,51	356,51
Příloha D.5.1.PV.4.							
1,00					1,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice - SO 05 Přípojka vodovodu

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Petras Miloš

Datum: 14.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					1,000		
33	271	891241221	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80	kus	2,000	347,73	695,46
Příloha D.5.1.PV.4.							
2,00					2,000		
Součet					2,000		
34	271	891244121	Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 80	kus	1,000	228,31	228,31
Příloha D.5.1.PV.4.							
1,00					1,000		
Součet					1,000		
35	271	891245321	Montáž zpětných klapek DN 80	kus	1,000	263,43	263,43
Příloha D.5.1.PV.4.							
1,00					1,000		
Součet					1,000		
36	552	552535100	tvárovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 80/80 mm	kus	1,000	2 029,90	2 029,90
Příloha D.5.1.PV.4.							
1,00					1,000		
Součet					1,000		
37	552	552535150	tvárovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/80 mm	kus	1,000	2 381,44	2 381,44
Příloha D.5.1.PV.4.							
1,00					1,000		
Součet					1,000		
38	552	552536860	příruba zaslepovací z tvárné litiny, práškový epoxid, tl.250µm XG DN 80 mm závit 1"	kus	1,000	903,81	903,81
Příloha D.5.1.PV.4.							
1,00					1,000		
Součet					1,000		
39	552	552540260	koleno přírubové z tvárné litiny, práškový epoxid, tl.250µm Q-kus DN 80-90°	kus	1,000	1 375,57	1 375,57
Příloha D.4.1.PV.4.							
1,00					1,000		
Součet					1,000		
40	552	552598110	přechod přírubový RP (FFR) - tvárná litina DN80/50 L200 mm	kus	2,000	1 394,85	2 789,69
Příloha D.5.1.PV.4.							
2,00					2,000		
41	552	552540470	koleno přírubové z tvárné litiny, práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm	kus	1,000	1 519,59	1 519,59
Příloha D.5.1.PV.4.							
1,00					1,000		
Součet					1,000		
42	552	552532170	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 50 mm délka 300 mm	kus	2,000	1 667,01	3 334,02
Příloha D.5.1.PV.4.							
2,00					2,000		
Součet					2,000		
43	422	422657760	Dodávka + montáž - filtr typ 001 DN80 mm	kus	1,000	6 849,49	6 849,49
Příloha D.5.1.PV.4.							
1,00					1,000		
Součet					1,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice - SO 05 Přípojka vodovodu

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Petras Miloš

Datum: 14.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
44	551	551287040	kompensátor pryžový BRA.F8.500 DN 80	kus	1,000	4 434,02	4 434,02
			Příloha D.5.1.PV.4.				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
45	551	551280530	klapka zpětná přírubová BRA.F5.000 DN 80	kus	1,000	7 677,32	7 677,32
			Příloha D.5.1.PV.4.				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
46		pc1	Vodoměr přírubový horizontální sdrůžený DN 50 - IMP výstup	kus	1,000	32 939,91	32 939,91
			Příloha D.5.1.PV.4.				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
47		pc2	Šoupě vodárenské č. 4000 - DN 80	kus	3,000	4 615,47	13 846,40
			Příloha D.5.1.PV.4.				
			3,00		3,000		
			Součet		3,000		
48		pc3	Příruba z tvárné litiny č. 0400 - DN 80/prům. 90 mm	kus	4,000	2 138,76	8 555,05
			Příloha D.5.1.PV.4.				
			4,00		4,000		
			Součet		4,000		
49		pc4	Ruční kolo šoupátkové z tvárné litiny č. 7800 pro DN 80	kus	2,000	324,33	648,66
			Příloha D.5.1.PV.4.				
			2,00		2,000		
			Součet		2,000		
50		pc6	Příruba z tvárné litiny č. 0400 - DN 100 / 110	kus	2,000	2 392,78	4 785,57
			Příloha D.5.1.PV.4.				
			2,00		2,000		
			Součet		2,000		
51		pc9	Koleno z tvárné litiny s patkou č. 5045 - DN 80 / prům. 90 / 90 st.	kus	1,000	4 957,94	4 957,94
			Příloha D.5.1.PV.4.				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
52		pc10	Kulový ventil vypouštěcí - DN 1"	kus	1,000	239,28	239,28
			Příloha D.5.1.PV.4.				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
53		pc12	Zemní souprava šoupátková č. 9500 - DN 80 / 1,3-1,8 m	kus	1,000	1 428,87	1 428,87
			Příloha D.5.1.PV.4.				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
54	286	286131150	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 90 x 8,2 mm	m	7,000	192,78	1 349,49
			Příloha D.5.1.PV.4.				
			7,00		7,000		
			Součet		7,000		
55	271	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	7,000	28,10	196,70
			Příloha D.5.1.PV.4.				
			7,00		7,000		
			Součet		7,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice - SO 05 Přípojka vodovodu

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Petras Miloš

Datum: 14.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
56	271	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	7,000	29,86	208,99
			<i>Příloha D.5.1.PV.4.</i>				
			7,00		7,000		
			Součet		7,000		
57	271	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	1 194,22	1 194,22
			<i>Příloha D.5.1.PV.4.</i>				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
58	271	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	403,93	403,93
			<i>Příloha D.5.1.PV.4.</i>				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
59	422	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	1,000	521,65	521,65
			<i>Příloha D.5.1.PV.4.</i>				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
60	271	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	7,000	26,93	188,48
			<i>Příloha D.5.1.PV.4.</i>				
			7,00		7,000		
			Součet		7,000		
61	271	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	7,000	13,88	97,19
			<i>Příloha D.5.1.PV.4.</i>				
			7,00		7,000		
			Součet		7,000		
998			Přesun hmot				272,56
62	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,850	56,20	272,56

Celkem

136 154,16

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice - SO 06 - Přípojka plynovodu

Objekt: Revitalizace společenského domu Solnice - Přípojka plynovodu

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo náměstí 1, 517 01

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Ing. Tomáš Růžička

Datum: 15.11.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	Zemní práce			20 931,95		
4	Vodorovné konstrukce			1 215,60		
5	Komunikace pozemní			6 874,82		
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			904,95		
997	Přesun sutě			6 966,63		
998	Přesun hmot			848,04		
M	Práce a dodávky M			81 787,00		
21-M	Elektromontáže			1 084,94		
23-M	Montáže potrubí			80 702,06		
	Celkem			119 529,00		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice - SO 06 - Přípojka plynovodu

Objekt: Revitalizace společenského domu Solnice - Přípojka plynovodu

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo náměstí 1, 517 01

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Ing. Tomáš Růžička

Datum: 15.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1			Zemní práce				20 931,95
1	221	113107012	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva těženého tl 200 mm při překopech inž sítí <i>viz. příloha D.6.1.PP.2</i> 4*1	m2	4,000	15,88	63,51
2	221	113107022	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překopech inž sítí <i>viz. příloha D.6.1.PP.2</i> 4*1	m2	4,000	18,14	72,58
3	221	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech inž sítí <i>viz. příloha D.6.1.PP.2</i> 4*1	m2	4,000	51,03	204,12
4	221	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých <i>viz. příloha D.6.1.PP.2</i>	m	2,000	65,77	131,55
5	001	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení <i>viz. příloha D.6.1.PP.2</i> 1*1,5 "1x napojení na stáv. síť"	m3	1,500	142,25	213,38
6	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 <i>viz. přílohy D.6.1.PP.2 a D.6.1.PP.3</i> 28*0,8*1 Součet	m3	22,400	142,25	3 186,47
7	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m <i>viz. přílohy D.6.1.PP.2 a D.6.1.PP.3</i> 28*2*1 Součet	m2	56,000	43,91	2 458,70
8	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m <i>viz. přílohy D.6.1.PP.2 a D.6.1.PP.3</i> <i>viz. položka č. 7</i> 28*1*2 Součet	m2	56,000	66,74	3 737,22
9	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m <i>viz. položka č. 6</i> 22,40 "hloubení rýh"	m3	22,400	12,29	275,37
10	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>viz. přílohy D.6.1.PP.2 a D.6.1.PP.3</i> <i>vytlačená kubatura zeminy</i> 28*0,1*0,8 "lože" 28*0,8*0,3 "obsyp výkopovou zeminou" 4*0,8*0,5 "štěrkopísek" Součet	m3	10,560	109,15	1 152,62
11	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 <i>viz. položka č. 10</i>	m3	10,560	49,17	519,28
12	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky <i>viz. položka č. 10</i>	m3	10,560	12,29	129,82

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice - SO 06 - Přípojka plynovodu

Objekt: Revitalizace společenského domu Solnice - Přípojka plynovodu

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo náměstí 1, 517 01

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Ing. Tomáš Růžička

Datum: 15.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
13	001	171201211	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	m3	10,560	272,17	2 874,06
			viz. položka č. 12				
14	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,540	158,06	1 982,06
			viz. přílohy D.6.1.PP.2 a D.6.1.PP.3				
			22,40 "celk. výkop"		22,400		
			-0,34*0,8*28 "obsyp+potrubí"		-7,620		
			-0,1*0,8*28 "lože"		-2,240		
			Součet		12,540		
15	583	583312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	2,670	134,66	359,56
			viz. příloha D.6.1.PP.2				
			viz. položka č. 13				
			4*0,8*0,5		1,600		
16	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,170	175,62	1 259,20
			viz. přílohy D.6.1.PP.2 a D.6.1.PP.3				
			28*0,32*0,8 "obsyp"		7,170		
			Součet		7,170		
17	583	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4	t	11,970	193,19	2 312,47
			viz. položka č. 16				
			7,17*1,67		11,970		
4 Vodorovné konstrukce							1 215,60
18	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	2,240	542,68	1 215,60
			viz. přílohy D.6.1.PP.2 a D.6.1.PP.3				
			28*0,8*0,1		2,240		
5 Komunikace pozemní							6 874,82
19	221	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 200 mm	m2	4,000	86,14	344,54
			viz. příloha D.6.1.PP.2				
			viz. položka č. 1				
20	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	4,000	651,85	2 607,41
			viz. příloha D.6.1.PP.2				
			viz. položka č. 2				
21	221	567114112	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 100 mm	m2	4,000	196,10	784,39
			viz. příloha D.6.1.PP.2				
			viz. položka č. 1				
22	221	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	4,000	313,26	1 253,05
			viz. příloha D.6.1.PP.2				
			viz. položka č. 3				
23	221	577146111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4,000	284,25	1 136,98
			viz. příloha D.6.1.PP.2				
			viz. položka č. 3				
24	R	57720	Utěsnění pracovních spár stáلهpružnou asfaltovou zálivkou s posypem	m	4,000	187,11	748,45
			viz. příloha D.6.1.PP.2				
			viz. položka č. 26				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice - SO 06 - Přípojka plynovodu

Objekt: Revitalizace společenského domu Solnice - Přípojka plynovodu

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo náměstí 1, 517 01

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Ing. Tomáš Růžička

Datum: 15.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							904,95
25	221	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého <i>viz. příloha D.6.1.PP.2 viz. položka č. 4</i>	m	2,000	249,48	498,97
26	221	919735112	Řezání stávajícího živiničného krytu hl do 100 mm <i>viz. příloha D.6.1.PP.2 viz. položka č. 24</i>	m	4,000	70,31	281,24
			1+3		4,000		
27	221	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních <i>viz. příloha D.6.1.PP.2 viz. položka č. 4</i>	m	2,000	62,37	124,74
997 Přesun sutě							6 966,63
28	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	3,200	9,92	31,75
29	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů <i>viz. položka č.28</i>	t	28,800	6,38	183,71
			3,20*9 "na dalších započatých 9km"		28,800		
30	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu <i>viz. položka č.28</i>	t	3,200	71,44	228,62
31	R	99723	Poplatek za uložení suti na skládce <i>viz. položka č.30</i>	t	3,200	2 038,30	6 522,55
998 Přesun hmot							848,04
32	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	15,090	56,20	848,04
M Práce a dodávky M							81 787,00
21-M Elektromontáže							1 084,94
33	R	211	Montáž signálního drátu CYY 1,5 mm2 včetně upevnění na potrubí a propojení <i>viz. přílohy D.6.1.PP.2 a D.6.1.PP.3</i>	m	30,000	8,78	263,43
34		pc211	Drát CYY 1,5 mm2 <i>viz. položka č.33</i>	m	30,000	18,14	544,33
35	R	213	Montáž svorky SS <i>viz. položka č.33</i>	kus	1,000	114,15	114,15
36		pc213	Svorka SS (spojovací) <i>viz. položka č. 35</i>	kus	1,000	141,75	141,75
37	R	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	2,000	10,64	21,27
23-M Montáže potrubí							80 702,06
38		pc1	Dodávka + montáž - PE fólie výstražná žlutá šířky 330 mm včetně uložení <i>viz. přílohy D.6.1.PP.2 a D.6.1.PP.3</i>	m	28,000	13,88	388,76
			28		28,000		
			Součet		28,000		
39	R	pc2	Dodávka + montáž - REGULÁTOR TL. R72 <i>viz. příloha D.6.1.PP.4</i>	kus	1,000	10 234,54	10 234,54

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice - SO 06 - Přípojka plynovodu

Objekt: Revitalizace společenského domu Solnice - Přípojka plynovodu

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo náměstí 1, 517 01

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Ing. Tomáš Růžička

Datum: 15.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
40	R	pc3	Dodávka + montáž - R950 kulový kohout DN 32 - 5/4" páka <i>viz. příloha D.6.1.PP.4</i>	kus	5,000	623,71	3 118,56
41	R	pc4	Dodávka + montáž - Kohout manometrový M20x1,5 <i>viz. příloha D.6.1.PP.4</i>	kus	1,000	418,45	418,45
42	R	pc5	Dodávka + montáž - Šikmý návarek M20x1,5 <i>viz. příloha D.6.1.PP.4</i>	kus	1,000	167,84	167,84
43	R	pc6	Dodávka + montáž - Plechová dvířka HUP 1400 x 1200 mm <i>viz. příloha D.6.1.PP.4</i>	kus	1,000	9 072,17	9 072,17
44	R	pc7	Dodávka + montáž - Fixační ocelový rám do skříně včetně upevňovacích konzol <i>viz. příloha D.6.1.PP.4</i>	kus	1,000	641,86	641,86
45	R	230205031	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm, 40,0 x 3,7 mm v otevřeném výkopu <i>viz. přílohy D.6.1.PP.2 a D.6.1.PP.3</i>	m	28,000	48,76	1 365,36
46		pc8	Plynovodní potrubí opláštěné PE 100, SDR 11, 40 x 3,7 mm <i>viz. položka č.45</i>	m	28,000	108,87	3 048,25
47	R	pc9	Dodávka + montáž - Přechodka PE/Ocel prům. 40/32 <i>viz. příloha D.6.1.PP.3</i>	kus	1,000	396,91	396,91
48	R	pc17	Dodávka + montáž - Manometr MM 160 S/117/1.6 M20x1,5, rozsah 0-160 kPa <i>viz. příloha D.6.1.PP.4</i>	kus	1,000	1 566,08	1 566,08
49	R	pc13	Dodávka + montáž - Plechová skříň pro zabudování do niky 1400 x 1200 mm <i>viz. příloha D.6.1.PP.4</i>	kus	1,000	28 350,53	28 350,53
50	R	pc16	Dodávka + montáž - Přípojka M20x1,5 / G1/2" <i>viz. příloha D.6.1.PP.4</i>	kus	1,000	3 492,78	3 492,78
51	R	230230031	Tlakové zkoušky hlavní - do DN 50 - 2,5 MPa <i>viz. příloha D.6.1.PP.2</i>	m	28,000	13,61	381,03
52	R	2302300	Čištění potrubí do DN 50 <i>viz. příloha D.6.1.PP.2</i>	m	28,000	20,41	571,55
53	R	pc11	Revizní zpráva plynovodu <i>viz. příloha D.6.1.PP.2</i>	kus	1,000	1 701,03	1 701,03
54	R	230205231	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm, 40 x 3,7 mm v otevřeném výkopu <i>viz. přílohy D.6.1.PP.2 a D.6.1.PP.3</i>	kus	5,000	504,03	2 520,16
55		pc10	Elektrospojka PE 110 SDR 11 - D 40 <i>viz. příloha D.6.1.PP.3</i>	kus	1,000	136,08	136,08
56		pc12	Elektro T-kus rovnoramenný - 63 <i>viz. příloha D.6.1.PP.3</i>	kus	1,000	742,78	742,78
57		pc14	Elektroredukce 63-40 <i>viz. příloha D.6.1.PP.3</i>	kus	1,000	366,29	366,29
58		pc11	Elektrokoleno 90° - 40 <i>viz. přílohy D.6.1.PP.2 a D.6.1.PP.3</i>	kus	2,000	374,23	748,45
59	R	pc15	Dodávka + montáž - Fakturační plynoměr G 16 <i>viz. příloha D.6.1.PP.4</i>	kus	1,000	9 690,21	9 690,21
60	R	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	2,000	791,20	1 582,39

Celkem

119 529,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice - SO 06 - Přeložka přípojky plynovodu

Objekt: Revitalizace společenského domu Solnice - Přeložka přípojky plynovodu

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo náměstí 1, 517 01

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Ing. Tomáš Růžička

Datum: 15.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1			Zemní práce				35 289,76
1	221	113107012	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva těženého tl 200 mm při překopech inž sítí <i>viz. příloha D.6.2.PR.2</i> 2*2 Součet	m2	4,000	15,88	63,51
					4,000		
					4,000		
2	221	113107022	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm při překopech inž sítí <i>viz. příloha D.6.2.PR.2</i> 2*2 Součet	m2	4,000	18,14	72,58
					4,000		
					4,000		
3	221	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živichných tl 100 mm při překopech inž sítí <i>viz. příloha D.6.2.PR.2</i> 2*2	m2	4,000	51,03	204,12
					4,000		
4	221	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých <i>viz. příloha D.6.2.PR.2</i>	m	16,000	65,77	1 052,37
5	001	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení <i>viz. příloha D.6.2.PR.2</i> 1*1,5 "1x napojení na stáv. síť" Součet	m3	1,500	142,25	213,38
					1,500		
6	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 <i>viz. přílohy D.6.2.PR.2 a D.6.2.PR.3</i> 42*0,8*1 Součet	m3	33,600	142,25	4 779,70
					33,600		
					33,600		
7	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m <i>viz. přílohy D.6.2.PR.2 a D.6.2.PR.3</i> 42*2*1 Součet	m2	84,000	43,91	3 688,04
					84,000		
					84,000		
8	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m <i>viz. přílohy D.6.2.PR.2 a D.6.2.PR.3</i> <i>viz. položka č. 7</i> 42*1*2 Součet	m2	84,000	66,74	5 605,83
					84,000		
					84,000		
9	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m <i>viz. položka č. 6</i> 33,60 "hloubení rýh" Součet	m3	33,600	12,29	413,06
					33,600		
10	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 <i>viz. přílohy D.6.2.PR.2 a D.6.2.PR.3</i> <i>vytlačená kubatura zeminy</i> 42*0,1*0,8 "lože" 42*0,8*0,3 "obsyp výkopovou zeminou" 17*0,8*0,5 "štěrkopísek" Součet	m3	20,240	109,15	2 209,19
					3,360		
					10,080		
					6,800		
					20,240		
11	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 <i>viz. položka č. 10</i>	m3	20,240	49,17	995,28

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice - SO 06 - Přeložka přípojky plynovodu

Objekt: Revitalizace společenského domu Solnice - Přeložka přípojky plynovodu

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo náměstí 1, 517 01

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Ing. Tomáš Růžička

Datum: 15.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
12	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,240	12,29	248,82
			<i>viz. položka č. 10</i>				
13	001	171201211	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	m3	20,240	272,17	5 508,62
			<i>viz. položka č. 12</i>				
14	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	19,080	158,06	3 015,77
			<i>viz. přílohy D.6.2.PR.2 a D.6.2.PR.3</i>				
			33,60 "celk. výkop"		33,600		
			-0,332*0,8*42 "obsyp+potrubí"		-11,160		
			-0,1*0,8*42 "lože"		-3,360		
			Součet		19,080		
15	583	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	11,360	134,66	1 529,79
			<i>viz. přílohy D.6.2.PR.2 a D.6.2.PR.3</i>				
			<i>viz. položka č. 14</i>				
			17*0,8*0,5		6,800		
16	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,420	175,62	2 005,59
			<i>viz. přílohy D.6.2.PR.2 a D.6.2.PR.3</i>				
			42*0,34*0,8 "obsyp"		11,420		
			Součet		11,420		
17	583	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4	t	19,070	193,19	3 684,11
			<i>viz. položka č. 16</i>				
			11,42*1,67		19,070		
4 Vodorovné konstrukce							1 823,40
18	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	3,360	542,68	1 823,40
			<i>viz. přílohy D.6.2.PR.2 a D.6.2.PR.3</i>				
			42*0,8*0,1		3,360		
5 Komunikace pozemní							6 874,82
19	221	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 200 mm	m2	4,000	86,14	344,54
			<i>viz. příloha D.6.2.PR.2</i>				
			<i>viz. položka č. 1</i>				
			2*2		4,000		
20	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	4,000	651,85	2 607,41
			<i>viz. příloha D.6.2.PR.2</i>				
			<i>viz. položka č. 2</i>				
			2*2		4,000		
21	221	567114112	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 100 mm	m2	4,000	196,10	784,39
			<i>viz. příloha D.6.2.PR.2</i>				
			<i>viz. položka č. 1</i>				
			2*2		4,000		
22	221	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	4,000	313,26	1 253,05
			<i>viz. příloha D.6.2.PR.2</i>				
			<i>viz. položka č. 3</i>				
			2*2		4,000		
23	221	577146111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4,000	284,25	1 136,98
			<i>viz. příloha D.6.2.PR.2</i>				
			<i>viz. položka č. 3</i>				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice - SO 06 - Přeložka přípojky plynovodu

Objekt: Revitalizace společenského domu Solnice - Přeložka přípojky plynovodu

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo náměstí 1, 517 01

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Ing. Tomáš Růžička

Datum: 15.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
2*2					4,000		
24	R	57720	Utěsnění pracovních spár stáلهpružnou asfaltovou zálivkou s posypem <i>viz. příloha D.6.2.PR.2</i> <i>viz. položka č. 26</i>	m	4,000	187,11	748,45
2*2					4,000		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							904,95
25	221	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého <i>viz. příloha D.6.2.PR.2</i> <i>viz. položka č. 4</i>	m	2,000	249,48	498,97
26	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm <i>viz. příloha D.6.2.PR.2</i> <i>viz. položka č. 24</i>	m	4,000	70,31	281,24
2*2					4,000		
27	221	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních <i>viz. příloha D.6.2.PR.2</i> <i>viz. položka č. 4</i>	m	2,000	62,37	124,74
997 Přesun sutě							2 474,85
28	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	7,260	9,92	72,04
29	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů <i>viz. položka č.28</i> 7,264*9 "dalších započatých 9km"	t	65,380	6,38	417,05
7,264*9 "dalších započatých 9km"					65,380		
30	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu <i>viz. položka č.28</i>	t	7,260	71,44	518,68
31	R	99723	Poplatek za uložení suti na skládce <i>viz. položka č.30</i>	t	7,260	202,08	1 467,08
998 Přesun hmot							1 736,54
32	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	30,900	56,20	1 736,54
M Práce a dodávky M							26 713,56
21-M Elektromontáže							1 469,44
33	R	211	Montáž signálního drátu CYY 1,5 mm2 <i>viz. přílohy D.6.2.PR.2 a D.6.2.PR.3</i>	m	44,000	8,78	386,37
34		pc211	Drát CYY 1,5 mm2 <i>viz. položka č.33</i>	m	44,000	18,14	798,35
35	R	213	Montáž svorky SS <i>viz. položka č.33</i>	kus	1,000	114,15	114,15
36		pc213	Svorka SS (spojovací) <i>viz. položka č. 35</i>	kus	1,000	141,75	141,75
37	R	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	2,000	14,41	28,81
23-M Montáže potrubí							25 244,12
38		pc1	Dodávka + montáž - PE fólie výstražná žlutá šířky 330 mm včetně uložení	m	42,000	13,88	583,13

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice - SO 06 - Přeložka přípojky plynovodu

Objekt: Revitalizace společenského domu Solnice - Přeložka přípojky plynovodu

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo náměstí 1, 517 01

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Ing. Tomáš Růžička

Datum: 15.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			viz. přílohy D.6.2.PR.2 a D.6.2.PR.3				
			42		42,000		
			Součet		42,000		
39	R	pc11	Dodávka + montáž - R950 kulový kohout DN 20 - 3/4" páka	kus	2,000	319,79	639,59
			viz. příloha D.6.2.PR.3				
40	R	230205025	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm, 32 x 3,0 mm v otevřeném výkopu	m	42,000	66,74	2 802,91
			viz. přílohy D.6.2.PR.2 a D.6.2.PR.3				
41		pc3	Plynovodní potrubí opláštěné PE 100, SDR 11, 32 x 3,0 mm	m	42,000	83,92	3 524,54
			viz. položka č. 40				
42	R	230230031	Tlakové zkoušky hlavní - do DN 50 - 2,5 MPa	m	42,000	13,61	571,55
			viz. přílohy D.6.2.PR.2 a D.6.2.PR.3				
			viz. položka č. 41				
43	R	2302300	Čištění potrubí do DN 50	m	42,000	20,41	857,32
			viz. přílohy D.6.2.PR.2 a D.6.2.PR.3				
			viz. položka č. 41				
44	R	pc22	Revizní zpráva plynovodu	kus	1,000	1 701,03	1 701,03
			viz. přílohy D.6.2.PR.2 a D.6.2.PR.3				
45	R	pc23	Dodávka + montáž - Instalační H-rám	kus	1,000	641,86	641,86
			viz. příloha D.6.2.PR.3				
46	R	pc24	Dodávka + montáž - Plynoměr BK G6	kus	1,000	2 251,03	2 251,03
			viz. příloha D.6.2.PR.3				
47	R	pc25	Dodávka + montáž - Plechová dvířka HUP 500 x 500 mm	kus	1,000	1 746,39	1 746,39
			viz. příloha D.6.2.PR.3				
48	R	pc26	Dodávka + montáž - Regulátor RD 10 Z	kus	1,000	3 013,09	3 013,09
			viz. příloha D.6.2.PR.3				
49	R	230205225	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm, 32 x 3,0 mm v otevřeném výkopu	kus	6,000	405,68	2 434,11
			viz. přílohy D.6.2.PR.2 a D.6.2.PR.3				
50		pc5	Elektrokoleno 45°, 32 mm	kus	2,000	359,48	718,97
			viz. příloha D.6.2.PR.2				
			viz. položka č. 49				
51		pc6	Elektrokoleno 90°, 32 mm	kus	2,000	314,12	628,25
			viz. přílohy D.6.2.PR.2 a D.6.2.PR.3				
			viz. položka č. 49				
52		pc7	Elektro T-kus rovnoramenný - 32	kus	1,000	432,06	432,06
			viz. příloha D.6.2.PR.3				
			viz. položka č. 49				
53		pc18	Elektrozáslepka - 32	kus	1,000	218,87	218,87
			viz. přílohy D.6.2.PR.2 a D.6.2.PR.3				
54	R	pc9	Dodávka + montáž - Přechodka PE/Ocel prům. 32/25	kus	1,000	340,21	340,21
			viz. příloha D.6.2.PR.3				
55	R	pc2	Dodávka + montáž - Plechová skříň pro zabudování do niky 500 x 500 mm	kus	1,000	1 655,67	1 655,67
			viz. příloha D.6.2.PR.3				
56	R	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	2,000	241,77	483,55

Celkem

75 817,88

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice - SO 07 Přeložka vodovodu

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám.1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Petras Miloš

Datum: 14.11.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
-----	-------	---------	--------	-------------	-----------------	------------

HSV Práce a dodávky HSV

1	Zemní práce			70 526,82		
4	Vodorovné konstrukce			9 188,48		
5	Komunikace pozemní			123 455,63		
8	Trubní vedení			142 436,39		
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			7 303,10		
997	Přesun sutě			14 674,32		
998	Přesun hmot			3 850,74		
	Celkem			371 435,48		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice - SO 07 Přeložka vodovodu

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám.1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Petras Miloš

Datum: 14.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce 70 526,82

1	221	113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	69,000	15,88	1 095,46
---	-----	-----------	--	----	--------	-------	----------

Příloha D.7.1.PR.V.2.

46,00*1,50

69,000

Součet

69,000

2	221	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	69,000	18,14	1 251,96
---	-----	-----------	--	----	--------	-------	----------

Příloha D.7.1.PR.V.2.

46,00*1,50

69,000

Součet

69,000

3	221	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živichých tl 100 mm	m2	69,000	51,03	3 521,14
---	-----	-----------	--	----	--------	-------	----------

Příloha D.7.1.PR.V.2.

46,00*1,50

69,000

4	221	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	2,000	65,77	131,55
---	-----	-----------	------------------------------------	---	-------	-------	--------

Příloha D.7.1.PR.V.4.

2,00

2,000

Součet

2,000

5	001	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	2,000	244,11	488,23
---	-----	-----------	--	---	-------	--------	--------

Příloha D.7.1.PR.V.2.

2,00

2,000

Součet

2,000

6	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,000	161,57	161,57
---	-----	-----------	--	---	-------	--------	--------

Příloha D.7.1.PR.V.2.

1,00

1,000

Součet

1,000

7	001	130001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	8,840	142,25	1 257,52
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	----------

Příloha D.7.1.PR.V.2.

2,00*1,20*1,70

4,080

1,00*1,10*1,60

1,760

2,00*1,50

3,000

Součet

8,840

8	001	130901121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	0,500	3 969,07	1 984,54
---	-----	-----------	---	----	-------	----------	----------

Při výskytu ve výkopu

0,50

0,500

Součet

0,500

9	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	46,690	142,25	6 641,80
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

Příloha D.7.1.PR.V.3.

45,00*1,00*1,45

65,250

3,00*1,00*1,48

4,440

odpočet konstrukce parkoviště

-46,00*1,00*0,50

-23,000

Součet

46,690

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice - SO 07 Přeložka vodovodu

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Petras Miloš

Datum: 14.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
10	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	139,380	43,91	6 119,52
			<i>Příloha D.7.1.PR.V.3.</i>				
			45,00*2,00*1,45		130,500		
			3,00*2,00*1,48		8,880		
			Součet		139,380		
11	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	139,380	66,74	9 301,67
			<i>Příloha D.7.1.PR.V.3.</i>				
			45,00*2,00*1,45		130,500		
			3,00*2,00*1,48		8,880		
			Součet		139,380		
12	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	46,690	12,29	573,98
			<i>viz. položka č. 9</i>				
			46,69		46,690		
			Součet		46,690		
13	001	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,500	21,07	10,54
			<i>viz. položka č. 8</i>				
			0,50		0,500		
			Součet		0,500		
14	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	46,690	109,15	5 096,19
			<i>viz. položka č. 12</i>				
			46,69		46,690		
			Součet		46,690		
15	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	0,500	109,15	54,57
			<i>viz. položka č. 13</i>				
			0,50		0,500		
			Součet		0,500		
16	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	46,690	49,17	2 295,93
			<i>viz. položka č. 14</i>				
			46,69		46,690		
			Součet		46,690		
17	001	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	0,500	56,20	28,10
			<i>viz. položka č. 15</i>				
			0,50		0,500		
			Součet		0,500		
18	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	47,190	12,29	580,13
			<i>viz. položka č. 16 a č. 17</i>				
			46,69+0,50		47,190		
			Součet		47,190		
19	R	17121	Poplatek za uložení na skládce	m3	47,190	272,17	12 843,47
			<i>viz. položka č. 18</i>				
			46,69+0,50		47,190		
			Součet		47,190		
54	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,270	158,06	3 203,86
			<i>viz. položka č. 9</i>				
			46,69 "výkop"		46,690		
			odpočet vytlačené kubatury				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice - SO 07 Přeložka vodovodu

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám.1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Petras Miloš

Datum: 14.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			-7,20 "lože"		-7,200		
			-18,72 "obsyp"		-18,720		
			-0,50 "bloky"		-0,500		
			Součet		20,270		
21	583	583312010	šterkopisek netříděný stabilizační zemina	t	33,850	134,66	4 558,41
			viz. položka č. 20				
			20,27*1,67		33,850		
			Součet		33,850		
22	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	18,720	175,62	3 287,63
			Příloha D.7.1.PR.V.3.				
			48,00*0,39		18,720		
			Součet		18,720		
23	583	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4	t	31,260	193,19	6 039,08
			viz. položka č. 22				
			18,72*1,67		31,260		
			Součet		31,260		
4 Vodorovné konstrukce							9 188,48
24	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	7,200	542,68	3 907,29
			Příloha D.7.1.PR.V.3.				
			48,00*1,00*0,15		7,200		
			Součet		7,200		
25	271	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,500	2 835,05	1 417,53
			Příloha D.7.1.PR.V.4.				
			4,00*(0,50*0,50*0,50)		0,500		
			Součet		0,500		
26	271	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	4,000	965,92	3 863,66
			viz. položka č. 25				
			4,00*(0,50*0,50*4,00)		4,000		
			Součet		4,000		
5 Komunikace pozemní							123 455,63
27	221	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 200 mm	m2	69,000	86,14	5 943,34
			viz. položka č. 1				
			Příloha D.7.1.PR.V.2.				
			46,00*1,50		69,000		
			Součet		69,000		
28	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	69,000	651,85	44 977,75
			viz. položka č. 2				
			Příloha D.7.1.PR.V.2.				
			46,00*1,50		69,000		
			Součet		69,000		
29	221	567114112	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 100 mm	m2	69,000	196,10	13 530,70
			viz. položka č. 28				
			Příloha D.7.1.PR.V.2.				
			46,00*1,50		69,000		
			Součet		69,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice - SO 07 Přeložka vodovodu

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Petras Miloš

Datum: 14.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
30	221	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	69,000	313,26	21 615,14
			viz. položka č. 3				
			Příloha D.7.1.PR.V.2.				
			46,00*1,50		69,000		
			Součet		69,000		
31	221	577146111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	69,000	284,25	19 612,93
			viz. položka č. 3				
			Příloha D.7.1.PR.V.2.				
			46,00*1,50		69,000		
			Součet		69,000		
32	R	57720	Utěsnění pracovních spár stáلهpružnou asfaltovou záhlvkou s posypem	m	95,000	187,11	17 775,78
			viz. položka č. 47				
			Příloha D.7.1.PR.V.2.				
			(2,00*1,50)+(2,00*46,00)		95,000		
			Součet		95,000		
8 Trubní vedení							142 436,39
33	271	850315121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 150	kus	2,000	535,64	1 071,29
			Příloha D.7.1.PR.V.4.				
			2,00		2,000		
			Součet		2,000		
34	271	851311131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	m	46,000	189,67	8 724,86
			Příloha D.7.1.PR.V.4.				
			46,00		46,000		
			Součet		46,000		
35	271	857311131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	4,000	625,21	2 500,84
			Příloha D.7.1.PR.V.4.				
			4,00		4,000		
			Součet		4,000		
36	271	857312121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	2,000	530,38	1 060,75
			Příloha D.7.1.PR.V.4.				
37	552	552530030	trouba vodovodní litinová pozinkovaná hrdlová spoj 6 m DN 150 mm	m	46,000	1 781,55	81 951,16
			Příloha D.7.1.PR.V.4.				
			46,00		46,000		
			Součet		46,000		
38	552	552539430	koleno hrdlové spoj z tvárné litiny, práškový epoxid, tl. 250µm MMK-kus DN 150-45°	kus	4,000	4 389,80	17 559,18
			Příloha D.7.1.PR.V.4.				
			4,00		4,000		
			Součet		4,000		
39		pc1	Těsnící a zajišťovací kroužky pro litinové trouby a tvarovky DN 150	kus	15,000	272,17	4 082,48
			Příloha D.7.1.PR.V.4.				
			15,00		15,000		
			Součet		15,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice - SO 07 Přeložka vodovodu

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Petras Miloš

Datum: 14.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
40		cp2	Spojka č. 7974 pro trouby z tvárné litiny DN 150 (vněj.prům. 170)	kus	2,00	9 034,75	18 069,49
			Příloha D.7.1.PR.V.4.				
			2,00		2,00		
			Součet		2,00		
41	271	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	46,00	35,12	1 615,71
			Příloha D.7.1.PR.V.4.				
			46,00		46,00		
			Součet		46,00		
42	271	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	46,00	33,37	1 534,93
			Příloha D.7.1.PR.V.4.				
			46,00		46,00		
			Součet		46,00		
43	271	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,00	1 194,22	2 388,45
			Příloha D.5.1.PV.4.				
			2,00		2,00		
			Součet		2,00		
44	271	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí vodovodním	m	46,00	26,93	1 238,57
			Příloha D.7.1.PR.V.4.				
			46,00		46,00		
			Součet		46,00		
45	271	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	46,00	13,88	638,67
			Příloha D.7.1.PR.V.4.				
			46,00		46,00		
			Součet		46,00		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							7 303,10
46	221	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,00	249,48	498,97
			viz. položka č. 4				
			Příloha D.7.1.PR.V.2.				
			2,00		2,00		
			Součet		2,00		
47	221	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	95,00	70,31	6 679,38
			Příloha D.7.1.PR.V.2.				
			(2,00*1,50)+(2,00*46,00)		95,00		
			Součet		95,00		
48	221	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	2,00	62,37	124,74
			viz. položka č. 4				
			Příloha D.7.1.PR.V.2.				
			2,00		2,00		
			Součet		2,00		
997 Přesun sutě							14 674,32
49	221	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	45,840	9,92	454,86
50	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	412,560	6,38	2 631,67
			viz. položka č. 49				
			45,84*9,00		412,560		
			Součet		412,560		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice - SO 07 Přeložka vodovodu

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Petras Miloš

Datum: 14.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
51	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	45,840	71,44	3 274,96

viz. položka č. 49

45,84

45,840

Součet

45,840

52	R	99723	Poplatek za uložení suti na skládce	t	45,840	181,34	8 312,84
----	---	-------	-------------------------------------	---	--------	--------	----------

viz. položka č. 51

45,84

45,840

Součet

45,840

998 Přesun hmot

3 850,74

53	271	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	68,520	56,20	3 850,74
----	-----	-----------	--	---	--------	-------	----------

Celkem

371 435,48

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice - SO 08 Odlučovač tuku

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Petras Miloš

Datum: 14.11.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV			76 328,98		
1	Zemní práce			34 760,21		
3	Svislé a kompletní konstrukce			24 015,78		
4	Vodorovné konstrukce			5 331,72		
8	Trubní vedení			11 293,50		
998	Přesun hmot			927,77		
PSV	Práce a dodávky PSV			1 425,47		
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			1 425,47		
	Celkem			77 754,46		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice - SO 08 Odlučovač tuku

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Petras Miloš

Datum: 14.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce 34 760,21

1	001	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti objektu	m3	18,370	101,42	1 863,11
			<i>Příloha D.8.1.ODT.2</i>				
			<i>viz. položka č. 3</i>				
			18,37		18,370		
			Součet		18,370		
2	001	130901121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	1,000	3 056,19	3 056,19
			<i>Při výskytu ve výkopu</i>				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
3	001	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	18,370	240,71	4 421,78
			<i>Příloha D.8.1.ODT.4.</i>				
			2,93*2,93*2,14		18,370		
			Součet		18,370		
4	001	151201201	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	25,080	315,08	7 902,25
			<i>Příloha D.8.1.ODV.4.</i>				
			4,00*2,93*2,14		25,080		
			Součet		25,080		
5	001	151201211	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m	m2	25,080	56,80	1 424,44
			<i>viz. položka č. 4</i>				
			4,00*2,93*2,14		25,080		
			Součet		25,080		
6	001	151201301	Zřízení rozeprání stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m3	18,370	270,46	4 968,29
			<i>Příloha D.8.1.ODV.4.</i>				
			2,93*2,93*2,14		18,370		
			Součet		18,370		
7	001	151201311	Odstranění rozeprání stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m3	18,370	40,57	745,24
			<i>viz. položka č. 6</i>				
			2,93*2,93*2,14		18,370		
			Součet		18,370		
8	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	18,370	9,47	173,89
			<i>viz. položka č. 3</i>				
			18,37		18,370		
			Součet		18,370		
9	001	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,000	16,23	16,23
			<i>viz. položka č. 2</i>				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
10	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,370	84,05	1 543,91
			<i>viz. položka č. 8</i>				
			18,37		18,370		
			Součet		18,370		
11	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	1,000	84,05	84,05
			<i>viz. položka č. 9</i>				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice - SO 08 Odlučovač tuku

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Petras Miloš

Datum: 14.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
12	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	18,370	37,86	695,56
			viz. položka č. 10				
			18,37		18,370		
			Součet		18,370		
13	001	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	1,000	43,27	43,27
			viz. položka č. 11				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
14	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	19,370	9,47	183,36
			viz. položka č. 12 a č. 13				
			18,37+1,00		19,370		
			Součet		19,370		
15	R	17121	Poplatek za uložení na skládce	m3	19,370	209,57	4 059,31
			viz. položka č. 14				
			18,37+1,00		19,370		
			Součet		19,370		
16	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	12,140	121,71	1 477,50
			viz. položka č.				
			Příloha D.8.1.ODT.4.				
			18,37 "výkop"		18,370		
			odpočet vytlačené kubatury				
			-0,85 "lože"		-0,850		
			-1,06 "deska"		-1,060		
			-(3,66+0,66) "lapák"		-4,320		
			Součet		12,140		
17	583	583312010	šterkopísek netříděný stabilizační zemina	t	20,270	103,69	2 101,84
			viz. položka č. 16				
			12,14*1,67		20,270		
			Součet		20,270		
3 Svislé a kompletní konstrukce							24 015,78
18	271	386121112	Montáž odlučovače tuků a olejů železobetonového průtoku 4 l/s	kus	1,000	4 977,22	4 977,22
			Příloha D.8.1.ODT.4.				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
19		cp10	Odlučovač tuku dvouplošťový podzemní velikosti 4 NG pro zabetonování stěn a stropu	kus	1,000	19 038,56	19 038,56
			Příloha D.8.1.ODT.4.				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
4 Vodorovné konstrukce							5 331,72
20	271	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	0,860	628,14	540,20
			Příloha D.8.1.ODT.4.				
			2,93*2,93*0,10		0,860		
			Součet		0,860		
21	271	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	1,060	2 182,99	2 313,97

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice - SO 08 Odlučovač tuku

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Petras Miloš

Datum: 14.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<i>Příloha D.8.1.ODT.4.</i> 2,30*2,30*0,20 Součet							
					1,060		
					1,060		
22	271	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	1,840	473,30	870,87
<i>Příloha D.8.1.ODT.4.</i> 4,00*2,30*0,20 Součet							
					1,840		
					1,840		
23	271	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,080	20 083,51	1 606,68
<i>Příloha D.8.1.ODT.4.</i> 2,00*(2,30*2,30)*0,008 Součet							
					0,080		
					0,080		
8 Trubní vedení							11 293,50
24	271	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	m	2,000	82,54	165,07
<i>Příloha D.8.1.ODT.4.</i> 2,00 Součet							
					2,000		
					2,000		
25	271	894201221	Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,220	2 444,95	2 982,84
<i>Příloha D.8.1.ODV.4.</i> 1,22 Součet							
					1,220		
					1,220		
26	271	894201293	Příplatek za tloušťku stěn šachet z betonu prostého do 200 mm	m3	1,220	202,84	247,47
<i>Příloha D.8.1.ODT.4.</i> viz. položka č. 25 1,22 Součet							
					1,220		
					1,220		
27	271	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	438,14	438,14
<i>Příloha D.8.1.ODT.4.</i> 1,00 Součet							
					1,000		
					1,000		
28	271	894403011	Osazení betonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	350,24	350,24
<i>Příloha D.8.1.ODT.4.</i> 1,00 Součet							
					1,000		
					1,000		
29	271	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000	394,87	394,87
<i>Příloha D.8.1.ODT.4.</i> 1,00 Součet							
					1,000		
					1,000		
30		cp11	Poklop litinový prům. 600 mm pachotěsný	kus	1,000	3 318,15	3 318,15
<i>Příloha D.8.1.ODT.4.</i> 1,00 Součet							
					1,000		
					1,000		
31		cp12	Skruž betonová šachtová rovná TBS-Q.1 100/25/12	kus	1,000	593,77	593,77
<i>Příloha D.8.1.ODT.4.</i> 1,00 Součet							
					1,000		
					1,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace společenského domu Solnice - SO 08 Odlučovač tuku

Objekt:

Objednatel: Město Solnice, Masarykovo nám. 1, 51701 Solnice

Zhotovitel: VCES a.s.

Místo: Solnice

Zpracoval: Petras Miloš

Datum: 14.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
32		cp13	Deska zákrytová betonová TZK-Q.1 100/63/17	kus	1,000	2 802,96	2 802,96

Příloha D.8.1.ODT.4.

1,00

1,000

Součet

1,000

998 Přesun hmot

927,77

33	271	998271301	Přesun hmot pro objekty hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	21,440	43,27	927,77
----	-----	-----------	--	---	--------	-------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 425,47

34	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	7,600	114,94	873,57
----	-----	-----------	---	----	-------	--------	--------

Příloha D.8.1.ODV.4.

(3,14*1,10*1,10)*2,00

7,600

Součet

7,600

35	628	628311160	pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S40	m2	8,740	57,63	503,69
----	-----	-----------	---------------------------------------	----	-------	-------	--------

viz. položka č. 34

7,60

7,600

Součet

7,600

36	711	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,500	13,77	48,20
----	-----	-----------	--	---	-------	-------	-------

Celkem

77 754,46

Česká pojišťovna a.s.

registered office/address: Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika
IČO / Reg. No 45272956,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464,
registered at Commercial register at City court Prague, File No. B 1464,

kterou zastupuje / represented by
Eva Poláková, upisovatel senior/ *underwriter senior*

(dále jen „pojišťovna“)
(*hereafter „Insurance company“*)

a / and

VCES a.s.,

IČO/ Reg. No. 267 46 573,
registered office/address: Praha 9, Na Harfě 337/3, PSČ 190 05,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 8052
registered at Commercial register at City court in Prague, File No. B 8052,

kterou zastupují / represented by
Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva / *Chairman of the managing board* Ing. Zdeněk Pokorný
a/ and místopředseda představenstva / *Deputy Chairman of the managing board* David Olivier Labardin,

(dále jen „pojistník“)
(*hereafter „Policyholder/Insured“*)

uzavřeli pojistnou smlouvu / hereby conclude the Policy **č./ No. 899-22738-12** **o pojištění odpovědnosti / Third Party Liability insurance**

Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře Willis s.r.o., Karlovo nám.10, 120 00 Praha 2. Pojištěný bude uplatňovat veškerá práva na pojistné plnění prostřednictvím tohoto pojišťovacího zprostředkovatele.

This policy is arranged via broker Willis s.r.o., Karlovo nám.10, 120 00 Praha 2. The insured will claim all losses incurred via this broker.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI / THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE**1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ / GENERAL STIPULATIONS**

- 1.1. Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami uvedenými v bodu 1.2 této pojistné smlouvy, na které tato pojistná smlouva odkazuje a dále smluvními ujednáními.

Pojistné podmínky uvedené v bodu 1.2 této pojistné smlouvy jsou nedílnou součástí této smlouvy.

The Insurance agreed in this policy is subject to the General Insurance Terms and Conditions mentioned in the Art.1.2. of this policy and agreed Contractual arrangements.

General Insurance Terms and Conditions stated in Art. 1.2. make inseparable part of this policy.

1.2. Pojistné podmínky / General Insurance Terms and Conditions

Pojistné podmínky a doložky - plný název <i>Insurance Terms and Conditions and Clauses – full title</i>	Pojistné podmínky - zkrácený název <i>Insurance terms and conditions - abbreviation</i>
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 <i>General Insurance Terms and Conditions for Property and Liability Insurance VPPMO-P-01/2014</i>	VPPMO-P

1.3. Pojištěnými z této pojistné smlouvy jsou / The insured in this policy are:

- 1) VCES a.s., registered address: Praha 9, Na Harfě 337/3, PSČ 19005, IČO / Reg No. 267 46 573, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka / registered at Commercial register at City court in Prague, File No. B 8052,
- 2) VCES HOLDING s.r.o., registered address: Praha 9 – Vysočany, Na Harfě 337/3, PSČ 19005, IČO / Reg No 252 59 369, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka / registered at Commercial register at City court in Prague, File No C 189165,
- 3) VCES PROPERTY DEVELOPMENT a.s., registered address: Praha 9, Na Harfě 337/3, PSČ 19005, IČO / Reg No 270 71 316, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka / registered at Commercial register at City court in Prague B 11723,

2. POJIŠTĚNÝ PŘEDMĚT ČINNOSTI / INSURED ACTIVITY

- 2.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi vykonávanými na základě:

The insurance covers the insured's obligation to compensate for damage or harm in bodily injury or death caused to third party in connection with the activities carried out on the basis of:

Výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka / Certificate of incorporation registered at City court in Prague, file No. B 8052,

Výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka / Certificate of incorporation registered at City court in Prague, file No. C 189165,

Výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka / Certificate of incorporation registered at City court in Prague, file No. B 11723,

ČESKÁ POJIŠTOVNA a.s.
centrála 242

kteřé jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohy./ *Certificates of incorporation are an integral part of this policy and are attached to this policy*

3. ROZSAH POJIŠTĚNÍ / POJISTNÁ NEBEZPEČÍ—SCOPE OF COVER/ RISK COVERAGE

3.1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 22 bodu 1,2,4,5,6 a 7 VPPMO-P.

The insurance covers the insured risks according to Art. 22, item 1,2,4,5,6 and 7 of VPPMO-P.

3.1.1. Na základě čl. 22 bodu 5 VPPMO-P se ujednává, že se pojištění vztahuje rovněž na odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu v době před 20. 11. 2015.

It is agreed the insurance also covers liability for damages caused by a product put into circulation during the period before 20th of November 2015.

Ke škodné události však i v tomto případě musí dojít v souladu s čl. 22 bodem 1 a 2 VPPMO-P v době trvání pojištění. Pojištění v rozsahu tohoto bodu se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za škodu pro pojistná nebezpečí uvedená pod bodem 3.1.

The loss event should be in this case in accordance with Art. 22 item 1 and 2 of VPPMO-P in the scope of cover agreed in art. 3.1. of this policy within the insurance period.

3.2. Parametry pojištění v základním rozsahu / Basic scope of cover

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pro jedno a každé pojistné plnění Odchylně od článku 27 bodu 6 VPPMO-P se ujednává, že pojistná plnění vyplacen ze všech škodných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout limit, sublimit pojistného plnění ujednaný v pojistné smlouvě pro sjednaná pojistná nebezpečí. <i>Basis of Loss limit for each and every occurrence and in the annual aggregate</i> Toto pojištění se rozšiřuje o Odpovědnost po dokončení stavby tzn. Odpovědnost vztahující se k pojištěnému, která vznikne na základě stavebních smluv všeho druhu a typu sjednaných pojištěným (ve společném podniku nebo jinak) a to, ať už byla dříve pojištěna v rámci této smlouvy nebo jinak a která již byla dokončena a předána vlastníkově před vznikem škody, ale vylučuje odpovědnost za náklady na opravu nebo výměnu jakékoliv práce dříve prováděné pojištěným . <i>This Insurance extends to provide Post Construction Completion Liability i.e. liability attaching to the Insured which arises from construction contracts of every type and description undertaken by the Insured (in Joint Venture or otherwise) and whether previously insured under this Policy or otherwise and which have been completed and handed over to the Principal/Owner prior to the loss Occurrence, but shall exclude liability for the costs to repair or replace any works previously performed by the Insured.</i>	405.000.000,- Kč
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem <i>Territorial Scope of cover</i>	celý svět vyjma USA/Kanada worldwide excluding USA/Canada
Pojištění v základním rozsahu dle čl.22 bod 1. písm. a) VPPMO-P sjednává se spoluúčastí <i>Deductible according to Art. 22 point 1 letter a) of VPPMO-P – Bodily injury</i>	0,- Kč
Pojištění v základním rozsahu dle čl.22 bod 1. písm b) VPPMO-P sjednává se spoluúčastí pro jedno a každé pojistné plnění	54.000,- Kč

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
centrála 242

- e) vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv vodního toku nebo vodních ploch, flory nebo fauny, pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné fyzické nebo právnické osoby,
- f) vzniklou na planě rostoucích rostlinách a volně žijících živočíchů,
- g) vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí,
- h) způsobenou znečištěním životního prostředí z dob dřívějších, než je škodná událost,
- i) vzniklou v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo muselo být známo pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídicím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události,
- j) vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby, pokud tyto skutečnosti byly nebo musely být známy pojištěnému, statutárnímu zástupci nebo kompetentním řídicím pracovníkům před vznikem škodné události,
- k) jejíž možnost nemohla být odhalena v době, kdy nastala škodná událost, protože to tehdejší stav vědeckých a technických poznatků neumožňoval,
- l) jejíž úhrady lze dosáhnout z jiného pojištění pojištěného. V případě, že by existovalo jiné pojištění, které by přímo nebo nepřímo krylo tutéž škodu či újmu, bude se toto pojištění vztahovat na tuto škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení pouze nad hodnotu přesahující částku splatnou jako plnění z tohoto jiného pojištění.

Ve vztahu k pojištěnému nebezpečí uvedenému v doložce V99 (povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí) má pojistník, pojištěný nad rámec povinností stanovených v článku 5 VPPMO-P tyto povinnosti:

- a) povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodná událost ve smyslu článku 5 bodu 1 písm. f) VPPMO-P, je pojistník, pojištěný povinen splnit nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího vzniku. Pokud tak neučiní, vystavuje se pojištěný nebezpečí sankce uvedené v článku 5 bodu 4 VPPMO-P (právo pojišťovny plnění z pojistné smlouvy odmítnout).
- b) pojištěný má povinnost dohodnout se s pojišťovnou poté, co nastala škodná událost, na osobě odborníka který bude přizván k provádění prací na odstraňování následků škodné události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak pojištěný neučiní a pověří odborníka bez souhlasu pojišťovny, náklady na něj pojišťovna neuhradí.

3.3.7. Doložka V112 Pojištění náhrady za nemajetkovou újmu / Clause V112 Insurance compensation for non-pecuniary damage

Odchylně od článku 22 bodu 1 a článku 24 bodu 7 písm. b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcení.

Vedle výluk uvedených ve VPPMO-P se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu:

- a) způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;
- b) vzniklou zaměstnanci pojištěného.

Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 24 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění.

4. POJISTNÁ DOBA / POLICY PERIOD

Pojištění se sjednává na dobu od 1. 1. 2017, 00:00 hod., do 31. 12. 2017, 24:00 hod., na základě předběžného příslibu pojistného krytí. 17/09/P.

This insurance is concluded for a definite period with inception date on 1. 1. 2017 (00:00 a.m.) and expiry date on 31. 12. 2017 (12:00 p.m.) based on the Preliminary Cover Note No. 17/09/P.

5. POJISTNÉ A JEHO SPLATNOST / PREMIUM AND CASH COLLECTION DUE DATE

Přehled pojistného k datu za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:

Premium Summary

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
centrála 242

5.1. Zálohové pojistné, kalkulované sazbou 0.8 promile z předpokládaného obrátu Zálohové pojistné bude na konci pojistného roku zúčtováno. Za tímto účelem je pojištěný povinen zaslat pojišťovně do 2 měsíců po uplynutí pojistného roku 2017 údaje o skutečně dosažených příjmech za poslední uzavřený finanční rok. Do jednoho měsíce po předložení těchto údajů provede pojišťovna zúčtování.

- 5.2. Ujednáva se, že zálohové pojistné bude hrazeno pojišťovně č. účtu: 19-2766110237/0100, variabilní symbol 8992273812, konstantní symbol 3558, v následujících termínech a částkách:

- 5.3. Ujednává se, že nad rámec sjednaného pojistného nebudou účtovány poplatky za služby související se sjednaným pojištěním.

No other fees related to this policy are to be charged.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ / FINAL AGREEMENTS

- 6.1. Pojistník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních a dalších (identifikačních, adresních, komunikačních) údajů uvedenými v článku 9 VPPMO-P a se zpracováním v uvedeném rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 9 VPPMO-P. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.

The Policyholder confirms on behalf of all insureds to be acquainted and agrees with processing of personal and other data conditions (identity, mailing, communication) stated in Article 9 VPPMO – P. Policyholder also declares to be acquainted and agrees with the authorization and waiver of confidentiality according to Article 9 VPPMO – P.

- 6.2. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.
Policyholder hereby declares to be acquainted with these insurance terms and conditions and by signing accepts those agreements.

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
centrála 242

- 6.3. Pojistník prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek dle bodu 1.2.

The policyholder agrees to inform the insured with the local policy wording incl. insurance conditions acc. To the art. 1.2.

- 6.4. Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:

The policyholder confirms by signing that is acquainted with all insurance information and receives following documents:

- pojistné podmínky dle bodu 1.2 pojistné smlouvy / *General insurance terms and conditions according to Art 1.2. of this policy*

- 6.5. Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden pojišťovací zprostředkovatel a jeden pojišťovna.

This policy is issued in three originals: one is to be held by the Policyholder, the other one by the broker and third one by the insurance company.

Právně závazné je pouze české znění textu / *Legally valid is only the Czech wording*

Tato pojistná smlouva je součástí mezinárodního pojistného programu společnosti Bouygues vedeného pojišťovnou Assicurazioni Generali S.p.A. v UK. a sdílí jeho osud. Tam, kde je podle podmínek mezinárodního programu rámec pojištění širší než rozsah pojištění daný ustanoveními této pojistné smlouvy, řídí se rozsah pojištění a pojistného plnění tímto programem (platí DIC (Difference in Conditions) / DIL (Difference in Limits). Pokud dojde ke stornu hlavní pojistné smlouvy (Master policy) dojde ke stornu i této pojistné smlouvy.

This policy forms an integral part of the international programme for Bouygues and shares its destiny. In case of the local cover exceeding this local policy cover then the cover is subject to Master Policy issued by Assicurazioni Generali S.p.A. v UK. DIC (Difference in Conditions) / DIL (Difference in Limits) applies. A cancellation of the Master Policy also applies to this policy.

PŘÍLOHY / ATTACHMENTS

Pojistné podmínky dle bodu 1.2. pojistné smlouvy

Insurance Terms and Conditions according to the point 1.2. of this policy

Výpisy z obchodního rejstříku, uvedené v bodu 2.1. pojistné smlouvy


Certificates of incorporation according to Art. 2.1. of this policy


V Plzeň

V Praze / in Prague

dne 30.1.17

dne 17. 1. 2017


Podpis (a razítko) pojistníka
Signature and stamp of Policyholder


Podpis (a razítko) pojišťovny
Signature and stamp of Insurer



ČESKÁ
POJIŠŤOVNA



ČESKÁ
POJIŠŤOVNA

Česká pojišťovna a.s.,

IČO / Reg. No 45272956

*registered office/address: Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464,
registered at Commercial register at City court in Prague, File No. B 1464,*

kterou zastupuje upisovatel senior / represented by underwriter senior

Eva Poláková

(dále jen „pojišťovna“)

(hereafter „Insurance company“)

a/and

VCES a.s.,

IČO/ Reg. No. 267 46 573,

*registered office/address: Praha 9, Na Harfě 337/3, PSČ 190 05,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 8052
registered at Commercial register at City court in Prague, File No. B 8052,*

kterou zastupují / represented by

*Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva / Chairman of the managing board Ing. Zdeněk Pokorný
a/ and místopředseda představenstva / Deputy Chairman of the managing board David Olivier Labardin,*

(dále jen „pojistník“)

(hereafter „Policyholder/Insured“)

**uzavřeli rámcovou pojistnou smlouvu č. / hereby conclude the Policy 899-22600-18
o stavebním a montážním pojištění / Construction and Erection Insurance**

Tato pojistná smlouva je administrativně spravována Českou pojišťovnou a.s., útvarem korporátního a průmyslového pojištění, Na Pankráci 1720/123, 140 21, Praha 4.

This insurance contract is administered by Česká pojišťovna a.s., Corporate and commercial insurance dpt., Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4.

Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím společnosti Willis s.r.o., Karlovo náměstí 10, 120 00 Praha 2. Pojištěný bude uplatňovat veškerá práva na pojistné plnění prostřednictvím tohoto pojišťovacího zprostředkovatele.

This policy is arranged via broker Willis s.r.o., Karlovo nám. 10, 120 00 Praha 2. The insured will claim all losses incurred via this broker.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ / GENERAL STIPULATIONS

- 1.1. Tato pojistná smlouva je součástí mezinárodního pojistného programu Bouygues vedeného pojišťovnou Assicurazioni Generali S.p.A. v UK pod číslem 15222C17, která řeší veškeré další náležitosti týkající se tohoto pojištění. Pokud dojde ke zrušení master policy (hlavní pojistné smlouvy), pak je také automaticky zrušena tato lokální pojistná smlouva.

V případě rozdílů mezi rozsahem pojistného krytí podle této pojistné smlouvy a rozsahem pojistného krytí podle mezinárodního pojistného programu budou aplikovány podmínky mezinárodního pojistného programu, vždy však pouze za podmínek a výjimek v pojistném programu uvedených (platí DIC – Difference in Conditions / DIL Difference in limits).

This policy forms an integral part of the international programme for Bouygues and shares its destiny. In case of the local cover exceeding this local policy cover then the cover is subject to Master Policy issued by Assicurazioni Generali S.p.A. in UK ref. No. 15222C17. DIC (Difference in Conditions) / DIL (Difference in Limits) applies. A cancellation of the Master Policy also applies to this policy.

- 1.2. Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami uvedenými v bodu 1.3. pojistné smlouvy, na které tato pojistná smlouva odkazuje a dále smluvními ujednáními (dále též „doložkami“).

The Insurance agreed in this policy is subject to the General Insurance Terms and Conditions mentioned in Art. 1.3. of this policy and to the Clauses and the Contractual arrangements agreed in this policy (hereafter „Clauses“).

- 1.3. Pojistné podmínky, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohy: /
The Insurance Terms and Conditions are an integral part of this policy and are attached to this policy:

Pojistné podmínky – plný název <i>Insurance Conditions</i>	Pojistné podmínky - zkrácený název <i>Insurance Conditions - abbreviation</i>
Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění VPPSM-P-01/2015 <i>General insurance Terms and Conditions for Construction and Erection Insurance</i> VPPSM-P-01/2015	VPPSM-P

1.4. Pojištění / Insured

- (i) Pojistník / *Policyholder*- VCES a.s., VCES Holding s.r.o., VCES Property Development a.s. a/nebo jejich dceřiné společnosti, organizační složky a/nebo společné podniky či konsorcia včetně již dříve uvedených jako dodavatelé / *and / or their Subsidiaries or Associated Companies and Joint Ventures/ Consortiums, including the aforementioned as Contractors*
- (ii) Zadavatelé, investoři podle potřeby. / *Principals as required*
- (iii) (a) Poddodavatelé na jakékoliv úrovni. / *Sub-contractors and Suppliers at any level*
 (b) Architekti, konzultanti, projektová kancelář. / *Architects, Consultants, Design Bureaux*
 avšak pouze pokud se pojištěný/pojištník uvedený v bodu (i) smluvně zavázal poskytnout této straně (těmto stranám) využití tohoto pojištění (nebo jeho části).
but only to the extent that the Insured (i) has, by contract or agreement, agreed to provide such party or parties with the benefit of this insurance (or part thereof).
- (iv) Jakákoliv jiná strana, která má pojistný zájem (a není uvedena výše), pokud je pojištěný/pojištník uvedený v bodu (i) povinen na základě smlouvy takové straně (takovým stranám) pojištění poskytnout.
Any other party having an insurable interest (and not mentioned above) to the extent that the Insured (i) is required by contract or agreement to provide insurance to such party(ies).

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
centrála

515

Má se za to, že součástí pojištěného jsou členové představenstva, partneři a/nebo zaměstnanci a/nebo zástupci výše uvedených osob (a to i když jejich jména nejsou konkrétně uvedena v této Pojistné smlouvě) pouze v souvislosti s jejich činností na stavbě.

The insured shall be deemed to include Directors and/ or Partners and / or Employees and / or Agents of the above named (even if their names are not specifically mentioned in this policy) but only in connection with their activities on the building site.

1.5. Budovaná díla / *Constructed works*

Sjednává se pojištění všech budovaných děl, která jsou v době platnosti této pojistné smlouvy realizována pojištěným zhotovitelem a pro která byla sjednána písemná smlouva o provedení budovaného díla se zadavatelem provedení díla, pokud jejich hodnota nepřesáhne sjednanou částku.

The insurance of constructed works is agreed which are within the validity period of the policy implemented by the insured contractor and for which were the written agreement agreed negotiated written contract to perform works built with the sponsor of a work, if their value does not exceed the agreed.

1.6. Místo pojištění / *Territorial scope of cover*

Místem pojištění jsou všechna staveniště nebo místa montáže na území České republiky a Slovenské republiky (nebude-li dohodnuto i jiné místo pojištění), včetně vnitrostátní přepravy a skladování.

Insurance sites are all construction or installation sites within the Czech Republic and the Slovak Republic (unless other agreed insurance site), including inland transit and storage.

1.7. Pojistná doba / *Policy period*

Pojištění se sjednává na dobu od 1. 1. 2017, 00:00 hod., do 31. 12. 2017, 24:00 hod., na základě předběžného příslibu pojistného krytí. 17/09/P.

This insurance is concluded for a definite period with inception date on 1. 1. 2017 (00:00 a.m.) and expiry date on 31. 12. 2017 (12:00 p.m.) based on the Preliminary Cover Note No. 17/09/P.

(Plus 30 dnů automatického prodloužení, pokud tak bude požadováno při uplynutí platnosti/ *Plus 30 days of automatic renewal, if so requested by expiry date*)

2. ČÁST I - POJIŠTĚNÍ VĚCÍ „ALL RISKS“ / *SECTION I. – „ALL RISKS INSURANCE“*

2.1. Pojistná nebezpečí / rozsah pojištění / *Scope of Cover / Risk Coverage*

Pojištění pro předmět pojištění této pojistné smlouvy se sjednává v rozsahu pojištění uvedeném v článku 7 VPPSM-P. / *The insurance for the insurance subject of this policy is agreed according to the Art. 7 of VPPSM-P.*

2.2. Pojistná částka, Limit plnění / *Sum insured, Loss limit*

Max. hodnota kontraktu budovaného díla včetně zařízení a vybavení staveniště: / *Max. value of the constructed work incl. Building sites Equipment*

A) Do výše / *up to 2.000.000.000,- Kč/ CZK* za jednotlivé dílo pro Stavební projekty / *per project in respect of Building Projects.*

B) Do výše / *up to 2.000.000.000,- Kč/ CZK* za jednotlivé dílo pro Občanské stavby / *per project in respect of Civil Works Projects.*

S tím, že celkové plnění pojistitele podle této pojistné smlouvy nepřekročí 100 % konečné ceny budovaného díla. / *But not exceeding 100% of the Final Contract Price.*

Stávající majetek, předaný majetek, majetek v užívání/převzatý (na jeden projekt, je-li požadováno) – viz EP119 / *Existing property / Hand over Property / Property in the Insured's Care, Custody or Control (per project inf required)- see EP119*

Do výše / *up to 405.000.000,- Kč/CZK* na každou pojistnou událost (na „První riziko“) / *each and*

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.

centrála

every occurrence (on a „First Risk“ basis).

2.3. Spoluúčasti / Deductibles

Stavební pojištění proti všem rizikům (tzv. All Risks) – „All Risks“ cover

(a) Stavební projekty / Building Works Projects:

540 000 Kč na každou pojistnou událost v důsledku vichřice nebo krupobití, záplavy nebo povodně, škod způsobených působením vody, sedání, zřícení, zemětřesení, chyby projektu, vady materiálu a provedení. / Each and every occurrence in respect of Storm, Tempest, Flood, Water Damage, Subsidence, Collapse, Earthquake and Defective Design, Workmanship or Materials.

Občanské stavby / Civil Works Projects:

810 000 Kč na každou pojistnou událost v důsledku vichřice nebo krupobití, záplavy nebo povodně, škod způsobených působením vody, sedání, zřícení, zemětřesení, chyby projektu, vady materiálu a provedení. Each and every occurrence in respect of Storm, Tempest, Flood, Water Damage, Subsidence, Collapse, Earthquake and Defective Design, Workmanship or Materials.

(b) 270 000 Kč na každou jinou pojistnou událost. / Each and every occurrence

Pozn.: za škody způsobené působením vody se nepovažují škody způsobené únikem kapalin z prasklého potrubí, zařízení či nádrží nebo přetečením kapaliny z těchto zařízení.

N.B.: „Water Damage“ as referred to above shall not include the bursting or overflowing of water tanks, apparatus or pipes.

Stávající majetek, předaný majetek, majetek v užívání/převzatý (na jeden projekt) / Existing Property/ Hand over Property/ Property in the Insured's Care, Custody or Control

270 000 Kč/ CZK na každou pojistnou událost / Each and every occurrence

2.4. Doložky / Clauses

Pro toto pojištění se ujednávají následující doložky. / Clauses below included

Doložky
EP004 - Rozšířené pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby / Extended Maintenance Period
EP006 - Pojištění nákladů na odměny vyplacené za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu / Overtime, night works, works during off days
EP007 - Pojištění nákladů na expresní a leteckou dopravu / Extra charge for Air Freight
EP025 - Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí / Debris Removal
EP119 - Stávající majetek / Existing property
EP203 - Vyluka týkající se použitých strojů / Exclusion concerning Secon-Hand Machinery,
EP300 - Plány a dokumenty / Plans and Documentation
EP301 - Řízení vrtání / Directional drilling

3. ČÁST II - POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI / SECTION II. - THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE

Nesjednává se / not agreed

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
centrála

515

4. DOLOŽKY / CLAUSES**EP004 - Rozšířené pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby / Extended maintenance insurance**

1. Dále se ujednává, že po zániku pojištění budovaného díla podle článku 3 VPPSM-P pokračuje pojištění pojištěním škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby v délce **24 měsíců**.

It is also agreed that after expiry of property and liability insurance of the project under Article 3 of VPPSM-P the insurance will continue as insurance covering loss or damage caused by construction or erection works of the insured contractor within the maintenance period of 24 Months

2. Rozšířené pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby se řídí pojistnými podmínkami VPPSM-P a zahrnuje zničení nebo poškození stavebního nebo montážního díla: / *Extended insurance against loss or damage caused by construction or erection works of the insured contractor within the maintenance period is subject to VPPSM-P insurance terms and conditions and includes loss of or damage to the project:*

- a) způsobené dodavatelem pojištěným podle této pojistné smlouvy v průběhu činností, prováděných za účelem splnění závazků plynoucích ze záručních podmínek stavebního nebo montážního díla, *caused by the contractor insured under this insurance contract in the course of operations carried out for the purpose of complying with the obligations under the maintenance provisions of the contract for the project,*

- b) které nastane během pojištění záruční doby, za předpokladu, že takovéto zničení nebo poškození bylo zapříčiněno během doby výstavby nebo montáže na staveništi nebo místu montáže, před předáním a uvedením dokončeného stavebního nebo montážního díla do provozu. / *occurring during the maintenance period provided such loss or damage was caused on the construction site during the construction or erection period before the completed project has been taken over and put into operation.*

3. Pokud podle článku 3 bodu 4 VPPSM-P zaniklo pojištění věcí a odpovědnosti jen pro některou část díla, jsou v rozsahu bodu 2 této doložky pojištěny škody pro každou takovou část samostatně, a to vždy po dobu sjednanou v pojistné smlouvě. /

If property and liability insurance under Article 3, point 4 of VPPSM-P has expired only for a certain part of the project, the insurance, within the scope of point 2 of this endorsement, applies to each such part separately and always for the period agreed in the insurance contract.

EP006 - Pojištění nákladů na odměny vyplacené za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu / Cover of extra charges for overtime, night work, work on public holidays and weekends

Na základě článku 12 bodu 8 VPPSM-P se ujednává, že pojišťovna poskytne pojistné plnění i za náklady na úhradu nezbytných nákladů na urychlení prací, tj. nákladů na práci přesčas, práci o státních svátcích a víkendech, práci v noci.

Under Article 12, point 8 of VPPSM-P it is agreed that the insurer will cover the necessary costs spent on quickening the works, i.e. extra charges for overtime, night work, work on public holidays and weekends. In respect of costs under this endorsement the limit of indemnity is agreed in the amount specified in the insurance contract.

EP007 - Pojištění nákladů na expresní a leteckou dopravu / Cover of extra charges for express freight and airfreight

Na základě článku 12 bodu 8 VPPSM-P se ujednává, že pojišťovna poskytne pojistné plnění i za náklady na úhradu nezbytných nákladů na urychlení prací, tj. expresní dopravu a leteckou dopravu.

Under Article 12, point 8 of VPPSM-P it is agreed that the insurer will cover the necessary costs spent on quickening the works, i.e. express freight and airfreight. In respect of costs under this endorsement the limit of indemnity is agreed in the amount specified in the insurance contract.

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
centrála

EP025 - Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí / Insurance of costs of demolition, clearance and debris removal

Ujednává se, že se odchýlně od článku 12 bodu 9 VPPSM-P pojištění věcí vztahuje i na úhradu nezbytných nákladů na vyklizení místa pojištění, včetně stržení stojících částí budovaného díla, odvoz sutí a jiných zbytků k nejbližšímu uložišti a za jejich uložení nebo zničení.

It is agreed that in deviation from Article 12, point 9 of VPPSM-P the property insurance applies also to reimbursement of necessary costs of clearance of the insured location including demolition of the standing components of the project, removal of debris or other remains to the nearest disposal site and costs of their storage or destruction.

In respect of costs under this endorsement the limit of indemnity is agreed in the amount specified in the insurance contract.

EP119 - Stávající majetek / Existing Property

1. Na základě článku 9, bodu 2., písm. c) VPPSM-P se ujednává, že se pojištění věcí vztahuje i na stávající majetek pro případ škody nastalé v přímé souvislosti s výstavbou budovaného díla.
Under Article 9, point 1 of VPPSM-P it is agreed that property insurance also applies to existing property in the case of damage occurring in direct connection with construction of the project.

2. Pojišťovna poskytne pojistné plnění za škodu na stávajícím majetku pouze pod podmínkou, že před začátkem stavby byl stav tohoto majetku bezvadný, a že byla učiněna nezbytná bezpečnostní opatření.

The insurer will provide indemnity for loss of or damage to the existing property only if prior to the commencement of construction its condition is sound and the necessary safety measures have been taken.

3. Pokud jde o škodu způsobenou vibracemi, oslabením nebo odstraněním nosných prvků a podpor nahradí pojišťovna oprávněné osobě pouze škodu, která vznikne následkem úplného nebo částečného zřícení stávajícího majetku, nikoli však povrchovou škodu, která ani nenarušuje stabilitu stávajícího majetku, ani neohrožuje jeho uživatele.

In respect of loss or damage caused by vibration or by the removal or weakening of support the insurer will pay indemnity to the beneficiary only for loss or damage occurring as a result of total or partial collapse of the existing property and not superficial damage which neither impairs the stability of the existing property nor endangers its users.

4. Pojišťovna neposkytne pojistné plnění za: / *The insurer will not provide indemnity for:*
a) škodu, kterou bylo možno předvídat s ohledem na povahu stavební nebo montážní práce nebo způsob jejího provádění,
loss or damage which is foreseeable having regard to the nature of the construction or erection work or the manner of its execution,

b) náklady na zábranu škod nebo opatření na jejich snížení na nejmenší míru. /
costs of prevention or minimization of damage or loss occurring during the period of insurance.

5. Pro pojištění v rozsahu této doložky se ujednává limit pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě.

In respect of costs under this endorsement the limit of indemnity is agreed in the amount specified in the insurance contract.

EP203 - Vyluka týkající se použitých strojů / Exclusion concerning used machinery

Ujednává se, že pojištění věcí se nevztahuje na poškození nebo zničení předmětů pojištění, které byly již dříve použity, pokud k poškození nebo zničení došlo:

It is agreed that the property insurance does not apply to damage to or loss of used subject matters of insurance, if the loss or damage occurs:

a) v důsledku předchozího provozu; / *due to previous operation;*

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
centrála

515

b) v důsledku demontáže těchto předmětů pojištění, nebyla-li demontáž pojištěna v rámci této pojistné smlouvy; / *due to dismantling of these subject matters of insurance (if dismantling is not covered by the insurance contract);*

c) na jakýchkoliv nekovových částech, toto ustanovení se však nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelních nebezpečí; / *in respect of any non-metallic parts. However, this does not apply to loss or damage occurring due to natural perils;*

d) v průběhu jejich zkušebního provozu. / *in the course of their trial operation.*

EP300 - Plány a dokumenty / *Plans and Documents*

V případě pojistné události na plánech, výkresech, souborech, dokumentech, rukopisech či záznamech v počítačovém systému, které jsou nezbytné pro budované dílo, obdrží oprávněná osoba pojistné plnění za náklady na práci a dobu práce na počítači nezbytnou pro reprodukci takových plánů, výkresů, souborů, dokumentů, rukopisů či záznamů v počítačových systémech, včetně výdajů na tvorbu informací, které jsou v nich obsaženy, a to za předpokladu, že pojištěný bude uchovávat aktuální záložní záznamy těchto plánů, výkresů, dokumentů, rukopisů či záznamů v počítačových systémech na vzdáleném a zabezpečeném místě. Pojištění se však nevztahuje na jejich ztrátu ani na poškození budovaného díla, které bude pojištěnému způsobeno zkreslením či nedostupností takovýchto informací.

In the event of an insured event sustained by plans, drawings, files, documents, manuscripts, or computer system records forming part of the project, the beneficiary will be provided with indemnity for the cost of labour and computer time expended in reproducing such plans, drawings, files, documents, manuscripts, or computer system records, including any expenses incurred in producing the information contained thereon, provided that the insured keeps up to date backup records of such plans, drawings, documents, manuscripts or computer system records in a remote and secure location. However, the insurance does not include loss thereof or damage to the project caused to the insured by distortion or non-availability of such information.

In respect of costs under this endorsement the limit of indemnity is agreed in the amount specified in the insurance contract.

EP301 - Řízené vrtání (upraveno) / *Directional drilling*

Odchylně od článku 10 bodu 1 písm. o) VPPSM-P se ujednává že: / *In deviation from Article 10, point 1o) of VPPSM-P it is agreed that:*

a) Pojišťovna poskytne oprávněné osobě pojistné plnění za škodu na budovaném díle, která vyplývá z horizontálního směrového vrtání nebo jiné bezvýkopové pokládky potrubí (dále jen „Řízené vrtání“)

The insurer will provide to the beneficiary indemnity for loss of or damage to the project due to horizontal directional drilling or other trenchless pipelaying (hereinafter referred to as 'directional drilling').

b) Pojišťovna neposkytne oprávněné osobě pojistné plnění za: / *The insurer will not provide to the beneficiary indemnity for:*

(i) jakoukoli ztrátu nebo poškození, pokud před zahájením řízeného vrtání nebyl proveden geotechnický průzkum v souladu se standardy osvědčených postupů; / *any loss or damage if prior to the commencement of directional drilling a geotechnical survey has not been carried out in accordance with standard proven procedures;*

(ii) jakoukoli ztrátu nebo poškození přímo či nepřímo způsobené opravami nebo přesměrováním v důsledku odchylek od zamýšleného směru; / *any loss or damage directly or indirectly caused by repairs or redirection due to deviations from the scheduled direction;*

(iii) ztrátu vrtného výplachu; / *loss of the drilling fluid;*

(iv) všechny náklady, které jsou nezbytné kvůli změně stavebních metod zahrnující mimo jiné změnu vrtací hlavy, výstružníku, nástroje, vybavení nebo vrtného výplachu. / *any costs necessary due to change in construction methodology including apart from others change of a drilling head, reamer, tool, equipment or drilling fluid.*

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
centrála

515

- c) It is agreed that the insurer will provide indemnity under Article 12 of VPPSM-P up to the amount corresponding to the maximum agreed percentage of the original average costs of construction of the damaged or destroyed part of the insured project. It is also agreed that the upper limit of indemnity for one insured event is limited by the costs of repair of a construction section up to the length of 10m.

4. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ / SPECIAL AGREEMENT

4.1. VÝKLAD POJMŮ / DEFINITIONS

Pro účely této Pojistné smlouvy – *for this policy purpose only*

Hlavní definice / Main definition

Typ A: „**Stavební projekty**“ znamenají všechny typy staveb určených k pobytu osob, zvířat a/nebo uložení majetku a zahrnují zejména nikoli však pouze:

„**Building Projects**“ shall mean all classes of construction designed to lodge persons, property and/or animals and shall include but not be limited to:

- domy/byty / Houses Apartments
- sklady / Warehouses
- obchody / Shops
- hotely / Hotels
- nemocnice / Hospitals
- divadla/zábavní centra / Theatres/Entertainment Centres
- věznice / Prisons
- sportovní centra a stadiony / Sports Centres and Stadiums
- kasárna / Barracks
- kostely / Churches
- školy / Schools
- víceúrovňová parkoviště / Multi Storey Car Parks
- kanceláře / Offices
- průmyslové sklady a továrny / Industrial Warehouses and Factories
- autobusová nádraží (terminály) / Bus Terminals
- obytné komplexy / Residential Complexes

Typ B: „**Občanské stavby**“, znamenají veškeré stavby, které nelze považovat za „budovu“ nebo „inženýrskou stavbu“, jak je definováno v této smlouvě, a zahrnují zejména nikoli však pouze:

„**Civil Works Projects**“ shall mean all construction that cannot be considered as „Building“ or „Engineering“ as defined herein and shall include but not be limited to:

- podzemní parkoviště / Underground Parking
- letištní ranveje nebo pojezdové dráhy / Airports Runways or Taxiways
- koleje a infrastruktura / Railway Tracks and Infrastructure
- elektrárny (vyjma turbín, generátorů a podobných zařízení) / Power Stations (excluding turbines, generators and the like)
- doly a lomy všech typů / Mines and Quarries of all classes
- rozhlasové a televizní stožáry a chladič věže / RadioMasts/Towers, Television Masts/Towers and Cooling Towers
- chladič věže a komíny / Cooling Towers and Chimneys
- viadukty, podchody, nadjezdy nebo mosty / Viaducts, Underpasses, Flyovers or Bridges
- ulice a silnice v rámci městské zástavby / Streets and Roads within an urban area
- veřejné komunikace, dvouproudové silnice, dálnice / Highways, Dual Carriageways, Motorways
- potrubí / Pipelines
- pokládka kabelů / Cable laying
- skladovací nádrže a sila / Storage Tanks and Silos
- tunely (jak je dále podrobně definováno) / Tunnelling Works (as more precisely defined hereafter)
- základové práce / Foundations Works

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
centrála

Pojistnou smlouvu spravuje Eva Poláková, email: eva.polakova@ceskapojistovna.cz

T. č. 4913/10/2011 KONS Česká pojišťovna a.s., Spalena 75/II, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 452/2956, zapsaná v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1164

- přemístění zeminy - / *Earthmoving*
- úpravy vod a čističky odpadních vod / *Water Sewage Treatment Plants*
- skladovací komíny a sila / *Storage Chimneys and Silos*
- zábrany a jiná zařízení k ochraně před sesutím půdy a pod. / *Retaining walls or other works for avoiding Landslip and the like*

„Inženýrské projekty“ znamenají všechny třídy sestavení a instalace strojních zařízení, vybavení a podobně a zahrnují například:

„*Engineering Projects*“ shall mean all classes of erection and installation of machinery, equipment and the like and shall include but not be limited to-

- průmyslová strojní zařízení (lisy, řezací stroje a podobně), / *Industrial machinery (presses, cutting machinery and the like)*
- procesní projektování, / *Process Engineering*
- ocelárny, / *Steel Plants*
- petrochemické závody, / *Petrochemical Plants*
- mechanické/elektrické instalace, / *Mechanical / Electrical installations*
- přenosová vedení (ve výšce), / *Transmission Lines (overhead)*
- elektrárny a trafostanice (turbíny, generátory a podobně dle dohody), / *Power Stations and Substations (turbines generators and the like)*
- spalovny, / *Incineration Plants*
- zařízení na shromažďování nebo zpracování plynů, / *Gas Gathering or Processing Plants*
- kotelny, topené a ventilační systémy, / *Boilers, Heating and Ventilation Systems*
- cementárny, / *Cement Plants*
- továrny na hnojiva. / *Fertiliser Plants*

Projekt, jehož hodnota je vyšší než 50 % (včetně) z celkové předběžně odhadované ceny zakázky v době jejího zahájení v jedné z výše uvedených kategorií/typů, bude považován za takovou kategorii/typ. Pokud bude Pojištěný na pochybách, měl by záležitost postoupit Pojistiteli, aby ji posoudil a vydal v této souvislosti příslušné stanovisko. V případě nesprávného zařazení některého z projektů do výše uvedeného typu projektu, podle názoru pojistitele nebo pojištěného (i), mělo by být dosaženo vzájemně přijatelné dohody o zařazení projektu při jednání. Není-li takové dohody dosaženo, bude věc předložena k rozhodčímu řízení v souladu s podmínkami této pojistné smlouvy.

A project involving 50% or more of the total contract price in one of the above categories/types shall be deemed of that category/type. In circumstances where Insured (i) may be in doubt, they should refer the matter to Insurers to obtain their opinion. In the event of any project being mis-classified in the opinion of Insurers or Insured (i) then a mutually acceptable agreement shall be reached in negotiation. Failing such agreement being reached, the matter shall be referred to arbitration in accordance with General Terms and Conditions of this Policy.

„Mokrá díla (Wet Works)“ znamenají díla prováděná v trvalém vodním tělese nebo na místě, které se nachází pod nejvyšší vodoznačkou jakéhokoli vodního tělesa s přílivem a zahrnují například:

„*Wet Works*“ shall mean (for the purposes of Limitation 3) works undertaken in the sea or inland waterways, rivers, lakes or other natural surface watercourses and shall include but not be limited to:

- přehrady (dle podrobnější definice níže), - *Dams (as more precisely defined hereinafter)*
- vlnolamy a další mořské obranné systémy, / *Breakwaters and other sea defences*
- přístavy, kotviště a kotviště pro jachty, / *Ports, Harbours and Marinas*
- mola, / *Jetties*
- práce na základech a pilířích (tj. pro mosty a jiné stavby nad vodou), / *Foundation and Pier works (i.e. for bridges or other structures over water)*
- říční zpevňující stěny nebo vlnolamy a podobně, / *River training walls or groynes and the like,*
- „Mokré“ nebo pobřežní potrubí či kabely nebo jiné pobřežní konstrukce./ „*Wet*“ or offshore pipelines or cables or other offshore construction

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
centrála

4.2. DODATEČNÉ DEFINICE / ADDITIONAL DEFINITIONS

„**Potrubiční projekty**“ znamenají zakázky na dodávku a/nebo instalaci podzemního potrubí (např. na za účelem dodávky ropy, vody nebo plynu) (nebo v případech, kdy hodnota takového díla přesahuje 25 % z předběžného odhadu ceny zakázky při jejím započítí).

“Pipelines Projects” shall mean (for the purposes of Limitation 1) contracts for the supply and/or installation of pipes (e.g. for the purposes of transmission of oil, water or gas) below ground surface levels (or where the value of such work exceeds 25% of the provisionally estimated contract price).

„**Silničními projekty**“ se rozumí zakázky na výstavbu silnic, dálnic, silnic pro motorová vozidla apod. (případně takové zakázky kde hodnota takových prací převyšuje 20 % z předběžně odhadované ceny zakázky při jejím započítí).

“Road Projects” shall mean contracts for the construction of roads, highways, motorways and the like but shall not apply to road re-surfacing or rehabilitation contracts that do not involve unprotected base course being exposed for more than 20% of the total length to be re-surfaced/rehabilitated.

„**Tunelovací práce**“ znamenají jakoukoliv zakázku, jejíž součástí je ražení umělého podzemního tunelu (např. za účelem stavby silnic, železnic nebo potrubního zařízení apod.). To se však nevztahuje na otevřené výkopové práce (např. příkopy, základové jámy, výkopové a jiné podobné práce). Jakákoliv smlouva (s výjimkou ražení tunelu), kterou Pojištěný uzavře a jejímž předmětem jsou práce uvnitř tunelu či pomocné práce nebo práce spojené s ražením tunelu, které však provádějí jiní, nebude považována za smlouvu na tunelovací práce. Výkopové a zakrývací práce, mířené vrty a zvedání potrubí budou pro účely této pojistné smlouvy považovány za „tunely“.

“Tunnels” shall mean any contract involving the excavation of an artificial subterranean passage (e.g. for the purposes of roads, railways or pipeline transmission facilities and the like). However, this shall be deemed not to apply to open excavation work whether subsequently enclosed or otherwise (e.g. trenches, foundation work pits, cuttings, cut and cover works and the like). Any contract entered into by the Insured for work (other than tunnelling) inside an existing tunnel or for ancillary or associated works in connection with a tunnelling contract performed by others shall not be deemed to be a tunnelling contract.

„**Tunelovací zařízení**“ znamená (vedle razicích strojů) obří vrtné zařízení a jakékoliv další zařízení určené k výstavbě tunelů, s tím, že toto nezahrnuje takové zařízení jako čerpadla, kompresory, generátory a podobné vybavení ani jiná vybavení a zařízení používaná v souvislosti se zakázkou Pojištěného.

“Tunnelling Equipment” shall mean tunnel boring machines, jumbo drilling rigs and any other equipment primarily designed for tunnel construction but shall not apply to such items as pumps, compressors, generators and the like nor to other plant and equipment used in connection with the Insured Contract.

„**Přehrady**“ znamenají stavební díla budovaná za účelem uskladnění, regulace a/nebo odklonění vody (např. pro výrobu energie, zavlažování, dodávku vody, kontrolu záplav, plavbu, přečerpávání, rekreaci atd.). Tato definice se však nevztahuje na plně uzavřené stavby obsahující vodu, jako jsou Zásobníky nebo Vodní nádrže.

“Dams” shall mean Structural works constructed to store, regulate and/or divert water (e.g. for power generation, irrigation, water supply, flood control, navigation, pumped storage schemes, recreation etc). This definition shall however not be deemed to apply to fully enclosed water containing structures such as Tanks or Water reservoirs.

„**Testování/zkoušky při uvádění do provozu**“ se vztahuje pouze na Inženýrské projekty a znamenají zkušební provoz a zátěžové testy, které se provádějí:

“Hot Testing and Commissioning” shall relate only to Engineering Projects and shall mean when test operations or test loadings occur

- i) když je zařízení poháněno palivem (na stavbě) / *while the equipment is being rotated by firing (on the site)*

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
centrála

515

- ii) když je zařízení napojeno na dodávku elektrického proudu převyšující 33kV , nebo / *when the facility is connected to power supplies exceeding 33kv, or*
iii) iii) když se v systému nachází surovina, / *when feedstock is present in the system.*

nebo jak může být sjednáno na základě jakéhokoliv samostatného prohlášení. / *or as may be agreed on any individual declaration.*

Testování/zkoušky při uvádění do provozu, jak jsou definovány v této Pojistné smlouvě nezahrnují jakékoliv hydrostatické, vzduchové, elektrické, mechanické nebo jiné testy, které nejsou popsány výše. / *Hot Testing/Commissioning as defined shall not include any hydrostatic, pneumatic, electrical, mechanical or other testing not described above.*

4.3. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A OMEZENÍ / SPECIAL CONDITIONS AND LIMITATIONS

Omezení automatického pojistného krytí / *Limitation of Automatic Coverage*

- A. Touto pojistnou smlouvou jsou pojištěny pouze škody nastalé v souvislosti s budovaným dílem, které bylo nahlášeno nebo jehož hodnota byla zahrnuta do obratu podle této pojistné smlouvy a pokud taková škoda splňuje podmínky sjednané touto pojistnou smlouvou (není-li pojištěno v souladu s jinými podmínkami ujednanými podle předběžného pojistného krytí).

This Policy shall not insure any loss suffered unless the project or its turnover has been declared hereunder and such loss falls within the agreed terms and conditions of the Policy (unless otherwise insured hereby in accordance with an automatic held covered provision).

- B. Sjednává se automatické pojistné krytí pro budované dílo, které nelze automaticky zařadit do pojištění podle podmínek předem dohodnutých (viz bod C. níže), pokud bylo toto budované dílo předem nahlášeno pojišťovně a to za podmínek, které budou dohodnuty. Pro tato budovaná díla, která nelze automaticky zařadit do pojištění, bude do 30 dnů od jejich nahlášení pojišťovně zpracován Přihláškový formulář jako příloha k této pojistné smlouvě.

An automatic held covered is available in respect of projects/risks that are not automatically coverable at pre-set terms and conditions (see C below), subject to prior notification to Insurers, such held covered being at the terms to be agreed. Such projects that are not automatically coverable shall be the subject of a Declaration Sheet to be completed within 30 days of notice to Insurers of attachment of coverage hereunder.

- C. Projekty, které **nelze** automaticky pojistit dle této Pojistné smlouvy podle sjednaného Sazebníku: *Projects/risks not automatically coverable hereunder at the agreed rates:*

- i. projekty, jejichž předpokládaná smluvní cena k datu uzavření pojištění přesahuje limit uvedený v bodu 2.2. této pojistné smlouvy.

Those for which the Estimated Contract Price (or amount insured) exceeds the maximum Limit(s) of Liability stated in the Schedule.

- ii. projekty, u nichž předpokládané trvání smlouvy přesahuje 48 měsíců - doby výstavby/montáže/zkušebního provozu (avšak nepřesahující 3 měsíce zkušebního provozu a uvádění do provozu pro Montážní díla) a pro něž záruční doba přesahuje 24 měsíců, a záruční doba přesahuje 24 měsíců - Maintenance);

Those with an Estimated Contract Period exceeding 48 months construction/erection/testing (but not exceeding 3 months hot testing/commissioning as regards Engineering Projects) and 24 months maintenance.

- iii. projekty, které zahrnují následující (ledaže hodnota takových prací nepřesáhne 15% z předpokládané smluvní ceny při zahájení prací nebo 250 000 000 Kč podle toho, která z hodnot je nižší):

Those involving the construction of any of the following (unless such work does not exceed 15% of the Estimated Contact Price or CZK 250,000,000 whichever is the lesser).

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
centrála

615

hráze / Dams
tunely / Tunnels
potrubí pokládání do vody nebo mimo souš / „Wet“ or Offshore Pipelines)
mosty, jejichž výstavba zahrnuje práce ve vodě / „Wet“ Bridges (that is involving work in water)
vodní díla / Breakwaters or other Sea Defence works, Ports, Harbours and any other „wet“ works

iv. inženýrské projekty / Engineering Projects

Budovaná díla, která nejsou automaticky pojištěna v souladu s podmínkami uvedenými výše jsou automaticky pojištěna dle této Pojistné smlouvy na dobu 60 dnů od zahájení prací na staveništi pod podmínkou oznámení tohoto díla přijatého pojišťovnou včetně poskytnutí detailních upisovacích informací, které mohou být pojišťovnou požadované. Podmínky pojištění mohou být pro takové dílo upraveny na základě dohody podle požadavku pojišťovny. Bez ohledu na výše uvedené, jakékoliv takové předběžné pojistné krytí dle výše uvedeného vylučuje jakékoliv škody, které lze jinak odškodnit, ke kterým došlo před podáním žádosti o poskytnutí pojistného krytí pojišťovně.

Projects/risks otherwise excluded from eligibility for automatic coverage as detailed above are automatically held covered at policy terms for a period of up to 60 days from commencement of work on site subject to advice to Insurers and pending submission of detailed underwriting information and agreement to terms as may be required by Insurers. Notwithstanding the above, any such held covered provision referred to above shall exclude any otherwise indemnifiable losses occurring prior to notification of the held covered requirement to Insurers.

v. inženýrské projekty zahrnující jakékoliv prototypové, nevyzkoušené nebo neschválené strojní vybavení, zařízení, nebo jiné práce či položky (které jsou nebo se plánuje, že budou součástí budovaného díla).
Engineering Projects involving prototypical or untried or unproven technology or equipment.

4.4. SPOLEČNÉ PODNIKY/KONSORCIA / JOINT VENTURES OR CONSORTIA

Tímto se bere na vědomí a sjednává se, že v případech, kdy je pojištěný/pojistník (i) členem společného podniku nebo konsorcia či koncesionářské společnosti, mohou být také automaticky touto Pojistnou smlouvou pojištěni i ostatní členové tohoto společného podniku, konsorcia a/nebo koncesionářské společnosti, avšak pouze v souvislosti s konkrétní smluvní zakázkou. V takovém případě bude nahlášena výše obrátu/smluvní ceny (dle okolností) zahrnovat obrát/smluvní cenu vztahující se na členy společného podniku, konsorcia a/nebo koncesionářské společnosti (dle okolností), kterým je poskytnuto pojistné krytí dle této Pojistné smlouvy.

It is hereby noted and agreed that where the Insured (i) is party to a Joint Venture or Consortium or Concession Company then the interests of the other Joint Venture or Consortium or Concession Company members may also be automatically covered hereunder, at the request of the Insured (i) but only for that specific contract. In such circumstances the declared overall turnover/contract price (as appropriate) shall include the turnover/contract price applicable to the Joint Venture or Consortium or Concession Company members (as appropriate) for whom coverage is afforded under this Policy.

4.5. SUBDODAVATELSKÉ SMLOUVY / SUB-CONTRACTS

V případech, kdy pojištěný (i) může jednat jako subdodavatel, odkazuje pojem „Předběžné převzetí“ a „Konečné převzetí“ na převzetí díla ze strany Zadavatele, avšak pojistné krytí platí v případě, kdy pojištěný (i) zůstává odpovědný vůči Zadavateli po dobu přesahující toto datum, tato data převzetí. To vždy podléhá podmínkám této Pojistné smlouvy a zejména maximální době trvání krytí, automaticky poskytnutého touto Pojistnou smlouvou.

ČESKÁ POJISTOVNA a.s.
centrála

515

In circumstances where the Insured (i) may be acting as a Sub-Contractor, then reference herein to "Provisional Acceptance" and "Final Acceptance" shall refer to such acceptance by the Insured (i)'s employer, but coverage shall apply in the event that the Insured (i) remains liable to his employer for a period beyond their own acceptance date(s). This is subject always to the terms and conditions of this Policy and in particular the maximum period(s) of coverage automatically provided hereby.

5. VÝŠE POJISTNÉHO / PREMIUM

5.1. Sazby / Rates

STAVEBNÍ PROJEKTY <i>Building Projects</i>	Plné krytí / Full cover 1.300.000.000 Kč x 1.25 ‰	DIC: 1.400.000.000 Kč x 0,475 ‰
OBČANSKÉ STAVBY <i>Civil Works Projects</i>	Plné krytí / Full cover 200.000.000 Kč x 2.55 ‰	DIC: 0,75 ‰

5.2. Přehled pojistného k datu za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě: / Premium Summary

Název pojištění <i>Insurance Cover</i>	Zálohové pojistné za dobu trvání pojištění (v Kč) <i>Deposit Premium for policy period (in CZK)</i>
Stavebně a montážní pojištění <i>Construction and Erection Insurance</i>	2.947.368,- Kč

Ujednává se, že do 60 dnů po ukončení pojistného roku provedou smluvní strany zúčtování pojistného podle skutečné hodnoty vykázaných výkonů za stavební nebo montážní díla pojištěná touto smlouvou za dobu pojištění

It is agreed that within 60 days after the end of insurance year, the Contract parties shall settle premium based on the actual value of reported cases for construction or assembly works insured in this Policy for the insurance period.

Ujednává se, že zálohové pojistné bude hrazeno pojišťovně č. účtu: 19-2766110237/0100, variabilní symbol 8992260018, konstantní symbol 3558, v následujících termínech a částkách:

Premium in amount of is to be paid to the account of Insurer No. 19-2766110237/0100, variable code No. 8992260018, const. code 3558 as at instalments below:

1. splátka ve výši / instalment of 736.842,- Kč/ CZK je splatná k/ due to 17.3.2017
2. splátka ve výši / instalment of 736.842,- Kč/ CZK je splatná k/ due to 1.4.2017
3. splátka ve výši / instalment of 736.842,- Kč/ CZK je splatná k/ due to 1.7.2017
4. splátka ve výši / instalment of 736.842,- Kč/ CZK je splatná k/ due to 1.10.2017

5.3. Ujednává se, že nad rámec sjednaného pojistného nebudou účtovány poplatky za služby související se sjednaným pojištěním.

No other fees related to this policy are to be charged.

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
centrála

515

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1. Pojistník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních a dalších (identifikačních, adresních, komunikačních) údajů uvedenými v článku 26 VPPSM-P a se zpracováním v uvedeném rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 26 VPPSM-P. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.

The Policyholder confirms on behalf of all insureds to be acquainted and agrees with the conditions of processing and processing of personal and other data conditions (identity, mailing, communication) stated in Article 26 of VPPSM-P. Policyholder also declares to be acquainted and agrees with the authorization and waiver of confidentiality according to Article 26 of VPPSM-P.

- 6.2. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Answers and the information of the policyholder to questions placed by the insurance company shall be considered as answers to questions concerning essential facts relevant to assessment of insurance risk. Policyholder confirms by his signature its completeness and truthfulness.

- 6.3. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této pojistné smlouvy je přijímá.

Policyholder hereby declares to be acquainted with these insurance terms and conditions and by signing accepts those agreements.

- 6.4. Pojistník prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek dle bodu 1.3. této pojistné smlouvy.

The policyholder agrees to inform the insured with the local policy wording incl. insurance conditions acc. To the art. 1.3.

- 6.5. Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty: - pojistné podmínky

The policyholder confirms by signing that is acquainted with all insurance information and receives following documents: General insurance terms and conditions

- 6.6. Tato pojistná smlouva je vydána na základě předběžného příslibu pojistného krytí č. 17/09/P s účinností od 1.1.2017, obsahuje celkem 13 listů mimo příloh je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden pojišťovací zprostředkovatel a jeden pojišťovna.

This policy is issued on basis of preliminary cover No. 17/09/P and is effected from the 1st of January 2017. This policy is issued in three originals and includes 13 pages: one is to be held by the Policyholder, the other one by the broker and third one by the insurance company.

Právně závazné je pouze české znění textu / *Legally valid is only the Czech wording*

Tato pojistná smlouva je součástí mezinárodního pojistného programu společnosti Bouygues vedeného pojišťovnou Assicurazioni Generali S.p.A. v UK a sdílí jeho osud. Tam, kde je podle podmínek mezinárodního programu rámec pojištění širší než rozsah pojištění daný ustanoveními této pojistné smlouvy, řídí se rozsah pojištění a pojistného plnění tímto programem (platí DIC (Difference in Conditions) / DIL (Difference in Limits). Pokud dojde ke stornu hlavní pojistné smlouvy (Master policy) dojde ke stornu i této pojistné smlouvy.

This policy forms an integral part of the international programme for Bouygues and shares its destiny. In case of the local cover exceeding this local policy cover then the cover is subject to Master Policy issued by Assicurazioni Generali S.p.A. v UK. DIC (Difference in Conditions) / DIL (Difference in Limits) applies. A cancellation of the Master Policy also applies to this policy.

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
centrála

515

7. PŘÍLOHY / ATTACHMENTS

Pojistné podmínky dle bodu 1.3. pojistné smlouvy

*Insurance Terms and Conditions according to the point 1.3. of this policy*V HKdne 6.3.17

V Praze / in Prague

dne 17. 2. 2017

ČESKÁ POJISTOVNA
centrála

515

V Z. Neomiln MatijichPodpis (a razítko) pojišťovny
*Signature and stamp of Insurer*Podpis (a razítko) pojistníka
*Signature and stamp of Policyholder*Podpis (a razítko) pojistníka
Signature and stamp of Policyholder

