

Mateřská škola Sedlejev

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Obec Sedlejev
adresa a sídlo:	Sedlejev 45, 588 62 Urbanov
jednající:	Ing. Milan Beneš, starosta
telefon:	724 019 523
e-mail:	sedlejev@volny.cz
IČ:	00286605
Dále jen: „objednatel“	

a

Zhotovitel:	INEX Moravské Budějovice, s. r. o.
právní forma:	společnost s ručením omezeným
sídlo a adresa:	Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice
jednající:	Ing. Boris Šusta, jednatel
telefon:	568 420 115, 603 108 923
e-mail:	susta@inexmb.cz
www stránky:	www.inexmb.cz
IČ:	48531235
DIČ:	CZ48531235
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu:	1523177379/0800
Dále jen: „zhotovitel“	

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnosti dle této smlouvy a zavazuje se tuto skutečnost objednateli před podpisem smlouvy doložit.

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele, tj. dokončit a předat, sjednané dílo dle článku III. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2. Závazné podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla, jsou dány zejména soupisem prací, obchodními podmínkami, harmonogramem výstavby, které jsou nedílnými součástmi a přílohami této smlouvy včetně projektové dokumentace. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy o dílo a výše uvedených obchodních podmínek.

III.

Specifikace díla

Předmětem díla je stavba novostavby mateřské školy s kapacitou 25 dětí se zahradou, která bude využita jako dětské hřiště, parkování pro zaměstnance školy a rodiče, připojení k inženýrským sítím, provedení oplocení parcely a zahradní úpravy. Jedná se o stavbu občanské vybavenosti, nepodsklepenou, s jedním nadzemním podlažím. Zděná nosná konstrukce stavby bude z vápenopískových tvárnic a atypických železobetonových nosných ramenátů, spočívá na železobetonových základech, střecha je šikmá

Mateřská škola Sedlejev

jednoplášťová odvodňená k obvodu budovy. Vchod do objektu a parkování bude orientováno na severozápadní strany, denní místnosti na jihovýchod. Stavba je řešena jako bezbariérová.

Místem realizaci je parcela č. 461/2, 462/2, 2540/1, katastrální území Sedlejev (746835), okres Jihlava.

Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu a v rozsahu daném projektovou dokumentací s názvem MATEŘSKÁ ŠKOLA SEDLEJOV, kterou vypracoval Ing. arch. Jiří Ondráček, U Štěpnického rybníka 318, 588 56 Telč, autorizovaný architekt, ČKA 03 615. Stavební práce budou dále vypracovány v souladu se soupisem prací (výkazem výměr). Projektová dokumentace i soupis prací (výkaz výměr) jsou součástí zadávací dokumentace zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:

„Mateřská škola Sedlejev“

IV.

Doba a způsob plnění

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla bez zbytečného odkladu po předání staveniště. Staveniště bude zhotoviteli předáno po podpisu této smlouvy o dílo, a to dle dohody smluvních stran. Staveniště bude zhotoviteli předáno do 5 dnů od podpisu smlouvy. Realizace díla musí být dokončena nejpozději do 7 měsíců Od předání staveniště.
2. Dále se zhotovitel zavazuje k těmto dílčím plněním (termínům) díla:
 - a. A) Dokončení hrubé stavby (nosné železobetonové konstrukce, betonová konstrukce střechy, obvodové zdivo nejpozději do 3,5 měsíců od předání staveniště
 - b. B) Dokončení venkovních úprav na zahradě, opěrné zdi pod oplocení a dokončení kompletní připravenosti pro osazení venkovních prvků (pískoviště, herní prvky atd) nejpozději do 5 měsíců od předání staveniště
 - c. Dokončení venkovní fasády objektu nejpozději do 5 měsíců
 - d. Dokončení vnitřních povrchových úprav nejpozději do 6 měsíců
 - e. Komplexní zkoušky nejpozději do 6,5 měsíce od předání staveniště
 - f. Předání veškerých dokladů pro kolaudaci (atesty, revize, měření, dokumentace skutečného provedení nejpozději do 6,5 měsíce od předání staveniště
3. V případě nedodržení konečného termínu realizace díla stanoveného v čl. IV, odst. 1 této smlouvy o dílo, z důvodů na straně zhotovitele, bere zhotovitel na vědomí následující: v případě, že objednatel neobdrží dotaci určenou na financování realizace akce, jež je předmětem díla, přičemž důvodem neobdržení dotace by bylo prodloužení realizace díla z důvodů na straně zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli vzniklou škodu v plné výši dotace.
4. Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost zhotoviteli včetně všech podkladů požadovaných zhotovitelem potřebných k provedení díla (projektová dokumentace, zakreslení stávajícího stavu, ...).
5. Objednatel se zavazuje na výzvu zhotovitele převzít dílo bez zbytečného odkladu. O převzetí díla bude sepsán písemný protokol. Ohledně předání dále platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
6. Pro kontrolu postupu prací bude objednatel využívat harmonogram výstavby (časový a finanční harmonogram plnění), který je součástí nabídky zhotovitele a je také přílohou smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku provádění prací prokázat, že jím provedené stavební práce postupují dle harmonogramu výstavby, jinak se má za to, že je v prodlení.

V.

Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné smluvní ceně díla specifikovaného v čl. III této smlouvy ve výši:

Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem včetně DPH
11.589.900,-- Kč	2.433.879,-- Kč	14.023.779,-- Kč

Mateřská škola Sedlejev

2. Zhotovitel je plátcem DPH! Pokud je plnění v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, postupuje se podle výše uvedeného ustanovení a dalších souvisejících předpisů.

3. Cenu se objednatel zavazuje uhradit na bankovní účet zhotovitele č. 1523177379/0800, vedený u České spořitelny a. s., po provedení díla nebo jeho části, a to na základě faktury vyhotovené zhotovitelem, jejíž splatnost je 30 dnů ode dne vystavení.

4. Každá faktura (daňový doklad) bude objednateli zasílána ve 3 vyhotoveních (obě vyhotovení budou originály) a musí obsahovat zejména tyto základní náležitosti:

- název a sídlo smluvních stran, jejich IČ a DIČ,
- název projektu a číslo projektu (**Mateřská škola Sedlejev, registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000589**)
- předmět dodávky (Dílčí plnění díla) a den jejího splnění,
- den odeslání dokladu a lhůta splatnosti,
- označení banky zhotovitele a čísla účtu, na který má být úhrada provedena,
- den vzniku zdanitelného plnění,
- vyúčtování ceny díla celkem a částku k úhradě celkem.

VI.

Odpovědnost za vady a smluvní pokuty

1. Zhotovitel bude při plnění smlouvy postupovat s odpovídající odbornou znalostí. Zavazuje se, že předmět této smlouvy bude realizován řádně, kvalitně v souladu s dostupnou dokumentací, platnými normami a závaznými předpisy a dále výchozími podklady objednatele a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím věcí poskytnutých objednatelům a zhotovitel ani po vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatel a ten na jejich použití písemně trval.

VII.

Ostatní ujednání

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinností zhotovitele, kterými jsou:

- a) nedodržení předmětu Dílčího plnění díla nebo sjednané kvality,
- b) nedodržení termínu dokončení Dílčího plnění díla,
- c) překročení smluvní ceny Dílčího plnění díla.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, pokud by zhotovitel překročil termín realizace předmětu díla nebo jeho části o více jak 15 dní.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li na majetek zhotovitele podán insolvenční návrh nebo došlo k zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, či zhotovitel vstoupil do likvidace.

4. Odpovědným zástupcem zhotovitele podle § 11 živnostenského zákona je Ing. Luděk Pelikán, autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru pozemní stavby, v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT vedený pod číslem 1001562.

5. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

6. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel v souladu s výše uvedeným zajistí ve všech smlouvách se poddodavateli (podzhotoviteli), že tito poddodavatelé (podzhotovitelé) poskytnou orgánům provádějícím audit a kontrolu projektu všechny nezbytné informace týkající se poddodavatelských (podzhotovitelských) činností.

VIII.

IX.

O B E C
Sedlejev

Husova 890, 676 02 M. BUDĚJOVICE
tel.: 568 420 115, fax: 568 423 343
IČ: 48531235 DIČ: CZ48531235
zápis do obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 10193

Ing. Boris Šusta, jednatel

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ke smlouvě o dílo ze dne 16.6.2017

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí písemně uzavřené smlouvy o dílo ze dne 16.6.2017 (dále jen „Smlouvy“). Nevyplyvá-li z textu obchodních podmínek jinak, má se za to, že označení Smlouva zahrnuje smlouvu o dílo včetně všech jejích nedílných součástí a příloh.

Stanoví se tyto obchodní podmínky

Čl. I

Předmět plnění

- I.1 Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah a způsob provedení díla jsou:
- a) Stavební povolení na ČOV ze dne 15. 6. 2016, veřejnosprávní smlouva č.j. Telč 2773/2016 SÚ, projektová dokumentace s názvem MATEŘSKÁ ŠKOLA SEDLEJOV, vypracovaná Ing. arch. Jiří Ondráček, U Štěpnického rybníka 318, 588 56 Telč, autorizovaný architekt, ČKA 03 615,
 - b) zadávací podmínky (grafická a textová část) zadání veřejné zakázky předávané uchazečům objednatelem,
 - c) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla.
 - d) nabídka zhotovitele vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele

Tímto pořadím je dána priorita dokumentů.

I.2 Předmětem smlouvy je kompletní realizace stavby. Dodávkou stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného materiálu a dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení díla tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto dílo a vztahujícím se na díla tohoto charakteru.

I.3 Součástí díla je rovněž:

- a) zajištění předepsaných zkoušek a revizí, záručních listů, atestů a dalších dokladů vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle projektové dokumentace. Dokladová část bude odevzdána v samostatné složce, včetně objednatelem schváleného seznamu dokladové části.
- b) předání případných dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených stavbou
- c) zajištění dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření. V tištěné podobě 5x, a 1x elektronicky.
- d) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství.
- e) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.
- f) Dílenská a výrobní dokumentace (jedná se především o výkresy výztuže a bednění, detaily provedení a návazností u oken u fasády, dveří a veškerých interiérových prvků, kotevní plán
- g) Vzorkování použitých materiálů

I.4 Další podmínky stavby:

- a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, nutných vytyčení sítí, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, ...) a příp. změn dopravního značení. V průběhu provádění prací je povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek.
- b) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a provádět průběžný úklid, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, zajistit bezpečný přístup k objektům – objekt bude během provádění prací v provozu).
- c) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění stavby
- d) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů, přebytečné zeminy a likvidaci vybouraného materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby
- e) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí s údajem, kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele

Mateřská škola Sedlejev

- f) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby respektovat okolní zástavbu a minimalizovat dopady stavby na její uživatele (zajištění přístupu, příjezdu, prašnost, hluchost, přepojování přípojek atd.)
- g) Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady staveništní přípojky energií (voda, elektřina), náklady na spotřebované energie jsou součástí předmětu díla.

I.5 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – dodatečné stavební práce (dále také „vícepráce“). Za dodatečné stavební práce (v návaznosti na § 198 odst. 5 a § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Dodatečné stavební práce může zadavatel zadat stávajícímu zhotoviteli za předpokladu, že dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli, nebo ačkoli je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 50% ceny původní zakázky.

Veškeré dodatečné stavební práce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny technickým dozorem objednatele včetně jejich ocenění, a to prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. Odsouhlasené dodatečné stavební práce budou řešeny výlučně formou písemného dodatku ke smlouvě, a to včetně ocenění položkového rozpočtu. Jednostranný zápis zhotovitele popisující činnosti neobsažené v odsouhlaseném soupisu prací bez souhlasného vyjádření technického dozoru objednatele nelze považovat za dodatečné stavební práce. Rovněž činnosti již provedené, ale neuvedené v odsouhlaseném soupisu prací a písemně neodsouhlasené technickým dozorem objednatele nejsou dodatečnými stavebními pracemi.

I.6 Dopady změn uvedených v čl.I.5 těchto obchodních podmínek na sjednanou cenu plnění, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:

- se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě zvýšení rozsahu díla – dodatečných stavebních prací, které svým rozsahem nepřesáhnou 10 % ze sjednané ceny plnění díla bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto dodatečné stavební práce uplatní, případně potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem dokončení díla
- zhotoviteli snížením rozsahu prací nevzniká nárok na náhradu škody

I.7 Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále zhotovitel disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu smlouvy o dílo, těchto obchodních podmínek.

Čl. II

Doba plnění

II.1 Dokončením díla se rozumí předání úplně a řádně dokončené stavby jako celku objednateli v místě plnění, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, předání zaměření stavby a geometrických plánů, odstranění všech případných vad a nedodělků a úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

II.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno v termínu do 5 dnů od podpisu smlouvy o dílo.

II.3 Časový průběh výstavby je dán dílčími termíny ve smlouvě a harmonogramem výstavby, který je součástí nabídky zhotovitele a také přílohou smlouvy o dílo.

Čl. III

Místo plnění

III.1 Místem plnění a předání díla je parcela č. 461/2, 462/2, 2540/1, katastrální území Sedlejev (746835), okres Jihlava.

Mateřská škola Sedlejev

Čl. IV

Cena díla

IV.1 Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo a v položkovém rozpočtu v sobě zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, a veškeré dodávky a práce nutné pro zhotovení a plnou funkčnost díla.

IV.2 Celková cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná do konce realizace díla, vyjma případů uvedených v článku IV.3 těchto obchodních podmínek.

IV.3 Cena díla může být změněna písemným dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v těchto případech:

- a) dojde-li ke změně předpisů o DPH
- b) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- c) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávazně ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- e) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídají geologické údaje, apod.).

Cena plnění díla může být snížena, objeví-li se při provádění skutečnosti, které prokážou, že není třeba provádět některé práce a činnosti (méněpráce), které byly zahrnuty v nabídce zhotovitele. Snížení ceny musí být provedeno pouze písemným dodatkem ke smlouvě, vzájemně projednaným, odsouhlaseným a podepsaným zástupci smluvních stran.

IV.4 Při změnách, dodatečných stavebních pracích a méněpracích bude změna ceny určena takto:

- a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele
- b) položky neobsažené v nabídkovém položkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných ÚRS Praha (RTS) platných v době provádění díla.
- c) položky, které nejsou obsaženy v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele ani v ÚRS Praha, budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.

IV.5 Má-li dojít při realizaci díla z podnětu zhotovitele ke změnám předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení společně s návrhem dodatku ke smlouvě. Má-li dojít při realizaci předmětu díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem.

IV.6 Pokud změny předmětu díla, dodatečné stavební práce či méněpráce vyvolají změnu ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo, bude o nich před jejich realizací uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo. Drobné změny předmětu díla, dodatečné stavební práce nebo méněpráce, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, budou předem odsouhlaseny objednatelem zápisem do stavebního deníku.

Čl. V

Platební podmínky

V.1 Provedené práce budou uhrazeny měsíčně na základě faktur vystavených zhotovitelem dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací v jednotlivých měsících, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

V.2 Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací a dílčí předávací protokoly – soupis provedených prací (dále jen protokoly), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný smlouvou o dílo a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty. Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 10 pracovních dnů ode dne jejich předložení, a to buď odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným plněním.

Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedorazí k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné

Mateřská škola Sedlejev

položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.

V.3 Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.

V.4 Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně vystavených zhotovitelem.

V.5 Faktury musí mj. obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ust. § 28 – 35 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a dle ust. § 11 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opraveného dokladu objednateli.

V.6 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna v den, kdy objednatel dá příkaz k úhradě.

Čl. VI

Součinnost objednatele

VI.1 Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu dle čl.II, odst.II.2 těchto obchodních podmínek. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob (vyjma práv vlastníků objektů v předmětné ulici, spočívajících v přístupu ke svému objektu) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou o dílo a těmito obchodními podmínkami.

VI.2 Bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci v 1 vyhotovení, případné vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení. Za správnost a úplnost předané projektové dokumentace nese odpovědnost objednatel.

VI.3 Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků ze smlouvy o dílo, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení.

Čl. VII

Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

VII.1 Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou stanovuje v délce **60 měsíců na veškeré práce a dodávky**. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání díla.

VII.2 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržením provozních předpisů a neprováděním běžné údržby, za předpokladu že zhotovitel předal objednateli veškeré potřebné podklady k provádění a provozu a údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatel.

VII.3 Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, platí že, zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od doručení reklamace objednatel, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 3 dnů. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě, nejpozději však do 24 hodin.

VII.4 Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách dle bodu VII.3. těchto obchodních podmínek, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.

VII.5 Zhotovitel provede odstranění oprávněně reklamovaných vad zjevných i skrytých zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále až do konce záruční doby sjednané na dílo, nejméně však činí 24 měsíců od odstranění vady.

VII.6 Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně způsobilé ke smlouvenému účelu dle podkladů specifikovaných v článku I těchto obchodních podmínek.

Čl. VIII

Podmínky provedení díla

VIII.1 Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných smlouvou o dílo a těmito obchodními podmínkami.

VIII.2 Technické podmínky jsou vymezeny zadávacími podmínkami, touto smlouvou a jejími přílohami. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

VIII.3 Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy či technické předpisy, technologické postupy výrobců, či jiné závazné předpisy vztahující se na provedení staveb.

VIII.4 Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele, a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.

VIII.5 Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých poddodavatelů (podzhotovitelů) po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla objednatelem.

VIII.6 Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. zákonu o životním prostředí a zákonu o odpadech. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené.

VIII.7 Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele sjednat bezodkladně nápravu.

VIII.8 Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.

VIII.9 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací a ostatních ploch objednatele a veřejných komunikací, které při realizaci díla způsobil.

VIII.10 Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný předpis.

VIII.11 Změnit poddodavatele (podzhotovitele), pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel (podzhotovitel) musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Obdobně toto ustanovení platí i v návaznosti na osobu uvedenou v čl. VII, bod 4 Smlouvy o dílo.

VIII.12 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami podle článku 1 smlouvy o dílo. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.

VIII.13 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 7 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele emailem na adresy uvedené objednatelem ve stavebním deníku.

VIII.14 Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele (byla-li učiněna v souladu s požadavky projektové dokumentace). Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný.

VIII.15 Zhotovitel je povinen realizovat veškeré práce tak, aby nedošlo k poškození a omezení práv vlastníků sousedních či dotčených pozemků a nemovitostí a takovým způsobem. Případná škoda způsobená vlastníky v důsledku provádění prací jde k tíži zhotovitele.

Zhotovitel je povinen v průběhu stavebních prací průběžně pořizovat fotodokumentaci.

VIII.16. Zhotovitel je povinen předložit min. 5 dní před zahájením prací objednateli ke schválení technologické postupy a použité materiály.

Čl. IX

Stavební deník

IX.1 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník (dále jen deník) ve třech kopiích zápisu. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Stavební deník bude obsahovat zejména přesné označení smluvních stran a zpracovatele projektové dokumentace, seznam dokumentace stavby, včetně změn a doplňků, přehled všech provedených zkoušek jakosti, seznam úředních opatření a dokladů týkajících se díla.

IX.2 Objednatel a jeho technický dozor má právo sledovat obsah deníku a je oprávněn k zápisům připojit své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný a jeho vedení končí odevzdáním a převzetím díla, či jeho částí.

IX.3 Listy stavebního deníku musí být očíslovány. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. I smlouvy o dílo, projektant, zástupci objednatele dle čl. I smlouvy o dílo, technický dozor objednatele a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 7 pracovních dnů. Technický dozor objednatele má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 1. kopii příslušného záznamu.

IX.4 Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru objednatele ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo.

IX.5 Ustanovení o vedení a náležitostech stavebního deníku se použijí přiměřeně i pro deník dodatečných stavebních prací a neprovedených prací, který je součástí stavebního deníku, a do kterého se tyto práce zapisují a jsou zde evidovány.

IX.6 Po předání a převzetí díla bude originál stavebního deníku předán objednateli.

Čl. X

Předání a převzetí díla

X.1 Nejpozději 10 kalendářních dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku a technickému doзору objednatele e-mailem na kontaktní e-mail uvedený ve stavebním deníku den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno ke konečnému předání a převzetí. Objednatel následně v součinnosti se zhotovitelem zorganizuje předání a převzetí díla. Objednatel přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. Objednatel zahájí přejímku nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne tohoto oznámení. O předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán protokol, který pořídí objednatel a bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.

X.2 Zhotovitel je povinen přizvat k přijímacímu řízení ty své poddodavatele (podzhotovitele), jejichž účast je nutná k řádnému předání díla.

X.3 Převezme-li objednatel předmět díla s výhradami, tj. s vadami a nedodělků, bude součástí zápisu o konečném předání a převzetí díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělků.

X.4 Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného předmětu díla předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování díla, tj. doklady specifikované v čl. I.3 těchto podmínek. Tato dokumentace musí být předána v českém jazyce.

X.5 Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smlouvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.

X.6 Podmínky odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

Čl. XI

Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

XI.1 Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele.

XI.2 Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí předmětu díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, ...) na prováděném díle.

Čl. XII

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

XII.1 Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo k odstoupení od smlouvy o dílo, se považují tyto skutečnosti:

- nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 10 dnů od předání a převzetí staveniště.
- prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodu na straně zhotovitele delší jak 15 dnů
- opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo, těchto obchodních podmínek či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů, smlouvy o dílo a těchto obchodních podmínek, to vše ani po předchozí výzvě ke zjednání nápravy
- prodlení objednatele se splatností faktury z důvodu na straně objednatele delší jak 30 dnů
- bezdůvodné prodlení objednatele s předáním staveniště delší jak 10 dnů
- bezdůvodné prodlení zhotovitele s převzetím staveniště delší jak 10 dnů

XII.2 Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

- při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí
- při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle delším než 10 dnů od sjednaného termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení
- při prodlení zhotovitele s postupem prací, který je stanoven dílčími termíny v čl.IV. Doba a způsob plnění smlouvy o dílo a harmonogramem výstavby - dle čl. „II. Doba plnění“ těchto obchodních podmínek má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení, a to ode dne zjištění této skutečnosti do dne provedení nápravy včetně
- při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků ve lhůtách uvedených v zápisu o předání a převzetí je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč z ceny díla za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním, za každý i započatý den prodlení
- při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním,
- za každý i započatý den prodlení v případě prodlení se splatností faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení

Mateřská škola Sedlejev

- v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v čl.XIII.1 těchto obchodních podmínek je odstupující smluvní strana povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč
- v případě odstoupení od smlouvy v případech uvedených v čl. XIII.1 těchto obchodních podmínek je strana, která podstatně porušila smluvní povinnosti povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 20.000, -- Kč
- v případě neprovádění průběžného úklidu zhotovitelem, i přes upozornění objednatele, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu ve výši 1.000,- za každý případ.
- v případě nedodržování BOZP zhotovitelem, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu ve výši 2.000,- za každý zjištěný případ.
- v případě, že zhotovitel nepředloží technologické postupy dle IX.13, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu ve výši 2.000,- za každý případ.
- v případě, že zhotovitelem nebudou dodrženy technologické postupy, nebo budou zakryty konstrukce bez převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn vyúčtovat 5.000,- za každý případ. Zároveň je objednatel oprávněn požadovat zpětné rozkrytí konstrukcí na náklady zhotovitele.

XII.3 Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování zhotoviteli, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.

XII.4 Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody.

Čl. XIII Vyšší moc

XIII.1 Pro účely těchto obchodních podmínek se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.

XIII.2 Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy o dílo z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedorazí k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

Čl. XIV Změna závazku

XIV.1 Smlouvu o dílo lze měnit a doplňovat pouze písemnými, oboustranně potvrzenými ujednáními-dodatky, které budou vedeny pod zvláštními evidenčními čísly a výslovně nazvány „Dodatek ke smlouvě o dílo“, a které dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

XIV.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání u zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XIV.3 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši 1,5násobku ceny za celé dílo dle čl. V. Smlouvy o dílo, a to po celou dobu provádění díla.

XIV.4 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění.

Čl. XV Ostatní ujednání

XV.1 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude organizovat podle potřeby v termínech dohodnutých s objednatelem, nejdéle však po 14 dnech, přičemž na těchto poradách zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.

XV.2 Zhotovitel je oprávněn pověřit vykonáváním dílčích prací třetí osoby. Za práci všech poddodavatelů (podzhotovitelů) ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.


Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Mateřská škola Sedlejev

Za objednatele:

V Sedlejevě dne: 16.6.2017


.....
Ing. Milan Beneš, starosta



Za zhotovitele:

V Mor. Budějovicích dne: 16.6.2017

INEX Moravské Budějovice s.r.o.
Husova 890, 676 02 M. BUDĚJOVICE
tel.: 568 420 115, fax: 568 423 343
IČ: 48531285 DIČ: CZ48531235
zápis do obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 10783

.....
Ing. Boris Šusta, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16001_DPS
Stavba: MŠ Sedlešov
KSO: 801 3
Místo: Sedlešov
CZ-CPV: 45000000-7
Zadavatel:
Obec Sedlešov

CC-CZ: 12
Datum: 16.06.2017
CZ-CPA: 41.0
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

IČ: 48531235
DIČ: CZ48531235

Projektant:
Ing. arch. Jiří Ondráček

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Položkový rozpočet na rekonstrukci a novostavbu MŠ Sedlešov je zpracován v úrovni projektu pro provádění stavby. Rozpočet byl sestaven v

Cena bez DPH 11 589 900,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	11 589 900,00	2 433 879,00
snižená	15,00%	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
sniž. přenesená	15,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 14 023 779,00

INEX Moravské Budějovice s.r.o.
Husova 890, 676 02 M. BUDĚJOVICE
tel.: 568 420 115 fax: 568 423 343
IČ: 48531235 DIČ: CZ48531235
zápis do obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 10783

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16001_DPS
Stavba: MŠ Sedlejev

Místo: Sedlejev

Datum: 16.06.2017

Zadavatel: Obec Sedlejev

Projektant: Ing. arch. Jiří Ondráček

Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

D.1	Architektonicko-stavební řešení (hlavní)	8 354 644,35	10 109 119,66	STA
D.2	Komunikace (neuznatelná aktivita)	479 443,80	580 127,00	STA
D.3	Vnitřní a venkovní vybavení	589 386,51	713 157,68	STA
D.3.2	Zeleň, základy pod venkovní herní prvky (vedlejší)	63 571,69	76 921,74	Soupis
D.3.3	Oplocení, terén. úpravy venkovních ploch	525 814,82	636 235,93	Soupis
D.4	Domovní ČOV (hlavní aktivita)	112 207,24	135 770,76	STA
D.5	Srážkové vody (hlavní aktivita)	147 620,51	178 620,82	STA
D.6	Ústřední topení (hlavní aktivita)	770 393,73	932 176,41	STA
D.7	Vzduchotechnika (hlavní aktivita)	304 641,75	368 616,52	STA
D.8	Elektroinstalace (hlavní aktivita)	372 609,00	450 856,89	STA
D.9	Zdravotechnika (hlavní aktivita)	328 438,11	397 410,11	STA
D.10	Slaboproud a EZS (vedlejší aktivita)	50 515,00	61 123,15	STA
VN	Vedlejší náklady stavby (hlavní aktivita)	50 000,00	60 500,00	STA
ON	Ostatní náklady stavby (vedlejší aktivita)	30 000,00	36 300,00	STA

INEX Moravské Budějovice s.r.o.
Husova 890/576 02 M. BUDĚJOVICE
tel.: 568 420 116 / fax: 568 423 343
IČ: 48531235 DIČ: CZ48531235
zápis do obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 10783

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MŠ Sedlejev

Objekt:

D.1 - Architektonicko-stavební řešení (hlavní aktivita)

KSO:

Místo: Sedlejev

CC-CZ:

Datum: 16.06.2017

Zadavatel:

Obec Sedlejev

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

IČ:

48531235

DIČ:

CZ48531235

Projektant:

Ing. arch. Jiří Ondráček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Položkový rozpočet na rekonstrukci a novostavbu MŠ Sedlejev je zpracován v úrovni projektu pro provádění stavby.

Cena bez DPH

8 354 644,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 354 644,35	21,00%	1 754 475,31
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 109 119,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Sedlejev
Objekt: D.1 - Architektonicko-stavební řešení (hlavní aktivita)

Místo: Sedlejev Datum: 16.06.2017

Zadavatel: Obec Sedlejev Projektant: Ing. arch. Jiří Ondráček
Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

Kód dílu - Popis Gena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		8 354 644,35
HSV - Práce a dodávky HSV		5 699 243,08
11 - Přípravné a přidružené práce		7 961,00
12 - Odkopávky a prokopávky		4 867,70
13 - Hloubené vykopávky		66 936,44
16 - Přemístění výkopku		90 062,58
17 - Konstrukce ze zemín		175 602,75
2 - Zakládání		33 277,64
27 - Základy		948 307,14
31 - Zdi podpěrné a volné		456 856,15
34 - Stěny a příčky		79 917,53
4 - Vodorovné konstrukce		560 050,59
41 - Stropy a stropní konstrukce		521 340,85
61 - Upravy povrchů vnitřní		145 589,02
62 - Upravy povrchů vnější		811 630,08
63 - Podlahy a podlahové konstrukce		124 904,97
64 - Výplně otvorů		1 333 304,79
94 - Lešení a stavební výtahy		51 235,15
99 - Přesun hmot		287 398,73
PSV - Práce a dodávky PSV		2 655 401,28
711 - Izolace proti vodě		242 860,38
713 - Izolace tepelné		177 491,44
736 - Podlahové vytápění		24 896,71
762 - Konstrukce tesařské		694 984,78
764 - Konstrukce klempířské		62 718,47
765 - Krytiny tvrdé		483 699,58
766 - Konstrukce truhlářské		516 340,25
767 - Konstrukce zámečnické		24 221,95
771 - Podlahy z dlaždic a obklady		29 003,67
776 - Podlahy povlakové		244 838,00
781 - Obklady keramické		91 500,12
784 - Malby		62 845,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Sedlejšov
 Objekt: D.1 - Architektonicko-stavební řešení (hlavní aktivita)
 Místo: Sedlejšov Datum: 16.06.2017
 Zadavatel: Obec Sedlejšov Projektant: Ing. arch. Jiří Ondráček
 Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 354 644,35	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 699 243,08	
D	11		Přípravné a přidružené práce				7 961,00	
1	K	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	19,00000	197,00	3 743,00	RTS 2014
	VV		19		19,00000			
	VV		Součet		19,00000			
2	K	112201101R00	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 10 - 30 cm	kus	19,00000	222,00	4 218,00	RTS 2014
	VV		19		19,00000			
	VV		Součet		19,00000			
D	12		Odkopávky a prokopávky				4 867,70	
3	K	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	77,26500	63,00	4 867,70	RTS 2014
P			Poznámka k položce: Předpokládá se tl. ornice 15 cm; Do výměry položky jsou započteny pouze plochy pod vlastním objektem a dále plochy ve kterých budou provedeny výkopy pro dešťovou a splaškovou kanalizaci a objekt ČOV.					
	VV		plocha pod budovou:					
	VV		341*0,15		51,15000			
	VV		plocha přilehlá (obvod. drenáže, dešť. kanal., plocha pro osazení ČOV):					
	VV		((29,5+29,8)*2+10*2+35,5)*0,15		26,11500			
	VV		Součet		77,26500			
D	13		Hloubené vykopávky				66 936,44	
4	K	131201112R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	242,50600	101,00	24 493,11	RTS 2014
	VV		objem odstraněné zeminy na úroveň spodního líce skladby SK1 :					
	VV		16,61*14,6		242,50600			
	VV		Součet		242,50600			
5	K	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	242,50600	5,00	1 212,53	RTS 2014
P			Poznámka k položce: vazba na pol. 131201112R00					
	VV		výměra plošně odstraněné zeminy na úroveň spodního líce skladby SK1 :					
	VV		16,61*14,6		242,50600			
	VV		Součet		242,50600			
6	K	132201212R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	290,35776	137,00	39 779,01	RTS 2014
	VV		rýhy pro základy - vlastní objekt (vč. rýh pro drenáž. skladbu):					
	VV		(2,61+1,5+1,47+0,87)*9,685		62,46825			
	VV		(1,47+1,5)*8,084		24,00948			
	VV		(1,65+0,953+0,953+1,711)*1,7		8,95390			
	VV		(2,023+1,249+1,249+2,203)*1,842		12,38561			
	VV		(2,457+1,59+1,59+2,69)*4,6		38,30420			
	VV		(2,25+2,55)*7,9		37,92000			
	VV		(1,463+1,463)*3,1		9,07060			
	VV		(2,725+2,945)*3		17,01000			
	VV		(2,398+2,405)*4,042		19,41373			
	VV		2*(0,8*0,8*1,35)+2*(0,8*0,8*1,6)*4		9,92000			
	VV		rýhy - základ terasy:					
	VV		0,8*(12,76+5,16)		14,33600			
	VV		0,9*1,842		1,65780			
	VV		1,052*4,6		4,83920			
	VV		1,2*7,9		9,48000			
	VV		1,37*3		4,11000			
	VV		1,71*4,9		8,37900			
	VV		rýha pro základ schodiště z terasy:					
	VV		0,45*18		8,10000			
	VV		Součet		290,35776			
7	K	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	290,35776	5,00	1 451,79	RTS 2014
	VV		rýhy pro základy - vlastní objekt (vč. rýh pro drenáž. skladbu):					
	VV		(2,61+1,5+1,47+0,87)*9,685		62,46825			
	VV		(1,47+1,5)*8,084		24,00948			
	VV		(1,65+0,953+0,953+1,711)*1,7		8,95390			
	VV		(2,023+1,249+1,249+2,203)*1,842		12,38561			
	VV		(2,457+1,59+1,59+2,69)*4,6		38,30420			

VV		(2,25+2,55)*7,9		37,92000			
VV		(1,463+1,463)*3,1		9,07060			
VV		(2,725+2,945)*3		17,01000			
VV		(2,398+2,405)*4,042		19,41373			
VV		2*(0,8*0,8*1,35)+2*(0,8*0,8*1,6)*4		9,92000			
VV		rýhy - základ terasy:					
VV		0,8*(12,76+5,16)		14,33600			
VV		0,9*1,842		1,65780			
VV		1,052*4,6		4,83920			
VV		1,2*7,9		9,48000			
VV		1,37*3		4,11000			
VV		1,71*4,9		8,37900			
VV		rýha pro základ schodiště z terasy:					
VV		0,45*18		8,10000			
VV		Součet		290,35776			
D	16	Přemístění výkopku				90 062,58	
8	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	164,57933	69,00	11 355,97 RTS 2014
P		Poznámka k položce: vazba na pol. 131201112R00, 132201212R00					
VV		výměra odstraněné zeminy na úroveň spodního líce skladby SK1 :					
VV		započítává se 8% výkopku:					
VV		16,61*14,6*0,08		19,40048			
VV		objem zeminy z rýh pro základové konstrukce:					
VV		započítává se 50% výkopku:					
VV		(290,3577)*0,5		145,17885			
VV		Součet		164,57933			
9	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	610,12870	129,00	78 706,60 RTS 2014
P		Poznámka k položce: vazba na pol. 121101101R00, 131201112R00, 132201212R00,					
VV		objem odstraněné zeminy na úroveň spodního líce skladby SK1 :					
VV		16,61*14,6		242,50600			
VV		objem zeminy z rýh pro základové konstrukce:					
VV		290,3577		290,35770			
VV		objem ornice (z plochy pod budovou):					
VV		77,265		77,26500			
VV		Součet		610,12870			
D	17	Konstrukce ze zemin				175 602,75	
10	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	610,12870	15,00	9 151,93 RTS 2014
P		Poznámka k položce: vazba na pol. 121101101R00, 131201112R00, 132201212R00,					
VV		výměra odstraněné zeminy na úroveň spodního líce skladby SK1 :					
VV		16,61*14,6		242,50600			
VV		objem zeminy z rýh pro základové konstrukce:					
VV		290,3577		290,35770			
VV		objem ornice (z plochy pod budovou):					
VV		77,265		77,26500			
VV		Součet		610,12870			
11	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	125,92124	98,00	12 340,28 RTS 2014
P		Poznámka k položce: - základy základových pasů; - vrchní (nepropustná) část drenážní skladby; materiál pro zásep (ŠD 0132+4/8) je kalkulován v samostat. položce					
VV		zásep základových konstrukcí (uvnitř půdorysu objektu):					
VV		0,134*(3,105+1,275+3,105)		1,00299			
VV		0,309*(3,105+1,275+3,105+2,442+2,6+2,442)		4,62542			
VV		0,309*(2,442+2,6+2,442+8,284)		4,87231			
VV		0,309*8,284		2,55976			
VV		0,134*(1,517*6)		1,21967			
VV		(0,26*0,998*2+0,194+0,352+0,8)*2		3,72992			
VV		0,26*1,842*4		1,91568			
VV		0,309*1,387*6		2,57150			
VV		0,309*1,987*4+0,309*1,722*2+0,309*1,063*2		4,17706			
VV		0,368*(0,8+0,963+1,673)*2		2,52890			
VV		0,368*2,787*4		4,10246			
VV		0,368*(1,674+1,063*2+0,8+0,787)*2		3,96483			
VV		0,368*(0,786+0,786)*2		1,15699			
VV		0,368*(1,063*2+0,8)*2		2,15354			
VV		0,368*(0,786+1,515)*2		1,69354			
VV		0,368*(1,064*2+0,8)*2		2,15501			
VV		zásep základových konstrukcí (vně objektu+zásep dren. skladby):					
VV		0,637*2,3+0,468*2,3+0,269*2,3*5,1		5,69687			
VV		0,79*1,842+0,64*1,842+0,257*1,842		3,10745			
VV		0,942*4,6+0,851*4,6+0,352*4,6		9,86700			
VV		1,064*7,9+0,969*7,9+0,39*7,9		19,14170			
VV		0,763*3+1,13*3+0,549*3		7,32600			
VV		0,911*4,842+1,23*4,842+0,622*4,842		13,37845			
VV		0,134*10,921		1,46341			
VV		1,58*(10,921-1,9)		14,25318			
VV		zásep základů - terasa (vchod):					
VV		0,14*2*(13,38+12,04+0,5)		7,25760			
VV		Součet		125,92124			

12	K	174 10-0001.RV1	Drenážní skladba - společná část skladby-propustná konstr. výška 50 cm (dodávka a montáž)	m	147,60000	673,00	99 334,80	
<i>Poznámka k položce:</i> Položka zahrnuje náklady na pořízení (montáž a dodání materiálu) zemního odvodňovacího tělesa situovaného při obvodových základových konstrukcích, resp. Jeho částí - po úroveň záspy drenážního potrubí (propustná vrstva) do výšky 30 cm šterkodrti F 16/32 - viz specifikace skladby DS; zahrnuje tedy náklady na tyto materiály a jejich uložení; - geotextilie 300g/m2 (1 m2); - drenážní potrubí PVC DN 100 (1 bm); - podkladní beton C16/20 spádovaný tl. 15 cm; (0,075 m3/1 bm); - kamenivo drcené f 16/32 (0,2 m3/bm); položka nezahrnuje náklady na zemní práce ani na konstrukce z kameniva uložené nad propustnou vrstvou.; Cena stanovena odborným odhadem								
P								
VV			25,6*2+10,6*2		72,40000			
VV			29+25+10,6*2		75,20000			
VV			Součet		147,60000			
13	M	58344171	Šterkodrtě frakce 0-32 , 4/8 (mix)	t	182,58579	300,00	54 775,74	RTS 2014
<i>Poznámka k položce:</i> kamenivo pro záspy; - základových pasů; - skladba DS (nepropustná vrstva)								
P								
VV			váha 1,45T/m3:					
VV			záspy základových konstrukcí (uvnitř půdorysu objektu):					
VV			{0,134*(3,105+1,275+3,105))*1,45		1,45434			
VV			{0,309*(3,105+1,275+3,105+2,442+2,6+2,442))*1,45		6,70686			
VV			{0,309*(2,442+2,6+2,442+8,284))*1,45		7,06485			
VV			{0,309*8,284))*1,45		3,71165			
VV			{0,134*(1,517*6))*1,45		1,76852			
VV			{0,26*0,998*2+0,194+0,352+0,8)*2))*1,45		5,40838			
VV			{0,26*1,842*4))*1,45		2,77774			
VV			{0,309*1,387*6))*1,45		3,72867			
VV			{0,309*1,987*4+0,309*1,722*2+0,309*1,063*2))*1,45		6,05674			
VV			{0,368*(0,8+0,963+1,673)*2))*1,45		3,66690			
VV			{0,368*2,787*4))*1,45		5,94857			
VV			{0,368*(1,674+1,063*2+0,8+0,787)*2))*1,45		5,74901			
VV			{0,368*(0,786+0,786)*2))*1,45		1,67764			
VV			{0,368*(1,063*2+0,8)*2))*1,45		3,12263			
VV			{0,368*(0,786+1,515)*2))*1,45		2,45563			
VV			{0,368*(1,064*2+0,8)*2))*1,45		3,12476			
VV			záspy základových konstrukcí (vně objektu+zásep dren. skladby):					
VV			{0,637*2,3+0,468*2,3+0,269*2,3*5,1))*1,45		8,26046			
VV			{0,79*1,842+0,64*1,842+0,257*1,842))*1,45		4,50581			
VV			{0,942*4,6+0,851*4,6+0,352*4,6))*1,45		14,30715			
VV			{1,064*7,9+0,969*7,9+0,39*7,9))*1,45		27,75547			
VV			{0,763*3+1,13*3+0,549*3))*1,45		10,62270			
VV			{0,911*4,842+1,23*4,842+0,622*4,842))*1,45		19,39875			
VV			{0,134*10,921))*1,45		2,12195			
VV			{1,58*(10,921-1,9))*1,45		20,66711			
VV			zásep základů - terasa (vchod):					
VV			{0,14*2*(13,38+12,04+0,5))*1,45		10,52352			
VV			Součet		182,58579			
D	2		Zakládání				33 277,64	
14	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebířů nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	2,52000	907,00	2 285,64	
VV			14*0,15*0,15*8 "odvětrání radonu z podloží"		2,52000			
5	M	286112250	Trubky z polyvinylchloridu trubky drenážní systém Pipelife trubka flexibilní D 160 mm	m	112,00000	156,00	17 472,00	
VV			14*8 "odvětrání radonu z podloží na příčný modul"		112,00000			
16	M	429731100	Části koncové rozvodu vzduchu mřížky sací provedení 1 (k upevnění na potrubí) SM TPJ 28-12-70 velikost 200 x 100 mm	kus	8,00000	1 690,00	13 520,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Zapravení na úrovni fasády, nasávací otvory pro odvedení radonu z podloží.								
VV			8 "nasávací mřížky na potrubí"		8,00000			
D	27		Základy				948 307,14	
17	K	271531113R00	Lože ze šterkopisků netříděného šterkodrti 0/32+4/8	m3	67,78730	826,00	55 992,31	RTS 2014
<i>Poznámka k položce:</i> - položka nosné konstrukce podlah - skladby SK1; - položka skladby S5; položka zahrnuje i dodávku předepsaného kameniva								
P								
VV			lože pod základovou desku tl. 20 cm:					
VV			8,284*23,5*0,2		38,93480			
VV			lože pod konstrukcí terasy tl. 25 cm :					
VV			(2,7*28+19,41)*0,25		23,75250			
VV			lože pod základem venkovních schodů tl. 25 cm:					
VV			1*18*0,25		4,50000			
VV			0,8*3*0,25		0,60000			
VV			Součet		67,78730			
18	K	271571112R00	Lože ze šterkopisků netříděného šterkodrti 0/32+4/8	m3	124,70095	676,00	84 297,84	RTS 2014
<i>Poznámka k položce:</i> - položka nosné konstrukce podlah - skladby SK1(tl. 30 cm min.); - položka skladby S5 (tl. 30 cm)								
P								
VV			lože pod základovou desku tl. 30 cm:					
VV			(14,69+5,16+5,64+5,52+14,69+5,16)*0,3		15,25800			
VV			lože pod základovou desku tl. 55 cm:					
VV			(6,41+7,44+6,41+32,873)*0,55		29,22315			

VV		lože pod základovou desku tl. 80 cm:						
VV		(23,171)*0,8				18,53680		
VV		lože pod základovou desku tl. 105 cm:						
VV		31,6*1,05				33,18000		
VV		lože pod terasou tl. 30 cm:						
VV		(2,7*28+19,41)*0,3				28,50300		
VV		Součet				124,70095		
19	K	273313711RV2	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 XC2	m3	32,81686	2 110,00	69 243,57	
VV		tl. desky 15 cm:						
VV		24,084*9,084*0,15			32,81686			
VV		Součet			32,81686			
20	K	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	16,60700	589,00	9 781,52	RTS 2014
VV		deska základová :						
VV		(24,1*2+9,114*2)*0,25			16,60700			
VV		Součet			16,60700			
21	K	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	16,60700	86,00	1 428,20	RTS 2014
VV		deska základová :						
VV		(24,1*2+9,114*2)*0,25			16,60700			
VV		Součet			16,60700			
22	K	273361921RV5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 100/100	t	2,18781	25 604,00	56 016,69	
P		Poznámka k položce: viz specifikace skladby SK1						
VV		(10,5+29,25+19,5+234+96+16+1,5+18+60+8)*4,44/1000			2,18781			
VV		Součet			2,18781			
23	K	274272140RV2	Zdivo základové z bednicích tvárcí, tl. 30 cm výplň tvárcí betonem C 20/25 XC2	m2	77,97850	1 041,00	81 175,62	
P		Poznámka k položce: základy venkovní terasy						
VV		1,5*(12,54+5,23)			26,65500			
VV		1,75*1,842			3,22350			
VV		2*4,6			9,20000			
VV		2,25*7,9			17,77500			
VV		2,55*3			7,65000			
VV		2,75*4,9			13,47500			
VV		Součet			77,97850			
24	K	274272150RV2	Zdivo základové z bednicích tvárcí, tl. 40 cm výplň tvárcí betonem C 20/25 XC2	m2	191,79200	1 200,00	230 150,40	
P		Poznámka k položce: základy objektu (pod obvodovými zdmi a pod vnitřními zdmi)						
VV		1,25*(9,084+1,8*4)			20,35500			
VV		1,5*(1,842*4)-0,4*0,5*2			10,65200			
VV		1,75*(4,6*2+1,8*2+2,4*2+8,284)			45,29700			
VV		2*(7,9*2+3,2*2+8,284)-0,4*0,75*4			59,76800			
VV		2,25*(3*2)-0,4*0,75*2			12,90000			
VV		2,5*(4,542*2+8,284)-0,4*0,75*2			42,82000			
VV		Součet			191,79200			
25	K	274272160RV2	Zdivo základové z bednicích tvárcí, tl. 50 cm výplň tvárcí betonem C 20/25 XC2	m2	8,75000	1 438,00	12 582,50	
VV		1,25*0,5*2			1,25000			
VV		1,25*0,75*4*2			7,50000			
VV		Součet			8,75000			
26	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 XC2	m3	47,34752	2 110,00	99 903,27	
VV		základové pasy objektu:						
VV		pasy š. 80 cm, výšky 40 cm:						
VV		28,5*0,8*0,4*2			18,24000			
VV		8,084*0,8*0,4			2,58688			
VV		pasy š. 60 cm, výšky 40 cm:						
VV		(8,084*3+5,242*2+5,4*2)*0,6*0,4			10,92864			
VV		pasy š. 80 cm, výšky 40 cm - pod patami ramenátů:						
VV		(0,8*0,8*0,4*5)*2			2,56000			
VV		základové pasy terasy:						
VV		pasy š. 50 cm, v. 40 cm:						
VV		(12,16+28)*0,5*0,4			8,03200			
VV		základ pod venk. schody:						
VV		0,25*(18+2)			5,00000			
VV		Součet			47,34752			
27	K	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů - zřízení bednicí materiál prkna	m2	131,73400	487,00	64 154,46	RTS 2014
VV		bednění- základové pasy objektu:						
VV		pasy š. 80 cm, výšky 40 cm:						
VV		(24,5*0,4*2)*2			39,20000			
VV		(8,084*0,4)*2			6,46720			
VV		pasy š. 60 cm, výšky 40 cm:						
VV		(8,084*3+5,242*2+5,4*2)*0,4*2			36,42880			
VV		pasy š. 80 cm, výšky 40 cm - pod patami ramenátů:						
VV		((0,8*0,4*5)*2)*2			6,40000			
VV		pasy teras:						
VV		pasy š. 50 cm, v. 40 cm :						

VV		{{(12,16+28)*0,4}*2+0,5*0,4*2		32,52800				
VV		pasy 5.70 cm v. 45 cm pod chody do zahrady:						
VV		0,7*0,45*4+0,45*(18+3)		10,71000				
VV		Součet		131,73400				
28	K	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	131,73400	86,00	11 329,12	RTS 2014
VV		bednění- základové pasy objektu:						
VV		pasy š. 80 cm, výšky 40 cm:						
VV		{(24,5*0,4*2)*2		39,20000				
VV		{(8,084*0,4)*2		6,46720				
VV		pasy š. 60 cm, výšky 40 cm:						
VV		{(8,084*3+5,242*2+5,4*2)*0,4*2		36,42880				
VV		pasy š. 80 cm, výšky 40 cm - pod patami ramenátů:						
VV		{{(0,8*0,4*5)*2}*2		6,40000				
VV		pasy teras:						
VV		pasy š. 50 cm, v. 40 cm :						
VV		{{(12,16+28)*0,4}*2+0,5*0,4*2		32,52800				
VV		pasy 5.70 cm v. 45 cm pod chody do zahrady:						
VV		0,7*0,45*4+0,45*(18+3)		10,71000				
VV		Součet		131,73400				
29	K	274354012R00	Zřízení prostupů základem	ks	12,00000	147,00	1 764,00	RTS 2014
P		Poznámka k položce: prostupy pro vytápění						
VV		ústř. vytápění (zemní kolektor)-prostupy základem:						
VV		6+6		12,00000				
VV		Součet		12,00000				
30	K	274354013R00	Zřízení prostupů základovou deskou	ks	6,00000	159,00	954,00	RTS 2014
P		Poznámka k položce: prostupy pro vytápění						
VV		ústř. vytápění (zemní kolektor)-prostupy základ. deskou:						
VV		6		6,00000				
VV		Součet		6,00000				
31	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	5,99207	28 293,00	169 533,64	
VV		"základy R8" 33,6*0,001		0,03360				
VV		"startovací výztuž R16" 60*2,37*0,001		0,14220				
VV		"základy R10"		0,41627				
VV		{(51,46+26,29+28,77+45,32+65,47+24,55+27,09+18,85+47,62+19,72+61,13)*0,001						
VV		"opěrná zeď" 54*m3 zdíva"0,1"kg/m3"		5,40000				
VV		Součet		5,99207				
D	31		Zdi podpěrné a volné				456 856,15	
32	K	311271624R00	Zdivo tl. 175 z vápenopísk. kvádrů na lepidlo	m2	372,34908	807,00	300 485,70	RTS 2014
P		Poznámka k položce: položka pro nosné a nenosné zdivo tl. 175 mm; Položka zahrnuje komplet. náklady na pořízení materiálu (kvádry+lepidlo) a práci při zdění zdiva v tl. 175 mm z vápenopiskových kvádrů rozm. 498/175/248 mm						
VV		obvodové nosné zdivo:						
VV		23,734*(2,553+4,198)+43,614*2		247,45623				
VV		odečet otvorů:						
VV		-1,757*2,55*2		-8,96070				
VV		-1,778*0,85*4		-6,04520				
VV		-1,799*1,35		-2,42865				
VV		-2,8*2,5*7		-49,00000				
VV		-1,5*1,5		-2,25000				
VV		-1,5*2,3		-3,45000				
VV		-0,8*2		-1,60000				
VV		vnitřní zdivo:						
VV		42,309*2		84,61800				
VV		{(4,75+0,6625+7,029)*6,24		77,63496				
VV		{(4,75+0,6625+7,029)*4,608		57,33043				
VV		odečet otvorů:						
VV		-0,9*2,5*2		-4,50000				
VV		-1,4*2,5*2		-7,00000				
VV		-0,8*1,97*6		-9,45600				
VV		Součet		372,34908				
33	K	311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37	m3	11,65000	2 606,00	30 359,90	RTS 2014
VV		monolitické ŽB nosné rámy:						
VV		5*11,65*0,2		11,65000				
VV		Součet		11,65000				
34	K	311351105RT1	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení bednicí materiál prkna	m2	72,35000	634,00	45 869,90	RTS 2014
P		Poznámka k položce: Bednění atypického zakřiveného tvaru nosného rámu						
VV		bednění monolit. ŽB nosných rámu:						
VV		{(11,65+14,1*0,2)*5		72,35000				
VV		Součet		72,35000				
35	K	327351219	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m Příplatek k ceně - 1211 za zakřivení zdi o poloměru do 20 m	m2	72,35000	40,00	2 894,00	
VV		bednění monolit. ŽB nosných rámu:						
VV		{(11,65+14,1*0,2)*5		72,35000				
VV		Součet		72,35000				

36	K	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - odstranění	m2	72,35000	176,00	12 733,60	RTS 2014
	VV		odbednění monolit. ŽB nosných rámu:					
	VV		(11,65+14,1*0,2)*5		72,35000			
	VV		Součet		72,35000			
37	K	311361521R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 11375	t	1,74750	32 642,00	57 041,90	RTS 2014
	VV		monolitické ŽB nosné rámy - 150 kg/m3:					
	VV		(5*11,65*0,2)*0,15		1,74750			
	VV		Součet		1,74750			
38	K	311413911R00	Překlad z vápenopisk U profilů délky do 1,25 m	m	5,00000	914,00	4 570,00	RTS 2014
	P		Poznámka k položce: viz specifikace P2					
	VV		1,25*4		5,00000			
	VV		Součet		5,00000			
39	K	311413914R00	Překlad z vápenopisk U profilů délky do 3,00 m	m	2,50000	976,00	2 440,00	RTS 2014
	P		Poznámka k položce: viz specifikace P1					
	VV		2,5*1		2,50000			
	VV		Součet		2,50000			
40	K	311101211R00	Vytvoření prostupů pl. do 0,02 m2 v nosných zdech	m	0,70000	86,00	60,20	RTS 2014
	P		Poznámka k položce: prostup pro VZT DN125-4 ks					
	VV		DN 125:					
	VV		4*0,175		0,70000			
	VV		Součet		0,70000			
41	K	311101212R00	Vytvoření prostupů pl. do 0,05 m2 v nosných zdech	m	4,05000	99,00	400,95	RTS 2014
	P		Poznámka k položce: prostup pro VZT ; DN 250 - 2 ks+3 ks+ 5 ks; DN 200 - 7 ks; DN 160 - 2 ks					
	VV		DN 250:					
	VV		2*0,475+3*0,175+5*0,2		2,47500			
	VV		DN 160:					
	VV		2*0,175		0,35000			
	VV		DN 200:					
	VV		7*0,175		1,22500			
	VV		Součet		4,05000			
	D	34	Stěny a příčky				79 917,53	
42	K	342261211RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt. tl.100 mm W112, desky impreg. tl. 12,5 mm	m2	2,46000	890,00	2 189,40	RTS 2014
	P		Poznámka k položce: viz specifikace ST2; povrchová úprava příček - viz samostatná položka					
	VV		2,46		2,46000			
	VV		Součet		2,46000			
43	K	342261213R00	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt. tl.150 mm W112 ,desky standard tl. 12,5 mm,	m2	29,60650	780,00	23 093,07	RTS 2014
	P		Poznámka k položce: viz specifikace ST1; povrchová úprava příček - viz samostatná položka ; rozdíl v tl. izolace akustické izolace zohledněn příplatkem					
	VV		17,41		17,41000			
	VV		5,105*0,9		4,59450			
	VV		11,91/2		5,95500			
	VV		3,66*0,9/2		1,64700			
	VV		Součet		29,60650			
44	K	342261213RT3	Příčka sádrokart. ocel.kce, 2xoplašt. tl.150 mm W112, desky impreg. tl. 12,5 mm	m2	29,60650	890,00	26 349,79	RTS 2014
	P		Poznámka k položce: viz specifikace ST1 (v částech s mokrymi provazy); povrchová úprava příček - viz samostatná položka ; rozdíl v tl. izolace akustické izolace zohledněn příplatkem					
	VV		17,41		17,41000			
	VV		5,105*0,9		4,59450			
	VV		11,91/2		5,95500			
	VV		3,66*0,9/2		1,64700			
	VV		Součet		29,60650			
45	K	342263310RT2	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla do ocelové konstrukce	kus	1,00000	1 593,00	1 593,00	RTS 2014
	VV		1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
46	K	342263320RT1	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC WC - univerzální rám,	kus	3,00000	2 516,00	7 548,00	RTS 2014
	VV		1+1+1		3,00000			
	VV		Součet		3,00000			
47	K	342263360R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie	kus	1,00000	1 139,00	1 139,00	RTS 2014
	VV		1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
48	K	342263996R00	Příplatek k příčce sádrokart. za izolaci 8 - 10 cm	m2	54,61850	21,00	1 146,99	RTS 2014
	VV		17,41*2		34,82000			
	VV		5,105*0,9		4,59450			
	VV		11,91		11,91000			
	VV		3,66*0,9		3,29400			
	VV		Součet		54,61850			
49	K	342263998R00	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2	m2	10,34850	18,00	186,27	RTS 2014
	VV		5,105*0,9		4,59450			
	VV		3,66*0,9		3,29400			

VV		2,46				2,46000		
VV		Součet				10,34850		
50	K	342264021R00	Obklad sádrokartonový, dřevěná konstr. (vč. úpravy spár, rohů)	m2	19,27400	865,00	16 672,01	RTS 2014
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>opláštění VZT potrubí v šatně</i>						
VV		2*(0,65+0,68+0,765)*4,6			19,27400			
VV		Součet			19,27400			
D	4	Vodorovné konstrukce					560 050,59	
51	K	416022121R00	Podhled SDK, ocel. rošt, desky standard 12,5 mm (SP2)	m2	13,19000	555,00	7 320,45	RTS 2014
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje náklady na pořízení sádrokartonového podhledu na zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 mm (standard) - viz specifikace SP2; V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce podhledu, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm, vč. dodávky veškerých kotvicích a montážních prvků; V položce není zakalkulována povrchová úprava ani tepelná izolace (viz samostatná položka)</i>						
VV		místn. (1,11+1,10+1,01+1,05):						
VV		1,4+1,55+8,81+1,43			13,19000			
VV		Součet			13,19000			
52	K	416022123R00	Podhled SDK, ocel. rošt, desky impregn. 12,5 mm (SP2)	m2	1,53000	598,00	914,94	RTS 2014
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje náklady na pořízení sádrokartonového podhledu na zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 mm (impregnovaných - do vlhkého prostředí) - viz specifikace SP2; V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce podhledu, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm, vč. dodávky veškerých kotvicích a montážních prvků; V položce není zakalkulována povrchová úprava ani tepelná izolace (viz samostatná položka)</i>						
VV		místn. 1.06:						
VV		1,53			1,53000			
VV		Součet			1,53000			
53	K	416051211R00	Podhled SDK na zavěš. ocel. konstrukci, 12,5 mm akustické desky,	m2	226,24000	1 980,00	447 955,20	RTS 2014
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje náklady na pořízení sádrokartonového podhledu na zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 mm - viz specifikace SP1; V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku a zřízení nosné konstrukce podhledu, dodávku a montáž desek akustických tl. 12,5 mm, dodávku a montáž minerální izolace tl. 50 mm, vč. dodávky veškerých kotvicích a montážních prvků; - bezspáré provedení; V položce není zakalkulována povrchová úprava podhledu (desky bílé - povrchová úprava se neprovádí).</i>						
VV		(6,7+3,4)*2,8*8			226,24000			
VV		Součet			226,24000			
54	K	416091071RV1	Opláštění střešního okna - desky akustické (viz specifikace SP1)	ks	15,00000	6 924,00	103 860,00	
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje náklady na materiál a zhotovení opláštění vnitř. ostění střešních oken, včetně nákladů na pořízení SDK desek požadované kvality a kotvicích a montážních prvků; spotř. desek na opláštění okna cca 3,8 m2.; Cena stanovena odborným odhadem</i>						
VV		15			15,00000			
VV		Součet			15,00000			
D	41	Stropy a stropní konstrukce					521 340,85	
55	K	417321414R00	Ztužující pásy a věnce, železobeton C 25/30	m3	14,90000	2 432,00	36 236,80	RTS 2014
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- ŽB věnce - viz specifikace V1-V8</i>						
VV		"V1....24,1 bm" 1,7			1,70000			
VV		"V2....24,1 bm" 2,8			2,80000			
VV		"V3....24,1 bm" 1,7			1,70000			
VV		"V4....14,0 bm" 1,8			1,80000			
VV		"V5....58,2 bm" 2,6			2,60000			
VV		"V6....20,8 bm" 0,9			0,90000			
VV		"V7....20,8 bm" 1			1,00000			
VV		"V8....24,1 bm" 2,4			2,40000			
VV		Součet			14,90000			
56	K	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	151,76550	312,00	47 350,84	RTS 2014
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>bednění věnců V1-V8</i>						
VV		bednění věnců V1						
VV		(0,4+0,175+0,4)*24			23,40000			
VV		bednění věnců V2						
VV		(0,1+0,3+0,5)*24+(0,175*1,7*5)			23,08750			
VV		bednění věnců V3						
VV		(0,25+0,2)*24			10,80000			
VV		bednění věnců V4						
VV		(0,15+0,5+0,75)*3*5			21,00000			
VV		bednění věnců V5						
VV		(0,25+0,25)*58+0,175*(1,7+1,7+8*1+1,7+1,7)			31,59000			
VV		bednění věnců V6						
VV		(0,23+0,23)*20,8			9,56800			
VV		podbednění pod tras vůči nosnému prvku včetně podepření						
VV		(3,4+6,7)*0,2*2*8			32,32000			
VV		Součet			151,76550			
57	K	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	151,76550	67,00	10 168,29	RTS 2014

VV		bednění věnců V1						
VV		(0,4+0,175+0,4)*24				23,40000		
VV		bednění věnců V2						
VV		(0,1+0,3+0,5)*24+(0,175*1,7*5)				23,08750		
VV		bednění věnců V3						
VV		(0,25+0,2)*24				10,80000		
VV		bednění věnců V4						
VV		(0,15+0,5+0,75)*3*5				21,00000		
VV		bednění věnců V5						
VV		(0,25+0,25)*58+0,175*(1,7+1,7+8*1+1,7+1,7)				31,59000		
VV		bednění věnců V6						
VV		(0,23+0,23)*20,8				9,56800		
VV		podbědnění pod tras vůči nosnému prvku včetně podepření						
VV		(3,4+6,7)*0,2*2*8				32,32000		
VV		Součet				151,76550		
58	K	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10S05	t	2,32000	29 965,00	69 518,80	RTS 2014
P		Poznámka k položce: - výztuž věnců V1-V8						
VV		"V1....24,1 bm" 1,7*0,2				0,34000		
VV		"V2....24,1 bm" 2,8*0,15				0,42000		
VV		"V3....24,1 bm" 1,7*0,15				0,25500		
VV		"V4....14,0 bm" 1,8*0,15				0,27000		
VV		"V5....58,2 bm" 2,6*0,15				0,39000		
VV		"V6....20,8 bm" 0,9*0,15				0,13500		
VV		"V7....20,8 bm" 1*0,15				0,15000		
VV		"V8....24,1 bm" 2,4*0,15				0,36000		
VV		Součet				2,32000		
59	K	411141111RV1	Montáž a dodávka strop betonový tl. 230 mm, zabetonávka betonem C25/30 XC1 (montovaný konstr. systém)	m2	252,80900	1 392,00	351 910,13	
P		Poznámka k položce: Položka skladby S4 - zahrnuje uložení a ukotvení stropních nosníků a osazení bet. vložek (za pomoci zvedacího mechanismu), následné zabetonování (vč. dodávky betonu) - dle specifikace S4; dodávka nosníků a vložek - zahrnuta v položce; Podpěrná konstrukce pro podepření nosníků a zavětrování podpor - je součástí položky.; Cena stanovena odborným odhadem						
VV		(6,89+3,6)*24,1				252,80900		
VV		Součet				252,80900		
60	M	59521371	Překlad 6DF125 systémový vápenopisk. "U" profilu l. 1250mm, v. 239mm, š. 175mm	ks	4,00000	659,00	2 636,00	
P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na pořízení překladů dle specifikace P2						
VV		4				4,00000		
VV		Součet				4,00000		
61	M	59521374	Překlad 6DF125 systémový vápenopisk. "U" profilu l. 2000mm, v. 239mm, š. 175mm	ks	1,00000	1 026,00	1 026,00	
P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na pořízení překladů dle specifikace P4						
VV		1				1,00000		
VV		Součet				1,00000		
62	M	59521375	Překlad 6DF125 systémový vápenopisk. "U" profilu l. 2250mm, v. 239mm, š. 175mm	ks	1,00000	1 188,00	1 188,00	
P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na pořízení překladů dle specifikace P3						
VV		1				1,00000		
VV		Součet				1,00000		
63	M	59521376	Překlad 6DF250 systémový vápenopisk. "U" profilu l. 2500mm, v. 239mm, š. 175mm	ks	1,00000	1 306,00	1 306,00	
P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na pořízení překladů dle specifikace P1						
VV		1				1,00000		
VV		Součet				1,00000		
D	61	Úpravy povrchů vnitřní						145 589,02
64	K	612445510R00	Omítka sádrová vnitřní tl. 10 mm včetně penetrace (1x)	m2	517,47405	240,00	124 193,77	RTS 2014
P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na provedení vnitřních sádrových omítek v tl. 10 mm na napenetrovaný podklad. Součástí položky jsou i náklady na pořízení veškerého materiálu						
VV		plochy zděných omítaných konstrukcí obvodových:						
VV		(1,742+0,875+2,81*7)*4,111				91,62186		
VV		odečet otvorů VD2+O4:						
VV		-0,7*1,97-6*2,8*2,5				-43,37900		
VV		38,6				38,60000		
VV		odečet otvorů O4+O5:						
VV		-(2,8*2,5+1,5*1,5)				-9,25000		
VV		(2,77+1,7625+0,9+0,934+1,778+2,8125+2,8*4)*2,5				55,39250		
VV		odečet otvorů O1+O2:						
VV		-(1,757*2,45*2+1,778*0,85*4)				-14,65450		
VV		+ ostění otvorů O1+O2:						
VV		(0,175*2,45*2+0,175*1,757)*2+(0,175*0,85*2+0,175*1,778)*4				4,76455		
VV		38,6				38,60000		

VV		odečet otvorů VD1+O3:					
VV		-(1,5*2,3+1,799*1,33)				-5,84267	
VV		+ ostění otvorů VD1+O3:					
VV		(0,1*2,3*2+0,1*1,5)+(0,175*1,35*2+0,175*1,799)				1,39733	
VV		plochy zděných omítaných konstrukcí vnitřních stěn:					
VV		38,55*4				154,20000	
VV		odečet otvorů:					
VV		-(1,4*2,5*4+0,9*2,5*4)				-23,00000	
VV		5,78*4,75*2+4,17*4,75*2				94,52500	
VV		5,52*7,204*2+4,453*7,204*2				143,69098	
VV		2,76*2+2,10*2				9,72000	
VV		odečet otvorů:					
VV		-(0,8*1,97*2*6)				-18,91200	
VV		Součet				517,47405	
65	K	612431112RV1	Povrchová úprava SDK stěn - přespárování+bandáž broušení+finální tmeť	m2	142,63500	150,00	21 395,25
P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na pořízení materiálu a na provedení povrchové úpravy sádkartanových příček (viz specifikace ST1, ST2) , podhledů -viz specifikace SP2, opláštění VZT potrubí v šatně;; - přespárování spojů desek vč. tkaninové bandáže + přebroušení; - natažení finálního tmele (spotř. 0,2 kg/m2); Položka zahrnuje náklady na použití pomocného lešení; Cena stanovena odborným odhadem					
VV		plochy příček:					
VV		17,41*4				69,64000	
VV		5,105*0,9*2				9,18900	
VV		11,91*2				23,82000	
VV		3,66*0,9*2				6,58800	
VV		2,46*2				4,92000	
VV		odečet otvorů:					
VV		-(0,7*1,97*4)				-5,51600	
VV		plochy podhledů SP2:					
VV		1,4+1,55+8,81+1,43+1,53				14,72000	
VV		plochy opláštění vzt potrubí - šatna:					
VV		2*(0,65+0,68+0,765)*4,6				19,27400	
VV		Součet				142,63500	
D	62	Úpravy povrchů vnější				811 630,08	
66	K	612409991RT2	Začistění omítek - prostupy VZT	m	29,64000	60,00	1 778,40 RTS 2014
VV		0,392*8			3,13600		
VV		0,503*4			2,01200		
VV		0,628*14			8,79200		
VV		0,785*20			15,70000		
VV		Součet			29,64000		
67	K	622390512R00	Montáž KZS - ostění vnějších otvorů (polystyren, stěrka+výzt. tkanina)	m2	25,37390	758,00	19 233,42 RTS 2014
P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na montáž zateplovacího systému ostění otvorů - montáž tepelně izolačních desek , nanesení cement. stěrky s výztužnou skleněnou tkaninou (dodávka materiálu je oceněna v samost. položce); Položka zahrnuje náklady na pořízení kotevnic a montážních prvků.					
VV		ostění oken a vnějších dveří:					
VV		(0,185*2,25*2+0,185*1,625*2)*2			2,86750		
VV		(0,185*0,85*2+0,185*1,604*2)*4			3,63192		
VV		(0,243*2,5*2+0,243*2,694)*1			1,86964		
VV		(0,185*1,326*4)*1			0,98124		
VV		(0,243*2,5*2+0,243*2,694)*6			11,21785		
VV		(0,3*1,97*2+0,3*0,8)*1			1,42200		
VV		(0,3*2,5*2+0,3*1,5)*1			1,95000		
VV		(0,185*2,25*2+0,185*1,625*2)*1			1,43375		
VV		Součet			25,37390		
68	K	622472152R00	Omítka stěn vnější silikonsilikátová zrn.2 mm se s efektem + penetrační podkladní nátěr	m2	234,29670	341,00	79 895,17 RTS 2014
P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na pořízení materiálu a provedení venkovní prabarvené pastovité silikonsilikátové omítky se samočisticím efektem (ryhovaná), zrnitostí 2 mm - viz specifikace ST3; (omítka - spotřeba 2,5 kg/m2); Položka zahrnuje rovněž náklady na materiál a provedení podkladní penetrace (nátěrem - spotřeba 0,18kg/m2)					
VV		25*4,432			110,80000		
VV		odečet otvorů:					
VV		-(2,69*2,48*6+0,7*1,97)			-41,40620		
VV		25*4,1			102,50000		
VV		odečet otvorů a ploch s obkladem (ST4):					
VV		-(3,585*2,555*4*4)			-36,64444		
VV		47,315*2			94,63000		
VV		odečet otvorů:					
VV		-(2,683*2,444+1,324*1,324)			-8,31023		
VV		-(4,044*2,55)			-10,31220		
VV		ostění vnějších otvorů:					
VV		(0,185*2,25*2+0,185*1,625*1)*2			2,26625		
VV		(0,185*0,85*2+0,185*1,604*1)*4			2,44496		
VV		(0,243*2,5*2+0,243*2,694)*1			1,86964		
VV		(0,185*1,326*3)*1			0,73593		
VV		(0,243*2,5*2+0,243*2,694)*6			11,21785		

VV		(0,3*1,97*2+0,3*0,8)*1		1,42200			
VV		(0,3*2,5*2+0,3*1,5)*1		1,95000			
VV		(0,185*2,25*2+0,185*1,625*1)*1		1,13313			
VV		Součet		234,29670			
69	K	622390212RV1	Montáž KZS - soklová část fasády (izolační desky, stěrka, výzt. tkanina)	m2	153,88120	477,00	73 401,33
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje náklady na montáž zateplovacího systému v oblasti soklu - montáž tepelně izolačních desek, nanášení cement. stěrky s výztužnou skleněnou tkaninou (dodávka materiálu je oceněna v samostat. položce). Položka zahrnuje náklady na pořízení kotevnic a montážních prvků.; Cena stanovena odborným odhadem</i>					
VV		skladba ST5:					
VV		(52,4*2)		104,80000			
VV		(2,75*9,68)		26,62000			
VV		(1,75*9,68)		16,94000			
VV		skladba ST6 :					
VV		0,3*(3,59*4)		4,30800			
VV		0,3*4,044		1,21320			
VV		Součet		153,88120			
70	K	622390312RV1	Montáž KZS - fasáda (izolační desky, stěrka, výzt. tkanina)	m2	202,08186	477,00	96 393,05
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje náklady na montáž zateplovacího systému fasády - montáž tepelně izolačních desek, nanášení cement. stěrky s výztužnou skleněnou tkaninou (dodávka materiálu je oceněna v samostat. položce); Položka zahrnuje náklady na pořízení kotevnic a montážních prvků.; Cena stanovena odborným odhadem</i>					
VV		plochy skladby ST3 a ST4:					
VV		4,55*24,684		112,31220			
VV		odečet otvorů:					
VV		-(0,7*1,97+2,8*2,5*6)		-43,37900			
VV		2,677*24,684		66,07907			
VV		odečet otvorů:					
VV		-(1,625*2,25*2+1,604*0,73*4)		-11,99618			
VV		47,33*2		94,66000			
VV		odečet otvorů:					
VV		-(1,5*2,3+1,625*2,25+2,694*2,5+1,324*1,324)		-15,59423			
VV		Součet		202,08186			
71	K	622391113RV1	Doplňky pro KZS - rohová plastová lišta s tkaninou	m	137,31000	82,00	11 259,42
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje náklady na montáž a dodávku prvků určených k vyztužení rohů, hran, ostění oken a dveří u KZS. Položka zahrnuje ztrátě ve výši 15%; Cena stanovena odborným odhadem</i>					
VV		2,2*2*2+1,7*4		15,60000			
VV		0,9*8+1,7*8		20,80000			
VV		4*2+1,5*2		11,00000			
VV		2,5*2+1,5+1,3*2+1,7*2		12,50000			
VV		2,5*12+2,7*6		46,20000			
VV		2,5*2+2,7+1,4*4		13,30000			
VV		ztrátě 15%:					
VV		119,4*0,15		17,91000			
VV		Součet		137,31000			
72	K	622393100RV1	Dodávka - fasádní desky polystyren 70F tl. 2x150 mm	m2	435,20422	450,00	195 841,90
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje náklady na pořízení izolantu pro tepelnou izolaci obvodových konstrukcí - fasádní desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu - dle specifikace ST3, ST4; v položce je započteno ztrátě ve výši 10%; Cena převzata z ceníku dodavatele</i>					
VV		plochy skladby ST3:					
VV		plocha fasády celková - desky ve 2 vrstvách:					
VV		(69,3+112,3+47,33*2)*2		552,52000			
VV		odečet otvorů a částí se skladbou ST4:					
VV		-(47,807+2,694*2,5+1,5*1,5+6*2,694*2,447)*2		-192,69062			
VV		plochy skladby ST4:					
VV		(3,585*2,55)*4+11,24		47,80700			
VV		odečet otvorů ve skladbě ST4:					
VV		-(1,625*2,25*2+1,604*0,73*4)		-11,99618			
VV		přídavek na ztrátě 10%:					
VV		395,6402*0,1		39,56402			
VV		Součet		435,20422			
73	K	622393200RV1	Dodávka izolace soklu -desky z pěn. polyst. s uzav. povrchovou strukturou, tl. 150 mm	m2	331,13080	770,00	254 970,72
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje náklady na pořízení izolačních desek pro soklové a základové části objektu - dle skladby ST5 (ve 2 vrstvách) a ST6 (v 1 vrstvě) ; izolační desky - viz specifikace ST5, ST6; V položce je započteno ztrátě 10%; Cena převzata z ceníku dodavatele</i>					
VV		skladba ST5 - 2 vrstvy:					
VV		(52,4*2)*2		209,60000			
VV		(2,75*9,68)*2		53,24000			
VV		(1,75*9,68)*2		33,88000			
VV		skladba ST6 - 1 vrstva:					
VV		0,3*(3,59*4)		4,30800			
VV		ztrátě 10%:					

VV		301,028*0,1		30,10280			
VV		Součet		331,13080			
74	K	58556620	Lepicí a stěrkový tmel na bázi cementu (pro zateplovací systém fasády, soklu a ostění)	kg	5 363,53324	9,00	48 271,80 RTS 2014

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje náklady na pořízení lepícího a stěrkového tmele na bázi cementu dle specifikace ST3, ST4, ST5, ST6; - pro lepení tepelně izolačních desek zatepl. systému v tl. 10-30 mm (a mezi jednotliv. vrstvami dvouvrstvé izolace); - pro stěrku nanášenou na tepelněizolační desky v tl. 3-6 mm

P

VV	spotřeba na lepení (4 kg/m2) a stěrkování (6 kg/m2) :	
VV	plochy skladby ST3:	
VV	plocha fasády celková - ve 2 vrstvách - 14kg/m2:	
VV	(69,3+112,3+47,33*2)*14	3 867,64000
VV	odečet otvorů a částí se skladbou ST4:	
VV	-(47,807+2,694*2,5+1,5*1,5+6*2,694*2,447+0,7*1,97)*14	-1 368,14031
VV	plochy skladby ST4:	
VV	(3,585*2,55*4+4,044*2,78)*14	669,33048
VV	odečet otvorů:	
VV	-(1,625*2,25*2+1,604*0,73*4)*14	-167,94652
VV	soklová část - stěrkování+lepení mezi vrstvami izolace (14 kg/m2):	
VV	skladba ST5 - 2 vrstvy:	
VV	(52,4*2)*14	1 467,20000
VV	(2,75*9,68)*14	372,68000
VV	(1,75*9,68)*14	237,16000
VV	skladba ST6 - 1 vrstva:	
VV	0,3*(3,59*4)*10	43,08000
VV	0,3*(4,044)*10	12,13200
VV	ostění vnějších otvorů:	
VV	((0,185*2,25*2+0,185*1,625*1)*2)*10	22,66250
VV	((0,185*0,85*2+0,185*1,604*1)*4)*10	24,44960
VV	((0,243*2,5*2+0,243*2,694)*1)*10	18,69642
VV	((0,185*1,326*3)*1)*10	7,35930
VV	((0,243*2,5*2+0,243*2,694)*6)*10	112,17852
VV	((0,3*1,97*2+0,3*0,8)*1)*10	14,22000
VV	((0,3*2,5*2+0,3*1,5)*1)*10	19,50000
VV	((0,185*2,25*2+0,185*1,625*1)*1)*10	11,33125
VV	Součet	5 363,53324

75	K	63127298	Tkanina výztužná skleněná 165g/m2 zatlačená do vrstvy stěrkové hmoty	m2	436,28658	21,00	9 162,02 RTS 2014
----	---	----------	--	----	-----------	-------	-------------------

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje náklady na pořízení tkaniny (KZS stěn a soklu); Položka zahrnuje náklady na pořízení tkaniny a ztratin ve výši 15%

P

VV	plochy skladby ST3 a ST4:	
VV	4,55*24,684	112,31220
VV	odečet otvorů:	
VV	-(0,7*1,97+2,694*2,5*6)	-41,78900
VV	2,677*24,684	66,07907
VV	odečet otvorů:	
VV	-(1,625*2,25*2+1,604*0,73*4)	-11,99618
VV	47,33*2	94,66000
VV	odečet otvorů:	
VV	-(1,5*2,3+1,625*2,25+2,694*2,5+1,324*1,324)	-15,59423
VV	plochy skladby ST5 a ST6:	
VV	(52,4*2)	104,80000
VV	(2,75*9,68)	26,62000
VV	(1,75*9,68)	16,94000
VV	0,3*(3,59*4)	4,30800
VV	ostění vnějších otvorů:	
VV	((0,185*2,25*2+0,185*1,625*1)*2)	2,26625
VV	((0,185*0,85*2+0,185*1,604*1)*4)	2,44496
VV	((0,243*2,5*2+0,243*2,694)*1)	1,86964
VV	((0,185*1,326*3)*1)	0,73593
VV	((0,243*2,5*2+0,243*2,694)*6)	11,21785
VV	((0,3*1,97*2+0,3*0,8)*1)	1,42200
VV	((0,3*2,5*2+0,3*1,5)*1)	1,95000
VV	((0,185*2,25*2+0,185*1,625*1)*1)	1,13313
VV	ztratiné 15%:	
VV	379,3797*0,15	56,90696
VV	Součet	436,28658

76	K	622 39 3200.RV1	Dodávka -izolační desky z tuhé fenolické pěny s povrchovou úpravou ze skleněné tkaniny (tl. 90 mm)	m2	28,83291	743,00	21 422,85 RTS 2014
----	---	-----------------	--	----	----------	--------	--------------------

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje náklady na pořízení izolantu pro izolaci obvodových konstrukcí - desky tl. 90 mm z tuhé fenolické pěny s povrchovou úpravou ze skleněné tkaniny pro vnější kontaktní zateplovací systémy - dle specifikace ST4; v položce je započteno ztratiné ve výši 10%; Cena převzata z ceníku dodavatele

P

VV	plochy skladby ST4:	
VV	(3,585*4)*2,376+4,044*2,78	45,31416
VV	odečet otvorů:	
VV	-(1,625*2,25*2+1,604*0,73*4)	-11,99618
VV	-(1,5*2,3+1,625*2,25)	-7,10625

VV		přídavek na ztrátě 10%:						
VV		26,2118*0,1			2,62118			
VV		Součet			28,83291			
D	63	Podlahy a podlahové konstrukce					124 904,97	
77	K	596831111RT5	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MV včetně dlaždic beton. HBB 50/50/6	m2	41,00000	605,00	24 805,00	RTS 2014
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>-okapový chodník, schody do zahrady</i>						
VV		okap. chodníček:						
VV		0,5*(26+4)			15,00000			
VV		0,5*(3+6,5)			4,75000			
VV		0,5*(4+7)			5,50000			
VV		schody:						
VV		0,75*18+0,75*3			15,75000			
VV		Součet			41,00000			
78	K	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 -ochranná mazanina hydroizolační vrstvy	m3	14,99232	2 537,00	38 035,52	RTS 2014
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka skladby SK1 (tl. mazaniny 70 mm)</i>						
VV		8,924*24*0,07			14,99232			
VV		Součet			14,99232			
79	K	632441114	Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	197,03000	280,00	55 168,40	
VV		položka skladby S1:						
VV		15,09+102,4+16,2+1,23+16,82+9,76			161,50000			
VV		položka skladby S2:						
VV		8,81			8,81000			
VV		položka skladby S3:						
VV		1,73+16,04+1,55+1,4+6			26,72000			
VV		Součet			197,03000			
80	K	632441491R00	Přebroušení podlahových potěrů	m2	197,03000	35,00	6 896,05	RTS 2014
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka skladby S1, S2, S3; Položka zahrnuje náklady na provedení přebroušení potěrů před pokládkou podlahových krytln (marmoleum, dlažba)</i>						
VV		položka skladby S1:						
VV		15,09+102,4+16,2+1,23+16,82+9,76			161,50000			
VV		položka skladby S2:						
VV		8,81			8,81000			
VV		položka skladby S3:						
VV		1,73+16,04+1,55+1,4+6			26,72000			
VV		Součet			197,03000			
D	64	Výplně otvorů					1 333 304,79	
81	K	642942111R00	Osazení zárubní pl. do 2,5 m2	kus	8,00000	620,00	4 960,00	RTS 2014
VV		vnitřní:						
VV		8			8,00000			
VV		Součet			8,00000			
82	K	642942214R00	Osazení zárubně do sádkarton. příčky tl. 150 mm	kus	2,00000	510,00	1 020,00	RTS 2014
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>náklady na pořízení zárubní jsou kalkulovány v samostat. položce</i>						
VV		2			2,00000			
VV		Součet			2,00000			
83	K	648951411RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm včetně dodávky parapetní desky š. 20 cm	m	10,66000	420,00	4 477,20	RTS 2014
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz specifikace T1, T2, T3</i>						
VV		1,82*4			7,28000			
VV		1,84*1			1,84000			
VV		1,54*1			1,54000			
VV		Součet			10,66000			
84	K	641 95-2211RV1	Osazení rámu oken - plocha do 2,5 m2 předřazená montáž (kotvení mimo zdívo)	m2	10,72420	825,00	8 847,47	
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka platí pro osazení oken O2, O3, O5.; Položka zahrnuje náklady na osazení výplní (oken) do připravených stavebních otvorů, jejich vyrovnání a ukotvení, zapění PU pěnou a seřízení celooobvodového kování. Zahrnuje montáž třístupňového těsnění připojovací spáry mezi rámem a zdívem.; Položka zahrnuje rovněž náklady na pořízení kotev a kotvicích pásků (kompozitní kotevní prvky, utěšňovací pásy,podkladní utěšňovací profily); Cena je převzata z cenové nabídky; Cenu nutno aktualizovat dle aktuální nabídky vybraného dodavatele</i>						
VV		okno O2-4 ks:						
VV		4*1,5*13			6,04520			
VV		okno O3- 1 ks:						
VV		1*2,429			2,42900			
VV		okno O5- 1 ks:						
VV		1*2,25			2,25000			
VV		Součet			10,72420			
85	K	641 95-2411RV1	Osazení rámu oken - plocha do 10 m2 předřazená montáž (kotvení mimo zdívo)	m2	58,29400	825,00	48 092,55	

		Poznámka k položce: Položka platí pro osazení oken O1, O4; Položka zahrnuje náklady na osazení výplní (oken) do připravených stavebních otvorů, jejich vyrovnání a ukotvení, zapění PU pěnou a seřízení celoodvodového kování. Zahrnuje montáž tříspřívového těsnění přípojovací spáry mezi rámem a zdívkou.; Položka zahrnuje rovněž náklady na pořízení kotev a kotvicích pásků (kompozitní kotevní prvky, utěšňovací pásy, podkladní utěšňovací profily); Cena je převzata z cenové nabídky; Cenu nutno aktualizovat dle aktuální nabídky vybraného dodavatele					
	VV	okno O1 - 2 ks:					
	VV	2*4,304		8,60800			
	VV	okno O4 - 7 ks:					
	VV	7*7,098		49,68600			
	VV	Součet		58,29400			
86	K	641 95-3001RV1	Osazení rámu oken - příplatek za nadrozměrné prvky (montáž za použití zdvihací techniky)	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00
		Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na použití nutné zvedací techniky (Jeřáb) při montáži nadrozměrných prvků; Cena je převzata z cenové nabídky; Cenu nutno aktualizovat dle aktuální nabídky vybraného dodavatele					
	VV	1		1,00000			
	VV	Součet		1,00000			
87	K	641 95-3001RV1.1	Osazení rámu oken - utěsnění přípojovací spáry okenní interierovou páskou SL 8,5 cm	m	124,84000	160,00	19 974,40
		Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na pořízení a montáž okenní interierové lepicí pásy s parobrzdnými vlastnostmi (páska se vlepuje do připraveného ostění); Cena je převzata z cenové nabídky; Cenu nutno aktualizovat dle aktuální nabídky vybraného dodavatele					
	VV	124,84		124,84000			
	VV	Součet		124,84000			
	K	641 95-3001RV1.2	Osazení rámu oken - příplatek za nadrozměrné prvky (montáž bez zdvihací techniky)	m2	58,29400	250,00	14 573,50
		Poznámka k položce: Položka platí pro okna dle specifikace O1 a O4.; Položka zahrnuje zvýšené náklady za montážní práce bez Jeřábu a jiného příslušenství; Cena je převzata z cenové nabídky; Cenu nutno aktualizovat dle aktuální nabídky vybraného dodavatele					
	VV	okno O1 - 2 ks:					
	VV	2*4,304		8,60800			
	VV	okno O4 - 7 ks:					
	VV	7*7,098		49,68600			
	VV	Součet		58,29400			
89	K	641 95-3002RV1	Osazení rámu oken - utěsnění přípojovací spáry vzduchotěsnou interierovou páskou SL 20 cm	m	28,89200	160,00	4 622,72
		Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na pořízení a montáž vzduchotěsné snadno omytelné pásy s celoplošným lepením do interieru (páska se vlepuje do připraveného ostění); Cena je převzata z cenové nabídky; Cenu nutno aktualizovat dle aktuální nabídky vybraného dodavatele					
	VV	28,892		28,89200			
	VV	Součet		28,89200			
90	K	642 94 1000.RV1	Osazení zárubní vnějších dveří - plocha do 2,5 m2 předřazená montáž (kotvení mimo zdivo)	m2	5,36600	825,00	4 426,95
		Poznámka k položce: Položka platí pro osazení vnějších dveří VD1 a VD2; Položka zahrnuje náklady na osazení výplní do připravených stavebních otvorů, jejich vyrovnání a ukotvení, zapění PU pěnou a seřízení celoodvodového kování. Zahrnuje montáž tříspřívového těsnění přípojovací spáry mezi rámem a zdívkou.; Položka zahrnuje rovněž náklady na pořízení kotev a kotvicích pásků (kompozitní kotevní prvky, utěšňovací pásy, podkladní utěšňovací profily); Cena je převzata z cenové nabídky; Cenu nutno aktualizovat dle aktuální nabídky vybraného dodavatele					
	VV	1,5*2,5+0,8*2,02		5,36600			
	VV	Součet		5,36600			
91	M	553-001	Zárubeň skrytá pro otočné dveře jednokřídlé (l. 40 mm, 25 mm)70/197	ks	2,00000	3 500,00	7 000,00
		Poznámka k položce: Náklady na pořízení zárubně pro vnitřní dveře - viz specifikace vnitřních dveří.; Cena převzata z ceníku dodavatele					
	VV	2		2,00000			
	VV	Součet		2,00000			
92	M	553-002	Zárubeň skrytá pro otočné dveře jednokřídlé (l. 40 mm, 25 mm)80/197	ks	6,00000	3 500,00	21 000,00
		Poznámka k položce: Náklady na pořízení zárubně pro vnitřní dveře - viz specifikace vnitřních dveří.; Cena převzata z ceníku dodavatele					
	VV	6		6,00000			
	VV	Součet		6,00000			
93	M	553-003	Zárubeň skrytá pro otočné dveře jednokřídlé (l. 40 mm, 25 mm)90/250	ks	2,00000	3 500,00	7 000,00
		Poznámka k položce: Náklady na pořízení zárubně pro vnitřní dveře - viz specifikace vnitřních dveří.; Cena převzata z ceníku dodavatele					

VV		2			2,00000			
VV		Součet			2,00000			
94	M	641 98-1001.RV1	Dodávka oken - okno O1 dle specifikace O1	ks	2,00000	20 150,00	40 300,00	
P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na pořízení oken dle specifikace O1; (okno s výplní, kováním a podkladovým profilem); Cena je převzata z cenové nabídky; Cenu nutno aktualizovat dle aktuální nabídky vybraného dodavatele						
VV		2			2,00000			
VV		Součet			2,00000			
95	M	641 98-1002.RV1	Dodávka oken - okno O2 dle specifikace O2	ks	4,00000	13 360,00	53 440,00	
P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na pořízení oken dle specifikace O2; (okno s výplní, kováním a podkladovým profilem); Cena je převzata z cenové nabídky; Cenu nutno aktualizovat dle aktuální nabídky vybraného dodavatele						
VV		4			4,00000			
VV		Součet			4,00000			
96	M	641 98-1003.RV1	Dodávka oken - okno O3 dle specifikace O3	ks	1,00000	19 670,00	19 670,00	
P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na pořízení oken dle specifikace O3; (okno s výplní, kováním a podkladovým profilem); Cena je převzata z cenové nabídky; Cenu nutno aktualizovat dle aktuální nabídky vybraného dodavatele						
VV		1			1,00000			
VV		Součet			1,00000			
97	M	641 98-1004.RV1	Dodávka oken - okno O4 dle specifikace O4 (3xlevé, 4xpravé)	ks	7,00000	82 230,00	575 610,00	
P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na pořízení oken dle specifikace O4; (okno s výplní, kováním a podkladovým profilem); Cena je převzata z cenové nabídky; Cenu nutno aktualizovat dle aktuální nabídky vybraného dodavatele						
VV		4+3			7,00000			
VV		Součet			7,00000			
98	M	641 98-1005.RV1	Dodávka oken - okno O5 dle specifikace O5	ks	1,00000	15 190,00	15 190,00	
P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na pořízení oken dle specifikace O5; (okno s výplní, kováním a podkladovým profilem); Cena je převzata z cenové nabídky; Cenu nutno aktualizovat dle aktuální nabídky vybraného dodavatele						
VV		1			1,00000			
VV		Součet			1,00000			
99	M	641 98-2001.RV1	Dodávka okenních doplňků - okenní klíka uzamykatelná	ks	6,00000	100,00	600,00	
P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na pořízení doplňků k oknům (klíka okenní) - viz specifikace oken O2, O3, O5; Cena je převzata z cenové nabídky; Cenu nutno aktualizovat dle aktuální nabídky vybraného dodavatele						
VV		k oknu O2 - 4 ks:						
VV		4			4,00000			
VV		k oknu O3 - 1 ks:						
VV		1			1,00000			
VV		k oknu O5 - 1 ks:						
VV		1			1,00000			
VV		Součet			6,00000			
100	M	641 98-2002.RV1	Dodávka okenních doplňků - okenní klíka uzamykatelná	ks	7,00000	1 750,00	12 250,00	
P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na pořízení doplňků k oknům (klíka okenní - klíka s rozetou pro cylindrickou vložku z interierové strany, z exteriérové strany mušle) - viz specifikace oken O4; Cena je převzata z cenové nabídky; Cenu nutno aktualizovat dle aktuální nabídky vybraného dodavatele						
VV		k oknům O4:						
VV		3+4			7,00000			
VV		Součet			7,00000			
101	M	641 98-2003.RV1	Dodávka okenních doplňků - zámková vložka	ks	7,00000	500,00	3 500,00	
P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na pořízení doplňků k oknům (vložka zámková) - viz specifikace oken O4; Cena je převzata z cenové nabídky; Cenu nutno aktualizovat dle aktuální nabídky vybraného dodavatele						
VV		4+3			7,00000			
VV		Součet			7,00000			
102	M	641 98-2004.RV1	Dodávka oken, doplňků - sjednocení vložek zámků (otvírání jedním klíčem)	ks	6,00000	2 000,00	12 000,00	
P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na pořízení doplňků k oknům (vložka zámková) - viz specifikace oken O4; Cena je převzata z cenové nabídky; Cenu nutno aktualizovat dle aktuální nabídky vybraného dodavatele						
VV		6			6,00000			

VV		Součet			6,00000			
103	M	641 98-2005.RV1	Dodávka (dovoz) oken na stavbu	ks	1,00000	8 600,00	8 600,00	
P		Poznámka k položce: Cena je převzata z cenové nabídky; Cenu nutno aktualizovat dle aktuální nabídky vybraného dodavatele						
VV		1			1,00000			
VV		Součet			1,00000			
104	K	641 98-2006.RV1	Žaluzie venkovní hliníkové v podomítkovém boxu (materiál+ montáž)	ks	7,00000	12 050,00	84 350,00	
P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje kompletní náklady na pořízení a montáž venkovních okenních žaluzií dle specifikace VR1, včetně podomítkové schránky, kotevnic prvků, ovládacích a kompletizačních prvků a komponentů; Cena převzata z nabídky dodavatele						
VV		7			7,00000			
VV		Součet			7,00000			
105	K	642 95 4000	Dodávka a montáž dveří vnějších 150/250	ks	1,00000	68 400,00	68 400,00	
P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na dodávku hliníkových dveří dle specifikace VD1, včetně zárubně; Cena stanovena na základě nabídky dodavatele. (cena vč. montáže dveří do zárubně a seřízení dveří)						
VV		1			1,00000			
VV		Součet			1,00000			
106	K	642 95 4001	Dodávka a montáž dveří vnějších 80/250	ks	1,00000	33 400,00	33 400,00	
P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na dodávku hliníkových dveří dle specifikace VD2, včetně zárubně; Cena stanovena na základě nabídky dodavatele. (cena vč. montáže dveří do zárubně a seřízení dveří)						
VV		1			1,00000			
VV		Součet			1,00000			
	M	642 95 5000	Dodávka dveří vnitřních 150/2500 mm	ks	2,00000	25 000,00	50 000,00	
P		Poznámka k položce: Náklady na dveře vnitřní hliníkové (vč. zárubně) dle specifikace D1. Cena stanovena na základě nabídky dodavatele. (cena vč. montáže dveří do zárubně a seřízení dveří)						
VV		2			2,00000			
VV		Součet			2,00000			
108	M	642 95 5001	Dodávka dveří vnitřních do skrytých zárubní 70/197 (bezpolodrážkové tl. 40 mm)	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00	
P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na dodávku dveří včetně zárubně (viz specifikace dveří); Cena dveří dle výběru investora do 6000 vč. kování						
VV		1			1,00000			
VV		Součet			1,00000			
109	M	642 95 5002	Dodávka dveří vnitřních do skrytých zárubní 80/197 (bezpolodrážkové tl. 40 mm)	ks	2,00000	20 000,00	40 000,00	
P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na dodávku dveří včetně zárubně (viz specifikace dveří); Cena dveří dle výběru investora do 6000 vč. kování						
VV		2			2,00000			
VV		Součet			2,00000			
110	M	642 95 5003	Dodávka dveří vnitřních do skrytých zárubní 70/197 (polodrážkové tl. 15 mm)	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00	
P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na dodávku dveří včetně zárubně (viz specifikace dveří); Cena dveří dle výběru investora do 6000 vč. kování						
VV		1			1,00000			
VV		Součet			1,00000			
111	M	642 95 5004	Dodávka dveří vnitřních do skrytých zárubní 90/250 (polodrážkové tl. 15 mm)	ks	2,00000	20 000,00	40 000,00	
P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na dodávku dveří včetně zárubně (viz specifikace dveří); Cena dveří dle výběru investora do 10000 vč. kování						
VV		2			2,00000			
VV		Součet			2,00000			
112	M	642 95 5005	Dodávka dveří vnitřních do skrytých zárubní 80/197 (polodrážkové tl. 15 mm)	ks	4,00000	20 000,00	80 000,00	
P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na dodávku dveří včetně zárubně (viz specifikace dveří); Cena dveří dle výběru investora do 6000 vč. kování						
VV		4			4,00000			
VV		Součet			4,00000			
D	94	Lešení a stavební výtahy					51 235,15	
113	K	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	533,69944	96,00	51 235,15	RTS 2014
VV		lešení pro použití při zdění zdíva vnitřního a vnějšího z VPC:						
VV		24,684*2+9,68*2			68,72800			
VV		8,734*2+11,955*2			41,37800			
VV		lešení pro použití při osazování zárubní do zdíva:						
VV		0,8+1,5+0,9*6+1*2+1,5*2			12,70000			
VV		lešení pro montáž SDK přiček:						
VV		(2,46+29,6065*2)*0,2			12,33460			
VV		lešení pro montáž SDK podhledů:						

VV	226,24			226,24000				
VV	lešení pro zřízení sádrových omítek:							
VV	517,474*0,333			172,31884				
VV	Součet			533,69944				
D	99	Přesun hmot					287 398,73	
114	K	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1 381,72465	208,00	287 398,73	RTS 2014
D	PSV	Práce a dodávky PSV					2 655 401,28	
D	711	Izolace proti vodě					242 860,38	
115	K	711111001R00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	258,93516	9,00	2 330,42	RTS 2014
P		Poznámka k položce: položka skladby S4 (střešní konstrukce); Položka zahrnuje náklady na provedení nátěru včetně dodávky penetrační emulze; (spotřeba 0,1-0,4 kg/m2)						
VV		(6,89+3,6)*24,684			258,93516			
VV		Součet			258,93516			
116	K	711132311R00	Provedení izolace novou folii visle vč. uchyc. prvků	m2	194,54020	187,00	36 379,02	RTS 2014
P		Poznámka k položce: součást drenážní skladby - viz specifikace DS						
VV		2*70,397			140,79400			
VV		2,15*9,684			20,82060			
VV		3,4*9,684			32,92560			
VV		Součet			194,54020			
117	K	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	241,70000	50,00	12 085,00	RTS 2014
P		Poznámka k položce: položka skladby SK1 (hydroizolace)						
VV		vodorovná:						
VV		9,2*24,1			221,72000			
VV		svislá (vytažení hydroizolace 30 cm):						
VV		(9,2*2+24,1*2)*0,3			19,98000			
VV		Součet			241,70000			
118	K	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	86,58000	60,00	5 194,80	RTS 2014
P		Poznámka k položce: položka skladby SK1 (hydroizolace)						
VV		svislá:						
VV		(9,2*2+24,1*2)*1,3			86,58000			
VV		Součet			86,58000			
119	K	711212106R00	Penetrace velmi savých podkladů - pro hloubk. zpevnění a snížení nasákavosti povrchů	m2	197,03000	60,00	11 821,80	RTS 2014
P		Poznámka k položce: položka skladby S1, S2, S3; Položka zahrnuje náklady na provedení penetrace včetně dodávky penetračního nátěru						
VV		skladba S3:						
VV		1,73+16,04+1,55+1,4+6			26,72000			
VV		skladba S2:						
VV		8,81			8,81000			
VV		skladba S1:						
VV		15,09+102,4+16,2+1,23+16,82+9,76			161,50000			
VV		Součet			197,03000			
120	K	711212112R00	Nátěr hydroizolač. proti vlhkosti - silikát. (flexibilní jednosložk. těsnící stěrka)	m2	26,72000	200,00	5 344,00	RTS 2014
P		Poznámka k položce: položka skladby S3; Položka zahrnuje náklady na provedení nátěru včetně dodávky stěrky						
VV		skladba S3:						
VV		1,73+16,04+1,55+1,4+6			26,72000			
VV		Součet			26,72000			
121	K	711212113R00	Hydroizolační těsnící stěrka - nátěr (pod ker.obklady)	m2	143,00000	254,00	36 322,00	RTS 2014
P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na pořízení a provedení hydroizolační těsnící stěrky pod keramické obklady - viz specifikace skladby ST8.; Stěrka bude provedena ve 2 vrstvách						
VV		(11,1+38,7+2,2+10+9,5)*2			143,00000			
VV		Součet			143,00000			
122	K	711212901R00	Provedení penetrace podkladů pod hydroizolační stěrku (hydroizolace pod obklady)	m2	71,50000	30,00	2 145,00	RTS 2014
P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na provedení penetrace pod hydroizolační stěrku - viz specifikace skladby ST8.; Penetrace bude provedena v 1 vrstvě, náklady na dodání penetrační hmoty v samostatné položce						
VV		(11,1+38,7+2,2+10+9,5)			71,50000			
VV		Součet			71,50000			
123	K	711491171RT1	Izolace - ochranná a separační vrstva, materiál ve specifikaci	m2	880,69000	5,00	4 403,45	RTS 2014
P		Poznámka k položce: Položka skladby SK1 (2 vrstvy-ochrana hydroizolace, 1 vrstva - separační a ochranná vrstva pod základovou deskou); geotextilie ve specifikaci (ochrana hydroizolace, podklad pod základ, deskou)						
VV		vodorovná (pod a nad hydroizolací):						
VV		2*9,2*24,1			443,44000			
VV		svislá (pod a nad hydroizolací -vytažení hydroizolace 30 cm):						
VV		2*(9,2*2+24,1*2)*0,3			39,96000			
VV		svislá (pod a nad hydroizolací):						

VV	2*(9,2*2+24,1*2)*1,3		173,16000			
VV	vodorovná - pod základovou deskou:					
VV	9,3*24,1		224,13000			
VV	Součet		880,69000			
124	K	711 49-1271RV1	Hydroizolace doplňková svislá (fasády a dřev. stěn (dodávka + montáž)	m2	93,79636	235,00 22 042,14
P	Poznámka k položce: Položka skladby ST4, ST9; Položka zahrnuje náklady na pořízení a montáž difúzně otevřené monolitické folie lehkého typu (doplňková hydroizolační vrstva skládané fasády, včetně kotvicích a spojovacích prvků a doplňků (viz specifikace skladby ST4, ST9), položka zahrnuje ztrátne ve výši 10%; Cena materiálu převzata z ceníku dodavatele					
VV	fasáda - skladba ST4:					
VV	(3,589*2,6*4)		37,32560			
VV	odečet otvorů:					
VV	-(1,625*2,25*2+1,604*0,73*4)		-11,99618			
VV	dřev.stěny - skladby 1.13+1.14:					
VV	(10,33*2+2,66*3,5)*2		59,94000			
VV	ztrátne 10%:					
VV	85,2694*0,1		8,52694			
VV	Součet		93,79636			
125	M	11163230	Nátěr asfaltový penetrační	kg	103,57406	37,00 3 832,24 RTS 2014
P	Poznámka k položce: vazba na položku 711111001R00; položka skladby S4 (střešní konstrukce); Položka zahrnuje náklady na dodávku penetrační emulze; (spotřeba 0,1-0,4 kg/m2)					
VV	((6,89+3,6)*24,684)*0,4		103,57406			
VV	Součet		103,57406			
126	M	24592111	Penetrace hloubková (zpevnění a snížení nasákavosti podkladu)	kg	18,76875	137,00 2 571,32 RTS 2014
P	Poznámka k položce: Vazba na položku 711 21-2901.R00; Položka zahrnuje náklady na pořízení penetrace pod hydroizolační stěrku - viz specifikace skladby ST8.; Penetrace bude provedena v 1 vrstvě; spotřeba..... 0,25 kg/m2; připočteno ztrátne 5%					
VV	(11,1+38,7+2,2+10+9,5)*0,25*1,05		18,76875			
VV	Součet		18,76875			
127	M	2832218.2	Folie z měkčeného PVC -P tl. 1,5 mm nevyztužená (proti vodě a radonu)	m2	354,54240	145,00 51 408,65
P	Poznámka k položce: vazba na položku 711 14-1559.RT1 a 711 14-2559.RT1; položka skladby SK1.; Položka zahrnuje náklady na pořízení folie pro izolaci spodní stavby - dle specifikace SK1.; V položce je zahrnuto ztrátne ve výši 8%					
VV	vodorovná:					
VV	9,2*24,1		221,72000			
VV	svislá (vytažení hydroizolace 30 cm):					
VV	(9,2*2+24,1*2)*0,3		19,98000			
VV	svislá:					
VV	(9,2*2+24,1*2)*1,3		86,58000			
VV	ztrátne 8%:					
VV	328,28*0,08		26,26240			
VV	Součet		354,54240			
128	M	28324270.A	Fólie novopová z HDPE tl. 0,6 mm, nopy 8 mm	m2	223,72123	111,00 24 833,06
P	Poznámka k položce: vazba na položku 711132311R00; připočteno ztrátne 15%					
VV	2*70,397		140,79400			
VV	2,15*9,684		20,82060			
VV	3,4*9,684		32,92560			
VV	ztrátne 15%:					
VV	194,5402*0,15		29,18103			
VV	Součet		223,72123			
129	M	69366198	Geotextilie 300g/m2 š. 200 cm 100%PP	m2	968,75900	22,00 21 312,70 RTS 2014
P	Poznámka k položce: vazba na položku 711 49-1171.RT1; položka skladby SK1 (2 vrstvy jako ochrana hydroizolace, 1 vrstva - pod základovou deskou); Položka zahrnuje náklady na pořízení geotextilie, je zahrnuto ztrátne ve výši 10%					
VV	vodorovná - ochrana hydroizolace:					
VV	9,2*24,1*2		443,44000			
VV	svislá - ochrana hydroizolace- vytažení o 30 cm:					
VV	2*(9,2*2+24,1*2)*0,3		39,96000			
VV	svislá - ochrana hydroizolace:					
VV	2*(9,2*2+24,1*2)*1,3		173,16000			
VV	pod základ. deskou:					
VV	9,3*24,1		224,13000			
VV	ztrátne 10%:					
VV	880,69*0,1		88,06900			
VV	Součet		968,75900			
130	K	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	1,07025	780,00 834,79 RTS 2014
D	713		Izolace tepelné			177 491,44
131	K	713111111RT1	Izolace tepelné podhledů kladené volně 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	14,72000	28,00 412,16 RTS 2014
P	Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na montáž tepelné izolace zavěšených podhledů (SP2). Náklady na dodávku skelné izolace v samostatné položce					
VV	SP2:					
VV	místn. (1,11+1.10+1.01+1,05):					

VV		1,4+1,55+8,81+1,43		13,19000			
VV		místn. 1.06:					
VV		1,53		1,53000			
VV		Součet		14,72000			
132	K	713111130R00	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve	m2	20,46000	55,00	1 125,30 RTS 2014
P		Poznámka k položce: - Izolace stropní konstrukce venkovních skladů					
VV		pro stropy venkovních skladů:					
VV		(3,1*3,3)*2		20,46000			
VV		Součet		20,46000			
133	K	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	197,03000	46,00	9 063,38 RTS 2014
P		Poznámka k položce: položka skladby podlah S1, S2, S3					
VV		položka skladby S1:					
VV		15,09+102,4+16,2+1,23+16,82+9,76		161,50000			
VV		položka skladby S2:					
VV		8,81		8,81000			
VV		položka skladby S3:					
VV		1,73+16,04+1,55+1,4+6		26,72000			
VV		Součet		197,03000			
134	K	713131111R00	Izolace tepelná stěn přibitím na dřev. konstrukci	m2	48,21000	65,00	3 133,65 RTS 2014
P		Poznámka k položce: položka skladby stěn dřevěných venkovních skladů, materiál v samost... položce					
VV		sklad 1,13:					
VV		3,4*2,7+9,95+10,6-1,5*2,5		25,98000			
VV		sklad 1.14:					
VV		3,4*2,7+9,95+10,6-(1,5*2,5)*2		22,23000			
VV		Součet		48,21000			
135	K	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce	m2	58,45000	50,00	2 922,50 RTS 2014
P		Poznámka k položce: položka skladby stěn venkovních skladů					
VV		pro izolaci tl. 10 cm:					
VV		sklad 1,13:					
VV		2,95*2,5+8,85*2-1,5*2,5		21,32500			
VV		sklad 1.14:					
VV		2,95*2,5+8,85*2+10,6-(1,5*2,5)*2		28,17500			
VV		vnitřní příčka - pro izolaci tl. 4 cm:					
VV		8,95		8,95000			
VV		Součet		58,45000			
136	K	713 14-1151RV1	Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá vč. dodávky izolač. desek	m2	521,90028	22,00	11 481,81
P		Poznámka k položce: položka skladby S4 (2 vrstvy); Položka zahrnuje náklady na pořízení tepelněizolačních desek na bázi polyisokyanurátu (dle specifikace S4) v tl. 100mm a jejich montáž (vč. kotvícího a spojovacího materiálu)					
VV		(7,236+3,599)*24,084		260,95014			
VV		(7,236+3,599)*24,084		260,95014			
VV		Součet		521,90028			
137	M	28375705	Tepelně izolační deska EPS 150S (stabilizovaný pěnový polyst.)	m3	43,34660	2 550,00	110 533,83 RTS 2014
P		Poznámka k položce: vazba na položku 713121121RT1 (montáž tep. izolace podlah); (položka skladby S1, S2, S3); Položka zahrnuje náklady na pořízení tepelně izolačních desek - 2x desky EPS 150S tl. 100mm - viz specifikace skladby S1, S2, S3.; v položce je započteno ztrátě 10%					
VV		položka skladby S1:					
VV		(15,09+102,4+16,2+1,23+16,82+9,76)*0,2*1,1		35,53000			
VV		položka skladby S2:					
VV		8,81*0,2*1,1		1,93820			
VV		položka skladby S3:					
VV		(1,73+16,04+1,55+1,4+6)*0,2*1,1		5,87840			
VV		Součet		43,34660			
138	M	60715316	Deska dřevovláknitá 2500/600/52 mm	m2	53,03100	446,00	23 651,83 RTS 2014
P		Poznámka k položce: vazba na pol. 713131111R00; materiál skladby stěn venkovních skladů; připočteno ztrátě 10%					
VV		sklad 1,13:					
VV		3,4*2,7+9,95+10,6-1,5*2,5		25,98000			
VV		sklad 1.14:					
VV		3,4*2,7+9,95+10,6-(1,5*2,5)*2		22,23000			
VV		ztrátě 10%:					
VV		48,21*0,1		4,82100			
VV		Součet		53,03100			
139	M	63150830	Minerální vata tl. 50 mm v rolích (skeletná izolace ve skladbě SDK podhledu SP2)	m2	14,72000	43,00	632,96 RTS 2014
P		Poznámka k položce: vazba na položku 713111111RT1; Položka zahrnuje náklady na pořízení materiálu pro zateplení podhledu SP2					
VV		SP2:					
VV		místn. (1,1+1.10+1.01+1,05):					
VV		1,4+1,55+8,81+1,43		13,19000			
VV		místn. 1.06:					
VV		1,53		1,53000			

VV	Součet			14,72000			
140	M	63151400.A	Deska z minerální vlny tl. 40 mm	m2	9,84500	56,00	551,32
P			Poznámka k položce: vazba na pol.713131130R00, materiál pro tep. izolaci příčky v dřev. skladu 1,14; připočteno ztratné 10 %				
VV			vnitřní příčka sklad 1.14:				
VV			8,95		8,95000		
VV			ztratné 10%:				
VV			8,95*0,1		0,89500		
VV			Součet		9,84500		
141	M	63151406	Deska z minerální vlny tl. 100 mm	m2	76,95600	141,00	10 850,80 RTS 2014
P			Poznámka k položce: vazba na pol.713131130R00 materiál pro tep. izolaci stěn a stropů dřev. skladů ; připočteno ztratné 10 %				
VV			pro izolaci stěn tl. 10 cm:				
VV			pro stěny skladu 1.13:				
VV			2,95*2,5+8,85*2-1,5*2,5		21,32500		
VV			pro stěny skladu 1.14:				
VV			2,95*2,5+8,85*2+10,6-(1,5*2,5)*2		28,17500		
VV			pro stropy venkovních skladů:				
VV			(3,1*3,3)*2		20,46000		
VV			ztratné 10%:				
VV			69,96*0,1		6,99600		
VV			Součet		76,95600		
142	K	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	4,19827	746,00	3 131,91 RTS 2014
D		736	Podlahové vytápění				24 896,71
143	K	736 11-0001.RV1	Systémová deska podlah. vytápění tl. 40 mm dodávka a osazení	m2	212,79240	117,00	24 896,71
P			Poznámka k položce: položka skladby S1, S2, S3; Položka zahrnuje náklady na pořízení a montáž systémových desek do skladby podlah; v položce je připočteno ztratné ve výši 8%				
VV			položka skladby S1:				
VV			15,09+102,4+16,2+1,23+16,82+9,76		161,50000		
VV			položka skladby S2:				
VV			8,81		8,81000		
VV			položka skladby S3:				
VV			1,73+16,04+1,55+1,4+6		26,72000		
VV			ztratné 8%:				
VV			197,03*0,08		15,76240		
VV			Součet		212,79240		
D		762	Konstrukce tesařské				694 984,78
144	K	762084211R00	Příplatek pro bednění a laťování ve výšce 4 - 12 m	m2	795,74400	19,00	15 119,14 RTS 2014
VV			397,8720*2		795,74400		
VV			Součet		795,74400		
145	K	762112110RT4	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněh. do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, trámký 6/10	m	103,90000	140,00	14 546,00 RTS 2014
P			Poznámka k položce: -konstrukce venkovních skladů (viz skladba ST9)				
VV			sklad 1.14:				
VV			3*2+2*4+2,6*2		19,20000		
VV			5*2,5+2*3+5*3+4,5		38,00000		
VV			sklad 1.13:				
VV			3*2+2+4+2,6*2		17,20000		
VV			4*2,5+2*3+3*3+4,5		29,50000		
VV			Součet		103,90000		
146	K	762112130RT2	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněh. do 288 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 16/16	m	56,10000	313,00	17 559,30 RTS 2014
P			Poznámka k položce: položka pro montáž nosné konstrukce venkovních teras se skladů (viz skladba ST9)				
VV			sloupky:				
VV			2,75*14+4*4,4		56,10000		
VV			Součet		56,10000		
147	K	762134122R00	Montáž obkladu stěn z fasád. profilů 20/55 mm	m2	59,94000	79,00	4 735,26 RTS 2014
P			Poznámka k položce: obklad stěn venkovních skladů včetně opláštění dřevěných vstupních dveří (materiál v samost. položce)				
VV			sklad 1.13+1.14:				
VV			(10,33*2+2,66*3,5)*2		59,94000		
VV			Součet		59,94000		
148	K	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	2,51911	521,00	1 312,46 RTS 2014
VV			sklad 1.13+1.14:				
VV			pro nosné profily 16/16:				
VV			(2,75*14+4*4,4)*0,0256		1,43616		
VV			pro nosné profily 6/10:				
VV			(3*2+2*4+2,6*2)*0,008		0,15360		
VV			(5*2,5+2*3+5*3+4,5)*0,008		0,30400		
VV			(3*2+2+4+2,6*2)*0,008		0,13760		
VV			(4*2,5+2*3+3*3+4,5)*0,008		0,23600		
VV			pro obklady-bednění stěn skladů:				
VV			(10,33*2+2,66*3,5)*2*0,0042		0,25175		
VV			Součet		2,51911		

149	K	762332140R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	228,92000	234,00	53 567,28	RTS 2014
VV			střecha terasy+sklady (krokve):					
VV			4,8*28+5		139,40000			
VV			zastřešení terasy nad hlav. vchodem (krokve):					
VV			1,8+2,7+3,4+3,5+2,9+2,65+2,1+2,15+1,9+1,65+1,4+1,2		27,35000			
VV			vaznice:					
VV			27,61+12,36+8,85+0,85		49,67000			
VV			ukončovací dřevo mezi okny na terase "sibiřský modřín"					
VV			2,5*5		12,50000			
VV			Součet		228,92000			
150	K	762341212R00	Montáž obložení podhledu, z desek (šroubováním) (venkovní podhled (terasy)	m2	60,21200	163,00	9 814,56	RTS 2014
P			<i>Poznámka k položce:</i> - náklady na pořízení desek (lehká beton. deska tl. 12,5 mm) v samost. položce ; montáž dle systémového řešení a technolog. požadavků					
VV			podhledy teras - obklad beton. deskami tl. 12,5 mm:					
VV			1,55*18		27,90000			
VV			(3,6*3,21)/2		5,77800			
VV			(3,6*2,92)/2+(1,3*0,92)/2		5,85400			
VV			2,35*8,8		20,68000			
VV			Součet		60,21200			
151	K	762342203RT4	Montáž latování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm vč. dodávky řeziva, latě 40/60 mm (impregnované)	m2	397,87200	98,00	38 991,46	RTS 2014
P			<i>Poznámka k položce:</i> položka skladby S4					
VV			zastřešení hlavní budovy a terasy A:					
VV			(7,4+7,4)*24,7+(3,6*3,21)/2		371,33800			
VV			zastřešení terasy B:					
VV			(3,6*2,92)/2+(1,3*0,92)/2		5,85400			
VV			2,35*8,8		20,68000			
VV			Součet		397,87200			
152	K	762342204RT4	Montáž latování střech, svíslé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 40/60 mm (impreg.)	m2	271,70000	35,00	9 509,50	RTS 2014
P			<i>Poznámka k položce:</i> položka skladby S4 (kontralatě)					
VV			zastřešení hlavní budovy :					
VV			(7,4+3,6)*24,7		271,70000			
VV			Součet		271,70000			
153	K	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	9,43636	1 179,00	11 125,47	RTS 2014
P			<i>Poznámka k položce:</i> vazba na pol. 762332140R00, 762342203RT4, 762342204RT4, 762341212R00					
VV			pro latování :					
VV			397,87*0,0042+271,7*0,0042		2,81219			
VV			pro montáž krokví:					
VV			166,75*0,0256		4,26880			
VV			pro montáž vaznic:					
VV			(40,82+8,85)*0,0256		1,27155			
VV			pro montáž bednění (podbití) -terasy:					
VV			60,212*0,018		1,08382			
VV			Součet		9,43636			
154	K	762421220R00	Montáž obložení deskami tl. do 21 mm	m2	132,36200	55,00	7 279,91	RTS 2014
P			<i>Poznámka k položce:</i> obklad dřevěných nosných profilů teras (krokve, vaznice, sloupky - desky lehké betonové tl. 12,5 mm ve specifikaci); montáž dle systémového řešení a technolog. požadavků					
VV			46,31m vaznice (m2 obkladu):					
VV			(0,185*2+0,20*2)*(2,75*4+28+12,5+0,85)		40,30950			
VV			18 x sloupek (m2 obkladu):					
VV			((0,185+0,16)*2)*2,5*18		31,05000			
VV			krokve:					
VV			(0,225*2+0,1*2)*3,5*19		43,22500			
VV			(0,225*2+0,1*2)*(1,8+2,7+3,4+3,5+2,9+2,65+2,1+2,15+1,9+1,65+1,4+1,2)		17,77750			
VV			Součet		132,36200			
155	K	762421230R00	Montáž obkladu stropů OSB deskami (dodávka desek OSB tl. 18 mm ve specifikaci)	m2	68,46000	50,00	3 423,00	RTS 2014
P			<i>Poznámka k položce:</i> stropy venkovních skladů					
VV			stropy venkovních skladů:					
VV			(3,1*3,3)*2		20,46000			
VV			ostění okolo střešního okna					
VV			(0,5*1+1*1+0,85+0,85)*15		48,00000			
VV			Součet		68,46000			
156	K	762621130R00	Montáž dveří tesařských dvoukřídlových	m2	12,00000	83,00	996,00	RTS 2014
P			<i>Poznámka k položce:</i> -dveře k venkovním skladům					
VV			(1*2)*1,6*2,5		12,00000			
VV			Součet		12,00000			
157	K	762 00-0001.RV1	Dřevěná venkovní terasa z teras. prken 145/21 mm z exotického dřeva	m2	101,22000	2 950,00	298 599,00	

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje náklady na zřízení (montáž+dodávka materiálu) venkovních teras - ozn. "A" a "B" z dřevěných terasových prken ukládaných na štrkový podklad (štrk.lože není součástí dodávky). Terasa je navržena i pod venkovními sklady (tvoří jejich podlahu); Specifikace konstrukce teras - viz skladba S5.; Položka zahrnuje náklady na pořízení veškerého spojovacího, kotevního, doplňkového materiálu, ochranného nátěru. ; Cena převzata z ceníku dodavatele

P								
VV		101,22			101,22000			
VV		Součet			101,22000			

158	M	24636011	Spárovací lepidlo pro obklady z desek (pro obklady z desek beton. tl. 12,5 mm)	ks	44,72516	190,00	8 497,78	RTS 2014
-----	---	----------	--	----	----------	--------	----------	----------

P
Poznámka k položce:
vazba na pol. 762421220R00.; obsah 310 ml/ks; spotřeba 20 ml/bm spáry

VV		34,46 m vaznice:						
VV		((34,46*4)*20)/310			8,89290			
VV		18 x sloupek 2,5 m:						
VV		((2,5*18*4)*20)/310			11,61290			
VV		krokve:						
VV		((3,5*19*4)*20)/310			17,16129			
VV		((1,8+2,7+3,4+3,5+2,9+2,65+2,1+2,15+1,9+1,65+1,4+1,2)*4*20)/310			7,05806			
VV		Součet			44,72516			

159	M	59533230	Deska lehká betonová, cementem pojená se sendvič. strukturou (trvale voděodolná) tl. 12,5 mm	m2	211,83140	392,00	83 037,91	RTS 2014
-----	---	----------	--	----	-----------	--------	-----------	----------

P
Poznámka k položce:
vazba na pol. 762421220R00, 762341212R00; Materiál pro obklad dřevěných nosných prvků terasy (krokve, sloupky, vaznice a bednění podhledů teras; Připočteno ztratné na prořez desek 10%

VV		43,31 m vaznice (m2 obkladu):						
VV		((0,185*2+0,20*2)*(2,75*4+28+12,5+0,85)			40,30950			
VV		18 x sloupek (m2 obkladu):						
VV		((0,185+0,16)*2)*2,5*18			31,05000			
VV		krokve:						
VV		((0,10*2+0,225*2)*3,5*19			43,22500			
VV		((0,10*2+0,225*2)*(1,8+2,7+3,4+3,5+2,9+2,65+2,1+2,15+1,9+1,65+1,4+1,2)			17,77750			
VV		podbíjení podhledu teras:						
VV		60,2120			60,21200			
VV		Mezisoučet			192,57400			
VV		ztratné na prořez 10%:						
VV		192,5740*0,1			19,25740			
VV		Součet			211,83140			

160	M	605120110	Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly nad 120 cm2 hranoly jakost I	m3	5,36356	6 000,00	32 181,34	
-----	---	-----------	---	----	---------	----------	-----------	--

VV		nárožní krokv						
VV		4,8*0,220*0,12			0,12672			
VV		střecha budovy-krokve:						
VV		((4,8*28+5)*0,16*0,1			2,23040			
VV		zastřešení terasy nad hlav. vchodem - krokve:						
VV		((1,8+2,7+3,4+3,5+2,9+2,65+2,1+2,15+1,9+1,65+1,4+1,2)*0,16*0,1			0,43760			
VV		ztratné 10%:						
VV		2,668*0,1			0,26680			
VV		vaznice:						
VV		0,16*0,20*(27,61+12,36+8,85+0,85)			1,58944			
VV		ukončovací dřevo mezi okny na terase "sibiřský modřín"						
VV		0,06*0,3*2,5*5			0,22500			
VV		Mezisoučet			4,87596			
VV		ztratné 10%						
VV		4,87596*0,1			0,48760			
VV		Součet			5,36356			

161	M	60725014	Deska dřevoštěpková OSB 3 tl. 18 mm	m2	70,50600	164,00	11 562,98	RTS 2014
-----	---	----------	-------------------------------------	----	----------	--------	-----------	----------

P
Poznámka k položce:
vazba na po. 762421230R00; desky pro podbití stropů - venkovní sklady; cena zahrnuje ztratné 10%

VV		stropy venkovních skladů:						
VV		((3,1*3,3)*2			20,46000			
VV		ztratné 10 %:						
VV		20,46*0,1			2,04600			
VV		ostění okolo střešního okna						
VV		((0,5*1+1*1+0,85+0,85)*15			48,00000			
VV		Součet			70,50600			

162	K	762 13-2000.RV1	Obklad stěn- fasádní modřínové latě 20/55mm dodávka	m2	65,93400	239,00	15 758,23	
-----	---	-----------------	---	----	----------	--------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
vazba na pol. 762134122R00; Položka zahrnuje náklady na pořízení a montáž obkladu stěn venkovních skladů (vč. vstup. dveří) z pohledových fasádních latí 20/55 mm na připravený rošt (vodorovně a svisle kladené latě po 50 cm) ze stejného materiálu. Položka zahrnuje prvky pro kotvení roštu do nosných trámů a spojovací a montážní prvky pro montáž obkladu a ochranou lazuru.; Položka zahrnuje ztratné (prořez) ve výši 10%.; Cena stanovena na základě ceníku dodavatele

VV		sklad 1.13+1.14:						
VV		((10,33*2+2,66*3,5)*2			59,94000			
VV		ztratné 10%:						

VV		59,94*0,1			5,99400				
VV		Součet			65,93400				
163	K	762 62-9999RV1	Vrata dřevěná dvoukřídla s nadsvětlíkem 160/250cm - stavebně truhlářská výroba na zakázku	ks	3,00000	13 000,00	39 000,00		
P		Poznámka k položce: Náklady na pořízení vrat ke skladům - (rámová dřevěná konstrukce s opláštěním z dřevěných fasádních obkladů ze sibiř. modřinu s proskleným nadsvětlíkem - viz specifikace. V ceně je zahrnuto kování vč. zámk. vložky; Cena stanovena odborným odhadem - nutno aktualizovat dle nabídky dodavatele							
VV		1+2			3,00000				
VV		Součet			3,00000				
164	K	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	14,90927	1 232,00	18 368,22	RTS 2014	
D		764	Konstrukce klempířské				62 718,47		
165	K	764331291R00	Montáž lemování - oplech. zdí Pz, tvrdá krytina	m	25,00000	220,00	5 500,00	RTS 2014	
VV		25			25,00000				
VV		Součet			25,00000				
166	K	764352291R00	Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových	m	67,00000	220,00	14 740,00	RTS 2014	
VV		67			67,00000				
VV		Součet			67,00000				
167	K	764352292R00	Montáž háků Pz půlkruhových	kus	69,00000	35,00	2 415,00	RTS 2014	
VV		28+28+13			69,00000				
VV		Součet			69,00000				
168	K	764352293R00	Montáž rohů žlabů Pz půlkruhových	kus	2,00000	200,00	400,00	RTS 2014	
VV		2			2,00000				
VV		Součet			2,00000				
169	K	764352294R00	Montáž čel žlabů Pz půlkruhových	kus	4,00000	40,00	160,00	RTS 2014	
VV		4			4,00000				
VV		Součet			4,00000				
170	K	764352292R00	Montáž kotlíků Pz kulatého	kus	4,00000	150,00	600,00	RTS 2014	
VV		4			4,00000				
VV		Součet			4,00000				
171	K	764410291R00	Montáž oplechování parapetů Pz	m	9,76500	240,00	2 343,60	RTS 2014	
VV		1,66*4+1,685+1,44			9,76500				
VV		Součet			9,76500				
172	K	764410295R00	Montáž - okapnice Pz	m	11,20000	170,00	1 904,00	RTS 2014	
VV		spodní úroveň obkladů fasády:							
VV		2*2+2*3,6			11,20000				
VV		Součet			11,20000				
173	K	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	13,50000	250,00	3 375,00	RTS 2014	
VV		13,5			13,50000				
VV		Součet			13,50000				
174	K	764454292R00	Montáž objímky a kotevního trnu Pz	kus	10,00000	35,00	350,00	RTS 2014	
VV		10			10,00000				
VV		Součet			10,00000				
175	M	55351251.A	Podokapní žlab půlkruhový, lakovaný okapový systém vel. 150 mm - dodávka	m	67,00000	150,00	10 050,00		
P		Poznámka k položce: Vazba na položku 764352291R00.; Položka zahrnuje náklady na pořízení žlabů dle specifikace K1							
VV		67			67,00000				
VV		Součet			67,00000				
176	M	55351255.A	Svodová roura 90 mm pozink. lakovaný okapový systém	m	13,50000	110,00	1 485,00		
P		Poznámka k položce: Vazba na položku 764454291R00; Položka zahrnuje náklady na pořízení svodů dle specifikace K2							
VV		13,5			13,50000				
VV		Součet			13,50000				
177	M	55351266.A	Žlabový hák délky 330 mm, lakovaný okapový systém	ks	69,00000	55,00	3 795,00		
P		Poznámka k položce: Vazba na položku 764352292R00; Položka zahrnuje náklady na pořízení žlabových háků dle specifikace K1							
VV		28+28+13			69,00000				
VV		Součet			69,00000				
178	M	55351285.01	Objímka svodu lakovaný okapový systém	ks	10,00000	62,00	620,00		
P		Poznámka k položce: Vazba na položku 764454292R00; Položka zahrnuje náklady na pořízení svodů dle specifikace K2							
VV		10			10,00000				
VV		Součet			10,00000				
179	M	55351286.3	Trn k objímce svodu pozink lakovaný okapový systém	ks	10,00000	37,00	370,00		
P		Poznámka k položce: Vazba na položku 764454292R00; Položka zahrnuje náklady na pořízení svodů dle specifikace K2							
VV		10			10,00000				
VV		Součet			10,00000				
180	M	55351309.A	Žlabový roh , atyp. úhel 150 mm lakovaný okapový systém	ks	2,00000	120,00	240,00		
P		Poznámka k položce: Vazba na položku 764352293R00; Položka zahrnuje náklady na pořízení žlabových rohů dle specifikace K1							
VV		2			2,00000				

VV		Součet			2,00000				
181	M	55351314.6	Žlabové čelo 150 mm pozink . lakovaný okapový systém	ks	2,00000	40,00	80,00		
P		Poznámka k položce: Vazba na položku 764352294R00; Položka zahrnuje náklady na pořízení žlabových čel dle specifikace K1							
VV		2			2,00000				
VV		Součet			2,00000				
182	M	55351319.A	Žlabový kotlík 150 mm, lakovaný okapový systém	ks	4,00000	180,00	720,00		
P		Poznámka k položce: Vazba na položku 764359292R00; Položka zahrnuje náklady na pořízení žlabových kotlíků dle specifikace K1							
VV		4			4,00000				
VV		Součet			4,00000				
183	K	764 35 5008.RV1	Okenní parapet 255/1660 mm - lakovaný systém včetně příslušenství a kotevnic prvků	ks	4,00000	520,00	2 080,00		
P		Poznámka k položce: Vazba na položku 764410291R00; Položka zahrnuje náklady na pořízení venkovních parapetů předepsaného rozměru dle specifikace K3; Součástí ceny jsou náklady na pořízení doplňků a montážních a kotvicích prvků.							
VV		4			4,00000				
VV		Součet			4,00000				
184	K	764 35 5009.RV1	Okenní parapet 255/1685 mm - lakovaný systém včetně příslušenství a kotevnic prvků	ks	1,00000	520,00	520,00		
P		Poznámka k položce: Vazba na položku 764410291R00; Položka zahrnuje náklady na pořízení venkovních parapetů předepsaného rozměru dle specifikace K4; Součástí ceny jsou náklady na pořízení doplňků a montážních a kotvicích prvků							
VV		1			1,00000				
VV		Součet			1,00000				
	K	764 35 5010.RV1	Okenní parapet 255/1440 mm - lakovaný systém včetně příslušenství a kotevnic prvků	ks	1,00000	520,00	520,00		
P		Poznámka k položce: Vazba na položku 764410291R00; Položka zahrnuje náklady na pořízení venkovních parapetů předepsaného rozměru dle specifikace K5; Součástí ceny jsou náklady na pořízení doplňků a montážních a kotvicích prvků							
VV		1			1,00000				
VV		Součet			1,00000				
186	K	764 35 5011.RV1	Lemování zdi - lakovaný systém včetně příslušenství a kotevnic prvků	m	25,00000	230,00	5 750,00		
P		Poznámka k položce: Vazba na položku 764331291R00; Položka zahrnuje náklady na pořízení lemování štítového zdiva předepsaného rozměru dle specifikace K6; Součástí ceny jsou náklady na pořízení doplňků a montážních a kotvicích prvků							
VV		25			25,00000				
VV		Součet			25,00000				
187	K	764 35 5011.RV1.1	Okapnice 125 mm - lakovaný systém, vč. příslušenství a kotevnic prvků	m	11,20000	300,00	3 360,00		
P		Poznámka k položce: Vazba na položku 764410295R00; Položka zahrnuje náklady na pořízení okapnice pro osazení do spodní části fasádního obkladu dle specifikace K7; Součástí ceny jsou náklady na pořízení montážních a kotvicích prvků							
VV		spodní úroveň obkladů fasády:							
VV		2*2+2*3,6			11,20000				
VV		Součet			11,20000				
188	K	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,02682	50 000,00	1 340,87	RTS 2014	
D		765	Krytiny tvrdé				483 699,58		
189	K	765313115R00	Zastřešení Univerzál 12, střež jedn., na sucho dodávka vč. montáže	m2	366,02280	430,00	157 389,80	RTS 2014	
P		Poznámka k položce: Položka skladby S4, ; Položka zahrnuje náklady na pořízení a montáž střešní krytiny ze střešních tašek dle specifikace skladby S4. V položce je zahrnuto ztrátové pro krytinu ve výši 4%							
VV		zastřešení hlavní budovy a terasy A:							
VV		(7,4+7,4)*24,7+(3,6*3,21)/2			371,33800				
VV		odečet prosvětlovacího pásu nad terasou A:							
VV		-1,8*17,694			-31,84920				
VV		zastřešení terasy B:							
VV		(3,6*2,92)/2+(1,3*0,92)/2			5,85400				
VV		2,35*8,8			20,68000				
VV		Součet			366,02280				
190	K	765313131R00	Hřeben z hřebenáčů č.2 na větrací pás s kartáči	m	29,49000	960,00	28 310,40	RTS 2014	
VV		24,69			24,69000				
VV		3,6*1,2			4,80000				
VV		Součet			29,49000				
191	K	765799311RV1	Dodávka a montáž hydroizolační střešní fólie (doplňková hydroizolační vrstva vč. dodávky difúzně otevírané monolitická fólie)	m2	303,76621	180,00	54 677,92		
P		Poznámka k položce: položka skladby S4; Položka zahrnuje náklady na montáž a dodávku hydroizolační fólie dle specifikace -viz skladba S4 (včetně kotvicích a spojovacích prvků); Položka zahrnuje ztrátové ve výši 10%							
VV		(7,237+3,95)*24,685			276,15110				
VV		ztrátové:							

VV		276,1511*0,1			27,61511			
VV		Součet			303,76621			
192	K	765901001R00	Montáž podstřešní folie z SBS modifik. asfaltu	m2	258,93516	380,00	98 395,36	RTS 2014
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka skladby S4 - zahrnuje náklady na montáž samolepícího izolac. pásu; Položka zahrnuje</i> <i>dodávku a montáž kotvicích a montážních prvků</i>						
VV		(6,89+3,6)*24,684			258,93516			
VV		Součet			258,93516			
193	K	765359999RVf	Zastřešení - pás z plných polykarbonátových desek tl. desek 10 mm (rozm. 2050/3050mm) s UV ochranou	m2	31,84920	620,00	19 746,50	
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka skladby S7 ; Položka zahrnuje dodávku a montáž prosvětlovacího pásu nad terasou dle</i> <i>specifikace S7 včetně kotvicích, montážních, doplňkových prvků a příslušenství; Cena stanovená</i> <i>odborným odhadem</i>						
VV		prosvětlovacího pás nad terasou A:						
VV		1,8*17,694			31,84920			
VV		Součet			31,84920			
194	M	62852313	Samolepící asfaltový pás s hliník. vložkou (SBS modifikovat. asfalt. pás)	m2	284,82868	380,00	108 234,90	RTS 2014
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>připočteno ztratné 10%; Cena převzata z ceníku dodavatele</i>						
VV		(6,89+3,6)*24,684			258,93516			
VV		ztratné 10%:						
VV		258,9352*0,1			25,89352			
VV		Součet			284,82868			
195	K	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	16,94469	1 000,00	16 944,69	RTS 2014
D		766	Konstrukce truhlářské				516 340,25	
196	K	766412121R00	Obložení vněj.stěn nad 1 m2 fasád., latěmi š. do 6 (montáž)	m2	31,78715	301,00	9 567,93	RTS 2014
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Svisle kladené fasádní latě - viz specifikace ST4 a ST6</i>						
VV		skladba ST4 a ST6:						
VV		(3,586*2,556)*4+4,044*2,78			47,90558			
VV		odečet otvorů:						
VV		-(1,625*2,25*2+1,604*0,73*4+1,625*2,25+1,5*2,3)			-19,10243			
VV		plochy obkládaného ostění otvorů:						
VV		0,3*2,3+2*0,185*2,25			1,52250			
VV		0,185*2,25*2			0,83250			
VV		0,185*0,85*2*2			0,62900			
VV		Součet			31,78715			
197	K	766416142R00	Obložení stěn nad 5 m2, aglomer. desky	m2	67,40000	167,00	11 255,80	RTS 2014
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka skladby ST9 - vnitřní obklad stěn venkovních skládů; materiál - desky OSB 3 v samost.</i> <i>položce</i>						
VV		sklad 1,13:						
VV		2,95*2,5+8,85*2-1,5*2,5			21,32500			
VV		sklad 1,14:						
VV		2,95*2,5+8,85*2+10,6-(1,5*2,5)*2			28,17500			
VV		vnitřní příčka :						
VV		8,95*2			17,90000			
VV		Součet			67,40000			
198	K	766417111R00	Podkladový rošt pod vnější obklad stěn (montáž)	m	118,54400	61,00	7 231,18	RTS 2014
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz skladba se specifikací ST4 a ST6</i>						
VV		skladba ST4 a ST6:						
VV		3,59*6*4+4,2*7			115,56000			
VV		ostění otvorů:						
VV		0,3*2,3+2*0,185*2,25			1,52250			
VV		0,185*2,25*2			0,83250			
VV		0,185*0,85*2*2			0,62900			
VV		Součet			118,54400			
199	K	766624042R00	Montáž střešních oken rozměr 78/98 dodávka oken v samost. položce	kus	15,00000	4 500,00	67 500,00	RTS 2014
VV		15			15,00000			
VV		Součet			15,00000			
200	K	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	8,00000	850,00	6 800,00	RTS 2014
VV		vnitřní:						
VV		8			8,00000			
VV		Součet			8,00000			
201	K	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.nad 0,8 m	kus	2,00000	850,00	1 700,00	RTS 2014
VV		vnitřní:						
VV		2			2,00000			
VV		Součet			2,00000			
202	K	766661132R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 2kř.do 1,45 m	kus	3,00000	850,00	2 550,00	RTS 2014
VV		vnitřní:						
VV		2			2,00000			
VV		vnější :						
VV		1			1,00000			
VV		Součet			3,00000			
203	M	60725014	Deska dřevoštěpková OSB 3 tl. 18 mm	m2	74,14000	130,00	9 638,20	RTS 2014
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>vazba na po. 766416142R00; desky pro vnitřní obklad stěn - venkovní sklady (položka skladby</i> <i>ST9; cena zahrnuje ztratné 10%</i>						

VV		sklad 1,13:							
VV		2,95*2,5+8,85*2-1,5*2,5				21,32500			
VV		sklad 1.14:							
VV		2,95*2,5+8,85*2+10,6-(1,5*2,5)*2				28,17500			
VV		vnitřní příčka :							
VV		8,95*2				17,90000			
VV		ztratné 10%:							
VV		67,4*0,1				6,74000			
VV		Součet				74,14000			
204	M	611 405 001	Okno střešní + příslušenství (dodávka)	ks	15,00000	19 090,00	286 350,00		
P		Poznámka k položce: Dodávka dle specifikace O6; Položka zahrnuje komplet. dodávku oken vč. doplňků a příslušenství pro montáž.; Cena stanovena odborným odhadem na základě ceníku dodavatelů							
VV		15				15,00000			
VV		Součet				15,00000			
205	M	611 405 002	Prefabrikovaná krokev pro sestavu střešních oken (např. EKY)	ks	10,00000	7 995,00	79 950,00		
P		Poznámka k položce: Dodávka dle specifikace VR3; Položka zahrnuje komplet. dodávku krokvě vč. doplňků a příslušenství pro montáž.; Cena stanovena odborným odhadem na základě ceníku dodavatelů							
VV		10				10,00000			
VV		Součet				10,00000			
206	K	766 41-7200RV1	Fasádní obklad - fasádní modřínové latě 20/55mm na rošt (komplet.dodávka a montáž)	m2	34,96587	456,00	15 944,44		
P		Poznámka k položce: Položka dle specifikace ST4 a ST6.; Položka zahrnuje náklady na pořízení a montáž obkladu z pohledových fasádních latí 20/55 mm na připravený rošt (latě svislé a vodorovné) ze stejného materiálu. Položka zahrnuje rovněž prvky pro kotvení roštu do konstrukce fasády a spojovací a montážní prvky pro montáž svislého obkladu a ochranou lazuru.; Položka zahrnuje ztratné (prořez) ve výši 10%; Cena stanovena na základě ceníku dodavatele							
VV		skladba ST4 a ST6:							
VV		(3,586*2,556)*4+4,044*2,78				47,90558			
VV		odečet otvorů:							
VV		-(1,625*2,25*2+1,604*0,73*4+1,625*2,25+1,5*2,3)				-19,10243			
VV		plochy obkládaného ostění otvorů:							
VV		0,3*2,3+2*0,185*2,25				1,52250			
VV		0,185*2,25*2				0,83250			
VV		0,185*0,85*2*2				0,62900			
VV		ztratné na prořez:							
VV		31,7872*0,1				3,17872			
VV		Součet				34,96587			
207	K	766693111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí desek pro clonící zařízení, povrchově upravených, délky do 1690 mm	kus	3,00000	950,00	2 850,00		
VV		2*VR 6*1*VR 7				3,00000			
208	M	607222830	Desky dřevotřískové (EN 312) desky dřevotřískové rozměr tl. 18 mm 800 x 1400 mm laminovaná, včetně ABS hrany	m2	3,36000	3 650,00	12 264,00		
P		Poznámka k položce: Specifikace VR 6 a VR 7							
VV		3*0,8*1,4				3,36000			
209	K	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	3,29566	831,00	2 738,70	RTS 2014	
D		767	Konstrukce zámečnické				24 221,95		
210	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	1,65000	450,00	742,50		
VV		1,65				1,65000			
211	M	697520350	Čistící zóny rohože vstupní rohož samonosná kovová rohož	m2	1,65000	3 500,00	5 775,00		
P		Poznámka k položce: Specifikace VR4							
VV		1,65				1,65000			
212	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	121,00000	100,00	12 100,00		
VV		121				121,00000			
213	M	749101V12	Ocelový kotvicí prvek pro osazení krokví, žárově zinkováno, včetně kotvenní přesurenit	kus	11,00000	500,00	5 500,00		
P		Poznámka k položce: Viz. specifikace VR8							
VV		11 "VR8"				11,00000			
214	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,11605	900,00	104,45		
D		771	Podlahy z dlaždic a obklady				29 003,67		
215	K	771571105RV1	Dlažby keramické na cement. lepidlo vč. dodávky dlažby tl. 10 mm	m2	28,90000	978,00	28 264,20		
P		Poznámka k položce: položka skladby S3, položka zahrnuje náklady na kompletní montáž a dodávku dlažby dle výběru investora (dodávka dlažby v ceně do 600 Kč/m2). Položka zahrnuje náklady na dodávku cement. lepidla (dle specifikace S3); Cena stanovena součtem ceníkové ceny práce a předpokládané ceny dlažby (+600 Kč)							
VV		skladba S3:							
VV		místn. 1.05:							
VV		1,6				1,60000			

VV		místn. 1.06:							
VV		1,6			1,60000				
VV		místn. 1.07:							
VV		16,5			16,50000				
VV		místn. 1.10:							
VV		1,7			1,70000				
VV		místn. 1.11:							
VV		1,5			1,50000				
VV		místn. 1.12:							
VV		6,0			6,00000				
VV		Součet			28,90000				
216	K	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	1,77330	417,00	739,47	RTS 2014	
	D	776	Podlahy povlakové				244 838,00		
217	K	77651-1000.RV1	Povlakové podlahy z pásů š.200cm celoplošně lepené marmoleum tl. 4 mm	m2	191,16900	1 190,00	227 491,11		
	P	Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na pokládku podlah z marmolea, včetně nákladů na pořízení veškerého montážního a doplňkového materiálu (marmoleum dle specifikace S1, lepidlo, svačovací šňůry, obvodové lišty apod.); Položka zahrnuje náklady na ztratné ve výši 10%; Cena stanovena odborným odhadem na základě ceniku dodavatele							
VV		položka skladby S1:							
VV		15,4+102,9+16,7+17,2+10			162,20000				
VV		fabion:							
VV		1,93+4,46+2,1+1,77+1,33			11,59000				
VV		ztratné :							
VV		(162,2+11,59)*0,1			17,37900				
VV		Součet			191,16900				
218	K	77651-1000.RV2	Povlakové podlahy z pásů š.150cm celoplošně lepená čistící rohož tl. 9 mm	m2	9,69100	1 790,00	17 346,89		
	P	Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na pokládku podlah čistící zóny, včetně nákladů na pořízení veškerého montážního a doplňkového materiálu (čistící zóna dle specifikace S2 (PK1), lepidlo, obvodové lišty apod.); Položka zahrnuje náklady na ztratné ve výši 10%; Cena stanovena odborným odhadem na základě ceniku dodavatele							
VV		položka skladby S2:							
VV		8,81			8,81000				
VV		ztratné:							
VV		8,81*0,1			0,88100				
VV		Součet			9,69100				
	D	781	Obklady keramické				91 500,12		
219	K	781230111R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 100x100 mm	m2	71,50000	463,00	33 104,50	RTS 2014	
	P	Poznámka k položce: Položka je určena pro obkládání stěn z obkladaček keramických kladených rovnoběžně s podlahou.; Položka obsahuje;; - očištění podkladu od nesoudržných částic, ; - rozměření plochy, ; - rozbalení balíků, (řídění nebo rozpojení obkladaček dodávaných v blocích,; - příprava a nanesení tmele na plochu,; - řezání obkladaček,; - kladení obkladaček,; - spárování, čištění obkladu, odnesení odpadu na vykázané místo,; Položka neobsahuje žádný materiál.							
VV		11,1+38,7+2,2+10+9,5			71,50000				
VV		Součet			71,50000				
220	K	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	72,60000	43,00	3 121,80	RTS 2014	
VV		9,6+38,7+2,2+11,3+10,8			72,60000				
VV		Součet			72,60000				
221	K	781 47-5120.RV1	Obklad vnitřní stěn keramický do tmele, 10x10 cm	m2	79,86000	484,00	38 652,24		
	P	Poznámka k položce: Vazba na položku 781230131R00; Položka zahrnuje náklady na pořízení keramických obkladů dle specifikace ST8 (OB1-OB5). ; Položka zahrnuje ztratné 10 %; Cena stanovena součtem ceníkové ceny práce a předpokládané ceny materiálu (+600 Kč)							
VV		9,6+38,7+2,2+11,3+10,8			72,60000				
VV		ztratné 10%:							
VV		72,6*0,1			7,26000				
VV		Součet			79,86000				
222	K	781 47-5130.RV1	Flexibilní lepidlo pro lepení keram. obkladů	kg	290,40000	25,00	7 260,00		
	P	Poznámka k položce: Vazba na položku 781230131R00; Položka zahrnuje náklady na pořízení flexibilního cement. lepidla pro lepení keramických obkladů - viz specifikace ST8; předpokl. spotřeba lepidla 4 kg/m2 obkladu.; Cena převzata z ceníku dodavatele							
VV		(9,6+38,7+2,2+11,3+10,8)*4			290,40000				
VV		Součet			290,40000				
223	K	781 47-5140.RV1	Spárovací hmota pro spárování obkladů	kg	58,08000	70,00	4 065,60		
	P	Poznámka k položce: Vazba na položku 781230131R00; Položka zahrnuje náklady na pořízení hydrofobní spárovací hmoty pro spárování keramických obkladů - viz specifikace ST8; předpokl. spotřeba 0,8 kg/m2 obkladu; Cena převzata z ceníku dodavatele							
VV		(9,6+38,7+2,2+11,3+10,8)*0,8			58,08000				
VV		Součet			58,08000				
224	K	781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	m2	4,32000	498,00	2 151,36		
VV		0,6*0,9*8			4,32000				
VV		Součet			4,32000				
225	M	634651260	Zrcadla nemontovaná čírá, max rozměr tabule 3210 x 2250 mm tl. 5 mm	m2	4,32000	650,00	2 808,00		

P	Poznámka k položce: Specifikace VR5						
VV	0,6*0,9*8				4,32000		
VV	Součet				4,32000		
226	K	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,80532	418,00	336,62 RTS 2014
D	784 Malby				62 845,92		
227	K	783812110	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email a 2x plně tmelení	m2	69,00000	315,00	21 735,00
VV	6*5,5+6*4,7 "vstupní chodba"				61,20000		
VV	3,9*2				7,80000		
VV	Součet				69,00000		
228	K	784442003RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 8 m bílá 2x nátěr, 1x penetrace	m2	708,80905	58,00	41 110,92 RTS 2014
P	Poznámka k položce: Malba na konstrukcích vnitřních sádkartanových (viz specifikace ST1, ST2), zděných omítaných (vnitřní líc skladby ST3, ST4, ST6, ST7), betonových konstrukcích a na podhledech (viz specifikace SP2)						
VV	plochy SDK přiček:						
VV	17,41*4				69,64000		
VV	5,105*0,9*2				9,18900		
VV	11,91*2				23,82000		
VV	3,66*0,9*2				6,58800		
VV	2,46*2				4,92000		
VV	odečet otvorů:						
VV	-(0,7*1,97*4)				-5,51600		
VV	plochy SDK podhledů SP2:						
VV	1,4+1,55+8,81+1,43+1,53				14,72000		
VV	plochy zděných omítaných konstrukcí obvodových:						
VV	(1,742+0,875+2,81*7)*4,111				91,62186		
VV	odečet otvorů VD2+O4:						
VV	-0,7*1,97-6*2,8*2,5				-43,37900		
VV	38,6				38,60000		
VV	odečet otvorů O4+O5:						
VV	-(2,8*2,5+1,5*1,5)				-9,25000		
VV	(2,77+1,7625+0,9+0,934+1,778+2,8125+2,8*4)*2,5				55,39250		
VV	odečet otvorů O1+O2:						
VV	-(1,757*2,45*2+1,778*0,85*4)				-14,65450		
VV	+ ostění otvorů O1+O2:						
VV	(0,175*2,45*2+0,175*1,757)*2+(0,175*0,85*2+0,175*1,778)*4				4,76455		
VV	38,6				38,60000		
VV	odečet otvorů VD1+O3:						
VV	-(1,5*2,3+1,799*1,33)				-5,84267		
VV	+ ostění otvorů VD1+O3:						
VV	(0,1*2,3*2+0,1*1,5)+(0,175*1,35*2+0,175*1,799)				1,39733		
VV	plochy zděných omítaných konstrukcí vnitřních:						
VV	38,55*4				154,20000		
VV	odečet otvorů:						
VV	-(1,4*2,5*4+0,9*2,5*4)				-23,00000		
VV	5,78*4,75*2+4,17*4,75*2				94,52500		
VV	5,52*7,204*2+4,453*7,204*2				143,69098		
VV	2,76*2*2,10*2				9,72000		
VV	odečet otvorů:						
VV	-(0,8*1,97*2*6)				-18,91200		
VV	plochy ramenátů:						
VV	5*(10,36*2+0,2*14,1)				117,70000		
VV	plochy sdk obkladů VZT potrubí v šatně:						
VV	2*(0,65+0,68+0,765)*4,6				19,27400		
VV	-69 "vstupní chodba"				-69,00000		
VV	Součet				708,80905		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
MŠ Sedlejev
Objekt:
D.2 - Komunikace (neuznatelná aktivita)

KSO: 801 31 11
Místo: Sedlejev

CC-CZ:
Datum: 16.06.2017

Zadavatel:
Obec Sedlejev

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

IČ: 48531235
DIČ: CZ48531235

Projektant:
Ing. arch. Jiří Ondráček

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Položkový rozpočet na rekonstrukci a novostavbu MŠ Sedlejev je zpracován v úrovni projektu pro provádění stavby.

Cena bez DPH 479 443,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
/PH základní	479 443,80	21,00%	100 683,20
snižená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 580 127,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Sedlejev

Objekt: D.2 - Komunikace (neuznatelná aktivita)

Místo: Sedlejev

Datum: 16.06.2017

Zadavatel: Obec Sedlejev

Projektant: Ing. arch. Jiří Ondráček

Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	479 443,80
HSV - Práce a dodávky HSV	479 443,80
1 - Zemní práce	81 616,39
2 - Zakládání	13 002,50
5 - Komunikace	313 360,00
8 - Trubní vedení	11 823,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	51 109,00
998 - Přesun hmot	8 532,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
MŠ Sedlejev
Objekt:

D.2 - Komunikace (neuznatelná aktivita)

Místo: Sedlejev

Datum: 16.06.2017

Zadavatel: Obec Sedlejev

Projektant: Ing. arch. Jiří Ondráček

Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

479 443,80

D HSV Práce a dodávky HSV

479 443,80

D 1 Zemní práce

81 616,39

1	K	120001101	Příplatek k cenám výkopů za ztížení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	2,81250	432,00	1 215,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		5*0,75*0,75"plynovod a vodovod"		2,81250			
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	145,50000	145,00	21 097,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		vrstva kameniva (výměna aktivní zóny komunikace) frakce 0-300 v tloušťce 0,3m provedeno v rámci příjezdové cesty na staveniště (zařízení staveniště)					
	VV		194 "plocha kom"(0,3 "odkopávky výměny aktivní zóny komunikace"+0,45)		145,50000			
3	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepičnost horniny tř. 3	m3	72,75000	31,00	2 255,25	CS ÚRS 2016 01
	VV		194 "plocha kom"(0,3+0,45)/2		72,75000			
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	145,50000	39,00	5 674,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		kamenivo frakce 0-300, tl. 0,3m položeno v rámci zajištění komunikace pro zařízení staveniště					
	VV		194 "plocha kom"(0,3"výměna aktivní zóny"+0,45)		145,50000			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	145,50000	182,00	26 481,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		194 "plocha kom"(0,3+0,45)		145,50000			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	145,50000	15,00	2 182,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		194 "plocha kom"(0,3+0,45)		145,50000			
7	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	261,90000	35,00	9 166,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		145,5*1,8		261,90000			
8	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	195,00000	11,00	2 145,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		195 "plocha kom"		195,00000			
9	K	180502211	Založení hřišového trávníku dmováním na vrstvě ornice	m2	78,00000	72,00	5 616,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		45*33		78,00000			
10	M	005724100	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková	kg	2,22857	110,00	245,14	CS ÚRS 2016 01
	VV		(45+33)/35		2,22857			
11	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/- 50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	78,00000	23,00	1 794,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		45*33		78,00000			
12	K	181301102	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	78,00000	46,00	3 588,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		45*33		78,00000			
13	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	78,00000	2,00	156,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		45*33		78,00000			
	D	2	Zakládání				13 002,50	
14	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebírek nebo tratí vodů bez ztuhnutí, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	2,80000	907,00	2 539,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		35*0,1*0,8		2,80000			
15	M	286112250	Trubky z polyvinylchloridu trubky drenážní drenážní systém PipeLife trubka flexibilní D 160 mm	m	35,00000	156,00	5 460,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		35		35,00000			
16	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebírek nebo tratí vodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	52,50000	33,00	1 732,50	CS ÚRS 2016 01

VV	35*1,5	52,50000					
17	M	693110640	Geotextilie geotextilie netkané vzráběné technologii vpichování z polyesterových vláken geoNetex M 500 g/m2, šíře 200 cm	m2	70,00000	38,00	2 660,00 CS ÚRS 2016 01
P	Poznámka k položce: geoNETEX M 500, Plošná hmotnost: 500 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 6/5,5 kN/m, Statické protřetí (CBR): 900 N, Funkce: F, F+S Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m						
VV	35*2	70,00000					
18	K	212532111	Lože pro travivody z kameniva hrubého drceného	m3	0,70000	872,00	610,40 CS ÚRS 2016 01
VV	35*0,1*0,2	0,70000					
D	5	Komunikace					313 360,00
19	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	195,00000	278,00	54 210,00 CS ÚRS 2016 01
VV	vrstva kameniva (výměna aktivní zóny komunikace) frakce 0-300 v tloušťce 0,3m provedeno v rámci příjezdové cesty na staveniště (zařízení staveniště)						
VV	195"plocha kom"	195,00000					
20	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	163,00000	361,00	58 843,00 CS ÚRS 2016 01
VV	163 "plocha kom skladba"	163,00000					
21	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	124,00000	596,00	73 904,00 CS ÚRS 2016 01
VV	124 "plocha asf"	124,00000					
VV	Součet	124,00000					
22	K	573111112	Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	124,00000	24,00	2 976,00 CS ÚRS 2016 01
VV	124	124,00000					
23	K	573231111	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	124,00000	22,00	2 728,00 CS ÚRS 2016 01
VV	124	124,00000					
24	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	124,00000	574,00	71 176,00 CS ÚRS 2016 01
VV	124	124,00000					
25	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	41,00000	270,00	11 070,00 CS ÚRS 2016 01
VV	38+3	41,00000					
26	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	14,00000	582,00	8 148,00 CS ÚRS 2016 01
VV	(36+34)*0,2 "dvojitá cesta"	14,00000					
27	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	11,00000	2 755,00	30 305,00 CS ÚRS 2016 01
VV	(41+14)/5	11,00000					
D	8	Trubní vedení					11 823,84
28	K	831263195	Příplatek za zařízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	1,00000	617,00	617,00 CS ÚRS 2016 01
VV	1	1,00000					
29	K	871313121	Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC těsných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	2,00000	22,00	44,00 CS ÚRS 2016 01
VV	2	2,00000					
30	M	286112630	trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife trubka KGEM s hrdlem SN8 150x4,7x2M koex	kus	2,00000	332,00	664,00 CS ÚRS 2016 01
VV	2	2,00000					
31	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	1,00000	1 556,00	1 556,00 CS ÚRS 2016 01
P	Poznámka k položce: Uliční vpusti jsou navrženy typové (např. TBV-Q) s kominem DN 450 mm z betonových dílců, se čtvercovou mříží D400 50x50 cm, s osazeným záchytným košem a spodním odtokem. Odtokové potrubí je navrženo z PVC DN 150 mm. Ve vpustech, kam je navrženo zaústění drenáže, bude tato napojena do nade dna (např. TVB-Q 450/330/1) a PVC osazeného kusu (např. TBV-Q 450/350/3a PVC).						
VV	1	1,00000					
32	M	592238520	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dno s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a 45 x 30 x 5	kus	1,00000	676,00	676,00 CS ÚRS 2016 01
VV	1	1,00000					
33	M	592238540	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže s otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a PVC 45 x 35 x 5	kus	1,00000	538,00	538,00 CS ÚRS 2016 01
VV	1	1,00000					
34	M	592238560	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže horní TBV-Q 450/195/5c 45 x 20 x 5	kus	1,00000	233,00	233,00 CS ÚRS 2016 01
VV	1	1,00000					
35	M	592238750	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, rám 500/300	kus	1,00000	456,00	456,00 CS ÚRS 2016 01
VV	1	1,00000					
36	M	592238760	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem rám zabetonovaný DIN 19583-9, 500/500mm	kus	1,00000	2 727,00	2 727,00 CS ÚRS 2016 01
VV	1	1,00000					
37	K	899211113	Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	1,00000	529,00	529,00 CS ÚRS 2016 01

VV	1				1,00000				
38	M	592238780	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm	kus	1,00000	1 606,00		1 606,00	CS ÚRS 2016 01
VV	1				1,00000				
39	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	2,00000	1 034,00		2 068,00	CS ÚRS 2016 01
VV	1+1				2,00000				
40	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	0,05400	2 034,00		109,84	CS ÚRS 2016 01
VV	0,6*0,6*0,15				0,05400				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					51 109,00	
41	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzoli	kus	1,00000	172,00		172,00	CS ÚRS 2016 01
VV	1"P6"				1,00000				
42	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	1,00000	418,00		418,00	CS ÚRS 2016 01
VV	1				1,00000				
43	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	1,00000	449,00		449,00	CS ÚRS 2016 01
VV	1				1,00000				
44	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	2,00000	63,00		126,00	CS ÚRS 2016 01
VV	2				2,00000				
45	M	404455720	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé retroreflexní fólie tř. 1 Al prolis D 500 mm	kus	1,00000	1 970,00		1 970,00	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: "Dej přednost v jízdě"						
VV	1"Dej vpřednost v jízdě"				1,00000				
	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	74,50000	210,00		15 645,00	CS ÚRS 2016 01
VV	20*11+28*1,5*1,5*1,5*11				74,50000				
47	M	592174920	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční ABO 15-30 100 x 15 x 30	kus	75,00000	150,00		11 250,00	CS ÚRS 2016 01
VV	20*11+28*1,5*1,5*2*11				75,00000				
48	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,00000	248,00		4 464,00	CS ÚRS 2016 01
VV	18 "předpolí školky"				18,00000				
49	M	583803740	Výrobky lomažské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné žula (materiálová skupina I/2) průměr OP 7 12 x 25 x 50 až 150 cm	m	18,00000	777,00		13 986,00	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: 1 bm = 82 kg						
VV	18 "předpolí školky"				18,00000				
50	K	919121122	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	11,00000	135,00		1 485,00	CS ÚRS 2016 01
VV	11				11,00000				
51	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	11,00000	104,00		1 144,00	CS ÚRS 2016 01
VV	11 "připoj na komunikaci"				11,00000				
D	998		Přesun hmot					8 532,07	
52	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	51,39801	166,00		8 532,07	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MŠ Sedlejev

Objekt:

D.3 - Vnitřní a venkovní vybavení

Soupis:

D.3.2 - Zeleň, základy pod venkovní herní prvky (vedlejší aktivita)

KSO: 823 27 1

Místo: Sedlejev

CC-CZ:

Datum: 16.06.2017

Zadavatel:

Obec Sedlejev

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

IČ: 48531235

DIČ: CZ48531235

Projektant:

Ing. arch. Jiří Ondráček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Položkový rozpočet na rekonstrukci a novostavbu MŠ Sedlejev je zpracován v úrovni projektu pro provádění stavby.

Cena bez DPH

63 571,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 571,69	21,00%	13 350,05
snižená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

76 921,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Sedlejev

Objekt:

D.3 - Vnitřní a venkovní vybavení

Soupis:

D.3.2 - Zeleň, základy pod venkovní herní prvky (vedlejší aktivita)

Místo:

Sedlejev

Datum: 16.06.2017

Zadavatel:

Obec Sedlejev

Projektant: Ing. arch. Jiří Ondráček

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

63 571,69

HSV - Práce a dodávky HSV

63 571,69

13 - Hloubené vykopávky

1 866,11

16 - Přemístění výkopku

1 812,26

17 - Konstrukce ze zemin

210,73

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

30 846,79

27 - Základy

23 668,79

99 - Přesun hmot

5 167,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Sedlejev

Objekt:

D.3 - Vnitřní a venkovní vybavení

Soupis:

D.3.2 - Zeleň, základy pod venkovní herní prvky (vedlejší aktivita)

Místo:

Sedlejev

Datum:

16.06.2017

Zadavatel:

Obec Sedlejev

Projektant: Ing. arch. Jiří Ondráček

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

63 571,69

D	HSV		Práce a dodávky HSV				63 571,69	
D	13		Hloubené výkopávky				1 866,11	
1	K	131201110R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	12,26350	115,00	1 410,30	RTS 2014
	VV		výkopy pro základy herních prvků:					
	VV		prvek "pavouk" ("A"):					
	VV		1,8*3,5*0,25		1,57500			
	VV		prvek "ježek" ("A"):					
	VV		1,1*1,1*0,25		0,30250			
	VV		dopadová plocha "A" (odečet bet. základů):					
	VV		(30-(1,8*3,5+1,1*1,1+0,25*9))*0,15		3,03600			
	VV		dopadová plocha "B":					
	VV		49*0,15		7,35000			
	VV		Součet		12,26350			
2	K	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	12,26350	5,00	61,32	RTS 2014
	VV		výkopy pro základy herních prvků:					
	VV		prvek "pavouk" ("A"):					
	VV		1,8*3,5*0,25		1,57500			
	VV		prvek "ježek" ("A"):					
	VV		1,1*1,1*0,25		0,30250			
	VV		dopadová plocha "A" (odečet bet. základů):					
	VV		(30-(1,8*3,5+1,1*1,1+0,25*9))*0,15		3,03600			
	VV		dopadová plocha "B":					
	VV		49*0,15		7,35000			
	VV		Součet		12,26350			
3	K	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	1,78500	216,00	385,56	RTS 2014
	P		Poznámka k položce:					
			pro základ lavičky, pískoviště, palisády					
	VV		pro lavičku:					
	VV		2*(0,5*0,3*0,4)		0,12000			
	VV		pro pískoviště:					
	VV		(2*(0,3*3,05)+2*(0,3*2,45))*0,3		0,99000			
	VV		pro palisádu:					
	VV		0,25*9*0,3		0,67500			
	VV		Součet		1,78500			
4	K	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	1,78500	5,00	8,93	RTS 2014
	VV		pro lavičku:					
	VV		2*(0,5*0,3*0,4)		0,12000			
	VV		pro pískoviště:					
	VV		(2*(0,3*3,05)+2*(0,3*2,45))*0,3		0,99000			
	VV		pro palisádu:					
	VV		0,25*9*0,3		0,67500			
	VV		Součet		1,78500			
D	16		Přemístění výkopku				1 812,26	
5	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	14,04850	129,00	1 812,26	RTS 2014
	VV		výkopy pro základy herních prvků:					
	VV		prvek "pavouk" ("A"):					
	VV		1,8*3,5*0,25		1,57500			
	VV		prvek "ježek" ("A"):					
	VV		1,1*1,1*0,25		0,30250			
	VV		dopadová plocha "A" (odečet bet. základů):					
	VV		(30-(1,8*3,5+1,1*1,1+0,25*9))*0,15		3,03600			
	VV		dopadová plocha "B":					
	VV		49*0,15		7,35000			
	VV		pro lavičku:					
	VV		2*(0,5*0,3*0,4)		0,12000			
	VV		pro pískoviště:					

VV		(2*(0,3*3,05)+2*(0,3*2,45))*0,3		0,99000			
VV		pro palisádu:					
VV		0,25*9*0,3		0,67500			
VV		0		0,00000			
VV		Součet		14,04850			
D	17	Konstrukce ze zemin				210,73	
6	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	14,04850	15,00	210,73 RTS 2014
VV		výkopy pro základy herních prvků:					
VV		prvek "pavouk" ("A"):					
VV		1,8*3,5*0,25		1,57500			
VV		prvek "ježek" ("A"):					
VV		1,1*1,1*0,25		0,30250			
VV		dopadová plocha "A" (odečet bet. základů):					
VV		(30-(1,8*3,5+1,1*1,1+0,25*9))*0,15		3,03600			
VV		dopadová plocha "B":					
VV		49*0,15		7,35000			
VV		pro lavičku:					
VV		2*(0,5*0,3*0,4)		0,12000			
VV		pro pískoviště:					
VV		(2*(0,3*3,05)+2*(0,3*2,45))*0,3		0,99000			
VV		pro palisádu:					
VV		0,25*9*0,3		0,67500			
VV		Součet		14,04850			
D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				30 846,79	
7	K	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	305,00000	17,00	5 185,00 RTS 2014
VV		305		305,00000			
VV		Součet		305,00000			
8	K	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	305,00000	46,00	14 030,00 RTS 2014
VV		305		305,00000			
VV		Součet		305,00000			
9	M	00572440	Směs travní hřištní - vysoká zátěž	kg	9,15000	116,00	1 061,40 RTS 2014
VV		305*0,03		9,15000			
VV		Součet		9,15000			
10	K	183105215	Hloubení jamek s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 ve svahu do 1:1	kus	7,00000	1 075,00	7 525,00
VV		7 "Platanus x acerifolia „Alphens Globe“"		7,00000			
11	M	103715000	hnojiva humusová substrát zahradnický B VL	m3	0,84000	935,00	785,40
VV		0,3*7		2,10000			
VV		2,1*0,4 *Přepočtené koeficientem množství		0,84000			
12	K	184102111	Výsadba dřevin s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	7,00000	48,00	336,00
VV		7 "Platanus x acerifolia „Alphens Globe“"		7,00000			
13	M	026505150	Dřeviny okrasné listnaté Lipa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm KK	kus	7,00000	21,00	147,00
VV		7		7,00000			
14	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	7,00000	200,00	1 400,00
VV		7		7,00000			
15	M	052171080	tyče dřevěné v kůře 6 m tl. 8 cm	m3	0,40320	935,00	376,99
VV		7*0,08*0,08*3		0,13440			
VV		0,1344*3 *Přepočtené koeficientem množství		0,40320			
D	27	Základy				23 668,79	
16	K	271571111R00	Polštář základu ze šterkopisku třídného 0-63 hutněný	m3	9,56100	841,00	8 040,80 RTS 2014
P		Poznámka k položce:					
		podklad pod dopadové plochy tl. 10 cm					
VV		část "A"tl. 15 cm (odečet ploch základů):					
VV		30*0,1-(1,8*3,5+1,1*1,1+0,25*9)*0,15		2,21100			
VV		část "B"tl. 15 cm:					
VV		49*0,15		7,35000			
VV		Součet		9,56100			
17	K	271571112R00	Polštář základu ze šterkopisku netřídného 0-32 hutněný	m3	0,75100	676,00	507,68 RTS 2014
P		Poznámka k položce:					
		podklady pod základové desky herních prvků					
VV		část "A" - lože pod základovou deskou tl. 10 cm:					
VV		prvek "pavouk" ("A"):					
VV		1,8*3,5*0,1		0,63000			
VV		prvek "ježek" ("A"):					
VV		1,1*1,1*0,1		0,12100			
VV		Součet		0,75100			
18	K	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20	m3	1,80150	2 020,00	3 639,03 RTS 2014
VV		část "A" - tl. 10 cm:					
VV		prvek "pavouk" ("A"):					
VV		1,8*3,5*0,15		0,94500			
VV		prvek "ježek" ("A"):					
VV		1,1*1,1*0,15		0,18150			
VV		část "A" - tl. 30 cm:					
VV		9*0,25*0,3		0,67500			
VV		Součet		1,80150			
19	K	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	7,63500	589,00	4 497,02 RTS 2014
VV		část "A" - :					
VV		prvek "pavouk" ("A"):					

VV		{1,8*2+3,5*2}*0,15			1,59000			
VV		prvek "ježek" ("A"):						
VV		{1,1*2+1,1*1}*0,15			0,49500			
VV		část "A" - tl. 30 cm:						
VV		(9*2+0,25*2)*0,3			5,55000			
VV		0			0,00000			
VV		Součet			7,63500			
20	K	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	7,63500	86,00	656,61	RTS 2014
VV		část "A" - :						
VV		prvek "pavouk" ("A"):						
VV		{1,8*2+3,5*2}*0,15			1,59000			
VV		prvek "ježek" ("A"):						
VV		{1,1*2+1,1*1}*0,15			0,49500			
VV		část "A" - tl. 30 cm:						
VV		(9*2+0,25*2)*0,3			5,55000			
VV		0			0,00000			
VV		0			0,00000			
VV		0			0,00000			
VV		Součet			7,63500			
21	K	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 150/150	t	0,02278	26 121,00	594,98	RTS 2014
VV		část "A" :						
VV		prvek "pavouk" ("A"):						
VV		1,8*3,5*0,003033			0,01911			
VV		prvek "ježek" ("A"):						
VV		1,1*1,1*0,003033			0,00367			
VV		Součet			0,02278			
22	K	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	1,78500	1 893,00	3 379,01	RTS 2014
P		Poznámka k položce: pro základ lavičky, pískoviště, palisády						
VV		pro lavičku:						
VV		2*(0,5*0,3*0,4)			0,12000			
VV		pro pískoviště:						
VV		(2*(0,3*3,05)+2*(0,3*2,45))*0,3			0,99000			
VV		pro palisádu:						
VV		0,25*9*0,3			0,67500			
VV		Součet			1,78500			
23	K	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	13,14000	86,00	1 130,04	RTS 2014
P		Poznámka k položce: podklad pod plochy pískovišť						
VV		1,5*1,5			2,25000			
VV		3,3*3,3			10,89000			
VV		Součet			13,14000			
24	M	58152369	Písek prany	t	5,22920	234,00	1 223,63	RTS 2014
P		Poznámka k položce: pískoviště						
VV		(1,2*1,2*0,4+2,5*2,5*0,4)*1,7			5,22920			
VV		Součet			5,22920			
D	99	Přesun hmot					5 167,02	
25	K	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnícké úpravy do 5km	t	34,91227	148,00	5 167,02	RTS 2014

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MŠ Sedlejšov

Objekt:

D.3 - Vnitřní a venkovní vybavení

Soupis:

D.3.3 - Oplocení, terén. úpravy venkovních ploch (vedlejší aktivita)

KSO:

Místo: Sedlejšov

CC-CZ:

Datum: 16.06.2017

Zadavatel:

Obec Sedlejšov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

IČ:

48531235

DIČ:

CZ48531235

Projektant:

Ing. arch. Jiří Ondráček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Položkový rozpočet na rekonstrukci a novostavbu MŠ Sedlejšov je zpracován v úrovni projektu pro provádění stavby.

Cena bez DPH

525 814,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	525 814,82	21,00%	110 421,11
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

636 235,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Sedlejšov

Objekt:

D.3 - Vnitřní a venkovní vybavení

Soupis:

D.3.3 - Oplocení, terén. úpravy venkovních ploch (vedlejší aktivita)

Místo:

Sedlejšov

Datum:

16.06.2017

Zadavatel:

Obec Sedlejšov

Projektant:

Ing. arch. Jiří Ondráček

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	525 814,82
HSV - Práce a dodávky HSV	432 001,79
12 - Odkopávky a prokopávky	3 402,00
13 - Hloubené vykopávky	7 745,25
16 - Přemístění výkopku	51 670,67
17 - Konstrukce ze zemin	3 088,03
18 - Povrchové úpravy terénu	22 680,00
27 - Základy	185 470,16
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	25 664,00
96 - Bourání konstrukcí	77 552,93
99 - Přesun hmot	24 409,91
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	30 318,84
PSV - Práce a dodávky PSV	93 813,03
711 - Izolace proti vodě	23 426,59
767 - Konstrukce zámečnické	70 386,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Sedlejev

Objekt:

D.3 - Vnitřní a venkovní vybavení

Soupis:

D.3.3 - Oplocení, terén. úpravy venkovních ploch (vedlejší aktivita)

Místo:

Sedlejev

Datum: 16.06.2017

Zadavatel:

Obec Sedlejev

Projektant: Ing. arch. Jiří Ondráček

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

525 814,82

D HSV Práce a dodávky HSV

432 001,79

D 12 Odkopávky a prokopávky

3 402,00

1	K	121101101R00	Sejmutí ornice	m3	54,00000	63,00	3 402,00	RTS 2014
---	---	--------------	----------------	----	----------	-------	----------	----------

P
Poznámka k položce:
Předpokládá tl. ornice 15 cm; Do výměry položky jsou započteny pouze plochy pozemku mimo půdorys budovy (plochy pro venkovní aktivity a plochy nové zeleně)

VV 360*0,15 54,00000

VV Součet 54,00000

D 13 Hloubené výkopávky 7 745,25

2	K	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 1000 m3	m3	54,54400	137,00	7 472,53	RTS 2014
---	---	--------------	--	----	----------	--------	----------	----------

VV rýhy pro opěrnou zeď:

VV 2,75*(3,75+5,22) 24,66750

VV 1,89*7,5 14,17500

VV 1,26*9 11,34000

VV 1,1*3,965 4,36150

VV Součet 54,54400

3	K	132201209R00	Příplatek za lepkost - hloubení rýh 200cm v hor. 3	m3	54,54400	5,00	272,72	RTS 2014
---	---	--------------	--	----	----------	------	--------	----------

VV rýhy pro opěrnou zeď:

VV 2,75*(3,75+5,22) 24,66750

VV 1,89*7,5 14,17500

VV 1,26*9 11,34000

VV 1,1*3,965 4,36150

VV Součet 54,54400

D 16 Přemístění výkopku 51 670,67

4	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	54,54400	69,00	3 763,54	RTS 2014
---	---	--------------	---	----	----------	-------	----------	----------

VV započítává se 100% výkopku z rýh:

VV 2,75*(3,75+5,22) 24,66750

VV 1,89*7,5 14,17500

VV 1,26*9 11,34000

VV 1,1*3,965 4,36150

VV Součet 54,54400

5	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m	m3	241,95520	129,00	31 212,22	RTS 2014
---	---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	----------

P
Poznámka k položce:
- přemístění ornice na deponii; - přemístění výkopku z rýh; - dovoz zeminy k vyrovnání terénu

VV přesun ornice:

VV 360*0,15 54,00000

VV přesun výkopku z rýh:

VV 54,544-17,5888 36,95520

VV přesun zeminy ze skládky k dorovnání terénu:

VV 151 151,00000

VV Součet 241,95520

6	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	241,95520	69,00	16 694,91	RTS 2014
---	---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	----------

VV ornice:

VV 360*0,15 54,00000

VV výkopek z rýh:

VV 2,75*(3,75+5,22) 24,66750

VV 1,89*7,5 14,17500

VV 1,26*9 11,34000

VV 1,1*3,965 4,36150

VV odečet pro zásepky rýh:

VV -17,5888 -17,58880

VV zemina k terénním úpravám - dovoz ze skládky:

VV 151 151,00000

VV Součet 241,95520

D 17 Konstrukce ze zemín 3 088,03

7	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	90,95520	15,00	1 364,33	RTS 2014
	VV		uložení ornice:					
	VV		54		54,00000			
	VV		uložení výkopku z rýh pro opěrnou zeď:					
	VV		54,544-17,5888		36,95520			
	VV		Součet		90,95520			
8	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	17,58880	98,00	1 723,70	RTS 2014
	P		Poznámka k položce: zásypy po dokončení opěrné zdi výkopkem (po úroveň pův. terénu)					
	VV		54,544-21,4782-(0,4*1*8,95+0,4*1,25*7,45+0,4*1,5*9+0,4*1,75*3,96)		17,58880			
	VV		Součet		17,58880			
	D	18	Povrchové úpravy terénu				22 680,00	
9	K	181006116R00	Rozprostření zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 50 cm	m2	360,00000	23,00	8 280,00	RTS 2014
	VV		360		360,00000			
	VV		Součet		360,00000			
10	K	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	360,00000	40,00	14 400,00	RTS 2014
	VV		360		360,00000			
	VV		Součet		360,00000			
	D	27	Základy				185 470,16	
11	K	274272150RT2	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 40 cm výplň tvárníc betonem C 12/15	m2	84,40125	1 155,00	97 483,44	RTS 2014
	P		Poznámka k položce: opěrná zeď					
	VV		3*(3,755+7,03)+2,75*7,5+2,5*9+2,25*3,965		84,40125			
	VV		Součet		84,40125			
12	K	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	21,47816	1 893,00	40 658,16	RTS 2014
	P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na zřízení zákl. pasů pod konstrukcemi opěrného zdiva					
	VV		pasý opěrné zdi š. 1,9-1,75-1,6-1,4b m, v. 40 cm:					
	VV		(3,75+5,271)*1,9*0,4+7,5*1,75*0,5+9*1,6*0,4+3,965*1,45*0,4		21,47816			
	VV		Součet		21,47816			
13	K	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů - zřízení bednicí materiál prkna	m2	25,11200	500,00	12 556,00	RTS 2014
	VV		pasý š. 190 cm, výšky 40 cm :					
	VV		0,4*(3,755+5,27)*2		7,22000			
	VV		pasý š. 175 cm, výšky 40 cm :					
	VV		0,4*7*2+1,75*0,4		6,30000			
	VV		pasý š. 160 cm, výšky 40 cm :					
	VV		0,4*9*2+0,4*1,6		7,84000			
	VV		pasý š. 145 cm, výšky 40 cm :					
	VV		0,4*3,965*2+0,4*1,45		3,75200			
	VV		Součet		25,11200			
14	K	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	25,11200	86,00	2 159,63	RTS 2014
	VV		pasý š. 190 cm, výšky 40 cm :					
	VV		0,4*(3,755+5,27)*2		7,22000			
	VV		pasý š. 175 cm, výšky 40 cm :					
	VV		0,4*7*2+1,75*0,4		6,30000			
	VV		pasý š. 160 cm, výšky 40 cm :					
	VV		0,4*9*2+0,4*1,6		7,84000			
	VV		pasý š. 145 cm, výšky 40 cm :					
	VV		0,4*3,965*2+0,4*1,45		3,75200			
	VV		Součet		25,11200			
15	K	274361221R00	Výztuž základových pasů z BT z betonářské oceli (konstr. ocel+ výztuž opěrné zdi)	t	1,11410	29 273,00	32 612,93	RTS 2014
	VV		konstrukční ocel - spotřeba 8 ks na 1m2.....3,2 kg,/m2:					
	VV		84,4012*0,0032		0,27008			
	VV		výztuž opěrného zdiva 100kg/m3....10 kg/m2:					
	VV		84,4012*0,01		0,84401			
	VV		Součet		1,11410			
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				25 664,00	
16	K	915491212	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 500 mm	m	104,00000	172,00	17 888,00	
	VV		28+ 4 "plotová stříška ze zákryt. beton. desek š. 30 cm"		32,00000			
	VV		30+29+13 "bordura okolo domu"		72,00000			
	VV		Součet		104,00000			
17	M	592457030	Dlaždice betonové dlažba desková betonová dlažba plošná - hladká Standard 50 x 50 x 5,5 šedá	m2	27,00000	288,00	7 776,00	
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 4 kus/m2					
	VV		(28+ 4) "plotová stříška ze zákryt. beton. desek š. 30 cm"/4		8,00000			
	VV		(30+29+13+4)"deskovina okolo domu, schody"/4		19,00000			
	VV		Součet		27,00000			
	D	96	Bourání konstrukcí				77 552,93	
18	K	961043111R00	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	29,04300	1 208,00	35 083,94	RTS 2014
	P		Poznámka k položce: - stávající základy pod původním tarasem oplocení					
	VV		0,5*0,7*(1,46+2,57+21,1+29,25+28,6)		29,04300			
	VV		Součet		29,04300			

19	K	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	22,60215	1 011,00	22 850,77	RTS 2014
P			Poznámka k položce: - kamenné zdivo stávajícího tarasu					
VV			stávající podezdívka plotu:					
VV			0,45*(0,5*1,95+0,56*1,95*2+0,66*1,95*6+0,9*1,95*6)		9,63495			
VV			0,45*(0,5*21,1)		4,74750			
VV			0,45*(0,9*1,95*2+0,75*1,95*4+0,6*1,95*4+0,45*1,9*4)		7,85700			
VV			0,45*0,2*(1,46*2,57)		0,36270			
VV			Součet		22,60215			
20	K	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	2,48693	1 643,00	4 086,02	RTS 2014
P			Poznámka k položce: - krycí plotové desky tl. 7 cm					
VV			0,45*0,07*(21,1+29,25+28,6)		2,48693			
VV			Součet		2,48693			
21	K	979021111R00	Výběr kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	18,08172	859,00	15 532,20	RTS 2014
P			Poznámka k položce: očištění kamenů z vybouraného tarasu					
VV			stávající podezdívka plotu:					
VV			0,45*(0,5*1,95+0,56*1,95*2+0,66*1,95*6+0,9*1,95*6)*0,8		7,70796			
VV			0,45*(0,5*21,1)*0,8		3,79800			
VV			0,45*(0,9*1,95*2+0,75*1,95*4+0,6*1,95*4+0,45*1,9*4)*0,8		6,28560			
VV			0,45*0,2*(1,46*2,57)*0,8		0,29016			
VV			Součet		18,08172			
D	99		Přesun hmot				24 409,91	
22	K	998151112R00	Přesun hmot, oplocení zděné příplatek do 1 km	t	153,52143	159,00	24 409,91	RTS 2014
D	D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				30 318,84	
23	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	126,85708	170,00	21 565,70	RTS 2014
24	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	507,42834	15,00	7 611,43	RTS 2014
VV			126,8570845*4 Přepočtené koeficientem množství		507,42834			
25	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	126,85708	9,00	1 141,71	RTS 2014
D	PSV		Práce a dodávky PSV				93 813,03	
D	711		Izolace proti vodě				23 426,59	
26	K	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	101,86500	23,00	2 342,90	RTS 2014
VV			(3+0,6)*(3,3+7,1)		37,44000			
VV			(2,75+0,6)*7,5		25,12500			
VV			(2,5+0,6)*9		27,90000			
VV			(2,25+0,6)*4		11,40000			
VV			Součet		101,86500			
27	K	711142559RZ1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35	m2	112,05150	184,00	20 617,48	RTS 2014
VV			(3+0,6)*(3,3+7,1)		37,44000			
VV			(2,75+0,6)*7,5		25,12500			
VV			(2,5+0,6)*9		27,90000			
VV			(2,25+0,6)*4		11,40000			
VV			ztratné 10%:					
VV			101,8650*0,1		10,18650			
VV			Součet		112,05150			
28	K	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,63778	731,00	466,21	RTS 2014
D	767		Konstrukce zámečnické				70 386,45	
29	K	767914810R00	Demontáž oplocení rámového H do 1 m	m	79,95000	67,00	5 356,65	RTS 2014
VV			15*1,95		29,25000			
VV			11*1,95		21,45000			
VV			15*1,95		29,25000			
VV			Součet		79,95000			
30	K	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg (sloupky)	kg	230,34700	34,00	7 831,80	RTS 2014
VV			ocel. sloupky z úhelníků:					
VV			(3,77*4,3)*(17+15+15)		230,34700			
VV			Součet		230,34700			
31	K	767 91 5120.RV1	Dodávka a montáž oplocení -svařované pletivo na sloupky, vjezd. brána, vchod. branka	ks	1,00000	56 750,00	56 750,00	
P			Poznámka k položce: Položka zahrnuje kompletní náklady na dodávku a montáž oplocení objektu, včetně zemních prací a zřízení základových konstrukcí. Část oplocení bude montována do opěrného zdiva. Celkem bude oploceno 32,2 bm . V ceně je zahrnuta rovněž doprava materiálu na staveniště.; Cena položky - dle nabídky dodavatele					
VV			1		1,00000			
VV			Součet		1,00000			
32	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,50000	896,00	448,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MŠ Sedlejev

Objekt:

D.4 - Domovní ČOV (hlavní aktivita)

KSO:

Místo: Sedlejev

CC-CZ:

Datum: 16.06.2017

Zadavatel:

Obec Sedlejev

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

IČ:

48531235

DIČ:

CZ48531235

Projektant:

Roman Švarc

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Položkový rozpočet na rekonstrukci a novostavbu MŠ Sedlejev je zpracován v úrovni projektu pro provádění stavby.

Cena bez DPH

112 207,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	112 207,24	21,00%	23 563,52
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

135 770,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Sedlejšov

Objekt:

D.4 - Domovní ČOV (hlavní aktivita)

Místo:

Sedlejšov

Datum: 16.06.2017

Zadavatel:

Obec Sedlejšov

Projektant: Roman Švarc

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

112 207,24

HSV - Práce a dodávky HSV

112 207,24

11 - Přípravné a přidružené práce	796,16
12 - Odkopávky a prokopávky	829,44
13 - Hloubené vykopávky	1 123,26
16 - Přemístění výkopku	897,70
17 - Konstrukce ze zemin	7 651,98
2 - Základy, zvláštní zakládání	3 438,26
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce	648,00
5 - Komunikace	1 142,21
8 - Trubní vedení	1 140,00
87 - Potrubí z trub z plast.hmot	10 102,50
89 - Ostatní konstrukce na trub.ved	76 784,50
99 - Přesun hmot	7 282,85
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	370,37

Stavba: MŠ Sedlejev
Objekt:

Místo: Sedlejev

Zadavatel: Obec Sedlejev

Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

Datum: 16.06.2017

Projektant: Roman Švarc

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							112 207,24	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				112 207,24	
D	11		Přípravné a přidružené práce				796,16	
1	K	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	2,88000	26,00	74,88	RTS 2014
	VV		3,6*0,8		2,88000			
	VV		Součet		2,88000			
2	K	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	2,88000	105,00	302,40	RTS 2014
	VV		3,6*0,8		2,88000			
	VV		Součet		2,88000			
3	K	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	1,20000	90,00	108,00	RTS 2014
	VV		1,2		1,20000			
	VV		Součet		1,20000			
4	K	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí do DN 200 mm	m	0,80000	295,00	236,00	RTS 2014
	P		Poznámka k položce: (plyn)					
	VV		0,8		0,80000			
	VV		Součet		0,80000			
5	K	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	2,88000	26,00	74,88	RTS 2014
	VV		3,6*0,8		2,88000			
	VV		Součet		2,88000			
D	12		Odkopávky a prokopávky				829,44	
6	K	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	1,92000	432,00	829,44	RTS 2014
	VV		2*(0,6*2)*0,8		1,92000			
	VV		Součet		1,92000			
D	13		Hloubené vykopávky				1 123,26	
7	K	132201210R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	5,94320	184,00	1 093,55	RTS 2014
	P		Poznámka k položce: rýhy pro kanaltiz. přípojku					
	VV		2,8*0,8*(0,93+1,04)/2		2,20640			
	VV		3,6*(1,04+1,18)/2*0,8-3,6*0,3*0,8		2,33280			
	VV		1,5*(1,18+1,16)/2*0,8		1,40400			
	VV		Součet		5,94320			
8	K	132201219R00	Příplatek za tepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	5,94320	5,00	29,72	RTS 2014
	VV		2,8*0,8*(0,93+1,04)/2		2,20640			
	VV		3,6*(1,04+1,18)/2*0,8-3,6*0,3*0,8		2,33280			
	VV		1,5*(1,18+1,16)/2*0,8		1,40400			
	VV		Součet		5,94320			
D	16		Přemístění výkopku				897,70	
9	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	5,94320	69,00	410,08	RTS 2014
	VV		2,8*0,8*(0,93+1,04)/2		2,20640			
	VV		3,6*(1,04+1,18)/2*0,8-3,6*0,3*0,8		2,33280			
	VV		1,5*(1,18+1,16)/2*0,8		1,40400			
	VV		Součet		5,94320			
10	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	3,78000	129,00	487,62	RTS 2014
	VV		5,9432		5,94320			
	VV		odečet zásyp:					
	VV		-2,1632		-2,16320			
	VV		Součet		3,78000			
D	17		Konstrukce ze zemin				7 651,98	
11	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	3,78000	15,00	56,70	RTS 2014
	VV		5,9432		5,94320			
	VV		odečet zásyp:					
	VV		-2,1632		-2,16320			
	VV		Součet		3,78000			
12	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,16320	98,00	211,99	RTS 2014
	P		Poznámka k položce: zásyp potrubí					
	VV		2,8*0,8*(0,93+1,04)/2		2,20640			
	VV		3,6*(1,04+1,18)/2*0,8-3,6*0,3*0,8		2,33280			

VV		odečet lože a obsypu:							
VV		-(0,8*9*0,1+0,8*8,5*0,45)				-3,78000			
VV		1,5*(1,18+1,16)/2*0,8				1,40400			
VV		Součet				2,16320			
13	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,06000	408,00	1 248,48	RTS 2014	
VV			0,8*8,5*0,45		3,06000				
VV			Součet		3,06000				
14	K	247571113R00	Obsyp ČOV ze šterkopisku tříděného D-63 mm	m3	6,21720	782,00	4 861,85	RTS 2014	
P			Poznámka k položce:						
VV			obsyp nádrže dČOV v tl. 30 cm						
VV			(2*3,14*1,1)*3*0,3		6,21720				
VV			Součet		6,21720				
15	K	58341200.3	Kamenivo drcené drobné frakce 0-4 B	t	4,89600	260,00	1 272,96		
P			Poznámka k položce:						
VV			materiál na obsyp potrubí (vazba na pol. 17510 1101.R00)						
VV			(0,8*8,5*0,45)*1,6		4,89600				
VV			Součet		4,89600				
D	2		Základy, zvláštní zakládání				3 438,26		
16	K	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm hutněný	m3	1,24500	1 077,00	1 340,87	RTS 2014	
P			Poznámka k položce:						
VV			podklad pod ŽB základ, desku tl. 30 cm						
VV			4,15*0,3		1,24500				
VV			Součet		1,24500				
17	K	273321115R00	Železobeton zákl. desek z cem. portlandských C12/15	m3	0,62250	1 855,00	1 154,74	RTS 2014	
VV			4,15*0,15		0,62250				
VV			Součet		0,62250				
18	K	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100	t	0,03565	26 442,00	942,66	RTS 2014	
VV			4,15*0,00859		0,03565				
VV			Součet		0,03565				
D	45		Podkladní a vedlejší konstrukc				648,00		
19	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	0,72000	900,00	648,00	RTS 2014	
VV			0,8*9*0,1		0,72000				
VV			Součet		0,72000				
D	5		Komunikace				1 142,21		
20	K	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech šterkopiskem	m3	0,57600	413,00	237,89	RTS 2014	
VV			3,6*0,8*0,2		0,57600				
VV			Součet		0,57600				
21	K	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 5 cm	m2	2,88000	269,00	774,72	RTS 2014	
VV			3,6*0,8		2,88000				
VV			Součet		2,88000				
22	K	917712111R00	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z kamen.	m	1,20000	108,00	129,60	RTS 2014	
VV			1,2		1,20000				
VV			Součet		1,20000				
D	8		Trubní vedení				1 140,00		
23	K	817314111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150	kus	1,00000	523,00	523,00	RTS 2014	
VV			1		1,00000				
VV			Součet		1,00000				
24	K	831263195R00	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300	kus	1,00000	617,00	617,00	RTS 2014	
VV			1		1,00000				
VV			Součet		1,00000				
D	87		Potrubí z trub z plast.hmot				10 102,50		
25	K	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	11,50000	22,00	253,00	RTS 2014	
VV			11,5		11,50000				
VV			Součet		11,50000				
26	K	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	9,00000	58,00	522,00	RTS 2014	
VV			9		9,00000				
VV			Součet		9,00000				
27	M	28611120	Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 160x4,7x5000 mm	kus	11,50000	593,00	6 819,50		
VV			11,5		11,50000				
VV			Součet		11,50000				
28	M	28651654.A	Koleno kanalizační KGB 110/ 87° PVC	kus	1,00000	47,00	47,00		
VV			1		1,00000				
VV			Součet		1,00000				
29	M	28651660.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC	kus	1,00000	102,00	102,00		
VV			1		1,00000				
VV			Součet		1,00000				
30	M	28651661.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC	kus	1,00000	100,00	100,00		
VV			1		1,00000				
VV			Součet		1,00000				
31	M	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	2,00000	98,00	196,00		
VV			2		2,00000				
VV			Součet		2,00000				
32	M	28651691.A	Redukce kanalizační KGR 160/ 110 PVC	kus	1,00000	71,00	71,00		
VV			1		1,00000				
VV			Součet		1,00000				
33	M	28651812.A	Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC	kus	1,00000	100,00	100,00		
VV			1		1,00000				

VV			Součet		1,00000				
34	M	28651832.A	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	1,00000	42,00	42,00		
VV			1		1,00000				
VV			Součet		1,00000				
35	M	286 000 000	Spojka in situ 300/150 na beton. potrubí -sedlová část s integrovaným kulovým kloubem	ks	1,00000	1 850,00	1 850,00		
P			Poznámka k položce: Cena zahrnuje dodávku materiálu (tvarovky pro napojení na betonovou kanalizační stoku. (specifikace viz projektová dokumentace)						
VV			1		1,00000				
VV			Součet		1,00000				
D	89		Součet konstrukce na trub.ved				76 784,50		
36	K	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	11,50000	21,00	241,50	RTS 2014	
VV			11,5		11,50000				
VV			Součet		11,50000				
37	K	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	sada	2,00000	2 345,00	4 690,00	RTS 2014	
VV			2		2,00000				
VV			Součet		2,00000				
38	K	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm	kus	1,00000	188,00	188,00	RTS 2014	
VV			1		1,00000				
VV			Součet		1,00000				
39	M	28697140.4	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/3000 mm	kus	1,00000	3 150,00	3 150,00		
VV			1		1,00000				
VV			Součet		1,00000				
40	M	28697196	Dno šachetní PP DN 425/160 mm KG sběrné	ks	1,00000	925,00	925,00		
VV			1		1,00000				
VV			Součet		1,00000				
41	M	55243081.A	Poklop litinový pochůzný DN 400 A15 - DN 400	kus	1,00000	990,00	990,00		
VV			1		1,00000				
VV			Součet		1,00000				
42	M	89 910000	Dodávka a osazení ČOV pro 15 EO	ks	1,00000	66 600,00	66 600,00		
P			Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na pořízení a osazení ČOV (viz specifikace dle projekt. dokumentace); dodávka obsahuje: - samonosná ČOV pro 10-15 EO vč. dmychadla, spínacích hadlin a start. bakterií - nástavec vlna PP s uzamykatelným poklopem - šachta dmychadla - vyztužení kontejneru s vlnem.; - osazení jednotlivých dílů za pomoci vysokozdvížeho zařízení.; Zemní práce jsou oceněny v samostat. položkách.						
VV			1		1,00000				
VV			Součet		1,00000				
D	99		Přesun hmot				7 282,85		
43	K	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace	t	29,97059	243,00	7 282,85	RTS 2014	
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				370,37		
44	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,54320	170,00	262,34	RTS 2014	
45	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,17280	15,00	92,59	RTS 2014	
VV			1,5432*4 Přepočtené koeficientem množství		6,17280				
46	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,54320	10,00	15,43	RTS 2014	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MŠ Sedlejev

Objekt:

D.5 - Srážkové vody (hlavní aktivita)

KSO:

Místo: Sedlejev

CC-CZ:

Datum: 16.06.2017

Zadavatel:

Obec Sedlejev

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

IČ:

48531235

DIČ:

CZ48531235

Projektant:

Roman Švarc

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Položkový rozpočet na rekonstrukci a novostavbu MŠ Sedlejev je zpracován v úrovni projektu pro provádění stavby.

Cena bez DPH

147 620,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	147 620,51	21,00%	31 000,31
snižená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

178 620,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Sedlejev

Objekt:

D.5 - Srážkové vody (hlavní aktivita)

Místo:

Sedlejev

Datum: 16.06.2017

Zadavatel:

Obec Sedlejev

Projektant: Roman Švarc

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

147 620,51

HSV - Práce a dodávky HSV

134 450,98

13 - Hloubené vykopávky

7 667,06

16 - Přemístění výkopku

6 056,32

17 - Konstrukce ze zemin

28 327,66

2 - Základy, zvláštní zakládání

5 748,93

45 - Podkladní a vedlejší konstrukc

4 674,80

87 - Potrubí z trub z plast.hmot

10 880,00

89 - Ostatní konstrukce na trub.ved

69 860,00

99 - Přesun hmot

1 236,21

PSV - Práce a dodávky PSV

13 169,54

721 - Vnitřní kanalizace

13 169,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Sedlejev

Objekt:

D.5 - Srážkové vody (hlavní aktivita)

Místo:

Sedlejev

Datum: 16.06.2017

Zadavatel:

Obec Sedlejev

Projektant: Roman Švarc

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

147 620,51

D HSV Práce a dodávky HSV

134 450,98

D 13 Hloubené vykopávky

7 667,06

1	K	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	3,12300	115,00	359,15	RTS 2014
	P		Poznámka k položce: (pro retenční nádrže)					
	VV		(3,14*1,00+2*1,9)*0,45		3,12300			
	VV		Součet		3,12300			
2	K	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	3,12300	5,00	15,62	RTS 2014
	VV		(3,14*1,00+2*1,9)*0,45		3,12300			
	VV		Součet		3,12300			
3	K	132201210R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	38,58360	184,00	7 099,38	RTS 2014
	VV		(1,03+0,97)/2*6,1*0,8		4,88000			
	VV		(0,97+0,71)/2*25,6*0,8		17,20320			
	VV		(1,01+0,81)/2*13,1*0,8		9,53680			
	VV		(0,71+0,66)/2*2,7*0,8		1,47960			
	VV		(1,03+0,83)/2*6,5*0,8		4,83600			
	VV		0,81*2*0,5*0,8		0,64800			
	VV		Součet		38,58360			
4	K	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	38,58360	5,00	192,92	RTS 2014
	VV		(1,03+0,97)/2*6,1*0,8		4,88000			
	VV		(0,97+0,71)/2*25,6*0,8		17,20320			
	VV		(1,01+0,81)/2*13,1*0,8		9,53680			
	VV		(0,71+0,66)/2*2,7*0,8		1,47960			
	VV		(1,03+0,83)/2*6,5*0,8		4,83600			
	VV		0,81*2*0,5*0,8		0,64800			
	VV		Součet		38,58360			
	D	16	Přemístění výkopku				6 056,32	
5	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	41,70660	69,00	2 877,76	RTS 2014
	VV		výkopek z rýh:					
	VV		(1,03+0,97)/2*6,1*0,8		4,88000			
	VV		(0,97+0,71)/2*25,6*0,8		17,20320			
	VV		(1,01+0,81)/2*13,1*0,8		9,53680			
	VV		(0,71+0,66)/2*2,7*0,8		1,47960			
	VV		(1,03+0,83)/2*6,5*0,8		4,83600			
	VV		0,81*2*0,5*0,8		0,64800			
	VV		výkopek z jam:					
	VV		(3,14*1,00+2*1,9)*0,45		3,12300			
	VV		Součet		41,70660			
6	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	24,64000	129,00	3 178,56	RTS 2014
	VV		z hloubení rýh:					
	VV		(1,03+0,97)/2*6,1*0,8		4,88000			
	VV		(0,97+0,71)/2*25,6*0,8		17,20320			
	VV		(1,01+0,81)/2*13,1*0,8		9,53680			
	VV		(0,71+0,66)/2*2,7*0,8		1,47960			
	VV		(1,03+0,83)/2*6,5*0,8		4,83600			
	VV		0,81*2*0,5*0,8		0,64800			
	VV		z hloubení jam:					
	VV		(3,14*1,00+2*1,9)*0,45		3,12300			
	VV		odečet zeminy pro zásyp:					
	VV		-17,0666		-17,06660			
	VV		Součet		24,64000			
	D	17	Konstrukce ze zemin				28 327,66	
7	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	24,64000	15,00	369,60	RTS 2014
	VV		z hloubení rýh:					
	VV		(1,03+0,97)/2*6,1*0,8		4,88000			
	VV		(0,97+0,71)/2*25,6*0,8		17,20320			
	VV		(1,01+0,81)/2*13,1*0,8		9,53680			
	VV		(0,71+0,66)/2*2,7*0,8		1,47960			

VV		{1,03+0,83}/2*6,5*0,8			4,83600				
VV		0,81*2*0,5*0,8			0,64800				
VV		z hloubení jam:							
VV		(3,14*1,00+2*1,9)*0,45			3,12300				
VV		odečet zeminy pro zásyp:							
VV		-17,0666			-17,06660				
VV		Součet			24,64000				
8	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	17,06660	98,00	1 672,53	RTS 2014	
P		Poznámka k položce: zásyp potrubí							
VV		41,7066			41,70660				
VV		odečet lože a obsypu:							
VV		-20,16			-20,16000				
VV		-4,48			-4,48000				
VV		Součet			17,06660				
9	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	21,78000	408,00	8 886,24	RTS 2014	
VV		(6,1+25,6+13,1+2,7+6,5+2)*0,8*0,45			20,16000				
VV		potrubí mezi Š1 a retenci:							
VV		4,5*0,8*0,45			1,62000				
VV		Součet			21,78000				
10	K	247571113R00	Obsyp nádrží ze štěrkopísku tříděného 0-63 mm	m3	10,66344	782,00	8 338,81	RTS 2014	
P		Poznámka k položce: obsyp 2 ks nádrží v tl. 30 cm							
VV		(1,9*3,14*0,3*2)*2			7,87512				
VV		(0,9*3,14*0,3*0,7)*2			1,18692				
VV		(1,1*1,1*3,14*0,3)*2			2,27964				
VV		-(3,14*0,6*0,6*0,3)*2			-0,67824				
VV		Součet			10,66344				
11	M	58341200.3	Kamenivo drcené drobné frakce 0-4 B	t	34,84800	260,00	9 060,48		
P		Poznámka k položce: materiál na obsyp potrubí (vazba na pol. 17510 1101.R00)							
VV		((6,1+25,6+13,1+2,7+6,5+2)*0,8*0,45)*1,6			32,25600				
VV		úsek mezi Š1 a retenci:							
VV		(4,5*0,8*0,45)*1,6			2,59200				
VV		Součet			34,84800				
D	2	Základy, zvláštní zakládání						5 748,93	
12	K	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm hutněný	m3	2,08245	1 076,00	2 240,72	RTS 2014	
P		Poznámka k položce: podklad pod ŽB základ, desku tl. 30 cm							
VV		6,9415*0,3			2,08245				
VV		Součet			2,08245				
13	K	273321115R00	Železobeton zákl. desek z cem. portlandských C12/15	m3	1,04123	1 855,00	1 931,48	RTS 2014	
VV		6,9415*0,15			1,04123				
VV		Součet			1,04123				
14	K	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100	t	0,05963	26 442,00	1 576,74	RTS 2014	
VV		6,9415*0,00859			0,05963				
VV		Součet			0,05963				
D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce						4 674,80	
15	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	5,20000	899,00	4 674,80	RTS 2014	
P		Poznámka k položce: tl. lože 10 cm							
VV		(6,1+25,6+13,1+2,7+6,5+2+4,5)*0,8*0,1			4,84000				
VV		úsek mezi Š1 a retenci:							
VV		4,5*0,8*0,1			0,36000				
VV		Součet			5,20000				
D	87	Potrubí z trub z plast.hmot						10 880,00	
16	K	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, do DN 1	m	71,00000	39,00	2 769,00	RTS 2014	
VV		DN150:							
VV		66			66,00000				
VV		DN100:							
VV		1			1,00000				
VV		DN 125:							
VV		4			4,00000				
VV		Součet			71,00000				
17	K	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	26,00000	60,00	1 560,00	RTS 2014	
VV		7+10+3+1+4+1			26,00000				
VV		Součet			26,00000				
18	K	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 150	kus	2,00000	113,00	226,00	RTS 2014	
VV		2			2,00000				
VV		Součet			2,00000				
19	M	28611120	Trubka PVC kanalizační hrdl. 125-160x4,7x5000 mm	kus	15,00000	314,00	4 710,00	RTS 2014	
VV		15			15,00000				
VV		Součet			15,00000				
20	M	28651657.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC	kus	10,00000	40,00	400,00		
VV		10			10,00000				
VV		Součet			10,00000				
21	M	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	7,00000	64,00	448,00		
VV		7			7,00000				

VV		Součet			7,00000			
22	M	28651690.A	Redukce kanalizační KGR 125/ 110 PVC	kus	1,00000	27,00	27,00	
VV		1			1,00000			
VV		Součet			1,00000			
23	M	28651692.A	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC	kus	3,00000	50,00	150,00	
VV		3			3,00000			
VV		Součet			3,00000			
24	M	28651705.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC	kus	2,00000	153,00	306,00	
VV		2			2,00000			
VV		Součet			2,00000			
25	M	28651812.A	Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC	kus	4,00000	64,00	256,00	
VV		4			4,00000			
VV		Součet			4,00000			
26	M	28651832.A	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	1,00000	28,00	28,00	
VV		1			1,00000			
VV		Součet			1,00000			
D	89	Ostatní konstrukce na trub.ved					69 860,00	
27	M	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, Wavin	kus	2,00000	350,00	700,00	RTS 2014
VV		2			2,00000			
VV		Součet			2,00000			
28	M	28697101.A	Dno šachtové 315 x 150 mm pro hladké potrubí T2 PP	kus	1,00000	1 310,00	1 310,00	
VV		1			1,00000			
VV		Součet			1,00000			
29	M	28697103.A	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 315/ 1250 mm	kus	2,00000	580,00	1 160,00	
VV		2			2,00000			
VV		Součet			2,00000			
30	M	28697104	Dno šachtové pro KG 315/ 150 přímý tok T1 PP	ks	1,00000	1 050,00	1 050,00	RTS 2014
VV		1			1,00000			
VV		Součet			1,00000			
31	M	55243080.A	Poklop litinový pochůzný DN 300 A15 - DN 315	kus	2,00000	570,00	1 140,00	
VV		2			2,00000			
VV		Součet			2,00000			
32	M	89 910000	Dodávka a osazení retenčních nádrží	ks	1,00000	64 500,00	64 500,00	
P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na pořízení a osazení 2 ks retenčních nádrží (viz specifikace dle projekt. dokumentace);; dodávka obsahuje;; 2 ks samonosná nádrž 4 m3 včetně osazeného prvku pro regulaci odtoku, filtraci a přelivu . ; - vyztužená víka s uzamykatelným poklopem; Zemní práce jsou oceněny v samost. položkách.; Cena položky stanovena odborným odhadem						
VV		1			1,00000			
VV		Součet			1,00000			
D	99	Přesun hmot					1 236,21	
33	K	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace	t	82,41393	15,00	1 236,21	RTS 2014
D	PSV	Práce a dodávky PSV					13 169,54	
D	721	Vnitřní kanalizace					13 169,54	
34	K	721242115R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 100	kus	1,00000	2 280,00	2 280,00	RTS 2014
VV		1			1,00000			
35	K	721242116R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 125	kus	4,00000	2 450,00	9 800,00	RTS 2014
VV		4			4,00000			
VV		Součet			4,00000			
36	K	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,12242	8 900,00	1 089,54	RTS 2014

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MŠ Sedlejev

Objekt:

D.6 - Ústřední topení (hlavní aktivita)

KSO: 801 31 1

Místo: Sedlejev

CZ-CPV: 45331000-6

Zadavatel:

Obec Sedlejev

CC-CZ: 12631

Datum: 16.06.2017

CZ-CPA: 41.00.20

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

IČ: 48531235

DIČ: CZ48531235

Projektant:

Josef Princ

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Položkový rozpočet na rekonstrukci a novostavbu MŠ Sedlejev je zpracován v úrovni projektu pro provádění stavby.

Cena bez DPH

770 393,73

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	770 393,73	21,00%	161 782,68
zákl. přenesená	0,00	15,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	21,00%	0,00
nulová	0,00	15,00%	0,00
		0,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

932 176,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Sedlejev

Objekt:

D.6 - Ústřední topení (hlavní aktivita)

Místo:

Sedlejev

Datum:

16.06.2017

Zadavatel:

Obec Sedlejev

Projektant:

Josef Princ

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	770 393,73
HSV - Práce a dodávky HSV	74 639,74
1 - Zemní práce	74 639,74
M - Práce a dodávky M	136 988,00
23-M - Montáže potrubí	136 988,00
PSV - Práce a dodávky PSV	558 765,99
713 - Izolace tepelné	11 377,08
732 - Ústřední vytápění - strojovny	307 246,50
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	38 698,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	33 961,20
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	167 483,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Sedlejev

Objekt:

D.6 - Ústřední topení (hlavní aktivita)

Místo:

Sedlejev

Datum: 16.06.2017

Zadavatel:

Obec Sedlejev

Projektant: Josef Princ

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

770 393,73

D HSV

Práce a dodávky HSV

74 639,74

D 1

Zemní práce

74 639,74

1	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř.3 do 100m3	m3	180,00000	115,00	20 700,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		450*1*0,4		180,00000			
2	K	131201109	Příplatek za lepivost	m3	180,00000	5,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		450*1*0,4		180,00000			
3	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř.3	m3	3,49938	1 075,00	3 761,83	CS ÚRS 2016 01
	VV		2*1,205*1,205*1,205		3,49938			
4	K	133201109	Příplatek za lepivost	m3	3,49938	5,00	17,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		2*1,205*1,205*1,205		3,49938			
5	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaliny z horniny tř.1až4	m3	183,49938	96,00	17 615,94	CS ÚRS 2016 01
	VV		450*1*0,4+2*1,205*1,205*1,205		183,49938			
6	K	167101101	Nakládání výkopu do 100m3 hornina 1-4	m3	183,49938	69,00	12 661,46	CS ÚRS 2016 01
	VV		450*1*0,4+2*1,205*1,205*1,205		183,49938			
7	K	171201201	Uložení sypaliny na skládky	m3	20,00150	15,00	300,02	CS ÚRS 2016 01
	VV		183,5*0,109		20,00150			
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaliny na skládce (skládkovné)	m3	20,00150	35,00	700,05	
	VV		183,5*0,109		20,00150			
9	K	174101101	Zásyp zhuštění jam, šachet, rýh	m3	183,49938	98,00	17 982,94	CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:

Zemní kolektor bude pokládán do pozemku na kterém budou ze strany stavby prováděny terénní úpravy. Sejmuti ornice a uvedení do nového požadovaného stavu bude předmětem dodávky stavební části.

VV

450*1*0,4+2*1,205*1,205*1,205

183,49938

D M

Práce a dodávky M

136 988,00

D 23-M

Montáže potrubí

136 988,00

10	K	230170001	Příprava na zkoušku těsnosti potrubí do DN40	sada	1,00000	3 200,00	3 200,00	
	VV		1		1,00000			
11	K	230170011	Zkouška těsnosti potrubí do DN40	m	450,00000	8,00	3 600,00	
	VV		450		450,00000			
12	K	230205025	Montáž trub PE,PP D32 do tl. 3,4mm	m	450,00000	45,00	20 250,00	
	VV		450		450,00000			
13	K	230205225	Montáž trubních dílců PE,PP D32	ks	18,00000	150,00	2 700,00	
	VV		18		18,00000			
14	K	230230016	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6MPa do DN50	m	450,00000	65,00	29 250,00	
	VV		450		450,00000			
15	M	231	Potrubí s vysokou odolností proti trhlinám a proti bodové zátěži pro pokládku primárních okruhů TČ bez pískového lože PE-RC s dimenzí 32x3 - označení celé zelené.	m	450,00000	45,00	20 250,00	
	VV		450		450,00000			
16	M	232	Ochranná trubka plastová korugovaná s vrchní vřapovanou (korugovanou) vrstvou z PEHD a vnitřní elastickou vrstvou z PELD D90/75	m	54,00000	160,00	8 640,00	
	VV		54		54,00000			
17	M	233	Koleno elektrotvarovka PE 100 SDR 11 90° D32	ks	6,00000	293,00	1 758,00	
	VV		6		6,00000			
18	M	234	Spojka elektrotvarovka D32	ks	6,00000	114,00	684,00	
	VV		6		6,00000			
19	M	235	Přechodová elektrotvarovka s vnější převlečnou maticí PE/Mosaz D32/1"	ks	6,00000	626,00	3 756,00	
	VV		6		6,00000			
20	M	236	Mosazný průtokový regulátor - Inline 1" x 1" vnější závit průtok 8-38 l/min	ks	3,00000	1 250,00	3 750,00	
	VV		3		3,00000			
21	M	237	Napouštěcí sestava primárního okruhu s filtrem a izolací 5/4"	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00	
	VV		1		1,00000			
22	M	238	Prostup pro izolované potrubí primárního okruhu TČ D32 tvořený pažnicí s límcem pro PVC fólie a těsnící vložkou	ks	6,00000	650,00	3 900,00	
	VV		6		6,00000			
23	M	239	Nemrzoucí kapalina na bázi monoethylenglykolu, která se používá do primárních okruhů a topných systémů tepelných čerpadel jako teplotní přípravek, který současně tyto systémy chrání proti korozi. Ředí se v poměru 1 díl nemrzoucí kapaliny a 2,2 díly vody.	dm3	100,00000	110,00	11 000,00	

VV	100				100,00000				
24	M	2310	Signalizační drát zelenožlutý CY2,5	m	450,00000	30,00	13 500,00		
VV	450				450,00000				
25	M	2311	Výstražná fólie zelená	m	450,00000	15,00	6 750,00		
VV	450				450,00000				
D	PSV		Práce a dodávky PSV					558 765,99	
D	713		Izolace tepelné					11 377,08	
26	K	713463121	Izolace tepelná potrubí pouzdry uchycenými sponami	m	28,00000	31,00	868,00	CS ÚRS 2016 01	
VV	28				28,00000				
27	K	713463125	Izolace tepelná ohybů pouzdry uchycenými sponami	m	14,00000	52,00	728,00	CS ÚRS 2016 01	
VV	14				14,00000				
28	M	71312	Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu $\lambda=0,040$ W/mK d22x1.15mm CU22;plast20;ocel1/2"	m	11,00000	11,00	121,00		
VV	11				11,00000				
29	M	71313	Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu $\lambda=0,040$ W/mK d28x1.20mm CU28;plast25;ocel3/4"	m	31,00000	21,00	651,00		
VV	31				31,00000				
30	K	713463132	Izolace tepelná potrubí pouzdry přilepených v příčných i podélných spojích izolace přes 25mm do 50mm	m	42,00000	51,00	2 142,00	CS ÚRS 2016 01	
VV	42				42,00000				
31	K	713463136	Izolace tepelná ohybů pouzdry přilepených v příčných i podélných spojích izolace přes 25mm do 50mm	m	21,00000	80,00	1 680,00	CS ÚRS 2016 01	
VV	21				21,00000				
32	M	71314	Tepelná izolace EPDM $70^{\circ}\text{C}=0,034$ W/mK; d35x1.13mm	m	54,00000	45,00	2 430,00		
VV	54				54,00000				
33	M	71315	Tepelná izolace EPDM $70^{\circ}\text{C}=0,034$ W/mK; d35x1.19mm	m	9,00000	94,00	846,00		
P			Poznámka k položce: Poznámka: Objímky musí být použity rovněž s výstelkou EPDM.						
VV	9				9,00000				
34	K	713463311	Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepicí hliníkovou páskou D do 50mm	m	9,00000	37,00	333,00	CS ÚRS 2016 01	
VV	9				9,00000				
35	K	713463315	Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepicí hliníkovou páskou D do 50mm	m	5,00000	61,00	305,00	CS ÚRS 2016 01	
VV	5				5,00000				
36	M	71316	Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií $\lambda=0,033(10^{\circ}\text{C})$ W/mK d28x1.40mm(CU28;plast25;ocel3/4")		14,00000	75,00	1 050,00		
VV	14				14,00000				
37	K	998713201	Přesun hmot pro izolace v objektech výšky do 6m	%	111,54000	2,00	223,08	CS ÚRS 2016 01	
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				307 246,50		
38	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soub	18,00000	140,00	2 520,00		
VV	18				18,00000				
39	K	732219301	Montáž ohříváků vody zásobníkových - do 200litrů	soub	1,00000	2 000,00	2 000,00		
VV	1				1,00000				
40	M	73217	Akumulační nádrž 100 litrů R524mm včetně polyuretanové izolace tl.42mm závěsné provedení	soub	1,00000	9 000,00	9 000,00		
VV	1				1,00000				
41	K	732331614	Tlaková expanzní nádoba pro topné rozvody 25litrů/600kPa	soub	1,00000	1 850,00	1 850,00		
VV	1				1,00000				
42	K	732331712	Tlaková expanzní nádoba pro přímámi okruh TČ odolávající nemrznoucím kapalinám 12LITRŮ/1000kPa	soub	1,00000	2 100,00	2 100,00		
VV	1				1,00000				
43	K	732331771	Držák na stěnu pro nádoby 8-25litrů	soub	2,00000	275,00	550,00		
VV	2				2,00000				
44	K	732331777	Bezpečnostní uzávěr k měření tlaku exp.nádob G3/4"	soub	2,00000	760,00	1 520,00		
VV	2				2,00000				
45	M	73218	Změřovací armatura pro první plnění a doplňování topné soustavy bez regenerace změřovací kapacita 6000 litrů x °dH	soub	1,00000	3 500,00	3 500,00		
VV	1				1,00000				
46	M	73219	Sada pro měření tvrdosti vody v daném regionu pro 20měření	soub	1,00000	350,00	350,00		
VV	1				1,00000				
47	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžnéhozávitového do DN25	soub	1,00000	200,00	200,00		
VV	1				1,00000				
48	M	2320	Oběhové čerpadlo energetická třída "A"; 25/1-6; 4-40W; 0,44A; 230V; -10-95°C; dopravní výška max.:6m; průtok max.:3,8m3/h	ks	1,00000	15 275,00	15 275,00		
VV	1				1,00000				
49	K	731249121	Montáž kotel na kapalná a plynná paliva do 12kW	soub	1,00000	20 000,00	20 000,00		
VV	1				1,00000				
50	K	732521115	TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ/VODA , integrovaný nerezový zásobník TUV 171litrů, výstupní teplota až 63°C, scroll kompresor, elektronicky řízená vysoce účinná oběhová čerpadla topení a nemrznoucí směsí. Dotopový elektrokotel 9kW., Topný výkon 8,8 kW; Příkon 1,7kW; Výkonnostní číslo COP = 5,0 (pro provozní stav B0/W35 DT5K dle EN 14511).	ks	1,00000	179 920,00	179 920,00		

Poznámka k položce:
TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ/VODA
Integrovaný nerezový zásobník TUV 171litrů, výstupní teplota až 63°C, scroll kompresor, elektronicky řízená vysoce účinná oběhová čerpadla topení a nemrznoucí směsí. Dotopový elektrokotel 9kW.
Topný výkon 8,8 kW; Příkon 1,7kW; Výkonnostní číslo COP = 5,0 (pro provozní stav B0/W35 DT5K dle EN 14511).

	VV		1			1,00000				
51	M	73221	Ekvitermní regulátor tepelného čerpadla	ks	1,00000	500,00	500,00			
	VV		1		1,00000					
52	M	73222	Základní rozšiřovací modul pro napojení směřované topné větve	soub	1,00000	4 130,00	4 130,00			
	VV		1		1,00000					
53	K	73223	Elektroinstalace - Měření a regulace	soub	1,00000	17 500,00	17 500,00			
	VV		1		1,00000					
54	K	73224	Servisní spuštění a uvedení do provozu tepelného čerpadla	hod	32,00000	450,00	14 400,00			
	VV		32		32,00000					
55	K	73225	Plnění primárního okruhu TČ	hod	8,00000	500,00	4 000,00			
	VV		8		8,00000					
56	K	998732201	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6m	%	279 315,00000	0,10	27 931,50	CS ÚRS 2016 01		
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				38 698,00			
57	K	733222202	Potrubí z trubek měděných D 15x1	m	2,00000	250,00	500,00	CS ÚRS 2016 01		
	VV		2		2,00000					
58	K	733222204	Potrubí z trubek měděných D 22x1	m	11,00000	330,00	3 630,00	CS ÚRS 2016 01		
	VV		11		11,00000					
59	K	733222205	Potrubí z trubek měděných D 28x1	m	49,00000	460,00	22 540,00	CS ÚRS 2016 01		
	VV		49		49,00000					
60	K	733222206	Potrubí z trubek měděných D 35x1,5	m	10,00000	580,00	5 800,00	CS ÚRS 2016 01		
	VV		10		10,00000					
61	K	733291101	Tlaková zkouška měděného potrubí do D 35	m	71,00000	10,00	710,00	CS ÚRS 2016 01		
	VV		71		71,00000					
62	K	73326	zednické výpomoci (prostory a drážky pro nové rozvody)	hod	8,00000	250,00	2 000,00			
	VV		8		8,00000					
63	K	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6m	%	35 180,00000	0,10	3 518,00	CS ÚRS 2016 01		
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				33 961,20			
64	K	734209103	Montáž armatur s 1 závitem do G1/2"	ks	17,00000	1,00	17,00			
	VV		17		17,00000					
65	K	734209113	Montáž armatur s 2 závitů do G1/2"	ks	42,00000	1,00	42,00			
	VV		42		42,00000					
66	K	734209114	Montáž armatur s 2 závitů G3/4"	ks	4,00000	1,00	4,00			
	VV		4		4,00000					
67	K	734209115	Montáž armatur s 2 závitů G1"	ks	35,00000	1,00	35,00			
	VV		35		35,00000					
68	K	734209116	Montáž armatur s 2 závitů G5/4"	ks	3,00000	1,00	3,00			
	VV		3		3,00000					
69	K	734209124	Montáž armatur s 3 závitů G3/4"	ks	1,00000	1,00	1,00			
	VV		1		1,00000					
70	M	73427	Třífázový směšovač DN20 Kv4	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00			
	VV		1		1,00000					
71	M	73428	Servopohon tříbodový 230V 120s min. 6Nm	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00			
	VV		1		1,00000					
72	M	73429	Teploměr rovný TR D60mm stonek 45mm 0-120°C; 0-200°C	ks	2,00000	460,00	920,00			
	VV		2		2,00000					
73	M	73430	Teploměřová jímka mosaz/měď, závit 1/2" - 50mm	ks	2,00000	65,00	130,00			
	VV		2		2,00000					
74	M	73431	Termomanometr TM120-A 1/2" 0-120°C 0-600kPa	ks	1,00000	890,00	890,00			
	VV		1		1,00000					
75	M	73432	Kulový kohout DN15 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch	ks	1,00000	230,00	230,00			
	VV		1		1,00000					
76	M	73433	Kulový kohout DN25 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch	ks	11,00000	440,00	4 840,00			
	VV		11		11,00000					
77	M	73434	Vypouštěcí kohout DN15 max 110°C(krátkodobě 130°C) se snímatelnou křídlovou rukojetí, s krytkou na výkyvném těmnu	ks	5,00000	220,00	1 100,00			
	VV		5		5,00000					
78	M	73435	Systémový oddělovač napojení 1/2", oddělení pitné vody od uzavřeného sys tř.4(EA) dle ČSN EN 1717 DN15	ks	1,00000	10 870,00	10 870,00			
	VV		1		1,00000					
79	M	73436	Automatický odvzdušňovač+zpětný ventil 1/2" 120°C 700kPa	ks	2,00000	250,00	500,00			
	VV		2		2,00000					
80	M	73437	Ruční odvzdušňovací ventil DN15	ks	2,00000	65,00	130,00			
	VV		2		2,00000					
81	M	73438	Pojistný ventil pro topení av=0,444 1/2"x3/4" - 300kPa max. 110°C	ks	2,00000	580,00	1 160,00			
	VV		2		2,00000					
82	M	73439	Filtr závitový DN25 max. 130°C	ks	2,00000	280,00	560,00			
	VV		2		2,00000					
83	M	73440	FTTR BALL kulový kohout s filtrem DN25 dotažitelná ucpávka, PN16 při T100°C, PN10 při T150°C	ks	1,00000	1 080,00	1 080,00			
	VV		1		1,00000					
84	M	73441	Šroubení k čerpadlu bez uzávěru - 1" x 6/4"	ks	2,00000	330,00	660,00			
	VV		2		2,00000					
85	M	73442	Šroubení přímé mosazné DN15 s plochým těs. max. 120°C	ks	1,00000	145,00	145,00			
	VV		1		1,00000					
86	M	73443	Šroubení přímé mosazné DN20 s plochým těs. max. 120°C	ks	2,00000	186,00	372,00			
	VV		2		2,00000					
87	M	73444	Šroubení přímé mosazné DN25 s plochým těs. max. 120°C	ks	12,00000	230,00	2 760,00			
	VV		12		12,00000					

88	M	73445	Šroubení přímé mosazné DN32 s plochým těs. max.120°C	ks	2,00000	310,00	620,00	
	VV		2		2,00000			
89	K	734494213	Návarek 1/2"	ks	15,00000	85,00	1 275,00	
	VV		15		15,00000			
90	K	998734201	Přesun hmot pro amatery v objektech výšky do 6m	%	32 344,00000	0,05	1 617,20	CS ÚRS 2016 01
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				167 483,21	
91	K	735000912	vyregulování armatur otopného tělesa	ks	16,00000	100,00	1 600,00	
	VV		16		16,00000			
92	K	73546	Systémová deska podlahového topení pokaširována odrazovou roztržení odolnou fólií 120g/m2 opatřenou předtíštěným rastrem pro snadnější pokládku topných systémů. Podélné přesahy fólie vybaveny samolepicí páskou. Deska v podlaze na terénu vyrobená ze standardního EPS100S. Tloušťka desky 30mm.	m2	220,00700	117,00	25 740,82	
	VV		Č.m.101" 8,67 + "Č.m.102" 14,8 + "Č.m.103"102,4 + "Č.m.104"16,28 + "Č.m.105"1,432 + "Č.m.106"1,53 + "Č.m.107"15,9 + "Č.m.108"16,82		177,83200			
	VV		"Č.m.109"9,757 + "Č.m.110"1,414 + "Č.m.111"1,404 + "prořez" 29,6		42,17500			
	VV		Součet		220,00700			
93	M	73547	Dilatační okrajový lem pro cementové a lité potěry u desek tacker a pro suchý systém	m	170,00000	14,00	2 380,00	
	VV		170		170,00000			
94	M	73548	Spárový dilatační profil	m	20,00000	300,00	6 000,00	
	VV		20		20,00000			
95	M	73549	Plastifikátor do betonu (při použití betonové směsi z betonárky je možné si objednat betonovou směs včetně plastifikátoru, nebo anhydritovou směs - v takových případech se plastifikátor nedodává)	kg	35,00000	35,00	1 225,00	
	VV		35		35,00000			
96	M	73550	Trubka pro podlahové vytápění - plastové trubky vícevrstvé PE-MD/AL/PE-HD ?=0,43W/mK 16/2mm	m	1 440,00000	24,00	34 560,00	
	VV		1440		1 440,00000			
97	M	73551	Ochranná vrapovaná trubka	m	64,00000	12,00	768,00	
	VV		64		64,00000			
98	M	73552	Plastová příchytka trubek	ks	2 880,00000	1,00	2 880,00	
	VV		2880		2 880,00000			
99	M	73553	Adaptér svěrný 3/4" EUROKONUS 16x2 - tri-o-flex	ks	32,00000	80,00	2 560,00	
	VV		32		32,00000			
100	M	73554	Sada kulových uzávěrů rozdělovače 1"IG15/4"AG	soub	3,00000	100,00	300,00	
	VV		3		3,00000			
101	M	73555	Sada konzol pro rozdělovač	soub	3,00000	100,00	300,00	
	VV		3		3,00000			
102	M	73556	Skříň pro rozdělovače podlahového topení pod omítku v=770-910mm, š=670mm, hl.=90-140mm	ks	3,00000	200,00	600,00	
	VV		3		3,00000			
103	M	73557	Rozdělovač a sběrač podlahového topení nerez - 4 topné okruhy s průtokoměry	ks	1,00000	5 700,00	5 700,00	
	VV		1		1,00000			
104	M	73558	Rozdělovač a sběrač podlahového topení nerez - 6 topných okruhů s průtokoměry	ks	2,00000	6 500,00	13 000,00	
	VV		2		2,00000			
105	M	73559	Regulátor prostorové teploty. Elektronický 2-bodový regulátor prostorové teploty varimatic, přesná regulace díky pulzní modulaci s termickým zpětným vedením, pokles teploty pomocí externího signálu o 4 K, korekce nastavené hodnoty, rozměry 78 x 26 x 78 mm (v x š x d), krytí IP30, třída ochrany III, barva pláště bílá. 230 V max. 10 termopohonů, spínací proud max. 1,8A	ks	4,00000	3 000,00	12 000,00	
	VV		4		4,00000			
106	M	73560	Připojovací základna pro maximálně 6 prostorových regulátorů varimatic a 14 termopohonů varimatic	ks	3,00000	5 000,00	15 000,00	
	VV		3		3,00000			
107	M	73561	Termopohon pro automatické uzavírání ventilů podlahového sběrače (uzavírací síla 100 Newtonů) zásuvná montáž, provedení uzavření bez proudu - dodáno otevřené pro snadnou montáž a uvedení do provozu, ukazatel polohy ventilu, kabel 0,8 m, krytí IP54 (EN 60529), třída ochrany II, zdvih 4 mm, provozní výkon 1 W. 230 V spínací proud 550 mA (max. 200 ms)	ks	7,00000	850,00	5 950,00	
	VV		7		7,00000			
108	M	73562	Montáž podlahového topení	m2	190,40000	110,00	20 944,00	
	VV		190,4		190,40000			
109	K	73563	Napustění a odvzdušnění topného systému	hod	8,00000	250,00	2 000,00	
	VV		8		8,00000			
110	K	73564	Topná zkouška	hod	24,00000	250,00	6 000,00	
	VV		24		24,00000			
111	K	998735201	Přesun hmot pro topná tělesa v objektech výšky do 6m	%	159 507,81900	0,05	7 975,39	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MŠ Sedlejev

Objekt:

D.7 - Vzduchotechnika (hlavní aktivita)

KSO: 801 31 1
Místo: Sedlejev
CZ-CPV: 45331210-1

Zadavatel:
Obec Sedlejev

CC-CZ: 12631
Datum: 16.06.2017
CZ-CPA: 41.00.20

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

IČ: 48531235
DIČ: CZ48531235

Projektant:
Josef Princ

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Položkový rozpočet na rekonstrukci a novostavbu MŠ Sedlejev je zpracován v úrovni projektu pro provádění stavby.

Cena bez DPH

304 641,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	304 641,75	21,00%	63 974,77
snižená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

368 616,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Sedlejšov

Objekt:

D.7 - Vzduchotechnika (hlavní aktivita)

Místo:

Sedlejšov

Datum:

16.06.2017

Zadavatel:

Obec Sedlejšov

Projektant:

Josef Princ

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

304 641,75

PSV - Práce a dodávky PSV

304 641,75

713 - Izolace tepelné

4 620,00

751 - Vzduchotechnika

300 021,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Sedlejev

Objekt:

D.7 - Vzduchotechnika (hlavní aktivita)

Místo:

Sedlejev

Datum: 16.06.2017

Zadavatel:

Obec Sedlejev

Projektant: Josef Princ

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							304 641,75	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				304 641,75	
D	713		Izolace tepelné				4 620,00	
1	K	713461121	Montáž izolace tepelná dekami z lehčených hmot přilepených	m2	8,00000	100,00	800,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		8		8,00000			
2	M	Pol1	Tepelná izolace EPDM tl.32mm 70°C=0,034 W/mK	m2	8,00000	450,00	3 600,00	
	vv		8		8,00000			
3	K	998713201	Přesun hmot pro izolace v objektech výšky do 6m	%	4 400,00000	0,05	220,00	CS ÚRS 2016 01
D	751		Vzduchotechnika				300 021,75	
4	M	Pol2	Větrací jednotka s rekuperací tepla, Součástí dodávky je digitální regulační systém včetně ovladače s dotykovým displejem., Maximální příkon ventilátorů vybavených EC motory přívod/odvod: 350/320W, 230V, 1,5/1,4A., Příkon integrovaného elektrického ohřívače 4kW, 230V, 17,4A., Při průtoku 725m3/h je využitelné p?470Pa (maximální průtok jednotkou je 1300m3/h)., Rekuperace tepla pomocí zdvojeného křížového deskového výměníku. Účinnost rekuperace při 725m3/h 793%., Jednotka je na sání a výtaku vybavena kapsovými filtry. Jednotka je vybavena bypassem., Odvod kondenzátu je na straně odpadního vzduchu za rekuperačním výměníkem.	ks	1,00000	166 400,00	166 400,00	
	vv		1		1,00000			
5	M	Pol3	EDF-CO2/RH kombinované prostorové čidlo CO2 a RH	ks	2,00000	7 800,00	15 600,00	
	vv		2		2,00000			
6	K	751322011	Montáž taliňového ventilu průměru do 100mm	ks	7,00000	60,00	420,00	
	vv		7		7,00000			
7	K	751322012	Montáž taliňového ventilu průměru přes 100 do 200mm	ks	9,00000	60,00	540,00	
	vv		9		9,00000			
8	M	Pol4	Kovový taliňový přívodní ventil KI100 včetně montážního kroužku	ks	1,00000	160,00	160,00	
	vv		1		1,00000			
9	M	Pol5	Kovový taliňový přívodní ventil KI125 včetně montážního kroužku	ks	1,00000	180,00	180,00	
	vv		1		1,00000			
10	M	Pol6	Kovový taliňový odvodní ventil KO100 včetně montážního kroužku	ks	4,00000	160,00	640,00	
	vv		4		4,00000			
11	M	Pol7	Kovový taliňový odvodní ventil KO125 včetně montážního kroužku	ks	8,00000	180,00	1 440,00	
	vv		8		8,00000			
12	M	Pol8	Kovový taliňový odvodní ventil KEL100 12V včetně montážního kroužku - elektricky ovládaný taliňový ventil	ks	2,00000	740,00	1 480,00	
	vv		2		2,00000			
13	M	Pol9	CTE 12/708 transformátor 230/12 V s časovým doběhem	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00	
	vv		2		2,00000			
14	K	751322212	Montáž dýzy kruhové průměru přes 100 do 200mm	ks	4,00000	80,00	320,00	
	vv		4		4,00000			
15	M	Pol10	Dýza s dlouhým dosahem umožňuje ruční otáčení o 360° a odklon až o 30°. Provedení s regulační klapkou. NZL-A-RE 110	ks	4,00000	3 600,00	14 400,00	
	vv		4		4,00000			
16	M	Pol11	Adaptér pro připojení dýzy na kruhové potrubí NZL-A-RC 110	ks	4,00000	1 360,00	5 440,00	
	vv		4		4,00000			
17	K	751344113	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí přes 200 do 300mm	ks	4,00000	80,00	320,00	
	vv		4		4,00000			
18	M	Pol12	Tlumič hluku MAA 250 délka 600mm	ks	1,00000	1 900,00	1 900,00	
	vv		1		1,00000			
19	M	Pol13	Tlumič hluku MAA 250 délka 900mm	ks	3,00000	2 400,00	7 200,00	
	vv		3		3,00000			
20	K	751398041	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky průměru do 300mm	ks	2,00000	80,00	160,00	
	vv		2		2,00000			
21	M	Pol14	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE Z POZINKOVANÉHO PLECHU TWG 250	ks	2,00000	1 380,00	2 760,00	
	vv		2		2,00000			
22	K	751511182	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6mm průměru 100-200mm	m	18,00000	80,00	1 440,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		18		18,00000			
23	M	Pol15	Potrubí SPIRO 100	m	4,00000	125,00	500,00	
	vv		4		4,00000			
24	M	Pol16	Potrubí SPIRO 125	m	10,00000	140,00	1 400,00	
	vv		10		10,00000			

25	M	Pol17	Potrubí SPIRO 160	m	4,00000	160,00	640,00	
	VV		4		4,00000			
26	K	751511183	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6mm průměru 200-300mm	m	46,00000	80,00	3 680,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		46		46,00000			
27	M	Pol18	Potrubí SPIRO 200	m	8,00000	190,00	1 520,00	
	VV		8		8,00000			
28	M	Pol19	Potrubí SPIRO 250	m	38,00000	260,00	9 880,00	
	VV		38		38,00000			
29	K	751514162	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby pr. 100-200mm	ks	4,00000	40,00	160,00	
	VV		4		4,00000			
30	M	Pol20	OBLOUK OS90° 125	ks	4,00000	240,00	960,00	
	VV		4		4,00000			
31	K	751514163	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby pr. 200-300mm	ks	10,00000	40,00	400,00	
	VV		10		10,00000			
32	M	Pol21	OBLOUK OS90° 250	ks	10,00000	320,00	3 200,00	
	VV		10		10,00000			
33	K	751514287	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby průměru do 100mm	ks	2,00000	40,00	80,00	
	VV		2		2,00000			
34	M	Pol22	ODBOČKA JEDNOSTRANNÁ OBJ 90° 100/100	ks	2,00000	240,00	480,00	
	VV		2		2,00000			
35	K	751514288	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby pr. 100-200mm	ks	1,00000	40,00	40,00	
	VV		1		1,00000			
36	M	Pol23	ODBOČKA JEDNOSTRANNÁ OBJ 90° 160/125	ks	2,00000	260,00	520,00	
	VV		2		2,00000			
37	M	Pol24	ODBOČKA JEDNOSTRANNÁ OBJ 90° 200/100	ks	1,00000	280,00	280,00	
	VV		1		1,00000			
38	M	Pol25	ODBOČKA JEDNOSTRANNÁ OBJ 90° 200/125	ks	4,00000	320,00	1 280,00	
	VV		4		4,00000			
39	M	Pol26	ODBOČKA JEDNOSTRANNÁ OBJ 90° 200/200	ks	1,00000	440,00	440,00	
	VV		1		1,00000			
40	K	751514289	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby pr. 200-300mm	ks	1,00000	40,00	40,00	
	VV		1		1,00000			
41	M	Pol27	ODBOČKA JEDNOSTRANNÁ OBJ 90° 250/100	ks	3,00000	340,00	1 020,00	
	VV		3		3,00000			
42	M	Pol28	ODBOČKA JEDNOSTRANNÁ OBJ 90° 250/125	ks	1,00000	360,00	360,00	
	VV		1		1,00000			
43	M	Pol29	ODBOČKA JEDNOSTRANNÁ OBJ 90° 250/200	ks	2,00000	440,00	880,00	
	VV		2		2,00000			
44	K	751514462	Montáž přechodu osového do plechového potrubí kruhového bez příruby pr. 100-200mm	ks	2,00000	40,00	80,00	
	VV		2		2,00000			
45	M	Pol30	PŘECHOD OSOVÝ PRO 160/125	ks	2,00000	160,00	320,00	
	VV		2		2,00000			
46	K	751514463	Montáž přechodu osového do plechového potrubí kruhového bez příruby pr. 200-300mm	ks	6,00000	40,00	240,00	
	VV		6		6,00000			
47	M	Pol31	PŘECHOD OSOVÝ PRO 200/100	ks	1,00000	180,00	180,00	
	VV		1		1,00000			
48	M	Pol32	PŘECHOD OSOVÝ PRO 200/160	ks	2,00000	195,00	390,00	
	VV		2		2,00000			
49	M	Pol33	PŘECHOD OSOVÝ PRO 250/200	ks	1,00000	225,00	225,00	
	VV		1		1,00000			
50	M	Pol34	Přechod pro protiděšťovou žaluzii TWG250 na potrubí D250mm	ks	2,00000	600,00	1 200,00	
	VV		2		2,00000			
51	K	751514535	Montáž spojky do plechového potrubí kruhového bez příruby pr. do 100mm	ks	2,00000	15,00	30,00	
	VV		2		2,00000			
52	M	Pol35	SV 100 spojka vnitřní	ks	2,00000	30,00	60,00	
	VV		2		2,00000			
53	K	751514536	Montáž spojky do plechového potrubí kruhového bez příruby pr. 100-200mm	ks	3,00000	15,00	45,00	
	VV		3		3,00000			
54	M	Pol36	SV 160 spojka vnitřní	ks	1,00000	40,00	40,00	
	VV		1		1,00000			
55	M	Pol37	SV 200 spojka vnitřní	ks	2,00000	40,00	80,00	
	VV		2		2,00000			
56	K	751514537	Montáž spojky do plechového potrubí kruhového bez příruby pr. 200-300mm	ks	8,00000	15,00	120,00	
	VV		8		8,00000			
57	M	Pol38	SV 250 spojka vnitřní	ks	8,00000	60,00	480,00	
	VV		8		8,00000			
58	M	Pol39	Spojka pro připojení VZT jednotky VBM250	ks	4,00000	155,00	620,00	
	VV		4		4,00000			
59	M	Pol40	DRL 250 koncový kryt vnitřní	ks	1,00000	165,00	165,00	
	VV		1		1,00000			
60	K	751514680	Montáž klapy do plechového potrubí kruhového bez příruby pr. 200-300mm	ks	8,00000	90,00	720,00	

	VV		8			8,00000				
61	M	Pol41	MSKT 250 škrťací klapka těsná	ks	2,00000	1 040,00	2 080,00			
	VV		2		2,00000					
62	M	Pol42	LF 24 servopohon s pružinovým zpětným chodem	ks	2,00000	3 600,00	7 200,00			
	VV		2		2,00000					
63	M	Pol43	Spojovací, kotvicí a montážní materiál, včetně ukotvení VZT jednotky.	soub	1,00000	4 500,00	4 500,00			
	VV		1		1,00000					
64	M	Pol44	Uvedení VZT jednotky do provozu včetně elektropropojení komponentů	hod	32,00000	250,00	8 000,00			
	VV		32		32,00000					
65	M	Pol45	Zaregulování, komplexní vyzkoušení VZT soustavy a zaškolení obsluhy	hod	32,00000	250,00	8 000,00			
	VV		32		32,00000					
66	K	998751201	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12m	%	285 735,00000	0,05	14 286,75	CS ÚRS 2016 01		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MŠ Sedlejev

Objekt:

D.8 - Elektroinstalace (hlavní aktivita)

KSO:

Místo: Sedlejev

CC-CZ:

Datum: 16.06.2017

Zadavatel:

Obec Sedlejev

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

IČ:

48531235

DIČ:

CZ48531235

Projektant:

Ing. Zbyněk Pecina

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Položkový rozpočet na rekonstrukci a novostavbu MŠ Sedlejev je zpracován v úrovni projektu pro provádění stavby.

Cena bez DPH

372 609,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	372 609,00	21,00%	78 247,89
snižená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

450 856,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Sedlejev

Objekt:

D.8 - Elektroinstalace (hlavní aktivita)

Místo:

Sedlejev

Datum:

16.06.2017

Zadavatel:

Obec Sedlejev

Projektant:

Ing. Zbyněk Pecina

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

372 609,00

D - Rozvaděče

82 942,00

D1 - Elektroměrový rozvaděč + PPS

42 905,00

D2 - Rozvaděč R1

40 037,00

D4 - Elektromontáže

248 990,00

D5 - Ochrana před účinky blesku

40 677,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Sedlejev

Objekt:

D.8 - Elektroinstalace (hlavní aktivita)

Místo:

Sedlejev

Datum: 16.06.2017

Zadavatel:

Obec Sedlejev

Projektant: Ing. Zbyněk Pecina

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							372 609,00	
D	D		Rozvaděče				82 942,00	
D	D1		Elektroměrový rozvaděč + PPS				42 905,00	
1	K	1038-111	PER 3+PS 3x100A vestavěná, pro dva elektroměry a přepínač HDO s přípojkovou skříň	ks	1,00000	12 750,00	12 750,00	VEROX 2016
	P		Poznámka k položce: 1					
	VV		1		1,00000			
2	K	1038-112	PG 6 plynoměrová skříň, shodného designu s PER 3 vestavěná, pro zakončení plynovodní přípojky	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00	VEROX 2016
	P		Poznámka k položce: 1					
	VV		1		1,00000			
3	K	1182-15622	LTN-2B-1 Jistič	Ks	1,00000	185,00	185,00	VEROX 2016
	P		Poznámka k položce: 1					
	VV		1		1,00000			
4	K	1182-15758	LTN-25B-3 Jistič	Ks	1,00000	420,00	420,00	VEROX 2016
	P		Poznámka k položce: 1					
	VV		1		1,00000			
5	K	1182-15759	LTN-32B-3 Jistič	Ks	1,00000	560,00	560,00	VEROX 2016
	P		Poznámka k položce: 1					
	VV		1		1,00000			
6	K	1182-14365	SJBplus-50-2,5 Svodič bleskových proudů	Ks	3,00000	5 430,00	16 290,00	VEROX 2016
	P		Poznámka k položce: 3					
	VV		3		3,00000			
7	K	1182-10223	SJB-NPE-1,5 Svodič bleskových proudů	Ks	1,00000	5 200,00	5 200,00	VEROX 2016
	P		Poznámka k položce: 1					
	VV		1		1,00000			
D	D2		Rozvaděč R1				40 037,00	
8	K	1182-16409	RZB-Z-5S120 Rozvodnicová skříň	Ks	1,00000	4 860,00	4 860,00	VEROX 2016
	P		Poznámka k položce: 1					
	VV		1		1,00000			
9	K	1182-10341	APN-63-3 Pákový spínač	Ks	1,00000	580,00	580,00	VEROX 2016
	P		Poznámka k položce: 1					
	VV		1		1,00000			
10	K	1182-14080	SVC-350-3N-MZ Svodič přepětí	Ks	1,00000	3 095,00	3 095,00	VEROX 2016
	P		Poznámka k položce: 1					
	VV		1		1,00000			
11	K	1182-9645	LPN-6B-1 Jistič	Ks	2,00000	153,00	306,00	VEROX 2016
	P		Poznámka k položce: 2					
	VV		2		2,00000			
12	K	1182-9647	LPN-10B-1 Jistič	Ks	12,00000	95,00	1 140,00	VEROX 2016
	P		Poznámka k položce: 8					
	VV		12		12,00000			
13	K	1182-15627	LTN-16B-1 Jistič	Ks	3,00000	95,00	285,00	VEROX 2016
	P		Poznámka k položce: 3					
	VV		3		3,00000			
14	K	1182-15629	LTN-25B-1 Jistič	Ks	1,00000	179,00	179,00	VEROX 2016

51	K	1002-7162	PŘÍSTROJ ŽALUZIOVÉHO SPÍNAČE/OVLÁDAČE, pro Tango, Levit, Neo, Element, Time 3559-A89345 Přístroj spínače žaluziového, jednopólového kolébkového; řazení 1+1 s blokováním (do hořlavých podkladů B až F)	ks	7,00000	261,00	1 827,00	VEROX 2016
P			Poznámka k položce: 7					
VV			7		7,00000			
52	K	1002-14	KRYT SPÍNAČE, TANGO 3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. bílá	ks	17,00000	39,00	663,00	VEROX 2016
P			Poznámka k položce: 5+9+3=17					
VV			17		17,00000			
53	K	1002-15	KRYT SPÍNAČE, TANGO 3558A-A652 B Kryt spínače kolébkového, dělený; d. Tango; b. bílá	ks	4,00000	49,00	196,00	VEROX 2016
P			Poznámka k položce: 1+3=4					
VV			4		4,00000			
54	K	1002-585	KRYT SPÍNAČE, TANGO 3558A-A662 B Kryt spínače žaluziového kolébkového, dělený, s potiskem; d. Tango; b. bílá	ks	7,00000	39,00	273,00	VEROX 2016
P			Poznámka k položce: 7					
VV			7		7,00000			
55	K	1002-4593	ZÁSUVKA NN 5519A-A02357 B Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; d. Tango; b. bílá	ks	43,00000	227,00	9 761,00	VEROX 2016
P			Poznámka k položce: 43					
VV			43		43,00000			
56	K	1002-24	RÁMEČEK, TANGO 3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá	ks	71,00000	25,00	1 775,00	VEROX 2016
P			Poznámka k položce: 5+3+9+1+3+7+43=71					
VV			5+3+9+1+3+7+43		71,00000			
57	K	1002-524	SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, TANGO IP 44 3558A-06940 B Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); d. Tango; b. bílá	ks	4,00000	272,00	1 088,00	VEROX 2016
P			Poznámka k položce: 4					
VV			4		4,00000			
58	K	1002-8255	OVLÁDAČ KOMPLETNÍ, TANGO IP 44 3558A-80920 B Ovládač zapínací IP 44, s prosvětleným popisovým polem, zapuštěná montáž; řazení 1/0, 1/0So; d. Tango; b. bílá	ks	3,00000	315,00	945,00	VEROX 2016
P			Poznámka k položce: 3					
VV			3		3,00000			
59	K	1002-1100	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, TANGO IP 44 5518A-2999 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; řazení 2P+PE; d. Tango; b. bílá	ks	13,00000	305,00	3 965,00	VEROX 2016
P			Poznámka k položce: 13					
VV			13		13,00000			
60	K	7004-8006	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC H07V-U 4 mm2 , pod omítku	m	100,00000	22,00	2 200,00	VEROX 2016
P			Poznámka k položce: 100					
VV			100		100,00000			
61	K	7004-8007	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC H07V-U 6 mm2 , pod omítku	m	160,00000	29,00	4 640,00	VEROX 2016
P			Poznámka k položce: 160					
VV			160		160,00000			
62	K	7004-8009	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC H05V-U 16 mm2 , pod omítku	m	200,00000	55,00	11 000,00	VEROX 2016
P			Poznámka k položce: 200					
VV			200		200,00000			
63	K	7004-8054	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY-O 2x1.5 mm2 ,, pod omítku	m	115,00000	33,00	3 795,00	VEROX 2016
P			Poznámka k položce: 5*5+3*15+3*15=115					
VV			5*5+3*15+3*15		115,00000			
64	K	7004-8056	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY-O 3x1.5 mm2 , pod omítku	m	30,00000	35,00	1 050,00	VEROX 2016
P			Poznámka k položce: 2*5+2*10=30					
VV			2*5+2*10		30,00000			
65	K	7004-8068	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x1.5 mm2 ,, pod omítku	m	350,00000	35,00	12 250,00	VEROX 2016
P			Poznámka k položce: 7*50=350					
VV			7*50		350,00000			
66	K	7004-8069	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x2.5 mm2 , pod omítku	m	550,00000	43,00	23 650,00	VEROX 2016
P			Poznámka k položce: 11*50=550					
VV			11*50		550,00000			

67	K	7004-8078	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x1.5 mm2 , pod omítkou	m	150,00000	51,00	7 650,00	VEROX 2016
	P	Poznámka k položce: 150						
	VV	150			150,00000			
68	K	7004-8079	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x2.5 mm2 , pod omítkou	m	100,00000	55,00	5 500,00	VEROX 2016
	P	Poznámka k položce: 2*50=100						
	VV	100			100,00000			
69	K	7004-8081	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x6 mm2 , pod omítkou	m	60,00000	103,00	6 180,00	VEROX 2016
	P	Poznámka k položce: 60						
	VV	60			60,00000			
70	K	7004-8082	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x10 mm2 , pod omítkou	m	50,00000	145,00	7 250,00	VEROX 2016
	P	Poznámka k položce: 50						
	VV	50			50,00000			
71	K	7004-9016	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV AYKY-J 4x25 mm2 , volně	m	10,00000	178,00	1 780,00	VEROX 2016
	P	Poznámka k položce: 10						
	VV	10			10,00000			
72	K	7004-8292	ŠNŮRA PVC (CYSY) H05VV-F-G 3x1 mm2 , volně	m	200,00000	25,00	5 000,00	VEROX 2016
	P	Poznámka k položce: 200						
	VV	200			200,00000			
73	K	1026-1039	ŠNŮRA PVC (CYSY) JYTY-J 3x1 ŠEDÁ JYTY-J 3x1 ŠEDÁ FÓLIE 300M	m	150,00000	30,00	4 500,00	VEROX 2016
	P	Poznámka k položce: 150						
	VV	150			150,00000			
74	K	1026-1041	ŠNŮRA PVC (CYSY) JYTY-J 7x1 ŠEDÁ JYTY-J 7x1 ŠEDÁ CÍVKA 300M	m	150,00000	44,00	6 600,00	VEROX 2016
	P	Poznámka k položce: 150						
	VV	150			150,00000			
75	K	9999-1286	OSTATNÍ MONTÁŽE Montáže spojené s kompletací ostatních zařízení, VZT, tepelné čerpadlo a pod.	kpl	1,00000	13 800,00	13 800,00	VEROX 2016
	P	Poznámka k položce: 1						
	VV	1			1,00000			
76	K	9999-1296	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6 Výchozí revize včetně revizní zprávy, ostatní předepsané zkoušky	kpl	1,00000	6 700,00	6 700,00	VEROX 2016
	P	Poznámka k položce: 1						
	VV	1			1,00000			
	D	D5	Ochrana před účinky blesku				40 677,00	
77	K	1244-370	DRÁT Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký	m	104,00000	135,00	14 040,00	VEROX 2016
	P	Poznámka k položce: 80+6*4=104						
	VV	80+6*4			104,00000			
78	K	1244-3	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně	m	21,00000	164,00	3 444,00	VEROX 2016
	P	Poznámka k položce: 7*3=21						
	VV	7*3			21,00000			
79	K	1244-8	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně	m	100,00000	90,00	9 000,00	VEROX 2016
	P	Poznámka k položce: 100						
	VV	100			100,00000			
80	K	1244-455	PODPĚRA VEDENÍ PV1s na stěnu, L 60mm	ks	24,00000	59,00	1 416,00	VEROX 2016
	P	Poznámka k položce: 6*4=24						
	VV	6*4			24,00000			
81	K	1244-189	OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁKY OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm	ks	6,00000	227,00	1 362,00	VEROX 2016
	P	Poznámka k položce: 6						
	VV	6			6,00000			
82	K	1244-197	OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁKY DUDA-27 držák ochranného úhelníku do dřeva, L 270mm	ks	12,00000	42,00	504,00	VEROX 2016
	P	Poznámka k položce: 2*6=12						
	VV	2*6			12,00000			
83	K	1127-66	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SZ zkušební	ks	6,00000	57,00	342,00	VEROX 2016
	P	Poznámka k položce: 6						
	VV	6			6,00000			
84	K	1127-60	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SS s příložkou	ks	9,00000	92,00	828,00	VEROX 2016
	P	Poznámka k položce: 3*3=9						
	VV	3*3			9,00000			
85	K	1244-77	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SOa na okapové žlaby	ks	6,00000	83,00	498,00	VEROX 2016
	P	Poznámka k položce: 6						

VV	6				6,00000				
86	K	1244-239	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SR 3a svorka páska-drát	ks	14,00000	57,00	798,00	VEROX 2016	
P			Poznámka k položce: 7*2=14						
VV	7*2				14,00000				
87	K	1244-88	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SR 2a svorka páska-páska M6	ks	6,00000	92,00	552,00	VEROX 2016	
P			Poznámka k položce: 3*2=6						
VV	3*2				6,00000				
88	K	9999-839	MONTÁŽNÍ PRÁCE Štítek pro označení svodu	ks	18,00000	10,00	180,00	VEROX 2016	
P			Poznámka k položce: 3*6=18						
VV	3*6				18,00000				
89	K	9999-840	MONTÁŽNÍ PRÁCE Tvarování mont. dílu	ks	41,00000	59,00	2 419,00	VEROX 2016	
P			Poznámka k položce: 6*9+6*14+6=41						
VV	6*9+6*14+6				41,00000				
90	K	9999-840.1	MONTÁŽNÍ PRÁCE bezpečnostní tabulka	ks	6,00000	49,00	294,00	VEROX 2016	
P			Poznámka k položce: 6						
VV	6				6,00000				
91	K	9999-1298	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6 Výchozí revize včetně revizní zprávy, ostatní předepsané zkoušky	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	VEROX 2016	
VV	1				1,00000				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MŠ Sedlejev

Objekt:

D.9 - Zdravotechnika (hlavní aktivita)

KSO: 801 31 1
Místo: Sedlejev
CZ-CPV: 45332000-3

Zadavatel:
Obec Sedlejev

Uchazeč:
INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

Projektant:
Jiří Černý

Poznámka:

Položkový rozpočet na rekonstrukci a novostavbu MŠ Sedlejev je zpracován v úrovni projektu pro provádění stavby.

CC-CZ: 12631
Datum: 16.06.2017
CZ-CPA: 41.00.20

IČ:
DIČ:

IČ: 48531235
DIČ: CZ48531235

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	328 438,11
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	328 438,11	21,00%	68 972,00
snižená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	397 410,11
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Sedlejev

Objekt:

D.9 - Zdravotechnika (hlavní aktivita)

Místo:

Sedlejev

Datum:

16.06.2017

Zadavatel:

Obec Sedlejev

Projektant:

Jiří Černý

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

328 438,11

PSV - Práce a dodávky PSV

328 438,11

721 - Vnitřní kanalizace

49 473,34

722 - Vnitřní vodovod

100 679,77

725 - Zařizovací předměty

178 285,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Sedlejev

Objekt:

D.9 - Zdravotechnika (hlavní aktivita)

Místo:

Sedlejev

Datum: 16.06.2017

Zadavatel:

Obec Sedlejev

Projektant: Jiří Černý

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

328 438,11

328 438,11

49 473,34

D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	721		Vnitřní kanalizace					
1	K	721 17-6222.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm SN8	m	22,00000	200,00	4 400,00	RTS 2014
	VV		2,30+1,90+2,30+5,60+2,50+1,70+1,70+2+2		22,00000			
	VV		Součet		22,00000			
2	K	721 17-6223.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm SN8	m	15,00000	265,00	3 975,00	RTS 2014
	VV		3,20+4,60+2,60+2,60+2		15,00000			
	VV		Součet		15,00000			
3	K	721 17-6224.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm SN8	m	24,00000	325,00	7 800,00	RTS 2014
	VV		14,20+9,80		24,00000			
	VV		Součet		24,00000			
4	K	721 17-6101.R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	4,00000	145,00	580,00	RTS 2014
	VV		1+1+2		4,00000			
	VV		Součet		4,00000			
5	K	721 17-6102.R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	9,00000	130,00	1 170,00	RTS 2014
	VV		1,5+3+1,5+1+2		9,00000			
	VV		Součet		9,00000			
6	K	721 17-6103.R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	12,00000	140,00	1 680,00	RTS 2014
	VV		2,60+3,20+2,60+1,60+2		12,00000			
	VV		Součet		12,00000			
7	K	721 17-6104.R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	9,00000	185,00	1 665,00	RTS 2014
	VV		1,40+2,80+1,60+1,20+2		9,00000			
	VV		Součet		9,00000			
8	K	721 17-6105.R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	8,00000	380,00	3 040,00	RTS 2014
	VV		2,70+3,30+1+1		8,00000			
	VV		Součet		8,00000			
9	K	721 22-3440.R00	Vpust podlahový se zápach. uzávěr. DN100	kus	1,00000	1 160,00	1 160,00	RTS 2014
	VV		1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
10	K	721 27-3145.R00	Hlavice ventilací z PVC D 110 mm, délka 930 mm	kus	1,00000	485,00	485,00	RTS 2014
	VV		1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
11	K	721 27-3150.RT1	Hlavice ventilační přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm	kus	2,00000	935,00	1 870,00	
	VV		1+1		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
12	K	286-54741	Sífon kondenzační DN 40	kus	2,00000	680,00	1 360,00	
	VV		1+1		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
13	K	551-62349	Sífon DN40x5/4"	kus	1,00000	250,00	250,00	
	VV		1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
14	K	721 19-4103.RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 přípojka pro myčku	kus	1,00000	425,00	425,00	
	VV		1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
15	K	721 19-4104.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	11,00000	55,00	605,00	RTS 2014
	VV		1+1+1+1+1+1+1+2+2		11,00000			
	VV		Součet		11,00000			
16	K	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000	65,00	130,00	RTS 2014
	VV		1+1		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
17	K	721 19-4107.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	2,00000	75,00	150,00	RTS 2014
	VV		1+1		2,00000			
	VV		Součet		2,00000			
18	K	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	8,00000	95,00	760,00	RTS 2014
	VV		1+1+1+1+1+1+1+1		8,00000			
	VV		Součet		8,00000			
19	K	721 29-0112.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	103,00000	20,00	2 060,00	RTS 2014

VV		22+15+24+4+9+12+9+8			103,00000				
VV		Součet			103,00000				
20	K	721 21-3228.R00	Žlab odtok.nerez, dl. 1000mm krycí mřížka sprcha	soubor	2,00000	5 220,00	10 440,00	RTS 2014	
VV		1+1			2,00000				
VV		Součet			2,00000				
21	K	721300912	Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200, včetně osazení svislých čistících kusů, dodávka a montáž	kus	3,00000	1 750,00	5 250,00		
VV		3			3,00000				
22	K	998 72-1102.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,36390	600,00	218,34	RTS 2014	
VV		0,3639			0,36390				
VV		Součet			0,36390				
D		722	Vnitřní vodovod				100 679,77		
23	K	722 17-2411.R00	Potrubí z plast pro vodu, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	32,00000	150,00	4 800,00	RTS 2014	
VV		4+4+1+6+5+1+4+2+2+1			32,00000				
VV		Součet			32,00000				
24	K	722 17-2412.R00	Potrubí z plast pro vodu, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	48,00000	180,00	8 640,00	RTS 2014	
VV		8,5+11+7+6,5+6+4+2+1			48,00000				
VV		Součet			48,00000				
25	K	722 17-2413.R00	Potrubí z plast pro vodu, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	46,00000	305,00	14 030,00	RTS 2014	
VV		4+4+8+8+6+7+4+4+1			46,00000				
VV		Součet			46,00000				
26	K	722 17-2414.R00	Potrubí z plast pro vodu, D 40 x 5,5 mm, PN 16	m	52,00000	330,00	17 160,00	RTS 2014	
VV		9,5+9,5+11+11+8+3			52,00000				
VV		Součet			52,00000				
27	K	722 18-1118.R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy	m	11,00000	95,00	1 045,00	RTS 2014	
VV		2+2+2+1+1+1+1+1			11,00000				
VV		Součet			11,00000				
28	K	722 18-1213.RT7	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	18,00000	36,00	648,00		
VV		2+2+4+3+2+4+1			18,00000				
VV		Součet			18,00000				
29	K	722 18-1213.RT8	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	26,00000	37,00	962,00		
VV		4+2+6+2+4+2+6			26,00000				
VV		Součet			26,00000				
30	K	722 18-1213.RU1	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm	m	24,00000	40,00	960,00		
VV		2+4+2+6+4+6			24,00000				
VV		Součet			24,00000				
31	K	722 18-1213.RV9	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 40 mm	m	26,00000	43,00	1 118,00		
VV		2+4+4+2+2+2+4+6			26,00000				
VV		Součet			26,00000				
32	K	722 18-1215.RT7	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm	m	14,00000	74,00	1 036,00		
VV		2+4+2+4+2			14,00000				
VV		Součet			14,00000				
33	K	722 18-1215.RT8	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm	m	22,00000	78,00	1 716,00		
VV		4+6+2+4+6			22,00000				
VV		Součet			22,00000				
34	K	722 18-1215.RU1	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm	m	22,00000	84,00	1 848,00		
VV		2+4+6+4+2+4			22,00000				
VV		Součet			22,00000				
35	K	722 18-1215.RV9	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 40 mm	m	26,00000	90,00	2 340,00		
VV		4+2+6+4+2+4+2+2			26,00000				
VV		Součet			26,00000				
36	K	722 19-0401.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	27,00000	200,00	5 400,00	RTS 2014	
VV		1+1+1+1+1+1+2+2+1+1+1+1+1+2+2+2+2			27,00000				
VV		Součet			27,00000				
37	K	722 19-0402.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	6,00000	215,00	1 290,00	RTS 2014	
VV		1+1+2+1+1			6,00000				
VV		Součet			6,00000				
38	K	722 22-3131.R00	Kohout kul.vypouštěcí, komplet, DN 15	kus	3,00000	185,00	555,00	RTS 2014	
VV		1+1+1			3,00000				
VV		Součet			3,00000				
39	K	722 23-7222.R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 20	kus	2,00000	285,00	570,00	RTS 2014	
VV		1+1			2,00000				
VV		Součet			2,00000				
40	K	722 23-7224.R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 32	kus	6,00000	565,00	3 390,00	RTS 2014	
VV		2+2+2			6,00000				
VV		Součet			6,00000				
41	K	722 23-7132.R00	Kohout kulový s vypouštěním, DN 20	kus	1,00000	365,00	365,00	RTS 2014	
VV		1			1,00000				
VV		Součet			1,00000				
42	K	722 23-7134.R00	Kohout kulový s vypouštěním, DN 32	kus	1,00000	660,00	660,00	RTS 2014	
VV		1			1,00000				
VV		Součet			1,00000				
43	K	722 23-7163.R00	Kohout kulový, šroubení, s vypouštěním na hadici DN20	kus	1,00000	300,00	300,00	RTS 2014	
VV		1			1,00000				
VV		Součet			1,00000				
44	K	722 23-7662.R00	Klapka zpětná, 2xvnitřní závit DN 20	kus	1,00000	240,00	240,00	RTS 2014	
VV		1			1,00000				
VV		Součet			1,00000				
45	K	722 23-7664.R00	Klapka zpětná, 2xvnitřní závit DN 32	kus	3,00000	435,00	1 305,00	RTS 2014	

VV	1+1+1				3,00000			
VV	Součet				3,00000			
46	K	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi do DN50	m	178,00000	20,00	3 560,00	RTS 2014
VV		32+48+46+52			178,00000			
VV		Součet			178,00000			
47	K	722 28-0108.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN50	m	178,00000	25,00	4 450,00	RTS 2014
VV		32+48+46+52			178,00000			
VV		Součet			178,00000			
48	K	552-82632	Objímka trubková izolovaná d 20-22 mm DN 15	kus	36,00000	20,00	720,00	
VV		2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2			36,00000			
VV		Součet			36,00000			
49	K	552-82633	Objímka trubková izolovaná d 25-28 mm DN 20	kus	40,00000	25,00	1 000,00	
VV		2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2			40,00000			
VV		Součet			40,00000			
50	K	552-82634	Objímka trubková izolovaná d 32-35 mm DN 25	kus	34,00000	30,00	1 020,00	
VV		2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2			34,00000			
VV		Součet			34,00000			
51	K	552-82635	Objímka trubková izolovaná d 40-44 mm DN 32	kus	42,00000	35,00	1 470,00	
VV		2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2			42,00000			
VV		Součet			42,00000			
52	K	552-82636	Objímka trubková izolovaná d 50-54 mm DN 40	kus	30,00000	40,00	1 200,00	
VV		2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2			30,00000			
VV		Součet			30,00000			
53	K	552-82642	Objímka dvojité K 2 06 2210 G 1/2" d 22 mm	kus	40,00000	20,00	800,00	
VV		2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2			40,00000			
VV		Součet			40,00000			
54	K	552-82644	Objímka dvojité K 2 06 2210 G 3/4" d 27 mm	kus	32,00000	25,00	800,00	
VV		2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2			32,00000			
VV		Součet			32,00000			
55	K	552-82646	Objímka dvojité K 2 06 2210 G 1" d 34 mm	kus	36,00000	30,00	1 080,00	
VV		2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2			36,00000			
VV		Součet			36,00000			
56	K	552-82648	Objímka dvojité K 2 06 2210 G 5/4" d 43 mm	kus	42,00000	35,00	1 470,00	
VV		2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2			42,00000			
VV		Součet			42,00000			
57	K	552-82650	Objímka dvojité K 2 06 2210 G 6/4" d 49 mm	kus	20,00000	48,00	960,00	
VV		2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2			20,00000			
VV		Součet			20,00000			
58	K	734 25-5115.R00	Ventil pojistný, DN 15 x 6,0 bar	kus	1,00000	790,00	790,00	RTS 2014
VV		1			1,00000			
VV		Součet			1,00000			
59	K	722 26-5113.R00	Vodoměr domovní DN20x190mm, Qn 2,5	kus	1,00000	1 850,00	1 850,00	RTS 2014
VV		1			1,00000			
VV		Součet			1,00000			
60	K	426-10981.A	Čerpadlo cirkulační Z 15,230V, PN 10	kus	1,00000	4 570,00	4 570,00	
VV		1			1,00000			
VV		Součet			1,00000			
61	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	1,00000	2 850,00	2 850,00	
VV		1			1,00000			
62	M	422735380	Armatury speciální ostatní do PN 40 pasy navrtávací HAKU se závitovým výstupem 5250 pro vodovodní PE a PVC potrubí 63-2"	kus	1,00000	1 600,00	1 600,00	
VV		1 "včetně příslušenství a krytu šoupěte"			1,00000			
63	K	998 72-2102.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,21370	523,00	111,77	RTS 2014
VV		0,2137			0,21370			
VV		Součet			0,21370			
D	725	Zařizovací předměty					178 285,00	
64	K	725 01-3132.RV1	Klozet závěsný s hlubokým splachováním, včetně montážního prvku nádržky do zdíva	soubor	2,00000	6 040,00	12 080,00	
P		Poznámka k položce: Specifikace ZP6						
VV		1+1			2,00000			
VV		Součet			2,00000			
65	K	725 01-3132.RV2	Klozet závěsný dětský s hlubokým splachováním, včetně montážního prvku nádržky do zdíva	soubor	4,00000	8 150,00	32 600,00	
P		Poznámka k položce: Specifikace ZP5						
VV		1+1+1+1			4,00000			
VV		Součet			4,00000			
66	K	725 01-3132.RV3	Klozet závěsný dětský pro ZTP s hlubokým splachováním, včetně montážního prvku nádržky do zdíva	soubor	1,00000	9 150,00	9 150,00	
P		Poznámka k položce: Specifikace ZP7						
VV		1			1,00000			
VV		Součet			1,00000			
67	K	725 11-9305.R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	7,00000	450,00	3 150,00	RTS 2014
VV		1+1+1+1+1+1+1			7,00000			
VV		Součet			7,00000			
68	K	725 01-9103.R00	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou	soubor	1,00000	8 200,00	8 200,00	RTS 2014

P		Poznámka k položce: Specifikace ZP4							
VV		1			1,00000				
VV		Součet			1,00000				
69	K	725 33-9101.R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	450,00	450,00	RTS 2014	
VV		1			1,00000				
VV		Součet			1,00000				
70	K	725 01-7134.R00	Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé	soubor	3,00000	1 050,00	3 150,00	RTS 2014	
P		Poznámka k položce: Specifikace ZP3							
VV		1+1+1			3,00000				
VV		Součet			3,00000				
71	K	642-21380.A	Umyvadlový žlab pro mateřské školy 2950x400 mm, litý mramor, včetně nosné konstrukce	kus	1,00000	22 000,00	22 000,00		
P		Poznámka k položce: Specifikace ZP8							
VV		1			1,00000				
VV		Součet			1,00000				
72	K	725 86-0212.R00	Sífon umyvadlový pod omítku	kus	8,00000	880,00	7 040,00	RTS 2014	
VV		1+1+1+1+1+1+1+1			8,00000				
VV		Součet			8,00000				
73	K	725 21-9401.R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	8,00000	450,00	3 600,00	RTS 2014	
VV		1+1+1+1+1+1+1+1			8,00000				
VV		Součet			8,00000				
74	K	552-31350	Dvoudřez nerez 900	kus	2,00000	15 000,00	30 000,00		
VV		1+1			2,00000				
VV		Součet			2,00000				
75	K	725 32-9101.R00	Montáž dřezů dvojitých	soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00	RTS 2014	
VV		1+1			2,00000				
VV		Součet			2,00000				
76	K	725 31-4290.R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	2,00000	390,00	780,00	RTS 2014	
VV		1+1			2,00000				
VV		Součet			2,00000				
77	K	725 24-9103.R00	Montáž sprchových zástěn	soubor	2,00000	1 800,00	3 600,00	RTS 2014	
VV		1+1			2,00000				
VV		Součet			2,00000				
78	K	725 29-9101.R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	7,00000	150,00	1 050,00	RTS 2014	
VV		1+1+1+1+1+1+1+1			7,00000				
VV		Součet			7,00000				
79	K	725 82-3111.RT2	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu nadstandardní	kus	3,00000	3 160,00	9 480,00		
VV		1+1+1			3,00000				
VV		Součet			3,00000				
80	K	551-45016	Baterie dřezová nástěnná	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00		
VV		1			1,00000				
VV		Součet			1,00000				
81	K	725 82-3134.R00	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou	kus	1,00000	1 390,00	1 390,00	RTS 2014	
VV		1			1,00000				
VV		Součet			1,00000				
82	K	551-44228	Baterie pro výlevku	kus	1,00000	1 150,00	1 150,00		
VV		1			1,00000				
VV		Součet			1,00000				
83	K	725 84-5811.RT1	Baterie termost.sprchová nástěn.,bez příslušenství standardní	soubor	2,00000	3 390,00	6 780,00		
VV		1+1			2,00000				
VV		Součet			2,00000				
84	K	725 82-3511.RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční,pro směš.vodu standardní	kus	5,00000	850,00	4 250,00		
VV		1+1+1+1+1			5,00000				
VV		Součet			5,00000				
85	K	551-02122	Ventil směšovací termostatický pro výtoky dětská umyvadla	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		
VV		1			1,00000				
VV		Součet			1,00000				
86	K	725 82-9202.R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	11,00000	200,00	2 200,00	RTS 2014	
VV		1+1+1+1+1+1+1+1+1+1			11,00000				
VV		Součet			11,00000				
87	K	725 84-9202.R00	Montáž baterií sprchových termostatických	kus	2,00000	450,00	900,00	RTS 2014	
VV		1+1			2,00000				
VV		Součet			2,00000				
88	K	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4 (RIO 10794)	kus	1,00000	185,00	185,00		
VV		1			1,00000				
89	K	998 72-5101.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,30000	25 000,00	7 500,00	RTS 2014	
VV		0,300			0,30000				
VV		Součet			0,30000				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MŠ Sedlejev

Objekt:

D.10 - Slaboproud a EZS (vedlejší aktivita)

KSO: 801 3
Místo: Sedlejev

CC-CZ:
Datum: 16.06.2017

Zadavatel:
Obec Sedlejev

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

IČ: 48531235
DIČ: CZ48531235

Projektant:
Ing. Pavel Volenec

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Položkový rozpočet na rekonstrukci a novostavbu MŠ Sedlejev je zpracován v úrovni projektu pro provádění stavby.

Cena bez DPH	50 515,00
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 515,00	21,00%	10 608,15
snižená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	61 123,15
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Sedlejev
Objekt:

D.10 - Slaboproud a EZS (vedlejší aktivita)

Místo: Sedlejev

Datum: 16.06.2017

Zadavatel: Obec Sedlejev

Projektant: Ing. Pavel Volenec

Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	50 515,00
21-M - Elektromontáže	50 515,00
21-M 6 - Slaboproudé rozvody	17 184,00
21-M 7 - EZS - elektronická zabezpečovací signalizace	33 331,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Sedlejšov

Objekt:

D.10 - Slaboproud a EZS (vedlejší aktivita)

Místo:

Sedlejšov

Datum: 16.06.2017

Zadavatel:

Obec Sedlejšov

Projektant: Ing. Pavel Volenec

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 50 515,00

D 21-M Elektromontáže 50 515,00

D 21-M 6 Slaboproudé rozvody 17 184,00

1	M	100201	DRC-2UC, Commax barevná dveřní kamerová jednotka se 2 tlačítky	ks	1,00000	4 170,00	4 170,00	
2	M	100202	kryt venkovní jednotky	ks	1,00000	810,00	810,00	
3	M	100203	CDV-35A, Commax barevný videotelefon s 3,5" displejem	ks	2,00000	2 760,00	5 520,00	
VV					1*2 Přepočtené koeficientem množství	2,00000		
4	M	100204	Napájecí zdroj pro videosystémy	ks	1,00000	385,00	385,00	
5	M	100205	nízkoodběrový dveřní elektrický otvírač	ks	1,00000	890,00	890,00	
6	K	100206	kabel sdělovací pro videotelefony	m	40,00000	8,00	320,00	
7	K	100207	kabel CYKY 3x1,5	m	15,00000	12,00	180,00	
8	K	100208	krabice instalační vystrojená	kpl	1,00000	41,00	41,00	
9	K	100209	výchozí revize a oživení systému, naprogramování	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00	
10	K	100210	kabelové trasy (líšty, příchytka, ...)	m	28,00000	31,00	868,00	
11	K	100211	úprava rámu vstupních dveří, instalace kabelu	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	
12	K	100212	instalační materiál, průvrty a ost. práce	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00	
D 21-M 7 EZS - elektronická zabezpečovací signalizace							33 331,00	
13	M	100301	Ústředna EZS	ks	1,00000	2 842,00	2 842,00	
14	M	100302	Zálohovaný zdroj 12V	ks	1,00000	2 079,00	2 079,00	
15	M	100303	Záložní akumulátor 12V/7Ah	ks	2,00000	430,00	860,00	
16	M	100304	GSM komunikátor	ks	1,00000	4 160,00	4 160,00	
17	M	100305	Ovládací klávesnice	ks	1,00000	2 741,00	2 741,00	
18	M	100306	venkovní zálohovaná siréna	ks	1,00000	1 420,00	1 420,00	
19	M	100307	Vnitřní zálohovaná siréna	ks	1,00000	585,00	585,00	
20	M	100308	PIR detektor	ks	9,00000	398,00	3 582,00	
21	M	100309	Detektor rozbití skla	ks	2,00000	609,00	1 218,00	
22	M	100310	Magnetický kontakt	ks	2,00000	146,00	292,00	
23	K	100311	Kabel sdělovací	m	280,00000	6,00	1 680,00	
24	K	100312	Kabel CYKY	m	20,00000	12,00	240,00	
25	K	100313	Kabelové trasy (trubka, lišta, příchytka, ...)	m	260,00000	31,00	8 060,00	
26	M	100314	Jistič LSN 6A, připojení zdroje a ústředny	ks	1,00000	72,00	72,00	
27	K	100315	Drobný instalační materiál, ostatní práce, průrazy, zednické výpomoci	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00	
28	K	100318	Výchozí revize, naprogramování, oživení systému, projekční práce	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MŠ Sedlejev

Objekt:

VN - Vedlejší náklady stavby (hlavní aktivita)

KSO:

Místo: Sedlejev

CC-CZ:

Datum: 16.06.2017

Zadavatel:

Obec Sedlejev

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

IČ:

48531235

DIČ:

CZ48531235

Projektant:

Ing. arch. Jiří Ondráček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Položkový rozpočet na rekonstrukci a novostavbu MŠ Sedlejev je zpracován v úrovni projektu pro provádění stavby.

Cena bez DPH

50 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 000,00	21,00%	10 500,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

60 500,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Sedlejev

Objekt:

VN - Vedlejší náklady stavby (hlavní aktivita)

Místo:

Sedlejev

Datum:

16.06.2017

Zadavatel:

Obec Sedlejev

Projektant:

Ing. arch. Jiří Ondráček

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

50 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Sedlejev

Objekt: VN - Vedlejší náklady stavby (hlavní aktivita)

Místo: Sedlejev

Datum: 16.06.2017

Zadavatel: Obec Sedlejev

Projektant: Ing. arch. Jiří Ondráček

Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

50 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

50 000,00

1	K	02-001	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	
---	---	--------	---------------------	--------	---------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:

- Náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně zřízení napojení na energii a zajištění měření jejich spotřeby, náklady na zajištění a provoz sociálních zařízení; - Náklady na zřízení zpevněné příjezdové komunikace na staveništi; - Náklady na zajištění bezpečného provádění díla (ochrana osob před zraněním, ochrana majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, ochrana přilehlých nemovitostí před poškozením)

VV	1	1,00000
VV	Součet	1,00000

2	K	02-002	Geodetické práce	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	
---	---	--------	------------------	--------	---------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:

- Náklady na vytýčení inženýrských sítí na staveništi; - Náklady na vytýčení stavby

VV	1	1,00000
VV	Součet	1,00000

3	K	02-003	Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	
---	---	--------	---	--------	---------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:

Náklady na provedení závěrečného úklidu staveniště a přilehlé místní příjezdové komunikace

VV	1	1,00000
VV	Součet	1,00000

4	K	02-004	Předání a převzetí staveniště	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	
---	---	--------	-------------------------------	--------	---------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště; náklady na ochranu stávajících inž. sítí - kontrola jejich vytýčení, provedení nezbytné ochrany pro jejich zabezpečení po dobu výstavby; náklady na vyhotovení dočasných dopravních opatření (dopravní značení - rozmístění, údržba, odstranění po ukončení stavby); náklady na bezpečnostní a hygienická opatření (oplocení a označení staveniště, náklady na BOZP, zpracování požárního řádu, poplachové směrnice, provozně dopravního řádu)

VV	1	1,00000
----	---	---------

5	K	02-005	Kompletace dokladů ke kolaudaci + zkoušky a revize provozní řády	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	
---	---	--------	--	--------	---------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

Náklady na kompletaci atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání a kolaudaci stavby. (3x v tištěné formě, 1 x v digitální formě na CD nosiči v obecně dostupných formátech); Náklady spojené s provedením předepsaných zkoušek, atestů a revizí, kontrolních měření (radar); Náklady na zhotovení provozních řádů, návodů k obsluze a údržbě technolog. zařízení, náklady na blower door test.

VV	1	1,00000
----	---	---------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MŠ Sedlejev

Objekt:

ON - Ostatní náklady stavby (vedlejší aktivita)

KSO:

Místo: Sedlejev

CC-CZ:

Datum: 16.06.2017

Zadavatel:

Obec Sedlejev

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

IČ:

48531235

DIČ:

CZ48531235

Projektant:

Ing. arch. Jiří Ondráček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Položkový rozpočet na rekonstrukci a novostavbu MŠ Sedlejev je zpracován v úrovni projektu pro provádění stavby.

Cena bez DPH

30 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 000,00	21,00%	6 300,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

36 300,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Sedlejšov

Objekt: ON - Ostatní náklady stavby (vedlejší aktivita)

Místo: Sedlejšov

Datum: 16.06.2017

Zadavatel: Obec Sedlejšov

Projektant: Ing. arch. Jiří Ondráček

Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	30 000,00
OST - Ostatní	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Sedlejšov

Objekt:

ON - Ostatní náklady stavby (vedlejší aktivita)

Místo:

Sedlejšov

Datum: 16.06.2017

Zadavatel:

Obec Sedlejšov

Projektant: Ing. arch. Jiří Ondráček

Uchazeč:

INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

30 000,00

D OST

Ostatní

30 000,00

1	K	01-001	Dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace dílenská (výrobní)	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	
---	---	--------	--	--------	---------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:

Náklady na zpracování a kompletaci projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn; (3x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě na CD nosiči), dílenská (výrobní) dokumentace stavby - výkresy výztuže a bednění, detaily provedení a návazností u oken u fasády, dveří a veškerých interiérových prvků, náklady spojené se vzorkováním použitých materiálů

VV

1

1,00000

VV

Součet

1,00000

2	K	01-002	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geometrický plán	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	
---	---	--------	--	--------	---------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:

Náklady na geodetické zaměření dokončené stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí

VV

1

1,00000

VV

Součet

1,00000

3	K	01-003	Průzkumné práce	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	
---	---	--------	-----------------	--------	---------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:

Náklady na ověření proveditelnosti úpravy a výměny sestavy PERZ a PG6 se zástupci E.ON a GASnet a na ověření odstranění přípojky vedení CETIN

VV

1

1,00000

4	K	01-004	Podmínky dotačních titulů - Povinná publicita	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	
---	---	--------	---	--------	---------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:

Náklady na prvky propagační, informační.

VV

1

1,00000

VV

Součet

1,00000

