

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 19.6.20013
/ dále je „dodatek“ /

Čl.1.SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: OBEC Vlkovice
Vlkovice 21
353 01 Mariánské Lázně
IČO: 00572764
Zastoupení: p. Štefan Lepej, starosta obce

Zhotovitel: VŠESTAV Mariánské Lázně s.r.o.
Plzeňská 181
353 01 Mariánské Lázně
IČO: 28013000
DIČ: CZ 28013000
Zastoupený: Vlášková Hana, jednatel společnosti

Smluvní strany uzavřely dne 19.6.2013 Smlouvu o dílo na „Stavební úpravy obecního úřadu Vlkovice“, . V souladu s Čl. XVIII. uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na dodatku následujícího znění:

Článek V. Smlouvy o dílo se doplňuje a mění následovně:

Na základě změny rozsahu díla se objednatel při zachování podmínek smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné a včasné provedení díla ve výši **1.080.324,70 Kč** cena celkem včetně DPH = **1.307.192,90 Kč**
- ostatní znění článku V. se nemění

Čl. XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně a potvrzují jej svými podpisy.

ento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Mariánských Lázních dne 4/10 2013

VŠESTAV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ s.r.o.

Píseňská 181

353 01 Mariánské Lázně

IČO: 28013000 DIČ: CZ28013000

tel./fax: 354 802 486

za objednatele

za zhotovitele

Příloha:

položkový rozpočet skutečně provedených prací vč. komentáře k méněprací

položkový rozpočet víceprací vč. Komentáře
rekapitulace ceny

ZAKÁZKA

Označení	100-13-01-01
Popis	Vikovice-stavební úpravy OÚ

STAVBA, OBJEKT

Stavba	Vikovice-stavební úpravy OÚ
Objekt	základní objekt

DODAVATEL**ODBĚRATEL**

VŠESTAV Mariánské Lázně s.r.o.

Obec Vikovice

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	554 744,89 Kč	211 046,12 Kč	43 360,00 Kč	809 151,00 Kč
specifikace	- Kč	23 590,40 Kč	- Kč	23 590,40 Kč
stroje	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
HZS	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ostatní	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Σ	554 744,89 Kč	234 636,52 Kč	43 360,00 Kč	832 741,40 Kč

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VRN	8 500,00 Kč
-----	-------------

CENA OBJEKTU

cena bez DPH	841 241,40 Kč
DPH	176 660,69 Kč
Σ	1 017 902,10 Kč

R I E S T
Dvořákova 404 / 3
353 01 Mariánské Lázně

VŠESTAV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ S.R.O.

Píseňská 181

353 01 Mariánské Lázně

IČO: 28013000/DIČ: CZ28013000

Tel/Fax: 353 602 486

Položkový rozpočet

100-13-01-01 (Vlkovice-stavební úpravy OÚ)
stavba
objekt
typ činnosti
HSV

pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	jednotka	cena	celkem
--------	-------	-------	------	----------	----------	------	--------

- 3 (Nadzemní svíslé konstrukce)**
- 1 319 20 1311/00 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl. do 3cm bez odsekání-
2 331 27 1112/00 Zdivo pilířů/sloupů z tvárnice CALSILOX MC 10
3 342 27 2336/00 Pítky z tvárnice tl. 10cm YTONG 550kg/m3

m2	461,530	153,00 Kč	70 614,09 Kč
m3	0,380	5 100,00 Kč	1 938,00 Kč
m2	8,050	480,00 Kč	3 864,00 Kč
76 416,09 Kč			

- 6 (Úpravy povrchů,osazování)**
- 4 612 42 5931/00 Omítka vnitřního ostění oken a dveří vápenná štuková
5 620 41 1135/00 Natěr vnějších omítek AKRYLÁTOvou barvou z postaveného lešení - CETRIS
6 620 47 1412/00 Vnější omítka tenkovrstvá akrylátová barevná Baumit (zateňná, škrábána) tl.2mm
7 620 47 1813/00 Natěr základní penetrační akrylátovou barvou Baumit
8 622 42 1132/00 Omítka venkovní vápenná nebo vápenocementová stěn hladká stupni složitosti III

m2	2,700	130,00 Kč	351,00 Kč
m2	0,000	98,00 Kč	- Kč
m2	615,384	221,00 Kč	135 999,95 Kč
m2	615,384	15,00 Kč	9 230,76 Kč
m2	615,384	200,00 Kč	123 076,88 Kč
268 658,59 Kč			

- 87 (Potrubí z trub z plastických hmot)**
- 9 131 20 1101/00 Hloubení jam nezapažených v horninách 3 do 100 m3
10 131 20 1109/00 Hloubení jam nezapažených v horninách 3 příplatek za lepirost
11 132 20 1101/00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v horninách 3 do 100 m3
12 132 20 1109/00 Hloubení rýh šířky do 60cm v horninách 3 příplatek za lepirost
13 162 30 1102/00 Vodotěsné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 1000 m
14 171 20 1101/00 Násypy nezhuťněné - přebýtečný výkopek
15 174 10 1101/00 Zásyp zhutněný -jam, rýh, šachet
16 175 10 1101/00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny vč. písku

m3	7,300	350,00 Kč	2 555,00 Kč
m3	7,300	40,00 Kč	292,00 Kč
m3	32,420	180,00 Kč	5 835,60 Kč
m3	32,420	40,00 Kč	1 296,80 Kč
m3	32,420	30,00 Kč	972,60 Kč
m3	5,250	30,00 Kč	157,50 Kč
m3	12,750	150,00 Kč	1 912,50 Kč
m3	5,250	1 200,00 Kč	6 300,00 Kč

VŠESTAV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Pízeňská 181
353 01 Mariánské Lázně
IČO: 28013000, DIČ: CZ353 01
Tel./Fax: 354 602 400

76 416,09 Kč
268 658,59 Kč
24 578,00 Kč
117 990,00 Kč

Nadzemní svislé konstrukce
Úpravy povrchů, osazování
Potrubí z trub z plastických hmot
Lešení a stavební výtahy

3
6
87
94

rekapitulace

Σ

554 744,89 Kč

Σ díl 999 (33-M Výtahy)			
30 999 28 1111_00	Přesun hmot pro opravy a udržbu objektů do výšky 25m	t	78,716
10 402,34 Kč			132,15 Kč
10 402,34 Kč			
Σ díl 96 (Bourání a demontáž konstrukcí)			
29 979 09 1001	Likvidace sutí	t	31,500
23 625,00 Kč			750,00 Kč
56 699,87 Kč			
28 978 01 5291_00	Očištění omítky venkovní MV/MVC v I. až IV. stupni složitosti v rozsahu do	m2	461,530
29 076,39 Kč			63,00 Kč
27 971 03 3651_00	Vybourání otvorů plochy do 4m2 ve zdívu cihelném na MV/MVC do tl. 60cm	m3	2,455
2 209,28 Kč			900,00 Kč
26 969 00 1001	Demontáž stáv. konstrukce balkonů	m2	28,400
63,00 Kč			
1 789,20 Kč			
Σ díl 94 (Lešení a stavební výtahy)			
23 941 94 1031_00	Montáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky do 1m výšky do 10m	m2	874,000
62 054,00 Kč			71,00 Kč
24 941 94 1191_00	Příplatek za každ. další měsíc použití lešení k pol. 1031	m2	1748,000
19 228,00 Kč			11,00 Kč
25 941 94 1831_00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky do 1m výšky do 10m	m2	874,000
36 708,00 Kč			42,00 Kč
117 990,00 Kč			
Σ díl 87 (Potrubí z trub z plastických hmot)			
17 175 10 1201_00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny-výplň vsaku štěrkem	m3	7,300
18 721 24 2116_00	Lapač střešních splavenin litiinový DN 125	ks	0,000
19 871 27 4001_00	Kanalizační potrubí PVC systém KG DN 125	m	0,000
20 871 31 4001_00	Kanalizační potrubí PVC systém KG DN 150	m	0,000
21 894 81 2311_00	Šachta revizní a čistič z PP TEGRA DN600/160 - šachtové dno průtočné	ks	0,000
22 894 81 2313_00	Šachta revizní a čistič z PP TEGRA DN600/160 - šachtové dno s přítokem tvaru T	ks	0,000
- Kč			6 808,00 Kč
- Kč			7 532,00 Kč
- Kč			141,00 Kč
- Kč			193,00 Kč
2 360,00 Kč			
5 256,00 Kč			
24 578,00 Kč			

Položkový rozpočet provedených prací

zakázka	stavba	objekt	typ činnosti
100-13-01-01 (Vlkovice-stavební úpravy OÚ)	Vlkovice-stavební úpravy OÚ	základní objekt	PSV

pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	cena	jednotka	celkem
--------	-------	-------	------	----------	------	----------	--------

762 (Konstrukce tesátské)

1 762 33 2131_/00 Tesátská montáž krovu hraněného nad 100m plochy řeziva do 120cm2

2 762 33 2132_/00 Tesátská montáž krovu hraněného nad 100m plochy řeziva do 224cm2

3 762 34 1210_/00 Tesátská montáž bednění střešních rovných z prken hrubých na sraz

4 762 34 1811_/00 Tesátská demontáž bednění střešních z prken

5 762 39 5000_/00 Spojovací a ochranné prostředky pro tesátské střechy k pol.7623

6 762 42 0011_/00 Obložení stropu desky CETRIS-na sraz tl. 8mm

1 (0,75+0,15)x(19,4+10,08x2+5,2+5,19+2,77+2,78)+7,5x1,92+3,315x1,5+1,07x1,62+1,5x0,9x0,5x2+1,07x0,6

7 762 42 9001_/00 Montáž obložení stropu-podkladový rošt

1 17,9+10,08x2+5,2x2+4,45x2+2,78x4+19,4+11,58x2+3,315x2+4,4x2+1,92x4+1,07x2+1,62x2

8 762 49 5000_/00 Tesátská montáž obložení spojovací prostředky k pol.7624.

9 605 11 0145 Řezivo SM 2-3,5 M jakost I - hranolý

10 605 12 0136 Prkno SM omítané jak 2, tl. 24mm, šířka 60-160mm

11 998 76 2102_/00 Přesun hmot pro konstrukce tesátské výšky do 12m

Σ díl 762 (Konstrukce tesátské)

764 (Konstrukce klempířské)

12 764 31 1832_/00 Demontáž krytiny střešní hladké šířky 1000mm do 45° plochy nad 25m2

13 764 31 2327_/00 Alukryt šablona -střecha jednoduchá do 45° na bednění ze šablony červených

14 764 31 2330_/00 Montáž ALUKRYT jednoduchá střecha do 45° na bednění

15 764 32 3330_/00 Krytina hliníková tl.0,8mm oplechování okapů (měkká krytina) r.š. 330mm

16 764 35 2203_/00 Krytina pozinkovaná žlab podokapní půlkulaty r.š. 330mm

353 01 Maňánské Lázně
IČO: 28013000, DIČ: CZ22013000
Tel./Fax: 354 602 486

m	93,000	225,00 Kč	20 925,00 Kč
m	109,090	235,00 Kč	25 636,15 Kč
m2	68,400	60,00 Kč	4 104,00 Kč
m2	83,500	208,00 Kč	17 368,00 Kč
m2	68,400	30,00 Kč	2 052,00 Kč
t	2,605	875,00 Kč	61 567,99 Kč
m3	2,077	5 100,00 Kč	10 592,70 Kč
m3	2,203	5 900,00 Kč	12 997,70 Kč
m2	73,048	20,00 Kč	1 460,96 Kč
m	139,530	32,00 Kč	4 464,96 Kč
m2	0,000	280,00 Kč	- Kč
m2	54,200	30,00 Kč	1 626,00 Kč
m3	4,230	300,00 Kč	1 269,00 Kč
m2	117,741	72,00 Kč	8 477,35 Kč
m	72,800	180,00 Kč	13 104,00 Kč
m	66,200	80,00 Kč	5 296,00 Kč

rekapitulace		Σ
Konstrukce tesáské	762	61 567,99 Kč
Konstrukce klempířské	764	91 470,02 Kč
Konstrukce truhlářské	766	17 117,00 Kč
Nátěry	783	64 481,50 Kč
		234 636,51 Kč

		Σ
		234 636,51 Kč

Σ díl 783 (Nátěry)					Σ díl 783 (Nátěry)
27 783 78 2203_/00	Nátěr impregnační, tesáské kce	m2	231,028	18,00 Kč	4 158,50 Kč
26 783 52 2211_/00	Nátěr syntetický, klempířský DÜFA L 1xreakt,1xzákid,1xemail	m2	0,000	168,50 Kč	- Kč
25 783 52 2211_/00	Nátěr syntetický, klempířský 1xreakt,1xzákid,1xemail -Alukryt stáv.	m2	358,000	168,50 Kč	60 323,00 Kč
783 (Nátěry)					
Σ díl 766 (Konstrukce truhlářské)					
24 766 89 1002	Okno plast 1100/2100 d+m	kus	1,000	9 912,00 Kč	9 912,00 Kč
23 766 89 1001	Okno plast 1700/1850 d+m	kus	1,000	7 205,00 Kč	7 205,00 Kč
766 (Konstrukce truhlářské)					17 117,00 Kč
Σ díl 764 (Konstrukce klempířské)					
22 998 76 4102_/00	Přesun hmot klempířských kci do 50m výška objektů do 12m	t	0,850	3 500,00 Kč	3 013,75 Kč
21 764 45 4802_/00	Demontáž krytiny odpadních trub kruhových průměru do 120mm	m	70,000	15,00 Kč	1 050,00 Kč
20 764 45 4203_/00	Krytina pozinkovaná trouby odpadní kruhové průměru 120mm	m	76,000	148,00 Kč	11 248,00 Kč
19 764 41 0340_/00	Krytina hliníková tl.0,8mm oplechování parapetu r.š. 250mm	m	2,800	310,00 Kč	868,00 Kč
18 764 39 1310_/00	Krytina hliníková tl.0,8mm závětrná lišta r.š. 250mm	m	13,000	260,00 Kč	3 380,00 Kč
17 764 35 2811_/00	Demontáž krytiny žlabů půlkruhových rovných r.š. 330mm do 45°	m	74,620	25,00 Kč	1 865,50 Kč
					91 470,02 Kč

Položkový rozpočet

zakázka	100-13-01-01 (Vlkovice-stavební úpravy OU)
stavba	Vlkovice-stavební úpravy OU
objekt	základní objekt
typ činnosti	Montáže

pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	jednotka	cena	celkem
--------	-------	-------	------	----------	----------	------	--------

M21 (Elektromontáže)							
1 210 09 1001 Hromosvod včetně zemních prací							
Σ díl M21 (Elektromontáže)							
			soub	1,000	43 360,00 Kč	43 360,00 Kč	43 360,00 Kč

							Σ
							43 360,00 Kč

rekapitulace

M21	Elektromontáže	Σ
		43 360,00 Kč

Všeobecná montážní firma s.r.o.
 Píseňská 181
 353 01 Mariánské Lázně
 IČO: 28013000, DIČ: CZ28013000
 Tel./Fax: 354 602 486

Položkový rozpočet provedených prací - zemní práce hromosvod

Stavba: Stavební úpravy obecního úřadu Vikovice

Stavebník: Obec Vikovice

	MJ	množ.	cena/MJ	celkem
Zemní práce				
- řezání asfaltového povrchu	m	14,00	145,00	2 030,00
- sejmnutí omíčky	m ²	0,00	0,00	0,00
- výkop rýhy š. 0,40 hl. 0,80 cm v hornině 3	m ³	0,00	0,00	0,00
- příplatek za lepivost k výkopu rýhy v hornině 3	m ³	0,00	0,00	0,00
- zásep zemnicího drátu	m ³	0,00	0,00	0,00
- zpětný zásep zeminou vč. Hutnění	m ²	0,00	0,00	0,00
- asfaltový povrch / betonový/	m ²	3,00	850,00	2 550,00
- urovnání terénu	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
- mezisoučet				6 080,00
- přesun hmot 5%	t	2,94	2 920,00	304,00
- Přemístění sutě, odvoz skládkovné – asfalty				8 584,80
- Celkem zemní práce				14 968,80

14 968,80

Celkem cenová kalkulace bez DPH (21%)

V Mariánských Lázních dne 2.10.2013

VŠESTAV Mariánské Lázně s.r.o.
Vlášková Hana

VŠESTAV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ s.r.o.
Píseňská 181
353 01 Mariánské Lázně
IČO: 28013000, DIČ: CZ28013000
Tel./Fax: 354 602 486

VŠESTAV Mariánské Lázně s.r.o.
Izaňská 181
35301 Mariánské Lázně
IČO: 28013000

Komentář k položkovému rozpočtu k provedení díla „Stavební úpravy obecního úřadu Vlkovice“, dle SOD ze dne 19.6.2013 – položky v rámci rozpočtu neprováděné

HSV

díl 6 - Úpravy povrchů, osazování – položka č. 5 nátěr vnějších omítek Akrylát – Cetris – změna obložení přesahů střechy na palubkový obklad

díl 87 – Potrubí z trub z plastických hmot - položka č. 18,19,20,21,22 – změna řešení odvodu dešťových vod

PSV

díl 762 – Konstrukce tesařské – položka č. 6 – obložení stropu desky cetris - změna na podbití z palubek

díl 783 – Nátěry – pol.č. 26 – nátěry klempířských prvků – neprovádělo se

M21 Elektromontáže – zemní práce hromosvod – změna řešení - zemní práce spojeny s zemními pracemi pro odvod dešťových vod

Ostatní položky položkového rozpočtu jsou účtovány dle skutečných výměr.

Veškeré změny zahrnující skutečný stav provedených prací byly projednány na kontrolních dnech stavby a zapsány ve stavebním deníku.

Mariánské Lázně dne 3.10.2013

Hana Vlášková
VŠESTAV Mariánské Lázně s.r.o.

RIESTA

Dvořákova 404/183
353 01 Mariánské Lázně

Položkový rozpočet prací nad rámec projektu
Stavba: Stavební úpravy Obecního úřadu Vlkovice
Investor: Obecní úřad Vlkovice

MJ	množ.	cena/MJ	celkem
----	-------	---------	--------

Stavební práce balkon

1) Zdivo pilířů a obvodové zdi Ytong tl. 300mm- balkon	m ³	2,43	3 350,00	8 140,50
2) Osazení a dodávka U profilů	bm	12,20	625,00	7 625,00
3) osazení a dodávka U profilů	bm	9,80	442,00	4 331,60
4) ztužující věnec nad okenními otvory vč. Armatury	bm	9,80	135,00	1 323,00
5) vyrovnání povrchu pod zakládání zdiva	bm	12,00	90,00	1 080,00
6) D+M rohové lišty s perlínkou a APU lišty	m ²	15,06	130,00	1 957,80
7) omítky tenkovrstvé vnitřní	m ²	15,06	110,00	1 656,60
8) omítky štukové vnitřní				0,00
9) vyrovnání povrch zdiva pod parapety – dozdivka Ytong	bm	5,00	98,00	490,00
tl. 5 cm	bm	5,00	150,00	750,00
10) osazení vnitřních plastových parapetů	m ²	6,07	90,00	546,30
11) vyrovnání stávající podlahy betonovou mazaninou	m ²	6,07	140,00	849,80
12) nivační stěrka	m ²	10,00	810,00	8 100,00
13) SDK podhled včetně tepelné izolace a parotěsné fol.				
Stavební práce balkon				36 850,60

Vstup Obecní úřad

1) omítky vnitřní tenkovrstvé – vnitřní	m ²	10,84	130,00	1 409,20
2) penetrace pod akrylátovou omítku – vnitřní	m ²	10,84	15,00	162,60
3) akrylátová omítko zrna 1,5 mm – vnitřní	m ²	10,84	221,00	2 395,64
Vstup Obecní úřad celkem				3 967,44

Úpravy povrchů a ostatní drobné práce

1) opravy a doplnění říms k podbití přesahu střechy	bm	47,56	179,00	8 513,24
2) D+m větracích mřížek a plastových dveří	kpl	1,00	680,00	680,00
Úpravy povrchů a ostatní drobné práce celkem				9 193,24

Konstrukce tesařské

1) D+M Dřevěných palubek – podbití přesahu střechy	m ²	62,80	392,00	24 617,60
vč. nátěru Luxol / místoCetris a fasádní nátěr/				
2) D+M bednění OSB tl. 18mm PD vč. Nátěru Loxol	m ²	11,80	322,00	3 799,60
Konstrukce tesařské celkem				28 417,20

Konstrukce klempířské

1) D+M zachytávačů sněhu	ks	64,00	228,00	14 592,00
2) oplechování komínového tělesa	ks	1,00	810,00	810,00
3) demontáž stávajícího hromosvodu	kpl	1,00	780,00	780,00
4) demontáž parapetů a oplechování římsiček	bm	56,15	15,00	842,25
5) D+M oplechování pozink parapetů oken	bm	35,50	370,00	13 135,00
6) D+M oplechování římsiček	bm	19,60	226,00	4 429,60
7) D+M výplně makrolon – střešní výlezy	ks	4,00	200,00	800,00
Konstrukce klempířské celkem				35 388,85

Konstrukce truhlářské

1) dodávka vnitřních parapetů plast hl. 350 mm	bm	2,92	210,00	613,20
2) dodávka vnitřních parapetů plast hl. 150 mm	bm	5,20	140,00	728,00
3) montáž vnitřních parapetů -2 okna ve fasádě	bm	2,80	150,00	420,00

D+M okno plastové sklepní 1010/585
D+M okno plastové sklepní 910/1240
6) D+M okno plastové balkon 965/1430
7) D+M sestava oken 3000/1430 – balkon
Konstrukce truhlářské celkem

ks 2,00 2 180,00 4 360,00
ks 1,00 5 160,00 5 160,00
ks 2,00 6 603,00 13 206,00
ks 1,00 21 948,00 21 948,00
46 435,20

Potrubí z trub plastových – změna řešení odvodu dešťových vod

1) - bourání betonů a asfaltů - uliční část	m ³	2,48	1 900,00	4 712,00
2) bourání betonů – boční a zadní část	m ³	2,25	1 800,00	4 057,20
3) demontáž PZD desek u garáže	bm	5,00	250,00	1 250,00
4) výkop pro vpustí do hl. 1,20 -1,50 m	m ³	1,08	1 200,00	1 296,00
5) zřízení šachet pro vpustí – kanal.tr. DN 400 vč. Obeto nování, propojení, vpustí s rámcem	ks	2,00	4 500,00	9 000,00
6) kanalizační potrubí PVC KG DN 250	bm	20,00	675,00	13 500,00
7) D+M žlabovek betonových TBM 8-60 do betonu MC20	bm	52,00	650,00	33 800,00
8) D+M kalový koš pozink nízký	ks	2,00	510,00	1 020,00
9) D+M drenážní trubky r100mm vč. Geotextilie	bm	10,00	160,00	1 600,00
10) výkop rýhy pro drenáž	m ³	4,80	220,00	1 056,00
11) zásyp rýhy	m ³	4,80	120,00	576,00
Potrubí z trub plastových – změna řešení odvodu dešťových vod				
celkem				71 867,20

Celkem práce provedené nad rámec rozpočtu 232 119,73
přesun hmot 6 963,59

Celkem za provedené práce bez DPH 239 083,32
DPH 21% 50 207,49
Cenová nabídka celkem s DPH (21%) 289 290,81

V Mariánských Lázních dne 3.10.2013

VŠESTAV Mariánské Lázně s.r.o.
Vlášková Hana

VŠESTAV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ s.r.o.
přezenská 181
353 01 Mariánské Lázně
IČO: 28013000, DIČ: CZ23013000
Tel./Fax: 354 602 486

RIESTA
Dvořákova 404 / 3
353 01 Mariánské Lázně

VŠESTAV Mariánské Lázně s.r.o.

IČO: 28013000

35301 Mariánské Lázně

IČO: 28013000

Komentář k položkovému rozpočtu prací nad rámcem rozpočtu / víceprací / k provedení díla „Stavební úpravy obecního úřadu Vlkovice „ dle SOD ze dne 19.6.2013.

Stavební práce balkon – PD řešilo konstrukci, která z hlediska skutečného stavu po vybourání byla technicky nevhodná, bylo navrženo ve spolupráci s TDI nové řešení. V rámci realizace balkonu bylo zároveň dohodnuto řešení vnitřního prostoru balkonu SDK stropem s tepelnou izolací, vyrovnáním stávající podlahy. Původní rozpočtované položky související s balkonem byly v položkovém rozpočtu stavby vyčísleny nulovou hodnotou jako méněpráce.

Vstup obecní úřad – jedná se o úpravy vnitřního prostoru vstupu

Úpravy povrchů a ostatní drobné práce – v rozpočtu nebyly zahrnuty opravy a doplnění říms a větrací mřížky na fasádě

Konstrukce tesařské - navržené řešení obkladu přesahu střechy Cetrisem změněno na palubkové podbití – v původním rozpočtu nulová hodnota jako méněpráce

Konstrukce klempířské – dodávka a montáž zachytávačů sněhu – nebyla v rozpočtu, dle stavu bylo nutno oplechovat komínové těleso, v rozpočtu nebylo zahrnuto oplechování ozdobných říms, parapetů oken, na střeše bylo zjištěno poškozené prosklení střechních výlezu

Konstrukce truhlářské – v rozpočtu nebyly zahrnuty okenní výplně vystavěného balkonu, vnitřní parapety nově zřizovaných okenních výplní, byla vyměněna dožilá sklepní okna


Potrubí trub plastových – změna řešení odvodu dešťových vod – s ohledem na možnosti řešení bylo ve spolupráci s TDI navržena změna řešení oproti PD, položky prací z rozpočtu nerealizované – nulová hodnota méněpráce .

Veškeré změny zahrnující skutečný stav provedených prací byly projednány na kontrolních dnech stavby a zapsány ve stavebním deníku.

Mariánské Lázně dne 3.10.2013

Hana Vlášková

VŠESTAV Mariánské Lázně s.r.o.


M I E S T A
Dvořákova 404 / 3
353 01 Mariánské Lázně

VŠESTAV Mariánské Lázně s.r.o., Píseňská 181, Mariánské Lázně
IČO: 28013000 DIČ: CZ 28013000

Rekapitulace celkové ceny
Stavební úpravy obecního úřadu Vítkovice
investor. Obecní úřad Vítkovice

Práce dle položkového rozpočtu
Práce nad rámec rozpočtu / vícepráce/

Mariánské Lázně dne 3.10.2013

Hana Vlášková, jednatel společnosti

VŠESTAV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ s.r.o.
Píseňská 181
353 01 Mariánské Lázně
IČO: 28013000, DIČ: CZ28013000
Tel./Fax: 354 602 486

RIBSTA
Dvorníková 404 / 3
353 01 Mariánské Lázně

v Kč bez DPH	
841.241,40	1.080.324,70
239.083,32	
1.017.902,10	1.307.192,91
289.290,81	
v Kč vč. DPH 21%	