SMLOUVA O DÍLO

Skalná – Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele .....
č. zhotovitele 1127/2017

uzavřená dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník„)

I. Smluvní strany - jejich obchodní názvy

1) Objednatel: **Město Skalná**
sídlo: Sportovní 9, 351 34 Skalná
IČ: 00254231
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 806032319/0800
zastoupený: Mgr. Rita Skalová, starostka města

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:
Ing. Jana Jiřinová, vedoucí odboru správy majetku a investic
tel.: +420 354 548 822, email: investice@skalna.cz

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel")

2) Zhotovitel: **STAMOZA, společnost s ručením omezeným**
sídlo: Vrázova 2429/7, Cheb 350 02
společnost je zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 2015
IČ: 453 58 800
DIČ: CZ45358800
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 266794098/0300
zastoupený: Miroslavem Šilhánem, jednatelem společnosti

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:
Ing. Vladislava Závodská,
tel.: 737 270 906, email: zavodska@stamoza.cz

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel")

(zhotovitel a objednatel dále společně jako „Smluvní strany")

3) Pokud ve věcech smlouvy budou jednat zástupci Smluvních stran na základě plné moci dle § 436 a násl. zákoníku, tuto odevzdají druhé straně a stane se přílohou této smlouvy.

4) Další osoby vystupující v tomto obchodním případě:
A) zhotovitel pověřil vedením stavby:
- Jiří Hájek - hlavní stavbyvedoucí

B) osoby pověřené objednatelem k technickému a věcnému jednání:
- INVESTON s.r.o., p. David Fejfar - technický dozor stavebníka (dále jen „TD"),

C) autorský dozor vykonává – M PROJEKT, Ing. arch. Luboš Mašek (dále jen „AD").

II. Předmět smlouvy a určení díla

II.1 Určení díla

1) Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje k provedení a dokončení díla

Skalná – Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD

a to v souladu s podmínkami zde uvedenými, a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za dokončení díla cenu řádně a včas podle této smlouvy. Předmětem díla je zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních a montážních prací a související projektové a inženýrské činnosti, a která je jako celek schopna plnit samostatnou ekonomickou a technickou funkci.

Vlastní stavba zahrnuje dvě akce:
„Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD Skalná"
„Skalná, úprava vjezdu a částečné rozšíření ulice Polní"

2) Předmětem plnění je provedení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb nutných k úplnému provedení, dokončení a zprovoznění stavby "Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD - Skalná" a "Skalná, úprava vjezdu a částečné rozšíření ulice Polní". Kvantitativní a kvalitativní podmínky dodávky a rozsah díla je dán Zadávací dokumentací. Zadávací dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako příloha č. 2. Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s vyzkoušením stavby a jejím předáním objednateli.

3) Dílo je popsáno ve Specifikaci předmětu díla, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo"). Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel se zavazuje při určení způsobu provedení díla respektovat a být vázán písemnými pokyny objednatele. Zhotovitel provede dílo v rozsahu a za podmínek dle této smlouvy, jinak samostatně a s plnou odborností.

4) Práce provede zhotovitel podle:
   A) výše uvedené Zadávací dokumentace, závazně odsouhlasené zhotovitelem jako podklad pro stanovení množství, jakosti a ceny díla vč. zahrnutí specifik staveniště do smluvní ceny díla,
   B) podmínek stavebního povolení, platných ČSN a obecně závazných předpisů; smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN a EN, uvedené v projektové dokumentaci, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu,
   C) podmínek uvedených v zápise o předání staveniště,
   D) dalších písemných pokynů objednatele podle § 2592 zákoníku.

II.2 Změna díla

1) Jsou-li splněny podmínky pro nepodstatnou změnu závazku z uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 222 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"), mohou smluvní strany v dodatku k této smlouvě sjednat takovouto změnu závazku. Veškeré změny závazku budou navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou, jejichž vzor tvoří jako příloha č. 6 součást této smlouvy. Změnové listy budou sloužit pro objednatele jako podklad pro příslušný postup dle ZZVZ.

2) Případné změny díla - vícepráce nebo méněpráce (dále jen „změna díla") je zhotovitel oprávněn provést jen na základě písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku k této smlouvě.

3) Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny změny díla sjednané v tomto dodatku a cena za jejich provedení se stane součástí ceny za provedení díla.

4) "Vícepráce" jsou stavební práce, dodávky nebo služby dodatečně vyžádané objednatelem nebo stavební práce, dodávky nebo služby navržené dodatečně zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem formou písemného dodatku ke smlouvě. "Méněpráce" jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které se nebudou na základě požadavku objednatele nebo dohody smluvních stran realizovat.

5) Veškeré vícepráce, jejichž potřeba vznikne při realizaci díla, budou předem a v nezbytně nutném rozsahu zhotovitelem zapsány do stavebního deníku. Po odsouhlasení budou tyto zápisy podkladem pro vystavení Změnového listu.

6) Stavební práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění díla realizovány, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny díla odečtena. Snížení rozsahu díla o méněpráce je možné pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele

7) Pokud některá dokumentace uvedená v čl. II.1 bodu 4) bude zhotovená či vydaná a odsouhlasená oběma smluvními stranami po uzavření a odlišně od ustanovení této smlouvy o dílo, smluvní strany se zavazují k úpravě příslušné části smlouvy písemnou dohodou.

8) Zhotovitel předloží Změnový list objednateli k odsouhlasení. Lhůta pro projednání změn díla uvedených ve Změnovém listu na straně objednatele činí 15 dní. Objednatel si vyhrazuje právo ve složitějších případech, kdy bude povinen projednat změnu díla s poskytovatelem dotace z důvodu změn v Projektu, tuto lhůtu přiměřeně k těmto povinnostem prodloužit, o čemž bude zhotovitele neprodleně informovat. Změnový list bude vždy odsouhlasen objednatelem, zhotovitelem, TD a projektantem. Součástí Změnového listu může být i dodatek projektové dokumentace, zpracovaný projektantem.

9) Odsouhlasený Změnový list je podkladem pro dodatek k této smlouvě.

10) Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem a bude odpovídajícím způsobem upravena dodatkem k této smlouvě. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.

11) Návrh ocenění každé změny díla je zhotovitel povinen zpracovat podle cen uvedených v nabídce ze dne 4. 8. 2017, kterou zhotovitel předložil v rámci zadávacího řízení (dále jen „Nabídka"). Nabídka je přílohou č. 3 této smlouvy.

12) Pokud takové ocenění nebude možné s ohledem na charakter nebo rozsah změny díla, kdy příslušné ceny nejsou v Nabídce uvedeny, bude zhotovitel změny díla oceňovat maximálně do výše cen uvedených v ceníku společnosti ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10 platného k datu návrhu příslušné změny díla. Pokud nebude mít objednatel přístup k cenové soustavě uvedené v tomto bodu smlouvy, předloží zhotovitel současně s takovým návrhem změny díla objednateli veškeré možné podklady a přístupy (zejména přístup k cenové soustavě) k ověření správnosti výpočtu ocenění změny díla.

13) Pro ocenění změny díla, které není možno ocenit výše uvedenými způsoby, budou změny díla oceněny individuální kalkulací zhotovitele při použití cen v místě a čase obvyklých.

14) Případná změna doby dokončení díla bude stanovena přiměřeně ke změně, která ji vyvolala a to na základě vzájemné dohody smluvních stran v písemném dodatku k této smlouvě.

15) V případě, že změna závazku vyžaduje projednání před správními orgány či rozhodnutí správního orgánu (včetně souhlasu dotčených orgánů a osob), projedná zhotovitel změnu závazku před uzavřením dohody o změně závazku s příslušnými subjekty, příp. obstará potřebné souhlasy a rozhodnutí.

16) Smluvní strany sjednávají, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí v souhrnu 10 % (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.

17) V případě, že dojde ze strany objednatele podstatným způsobem k omezení rozsahu díla či zastavení prací na díle z důvodů zaviněných objednatelem, dohodly se smluvní strany, že objednatel uhradí zhotoviteli přiměřené a prokázané náklady spojené s tímto omezením či zastavením, avšak zhotovitel nebude účtovat ušlý zisk. U poddodávek uhradí objednatel zhotoviteli přiměřené a prokázané náklady spojené s tímto omezením či zastavením pouze v případě, že s poddodavatelem prací nebo dodavatelem věcí byl zhotovitelem uzavřen příslušný smluvní vztah v souladu s článkem IX. této smlouvy.

18) Jakékoliv vícepráce provedené zhotovitelem v rozporu s ustanovením tohoto článku se nepovažují za vícepráce, ale má se za to, že provedení těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu díla předpokládaného touto smlouvou a cena těchto prací je zahrnuta v ceně díla.

19) V případě, že nedojde k dohodě o změně díla, je objednatel oprávněn tuto změnu díla provést sám nebo třetí osobou a uzavřít jednotlivé smlouvy o dílo s takovýmito třetími osobami v souvislosti s provedením těchto prací na staveništi za podmínek, které v takových smlouvách o dílo s takovými třetími osobami dohodne. Za takto provedené práce objednatelem nebo pověřenými osobami nepřebírá

zhotovitel odpovědnost a tyto práce musí být provedeny v souladu s Harmonogramem prací a plateb schváleným smluvními stranami se změnami vyžádanými či odsouhlasenými objednatelem. Jestliže v důsledku takovéhoto jednání dojde ke zpoždění provádění díla či zhotoviteli vzniknou dodatečné náklady, bude smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo.

II.3 Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1) Vlastnické právo k předmětu díla nabývá objednatel od počátku jeho zhotovování.

2) Objednatel nabývá vlastnické právo i ke všem věcem, které zhotovitel opatřil ke zpracování při provádění díla od okamžiku jejich zabudování do díla nebo jejich umístěním na staveništi. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. zákoníku.

3) Nebezpečí škody nebo zničení díla nese od počátku zhotovování do předání díla zhotovitel.

4) Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí i na plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

5) Zhotovitel nese nebezpečí újmy a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.

III. Místo plnění a Staveniště

1) Místo plnění se nachází v Karlovarském kraji ve městě Skalná, Česká ulice, k.ú. Skalná (okres Cheb), p.p.č. 1783/1, 843/8, 817/9, 817/2, 837/6, 784/6, 784/3, 784/1, 1785, 171/1. Dotčené pozemky jsou uvedeny v Projektové dokumentaci a stavebních povoleních. Stavba bude provedena, dokončena, předána a převzata na staveništi ve Skalné v rozsahu podle Zadávací dokumentace.

2) Pro ostatní záležitosti (např. pro předání dokladů a dokumentací) je místem plnění tj. místem pro předání sídlo objednatele.

3) Staveništěm jako místem provádění díla (dále jen „Staveniště") se rozumí prostor určený Zadávací dokumentací a vymezený objednatelem, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon"). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

4) Objednatel předá zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění díla, a to neprodleně po uzavření smlouvy, viz čl. IV. této smlouvy.

5) Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu objednatele. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Zhotovitel není oprávněn bez závažných důvodů odmítnout převzít Staveniště.

6) Pokud k předání Staveniště ve smyslu předcházejícího bodu 4) a 5) nedojde z důvodů na straně objednatele, potom lhůta pro dokončení stavebních prací a předání díla dle čl. IV. bodu 1) písm. C) této smlouvy běží ode dne vlastního předání a převzetí Staveniště.

7) Pokud k předání Staveniště ve smyslu předcházejícího bodu 4) a 5) nedojde z důvodů na straně zhotovitele (zhotovitel se např. nedostaví na objednatelem svolané předání Staveniště, nepodepíše protokol o předání a převzetí Staveniště, bez závažného důvodu odmítne Staveniště převzít), potom objednatel vyhotoví a podepíše protokol o předání a převzetí Staveniště sám a za den předání staveniště se v tomto případě bude považovat den doručení objednatelem podepsaného protokolu o předání a převzetí Staveniště zhotoviteli. Lhůta pro dokončení stavebních prací a předání díla běží v tomto případě dle čl. IV. bodu 1) písm. C) této smlouvy.

8) Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s touto smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

9) Zhotoviteli zajistí v rámci zařízení Staveniště podmínky pro výkon funkce TD, AD a koordinátora BOZP a to v přiměřeném rozsahu.

10) Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

11) Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

12) Zhotovitel se zavazuje zachovávat na Staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na Staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo Staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla

13) Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.

14) Zhotovitel je povinen odstranit zařízení Staveniště, vyklidit Staveniště a upravit jej do původního stavu nejpozději ve lhůtě dle čl. IV. bodu 1) písm. D) této smlouvy.

15) Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na Staveništi, jeho zařízení či prostorech se Staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

IV. Doba plnění

1) Termíny zahájení, provádění a dokončení díla:
   A) termín předání a převzetí staveniště – do 3 pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy o dílo,
   B) termín zahájení stavebních prací – neprodleně po předání staveniště, nejpozději do 3 pracovních dnů po předání staveniště,
   C) lhůta plnění - termín dokončení stavebních prací a předání díla – do 12 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo,
   D) lhůta pro odstranění zařízení Staveniště a vyklizení Staveniště – do 3 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla.

2) Objednatel se zavazuje ke splnění těchto lhůt pro zhotovitele:
   A) předá stavební povolení - účinnou Veřejnoprávní smlouvu – ke dni podpisu této smlouvy,
   B) předá Zadávací dokumentaci včetně Projektové dokumentace a Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr – ke dni podpisu této smlouvy. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby předá objednatel ve dvou vyhotoveních v tištěné formě a v jednom vyhotovení v elektronické formě.

3) Zhotovitel předal objednateli v rámci Nabídky Harmonogram realizace díla, ve kterém je specifikován průběh plnění zhotovitele (příloha č. 5 této smlouvy). Detailní Harmonogram realizace díla (dále jen „Harmonogram"), zpracovaný v souladu s Nabídkou, předloží zhotovitel objednateli v členění v periodách o maximálně sedmi po sobě jdoucích dnech, nejpozději do 14 dnů ode dne podpisu smlouvy. Termíny plnění (provádění díla) uvedené v Harmonogramu budou pro zhotovitele závazné. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla dle tohoto Harmonogramu. Harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit osoby oprávněné jednat ve věcech technických. Odsouhlasení Harmonogramu ze strany objednatele nezbavuje zhotovitele jeho povinností dle této smlouvy.

4) Odsouhlasený Harmonogram je podkladem pro zahájení financování stavby.

5) Jestliže TD dospěje k názoru, že skutečný postup prací není ve shodě s odsouhlaseným Harmonogramem, musí zhotovitel na požádání vypracovat upravený Harmonogram s takovými změnami, které jsou nezbytné k tomu, aby práce byly dokončeny ve lhůtách určených touto smlouvou. Jakékoliv změny či časové aktualizace Harmonogramu musí být odsouhlaseny objednatelem formou dodatku k této smlouvě.

V. Provádění díla, další povinnosti a závazky zhotovitele

1) Zhotovitel zavede při zahájení prací na stavbě stavební deník o průběhu prací na stavbě a pro písemný styk objednatele a zhotovitele ve věcech provádění stavby. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Deník bude veden v originále se dvěma kopiemi, první kopii obdrží objednatel, druhou zhotovitel. Zhotovitel je povinen uložit druhou kopii denních záznamů odděleně od originálu tak, aby je měl k dispozici v případě ztráty originálu. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje oprávněná osoba zhotovitele dle čl. V., bodu 7) v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně tak může učinit následující den. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. V případě, že dojde v záznamech ve stavebním deníku ke škrtům, bude provedena autorizace tohoto zásahu včetně uvedení data škrtu, jinak se má za to, že záznam škrtnut nebyl. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli. Deníky uschovává objednatel min. 10 let od odevzdání a převzetí díla. Stavební deník musí být během pracovních dnů od 7:00 do 15:30 hod. a vždy při provádění prací přístupný na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího.

2) Pro odpověď druhé strany ve stavebním deníku se stanovuje lhůta 3 pracovních dnů. V případě nepřítomnosti TD doručí zhotovitel text zápisu písemně (osobně, poštou, emailem nebo faxem) na adresu objednatele a doručením začne plynout třídenní lhůta.

3) Do stavebního deníku je dále oprávněn provádět potřebné zápisy TD, pracovník projektanta pověřený výkonem AD, koordinátor BOZP, dále orgány státního stavebního dohledu a příp. jiné příslušné orgány státní správy.

4) Dohody vyjádřené podpisy zápisu ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo – právoplatné jsou pouze řádné písemné změny a dodatky ke smlouvě potvrzené osobami oprávněnými ke smluvnímu jednání uvedenými v čl. I. smlouvy, s podpisy na téže listině.

5) Povinnost zhotovitele vést stavební deník zaniká v den převzetí díla, příp. v den, kdy objednatel potvrdí odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení.

6) Zhotovitel vede dále deník změn díla, ve kterém bude evidovat veškeré návrhy na změny díla. Pro vedení deníku změn díla platí obdobně ustanovení jako pro stavební deník (viz body 1) – 5) tohoto článku).

7) Za objednatele jsou oprávněné osoby k vyřizování běžných technických záležitostí provádění stavby (mimo oprávnění ke změnám smlouvy) tito pracovníci - TD – David Fejfar (tel. 777 921 564).
Za zhotovitele stavbyvedoucí – Jiří Hájek, Vrázova 2427/9, Cheb 350 02, (tel. 351 011 807), osoba odpovědná za odborné vedení provádění stavby (viz čl. V. bod 20) písm. D) této smlouvy).

8) Pro vzájemné upozornění a sdělení, jak je požaduje § 2591 – 2595, 2607 zákoníku bude zásadně používán stavební deník při respektování lhůty pro vyzvání, pozvání a odpovědi druhou stranou vždy nejméně 3 pracovní dny.

9) Objednatel je oprávněn provádět kontrolu provádění díla.

10) Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon TD, AD a koordinátora BOZP.

11) Pro kontrolu prací zhotovitele v průběhu provádění prací (před zakrytím a znepřístupněním v důsledku další stavební činnosti) jsou určeny veškeré zakrývané práce. Kontrola bude provedena na základě písemné výzvy zhotovitele ve stavebním deníku min. tři pracovní dny předem. Ke kontrole, převzetí a povolení zakrytí výše uvedených prací je pověřen TD dle čl. V., bodu 7) této smlouvy. Při kontrole zhotovitel rovněž předloží doklady od dotčených majitelů a správců podzemních inženýrských sítí a zařízení se souhlasem se zakrytím. Nevyzve-li zhotovitel TD ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se TD nedostaví na základě řádné výzvy a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude TD dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele. Objednatel náklady v tomto případě nenese, pokud se dodatečnou kontrolou zjistí, že zakryté práce nebyly řádně provedeny.

12) Pokud se TD přesvědčí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s tím, co bylo sjednáno nebo v rozporu s právními a technickými předpisy, může žádat po zhotoviteli odstranění takových vad vzniklých z nevhodného provádění a žádat řádné provádění díla a zhotovitel je povinen toto neprodleně nebo ve lhůtě stanovené TD učinit. Nenapraví-li zhotovitel vady v příslušné době sdělené mu TD za tímto účelem, takovéto jednání nebo opomenutí bude smluvními stranami považováno za podstatné porušení smlouvy s právem objednatele od této smlouvy odstoupit. Při zjištění vad má TD též právo zastavit provádění díla do té doby, než bude učiněna řádná kontrola. Takovéto zastavení provádění díla nemá vliv na běh žádné lhůty uvedené v této smlouvě. Pokud TD zapíše do stavebního deníku zjištěné vadné provádění a k tomu uvede důsledky podle § 2106 zákoníku, budou tyto důsledky zahrnuty a uplatněny v zápise o předání a převzetí stavby, pokud vadné provádění nebylo odstraněno a stanou se nárokem

objednatele z vad. Promlčecí lhůty začnou běžet dnem převzetí díla.

13) Všechny věci, tj. zejména souhrn všech dodaných materiálů, přístrojů, technologických prvků, dodané zhotovitelem k provedení díla musí splňovat nároky kladené na ně právními předpisy a minimálně požadavky českých technických norem (ČSN) a to i nezávazných (doporučených), které byly publikovány Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví či jeho předchůdcem. Dále věci dodané zhotovitelem k provedení díla, které podléhají podle právních předpisů procesu schvalování a certifikace (v souladu se zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů včetně příslušných nařízení vlády k provedení tohoto zákona), musí před jejich použitím úspěšně projít tímto procesem, tj. tyto věci musí být před jejich použitím schváleny či certifikovány či označeny schvalovací či certifikační značkou, pokud je tak stanoveno právním předpisem. Zhotovitel je povinen mít na staveništi uspokojivé dokumenty k doložení druhu a kvality použitých materiálů a zařízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv tyto dokumenty předložit a předat je objednateli při přejímce dokončeného díla. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli nepoužití nebo odstranění takovéto věci z díla. Takovéto nepoužití či odstranění věci z díla nemá žádný vliv na cenu a dobu dokončení díla. Tam, kde je příslušnými předpisy vyžadována autorizovaná certifikace vlastností a výkonů materiálu, systémů a zařízení, je objednatel oprávněn vycházet z toho, že taková certifikace je přesná a úplná.

14) Zhotovitel předloží objednateli před započetím vlastního provádění prací ke schválení výrobní (obchodní) výkresy, informace o výrobcích, vzorky a ostatní podobné podklady k věcem, které mají být použity k provedení díla (dále jen „vzorky věcí"). V případě věcí jednoznačně určených v Zadávací dokumentaci činí tato doba minimálně 5 pracovních dní před prvním použitím příslušné věci. V případě věcí, které nejsou v Zadávací dokumentaci jednoznačně určeny, musí zhotovitel příslušný vzorek věci předložit objednateli v takové dostatečné době předem, aby mohl objednatel vzorek věci a tím i věc a provádění díla schválit. V případě, že zhotovitel bude chtít zaměnit věc v díle oproti požadavkům této smlouvy, musí tento návrh předložit objednateli v takové dostatečné době předem tak, aby v případě, že objednatel tuto záměnu odmítne, mohl zhotovitel obstarat původní věc či najít za ní a nechat schválit jinou náhradu.

15) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak stavební povolení, včetně vymezení podmínek hlučnosti, doby provádění stavebních prací apod..

16) Objednatel nebo TD nebudou určovat a odpovídat za stavební prostředky, metody, technologie, postupy a procedury a za bezpečnostní opatření a programy související s dílem, protože tyto jsou výhradně odpovědností zhotovitele.

17) V průběhu realizace díla bude zhotovitel organizovat kontrolní dny (dále jen „KD"). KD se budou konat každý čtvrtek od 10.00 hod. místního času, pokud nebude mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnut jiný další termín. Zhotovitel je povinen vytvořit pro konání KD podmínky (zajištění příslušných prostor, technické vybavení – počítač, kopírka, příslušnou dokumentaci apod.). Na jednání KD zajistí zhotovitel účast AD a v případě požadavku objednatele i účast všech nebo vybraných poddodavatelů. Jednání každého KD se za zhotovitele zúčastní stavbyvedoucí. Statutární zástupce zhotovitele (nebo ke všem úkonům vyplývajících z této smlouvy osoba zmocněná speciální plnou mocí) je povinen se zúčastnit KD na výzvu objednatele doručenou zhotoviteli min. 3 pracovní dny před konáním příslušného KD. Zhotovitel je povinen vyhotovit z každého KD zápis a tento doručit do dvou pracovních dnů všem zúčastněným a dále všem pozvaným osobám, které se z jakýchkoliv důvodů KD nezúčastnili.

18) Pokud při provádění díla zjistí zhotovitel skryté překážky na staveništi (dále jen „překážky") a tyto překážky brání provádění díla dohodnutým způsobem, zhotovitel musí takové překážky oznámit bez zbytečného odkladu objednateli spolu s návrhem na změnu díla či, jak tyto překážky odstranit. Takové překážky neopravňují zhotovitele k zastavení prací na díle, ale pouze k omezení provádění díla překážkou dotčené části. Náklady zhotovitele spojené s časovou prodlevou při omezení provádění díla budou objednatelem uhrazeny pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že byl nucen z důvodů překážky zastavit provádění prací v rozsahu celého díla. Úhrada takových případných nákladů bude předmětem dohody smluvních stran v dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel nedodrží postup dle § 2594 zákoníku, tj. při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.

19) Zhotovitel je povinen oznámit stavebnímu úřadu a zároveň objednateli fáze výstavby stanovené ve stavebním povolení pro kontrolní prohlídky stavby a to na základě plné moci udělené zhotoviteli objednatelem, přičemž kontrolních prohlídek se musí za zhotovitele vždy zúčastnit stavbyvedoucí.

20) Zhotovitel je povinen zajistit provádění díla tak, aby provádění díla:

A) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či staveb,
B) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům,
C) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště,
D) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí, který je autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na díle a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Případná změna odpovědné osoby bude, včetně souhlasu objednatele, uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli nejpozději 5 dnů před zahájením prací na příslušné části díla, a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla.

21) Zhotovitel je povinen jako pojistník si zakoupit a udržovat u společnosti nebo společností, které mají oprávnění podnikat v pojišťovnictví v České republice (pojišťovací společnost) pojištění díla, jež je předmětem této smlouvy, na všechna rizika (tzv. pojištění stavebně montážních rizik, včetně pojištění proti živelným pohromám) a dále pojištění odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem objednateli a komukoliv jinému v souvislosti s realizací díla po celou dobu provádění díla. Jako pojištěný bude v pojistných smlouvách uveden zhotovitel a jeho poddodavatelé a rovněž i objednatel. Pojištění musí zahrnovat zejména:
   - pojištění plnění (stavebních prací a dodávek) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na Staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či montovány, a to na pojistnou částku minimálně ve výši Celkové ceny díla včetně DPH,
   - pojištění odpovědnosti za škody (včetně případné škody vzniklé objednateli) způsobené činností zhotovitele při provádění díla, a to na pojistnou částku minimálně 10,000.000,-- Kč (slovy: deset miliónů korun českých). Pojištění odpovědnosti za škody musí krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně poddodavatelů

   při podílu spoluúčasti pojistníka v maximální výši 5 % z pojistné částky.
   Úředně ověřené kopie pojistných smluv nebo pojistných certifikátů dle tohoto bodu musí být doručeny objednateli do 15 dnů ode dne podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy byly platné po celou dobu provádění díla. V případě, že i přesto pojišťovna zruší pojistnou smlouvu se zhotovitelem, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve stejné lhůtě uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu s jinou pojišťovnou. V případě pojistné události bude pojistné plnění pojišťovna uvolňovat na účet zhotovitele na základě objednatelem odsouhlasených nákladů na odstranění škody. Nedodržení jakékoliv povinnosti stanovené tímto bodem ze strany zhotovitele bude považováno za podstatné porušení této smlouvy s právem objednatele na odstoupení od této smlouvy.

22) Zaměstnanci zhotovitele ani zaměstnanci poddodavatelů nebudou v prostoru staveniště a jeho okolí využívat pro hygienické účely (WC, umývárny) jiných prostor, než pro tyto účely vyhrazených zařízení staveniště zhotovitele.

VI. Splnění závazku zhotovitele

1) Zhotovitel a objednatel dodrží tento postup pro ověření a prokázání, že plnění zhotovitele dle této smlouvy bylo včas a řádně provedeno:
   A) zhotovitel písemně oznámí (s prokazatelným doručením oznámení) objednateli 15 dní předem den, kdy řádně dokončí plnění díla a připraví je k předání a sdělí, jak bude předání probíhat,
   B) objednatel svolá na oznámený den přejímací řízení a zahájí práce spojené s převzetím. Ty spočívají:
      a) ve zjištění kvality provedení v době předání a vad zjistitelných v době předání při vynaložení odborné péče objednatele,
      b) v sepsání zápisu o předání díla, v němž bude objednatelem potvrzeno, zda dílo přejímá, či nikoliv a stanovisko zhotovitele.

2) Nedokončené dílo nebo jeho část nebo dílo, které vykazuje vady, není objednatel povinen převzít – tímto se vylučuje použití § 2628 zákoníku.

3) Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. Pokud bude dílo převzato ne zcela dokončeno nebo s vadami, bude zvolen tento postup:
   A) v zápise o předání díla bude konstatováno, že za zjištěné vady a nedodělky v době předání odpovídá zhotovitel, odstranění je zdarma (tj. na náklady zhotovitele) a bude stanoven termín pro odstranění zjištěných vad a provedení nedodělků,
   B) bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na dokončené stavbě na objednatele.

4) Skutečnost, že dílo je řádně provedeno co do množství, jakosti i kompletnosti a je schopno trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a předkládá potřebné doklady objednateli.

5) Předpokladem zahájení přejímacího řízení je současně předání všech dokumentů požadovaných objednatelem v této smlouvě, zejména dokumentace skutečného provedení stavby, revizních zpráv, protokolů o provedených zkouškách, atestů a certifikátů vydaných příslušnými českými úřady, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí a zkoušek zhutnění zásypů, návody k obsluze a údržbě díla, návrhy provozních řádů, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů a norem, dále dokladů o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a dalších dokladů prokazujících splnění podmínek, které si stanovily v rámci stavebního řízení orgány a organizace vše v českém jazyce. Společně s dokumenty a doklady je zhotovitel povinen předat objednateli i úplný seznam všech předávaných dokumentů a dokladů. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním předáním díla poskytne zhotovitel objednateli min. 3 pracovní dny pro kontrolu obsahu a úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k dílu. Předpokladem zahájení přejímacího řízení je dále předchozí předání bankovní záruky dle čl. XIII.2 této smlouvy. Pokud budou dokumenty a doklady shledány objednatelem v pořádku, dokončí Smluvní strany předání díla dle této smlouvy. Pokud budou zjištěny v předávaných dokumentech a dokladech nedostatky, zejména chybějící, jmenovitě požadovaná část dokumentů nebo dokladů, neplatné dokumenty a doklady apod., je objednatel oprávněn přejímku díla přerušit do odstranění těchto nedostatků.

6) Objednatel přizve k přijímacímu řízení TD a AD.

7) Přejímací řízení bude uzavřeno písemným prohlášením objednatele o převzetí díla.

VII. Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

VII.1 Záruka za jakost díla

1) Zhotovitel dává objednateli záruku za jakost díla.

2) Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN, pravomocných stavebních povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení, bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí a bude způsobilé k použití pro obvyklý účel a tyto vlastnosti si zachová po záruční dobu.

3) Záruční lhůta je na stavební práce v délce 60 měsíců s výjimkou dodaných strojů, zařízení a předmětů postupné spotřeby, u nichž zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost shodnou se zárukou poskytovanou jejich výrobcem, minimálně však 24 měsíců. Na ty části díla, na které zhotovitel vystaví záruku na dobu delší než 60 měsíců, platí tato delší záruční lhůta. Záruční lhůty běží ode dne ukončení přejímacího řízení dokončeného díla,

VII.2 Odpovědnost za vady, uplatňování práv ze záruky za jakost díla či z vad díla

1) Za vady zjištěné při přejímacím řízení odpovídá zhotovitel a je povinen je odstranit ve lhůtách určených v zápise o předání díla.

2) Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel bude uplatňovat nějaký nárok ze záruky za jakost, musí tak učinit písemně a v tomto oznámení o vadě díla, musí popsat vadu díla, příp. jak se tato vada projevuje a navrhnout způsob řešení vzniklé situace, např. opravu, výměnu, slevu ze smluvní ceny apod. O průběhu každého reklamačního řízení je zhotovitel povinen vést průběžně řádný zápis, v jehož závěru bude zapsáno, jakým způsobem byla vada odstraněna, či zda bylo poskytnuto jiné výše uvedené plnění.

3) Zhotovitel je povinen v souladu s oznámením o vadě odstranit vadu či jinak poskytnout plnění zhotovitele podle pokynů v oznámení o vadě. Závady je zhotovitel povinen odstranit do 15 dnů, od oznámení vady objednatelem, a to i v případě, že odpovědnost za vady neuzná. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu účelně vynaložené náklady objednatelem zaplaceny.

4) V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od nahlášení vady objednatelem, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.

5) Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nezačne s odstraňováním vad ve lhůtách dle čl. VII.2. bodu 1), 3) nebo 4) této smlouvy; nebo, oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo, je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady díla ve stanovené lhůtě neodstraní, má objednatel právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, odstranění vad třetí osobě a zhotovitel je povinen uhradit náklady spojené s odstraněním vad třetí osobou. Náklady spojené s odstraněním vad třetí osobou je zhotovitel povinen uhradit objednateli nejpozději do 10 dnů ode dne doručení vyúčtování těchto nákladů.

6) V případě, že zhotovitel odstraňuje vady, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro předání platí obdobně postup dle čl. VI. této smlouvy. Výsledek předání odstraněné vady bude rovněž zapsán v zápise z reklamačního řízení.

7) V období posledního měsíce záruční lhůty dle článku VII.1. bodu 3) této smlouvy je zhotovitel povinen provést s objednatelem, případně třetí osobou určenou objednatelem, výstupní prohlídku díla. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek uznává.

8) Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle zákoníku a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

9) Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze Smluvních stran od smlouvy.

VIII. Cena za dílo a způsob placení

1) Cena za dílo je stanovena ve smyslu zákona o cenách č. 526 / 1990 Sb. v platném znění.

A) Cena za dílo se sjednává jako nejvýše přípustná:

Cena za provedení díla	5 824 538,78 Kč
DPH	1 223 153,14 Kč
Celková cena díla – cena včetně DPH	7 047 691,92 Kč

Slovy – sedm milionů čtyřicet sedm tisíc šest set devadesát jedna korun českých, devadesát dva haléřů

z toho

Cena za provedení "Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD - Skalná"	5 132 405,69 Kč
DPH	1 077 805,19 Kč
Celková cena včetně DPH	6 210 210,88 Kč

Cena za provedení "Skalná, úprava vjezdu a částečné rozšíření ulice Polní"	692 133,09 Kč
DPH	145 347,95 Kč
Celková cena včetně DPH	837 481,04 Kč

B) Cena za dílo byla určena v položkovém rozpočtu. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. Položkový rozpočet je přílohou č. 4 této smlouvy.

C) Cena za dílo je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.

D) Celková cena díla kryje veškeré náklady na práce a dodávky nutné k úspěšnému a úplnému dokončení díla v dohodnutém termínu, rozsahu a jakosti.

E) Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením Staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

2) Způsob placení:
   A) Platby budou probíhat formou dílčích faktur dle skutečně provedených prací. Dílčí faktury budou vystavovány zhotovitelem tak, aby součet částek všech dílčích faktur nepřesáhl 95 % Celkové ceny díla – cena včetně DPH.
   B) Podkladem pro vystavení dílčí faktury je odsouhlasený a TD potvrzený zjišťovací protokol provedených prací. Zjišťování provedených prací bude prováděno měsíčně. Zhotovitel předloží zjišťovací protokoly do 3. pracovního dne v následujícím měsíci a objednatel je potvrdí do 5. pracovních dnů od obdržení nebo je v této lhůtě vrátí nepotvrzené s příslušným vyjádřením.
   C) Věcný rozsah dílčího zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy vymezuje objemem prací provedených v daném kalendářním měsíci. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění se ujednává poslední den v měsíci. Do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystaví Zhotovitel daňový doklad na dílčí zdanitelné plnění.
   D) Do 15 dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývající část ceny doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur..
   E) Přílohou každé faktury bude objednatelem a TD odsouhlasený zjišťovací protokol provedených prací. Bez tohoto zjišťovacího protokolu je faktura neúplná.
   F) Faktury - daňové doklady budou obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
   G) V případě, že dílčí nebo konečná faktura obsahuje nesprávné náležitosti, nebo v ní některé náležitosti chybějí, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zpět zhotoviteli do data splatnosti. Ve vrácené faktuře musí objednatel vyznačit důvod vrácení faktury. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s novým datem splatnosti. Do doby doručení opravené faktury nemá zhotovitel právo uplatňovat sankční ustanovení vč. úroků z prodlení.
   H) V případě neplnění termínů dokončení díla a neprovedení prací dle Harmonogramu může objednatel zadržet, příslušnou platbu až do sjednání nápravy. V případě, že zhotovitel nesjedná nápravu v odpovídající lhůtě stanovené objednatelem, nemá nárok na další platby, a to až do doby sjednání nápravy.

3) Uhrazení dílčích plateb nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad díla. Předání díla bude provedena po dokončení celého díla.

4) Splatnost je sjednána na 30 dnů ode dne doručení příslušného daňového dokladu objednateli.

5) Dnem zaplacení se pro účely této smlouvy rozumí den, kdy je částka odepsána z účtu dlužníka ve prospěch účtu věřitele.

6) Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši Celkové ceny díla:
   - změní se daňové předpisy upravující sazby DPH.

7) Jakékoliv splatné finanční pohledávky zhotovitele v souladu s touto smlouvou mohou být buď pozdrženy či započteny objednatelem jednostranným úkonem z důvodu (1) neopravené vady díla, jež byla zaznamenána TD ve stavebním deníku, (2) nároků vůči dílu či nároků v souvislosti s dílem předloženým objednateli třetími stranami, (3) jestliže zhotovitel nezaplatí řádně poddodavatelům nebo za práci, materiály a vybavení, (4) škody objednatele nebo jiného zhotovitele způsobené zhotovitelem, (5) existence průkazných důkazů o tom, že dílo nebude dokončeno ve lhůtě dojednané v této smlouvě a že nezaplacený zůstatek nebude adekvátní k tomu, aby pokryl skutečné škody za předpokládané zpoždění, (6) opakované neschopnosti zhotovitele provádět dílo v souladu se smluvními dokumenty, (7) jestliže kolaudační rozhodnutí na dílo nebude vydáno nebo nebude vydáno v požadovaném rozsahu z důvodů na straně zhotovitele nebo (8) v případě existence jakýchkoliv finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli podle ustanovení smlouvy.

8) Smluvní strany se dohodly, že v případě podání návrhu na prohlášení úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, a to ať již zhotovitelem jako dlužníkem nebo některým z věřitelů zhotovitele nebo zamítnutí návrhu na prohlášení insolvence pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele):
   A) před řádným předáním díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Celkové ceny díla ve výši rozdílu mezi Celkovou cenou díla a částkou uhrazenou objednatelem do okamžiku prohlášení úpadku, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení insolvence pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele);
   B) po řádném předání díla zhotovitelem objednateli, avšak před uplynutím záruční doby dle článku VII.1. této smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli, v případě poskytnutí finanční záruky dle čl. XIII. této smlouvy složením finančních prostředků na účet objednatele, slevu z ceny za provedení díla odpovídající zbývajícím finančním prostředkům na účtu objednatele, kde je složena finanční záruka ke dni předcházejícímu dni prohlášení insolvence, tj. cena za provedení díla se v důsledku

uplatnění slevy snižuje o částku ve výši odpovídající zbývajícím finančním prostředkům na účtu objednatele, kde je složena finanční záruka ke dni předcházejícímu dni prohlášení insolvence. Sleva bude uplatněna tak, že finanční záruka dle článku XIII. této smlouvy již nebude vyplacena zhotoviteli.

9) V případě požadavku objednatele bude fakturace provedených prací dle tohoto čl. VIII. u stavby „Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD - Skalná" členěna na poměrné části připadající pro jednotlivé parcely plánované pro výstavbu RD. V případě požadavku objednatele budou samostatně fakturovány i stavební práce náležející ke stavbě „Skalná, úprava vjezdu a částečné rozšíření ulice Polní".

IX. Poddodavatelé

IX.1 Poddodavatelé zhotovitele

1) Přílohou č. 7 této smlouvy je Seznam poddodavatelů, předložený zhotovitelem v Nabídce. Zhotovitel ihned, jak to bude po nabytí účinnosti smlouvy proveditelné, nejpozději však do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy oznámí písemně objednateli jména poddodavatelů, které hodlá použít pro jednotlivé části díla včetně rozsahu, ceny a termínů jejich dodávky. Tento seznam bude v souladu s Nabídkou.

2) Zhotovitel neuzavře smlouvu s takovým poddodavatelem, ke kterému uplatní objednatel písemně opodstatněné výhrady.

3) Změna poddodavatele nebo sjednání smlouvy s novým poddodavatelem je možné pouze s písemným souhlasem objednatele.

4) Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci je možná pouze ve výjimečných případech. V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nově navržený poddodavatel splňovat příslušnou část kvalifikace minimálně v rozsahu jako původní poddodavatel, přičemž zhotovitel je povinen společně s návrhem na změnu takového poddodavatele předložit příslušné doklady a písemný závazek dle § 83 odst. 1 ZZVZ od nového poddodavatele.

5) Zhotovitel předá do data předání díla objednateli seznam poddodavatelů, kteří se podíleli při realizaci díla. Tito poddodavatelé budou vymezeni obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem a sídlem nebo místem podnikání. V seznamu bude dále uvedeno telefonní spojení spolu s údaji o tom, co přesně tito poddodavatelé při provádění díla činili, či co pro provádění díla dodali a jaké % z ceny za dílo jim zhotovitel uhradil. Seznam bude předán objednateli v jednom vyhotovení v tištěné formě podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za zhotovitele a v jednom vyhotovení v digitální podobě ve formátu XLS.

6) Použije-li zhotovitel k plnění díla dle této smlouvy poddodavatele, odpovídá zhotovitel za práci a plnění poddodavatele tak, jako kdyby plnil sám.

IX.2 Osoby konající činnosti pro objednatele

1) Objednatel může provést práce a realizovat dodávky na staveništi, které souvisí s dílem, ale nejsou předmětem této smlouvy o dílo, vlastními silami či pomocí třetích osob a uzavřít jednotlivé smlouvy s takovýmito třetími osobami v souvislosti s provedením těchto prací nebo jiné stavby či činnosti na staveništi za obdobných podmínek, které jsou obsaženy ve smluvních dokumentech. Za takto provedené práce objednatelem nebo pověřenými osobami nepřebírá zhotovitel záruky a tyto práce musí být provedeny v souladu s Harmonogramem schváleným smluvními stranami.

2) Jestliže zhotoviteli vznikne v důsledku takovéhoto jednání zpoždění provádění díla či dodatečné náklady, bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

3) Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí, aby nedošlo činností objednatele dle bodu 1) tohoto článku na staveništi ke zdržení při provádění díla zhotovitelem.

IX.3 Koordinace provádění díla

1) Zhotovitel umožní v rozumné míře objednateli a třetím osobám uvedeným v čl. IX.2. za úplatu přivezení a uskladnění jejich materiálu, zařízení a provádění jejich činností a propojí a zkoordinuje provádění díla objednatelem příp. třetími osobami podle čl. IX.2. se svými pracemi, jak to vyžaduje tato smlouva.

2) Zhotovitel je povinen seznámit osoby uvedené v čl. IX.2. s požadavky bezpečnosti práce na staveništi a s celkovým postupem provádění díla.

3) Zhotovitel (resp. poddodavatelé) jsou povinni provádět dílo tak, aby nebyl narušen provoz okolních nemovitostí.

X. Vyšší moc

1) Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.

2) V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle písemné dohody smluvních stran.

3) Smluvní strana, u které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 3 dnů od data vzniku takové okolnosti a do 3 dnů po jejím skončení písemně uvědomit druhou smluvní stranu.

4) V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než 3 měsíce, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace díla.

XI. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1) Za nedokončení díla ve smluvených termínech dle čl. IV. bodu 1) písm. C) této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákoníku smluvní pokutu ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z Celkové ceny díla včetně DPH a to za každý i započatý den prodlení zhotovitele.

2) V případě prodlení se splněním povinností stanovených v čl. IV. bodu 1) písm. B) nebo D) této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákoníku smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) a to za každý den prodlení a samostatně pro každou povinnost.

3) Za nesplnění termínů odstranění vad nebo provedení nedodělků dohodnutých v zápise z přejímacího řízení je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákoníku smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu či nedodělek jednotlivě.

4) Za nesplnění termínů odstranění vad reklamovaných v období záruční lhůty je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákoníku smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu jednotlivě.

5) V případech, že se jedná o vadu reklamovanou v období záruční lhůty, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je objednatel za nesplnění termínů odstranění oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákoníku smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč (slovy pět tisíc korun českých) a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu jednotlivě.

6) Jestliže zaměstnanci zhotovitele nebo zaměstnanci poddodavatelů budou v prostoru staveniště a jeho okolí využívat pro účely WC, umývárny jiných prostor, než pro tyto účely vyhrazených zařízením staveniště zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákoníku smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč (slovy tři tisíce korun českých) za první zjištěný případ a 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za druhý a každý další případ.

7) V případě, že zhotovitel poruší další povinnosti či závazky stanovené v čl. III. bodu 5), 11), 12), 13) nebo 15) nebo v čl. V. bodu 1), 10), 11), 13), 14), 15), 17), 19) nebo 20) nebo v čl. IX.1 této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákoníku smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý zjištěný případ a to i opakovaně.

8) V případě, že zhotovitel poruší povinnosti či závazky stanovené v čl. V. bodu 21) této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákoníku smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) a to za každé porušení smlouvy zvlášť a to i opakovaně.

9) V případě, že zhotovitel poruší povinnost předložit bankovní záruku dle čl. XIII. odst. 1), nebo neposkytne finanční záruku dle čl. XIII. odst. 2) této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákoníku smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) a to za každý den prodlení. Celková výše této smluvní pokuty nepřesáhne částku ve výši 5 % (slovy: pět procent) z Celkové ceny díla včetně DPH.

10) Za nedodržení lhůty splatnosti finančního plnění se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení s placením.

11) Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

12) Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení se sjednává na 15 dnů po doručení vyúčtování druhé straně a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XII. Odstoupení od smlouvy

1) Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákoník či tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli.

2) Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje mimo jiné případ,
   - kdy zahájení nebo postup prací zhotovitele, ohrožuje objednatele vznikem prodlení v termínu dokončení díla či vznikem nepřiměřených stavebních a provozních nákladů,
   - kdy ze strany zhotovitele nejsou dodržovány technologické postupy a předepsaná kvalita díla, na což byl zhotovitel předem písemně upozorněn se stanovením opatření k nápravě a provádění stavby se znovu nelepší. Dodatečná lhůta na nápravu je stanovena 14 dní ode dne doručení písemného upozornění, pokud v upozornění nebude stanovena lhůta jiná.

3) Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, bez stanovení dodatečné lhůty pro nápravu, se bude vždy považovat
   - prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením jednotlivých prací delším než jeden měsíc oproti Harmonogramu,
   - jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek, který vyplývá z této smlouvy, zejména pak ustanovení článku V. bodů 13) nebo 20),
   - jestliže bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, anebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení insolvenčního zákona,
   - jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace.

4) Po doručení rozhodnutí objednatele o odstoupení od smlouvy, zastaví zhotovitel ihned další provádění prací na díle. Neprodleně bude provedeno předání a převzetí rozestavěného díla zápisem smluvních stran a vyúčtování provedených prací.

5) Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se rozumí prodlení s úhradou faktur, které trvá déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti.

6) Odstoupením od této smlouvy se smlouva ruší „ex nunc", tj. ke dni účinnosti doručení písemného přípisu oznamujícím odstoupení.

XIII. Zajištění závazku

1) K zajištění plnění závazků zhotovitele za řádné provádění a dokončení díla a za plnění záručních podmínek a k zajištění plnění povinností dle této smlouvy ze strany zhotovitele v rozsahu: (a) závazku zhotovitele provést řádně a včas dílo dle této smlouvy; (b) závazku zhotovitele k řádnému a včasnému plnění kteréhokoli z termínů provádění díla podle Harmonogramu; (c) zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky na jakost díla dle článku VII. této smlouvy; (d) závazku zhotovitele k úhradě újmy vzniklé objednateli; (e) náhrady škody nebo odvrácení bezprostředně hrozící škody; (f) zajištění náhradního plnění, pokud objednatel odstoupil od této smlouvy podle článku XII. této smlouvy; (g) smluvní pokuty či jiného peněžitého závazku, ke kterému je zhotovitel dle této smlouvy zavázán se zhotovitel zavazuje předložit objednateli patnáct dnů před termínem dokončení díla nejpozději však 31. 8. 2018 záruční listinu obsahující neodvolatelnou bankovní záruku ve výši 5 % z Celkové ceny díla – cena včetně DPH ve prospěch objednatele, splatnou bez námitek a bez odkladu na první písemnou výzvu objednatele a bude platná ještě třicet dnů po uplynutí nejdelší záruční doby dle čl. VII.1. této smlouvy. Bankovní záruka bude vystavena bankou s udělenou licencí ČNB nebo bankou využívající prostřednictvím své pobočky na území České republiky výhod jednotné licence dle § 4 až § 7a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, v zákonné měně České republiky ke dni vystavení takové záruky, v českém jazyce a dle práva České republiky. a bude platná do uplynutí nejdelší záruční doby dle čl. VII.1. této smlouvy.

2) Smluvní strany se dohodly, že bankovní záruka, která má být poskytnuta zhotovitelem ve smyslu článku XIII. odst. 1) této smlouvy, může být nahrazena finanční zárukou poskytnutou ve smyslu a za podmínek níže uvedených:
   - zhotovitel nejpozději patnáct dnů před termínem dokončení díla nejpozději však 31. 8. 2018 vytvoří finanční záruku složením částky odpovídající 5 % z Celkové ceny díla – cena včetně DPH na účet objednatele č. 806032319/0800 vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol: IČ dodavatele.
   - zhotovitel je povinen při zahájení předávacího řízení předložit objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklady prokazující splnění tohoto jeho závazku ke složení finanční záruky v plné výši, tj. zejména předložit bankovní výpis o provedené platbě,
   - smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí nejdelší záruční doby dle čl. VII.1. této smlouvy, je objednatel povinen převést finanční zůstatek z poskytnuté finanční záruky včetně úroků ve výši, jíž jsou úročeny běžné účty podnikatelských subjektů u České spořitelny a.s., po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy a po snížení o částku daní, bankovních poplatků či dalších nákladů objednatele spojených s vedením účtu či dalších nákladů objednatele spojených s udržováním finanční záruky, na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy, a to do třiceti dnů ode dne uplynutí nejdelší záruční doby dle čl. VII.1. této smlouvy.

3) Objednatel je oprávněn použít prostředky z bankovní záruky, nebo z finanční záruky, jestliže mu vzniknou náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele podle této smlouvy nebo v případě vzniku jakékoliv jiné pohledávky vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy a za podmínky, že zhotovitel takové náklady nebo takovou pohledávku na předchozí písemnou výzvu objednatele nevyrovnal. Lhůta pro úhradu takových nákladů nebo takové pohledávky je sjednána na 10 dnů ode dne doručení vyúčtování těchto nákladů nebo takové pohledávky. Po marném uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn použít prostředky z bankovní záruky, nebo z finanční záruky.

4) Náklady, spojené se splněním požadavků stanovených v tomto článku smlouvy, hradí zhotovitel. Jakékoli zvýšení ceny za provedení díla není v kontextu takto vynaložených nákladů nebo nákladů, které zhotovitel ještě vynaloží, přípustné.

XIV. Další ujednání smluvních stran

1) Tato smlouva má důvěrný charakter.

2) Objednatel upozorňuje zhotovitele na jeho povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly jako osoba povinná v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zhotovitel bere podpisem této smlouvy tuto povinnost na vědomí.

3) Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s technickou dokumentací a faktickým stavem místa provádění díla a staveniště a že nezjistil žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy nebo, které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy či jeho části.

4) Zhotovitel prohlašuje, že má potřebné živnostenské oprávnění, znalosti, zkušenosti a vybavení, aby mohl řádně a včas provést dílo podle této smlouvy. Zavazuje se vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.

5) Jakékoliv nápisy, plakáty, cedule, vývěsky apod. (dále jen nápisy) zhotovitele a poddodavatelů, které by chtěl zhotovitel umístit na staveništi, musí nejprve předložit objednateli ke schválení co do estetického návrhu, umístění, připevnění a ostatních náležitostí. Objednatel se zavazuje, že nebude bezdůvodně odmítat umístění nápisů zhotovitele. Souhlas objednatele bude zaznamenán ve stavebním deníku.

6) Zhotovitel umístí a bude udržovat na veřejně přístupném místě tabulku „Stavba povolena".

7) Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné anebo se stane neplatným či nevynutitelným anebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit ustanovení neúčinné ustanovením účinným a ustanovení neplatné ustanovením platným, a to tak, aby nejlépe odpovídalo původní zamýšlenému obsahu a účelu ustanovení neúčinného nebo neplatného.

8) Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před zahájením díla podrobně seznámil s kompletní Zadávací dokumentací veřejné zakázky „Skalná – Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD". S veškerými zadávacími podmínkami souhlasí a bude se jimi přísně řídit a dodržovat je. Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě prostudoval technické podmínky ze Zadávací dokumentace a porozuměl plně

stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro náležité provedení stavebních prací, dodávek a služeb tak aby provedené dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality a byl naplněn účel projektu. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba se zavazuje zkontrolovat technické podmínky ze Zadávací dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.

9) Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 630 odst. 1 zákoníku dohodly, že promlčecí doby všech závazků z této smlouvy některému z účastníků se prodlužují na dobu patnácti let.

10) Dle § 1765 zákoníku na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením této smlouvy smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny této smlouvy v tomto smyslu u soudu.

11) Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. zákoníku.

XV. Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými číslovanými dodatky oboustranně odsouhlasenými a podepsanými osobami, které jsou oprávněny k smluvnímu jednání. K návrhu dodatku smlouvy je druhá strana povinna vyjádřit se do 10 dnů ode dne obdržení návrhu.

2) Ostatní vztahy, které nejsou upravené touto smlouvou o dílo, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3) Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným soudem České republiky. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.

4) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

5) Návrhem této smlouvy je zhotovitel vázán po dobu zadávací lhůty v souladu se zadávacími podmínkami.

6) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran.

7) Přílohy, které tvoří nedílnou součást smlouvy:
Příloha č. 1: Specifikace předmětu díla
Příloha č. 2: Zadávací dokumentace
Příloha č. 3: Nabídka zhotovitele ze zadávacího řízení
Příloha č. 4: Položkový rozpočet
Příloha č. 5: Harmonogram realizace díla
Příloha č. 6: Vzor Změnových listů
Příloha č. 7: Seznam poddodavatelů – vytištěný seznam
Příloha č. 8: Vysvětlení zadávací dokumentace – nepoužije se
přičemž příloha č. 2 a 3 je fyzicky připojena k výtiskům této smlouvy na datovém nosiči – CD.

8) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl uveřejněn na profilu zadavatele (objednatele) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

9) Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Chebu, dne 21.9.17

STAMOZA, společnost s ručením omezeným, zapsaná u krajského soudu v Plzni, odd. C vl. 201, Cheb, Vrázova 7, č.p. 2429, DIČ: CZ45358800, Tel./Fax: 354 430 357 / 354 434 788

Miroslav Šilhán
Jednatel společnosti

za zhotovitele

Ve Skalné, dne 21.9. 2017

Mgr. Rita Skalová
starostka města

za objednatele

Příloha č. 1 smlouvy o dílo

Specifikace předmětu díla

Předmětem plnění je provedení a obstarání veškerých stavebních prací, dodávek a služeb nutných k úplnému provedení, dokončení a zprovoznění stavby "**Skalná – Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD**", v rozsahu specifikovaném Zadávací dokumentací.

Vlastní stavba zahrnuje dvě akce:
„Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD Skalná"
„Skalná, úprava vjezdu a částečné rozšíření ulice Polní"

Předmětem díla je zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních a montážních prací a související projektové a inženýrské činnosti, a která je jako celek schopna plnit samostatnou ekonomickou a technickou funkci.

Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD
Stavba zahrnuje výstavbu komunikace a inženýrských sítí pro následnou zástavbu rodinnými domy, navržená parcelace řeší výstavbu 15RD + 1RD rezerva. Je navržena jedna páteřní komunikace spolu se sjezdy k jednotlivým RD, budou vybudovány nové řady inženýrských sítí

Stavba obsahuje:
- dešťová kanalizace
- splašková kanalizace
- vodovod
- STL plynovod
- elektrorozvody (součinnost a koordinace při provádění prací firmou ČEZ – přeložka VN a rozvody NN)
- veřejné osvětlení
- dopravní řešení
- doplňková zeleň

Skalná, úprava vjezdu a částečné rozšíření ulice Polní, Skalná, k.ú. Skalná
Stavba zahrnuje stavební úpravy a rozšíření stávající komunikace Polní a napojení na stávající komunikace Vilová a Česká. Stavba obsahuje dopravní část, není členěna do stavebních objektů.

Dílo je určeno a kvantitativní a kvalitativní podmínky dodávky a rozsah jednotlivých objektů a prací jsou dány v Zadávací dokumentaci

Do předmětu díla dále patří:

1. Poskytnutí kompletní inženýrské činnosti generálního dodavatele stavby a dopracování zásad organizace výstavby včetně jejich projednání s objednatelem, příslušným stavebním úřadem a dotčenými orgány státní správy.
2. Zpracování výrobní dokumentace v rozsahu nutném pro provedení díla a její předání zadavateli ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a 1krát v digitální podobě ve formátech, které je objednatel schopen přijmout (tj. formáty *.doc, *.xls a *.pdf).
3. Zajištění veškerých dalších nutných, po stavebním povolení následujících vyjádření, rozhodnutí a oznámení pro provedení díla (např. rozhodnutí pro pokácení mimolesní zeleně, archeologický průzkum, geologický a hydrogeologický průzkum, oznámení zahájení prací na díle dotčeným orgánům, organizacím a osobám) a provedení všech opatření, která příslušné instituce nařídí, vč. úhrady poplatků a nákladů.
4. Zřízení, provozování a likvidace zařízení staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě a včetně odstranění případných škod na majetku objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností zhotovitele; smluvní zajištění potřebného zdroje vody, elektrické energie, dalších energií a služeb nutných pro provádění díla, včetně úhrady poplatků a nákladů za tyto zdroje.
5. Ostraha a zajištění staveniště.

6. Zajištění samostatné kanceláře pro potřeby objednatele, TD, AD a koordinátora BOZP o min. velikosti jedné staveništní buňky (cca 8 m2) pod uzamčením, trvale přístupné.
7. Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou).
8. Geodetické vytýčení před zahájením prací (výškové a směrové připojení staveniště).
9. Zabezpečení vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí a zařízení jejich majiteli a správci v terénu před započetím výkopových prací. Údaje o výskytu těchto sítí a zařízení uvedené v předaných podkladech jsou informativní. Zajištění účasti správců stávajících inženýrských sítí a zařízení při pracích v blízkosti a ochranných pásmech dle příslušných norem, zákonů a dle vyjádření jednotlivých správců uvedených v dokladové části či předaných při předání staveniště a splnění všech podmínek těchto správců, vč. úhrady poplatků a nákladů.
10. Zajištění povolení k záborům veřejných prostranství, správních rozhodnutí pro případnou uzavírku komunikací, povolení k překopům a provedení všech opatření, která příslušné úřady nařídí, vč. úhrady poplatků a nákladů.
11. Zajištění přístupů a příjezdu ke stávajícím objektům při provádění díla a provoz na komunikacích (pěších i vozidlových), vč. potřebného provizorního dopravního značení, projednání s DI Policie České policie a projednání dopravních tras – projednaná dokumentace provizorního dopravního značení a dopravních opatření včetně povolení ke zvláštnímu užívání komunikací bude ve dvou vyhotovení předána před zahájením příslušných prací objednateli.
12. Provádění geodetických prací v průběhu stavby a při geometrickém zaměření skutečného stavu a zpracování a dodání geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem pro účely kolaudačního řízení v sedmi vyhotoveních.
13. Pořízení fotodokumentace z průběhu prací a její předání v jednom vyhotovení v digitální formě objednateli, a to v rozsahu min. 5 ks fotografií zachycujících obecně postup výstavby z každého dne, kdy budou práce prováděny, a dále fotografie zachycujících konstrukce a práce, které budou dalšími pracemi zakryté v počtu nezbytném pro zdokumentování zakrývaných konstrukcí a prací.
14. Zajištění uložení přebytečného výkopku a stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladu o této likvidaci vč. úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.
15. Provedení opatření k ochraně stavby a stavebního díla proti povětrnostním vlivům v průběhu zimního období, jakož i opatření k zamezení vzniku škod vlivem povětrnosti v celém průběhu provádění stavby, včetně opatření proti šíření prašnosti do okolí stavby atd..
16. Respektování jednotlivých porostů, které nebudou odstraňovány, a jejich ochrana před poškozením při provádění veškerých stavebních prací v celém areálu staveniště.
17. Provedení tlakových zkoušek rozvodů vody, dezinfekce vodovodních rozvodů a zajištění rozborů vody k prokázání zdravotní nezávadnosti těchto rozvodů, zkoušek těsnosti kanalizace, revizí vedení elektro, revizí a zkoušek plynovodních potrubí a zařízení a všech dalších zkoušek a revizí sjednaných v této smlouvě, předepsaných obecně platnými předpisy, normami či prováděcími dokumenty.
18. Dodání dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění ve třech vyhotoveních v tištěné podobě, v trvalém provedení (nikoliv světlotisk) a v jednom vyhotovení v digitální podobě ve formátech, které je objednatel schopen přijmout (tj. formáty *.doc, *.xls a *.pdf) podle následujících zásad:
    (i) dokumentace skutečného provedení bude předána v rozsahu a podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby,
    (ii) do dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla a to ve všech částech Projektové dokumentace pro provádění stavby včetně částí jednotlivých profesí,
    (iii) ty části Projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
19. Zpracování a předání dokumentace týkající se údržby hotového díla (zejm. provozních řádů a provozních předpisů, režimů údržby a preventivních prohlídek jednotlivých zařízení, návodů k obsluze, záručních listů apod.) (dále jen "provozní dokumentace") nejpozději v době dodání díla. Součástí této provozní dokumentace bude i časový harmonogram běhu jednotlivých záručních lhůt. Provozní dokumentace bude předána ve dvou vyhotoveních a to v jednom vyhotovení s originálními listinami a v jednom vyhotovení s kopiemi.
20. Odborná pomoc zhotovitele při zkušebním, ověřovacím provozu a při zkouškách zařízení. Součástí plnění je rovněž účast zástupců zhotovitele a jeho poddodavatelů na uvedení stavby do provozu, doladění nastavení a doprogramování jednotlivých systémů zařízení a ovládacích prvků dle požadavků Zadávací dokumentace a objednatele na základě výsledků komplexního vyzkoušení stavby.

21. Zaškolení určených pracovníků objednatele či třetích osob a obsluhy technologických zařízení k řádnému užívání díla.
22. Uvedení pozemků dotčených výstavbou do původního stavu resp. do stavu předepsaného Zadávací dokumentací, stavebním povolením a doklady ze stavebního řízení.
23. Obstarání všech dokladů týkajících se díla potřebných ke kolaudaci a vydání kolaudačního souhlasu; kolaudačním souhlasem se rozumí jeden nebo více kolaudačních souhlasů nebo jiných rozhodnutí či právních jednání, která jsou dle platné právní úpravy potřebná pro řádné užívání díla a všech jeho částí k jeho účelu.
24. Součinnost při zajištění kolaudace díla a vydání kolaudačního souhlasu, včetně účasti zástupců zhotovitele a případně poddodavatelů při závěrečné kontrolní prohlídce a kolaudačním řízení.
25. Další činnosti vyplývající ze Zadávací dokumentace.

Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci tvoří následující dokumenty:

1. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace
2. Obchodní podmínky včetně platebních podmínek
3. Projektová dokumentace stavby „Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD - Skalná" zpracovaná projekční kanceláří M PROJEKT, sdružení fyzických osob, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 5, 350 01 Cheb, č.zak. 12/2013, datum 09/2016 a projektová dokumentace stavby „Skalná, úprava vjezdu a částečné rozšíření ulice Polní" zpracovaná projekční kanceláří M PROJEKT, sdružení fyzických osob, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 5, 350 01 Cheb, č.zak. 16-042, datum 12/2016
4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
5. Stavební povolení – pro stavbu „Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD Skalná" stavební povolení stavby komunikace vydané dne 23. 3. 2016 pod č.j. MUCH 26190/2016/Heg a rozhodnutí o povolení změny stavby vydané dne 29. 3. 2017 pod č.j. MUCH 28228/2017/Heg a stavebního povolení vodohospodářské části vydané dne 14.3.2016 pod čj. MUCH 99484/2015, pro stavbu „Skalná, úprava vjezdu a částečné rozšíření ulice Polní" stavební povolení stavby komunikace vydané dne dne 14. 6. 2017 pod č.j. MUCH 51387/2017/Heg.

Příloha č. 3 smlouvy o dílo

Nabídka zhotovitele ze zadávacího řízení

Příloha č. 4 smlouvy o dílo

Položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: X999

Stavba: Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD Skalná

KSO:
Místo: Skalná

CC-CZ:
Datum: 11.12.2016

Zadavatel:
Město Skalná

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAMOZA, společnost s ručením omezeným

IČ: 453 58 800
DIČ: CZ45358800

Projektant:
M PROJEKT

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **5 132 405,69**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**5 132 405,69**	**1 077 805,19**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH v CZK **6 210 210,88**

STAMOZA,
společnost s ručením omezeným
zapsaná u Krajského soudu v Plzni, odd. C vl. 201
Cheb, Vrázova 7, č.p. 2429
DIČ: CZ45358800
Tel./Fax: 354 430 357 / 354 434 788

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: X999

Stavba: **Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD Skalná**

Místo: **Skalná** Datum: 11.12.2016

Zadavatel: Město Skalná Projektant: M PROJEKT

Uchazeč: STAMOZA, společnost s ručením omezeným

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**5 132 405,69**	**6 210 210,88**	
00	VRN	167 030,00	202 106,30	STA
05	Zemní práce pro inženýrské sítě	1 463 381,61	1 770 691,75	STA
10	Plynovod	322 288,34	389 968,89	STA
20	Vodovodní řad	315 385,89	381 616,93	STA
30	Splašková kanalizace	408 564,72	494 363,31	STA
40	Dešťová kanalizace	315 562,40	381 830,50	STA
50	Zpevněné plochy	1 869 173,91	2 261 700,43	STA
60	VO	271 018,82	327 932,77	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD Skalná
Objekt:

00 - VRN

KSO:
Místo: Skalná

CC-CZ:
Datum: 11.12.2016

Zadavatel:
Město Skalná

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAMOZA, společnost s ručením omezeným

IČ: 453 58 800
DIČ: CZ45358800

Projektant:
MPROJEKT

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **167 030,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	167 030,00	21,00%	35 076,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **202 106,30**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD Skalná
Objekt:
00 - VRN

Místo: Skalná
Datum: 11.12.2016

Zadavatel: Město Skalná
Projektant: MPROJEKT
Uchazeč: STAMOZA, společnost s ručením omezeným

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**167 030,00**
OST - Ostatní	61 030,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	106 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	90 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	16 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD Skalná
Objekt:
00 - VRN

Místo: Skalná
Datum: 11.12.2016

Zadavatel: Město Skalná
Uchazeč: STAMOZA, společnost s ručením omezeným
Projektant: MPROJEKT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**167 030,00**	
	D	OST	Ostatní				61 030,00	
1	K	999010001	Kamerové zkoušky	kus	1,000	34 530,00	34 530,00	R-pol.
10	K	999010002	Zkoušky těsnosti stok	kus	1,000	15 250,00	15 250,00	R-pol.
11	K	999010003	Zkoušky těsnosti revizních šachet	kus	25,000	450,00	11 250,00	R-pol.
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				106 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				90 000,00	
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2015 01
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2015 01
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2015 01
	D	VRN3	Zařízení staveniště				16 000,00	
5	K	032002000	Vybavení staveniště	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2015 01
6	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2015 01
7	K	034203000	Oplocení staveniště	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2015 01
8	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2015 01
9	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2015 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD Skalná
Objekt:

05 - Zemní práce pro inženýrské sítě

KSO:
Místo: Skalná

CC-CZ:
Datum: 11.12.2016

Zadavatel:
Město Skalná

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAMOZA, společnost s ručením omezeným

IČ: 453 58 800
DIČ: CZ45358800

Projektant:
MPROJEKT

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 463 381,61**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 463 381,61	21,00%	307 310,14
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 770 691,75**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD Skalná
Objekt:
05 - Zemní práce pro inženýrské sítě

Místo: Skalná
Datum: 11.12.2016

Zadavatel: Město Skalná
Projektant: MPROJEKT
Uchazeč: STAMOZA, společnost s ručením omezeným

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 463 381,61**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 463 381,61
1 - Zemní práce	1 138 692,07
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	14 760,00
2 - Zakládání	256 158,39
4 - Vodorovné konstrukce	68 531,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD Skalná
Objekt:
05 - Zemní práce pro inženýrské sítě

Místo: Skalná
Datum: 11.12.2016

Zadavatel: Město Skalná
Projektant: MPROJEKT
Uchazeč: STAMOZA, společnost s ručením omezeným

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 463 381,61**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 463 381,61	
	D	1	Zemní práce				1 138 692,07	
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	290,700	164,00	47 674,80	CS ÚRS 2014 01
	VV		5*1,5*0,6 "přípojky DK		4,500			
	VV		97*1,5*0,6 "přípojky SK		87,300			
	VV		91*1,5*0,6 "přípojky V		81,900			
	VV		78,5*1,2*0,6 "přípojky P		56,520			
	VV		310*0,3*0,3 "drenáž		27,900			
	VV		(5+97+91+78,5)*0,6*0,2 "sanace podkladu		32,580			
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	145,350	15,50	2 252,93	CS ÚRS 2014 01
	VV		290,7*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		145,350			
3	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	1 781,251	164,00	292 125,16	CS ÚRS 2014 01
	VV		(213,46+5)*1,3*0,8 "dešťová kanalizace		227,198			
	VV		(259,98+97)*1,95*1 "splašková kanalizace		696,111			
	VV		(310,57+3+91)*1,5*0,7 "vodovod		424,799			
	VV		(267,85+78,5)*1,1*0,6 "plynovod		228,591			
	VV		(213,46+5)*0,8*0,2 "dešťová kanalizace - sanace		34,954			
	VV		(259,98+97)*1*0,2 "splašková kanalizace - sanace		71,396			
	VV		(310,57+3+91)*0,7*0,2 "vodovod - sanace		56,640			
	VV		(267,85+78,5)*0,6*0,2 "plynovod - sanace		41,562			
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	890,626	15,50	13 804,70	CS ÚRS 2014 01
	VV		1781,251*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		890,626			
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	362,202	1,00	362,20	CS ÚRS 2014 01
	VV		106,53*1,7*2		362,202			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1 288,000	2,00	2 576,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		260*2,15*2		1 118,000			
	VV		50*1,7*2		170,000			
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	362,202	0,50	181,10	CS ÚRS 2014 01
8	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1 288,000	1,00	1 288,00	CS ÚRS 2014 01
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2 099,851	11,50	24 148,29	CS ÚRS 2014 01
	VV		290,7+1781,251		2 071,951			
	VV		27,9		27,900			
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 049,366	227,00	238 206,08	CS ÚRS 2015 01
	VV		118,566+27,9+665,768		812,234			
	VV		(5+97+91+78,5)*0,6*0,2 "sanace podkladu		32,580			
	VV		(213,46+5)*0,8*0,2 "dešťová kanalizace - sanace		34,954			
	VV		(259,98+97)*1*0,2 "splašková kanalizace - sanace		71,396			
	VV		(310,57+3+91)*0,7*0,2 "vodovod - sanace		56,640			
	VV		(267,85+78,5)*0,6*0,2 "plynovod - sanace		41,562			
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 049,366	13,50	14 166,44	CS ÚRS 2014 01
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 098,732	50,00	104 936,60	CS ÚRS 2015 01
	VV		1049,366*2 'Přepočtené koeficientem množství		2 098,732			
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 022,423	79,50	81 282,63	CS ÚRS 2014 01
	VV		(213,46+5)*0,55*1 "dešťová kanalizace		120,153			
	VV		(259,98+97)*1,2*1 "splašková kanalizace		428,376			
	VV		(310,57+3+91)*0,9*0,7 "vodovod		254,879			
	VV		(267,85+78,5)*0,5*0,6 "plynovod		103,905			
	VV		5*0,75*0,6 "přípojky DK		2,250			
	VV		97*0,75*0,6 "přípojky SK		43,650			
	VV		91*0,75*0,6 "přípojky V		40,950			
	VV		78,5*0,6*0,6 "přípojky P		28,260			
14	K	175102101	Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4	m3	665,768	92,00	61 250,66	CS ÚRS 2014 01
	VV		(213,46+5)*(0,25+0,4)*1 "dešťová kanalizace		141,999			
	VV		-213,46*0,071		-15,156			
	VV		-5*0,054		-0,270			
	VV		(259,98+97)*(0,25+0,4)*1 "splašková kanalizace		232,037			
	VV		-(259,98+97)*0,054		-19,277			
	VV		(310,57+3+91)*(0,1+0,4)*0,7 "vodovod		141,600			
	VV		-(317,57)*0,0079		-2,509			
	VV		(267,85+78,5)*(0,1+0,4)*0,6 "plynovod		103,905			
	VV		-(267,85)*0,004		-1,071			
	VV		5*(0,15+0,4)*0,6 "přípojky DK		1,650			
	VV		97*(0,15+0,4)*0,6 "přípojky SK		32,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		91*(0,1+0,4)*0,6 "přípojky V		27,300			
	VV		78,5*(0,1+0,4)*0,6 "přípojky P		23,550			
15	*M*	*583312810*	*kamenivo těžené drobné frakce 0-1*	*t*	*1 331,536*	*180,00*	*239 676,48*	*CS ÚRS 2014 01*
	VV		665,768*2 'Přepočtené koeficientem množství		1 331,536			
	D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky				14 760,00	
16	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	120,000	123,00	14 760,00	CS ÚRS 2014 01
	D	2	Zakládání				256 158,39	
20	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	237,132	693,00	164 332,48	CS ÚRS 2015 01
	VV		(5+97+91+78,5)*0,6*0,2 "sanace podkladu		32,580			
	VV		(213,46+5)*0,8*0,2 "dešťová kanalizace - sanace		34,954			
	VV		(259,98+97)*1*0,2 "splašková kanalizace - sanace		71,396			
	VV		(310,57+3+91)*0,7*0,2 "vodovod - sanace		56,640			
	VV		(267,85+78,5)*0,6*0,2 "plynovod - sanace		41,562			
17	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	27,900	693,00	19 334,70	CS ÚRS 2015 01
	VV		310*0,3*0,3 "drenáž		27,900			
21	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	1 185,657	21,50	25 491,63	CS ÚRS 2015 01
	VV		(5+97+91+78,5)*0,6 "sanace podkladu		162,900			
	VV		(213,46+5)*0,8 "dešťová kanalizace - sanace		174,768			
	VV		(259,98+97)*1 "splašková kanalizace - sanace		356,980			
	VV		(310,57+3+91)*0,7 "vodovod - sanace		283,199			
	VV		(267,85+78,5)*0,6 "plynovod - sanace		207,810			
22	*M*	*693111750*	*textilie GEOFILTEX 63 63/50 ÚV stabilizace 500 g/m2 do š 8,8 m*	*m2*	*1 304,223*	*29,50*	*38 474,58*	*CS ÚRS 2015 01*
	VV		1185,657*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 304,223			
18	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	310,000	27,50	8 525,00	CS ÚRS 2015 01
	D	4	Vodorovné konstrukce				68 531,15	
19	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	118,566	578,00	68 531,15	CS ÚRS 2014 01
	VV		(213,46+5)*0,1*0,8 "dešťová kanalizace		17,477			
	VV		(259,98+97)*0,1*1 "splašková kanalizace		35,698			
	VV		(310,57+3+91)*0,1*0,7 "vodovod		28,320			
	VV		(267,85+78,5)*0,1*0,6 "plynovod		20,781			
	VV		5*0,1*0,6 "přípojky DK		0,300			
	VV		97*0,1*0,6 "přípojky SK		5,820			
	VV		91*0,1*0,6 "přípojky V		5,460			
	VV		78,5*0,1*0,6 "přípojky P		4,710			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD Skalná
Objekt:

10 - Plynovod

KSO:
Místo: Skalná

CC-CZ:
Datum: 11.12.2016

Zadavatel:
Město Skalná

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAMOZA, společnost s ručením omezeným

IČ: 453 58 800
DIČ: CZ45358800

Projektant:
MPROJEKT

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **322 288,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	322 288,34	21,00%	67 680,55
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **389 968,89**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD Skalná
Objekt:
10 - Plynovod

Místo: Skalná
Datum: 11.12.2016

Zadavatel: Město Skalná
Projektant: MPROJEKT
Uchazeč: STAMOZA, společnost s ručením omezeným

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**322 288,34**
HSV - Práce a dodávky HSV	8 920,41
8 - Trubní vedení	8 920,41
M - Práce a dodávky M	313 367,93
23-M - Montáže potrubí	313 367,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD Skalná
Objekt:
10 - Plynovod

Místo: Skalná
Datum: 11.12.2016

Zadavatel: Město Skalná
Uchazeč: STAMOZA, společnost s ručením omezeným
Projektant: MPROJEKT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**322 288,34**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				8 920,41	
	D	8	Trubní vedení				8 920,41	
1	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	16,000	1,00	16,00	CS ÚRS 2015 01
2	*M*	*422913520*	*poklop litinový typ 504-šoupátkový*	*kus*	*16,000*	*1,00*	*16,00*	*CS ÚRS 2015 01*
3	*M*	*422910520*	*souprava zemní LADA typ B pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,25 m*	*kus*	*16,000*	*1,00*	*16,00*	*CS ÚRS 2015 01*
4	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	378,350	17,50	6 621,13	CS ÚRS 2015 01
	VV		267,85		267,850			
	VV		78,5+16*2		110,500			
5	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	346,350	6,50	2 251,28	CS ÚRS 2015 01
	D	M	Práce a dodávky M				313 367,93	
	D	23-M	Montáže potrubí				313 367,93	
6	K	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2015 01
7	K	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	346,350	65,00	22 512,75	CS ÚRS 2015 01
	VV		267,85+78,5		346,350			
8	K	230205025	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 32 mm, tl. stěny 3,0 mm	m	78,500	92,00	7 222,00	CS ÚRS 2015 01
9	*M*	*286134910*	*potrubí plynovodní PE100 SDR 11, tyče 12 m, se signalizační vrstvou, 32 x 3,0 mm*	*m*	*85,722*	*71,00*	*6 086,26*	*CS ÚRS 2015 01*
	VV		78,5*1,092 'Přepočtené koeficientem množství		85,722			
10	K	230205042	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny 5,8 mm	m	267,850	97,00	25 981,45	CS ÚRS 2015 01
11	*M*	*286134940*	*potrubí plynovodní PE100 SDR 11, tyče 12 m, se signalizační vrstvou, 63 x 5,8 mm*	*m*	*292,492*	*129,00*	*37 731,47*	*CS ÚRS 2015 01*
	VV		267,85*1,092 'Přepočtené koeficientem množství		292,492			
12	K	230205225	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 32 mm, tl.stěny 2,0 mm	kus	2,000	44,00	88,00	CS ÚRS 2015 01
13	*M*	*286530520*	*elektrokoleno 90 °, typ LU d 32 mm*	*kus*	*2,000*	*277,00*	*554,00*	*CS ÚRS 2015 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	230205242	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 63 mm, tl.stěny 5,7 mm	kus	48,000	46,00	2 208,00	CS ÚRS 2015 01
15	*M*	*286149460*	*elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 63*	*kus*	*1,000*	*471,00*	*471,00*	*CS ÚRS 2015 01*
16	*M*	*286149340*	*elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 63*	*kus*	*2,000*	*467,00*	*934,00*	*CS ÚRS 2015 01*
17	*M*	*286159720*	*elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 63*	*kus*	*45,000*	*19,00*	*855,00*	*CS ÚRS 2015 01*
18	*M*	*286159799*	*ODBOČKA ELEKTRO NAVRTÁVACÍ 63/ 32 PE 100 SDR 11*	*kus*	*16,000*	*1 028,00*	*16 448,00*	*R-pol.*
19	K	230990001	Napojení na stávající rozvod	kus	1,000	65 400,00	65 400,00	R-pol.
20	K	230990002	Sloupek HUP vč.základu	kus	16,000	5 400,00	86 400,00	R-pol.
21	K	230990003	Vystrojení HUP	soubor	16,000	1 686,00	26 976,00	R-pol.
22	K	230990008	Revize	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	R-pol.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD Skalná
Objekt:

20 - Vodovodní řad

KSO:
Místo: Skalná
CC-CZ:
Datum: 11.12.2016

Zadavatel:
Město Skalná
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAMOZA, společnost s ručením omezeným
IČ: 453 58 800
DIČ: CZ45358800

Projektant:
MPROJEKT
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **315 385,89**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	315 385,89	21,00%	66 231,04
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **381 616,93**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD Skalná
Objekt:
20 - Vodovodní řad

Místo: Skalná
Datum: 11.12.2016

Zadavatel: Město Skalná
Projektant: MPROJEKT
Uchazeč: STAMOZA, společnost s ručením omezeným

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**315 385,89**
HSV - Práce a dodávky HSV	315 385,89
8 - Trubní vedení	315 309,48
998 - Přesun hmot	76,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD Skalná
Objekt:
20 - Vodovodní řad

Místo: Skalná
Datum: 11.12.2016

Zadavatel: Město Skalná
Uchazeč: STAMOZA, společnost s ručením omezeným
Projektant: MPROJEKT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**315 385,89**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				315 385,89	
	D	8	Trubní vedení				315 309,48	
1	K	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 80	kus	2,000	6 500,00	13 000,00	CS ÚRS 2015 01
2	M	*50.15.8080*	*T kus 80-80*	*kus*	*2,000*	*1 294,00*	*2 588,00*	*R-pol.*
3	M	*9.1.3.80*	*Příruba Kombi s těsněním pro LT potrubí 80*	*kus*	*4,000*	*3 228,50*	*12 914,00*	*R-pol.*
	VV		2*2 'Přepočtené koeficientem množství		4,000			
4	M	*9.1.2.90*	*Příruba Kombi s těsnením pro PVC a PE DN 80*	*kus*	*2,000*	*1 603,50*	*3 207,00*	*R-pol.*
5	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	382,00	382,00	CS ÚRS 2015 01
6	M	*50.13.80*	*Koleno DN 80 s patkou*	*kus*	*1,000*	*875,00*	*875,00*	*R-pol.*
7	M	*9.1.2.90*	*Příruba Kombi s těsnením pro PVC a PE DN 80*	*kus*	*1,000*	*1 603,50*	*1 603,50*	*R-pol.*
8	K	857244121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	426,00	426,00	CS ÚRS 2015 01
9	M	*50.15.8080*	*T kus 80-80*	*kus*	*1,000*	*1 294,00*	*1 294,00*	*R-pol.*
10	M	*9.1.2.90*	*Příruba Kombi s těsnením pro PVC a PE DN 80*	*kus*	*2,000*	*1 603,50*	*3 207,00*	*R-pol.*
11	K	871019902	Zaslepení vodovodní přípojky	kus	14,000	336,00	4 704,00	R-pol.
12	K	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	91,000	67,00	6 097,00	CS ÚRS 2015 01
13	M	*286131100*	*potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm*	*m*	*99,372*	*19,50*	*1 937,75*	*CS ÚRS 2015 01*
	VV		91*1,092 'Přepočtené koeficientem množství		99,372			
14	K	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	m	313,570	122,00	38 255,54	CS ÚRS 2015 01
15	M	*286131150*	*potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 90 x 8,2 mm*	*m*	*342,418*	*162,00*	*55 471,72*	*CS ÚRS 2015 01*
	VV		313,57*1,092 'Přepočtené koeficientem množství		342,418			
16	K	877241121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm	kus	52,000	187,00	9 724,00	CS ÚRS 2015 01
17	M	*286530240*	*elektrospojka PE typ LU, d 90 mm*	*kus*	*52,000*	*181,00*	*9 412,00*	*CS ÚRS 2015 01*
18	M	*286530600*	*elektrokoleno 90 °, typ LU d 90 mm*	*kus*	*3,000*	*439,50*	*1 318,50*	*CS ÚRS 2015 01*
19	M	*286149480*	*elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 90*	*kus*	*1,000*	*442,50*	*442,50*	*CS ÚRS 2015 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	891181111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	15,000	632,00	9 480,00	CS ÚRS 2015 01
21	*M*	*422213610*	*šoupátko DN 32*	*kus*	*15,000*	*2 055,00*	*30 825,00*	*CS ÚRS 2015 01*
22	*M*	*422910520*	*souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,25 m*	*kus*	*15,000*	*662,00*	*9 930,00*	*CS ÚRS 2015 01*
23	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	698,00	698,00	CS ÚRS 2015 01
24	*M*	*3.1.80*	*Šoupě DN 80*	*kus*	*1,000*	*2 300,50*	*2 300,50*	*R-pol.*
25	*M*	*9.1.2.90*	*Příruba Kombi s těsnením pro PVC a PE DN 80*	*kus*	*1,000*	*1 603,50*	*1 603,50*	*R-pol.*
26	*M*	*7.5.5.1700*	*zemní soupra 1,3-1,8 m*	*kus*	*1,000*	*1 017,50*	*1 017,50*	*R-pol.*
27	K	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,000	2 550,00	2 550,00	CS ÚRS 2015 01
28	*M*	*422736070*	*hydrant nadzemní tvárná litina DN 80 1,5 m*	*kus*	*1,000*	*16 389,50*	*16 389,50*	*CS ÚRS 2015 01*
29	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	15,000	842,00	12 630,00	CS ÚRS 2015 01
30	*M*	*422735450*	*navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"*	*kus*	*15,000*	*1 058,50*	*15 877,50*	*CS ÚRS 2015 01*
31	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	91,000	32,50	2 957,50	CS ÚRS 2015 01
32	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	91,000	20,50	1 865,50	CS ÚRS 2015 01
33	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	313,570	24,50	7 682,47	CS ÚRS 2015 01
34	K	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	313,570	36,50	11 445,31	CS ÚRS 2015 01
35	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	16,000	355,00	5 680,00	CS ÚRS 2015 01
36	*M*	*422913520*	*poklop litinový typ 504-šoupátkový*	*kus*	*16,000*	*363,00*	*5 808,00*	*CS ÚRS 2015 01*
37	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	404,570	17,50	7 079,98	CS ÚRS 2015 01
	VV		310,57+3+91		404,570			
38	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	404,570	6,50	2 629,71	CS ÚRS 2015 01
	D	998	Přesun hmot				76,41	
39	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,322	23,00	76,41	CS ÚRS 2015 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD Skalná
Objekt:

30 - Splašková kanalizace

KSO:
Místo: Skalná
CC-CZ:
Datum: 11.12.2016

Zadavatel:
Město Skalná
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAMOZA, společnost s ručením omezeným
IČ: 453 58 800
DIČ: CZ45358800

Projektant:
MPROJEKT
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **408 564,72**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	408 564,72	21,00%	85 798,59
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **494 363,31**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD Skalná
Objekt:
30 - Splašková kanalizace

Místo: Skalná
Datum: 11.12.2016

Zadavatel: Město Skalná
Projektant: MPROJEKT
Uchazeč: STAMOZA, společnost s ručením omezeným

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**408 564,72**
HSV - Práce a dodávky HSV	408 564,72
4 - Vodorovné konstrukce	6 188,00
5 - Komunikace pozemní	904,32
8 - Trubní vedení	400 929,90
998 - Přesun hmot	542,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD Skalná
Objekt:
30 - Splašková kanalizace

Místo: Skalná
Datum: 11.12.2016

Zadavatel: Město Skalná
Uchazeč: STAMOZA, společnost s ručením omezeným
Projektant: MPROJEKT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**408 564,72**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				408 564,72	
	D	4	Vodorovné konstrukce				6 188,00	
1	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm	kus	12,000	350,00	4 200,00	CS ÚRS 2015 01
2	M	*592241750*	*prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm*	*kus*	*4,000*	*140,00*	*560,00*	*CS ÚRS 2015 01*
3	M	*592241760*	*prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm*	*kus*	*1,000*	*157,00*	*157,00*	*CS ÚRS 2015 01*
4	M	*592241770*	*prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm*	*kus*	*5,000*	*176,00*	*880,00*	*CS ÚRS 2015 01*
5	M	*592241772*	*prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x12x12 cm*	*kus*	*2,000*	*195,50*	*391,00*	*R-pol.*
	D	5	Komunikace pozemní				904,32	
28	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	11,520	78,50	904,32	CS ÚRS 2015 01
	VV		1,2*1,2*8 "podsyp pod šachty		11,520			
	D	8	Trubní vedení				400 929,90	
6	K	871010001	Napojení do stávající šachty	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	R-pol.
7	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	97,000	142,00	13 774,00	CS ÚRS 2015 01
8	M	*UP642500W*	*trubka kanalizační plastová ULTRA-RIB 2 PP potrubí 150x5000 mm SN10*	*ks*	*21,840*	*1 590,00*	*34 725,60*	*R-pol.*
	VV		20*1,092 'Přepočtené koeficientem množství		21,840			
9	K	871360410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	259,980	233,00	60 575,34	CS ÚRS 2015 01
10	M	*UP644500W*	*trubka kanalizační plastová ULTRA-RIB 2 PP potrubí 250x5000 mm SN10*	*ks*	*48,048*	*2 770,00*	*133 092,96*	*R-pol.*
	VV		44*1,092 'Přepočtené koeficientem množství		48,048			
11	K	877365211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 250	kus	30,000	414,00	12 420,00	CS ÚRS 2015 01
12	M	*UF356100W*	*koleno kanalizační plastové s hrdlem ULTRA-RIB UR2 PP 150/45°*	*ks*	*15,000*	*280,00*	*4 200,00*	*R-pol.*
13	M	*UF332000W*	*zátka hrdlová kanalizace plastové ULTRA-RIB UR2 PP 150*	*ks*	*15,000*	*136,00*	*2 040,00*	*R-pol.*
14	K	877365221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250	kus	14,000	463,00	6 482,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	*M*	*UF364200W*	*odbočka kanalizační plastová s hrdlem ULTRA-RIB UR2 PP 250/150/45°*	*ks*	*14,000*	*744,00*	*10 416,00*	*R-pol.*
16	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	8,000	650,00	5 200,00	CS ÚRS 2015 01
17	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	8,000	4 550,00	36 400,00	CS ÚRS 2015 01
18	*M*	*592243060*	*skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm*	*kus*	*5,000*	*660,50*	*3 302,50*	*CS ÚRS 2015 01*
19	*M*	*592243070*	*skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm*	*kus*	*1,000*	*1 124,50*	*1 124,50*	*CS ÚRS 2015 01*
20	*M*	*592241680*	*skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm*	*kus*	*8,000*	*828,00*	*6 624,00*	*CS ÚRS 2015 01*
21	*M*	*592243050*	*skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm*	*kus*	*3,000*	*416,00*	*1 248,00*	*CS ÚRS 2015 01*
22	*M*	*592241831*	*dno betonové šachtové prefabrikované TBZ-Q PERF 250-735*	*kus*	*8,000*	*4 530,00*	*36 240,00*	*R-pol.*
23	*M*	*592241899*	*těsnění pro DN 1000*	*kus*	*17,000*	*133,00*	*2 261,00*	*R-pol.*
27	K	895941999	Začištění spojí revizních šachet z vnější i vnitřní strany	kus	17,000	120,00	2 040,00	R-pol.
24	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	8,000	592,00	4 736,00	CS ÚRS 2015 01
25	*M*	*552434420*	*poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400 uzamykatelný*	*kus*	*8,000*	*2 441,00*	*19 528,00*	*CS ÚRS 2014 01*
	D	998	Přesun hmot				542,50	
26	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	23,587	23,00	542,50	CS ÚRS 2015 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD Skalná
Objekt:

40 - Dešťová kanalizace

KSO:
Místo: Skalná

CC-CZ:
Datum: 11.12.2016

Zadavatel:
Město Skalná

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAMOZA, společnost s ručením omezeným

IČ: 453 58 800
DIČ: CZ45358800

Projektant:
MPROJEKT

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **315 562,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	315 562,40	21,00%	66 268,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **381 830,50**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD Skalná
Objekt:
40 - Dešťová kanalizace

Místo: Skalná
Datum: 11.12.2016

Zadavatel: Město Skalná
Projektant: MPROJEKT
Uchazeč: STAMOZA, společnost s ručením omezeným

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**315 562,40**
HSV - Práce a dodávky HSV	315 562,40
4 - Vodorovné konstrukce	3 166,50
5 - Komunikace pozemní	1 921,68
8 - Trubní vedení	310 096,90
998 - Přesun hmot	377,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD Skalná
Objekt:
40 - Dešťová kanalizace

Místo: Skalná
Datum: 11.12.2016

Zadavatel: Město Skalná
Uchazeč: STAMOZA, společnost s ručením omezeným
Projektant: MPROJEKT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**315 562,40**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				315 562,40	
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 166,50	
1	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm	kus	6,000	350,00	2 100,00	CS ÚRS 2015 01
2	*M*	*592241742*	*prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62,5x6x12 cm*	*kus*	*1,000*	*128,00*	*128,00*	*R-pol.*
3	*M*	*592241770*	*prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm*	*kus*	*2,000*	*176,00*	*352,00*	*CS ÚRS 2015 01*
4	*M*	*592241772*	*prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5x10x12 cm*	*kus*	*3,000*	*195,50*	*586,50*	*R-pol.*
	D	5	Komunikace pozemní				1 921,68	
31	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	24,480	78,50	1 921,68	CS ÚRS 2015 01
	VV		1,2*1,2*17 "podsyp pod šachty		24,480			
	D	8	Trubní vedení				310 096,90	
5	K	871010001	Vyústění do mokřadu	kus	1,000	16 580,00	16 580,00	R-pol.
6	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	5,000	142,00	710,00	CS ÚRS 2015 01
7	*M*	*UP642490W*	*trubka kanalizační plastová ULTRA-RIB 2 PP potrubí 150x1000 mm SN10*	*ks*	*5,460*	*660,00*	*3 603,60*	*R-pol.*
	VV		5*1,092 'Přepočtené koeficientem množství		5,460			
8	K	871360410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	213,460	233,00	49 736,18	CS ÚRS 2015 01
9	*M*	*UP644500W*	*trubka kanalizační plastová ULTRA-RIB 2 PP potrubí 250x5000 mm SN10*	*ks*	*46,956*	*2 770,00*	*130 068,12*	*R-pol.*
	VV		43*1,092 'Přepočtené koeficientem množství		46,956			
10	K	877365211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 250	kus	5,000	414,00	2 070,00	CS ÚRS 2015 01
11	*M*	*UF356100W*	*koleno kanalizační plastové s hrdlem ULTRA-RIB UR2 PP 150/45°*	*ks*	*5,000*	*280,00*	*1 400,00*	*R-pol.*
12	K	877365221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250	kus	4,000	463,00	1 852,00	CS ÚRS 2015 01
13	*M*	*UF364200W*	*odbočka kanalizační plastová s hrdlem ULTRA-RIB UR2 PP 250/150/45°*	*ks*	*4,000*	*983,00*	*3 932,00*	*R-pol.*
14	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	3,000	650,00	1 950,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	5,000	4 550,00	22 750,00	CS ÚRS 2015 01
16	*M*	*592243150*	*deska betonová zákrytová TZK-Q 200/120 T*	*kus*	*2,000*	*2 112,00*	*4 224,00*	*CS ÚRS 2015 01*
17	*M*	*592241680*	*skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm*	*kus*	*3,000*	*828,00*	*2 484,00*	*CS ÚRS 2015 01*
18	*M*	*592243050*	*skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm*	*kus*	*3,000*	*416,00*	*1 248,00*	*CS ÚRS 2015 01*
19	*M*	*592241831*	*dno betonové šachtové prefabrikované TBZ-Q PERF 250-735*	*kus*	*5,000*	*4 530,00*	*22 650,00*	*R-pol.*
20	*M*	*592241899*	*těsnění pro DN 1000*	*kus*	*8,000*	*133,00*	*1 064,00*	*R-pol.*
21	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	5,000	2 150,00	10 750,00	CS ÚRS 2015 01
22	*M*	*592238500*	*dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm*	*kus*	*5,000*	*185,00*	*925,00*	*CS ÚRS 2015 01*
23	*M*	*592238570*	*skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm*	*kus*	*5,000*	*153,00*	*765,00*	*CS ÚRS 2015 01*
24	*M*	*592238640*	*prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm*	*kus*	*5,000*	*126,00*	*630,00*	*CS ÚRS 2015 01*
30	K	895941999	Začištění spojí revizních šachet z vnější i vnitřní strany	kus	8,000	120,00	960,00	R-pol.
25	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	5,000	592,00	2 960,00	CS ÚRS 2015 01
26	*M*	*552434420*	*poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400 uzamykatelný*	*kus*	*5,000*	*2 441,00*	*12 205,00*	*CS ÚRS 2014 01*
27	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	5,000	683,00	3 415,00	CS ÚRS 2015 01
28	*M*	*286619381*	*mříž litinová uliční vpusti*	*kus*	*5,000*	*2 233,00*	*11 165,00*	*R-pol.*
	D	998	Přesun hmot				377,32	
29	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	16,405	23,00	377,32	CS ÚRS 2015 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD Skalná
Objekt:

50 - Zpevněné plochy

KSO:
Místo: Skalná

CC-CZ:
Datum: 11.12.2016

Zadavatel:
Město Skalná

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAMOZA, společnost s ručením omezeným

IČ: 453 58 800
DIČ: CZ45358800

Projektant:
MPROJEKT

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 869 173,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 869 173,91	21,00%	392 526,52
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **2 261 700,43**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD Skalná
Objekt:
50 - Zpevněné plochy

Místo: Skalná
Datum: 11.12.2016

Zadavatel: Město Skalná
Projektant: MPROJEKT
Uchazeč: STAMOZA, společnost s ručením omezeným

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 869 173,91**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 869 173,91
1 - Zemní práce	201 826,53
5 - Komunikace pozemní	1 350 482,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	310 863,41
998 - Přesun hmot	6 001,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD Skalná
Objekt:
50 - Zpevněné plochy

Místo: Skalná
Datum: 11.12.2016

Zadavatel: Město Skalná
Uchazeč: STAMOZA, společnost s ručením omezeným
Projektant: MPROJEKT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 869 173,91**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 869 173,91	
	D	1	Zemní práce				201 826,53	
1	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	198,600	22,50	4 468,50	CS ÚRS 2015 01
	VV		136*0,1 "chodník		13,600			
	VV		113*0,1 "silniční dlažba		11,300			
	VV		6*0,1 "žulová dlažba		0,600			
	VV		11*0,1 "slepecká dlažba		1,100			
	VV		1150*0,1 "živice		115,000			
	VV		570*0,1 "vegetační plochy		57,000			
2	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	432,540	74,50	32 224,23	CS ÚRS 2015 01
	VV		136*0,14 "chodník		19,040			
	VV		34*0,38+90*0,34 "silniční dlažba, slepecká dl.		43,520			
	VV		6*0,33 "žulová dlažba		1,980			
	VV		1150*0,32 "živice		368,000			
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	432,540	11,50	4 974,21	CS ÚRS 2015 01
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	432,540	115,00	49 742,10	CS ÚRS 2015 01
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	432,540	13,50	5 839,29	CS ÚRS 2015 01
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	865,080	50,00	43 254,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		432,54*2 'Přepočtené koeficientem množství		865,080			
7	K	181202301	Úprava pláně na násypech bez zhutnění	m2	570,000	9,50	5 415,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		570 "vegetační plochy		570,000			
8	K	181202305	Úprava pláně na násypech se zhutněním	m2	1 416,000	20,50	29 028,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		136 "chodník		136,000			
	VV		113 "silniční dlažba		113,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6 "žulová dlažba		6,000			
	VV		11 "slepecká dlažba		11,000			
	VV		1150 "živice		1 150,000			
9	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	570,000	22,50	12 825,00	CS ÚRS 2015 01
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	570,000	16,50	9 405,00	CS ÚRS 2015 01
11	*M*	*005724100*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*45,600*	*102,00*	*4 651,20*	*CS ÚRS 2015 01*
	VV		570*0,08 'Přepočtené koeficientem množství		45,600			
	D	5	Komunikace pozemní				1 350 482,47	
12	K	561011121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 150 mm plochy do 5000 m2	m2	1 416,000	41,00	58 056,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		136 "chodník		136,000			
	VV		113 "silniční dlažba		113,000			
	VV		6 "žulová dlažba		6,000			
	VV		11 "slepecká dlažba		11,000			
	VV		1150 "živice		1 150,000			
13	*M*	*585301700*	*vápno nehašené bezprašné Proviacal ST*	*t*	*11,151*	*5 975,00*	*66 627,23*	*CS ÚRS 2015 01*
	VV		1416*0,15*1,75*0,03		11,151			
14	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	1 274,000	171,00	217 854,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		89+1 "parkovací stání, sjezd		90,000			
	VV		24+10 "přejezd		34,000			
	VV		1150 "živice		1 150,000			
15	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	136,000	115,00	15 640,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		136 "chodník		136,000			
16	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	6,000	138,00	828,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		6 "žulová dlažba		6,000			
17	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	1 150,000	289,00	332 350,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		1150 "živice		1 150,000			
18	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	1 246,000	219,00	272 874,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		89+1 "parkovací stání, sjezd		90,000			
	VV		1150 "živice		1 150,000			
	VV		6 "žulová dlažba		6,000			
19	K	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	34,000	292,00	9 928,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		24+10 "přejezd		34,000			
20	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	1 150,000	19,00	21 850,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		1150 "živice		1 150,000			
21	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 150,000	17,00	19 550,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		1150 "živice		1 150,000			
22	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 150,000	189,00	217 350,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		1150 "živice		1 150,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	6,000	546,00	3 276,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		6 "žulová dlažba		6,000			
24	*M*	*583801200*	*kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm*	*t*	*1,200*	*2 625,00*	*3 150,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	VV		6/5 "1t/5m2		1,200			
25	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	136,000	265,00	36 040,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		136 "chodník		136,000			
26	*M*	*592452680*	*dlažba 20 x 10 x 6 cm barevná*	*m2*	*140,080*	*166,00*	*23 253,28*	*CS ÚRS 2015 01*
	VV		136*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		140,080			
27	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	124,000	243,00	30 132,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		113 "silniční dlažba		113,000			
	VV		11 "slepecká dlažba		11,000			
28	*M*	*592453110*	*dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní*	*m2*	*115,260*	*156,50*	*18 038,19*	*CS ÚRS 2015 01*
	VV		113*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		115,260			
29	*M*	*592453090*	*dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm přírodní*	*m2*	*11,220*	*328,50*	*3 685,77*	*CS ÚRS 2015 01*
	VV		11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		11,220			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				310 863,41	
30	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2015 01
31	*M*	*404442760*	*značka svislá reflexní IZ5a, b*	*kus*	*1,000*	*2 430,00*	*2 430,00*	*CS ÚRS 2015 01*
32	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	1,000	155,00	155,00	CS ÚRS 2015 01
33	*M*	*404442760*	*značka svislá reflexní IZ5a, b*	*kus*	*1,000*	*2 430,00*	*2 430,00*	*CS ÚRS 2015 01*
34	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	805,00	805,00	CS ÚRS 2015 01
35	*M*	*404452410*	*patka hliníková HP 70*	*kus*	*1,000*	*650,00*	*650,00*	*CS ÚRS 2015 01*
36	*M*	*404452300*	*sloupek Zn 70 - 350*	*kus*	*1,000*	*750,00*	*750,00*	*CS ÚRS 2015 01*
37	*M*	*404452540*	*víčko plastové na sloupek 70*	*kus*	*1,000*	*20,00*	*20,00*	*CS ÚRS 2015 01*
38	*M*	*404452570*	*upínací svorka na sloupek US 70*	*kus*	*2,000*	*95,00*	*190,00*	*CS ÚRS 2015 01*
39	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	703,000	325,00	228 475,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		137+422+144		703,000			
40	*M*	*592174650*	*obrubník betonový silniční Standard 100x15x30 cm*	*kus*	*570,180*	*110,50*	*63 004,89*	*CS ÚRS 2015 01*
	VV		422+137		559,000			
	VV		559*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		570,180			
41	*M*	*592174680*	*obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm*	*kus*	*146,880*	*79,00*	*11 603,52*	*CS ÚRS 2015 01*
	VV		144*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		146,880			
	D	998	Přesun hmot				6 001,50	
42	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	240,060	25,00	6 001,50	CS ÚRS 2015 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD Skalná
Objekt:

60 - VO

KSO:
Místo: Skalná

CC-CZ:
Datum: 11.12.2016

Zadavatel:
Město Skalná

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAMOZA, společnost s ručením omezeným

IČ: 453 58 800
DIČ: CZ45358800

Projektant:
MPROJEKT

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **271 018,82**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	271 018,82	21,00%	56 913,95
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **327 932,77**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD Skalná
Objekt:
60 - VO

Místo: Skalná
Datum: 11.12.2016

Zadavatel: Město Skalná
Projektant: MPROJEKT
Uchazeč: STAMOZA, společnost s ručením omezeným

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**271 018,82**
M - Práce a dodávky M	271 018,82
21-M - Elektromontáže	180 813,82
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	90 205,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD Skalná
Objekt:
60 - VO

Místo: Skalná
Datum: 11.12.2016

Zadavatel: Město Skalná
Projektant: MPROJEKT
Uchazeč: STAMOZA, společnost s ručením omezeným

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**271 018,82**	
	D	M	Práce a dodávky M				271 018,82	
	D	21-M	Elektromontáže				180 813,82	
1	K	210010123	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 50 mm uložených volně	m	265,000	34,00	9 010,00	CS ÚRS 2015 01
2	*M*	*345713500*	*trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09040*	*m*	*265,000*	*12,00*	*3 180,00*	*CS ÚRS 2015 01*
3	K	210010125	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených volně	m	54,000	50,00	2 700,00	CS ÚRS 2015 01
4	*M*	*345713550*	*trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE d 110*	*m*	*54,000*	*38,00*	*2 052,00*	*CS ÚRS 2015 01*
5	K	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	245,000	10,50	2 572,50	CS ÚRS 2015 01
6	*M*	*10.042.732*	*Folie 33 rudá - blesk 100m/bal*	*M*	*245,000*	*2,80*	*686,00*	*R-pol.*
7	K	210220023	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm v průmyslové výstavbě	m	144,000	21,10	3 038,40	CS ÚRS 2015 01
8	*M*	*354410720*	*drát průměr 8 mm FeZn*	*kg*	*57,982*	*32,50*	*1 884,42*	*CS ÚRS 2015 01*
9	K	210809901	Montáž stožárů VO vč.svítidel a výzbroje	kus	10,000	2 611,00	26 110,00	R-pol.
10	*M*	*34199001*	*stožár zinkovaný dvoustupňový KL5-108/60*	*kus*	*10,000*	*2 082,00*	*20 820,00*	*R-pol.*
11	*M*	*34199002*	*svitidlo VOLTANA2 16 LED/350 mA/5102/WW/20 W*	*kus*	*10,000*	*4 550,00*	*45 500,00*	*R-pol.*
12	*M*	*34199004*	*výzbroj sv. 6.16.4*	*kus*	*10,000*	*491,00*	*4 910,00*	*R-pol.*
13	K	210809902	M+D rozvaděč VO	kus	1,000	21 500,00	21 500,00	R-pol.
14	K	210809903	Revize elektro	kus	1,000	5 020,00	5 020,00	R-pol.
15	K	210810013	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně	m	295,000	22,40	6 608,00	CS ÚRS 2015 01
16	*M*	*341110760*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2*	*m*	*295,000*	*85,50*	*25 222,50*	*CS ÚRS 2015 01*
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				90 205,00	
17	K	460010001	Základ stožáru VO vč.stožárového pouzdra STYREX DN 250 a výkopu	kus	10,000	3 165,00	31 650,00	R-pol.
18	K	460010002	Kabelová rýha	m	245,000	239,00	58 555,00	CS ÚRS 2015 01

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	**Skalná, úprava vjezdu a částečné rozšíření ulice Polní**	JKSO	
Název objektu	**SO101 - Komunikace**	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Skalná	00254231	CZ00254231
Projektant	Ing. Igor Hrazdil	10343237	CZ5802180043
Zhotovitel			

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
	Ing. Igor Hrazdil	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	**HSV**	Dodávky	8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště	0,00%	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.		14	Mimostav. doprava	0,00%	
3	**PSV**	Dodávky	10	Kulturní památka		15	Územní vlivy	0,00%	
4		Montáž	11			16	Provozní vlivy	0,00%	
5	**"M"**	Dodávky				17	Ostatní	0,00%	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu		
7	**ZRN (ř. 1-6)**		12	**DN (ř. 8-11)**		19	**NUS (ř. 13-18)**		
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady		

D	Celkové náklady	
23	Součet 7, 12, 19-22	692 133,09
24	DPH 15,00 % z 0,00	
25	DPH 21,00 % z 692 133,09	145 347,95
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**	**837 481,04**

E	Přípočty a odpočty
27	Dodávky objednatele
28	Klouzavá doložka
29	Zvýhodnění + -

Projektant

Datum a podpis Razítko

Objednatel

Datum a podpis Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Skalná, úprava vjezdu a částečné rozšíření ulice Polní

Objekt: SO101 - Komunikace

Objednatel: Město Skalná

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 26.2.2017

Kód	Popis		Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2		3	4	5
HSV	**Práce a dodávky HSV**		**692 133,09**	**102,194**	**86,006**
1	**Zemní práce**		**62 295,98**	**6,309**	**86,002**
5	**Komunikace**		**454 672,18**	**45,395**	**0,000**
9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**		**172 610,08**	**50,490**	**0,004**
99	**Přesun hmot**		**2 554,85**	**0,000**	**0,000**

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Skalná, úprava vjezdu a částečné rozšíření ulice Polní

Objekt: SO101 - Komunikace

Objednatel: Město Skalná

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 26.2.2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**692 133,09**		**102,194**
		1	**Zemní práce**				**62 295,98**		**6,309**
1	221	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	45,690	65,00	2 969,85	0,00000	0,000
		dem_chod	2,43+4,42+1,57+1,27		9,690				
		dem_OZ	36		36,000				
			Součet		45,690				
2	221	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	66,090	57,00	3 767,13	0,00000	0,000
			dem_voz+dem_chod		66,090				
3	221	113107143	Odstranění podkladu nebo krytu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	56,400	37,50	2 115,00	0,00000	0,000
		dem_voz	28,0+18,0+2,6*4,0		56,400				
4	221	113151112	Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 30 mm s naložením	m2	410,450	65,00	26 679,25	0,00001	0,004
		frezovani	410,45		410,450				
5	221	113151114	Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm s naložením	m2	19,895	74,00	1 472,23	0,00001	0,000
			39,79*0,5		19,895				
6	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	45,640	45,00	2 053,80	0,00000	0,000
			3,54+4,78+5,10+6,09+26,13		45,640				
7	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	37,465	127,00	4 758,06	0,00000	0,000
			dem_chod*0,1		0,969				
			ziv_plna*0,32		36,496				
		vykop	Součet		37,465				
8	001	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	24,265	65,00	1 577,23	0,00000	0,000
		odvoz_vyk	vykop-nasyp		24,265				
9	001	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	13,200	46,50	613,80	0,00000	0,000
		nasyp	13,20		13,200				
10	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) zemina a kamení	t	38,824	50,00	1 941,20	0,00000	0,000
			odvoz_vyk*1,6		38,824				
11	001	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) stavební suť (beton 170101)	t	9,138	80,00	731,04	0,00000	0,000
			sut_bet		9,138				
12	001	171201213	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) živice (170302)	t	17,822	80,00	1 425,76	0,00000	0,000
			sut_ziv		17,822				
13	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 (25 g/m2)	m2	105,030	16,50	1 733,00	0,00000	0,000
			travnik		105,030				
14	*005*	*005724100*	*osivo směs travní parková rekreační*	*kg*	*2,626*	*102,00*	267,85	*0,00100*	*0,003*
			travnik*0,025		2,626				
15	232	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	105,030	22,50	2 363,18	0,00000	0,000
		travnik	105,03		105,030				
16	*103*	*103211000*	*substrát kátrovaný vč. dopravy*	*m3*	*10,503*	*650,00*	6 826,95	*0,60000*	*6,302*
			travnik*0,1		10,503				
17	231	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 (2x 5 l/m2)	m3	1,050	103,00	108,15	0,00000	0,000
		voda	travnik*2*0,005		1,050				
18	231	185851111	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	1,050	850,00	892,50	0,00000	0,000
			voda		1,050				
		5	**Komunikace**				**454 672,18**		**45,395**
19	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě SDB 0/32 GN tl 150 mm	m2	95,283	115,00	10 957,55	0,00000	0,000
			dl_zul+dl_bet+2*98,56*0,15+26,1*0,25		95,283				
20	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě SDB 0/63 GN tl 200 mm	m2	114,050	155,50	17 734,78	0,00000	0,000
		ziv_plna	zivice-frezovani		114,050				
21	221	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	209,800	241,00	50 561,80	0,00000	0,000
			zivice*0,4		209,800				
22	221	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	314,700	289,00	90 948,30	0,00000	0,000
			zivice*0,6		314,700				
23	221	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	209,800	384,00	80 563,20	0,00000	0,000
			zivice*0,4		209,800				
24	221	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC 0/32; C8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	114,050	219,00	24 976,95	0,00000	0,000
			ziv_plna		114,050				

25	221	567122113	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 140 mm	m2	59,190	255,50	15 123,05	0,00000	0,000
			dl_zul+dl_bet		59,190				
26	221	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm	m2	74,430	102,00	7 591,86	0,27799	20,691
27	221	573111110	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,50 kg/m2	m2	536,437	12,50	6 705,46	0,00561	3,009
			zivice+ziv_dopl		536,437				
28	221	573111113	Postřik živičný infiltrační z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	524,500	21,00	11 014,50	0,00652	3,420
			zivice		524,500				
29	221	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	524,500	189,00	99 130,50	0,00000	0,000
		zivice	524,50		524,500				
30	221	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	11,937	236,50	2 823,10	0,00000	0,000
		ziv_dopl	39,79*0,30		11,937				
31	221	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	7,920	546,00	4 324,32	0,18370	1,455
		dl_zul	7,92		7,920				
32	*583*	*583807212*	*žulová kostka dlažební 8/10 tř. I*	*m2*	*7,920*	*625,00*	4 950,00	*0,20000*	*1,584*
			dl_zul		7,920				
33	221	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	70,430	243,00	17 114,49	0,08565	6,032
		dl_ch	37,03		37,030				
		dl_slep	14,24		14,240				
		dl_bet	Mezisoučet		51,270				
		dl_predl	19,16		19,160				
			Součet		70,430				
34	*592*	*592453110*	*dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní*	*m2*	*37,771*	*131,50*	4 966,89	*0,17600*	*6,648*
			dl_ch*1,02		37,771				
35	*592*	*592453112*	*dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná*	*m2*	*14,525*	*357,00*	5 185,43	*0,17600*	*2,556*
			dl_slep*1,02		14,525				
		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**172 610,08**		**50,490**
36	221	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	14,000	40,00	560,00	0,00000	0,000
		A15	2		2,000				
		C4b	1		1,000				
		C3b	1		1,000				
		C2a	1		1,000				
		Z4a	2		2,000				
		B1	2		2,000				
		E13	2		2,000				
		IP10a	3		3,000				
			Součet		14,000				
37	221	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	210,000	8,50	1 785,00	0,00000	0,000
			A15*14+Z4a*14+C4b*14+(B1+E13)*21+C3b*7+C2a*7+IP10a*14		210,000				
38	221	913211113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 3 m	kus	3,000	80,00	240,00	0,00000	0,000
		Z2	3		3,000				
39	221	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m za první a ZKD den použití	kus	90,000	12,50	1 125,00	0,00000	0,000
			Z2*30		90,000				
40	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	11,000	350,00	3 850,00	0,00070	0,008
			P2+P4+E2b+IZ8a+IZ8b+1		11,000				
41	*404*	*404440040*	*značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm*	*kus*	*2,000*	*1 260,00*	2 520,00	*0,00210*	*0,004*
		P4	2		2,000				
42	*404*	*404442750*	*značka svislá reflexní AL- NK 1000 x 750 mm*	*kus*	*6,000*	*2 040,00*	12 240,00	*0,00400*	*0,024*
		IZ8a	4		4,000				
		IZ8b	2		2,000				
			Součet		6,000				
43	*404*	*404442310*	*značka svislá reflexní AL- NK 500 x 500 mm*	*kus*	*2,000*	*820,00*	1 640,00	*0,00300*	*0,006*
		P2	1		1,000				
		E2b	1		1,000				
			Součet		2,000				
44	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	9,000	805,00	7 245,00	0,11240	1,012
45	*404*	*404452250*	*sloupek Zn 60 - 350*	*kus*	*9,000*	*750,00*	6 750,00	*0,00610*	*0,055*
46	221	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 16/20 n XF1	m	12,400	486,00	6 026,40	0,20230	2,509
		obr_zul	2*(4+2,2)		12,400				
47	*583*	*583803510*	*obrubník kamenný přímý, žula, OP5 20x20*	*m*	*12,400*	*725,00*	8 990,00	*0,10800*	*1,339*
			obr_zul		12,400				
48	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 16/20 n XF1	m	50,670	325,00	16 467,75	0,15555	7,882
		obr_sil_100	1,23+1,10+0,60		2,930				
		obr_sil_50	10,62		10,620				
		obr_N	12,44+6,81+13,87		33,120				
		obr_P	4		4,000				
			Součet		50,670				
49	*592*	*592174501*	*obrubník betonový silniční ABO 1-15P 50x15x30 cm*	*kus*	*22,302*	*72,50*	1 616,90	*0,05400*	*1,204*

			obr_sil_50*2*1,05		22,302				
50	592	592174500	obrubník betonový silniční ABO 1-15 100x15x30 cm	kus	3,077	110,00	338,47	0,10800	0,332
			obr_sil_100*1,05		3,077				
51	592	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový ABO 2-15 100x15x15 cm	kus	33,782	79,00	2 668,78	0,04830	1,632
			obr_N*1,02		33,782				
52	592	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P ABO 2-15 100x15x15-25 cm	kus	4,000	236,50	946,00	0,06400	0,256
			obr_P		4,000				
53	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 16/20 n XF13	m	197,010	286,00	56 344,86	0,12962	25,536
		obr_ch	16,98+8,94+168,56		194,480				
		obr_ch_R05	1,95		1,950				
		obr_ch_R10	0,58		0,580				
			Součet		197,010				
54	592	592174160	obrubník betonový chodníkový Standard 50x8x25 cm	kus	396,739	46,50	18 448,36	0,02150	8,530
			obr_ch*2*1,02		396,739				
55	592	592174161	obrubník betonový chodníkový oblouk vnější R 0,5 8x25 cm	kus	3,000	236,00	708,00	0,03500	0,105
			obr_ch_R05/0,78*1,2		3,000				
56	592	592174162	obrubník betonový chodníkový oblouk vnější R 1,0 8x25 cm	kus	1,000	236,00	236,00	0,03800	0,038
57	221	919123111	Těsnění spár provizorním těsnicím profilem	m	49,200	67,50	3 321,00	0,00037	0,018
58	221	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	258,350	64,00	16 534,40	0,00000	0,000
			218,71+39,64		258,350				
59	221	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	150,00	150,00	0,00000	0,000
60	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	61,112	25,50	1 558,36	0,00000	0,000
		sut_bet	2,52+6,618		9,138				
		sut_ziv	17,822		17,822				
		sut_skl	Mezisoučet		26,960				
		sut_frez	31,605+2,547		34,152				
			Součet		61,112				
61	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km (další 2 km)	t	53,920	5,56	299,80	0,00000	0,000
			2*sut_skl		53,920				
		99	**Přesun hmot**				**2 554,85**		**0,000**
62	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	102,194	25,00	2 554,85	0,00000	0,000

Příloha č. 5

Harmonogram realizace díla

Harmonogram stavby - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

	Skalná – Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD	Stavebně technické profese	Uzlové body v závislosti na termínu předání staveniště
	Předání staveniště		Do 3 pracovních dnu ode dne účinnosti smlouvy o dílo
1	*VRN*	*Kamerové zkoušky, zkoušky těsnosti stok a revizních šachet, průzkumné, geodetické a*	
2	*SO 05 Zemní práce pro inženýrské sítě*	*hloubené vykopávky, zakládání, vodorovné*	
3	*SO 10 Plynovod*	*Trubní vedení, montáže potrubí*	
4	*SO 20 Vodovodní řad*	*Trubní vedení, přesun hmot*	
5	*SO 30 Splašková kanalizace*	*Vodorovné konstrukce, komunikace pozemní, trubní vedení, přesun hmot*	
6	*SO 40 Dešťová kanalizace*	*Vodorovné konstrukce, komunikace pozemní, trubní vedení, přesun hmot*	
7	*SO 50 Zpevněné povrchy*	*Zemní práce, komunikace pozemní, ostatní konstrukce a práce, bourání*	
8	*SO 60 VO*	*elektromontáže, zemní práce při extr.mont.pracích*	
9	*Skalná, úprava vjezdu a částečné rozšíření ulice Polní - SO 101 Komunikace*	*zemní práce, komunikace, ostatní konstrukce a práce - bourání, přesun hmot*	



20. 09. 2017

SAMUZA,
společnost s ručením omezeným
zapsána u Krajského soudu v Plzni, odd. C, vl. 20[illegible]
Cheb, Vrázova 7, č.p. 2429
DIČ: CZ45358800
tel./fax: 354 430 357 / 354 434 789

Skalná – Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD			2017										2018														
			3Q						4Q				1Q				2Q				3Q						
			VII.				VIII.				IX.			X.				XI.				XII.				I.				II.				III.				IV.				V.				VI.				VII.				VIII.				IX.			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Platební kalendář v tis. Kč vč. DPH			2017																				2018																																			
stavební objekt		cena v tis.Kč																																																						
1	*VRN*	**202,106**													*45,000*				*6,000*				*6,000*				*2,000*				*4,000*				*61,000*				*6,000*				*6,000*				*66,106*											
2	*SO 05 Zemní práce pro inženýrské sítě*	**1 770,692**													*131,746*				*875,946*				*361,322*								*53,774*				*233,746*				*67,207*				*46,952*															
3	*SO 10 Plynovod*	**389,969**																																	*200,000*				*189,969*																			
4	*SO 20 Vodovodní řad*	**381,617**													*45,000*				*260,000*				*50,000*								*15,000*				*11,617*																							
5	*SO 30 Splašková kanalizace*	**494,363**													*54,000*				*300,000*				*80,000*								*30,000*				*30,363*																							
6	*SO 40 Dešťová kanalizace*	**381,830**													*48,000*				*250,000*				*50,000*								*15,000*				*18,830*																							
7	*SO 50 Zpevněné povrchy*	**2 261,700**																																					*600,000*				*700,000*				*961,700*											
8	*SO 60 VO*	**327,933**																																					*163,966*				*163,966*															
9	*Skalná, úprava vjezdu a částečné rozšíření ulice Polní - SO 101 Komunikace*	**837,481**																																					*150,000*				*250,000*				*437,481*											
cena stavby celkem v Kč vč.DPH (v tis.)		**7 047,692**									*0,000*				*323,746*				*1 691,946*				*547,322*				*2,000*				*117,774*				*555,556*				*1 177,143*				*1 166,918*				*1 465,287*				*0,000*				*0,000*				*0,000*			

20.09.2017

STAMOZA, společnost s ručením omezeným

Šilhán Miroslav , jednatel

STAMOZA,
společnost s ručením omezeným
zapsaná u Krajského soudu v Plzni, odd. C vl. 201
Cheb, Vrázova 7, č.p. 2429
DIČ: CZ45358800
Tel./Fax: 354 430 352 / 354 434 788

Příloha č. 6 smlouvy o dílo

Vzor Změnových listů

Požadavek zhotovitele na změnu č. .....

Skalná – Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD

Datum vydání ZL:

Adresa objednatele:

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO):	

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Nové řešení:
Zdůvodnění změny:
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vyjádření zhotovitele:

Datum a podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

Datum a podpis:

Vyjádření TDI:

Datum a podpis:

Příloha č. 7 smlouvy o dílo

Seznam poddodavatelů

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Subdodavatel	Popis prací	% podíl na zakázce
GKS-geodetická kancelář, s.r.o. **Chebská 53, Sokolov 356 33** **IČ: 263 48 462**	**Odborné vedení stavby, geodetické a zeměměřičské práce, inženýrská a poradenská činnost**	**1,5**

04. 08. 2017

.....

Podpis statutárního zástupce
STAMOZA, společnost s ručením omezeným
Šilhán Miroslav – jednatel

STAMOZA, společnost s ručením omezeným
Vrazova 7, č. p. 2429
350 02 CHEB
Společnost je zapsána u Krajského soudu
v Plzni oddíl C, vložka 2015