Výkres vytvořil program pp_kan

(c)AutoPEN Liberec, tel:481120160, autopen@volny.cz

KATASTRY	Skalná								
PARCELNÍ ČÍSLA	837/6	817/9		843/8					
DRUH POVRCHU	kom.	trávník		komunikace				trávník	
VZDÁLENOSTI ŠACHET	7.20	34.60	23.98	43.91	45.00	45.68	43.80	15.81	
OZNAČENÍ ŠACHET	RŠ stáv.	RŠ1	RŠ2	RŠ3	RŠ4	RŠ5	RŠ6	RŠ7	RŠ8

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:500/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Ultra Rib2 SN12 DN250
23.9.2016



STANIČENÍ [km/m]	KÓTA DNA POTRUBÍ	HLOUBKA DNA POTRUBÍ	KÓTA VÝKOPU	HLOUBKA VÝKOPU	KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	
0.0	459.40	1.92	459.30	2.02	461.32	RŠ stáv.
2.18	459.42					elektro NN podzemní stávající
7.20	459.47	1.99	459.37	2.09	461.46	RŠ1
41.80	459.78	1.50	459.68	1.60	461.28	RŠ2
49.71	459.85					elektro VN nadzemní stávající
64.78	459.99					dešťová kanalizace nová DN300
65.78	460.00	1.50	459.90	1.60	461.50	RŠ3
77.37	460.21	1.58	460.11	1.68	461.79	DP DN 150
77.87	460.22	1.58	460.12	1.68	461.80	DP DN 150
0.1 / 3.87	460.69	1.76	460.59	1.86	462.45	DP DN 150
4.37	460.70	1.76	460.60	1.86	462.47	DP DN 150
9.69	460.80	1.80	460.70	1.90	462.60	RŠ4
18.37	461.08	1.80	460.98	1.90	462.88	DP DN 150
42.87	461.87	1.80	461.77	1.90	463.67	DP DN 150
43.37	461.89	1.80	461.79	1.90	463.69	DP DN 150
54.69	462.25	1.80	462.15	1.90	464.05	RŠ5
60.37	462.46	1.80	462.36	1.90	464.26	DP DN 150
60.87	462.48	1.80	462.38	1.90	464.28	DP DN 150
77.37	463.09	1.80	462.99	1.90	464.89	DP DN 150
88.87	463.52	1.80	463.42	1.90	465.32	DP DN 150
0.2 / 0.37	463.95	1.80	463.85	1.90	465.75	RŠ6, DP DN 150
6.34	464.11	1.86	464.01	1.96	465.96	DP DN 150
24.37	464.57	2.03	464.47	2.13	466.60	DP DN 150
31.53	464.76	2.09	464.66	2.19	466.85	DP DN 150
44.17	465.09	2.21	464.99	2.31	467.30	RŠ7
59.98	465.50	1.80	465.40	1.90	467.30	RŠ8, DP DN 150

SROVNÁVACÍ ROVINA 452

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN250–WAVIN UR2 PP–259.98				
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	9.1–65.78	18.2–43.91	32.2–45.00	37.2–45.69	26.0–59.60
ULOŽENÍ	písek				
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	76.9–1.57	110.0–2.24	147.3–3.00	158.6–3.23	132.0–2.69

zodp.projektant: Ing.Jan Révay	vypracoval: Ing.Jan Révay	hlavní projektant: Ing.arch.L.Mašek
investor: město Skalná, Sportovní 9, 351 34 Skalná		
stavba: Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD Skalná, k.ú. Skalná změna stavby před dokončením		
místo: obec: Skalná, k.ú. Skalná, p.p.č. 1783/1, 843/8, 817/9, 817/1, 817/2, 837/6, 784/6, 817/5		
část: VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST	název přílohy: PODÉLNÝ PROFIL - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	

MPROJEKT
350 01 Cheb
nám.Kr.Jiřího 5
IČO: 12399019
tel,fax: 354 434 983-4
e-mail: mprojekt@mprojekt.cz
www.mprojekt.cz

č.paré:	
č.zak. 12/2013	
stupeň:	DSP
datum:	09"16
měřítko:	1:500/100
číslo přílohy:	07