

TRASA KOMUNIKACE

D1-N-5-V-PIII:

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ	ACO 11 50/70	(ČSN EN 13 108-1).....	40 mm
POSTŘÍK SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ	PS EK	(ČSN 73 6129) ...	0,5 kg/m2
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ	ACP 16 + 50/70	(ČSN EN 13 108-1).....	60 mm
POSTŘÍK INFILTRAČNÍ ASFALTOVÝ	PI EK	(ČSN 73 6129) ...	1,5 kg/m2
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	SC 0-32; C 8/10	(ČSN 73 6124-1)	120 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠDB 0/63 GN	(ČSN 73 6126-1)	200 mm


CELKEM 420 mm

D1-D-1-V-P II:

ŽULOVÁ DLAŽBA 8/10	DL Ž	(ČSN 73 6131 - část 1)	80 mm
LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO 4-8 MM		(ČSN 73 6126-1)	50 mm
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	SC 0-32; C 8/10	(ČSN 73 6124-1)	140 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠDB 0/63 GN	(ČSN 73 6126-1)	150 mm

CELKEM 420 mm

465 STANIČENÍ V KM



vedoucí projektu: Ing.arch.L.Mašek	zodp.projektant: Ing.I.Hrazdil	vypracoval: Ing.I.Hrazdil
investor: Město Skalná, Sportovní 9, 351 34 Skalná		
stavba: Skalná, úprava vjezdu a částečné rozšíření ulice Polní Skalná, k.ú. Skalná		
část:		
místo: obec Skalná, k.ú. Skalná, p.p.č. 817/2, 817/9, 837/6, 784/3, 784/1, 1785, 1717/1		
výkres: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		

 PROJEKT 350 01 Cheb nám.Kr.Jiřího 5 IČO: 12399019	č.paré:
	č.zak. 16-042
	stupeň: DSP
	datum : 12/2016
tel,fax: 354 434 983 - 4	číslo výkr.: 1:50
e-mail: mprojekt@mprojekt.cz	
www.mprojekt.cz	
měřítka:	C6