



D1-D-1-V-P11:

DLAŽBA BETONOVÁ	DL I	(ČSN 73 6131 - část 1) 80 mm
LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO 4-8 MM		(ČSN 73 6126-1) 40 mm
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	SC 0-32; C 8/10	(ČSN 73 6124-1) 140 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠDB 0/63 GN	(ČSN 73 6126-1) 150 mm
CELKEM		 410 mm

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ
POSTŘIK SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ

ACO 11 50/70	(ČSN EN 13 108-1) 50 mm
PS EK	(ČSN 73 6129)	... 0,5 kg/m ²



vedoucí projektu:		zodp.projektant:		vypracoval:		 MPROJEKT 350 01 Cheb nám.Kr.Jiřího 5 IČO: 12399019	č.paré:
Ing.arch.L.Mašek		Ing.I.Hrazdil		Ing.I.Hrazdil			č.zak. 16-042
investor: Město Skalná, Sportovní 9, 351 34 Skalná							stupeň:
stavba: Skalná, úprava vjezdu a částečné rozšíření ulice Polní Skalná, k.ú. Skalná							DSP
část:							datum :
místo: obec: Skalná, k.ú. Skalná, p.p.č. 817/2, 817/9, 837/6, 784/3, 784/1, 1785, 1717/1							12/2016
výkres: ŘEZ PRAHEM							měřítko: 1:50 číslo výkr.: C8