

EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Dodatek č. 2 SMLOUVĚ O DÍLO
na provedení díla
„Lesní cesta Berounka“
Dotační program „Program rozvoje venkova“

Číslo SOD zhotovitele: 36096	Číslo SOD objednatele:

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Lesy města Olomouce, a.s.
Olomouc - Neředín, Lomená 177/4, PSČ 77900
IČ: 286 33 032 DIČ: CZ28633032

Zastoupen:
Petrem Navrátilem, předsedou představenstva
Ivo Marešem, místopředsedou představenstva
- kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. David Janásek, ředitel Lesů města Olomouce
tel.: 585 414 726, mob: 730 166 389, janasek@lesyol.cz

2. Zhotovitel: **SILNICE.CZ s.r.o.**
Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

IČ: 267 92 711 DIČ: CZ26792711

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. 25437 C

Zastoupen:
Ing. Tomášem Vítkem, MBA, jednatelem
tel.: 554 611 511 fax: 554 625 719 e-mail: info@silnice.com
- kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Alena Hájková, obchodně-technická ředitelka

tel.:725779255 fax: e-mail:
- kontaktní osoba ve věcech technckých:
Václav Čotek, výrobní ředitel
tel.: 702167040 fax: 554625719 e-mail:
Ing. Jiří Černohorský, autorizované osoba
tel.: 725 713 283 fax: e-mail: cernoch.71@seznam.cz
- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):
Jiří Tošenovský, kvalitář
tel.: 554 611 511 fax: 554 625 719 e-mail: tosenovsky@silnice.com

Bankovní spojení: ČS a.s., Ostrava
č. účtu: 3435712/0800

Smlouvu strany se dohodly na dodatku č. 2 ke smlouvě o dílu uzavřené dne 23.11.2016 následovně:

Dodatek č. 2 mění čl. V. Cena díla v bodě 1. Cena díla je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky a víceprací v úseku 1,3954 – 1,4062 (nezpůsobilé výdaje projektu) a mění se následovně:
Původní cena díla bez DPH 5 362 934,65 Kč bez DPH
Vícepráce 33 262,56 Kč bez DPH (práce v úseku 1,3954 – 1,4062)
Cena celkem 5 396197,21Kč bez DPH tj. 6 529 398,63Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. Cena díla bez DPH je cenou nejvýše přípustnou.

Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.

II. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, a obchodními podmínkami.
2. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednání.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 25.5.2017	V Krnově, dne: 25.5.2017
Objednatel	Zhotovitel
Petr Navrátil předseda představenstva **Ivo Mareš** místopředseda představenstva Lesy města Olomouce, a.s.	**Ing. Tomáš Vítek, MBA** jednatel společnosti SILNICE. CZ s.r.o. Červený Dvůr 918/7 794 01 KRNOV IČO: 26792711, DIČ:CZ26792711

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód:

Zakázka: Lesní cesta - Berounka (vynechaný úsek)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19. 5. 2017

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
KROS plus 2014/02

Cena bez DPH			**33 262,56**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**33 262,56**	**6 985,14**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**40 247,70**

SILNICE. CZ s.r.o.
Červený Dvůr 918/7
794 01 KRNOV -1-
IČO: 26792711, DIČ:CZ26792711

25. 5. 2017

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Lesní cesta - Berounka (vynechaný úsek)

Objekt:

SO-101 - LC Berounka KM 1,395 4-KM 1,406 2

KSO: 822 29
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19. 5. 2017

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**33 262,56**
DPH základní	Základ daně 33 262,56	Sazba daně 21,00%	Výše daně 6 985,14
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**40 247,70**

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Lesní cesta - Berounka (vynechaný úsek)

Objekt:

SO-101 - LC Berounka KM 1,395 4-KM 1,406 2

Místo:

Datum: 19. 5. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Uchazeč:

Projektant Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 262,56**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				33 262,56	
	D	1	Zemní práce				5 673,24	
1	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	37,800	44,00	1 663,20	CS ÚRS 2014 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů*					
	VV		10,8*3,5		37,800			
2	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	9,450	54,00	510,30	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	59,400	11,00	653,40	CS ÚRS 2014 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:¤ 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.*					
	VV		10,8*(1,25*2+3,0)		59,400			
	D	5	Komunikace				25 063,34	
6	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	48,060	75,00	3 604,50	CS ÚRS 2014 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		10,8*4,45		48,060			
7	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	80,784	161,00	13 006,22	CS ÚRS 2014 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
	VV		"viz. vzor. řezy B.1.2.2.-3." 10,8*(1,25*2+4,98)		80,784			
8	K	573411114	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2	m2	43,200	39,00	1 684,80	CS ÚRS 2014 02
	PP		Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zválcováním kameniva z asfaltu silničního, v množství 1,50 kg/m2					
	VV		10,8*4,0		43,200			
9	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	44,820	151,00	6 767,82	CS ÚRS 2014 02
	PP		Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s postřikem živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		10,8*4,15		44,820			
	D	997	Přesun sutě				2 116,80	
10	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	15,120	7,00	105,84	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace rekonstrukce a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace rekonstrukce obsahuje sestavu Rekapitulace rekonstrukce a Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace rekonstrukce** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt rekonstrukce v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace rekonstrukce, informaci o zařazení objektu do CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Rekapitulace rekonstrukce

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód rekonstrukce	String	20
Rekonstrukce	A	Název rekonstrukce	String	120
Místo	N	Místo rekonstrukce	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou rekonstrukci. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou rekonstrukci	Double	

Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	20
Rekonstrukce	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Rekonstrukce	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Rekonstrukce	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50

eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST